СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНм 81-03-29-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001

Сборник № 29

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России)

Москва 2002 г.

УДК 69.003.12
ББК 65.31
Г 72
ISBN 5-88737-111-7

Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм 81-03-29-2001 Оборудование театрально-зрелищных предприятий

/Госстрой России/ Москва, 2002 г. – 12 с.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.

РАЗРАБОТАНЫ ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В.Размадзе, Ж.Г.Чернышова), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н.Жуков) при участии Межрегионального центра по ценнообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: Е.Е.Ермолаев – руководитель, В.Н.Маклаков, Т.Л.Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 21 октября 2002 г. постановлением Госстроя России от 15.10.02. № 131

Технический редактор: А.Л. Мельн
© Компьютерная верстка: А.Л. Мельн, 2002
© Дизайн обложки: А.В. Щеглов, 2002

Настоящие Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя России.

© Госстрой России

Заказ 205 Тираж 1000 экз.
Отпечатано в типографии ООО “Корина-офсет”

Система нормативных документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНм 81-03-29-2001

Утверждены и введены в действие с 21 октября 2002 года
постановлением Госстроя России от 15 октября 2002 № 131

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГЭСНм-2001

СБОРНИК № 29

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Издание официальное

Государственный комитет Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)

Москва 2002 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 29

Оборудование театрально-зрелищных предприятий

ГЭСНм-2001-29

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. ГЭСНм содержат элементные сметные нормы на работы по монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки;

вертикальное – до проектных отметок.

5. В нормах не учтены следующие материалы:

канаты стальные;

канаты пеньковые;

коуши;

сетка металлическая для ограждения;

трубы стальные для ограждения дымовых люков.

РАЗДЕЛ 1.
ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ

Таблица ГЭСНм 29-01-001 Лебедки и приводы электрические

Измеритель: шт.

Лебедка:

29-01-001-1 театральная для сценических подъемов С-20
29-01-001-2 антрактно-раздвижного занавеса М276А
29-01-001-3 антрактно-раздвижного занавеса М10У
29-01-001-4 противопожарного занавеса С-14А
29-01-001-5 театральная для сценических подъемов С-21
29-01-001-6 софитных подъемов

Привод:

29-01-001-7 вращающегося круга
29-01-001-8 горизонта или панорамы с коническим барабаном

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-001-1	29-01-001-2	29-01-001-3	29-01-001-4	29-01-001-5
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	125	125	124	118	125
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,1	0,07	0,05	0,37	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	0,1	0,07	0,05	0,37	0,1
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,27	0,17	0,05	—	0,31
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	—	—	—	0,46	—
5	Масса оборудования	т	0,35	0,23	0,12	1,75	0,45

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-001-6	29-01-001-7	29-01-001-8
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	125	123	77,3
1.1	Средний разряд работы		3,8	4	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,1	0,14	0,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	0,1	0,14	0,26
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,26	0,2	—
030402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	—	—	0,57
5	Масса оборудования	т	0,33	0,66	1,25

Таблица ГЭСНм 29-01-002 Лебедки и приводы ручные

Измеритель: шт.

Лебедка дымовых люков:

29-01-002-1 двухбарабанная
29-01-002-2 четырехбарабанная
29-01-002-3 шестибарабанная
29-01-002-4 Привод портальной кулисы
29-01-002-5 Блок нижний ручного привода
29-01-002-6 Лебедка сценических подъемов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-002-1	29-01-002-2	29-01-002-3	29-01-002-4
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	44,2	44,2	57,6	39,3
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9	4,1	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,1	0,13	0,18	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	0,1	0,13	0,18	0,01
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,16	0,15	0,32	0,26
5	Масса оборудования	т	0,45	0,7	0,93	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-002-5	29-01-002-6
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	11,1	44,2
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,01	0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
020810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.-ч	0,01	0,02
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,01	0,06
5	Масса оборудования	т	0,05	0,11

РАЗДЕЛ 2.
ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ

Таблица ГЭСНм 29-01-020 Блоки

Измеритель: шт.

	Блок одинарный, масса, кг, до:
29-01-020-1	50
29-01-020-2	100
29-01-020-3	Блок парный, масса более 100 кг

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-020-1	29-01-020-2	29-01-020-3
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	12,4	15,5	19,6
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,08	0,13	0,42

Таблица ГЭСНм 29-01-021 Противовесы

Измеритель: т (норма 1); шт. (нормы 2,3)

29-01-021-1	Плита противовеса чугунная
	Рама противовеса, масса, т, до:
29-01-021-2	3
29-01-021-3	5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-021-1	29-01-021-2	29-01-021-3
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	6,2	16	55
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,1	3,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,02	—	—
030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	—	1,31	—
030405	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.-ч	—	—	2,35

Таблица ГЭСНм 29-01-022 Оборудование сценических подъемов

Измеритель: компл.

29-01-022-1	Механизм изменения длины каната индивидуального подъема
29-01-022-2	Дорога попланного занавеса
29-01-022-3	Дорога антрактно-раздвижного занавеса
29-01-022-4	Подвеска для штанги сценических подъемов
29-01-022-5	Рама подъемного горизонта
29-01-022-6	Траверса
29-01-022-7	Устройство натяжное
29-01-022-8	Штанга сценических подъемов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-022-1	29-01-022-2	29-01-022-3	29-01-022-4	29-01-022-5
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	14,4	10,3	13,4	1,03	4,1
1.1	Средний разряд работы		4,2	3,1	3,2	3,2	4
5	Масса оборудования	т	0,02	0,2	0,5	0,001	0,11

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-022-6	29-01-022-7	29-01-022-8
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	4,1	14,4	3,1
1.1	Средний разряд работы		3,1	4,2	3,1
5	Масса оборудования	т	0,04	0,03	0,07

Таблица ГЭСНм 29-01-023 Опоры

Измеритель: шт.

29-01-023-1 Пята центральная вращающегося круга
29-01-023-2 Шарнир клапана дымовых люков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-023-1	29-01-023-2
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	16,5	4,1
1.1	Средний разряд работы		4,4	4,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
030401	*Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)*	маш.-ч	0,02	0,01
5	Масса оборудования	т	0,05	0,02

Таблица ГЭСНм 29-01-024 Стяжки

Измеритель: шт.

Стяжка винтовая, грузоподъемность, т, до:
29-01-024-1 0,5
29-01-024-2 3

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-024-1	29-01-024-2
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	1,05	3,1
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8
5	Масса оборудования	т	0,005	0,007

Таблица ГЭСНм 29-01-025 Оборудование разное

Измеритель: шт.

29-01-025-1 Колодка деревянная для тягового каната вращающегося круга
Узел:
29-01-025-2 крепления грузовых и тяговых канатов полиспастных подъемов
29-01-025-3 направляющий подъемно-опускного занавеса
29-01-025-4 мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала
29-01-025-5 сцепления круга с кольцом
29-01-025-6 Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг
29-01-025-7 Выключатель блокировочный лебедки противопожарного занавеса
29-01-025-8 Рукоятка безмоторного спуска противопожарного занавеса
29-01-025-9 Тележка прожекторная

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-025-1	29-01-025-2	29-01-025-3	29-01-025-4	29-01-025-5
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	2,1	2,1	2,1	7,2	7,2
1.1	Средний разряд работы		3	3,8	3,8	4	3,5
5	Масса оборудования	т	0,007	0,04	0,006	0,03	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-025-6	29-01-025-7	29-01-025-8	29-01-025-9
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	5,2	6,3	6,3	16,5
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,8	3,8
5	Масса оборудования	т	—	0,06	0,03	0,02

Таблица ГЭСНм 29-01-026 Ролики, катки, каретки и ходовые колеса

Измеритель: шт.

29-01-026-1 Балансир с двумя вулканизированными катками
Каретка:
29-01-026-2 гибкого кабеля
29-01-026-3 двух или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса
29-01-026-4 для раздвижных дверей
29-01-026-5 полетов с жесткой дорогой
29-01-026-6 Колесо ходовое для портальных кулис
Каток:
29-01-026-7 для фурок
29-01-026-8 упорный вращающегося круга
29-01-026-9 одинарный вращающегося круга
Ролик:
29-01-026-10 парный дороги горизонта или панорамы
29-01-026-11 направляющий портальных кулис или безмоторного спуска противопожарного занавеса
29-01-026-12 Катушки на дороге занавеса

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-026-1	29-01-026-2	29-01-026-3	29-01-026-4	29-01-026-5
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	7,2	12,4	1,05	2,1	1,05
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,4	3,5	4,4	4,5
5	Масса оборудования	т	0,008	0,23	0,001	0,01	0,03

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-026-6	29-01-026-7	29-01-026-8	29-01-026-9	29-01-026-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	4,1	7,4	4,2	7,4	3,1
1.1	Средний разряд работы		4	4,2	4,2	4,2	4,2
5	Масса оборудования	т	0,04	0,012	0,055	0,087	0,001

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-026-11	29-01-026-12
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	1,03	1,03
1.1	Средний разряд работы		3,2	3
5	Масса оборудования	т	0,008	0,002

РАЗДЕЛ 3.
ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ

Таблица ГЭСНм 29-01-050 Навеска стальных канатов

Измеритель: компл.

	Канат стальной для:
29-01-050-1	полетов с резиновым амортизатором
29-01-050-2	дымовых люков, комплект одного клапана
	Канат стальной для вращающегося круга, тяговый, диаметр, мм, до:
29-01-050-3	17
29-01-050-4	24
	Канат стальной для:
29-01-050-5	управления безмоторным спуском противопожарного занавеса
29-01-050-6	противопожарного занавеса тяговый и грузовой, диаметр, до 19,5 мм
29-01-050-7	подъемно-опускного занавеса направляющий
29-01-050-8	индивидуальных подъемов на 4 точки
	Канат стальной для сценических подъемов, диаметр до 12 мм, высота навески прямой системы до 25 м, количество подвесок:
29-01-050-9	3
29-01-050-10	4
29-01-050-11	5
	Канат стальной для сценических подъемов полиспастной системы, диаметр до 12 мм, высота навески до 25 м, количество подвесок:
29-01-050-12	4
29-01-050-13	5
	Канат стальной для софитных подъемов прямой системы, диаметр до 12 мм, высота навески до 25 м, количество подвесок:
29-01-050-14	8
29-01-050-15	10
	Канат стальной для софитных подъемов полиспастной системы, диаметр до 12 мм, высота навески до 25 м, количество подвесок:
29-01-050-16	8
29-01-050-17	10

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-050-1	29-01-050-2	29-01-050-3	29-01-050-4	29-01-050-5
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	15,5	6,2	20	24	5,2
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-050-6	29-01-050-7	29-01-050-8	29-01-050-9	29-01-050-10
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	185	4,2	88	41	46
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-050-11	29-01-050-12	29-01-050-13	29-01-050-14	29-01-050-15
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	56	67	72	69	79
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-050-16	29-01-050-17
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	96	106
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8

Таблица ГЭСНм 29-01-051 Оснащение канатами стальными

Измеритель: компл.

Канат стальной тяговый для лебедок:

29-01-051-1 ручных

29-01-051-2 электрических

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-051-1	29-01-051-2
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	15,5	29
1.1	Средний разряд работы		4,1	4,4

Таблица ГЭСНм 29-01-052 Навеска канатов пеньковых

Измеритель: компл.

Канат пеньковый для:

29-01-052-1 ручного привода антрактно-раздвижного занавеса

29-01-052-2 ручного привода декорационного, индивидуального или софитного подъема

29-01-052-3 дорог попланного занавеса, горизонта или панорамы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-052-1	29-01-052-2	29-01-052-3
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	14,4	11,3	19,6
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,5	4,5

РАЗДЕЛ 4.
ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ

Таблица ГЭСНм 29-01-062 Оборудование планшета сцены

Измеритель: т

29-01-062-1 Оборудование планшета сцены (подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, люки провала, площадки передвижения)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-062-1
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	486
1.1	Средний разряд работы		4,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	6,92
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	6,21
020814	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т	маш.-ч	0,71
030404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	21,58

РАЗДЕЛ 5.
ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица ГЭСНм 29-01-070 Ограждение сеткой или трубами стальными

Измеритель: м^2 (норма 1); м (норма 2)

Ограждение:

29-01-070-1 сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм

29-01-070-2 трубой стального каната дымовых люков

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	29-01-070-1	29-01-070-2
1	Затраты труда рабочих-монтажников	чел.-ч.	1,03	1,03
1.1	Средний разряд работы		4,5	4

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 3
РАЗДЕЛ 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ
Таблица ГЭСНм 29-01-001 Лебедки и приводы электрические 4
Таблица ГЭСНм 29-01-002 Лебедки и приводы ручные 4
РАЗДЕЛ 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ
Таблица ГЭСНм 29-01-020 Блоки 6
Таблица ГЭСНм 29-01-021 Противовесы 6
Таблица ГЭСНм 29-01-022 Оборудование сценических подъемов 6
Таблица ГЭСНм 29-01-023 Опоры 7
Таблица ГЭСНм 29-01-024 Стяжки 7
Таблица ГЭСНм 29-01-025 Оборудование разное 7
Таблица ГЭСНм 29-01-026 Ролики, катки, каретки и ходовые колеса 8
РАЗДЕЛ 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ
Таблица ГЭСНм 29-01-050 Навеска стальных канатов 9
Таблица ГЭСНм 29-01-051 Оснащение канатами стальными 10
Таблица ГЭСНм 29-01-052 Навеска канатов пеньковых 10
РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ
Таблица ГЭСНм 29-01-062 Оборудование планшета сцены 11
РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЯ
Таблица ГЭСНм 29-01-070 Ограждение сеткой или трубами стальными 11