

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ГЭСНр 81-04-(51-62)-2001

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ГЭСНр-2001

Часть 1

ГЭСНр-2001-51 Земляные работы
ГЭСНр-2001-52 Фундаменты
ГЭСНр-2001-53 Стены
ГЭСНр-2001-54 Перекрытия
ГЭСНр-2001-55 Перегородки
ГЭСНр-2001-56 Проемы
ГЭСНр-2001-57 Полы
ГЭСНр-2001-58 Крыши, кровли
ГЭСНр-2001-59 Лестницы, крыльца
ГЭСНр-2001-60 Печные работы
ГЭСНр-2001-61 Штукатурные работы
ГЭСНр-2001-62 Малярные работы

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2008



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Часть 1

ГЭСНр-2001-51	Земляные работы
ГЭСНр-2001-52	Фундаменты
ГЭСНр-2001-53	Стены
ГЭСНр-2001-54	Перекрытия
ГЭСНр-2001-55	Перегородки
ГЭСНр-2001-56	Проемы
ГЭСНр-2001-57	Полы
ГЭСНр-2001-58	Крыши, кровли
ГЭСНр-2001-59	Лестницы, крыльца
ГЭСНр-2001-60	Печные работы
ГЭСНр-2001-61	Штукатурные работы
ГЭСНр-2001-62	Малярные работы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН

ОГРН 102770535972

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН

ОГРН 102770535972

СССР

ОГРН 102770535972

Москва 2008

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы
ГЭСНр 81-04-(51-62)-2001 Часть 1
Росстрой, Москва 2008 – 158 стр.

Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы

ГЭСНр-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на ремонтно-строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, 31 ГПИ СС МО РФ, институтом «ЛенжилНИИпроект», АООТ «Стройкорпорация г Санкт-Петербурга», ОАО «Институт ЛенНИИпроект», Институтом «Ленгипроинжпроект».

РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 17 12 99 № 77 с учетом изменений и дополнений (постановление Госстроя России от 09 03.04 № 41, письма Росстроя от 12 12 06 № СК-5236/02, от 03 07.07 № СК-2535/02, от 08 08.07 № СК-2919/02)

Информация об изменениях к настоящему ГЭСНр публикуется в ежемесячно издаваемом “Вестнике ценообразования и сметного нормирования”, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых “Изменениях и дополнениях” к ГЭСН-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 57

Полы

ГЭСНр-2001-57

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1 В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке и ремонту полов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройстве полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка, очистка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах не учтены трудозатраты и ресурсы на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, которые, следует определять по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

2. Правила определения объемов работ

2.1 Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах.

2.2. Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются.

2.3. Объем работ по разборке и смене лаг следует принимать по площади пола.

Таблица ГЭСНр 57-1 Разборка оснований покрытия полов**Измеритель: 100 м² основания**

Разборка оснований покрытия полов:

57-1-1	кирпичных столбиков под лаги
57-1-2	лаг из досок и брусков
57-1-3	простильных полов
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-1-1	57-1-2	57-1-3	57-1-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	8,71	7,67	17,44	14,9
1 1	Средний разряд работы		2	2	2	2
4	МАТЕРИАЛЫ					
509-9900	Строительный мусор	т	3,62	0,7	4,67	1,92

Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов*Состав работ*

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

Измеритель: 100 м² покрытий

Разборка покрытий полов

57-2-1	из линолеума и релина
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных
57-2-3	из керамических плиток
57-2-4	цементных
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой
57-2-6	из древесностружечных плит в два слоя
57-2-7	из древесноволокнистых плит

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4	57-2-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	11,39	35,49	69,87	111,2	16,17
1 1	Средний разряд работы		2	2	3	3	2
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,13	0,13	1,44	21	0,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,13	0,13	1,44	1,8	0,15
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внут- реннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш -ч	-	-	-	19,2	-
330804	Молотки при работе от передвижных компрес- сорных станций отбойные пневматические	маш -ч	-	-	-	38,4	-
4	МАТЕРИАЛЫ						
509-9900	Строительный мусор	т	0,47	1,4	5,2	6,6	1,25

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-2-6	57-2-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	23,94	11,09
1 1	Средний разряд работы		2	2
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,31	0,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,31	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-9900	Строительный мусор	т	2,5	0,55

Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плинтусов**Измеритель: 100 м плинтусов**

Разборка плинтусов

57-3-1 деревянных и из пластмассовых материалов

57-3-2 цементных и из керамической плитки

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-3-1	57-3-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	3,77	14,28
1 1	Средний разряд работы		2	2
4	МАТЕРИАЛЫ			
509-9900	Строительный мусор	т	0,11	0,62

Таблица ГЭСНр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов*Состав работ*

01 Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками 02 Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок 03 Острожка провесов

Измеритель: 100 м²

57-4-1 Перестилка дощатых полов не крашенных

57-4-2 Добавлять к норме 57-4-1 при крашенных полах

57-4-3 Добавлять к норме 57-4-1 при площади пола до 5 м²

Смена дощатых полов с добавлением новых досок:

57-4-4 *до 25%

57-4-5 до 50%

57-4-6 Добавлять к норме 57-4-4 при крашенных полах

57-4-7 Добавлять к норме 57-4-4 при площади пола до 5 м²

57-4-8 Добавлять к норме 57-4-5 при крашенных полах

57-4-9 Добавлять к норме 57-4-5 при площади пола до 5 м²

57-4-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-4-1	57-4-2	57-4-3	57-4-4	57-4-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	121	11,8	59,3	125	146
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,3	-	-	0,9	1,9
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг од- номачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,3	-	-	0,9	1,9
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш -ч	5,69	-	-	5,69	5,69
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	-	-	0,3	0,9
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1805	Гвозди строительные	т	0,024	-	-	0,024	0,024
203-9005	Доски для чистого пола	м ³	0,19	-	-	0,59	1,56

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-4-6	57-4-7	57-4-8	57-4-9	57-4-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	12,1	61	13,8	69	8,4
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3	3
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-1805	Гвозди строительные	т	-	-	-	-	0,001
102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сор- та	м ³	-	-	-	-	0,036

Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий*Состав работ*

для нормы 1 :

01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную.

для нормы 2 :

01 Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную

Измеритель: 100 м²

57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек

Измеритель: 100 м досок
57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-5-1	57-5-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	45	58,6
1 1	Средний разряд работы		3	3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,2	0,7
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,2	0,7
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,07	0,24
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,003
203-9005	Доски для чистого пола	м³	0,1	0,46

Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

Состав работ:

для норм 1-4 :
01. Подметание пола. 02. Утапливание шляпок гвоздей. 03 Острожка пола. 04. Уборка стружки.

для нормы 5 :
01. Подметание пола. 02 Острожка и циклевка пола 03 Уборка стружки.

для нормы 6 :
01. Подметание пола. 02 Циклевка пола. 03. Уборка стружки.

Измеритель: 100 м² пола
Острожка провесов дощатых покрытий площадью:
57-6-1 до 5 м²
57-6-2 свыше 5 м²
Острожка дощатых покрытий площадью:
57-6-3 до 5 м²
57-6-4 свыше 5 м²
57-6-5 Острожка и циклевка паркетных полов
57-6-6 Циклевка паркетных полов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-6-1	57-6-2	57-6-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	14,6	9,7	60,3
1 1	Средний разряд работы		3	3	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331441	Рубанок электрический	маш -ч	7,3	4,85	-
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш -ч	-	-	30,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-6-4	57-6-5	57-6-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	40,2	47,7	36,4
1 1	Средний разряд работы		3	3	3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
340310	Машина паркетно-шлифовальная	маш -ч	-	7,15	18,2
340311	Машина для острожки деревянных полов	маш -ч	19,3	16,7	-
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	-	15,7	21,3

Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета

Состав работ:

для норм 1-3 :
01. Удаление негодных планок. 02. Очистка основания. 03. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой 04. Прибивка гвоздями. 05 Острожка и циклевка вручную
для норм 4-6
01. Удаление негодных планок. 02. Очистка основания. 03 Укладка мастики с выравниванием. 04. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой 05 Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: 100 мест
Ремонт покрытий из штучного паркета
57-7-1 на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок
57-7-2 на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м²
57-7-3 на гвоздях площадью в одном месте до 1 м²
57-7-4 на мастике площадью в одном месте до 5 планок

57-7-5 на мастике площадью в одном месте до 0,5 м²57-7-6 на мастике площадью в одном месте до 1 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-7-1	57-7-2	57-7-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	34,99	114,46	176,19
1 1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,02	0,13	0,29
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,02	0,13	0,29
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,05	0,2	0,4
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	0,001	0,011	0,023
203-9091	Паркет штучный	м ²	6,1	40,8	82
509-9900	Строительный мусор	т	0,14	0,94	1,89

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-7-4	57-7-5	57-7-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	35,16	109,59	177,19
1 1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,02	0,21	0,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,02	0,21	0,42
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	0,4	0,8
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	16,5	150	300
203-9091	Паркет штучный	м ²	6,1	40,8	82
509-9900	Строительный мусор	т	0,072	0,66	1,32

Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов*Состав работ*

01 Разборка простильных полов с очисткой годных досок 02. Устройство настила из досок по готовым опорам 03 Пробивка досок гвоздями

Измеритель: 100 м² пола**Смена простильных дощатых полов:**

57-8-1 с добавлением новых досок до 25%

57-8-2 с добавлением новых досок до 50%

57-8-3 с полной сменой досок

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-8-1	57-8-2	57-8-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	42,62	44,66	62,07
1 1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,07	0,19	0,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,07	0,19	0,47
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	0,3	0,7
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1805	Гвозди строительные	т	0,013	0,013	0,013
102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м ³	0,63	1,68	4,2
509-9900	Строительный мусор	т	0,39	0,82	1,86

Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных*Состав работ*

01 Снятие отставших плиток 02. Очистка основания 03 Смазка основания мастикой 04 Наклеивание плиток.

Измеритель: 100 плиток**Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером.**

57-9-1 200х200 мм

57-9-2 300х300 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-9-1	57-9-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	4,52	9,03
1 1	Средний разряд работы		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,1	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-9-1	57-9-2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	1,81	4,08
101-1865	Плитки поливинилхлоридные	м ²	4	9
509-9900	Строительный мусор	т	0,12	0,18

Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах

Состав работ

для норм 1-6 :

01 Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест 02 Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. 03. Железнение поверхности.

для норм 7-12 :

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест 02 Промазка кромок мастикой битумной. 03 Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную 04. Железнение поверхности

Измеритель: 100 мест

Заделка выбоин в полах:

57-10-1	цементных площадью до 0,25 м ²
57-10-2	цементных площадью до 0,5 м ²
57-10-3	цементных площадью до 1,0 м ²
57-10-4	мозаичных площадью до 0,25 м ²
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м ²
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м ²
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м ²
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м ²
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м ²
57-10-10	кислосиликатных площадью до 0,25 м ²
57-10-11	кислосиликатных площадью до 0,5 м ²
57-10-12	кислосиликатных площадью до 1,0 м ²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-10-1	57-10-2	57-10-3	57-10-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	40,73	69,35	124,23	108,03
1 1	Средний разряд работы	3	3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,32	0,68	1,38	0,51
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш -ч	0,32	0,68	1,38	0,51
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш -ч	0,32	0,68	1,38	0,51
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9540	Цемент	т	0,01	0,02	0,045	-
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	-	-	-	0,43
402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м ³	0,43	1	2,14	0,31
411-0001	Вода	м ³	0,05	0,07	0,1	0,05
509-9900	Строительный мусор	т	0,3	0,7	1,48	0,51

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-10-5	57-10-6	57-10-7	57-10-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	184,44	372,18	28,74	51,21
1.1	Средний разряд работы	3	3	3	2,6	2,6
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	1,23	2,53	0,16	0,38
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м ³ /мин	маш -ч	1,23	2,53	0,16	0,38
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш -ч	1,23	2,53	0,16	0,38
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9090	Мастика	т	-	-	0,006	0,014
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м ³	1	2,14	-	-
402-9071	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м ³	0,71	1,53	-	-
410-9001	Асфальтобетон	т	-	-	0,83	1,93
411-0001	Вода	м ³	0,07	0,1	-	-

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-10-5	57-10-6	57-10-7	57-10-8
509-9900	Строительный мусор	т	1,19	2,54	0,26	0,61
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-10-9	57-10-10	57-10-11	57-10-12
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	90,45	53,16	111,6	136,8
1 1	Средний разряд работы		2,6	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,84	1,06	2,64	5,42
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м³/мин	маш -ч	0,84	0,17	0,47	0,98
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш -ч	-	0,89	2,17	4,44
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш -ч	0,84	0,17	0,47	0,98
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	-	0,011	0,028	0,056
101-0631	Опилки древесные	м³	-	0,47	1,1	2,35
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	-	0,012	0,028	0,06
101-2290	Кислота соляная техническая	т	-	0,23	0,47	1,01
101-9090	Мастика	т	0,03	-	-	-
115-9067	Магнезит каустический	т	-	0,2	0,6	1,08
410-9001	Асфальтобетон	т	4,1	-	-	-
509-9900	Строительный мусор	т	1,28	0,23	0,54	1,15

Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола

Состав работ

для норм 1, 2, 8 :

01 Подготовка основания 02 Разметка и заготовка материалов 03 Укладка плит.

для норм 3-6 :

01. Подготовка основания 02 Разметка и заготовка материалов 03 Нанесение мастики 04. Очистка швов от мастики

для нормы 7 :

01 Подготовка основания. 02 Разметка и заготовка материалов. 03 Укладка плит 04 Острожка провесов вручную.

Измеритель: 100 м² основания

Устройство оснований под покрытие пола

57-11-1	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м²
57-11-2	из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м²
57-11-3	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м²
57-11-4	из древесно-волоконистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м²
57-11-5	из древесно-стружечных плит площадью до 20 м²
57-11-6	из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м²

Устройство обрешетки из досок под паркет.

57-11-7	щитовой
57-11-8	штучный

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-11-1	57-11-2	57-11-3	57-11-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	26,03	22,64	30,56	26,04
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,28	0,28	0,13	0,13
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,28	0,28	0,13	0,13
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,14	0,14	0,12	0,12
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	-	-	133	133
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м²	0,204	0,204	0,102	0,102

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-11-5	57-11-6	57-11-7	57-11-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	46,06	38,12	47,24	25,99
1 1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,8	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,1	0,1	0,27	0,53
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,1	0,1	0,27	0,53
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,08	0,08	0,13	0,29

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-11-5	57-11-6	57-11-7	57-11-8
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	-	-	0,004	0,0125
101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	133	133	-	-
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	100 м ²	1,02	1,02	-	-
102-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м ³	-	-	1,42	2,88

Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях*Состав работ*

для нормы 1 :

01 Подготовка основания. 02 Укладка паркетной планки на гвоздях. 03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

для нормы 2 :

01. Подготовка основания 02. Укладка доски на гвоздях 03 Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Измеритель: 100 м² покрытия

Устройство паркетного покрытия

57-12-1 из штучного паркета без жилок на гвоздях

57-12-2 из паркетных досок на гвоздях

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-12-1	57-12-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	142,78	96,07
1 1	Средний разряд работы		3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,2	0,6
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,2	0,6
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,07	0,07
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	0,012	0,012
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x50 мм	т	0,0136	0,003
203-9090	Доски паркетные	м ²	-	102
203-9091	Паркет штучный	м ²	102	-

Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток*Состав работ*

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места 02 Установка и укрепление новых решеток

Измеритель: 100 шт.

57-13-1 Смена вентиляционных половых решеток

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-13-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	34,45
1 1	Средний разряд работы		2,8
4	МАТЕРИАЛЫ		
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,0004
101-9182	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт	100

Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета*Состав работ*

для нормы 1 :

01. Снятие старых квадр 02. Очистка основания и углубление его при надобности 03 Укладка квадр на клею. 04. Острожка и циклевка паркетных полов.

для нормы 2 .

01. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания 02. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями 03 Заделка стыков соединений квадрами. 04. Настилка добора и фриза с прострожкой провесов 05 Установка плинтусов 06 Острожка и циклевка паркетных полов.

для нормы 3

01. Снятие квадр и негодных филенок 02 Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых. 03. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: 100 м² пола

Ремонт полов из щитового паркета

57-14-1 смена квадр

57-14-2 перестилка обрешетки

Измеритель: 100 щитов

57-14-3 Ремонт филенок паркетных щитов

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-14-1	57-14-2	57-14-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	583,5	206,1	701,7
1 1	Средний разряд работы		3,6	3,7	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,1	0,42	0,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,1	0,42	0,21
340310	Машина паркетно-шлифовальная	маш -ч	11,06	11,06	11,06
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,2	0,4	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	т	0,001	0,034	0,001
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м ²	12,3	12,3	12,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	8,7	2,6	17,2
102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м ³	-	0,8	0,2
203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	-	73	-
203-9092	Щиты паркетные	м ²	100	100	49
411-0001	Вода	м ³	0,043	0,013	0,086
509-9900	Строительный мусор	т	3,54	1,67	-

Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических плиток в полах*Состав работ*

01 Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест 02 Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности

Измеритель: 100 плиток

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах

57-15-1 до 10 шт

57-15-2 более 10 шт.

Смена метлахских плиток в полах:

57-15-3 до 10 шт.

57-15-4 более 10 шт.

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед измер	57-15-1	57-15-2	57-15-3	57-15-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел -ч	12,3	7,38	16,65	10,99
1 1	Средний разряд работы		3	3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел -ч	0,05	0,05	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш -ч	0,05	0,05	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш -ч	0,05	0,05	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м ²	П	П	П	П
402-9050	Раствор цементный	м ³	0,01	0,01	0,02	0,02
411-0001	Вода	м ³	0,05	0,05	0,05	0,05
509-9900	Строительный мусор	т	0,1	0,1	0,1	0,1