ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-422.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть I (стр. I-87)

22507-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2I4-I-422.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ У Часть I

С М Е Т Ы

Стоимость : общая	388,54 / 4I2,67 тыс. руб.
Строительно-монтажных работ	293,20 / 3I7,33 тыс. руб.
I м3 здания	3I,30 / 33,88 тыс. руб.
I м2 общей площади	I06,53 / II5,29 руб.

Разработан
ЦНИИЭП учебных зданий

Проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № 295 от I5.09.86 г.
Рабочая документация введена в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 104 от 30.09.1987г

Главный инженер института А.Ляхович
/Главный инженер проекта Э.Суворов
Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

22507-05

22507-05

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Наименование	Страницы
Часть I	Пояснительная записка	3
	Объектная смета № I (основное решение)	4
	Локальная смета № I-I на общестроительные работы подземной части	6
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	25
	Локальная смета № I-2 на общестроительные работы надземной части	26
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2	53
	Локальная смета № I-3 на отопление	54
	Локальная смета № I-4 на вентиляцию	59
	Локальная смета № I-5 на теплоснабжение установок систем	64
	Локальная смета № I-6 на узел управления	68
	Локальная смета № I-7 на водопровод	73
	Локальная смета № I-8 на горячее водоснабжение	78
	Локальная смета № I-9 на канализацию	82
	Локальная смета № I-I0 на ливневую канализацию	86
Часть II	Локальная смета № I-II на электроосвещение	88
	Локальная смета № I-I2 на силовое электрооборудование	99
	Локальная смета № I-I3 на связь и сигнализацию	I07
	Локальная смета № I-I4 на КИП и автоматику	I23
	Локальная смета № I-I5 на технологическое оборудование	I39
	Локальная смета № I-I6 на мебель и инвентарь	I4I
	Объектная смета № 2 (вариант)	I43
	Локальная смета № 2-I на общестроительные работы (вариант)	I45
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I	I64
	Локальная смета № 2-II на электроосвещение (вариант)	I65
	Варианты конструктивных решений	I74
	Ведомости потребности в производственных ресурсах	I99

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам типового проекта

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с I.I.I984 года на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.
2. Чертежей типового проекта
3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району.
4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия, конструкции.
5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные работы и сборные железобетонные изделия для строек Московской области.
6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты накладные расходы: на строителоные работы - I6,5%; на сантехнические работы - I3,3%; на металлоконструкции - 8,6%; плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчётной температурой наружного воздуха - 30°С; при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты	- из бетонных блоков, железобетонных башмаков и монолитных железобетонных плит.
С т е н ы	- кирпичные.
Перекрытия и покрытие	- многопустотные и ребристые плиты.
К р о в л я	- совмещенная из рулонных материалов, утепленная плитами из ячеистого бетона.
Лестницы	- сборные железобетонные марши и площадки.
Перегородки	- гипсобетонные и кирпичные.
О к н а	- блоки с раздельными переплетами.
Д в е р и	- блоки со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.
П о л ы	- из линолеума, релина, наборного паркета , реек , керамических плиток, бетонные.
Внутренняя отделка	- водоэмульсионная, клеевая, масляная, силикатная, известковая, облицовка глазурованной плиткой.

Для вариантов проектных и конструктивных решений стоимостные показатели приводятся только по тем разделам, которые заменяются в сметах основного варианта. На титульном листе в знаменателе даны показатели для варианта с техподпольем.

Сметы составлены по программе АВС-ЗЕС (редакция 6.0)

Листинги с исходными данными к этим расчётам находятся в архиве института-разработчика.

В ведомости потребности в производственных ресурсах затраты труда и заработная плата даны с учётом накладных расходов и плановых накоплений согласно Постановления ГС СССР от 30.I2.85 г. № 273.

Составила рук. группы Г.Гоглидзе

22507-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича (вариант с полами по грунту)

Сметная стоимость 388,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на : расчётную единицу I387,64 руб.

I м2 общей площади здания I4I,I7 руб.

I м3 объема здания 4I,48 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет (сметных расчётов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	В том числе: основная зарплата	В том числе: экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормативной условно-чистой продукции	Наименование . един.изм.	Кол-во един. изм.	Стоимсоть единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы подземной части	48,58	-		-	-	48,58	-	-	-	м3	9367,I	5,I9
2	I-2	Общестроительные работы надземной части	I99,90	-		-	-	I99,90	-	-	-	"	-"-	2I,34
3	I-3	Отопление	5,45	-		-	-	5,45	-	-	-	"	-"-	0,58
4	I-4	Вентиляция	4,0I	-		-	-	4,0I	-	-	-	"	-"-	0,43
5	I-5	Теплоснабжение установки систем	0,24	-		-	-	0,24	-	-	-	"	-"-	0,03
6.	I-6	Узел управления	I,90	-		-	-	I,90	-	-	-	"	-"-	0,20
7.	I-7	Водопровод	4,57	-		-	-	4,57	-	-	-	"	-"-	0,49
8	I-8	Горячее водоснабжение	4,79	-		-	-	4,79	-	-	-	"	-"-	0,5I

22507-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I-9	Канализация	5,73	-	-	-	5,73	-	-	-	м3	9397,I	0,6I
I0	I-I0	Ливневая канализация	0,43	-	-	-	0,43				"	-"-	0,05
II	I-II	Электроосвещение	II,23	-	0,0I	-	II,24				"	-"-	-
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	I,73	0,52	-	2,25	-	-	-	"	-"-	-
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	3,40	I,97	-	5,37	-	-	-	"	-"-	-
I4.	I-I4	КиП и автоматика	-	0,I9	0,53	-	0,72	-	-	-	"	-"-	-
I5.	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,05	I2,9I	-	I3,96	-	-	-	"	-"-	I,49
I6.	I-I6	Мебель и инвентарь	-	-	79,40	-	79,40	-	-	-	"	-"-	8,48
		Итого:	286,83	6,37	95,34	-	388,54	-	-	-	м3 здания	9367,I	4I,48

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный инженер проекта Э.С.Суворов

Начальнико отдела Смет и ПОС М.И.Леонов

Составила рук. группы Г.И.Гоглидзе

Проверила гл. специалист Г.С.Сибекина

22507-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на общестроительные работы подземной части (основное решение)

Сметная стоимость - 48,58 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I73,50 руб.
I м2 общей площади I7,65 руб.
I м3 объема здания 5,89 руб.

Основание: АСI- АС5I

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / Основная зарплата	Общая стоимость, руб. Эксплуат.и машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.час. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.час. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ Раздел I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
I.	EI-230 29-I т.4-I,II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт I группы (растительного грунта) I000м3	0,36	37,I6 -	37,I8 I2,98	I3	-	I4 5	- I8,69	- 7
2.	EI-237 29-8 т.4-I.II	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещение грунта бульдозерами и расценке Н 230 до 50 м I000 м3	0,36	I2I,88 -	I2I,88 42,59	43	-	43 I5	- 6I,33	- 22
3	EI-I74 22-I3 т.4-I.II	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы I000м3	0,36	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	53	2	5I 2I	I3,00 85,28	5 30
4	C3I0-I	Перевозка до I км т	426,00	0,29 0,06	- -	I24	26	- -	0,09 -	38 -
5	EI-56 II-I4 т.4-I.II	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы I000 м3	I,09	I50,82 6,53	I44,29 59,80	I64	7	I57 65	I3,20 86,II	I4 94
6	EI-I75	Разработка грунта	I,49	I78,2I	I70,30	266	II	254	I5,50	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
	Т4-1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	70,61			105	101,68	152
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	2607,50	0,29	-	756	156	-	0,09	235
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-231	-СРЕЗКА ГРУНТА	0,12	44,88	44,88	6	-	6	-	-
	29-2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		---	---			---	---	---
	Т41,11	1000М3		-	15,73			2	22,65	3
9	Е1-960	-ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА	0,42	89,40	-	38	38	-	154,00	65
	80-2	ВРУЧНУЮ		---	---			---	---	---
	Т4-3,67	100М3		89,40	-			-	-	-
10	Е1-230	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	1,09	67,32	67,32	73	-	73	-	-
	29-1	ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М		---	---			---	---	---
	Т41,11	РЕЗЕРВ И ОБРАТНО		-	22,07			24	31,78	35
	3,48	1000М3								
11	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,09	60,94	60,94	66	-	66	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	Т41,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	21,30			23	30,67	33
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 30М								
		1000М3								
12	Е1-55	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА	0,87	131,76	126,95	115	4	111	9,75	9
	11-13	ПОД ПОЛЫ ГРУНТА 2 ГРУППЫ		---	---			---	---	---
	Т41,11	ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ		4,81	52,72			46	75,92	66
	3,1	КОВШОМ ЕМК 0,5М3								
		1000М3								
13	Е1-230	-ТО ЖЕ БУЛЬДОЗЕРОМ	0,22	29,95	29,95	7	-	7	-	-
	29-1	1000М3		---	---			---	---	---
	Т41,11			-	9,38			2	13,51	3
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,55	46,00	-	25	25	-	99,30	55
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	3,35	9,69	3,49	32	64	36	11,20	116
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			24	3,30	34
		100М3								
16	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,36	10,70	9,26	4	-	3	2,63	1
	25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	2,97			1	4,28	2
		1000М3								
17	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,49	13,20	11,34	20	2	16	3,23	5
	25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,63			5	5,23	8
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1717	335	837		566
			---					---		---
			РУБ.					338		489

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1515	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	673	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1084
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1084
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	728	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ								
18	Е7-1 1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	40,00	1,52	1,15	61	15	46	0,65	26
				0,37	0,42			17	0,54	22
		ШТ								
19	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	150,00	2,09	1,59	314	75	239	0,86	129
				0,50	0,57			86	0,74	111
		ШТ								
20	Е7-3 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	61,00	2,99	2,23	182	46	136	1,29	79
				0,76	0,79			48	1,02	62
		ШТ								
21	ССЦ ТОМ3 П76	-ФЛ10.24-2	44,00	35,20	-	1549	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	СТО ЖЕ П77	-ФЛ10.12-2	8,00	17,50	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	СТО ЖЕ П78	-ФЛ10.8-2	12,00	13,80	-	166	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	СТО ЖЕ П73	-ФЛ12.24-2	27,00	41,70	-	1126	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	СТО ЖЕ П74	-ФЛ12.12-2	10,00	20,70	-	207	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	СТО ЖЕ П70	-ФЛ14.24-2	15,00	50,70	-	760	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	СТО ЖЕ П72	-ФЛ14.8-2	10,00	16,60	-	166	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	ССЦ-1 Т4ТАБЛ3.3 П9-110	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 МАРКИ ФЛ6.12-4(28ШТ),ФЛ8.24-3(37ШТ),	17,12	53,88	-	922	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФЛ8,12-3(23ШТ)								
		М3								
		ЦЕНА:54,70-0,82=53,88								
29	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ А-3	210,80	0,29	-	61	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ		---	---			---	---	---
	ПРИМ2			-	-			-	-	-
30	ССЦ	-ТО ЖЕ В1 И ВР1	82,28	0,37	-	30	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
31	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	93,00	1,50	0,79	140	20	74	0,39	36
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,22	0,29			27	0,37	34
32	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	123,00	1,95	1,09	240	37	134	0,53	65
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		---	---			---	---	---
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			49	0,52	64
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
33	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	117,00	2,96	1,63	346	55	191	0,82	96
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,47	0,60			70	0,77	90
34	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	232,00	3,75	2,03	870	142	471	1,04	241
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,61	0,74			172	0,95	220
35	ССЦ-2	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ	117,00	22,60	-	2644	-	-	-	-
	П12-2	БЛОКОВ ФБС24.46-Т		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
36	ССЦ-2	-ТО ЖЕ ФБС12,4,6-Т	40,00	12,10	-	484	-	-	-	-
	П12-5	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
37	ССЦ-2	-ТО ЖЕ ФБС9,4,6-Т	26,00	9,01	-	234	-	-	-	-
	П12-12	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
38	ССЦ-2	-ТО ЖЕ ФБС24,5,6-Т	200,00	28,20	-	5640	-	-	-	-
	П12-3	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
39	ССЦА2	-ТО ЖЕ ФБС12,5,6-Т	59,00	14,60	-	861	-	-	-	-
	П12-6	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
40	ССЦ-2	-ТО ЖЕ ФБС9,5,6-Т	16,00	11,30	-	181	-	-	-	-
	П12-13	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
41	ССЦ-2	-ТО ЖЕ ФБС24,6,6-Т	32,00	33,90	-	1085	-	-	-	-
	П12-4	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
42	ССЦ-2	-ТО ЖЕ ФБС12,6,6-Т	4,00	17,50	-	70	-	-	-	-
	П12-7	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
43	ССЦ-2	-ТО ЖЕ ФБС9,6,6-Т	4,00	13,50	-	54	-	-	-	-
	П12-14	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
44	ССЦ-2	-ТО ЖЕ ФБС12,4,3-Т	14,00	5,83	-	82	-	-	-	-
	П12-8	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ССЦ-2 П12-10	-ТО ЖЕ ФБС12.6.3-Т ШТ	43,00	8,75	-	376	-	-	-	-
46	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	29,90	9,32	0,32	279	12	10	0,80	24
				0,40	0,10			3	0,13	4
47	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	58,12	34,20	0,81	1988	195	71	4,05	357
				2,21	0,24			21	0,31	27
48	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	53,86	34,30	0,81	1847	176	68	3,90	327
				2,10	0,24			20	0,31	26
49	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ В УГЛАХ И МЕСТАХ ПЕРЕМЕЧЕНИЯ СТЕН Т	0,51	194,00	1,38	99	14	-	54,30	28
				27,80	0,41			-	0,53	-
50	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	24,00	0,29	0,15	7	2	3	0,13	3
				0,08	0,06			1	0,08	2
51	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	10,00	1,55	1,04	16	5	11	0,81	8
				0,46	0,38			4	0,49	5
52	ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	1,98	64,40	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	20,06	0,23	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3 КГ	45,60	0,25	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛАССА ВР-1 КГ	29,50	0,32	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	Е8-27 4-7	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ 100М2	2,99	90,00	1,50	269	78	6	33,60	134
				19,50	0,45			2	0,58	2
57	Е8-19 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,57	280,00	4,37	440	28	11	19,70	51
				10,80	1,31			3	1,69	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	24087	900	1471	1604
	РУБ.			523	673
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	24087	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	7153	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	1423	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	18861	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3973	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	841	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2242	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2708
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2264	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			30302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2708
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2264	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
58	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	12,00	4,72	1,06	57	17	13	2,29	27
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			5	0,49	6
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
59	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	10,00	1,81	1,00	18	7	10	1,18	12
	39-8-1,8	ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,68	0,38			4	0,49	5
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
60	ССЦ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ	5,00	89,60	-	448	-	-	-	-
	ТОМ3	ПК63.15-8А4-Т								
	П532	ШТ		-	-			-	-	-
61	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63.12-8А4-Т	1,00	72,40	-	72	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П555			-	-			-	-	-
62	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК60.15-6А4-Т	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П539			-	-			-	-	-
63	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63.10-6А4-Т	3,00	57,80	-	173	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П585			-	-			-	-	-
64	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК6-45-12А	2,00	46,50	-	93	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П205			-	-			-	-	-
65	ССЦ	-РЕБРИСТЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ	10,00	59,40	-	594	-	-	-	-
	ТОМ3	ПР63.15-8АТ5Т								
	П713	ШТ		-	-			-	-	-
66	Е7-285	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	0,05	362,00	8,00	18	5	-	141,00	7
	17-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЕЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ		92,00	2,40			-	3,10	-
		Т								
67	ССЦ	-МЕТАЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ	52,00	0,18	-	9	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	ЭЛЕМЕНТОВ								
		Кг		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1564	29	23		46
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1564	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
68	Е8-36	-КЛАДКА СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ ИЗ	0,30	34,30	0,81	10	1	-	3,90	1
	5-4	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		2,10	0,24			-	0,31	-
69	Е7-73	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВУ	0,07	86,00	-	6	-	-	7,01	50
	57-1	ОСНОВАНИЮ								
		ШТ		-	-			-	-	-
70	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	7,20	3,72	-	27	-	-	-	-
	П11-172	М								
				-	-			-	-	-
71	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,88	29,30	-	26	1	-	2,90	3
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
72	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,09	70,00	0,95	6	1	-	18,80	2
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
73	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,09	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
	11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			76	4	-		57
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
74	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	2,66	1,45	0,35	4	1	1	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
75	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,66	1,34	-	4	1	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
		М2								
76	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2	2,93	1,45	0,35	4	2	1	0,91	3
				0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
77	С122-265 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕНЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ ДС21-13ГТ	2,66	28,45	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:28,2*2,48,0,1,1,02								
78	С122-267	-ТО ЖЕ ДС19-9ГУ	1,67	25,16	-	42	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2								
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:24,9*2,58,0,1,1,02								
79	С122-270	-ТО ЖЕ ДЛ13-10	1,26	30,83	-	39	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2								
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:30,4*4,26,0,1,1,02								
80	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ПОЛУТОРАПОЛЬНЫХ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
81	С111-448-1	-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			184	4	2		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		А)ПОЛЫ ПОДВАЛА								
82	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,31	43,30	0,99	14	1	-	7,19	2
	1-2	100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			-	0,39	-
83	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,50	29,30	-	73	4	-	2,90	7
	1-11	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
84	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ	0,31	123,00	1,74	38	6	-	40,20	13
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---			---	---	---
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
85	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ -	0,31	31,60	0,56-	10	-	- -	1,06	-
	11-2	100М2		---	---			---	---	---
			-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА								
86	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,93	43,30	0,99	213	18	4	7,19	35
	1-2	100М2		---	---			---	---	---
				3,57	0,30			1	0,39	2
87	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	55,40	29,30	-	1623	90	-	2,90	161
	1-11	БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
88	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	3,03	82,60	1,12	250	44	3	29,40	89
	8-3	ТОЛЩ20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
89	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	23,90	12,80	-	306	40	-	3,16	76
	1-6	ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 120ММ		---	---			---	---	---
		М3		1,67	-			-	-	-
90	Е11-14	-ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ	1,99	74,20	-	148	-	-	46,90	93
	3-1	БУМАГИ		---	---			---	---	---
	С111	100М2		-	-			-	-	-
	П377,297									
91	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	15,94	30,12	-	480	26	-	2,90	46
	1-11	БЕТОННЫХ М-150 ТОЛЩИНОЙ 80ММ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
92	Е11-53	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	3,98	5,85	-	23	-	-	8,22	33
	7-4	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ		---	---			---	---	---
		100М2		-	-			-	-	-
93	С111-701	-ДРЕВЕСНОВОЛОКНИТСТЫЕ ПЛИТЫ	199,20	1,22	-	243	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
94	С111-702	-ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ	199,20	0,83	-	165	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 6ММ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
95	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,63	70,00	0,95	114	16	1	18,80	31
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	1
96	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	2,34	16,60	2,30	39	33	6	27,10	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2		14,30	0,68			2	0,88	2
97	С114-115	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	59,00	18,30	-	1080	-	-	-	-
98	Е13-225 251	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	96,00	1,83 0,84	0,21 0,06	176	81	20 6	1,40 0,08	134 8
99	Е13-225 25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	96,00	1,83 0,84	0,21 0,06	176	81	20 6	1,40 0,08	134 8
100	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,18	70,00 9,88	0,95 0,28	83	12	1 -	18,80 0,36	22 -
101	Е11-56 8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ 100М2	1,18	54,40 0,64	0,92 0,28	64	1	1 -	0,34 0,36	- -
102	Е11-57 8-3	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 100М2	1,16	82,60 14,50	1,12 0,34	96	17	1 -	29,40 0,44	34 1
103	Е11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 60ММ 100М2	1,16	124,80 1,84	2,24 0,64	144	2	3 1	0,46 0,83	1 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5538	472	60		974
			РУБ.					17		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5538	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3346	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	489	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1488	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			517	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6967	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1083
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	650	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6967	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1083
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	650	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
104	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0,20	110,00 46,40	6,80 4,03	22	9	2 1	74,00 5,20	15 1
105	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,20	5,84	0,05	1	1	-	9,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	153-1	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
106	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ 100М2	0,31	3,13	0,05	1	1	-	4,60	1
				2,40	0,02			-	0,03	-
107	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ 100М2	0,06	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
				14,60	0,01			-	0,01	-
108	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ 100М2	0,02	215,00	8,00	4	2	-	179,00	3
				107,00	2,28			-	2,94	-
109	Е15-574 159-4-26	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,01	93,00	0,08	1	-	-	88,70	1
				50,80	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			30	14	2		23
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
110	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ 100М2	1,22	85,30	4,90	104	43	6	57,40	70
				35,60	2,33			3	3,01	4
111	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ 100М2	1,22	47,50	0,71	58	7	1	9,73	12
				6,09	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			162	50	7		82
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			105	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ВХОДЫ В ЗДАНИЕ								
112	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	13,34	34,20	0,81	456	29	11	4,05	54
				2,21	0,24			3	0,31	4
		М3								
113	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	35,00	0,29	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
114	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	3,85	64,40	-	248	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
115	ССЦ Т3-1	-АРМАТУРА КЛ ВР-1	60,00	0,32	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
116	ССЦ Т3-1	-ТО ЖЕ КЛ А-1	24,00	0,23	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
117	ССЦ Т3-1	-ТО ЖЕ КЛ А-3	51,00	0,25	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
118	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,81	86,00	5,90	69	60	4	128,00	103
				74,00	1,80			1	2,32	2
		100М								
119	ССЦ Т1 П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	80,50	3,72	-	299	-	-	-	-
		М								
120	Е8-27 4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,08	90,00	1,50	97	21	1	33,60	36
				19,50	0,45			-	0,58	1
		100М2								
121	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ ПОДГОТОВКИ	0,02	194,00	1,38	4	1	-	54,30	1
				27,80	0,41			-	0,53	-
		Т								
122	Е11-11 1-11	-ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М-100	0,60	29,30	-	18	1	-	2,90	2
				1,62	-			-	-	-
		М3								
123	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,10	70,00	0,95	7	1	-	18,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
124	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,10	27,20	0,46	3	-	-	0,34	-
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
125	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,30	628,00	2,32	188	30	-	166,00	50
	11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		99,00	0,70			-	0,90	-
		100М2								
126	Е15-201	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК	0,40	85,30	4,90	34	14	2	57,40	23
	51-1	100М2								
				35,60	2,33			1	3,01	1
127	Е15-529	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ	0,40	47,50	0,71	19	2	-	9,73	4
	156-4-24	100М2								
				6,09	0,21			-	0,27	-
		Б)ОТМОТСКА								
128	Е27-42	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ	2,79	118,20	12,76	330	5	36	3,30	9
	11-1	8СМ								
	ПРИМЕЧ	100М2		1,74	4,13			12	5,33	15
129	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	2,79	156,00	-	435	23	-	14,40	40
	42-1	ТОЛЩ3СМ								
		100М2		8,23	-			-	-	-
		В)ВХОД В ПОДВАЛ								
130	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,46	12,80	-	6	1	-	3,16	1
	1-6	ГРАВИЙНЫХ								
		М3		1,67	-			-	-	-
131	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	12,50	34,20	0,81	427	28	10	4,05	51
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			3	0,31	4
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
132	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,12	472,00	7,59	57	7	1	115,00	14
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
133	Е11-11	-ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА М-200	1,00	29,30	-	29	2	-	2,90	3
	1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
134	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,18	86,00	5,90	16	14	1	128,00	23
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО								
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М								
135	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	18,30	3,72	-	68	-	-	-	-
	Т1	М								
	П11-172			-	-			-	-	-
136	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,05	84,70	1,02	4	1	-	28,50	1
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ПЛОЩАДКАХ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
137	Е15-201	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК	0,50	85,30	4,90	43	18	2	57,40	29
	51-1	100М2								
				35,60	2,33			1	3,01	2
138	Е15-529	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ	0,50	47,50	0,71	24	3	-	9,73	5
	156-4-24	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,09	0,21			-	0,27	-
		Г)ВЕНТКАМЕРА ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
139	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,31	472,00	7,59	148	19	3	115,00	36
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			1	2,94	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
140	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	9,25	34,30	0,81	317	19	7	3,90	36
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			2	0,31	3
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
141	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	0,95	35,50	1,22	34	12	1	21,50	20
	8-8	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		---	---			---	---	---
		М3		12,60	0,37			-	0,48	-
142	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,93	43,60	-	41	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
143	Е26-34	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА	0,30	43,80	1,31	13	5	-	26,20	8
	8-7	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАЖИ		---	---			---	---	---
		М3		15,80	0,39			-	0,50	-
144	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,30	43,60	-	13	-	-	-	-
		М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
145	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ	0,20	36,23	0,49	7	1	-	10,32	2
	18-1	КРЕПЛЕНИЯ		---	---			---	---	---
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
146	Е20-410	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,00	1,56	0,10	2	1	-	1,71	2
	7-2	РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2		---	---			---	---	---
		1ШТ		1,07	0,03			-	0,04	-
147	Е20-411	-ТО ЖЕ ПЛОЩ ДО 1,5М2	3,00	2,01	0,15	6	4	-	2,04	6
	7-3	1ШТ		---	---			---	---	---
				1,26	0,04			-	0,05	-
148	С121-1973	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,08	464,00	-	37	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
149	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,12	386,00	5,90	47	8	1	115,00	14
	60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
150	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,05	396,00	6,00	20	4	-	128,00	6
	60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		ПОТОЛКОВ		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
151	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,12	73,00	0,50	9	2	-	22,30	3
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
152	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,05	121,00	0,80	6	1	-	41,20	2
	61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ		---	---			---	---	---
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
153	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,54	107,00	6,80	58	25	3	74,00	40
	55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО		---	---			---	---	---
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			2	5,20	3
		100М2								
154	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,54	12,90	0,07	7	4	-	12,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	152-2	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
155	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,05	43,50	0,03	2	1	-	38,80	2
	164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
156	Е9-118	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,20	58,20	0,20	12	7	-	63,40	13
	17-1	ДВЕРЕЙ								
		Т		35,90	0,05			-	0,06	-
157	С121-2109	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,20	455,00	-	91	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
158	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
159	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,03	192,00	0,41	6	1	-	83,00	2
	8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
		Д)ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
160	Е6-30	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,71	69,50	-	49	-	-	4,35	3
	3-1	ИЗ БЕТОНА М-150								
	СТСЦ	М3		-	-			-	-	-
	Т1									
	П1-4									
	П1-3									
		ЦЕНА:32,16+(26,6-25,8)*1,02								
161	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ	0,04	347,00	14,80	14	1	-	39,20	2
	9-5	КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ								
		БЕТОНА		24,80	4,44			-	5,73	-
		Т								
162	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,17	34,20	0,81	6	-	-	4,05	1
	5-1	КИРПИЧА								
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
163	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,02	280,00	4,37	4	-	-	19,70	-
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		10,80	1,31			-	1,69	-
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
164	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,02	70,00	0,95	1	-	-	18,80	-
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
165	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,02	119,12	0,46	2	-	-	0,34	-
	8-2	100М2								
				0,32	0,14			-	0,18	-
166	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,08	29,30	-	2	-	-	2,90	-
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		Е)ПРИЯМОК								
167	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,10	29,30	-	3	-	-	2,90	-
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	0,62	37,90 3,75	0,62 0,19	23	2	- -	6,86 0,25	4 -
169	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	0,05	85,30 35,60	4,90 2,33	4	2	- -	57,40 3,01	3 -
170	Е15-520 156-1	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ 100М2	0,05	4,62 3,40	0,38 0,11	1	-	- -	6,10 0,14	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ:ДВЕРНОЙ БЛОК ДЛ13-10 УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ ДВЕРИ								
		Ж)ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
171	Е11-11 1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	8,50	30,93 1,62	- -	263	14	- -	2,90 -	25 -
172	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	67,00	3,15 0,98	0,71 0,26	211	66	47 17	1,65 0,34	111 23
173	ССЦ ТОМ1 П11-148	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫЕ ЖБ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 1,6М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2 МАРКИ ПТ12,5-16-14 М2 ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,22	56,00	6,32 -	- -	354	-	- -	- -	- -
174	ССЦ ТОМ1 П11-148	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫ ЖБ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 0,8М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ8СМ НОРМАТИВ НАГРЗ 1250КГ/М2 МАРКИ ПТ12,5-8-6 М2 ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,25	20,16	6,29 -	- -	127	-	- -	- -	- -
175	Е7-357 25-7	-УСТАНОВКА МЕЖДУ СООРУЖЕНИЯМИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,5М2 М3	4,47	14,57 4,95	7,90 2,88	65	22	35 13	8,40 3,72	38 17
176	ССЦ ТОМ1 П9-232	-ЛОТКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-300 МАРКИ ЛК15.66-125,ЛК9.66-12,5 М3 ЦЕНА:70,70+0,82.2	4,47	72,34 -	- -	323	-	- -	- -	- -
177	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1 КГ	50,56	0,32 -	- -	16	-	- -	- -	- -
178	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	12,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			1	0,08	1
179	Е7-127 9-1-1,8	ШТ - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,55 0,46	1,04 0,38	2	-	1 -	0,81 0,49	1 -
180	ССЦ П9-92	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,21	64,40	-	78	-	-	-	-
181	ССЦ ТАБЛ3-1	М3 -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,91	- 0,23	- -	1	-	- -	- -	- -
182	ССЦ ТАБЛ3-1	Кг -ТО ЖЕ КЛАССА А-3	2,82	- 0,25	- -	1	-	- -	- -	- -
183	ССЦ ТАБЛ3-1	Кг -ТО ЖЕ ВР-1	3,13	- 0,32	- -	1	-	- -	- -	- -
		Кг 3)ПРОЧИЕ РАБОТЫ		-	-			-	-	-
184	Е23-8 2-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 116ММ	45,00	2,09	-	94	10	-	0,38	17
		М		0,22	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				5467	496	173		862
		РУБ.						59		80
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5327	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3008	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	548	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1621	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				876	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	155	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				498	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6701	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1006
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	703	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				140	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				128	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				164	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				6865	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	712	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			38623	2304	2575		4220
			----					---		---
			РУБ.					950		1282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38483	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13711	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3247	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23640	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1289	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3586	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4536	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.	-		48578	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-		-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-		-	-		6163	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-		4545	-		-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			38623	2304	2575		4220
			----					---		---
			РУБ.					950		1282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38483	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13711	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3247	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23640	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1289	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3586	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4536	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-

22507-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			48578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4545	-		-

/ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК.ГР. ГОГЛИДЗЕ,АПАРИНА,ЮДИНА,САДИКОВА,ИТКИНА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ СИБЕКИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления, % от стоимости по графам 5,7	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0, II,I2, I3	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м3	3480	I5I5	I6,5	250	I4I	I906						3,92/5,47
2.	Фундаменты и стены	м3	54I	24087	I6,5	3973	2242	30302						62,38/56,0I
3.	Перекрытие	м2	I5I	I564	I6,5	259	I47	I970						4,05/I3,05
4.	Лестницы	м2	I8	76	I6,5	I3	7	96						I,97/5,33
5.	Двери	м2	5,6	I84	I6,5	30	I7	23I						0,47/4I,25
6.	Полы	м2	I05I	5538	I6,5	9I2	5I7	6967						I4,34/6,65
7.	Внутренняя отделка	м2	58	30	I6,5	5	2	37						0,08/6,38
8.	Наружная отделка	м2	I22	I62	I6,5	27	I5	204						0,42/5,73
9.	Разные работы	м3 зд.	9367	5467	I6,5	888	5I0	6865						I4,I3/7,32
	ИТОГО	м3 зд.	9367	38623		6357	3598	48578						I00/5,I9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА - I-2

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на общестроительные работы надземной части

Основание : АСI-АС5I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I99,90 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : I место 7I3,93 руб.
I м2 общей площади 72,63 руб.
I м3 объема здания 2I,34 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основ. зарплаты	Стоимость единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Эксплуат. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6 / 7		8	9	I0	II
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.								
		Раздел I. С Т Е Н Ы								
I.	Е8-74 9-2	Кладка наружных стен из керамического пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной стен 5I0 мм при высоте этажа до 4 м м3	833,9I	44,70 2,83	0,80 0,24	37265	2643	747 224	4,96 0,3I	4632 290
2.	Е8-76 9-3	То же, общей толщ. стен 640 мм м3	57,70	42,90 2,55	0,75 0,22	2475	I47	44 I3	4,49 0,28	259 I6
3.	Е8-72 9-I	То же, общей толщ. стен 380 мм м3	4,5I	47,60 3,24	0,87 0,26	2I5	I5	4 I	5,65 0,34	25 2
4.	Е-8-72 9-I	Кладка наружных стен парапета из пустотелого керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ. стен 380 мм м3	I02,08	47,60 3.24	0,87 0,26	4859	396	I06 32	5,65 0,34	690 42
5.	Е8-36 5-4	Из полнотелого керамического кирпича м3	356,30	34,30 2,I0	0,8I 0,24	I222I	958	370 II0	3,90 0,3I	I780 I4I
6.	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций т	4,65	I94,00 27,80	I,38 o0,4I	902	I29	7 2	54,30 0,53	252 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ШТ	255,00	1,40 0,59	0,13 0,05	357	150	33 13	1,01 0,06	258 15
8	ССЦ П11-233	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	11,18	69,90 -	- -	781	-	- -	- -	- -
9	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1 КГ	219,59	0,32 -	- -	70	-	- -	- -	- -
10	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ ШТ	18,00	1,40 0,59	0,13 0,05	25	11	2 1	1,01 0,06	18 1
11	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,36	62,70 -	- -	23	-	- -	- -	- -
12	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 КГ	5,76	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-3 КГ	23,04	0,25 -	- -	6	-	- -	- -	- -
14	Е7-430 38-5-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	12,00	2,61 1,00	1,28 0,46	31	12	16 6	1,64 0,59	20 7
15	ССЦ П9-285	-СТОИМОСТЬ СБ ЖБ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-250 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5М ОБЬЕМОМ ДО 1М3 М3 ЦЕНА:68,5-0,82	1,80	67,68 -	- -	122	-	- -	- -	- -
16	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 КГ	40,08	0,23 -	- -	9	-	- -	- -	- -
17	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ А-3 КГ	14,40	0,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
18	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ВР-1 КГ	24,96	0,32 -	- -	8	-	- -	- -	- -
19	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ АТ-3 КГ	119,76	0,25 -	- -	30	-	- -	- -	- -
20	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ЗАКЛ ДЕТАЛИ КГ	22,80	0,41 -	- -	9	-	- -	- -	- -
21	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	446,00	0,29 0,08	0,15 0,06	129	36	67 27	0,13 0,08	58 36
22	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	28,00	1,55 0,46	1,04 0,38	43	13	29 11	0,81 0,49	23 14

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ СБ ЖБ ПЕРЕМЫ4ЕК ИЗ БЕТОНА М-200	ШТ	22,01	64,40	-	1417	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
24	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Кг	173,63	0,23	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-3	Кг	1046,60	0,25	-	262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ВР-1	Кг	327,52	0,32	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	Е8-59 7-3	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕМЫ4ЕК	Т	0,07	194,00	1,38	14	2	-	54,30	4
					27,80	0,41			-	0,53	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			61393	4512	1425		8019
				РУБ.					440		566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			61393	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			61464	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4952	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2887	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1067
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2088	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5721	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			77232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7040	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			77232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7040	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ3,0 6,3									
28	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	106,00	3,15	0,71	334	104	76	1,65	175
					0,98	0,26			28	0,34	36
29	Е7-463 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	171,00	4,72	1,06	807	238	181	2,29	392
					1,39	0,38			65	0,49	84
30	Е7-469 39-8-1,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ	ШТ	19,00	1,81	1,00	34	13	19	1,18	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,68	0,38			7	0,49	9
31	ССЦ ТОМ3 П532	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ ПК63.15-8А4-Т ШТ	20,00	89,60	-	1792	-	-	-	-
32	ССЦ ТОМ3 П555	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63.12-8А4-Т ШТ	10,00	72,40	-	724	-	-	-	-
33	ССЦ ТОМ3 П539	-ТО ЖЕ ПК60.15-6А4-Т ШТ	32,00	82,20	-	2630	-	-	-	-
34	ССЦ ТОМ3 П585	-ТО ЖЕ ПК63.10-6А4-Т ШТ	6,00	57,80	-	347	-	-	-	-
35	ССЦ ТОМ3 П538	-ПК63.15-6А4-Т ШТ	53,00	87,50	-	4638	-	-	-	-
36	ССЦ ТОМ3 П561	-ПК63.12-6А4-Т ШТ	43,00	69,30	-	2980	-	-	-	-
37	ССЦ ТОМ3 П562	-ПК60.12-6А4-Т ШТ	7,00	64,90	-	454	-	-	-	-
38	ССЦ ТОМ3 П537	-ТО ЖЕ ПК48.15-8А4-Т ШТ	4,00	63,20	-	253	-	-	-	-
39	ССЦ ТОМ3 П560	-ТО ЖЕ ПК48.12-8А4-Т ШТ	2,00	44,60	-	89	-	-	-	-
40	ССЦ ТОМ3 П580	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК60.10-8А4-Т ШТ	12,00	56,20	-	674	-	-	-	-
41	ССЦ ТОМ3 П205	-ТО ЖЕ ПК6-45-12А ШТ	6,00	46,50	-	279	-	-	-	-
42	ССЦ ТОМ3 П713	-РЕБРИСТЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ ПР63.15-8АТ4-Т ШТ	19,00	59,40	-	1129	-	-	-	-
43	ССЦ П11-158 ПРИМЕЧ П25,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,80СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 М2	57,28	8,06	-	462	-	-	-	-
		ЦЕНА:7,81-0,15+0,2.2								
44	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕД ТОЛЩИНОЙ 12,12СМ М2	45,76	7,86	-	360	-	-	-	-
		ЦЕНА:7,81-0,15+0,2								
45	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕД ТОЛЩ12,79СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРЗКОЙ 970КГ/М2 М2	14,32	8,10	-	116	-	-	-	-
		ЦЕНА:7,81-0,11+0,2.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕД ТОЛЩ12,12СМ М2 ЦЕНА:7,81-0,11+0,2	22,88	7,90 -	- -	181	-	- -	- -	- -
47	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,7М ПРИВЕД ТОЛЩ 12,10СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2 М2 ЦЕНА:7,81-0,05+0,2	19,26	7,96 -	- -	153	-	- -	- -	- -
48	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕД ТОЛЩ12,84СМ М2 ЦЕНА:7,81-0,05+0,2,2	84,42	8,16 -	- -	689	-	- -	- -	- -
49	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,6М ПРИВЕД ТОЛЩ12,69СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2 М2 ЦЕНА:7,81+0,21+0,2,2	21,44	8,42 -	- -	181	-	- -	- -	- -
50	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 3,0М ПРИВЕД ТОЛЩ12СМ М2 ЦЕНА:7,81+0,2	5,94	8,01 -	- -	48	-	- -	- -	- -
51	ССЦ ТОМ1 П11-148	-СБОРНЫЕ ЖБ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 1,6М ПРИВЕД ТОЛЩ8СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1230КГ/М2 МАРКИ ПТ12,5-16-14 М2 ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,22	73,92	6,32 -	- -	467	-	- -	- -	- -
52	Е7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	52,00	1,43 0,59	0,16 0,05	74	31	9 3	1,01 0,06	53 3
53	ССЦ П9-97	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3 М3	1,41	52,40 -	- -	74	-	- -	- -	- -
54	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3 КГ	84,88	0,25 -	- -	21	-	- -	- -	- -
55	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-1 КГ	23,12	0,23 -	- -	5	-	- -	- -	- -
56	Е7-436 38-7-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖБ ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 3Т ШТ	11,00	12,99 3,15	3,03 1,05	143	35	34 12	5,01 1,35	55 15
57	Е7-439 38-8-1,8	-ТО ЖЕ МАССОЙ ДО 5Т ШТ	12,00	15,32 4,11	4,45 1,51	184	49	53 18	6,56 1,95	79 23
58	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПРОГОНОВ	10,31	72,85	-	751	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П9-287	ИЗ БЕТОНА М-400 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЬЕМОМ ДО 1М3 М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:70,40+0,82+1,63								
59	ССЦ П9-288	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 М3	10,57	71,85	-	759	-	-	-	-
		ЦЕНА:69,40+0,82+1,63								
60	ССЦ П9-291	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 ИЗ БЕТОНА М-400 М3	5,55	68,90	-	382	-	-	-	-
61	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	1126,20	0,23	-	259	-	-	-	-
62	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-2 КГ	377,30	0,23	-	87	-	-	-	-
63	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-5 КГ	1097,60	0,26	-	285	-	-	-	-
64	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ВР-1 КГ	14,80	0,32	-	5	-	-	-	-
65	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	88,80	0,41	-	36	-	-	-	-
66	Е7-653 47-6-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	7,57 2,81	4,08 1,57	8	3	5 2	4,81 2,03	5 2
67	ССЦ П11-178	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ БАЛКОННЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 3М М2	3,50	11,70	-	41	-	-	-	-
68	Е7-638 47-1-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	1,62 0,49	0,64 0,24	3	1	1 -	0,85 0,31	2 1
69	ССЦ П11-146	-ПЛИТЫ ЛОДЖИЯ СБОРНЫЕ ЖБ ПРОЛЕТОМ 3,6М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРЗ 800КГ/М2 М2	9,36	8,59	-	80	-	-	-	-
		ЦЕНА:7,74+0,25+0,2,3								
70	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	52,00	0,29 0,08	0,15 0,06	15	4	8 3	0,13 0,08	7 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2,00	1,55 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
72	ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	5,74	64,40 -	- -	370	-	- -	- -	- -
73	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	38,10	0,23 -	- -	9	-	- -	- -	- -
74	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3 КГ	5,24	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
75	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛ ВР-1 КГ	84,76	0,32 -	- -	27	-	- -	- -	- -
76	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,30	362,00 92,00	8,00 2,40	109	28	3 1	141,00 3,10	42 1
77	ССЦ ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КГ	303,38	0,18 -	- -	55	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			23607	507	391 140		834 179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23607	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			820	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	647	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			21893	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	699	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1346	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			29698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1346	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
78	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	18,00	3,15 0,98	0,71 0,26	57	18	13 5	1,65 0,34	30 6
79	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	46,00	4,72	1,06	217	64	48	2,29	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		1,39	0,38			17	0,49	23
		ШТ								
80	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	2,00	1,81	1,00	4	1	2	1,18	2
	39-8-1,8	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,68	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
81	ССЦ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ	2,00	89,60	-	179	-	-	-	-
	ТОМ3	ПК63.15-8А4-Т								
	П532	ШТ		-	-			-	-	-
82	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63-12-8А4-Т	2,00	72,40	-	145	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П555			-	-			-	-	-
83	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК60-15-6А4-Т	10,00	82,20	-	822	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П539			-	-			-	-	-
84	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63,15-6А4-Т	13,00	87,50	-	1138	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П538			-	-			-	-	-
85	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК63,12-6А4-Т	16,00	69,30	-	1109	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П561			-	-			-	-	-
86	ССЦ	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК60-12-6А4-Т	3,00	64,90	-	195	-	-	-	-
	ТОМ3	ШТ								
	П562			-	-			-	-	-
87	ССЦ	-РЕБРИСТЫЕ ЖБ ПЛИТЫ МАРКИ	2,00	59,40	-	119	-	-	-	-
	ТОМ3	ПР63.15-8АТ5-Т								
	П713	ШТ		-	-			-	-	-
88	ССЦ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ	14,28	8,06	-	115	-	-	-	-
	П11-158	ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ								
	ПРИМЕ4	ТОЛЩ12,80СМ НОРМАТИВНОЙ		-	-			-	-	-
	П25,27	НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:7,81-0,15+0,2+2								
89	ССЦ	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ	5,72	7,86	-	45	-	-	-	-
	П11-158	12,12СМ								
	ТО ЖЕ	М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81-0,15+0,2								
90	ССЦ	-СБОРНЫЕ ЖБ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ	26,88	6,32	-	170	-	-	-	-
	ТОМ1	ПРОЛЕТОМ 1,6М ПРИВЕДЕННОЙ								
	П11-148	ТОЛЩ8СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ		-	-			-	-	-
		1250КГ/М2 МАРКИ ПТ12,5-16-14								
		М2								
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,22								
91	Е7-669	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	12,00	1,43	0,16	17	7	2	1,01	12
	47-11-1,8	МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,59	0,05			1	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
92	ССЦ П9-97	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3	0,40	52,40	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
93	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	19,08	0,25	-	5	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
94	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-1	5,52	0,23	-	1	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
95	Е7-436 38-7-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖБ ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 3Т	2,00	12,99	3,03	26	6	6	5,01	10
		ШТ		3,15	1,05			2	1,35	3
96	Е7-439 38-8-1,8	-ТО ЖЕ МАССОЙ ДО 5Т	2,00	15,32	4,45	31	8	9	6,56	13
		ШТ		4,11	1,51			3	1,95	4
97	ССЦ П9-287	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПРОГОНОВ ИЗ БЕТОНА М-400 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЬЕМОМ ДО 1М3	1,87	72,85	-	136	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:70,40+0,82+1,63								
98	ССЦ П9-288	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3	2,64	71,85	-	190	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:69,40+0,82+1,63								
99	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	194,75	0,23	-	45	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
100	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-2	64,60	0,23	-	15	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
101	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-5	189,12	0,26	-	49	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
102	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ВР-1	2,56	0,32	-	1	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
103	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	15,44	0,41	-	6	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
104	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	0,29	0,15	2	-	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
105	ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ЖБ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	0,60	64,40	-	39	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
106	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	4,04	0,23	-	1	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
107	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛ ВР-1	8,96	0,32	-	3	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,06	362,00 92,00	8,00 2,40	22	6	- -	141,00 3,10	8 -
109	ССЦ ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т КГ	64,50	0,18 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. РУБ.			4937	110	81 29		181 38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4937	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			182	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	139	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			812	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	145	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			459	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	284	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	284	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
110	Е12-309 13-3 С111-367,2 98	-ПРОКЛАДНАЯ ПОРОИЗОЛЯЦИЯ В ОДИН СЛОЙ ПЕРГАМИНА 100М2	13,20	33,05 -	- -	436	-	- -	- -	- -
111	Е12-288 9-5	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ ПО УКЛОНУ М3	85,80	17,90 1,17	1,08 0,32	1536	100	92 27	2,32 0,41	199 35
112	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ160ММ 100М2	13,20	17,30 15,50	1,80 0,53	228	205	24 7	28,50 0,68	376 9
113	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 М3	217,54	16,00 -	- -	3481	-	- -	- -	- -
114	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	13,20	51,60 7,64	0,74 0,22	681	101	10 3	14,30 0,28	189 4
115	Е12-300 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ 100М2	13,20	12,65 0,15	0,25 0,10	167	2	3 1	0,07 0,13	1 2
116	Е12-153 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М	13,20	319,00 52,40	14,90 4,47	4211	692	197 59	90,80 5,77	1199 76

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				10740	1100	326		1964
			РУБ.						97		126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				10740	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				5398	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1197	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				3481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	319	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1000	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				13512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1516	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				13512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1516	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
117	Е7-506	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	12,00	4,57	1,87		55	15	23	2,13	26
	51-4-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,24	0,71				9	0,92	11
		ШТ									
118	Е7-499	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	2,00	2,41	1,26		5	2	3	1,53	3
	41-1-1,8	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М		0,91	0,48				1	0,62	1
		ШТ									
119	Е7-502	-ТО ЖЕ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т	13,00	3,51	1,92		46	18	24	2,28	30
	41-2-1,8	ШТ		1,35	0,73				9	0,94	12
120	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	56,40	10,80	-		609	-	-	-	-
	П11-167	МАРКИ 2ЛМ39,12,17-5-1									
		М2		-	-				-	-	-
121	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	46,95	9,94	-		467	-	-	-	-
	П11-169	М2									
				-	-				-	-	-
122	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	149,00	1,40	0,13		209	88	19	1,01	150
	47-11-1,8	МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,59	0,05				7	0,06	9
		ШТ									
123	ССЦ	-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ЖБ	183,79	1,67	-		307	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П11-173	ПРОСТУПЕИ									
			М2		-	-			-	-	-
124	ССЦ ТАБЛ.А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНУЮ ОТДЕЛКУ ПРОСТУПЕИ		56,83	3,09	-	176	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
125	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	30,00	1,40	0,13	42	18	4	1,01	30
					0,59	0,05			2	0,06	2
126	ССЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200		0,60	62,70	-	38	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
127	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	КГ	12,60	0,23	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-3	КГ	39,60	0,25	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	Е7-737 58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,43	823,00	3,10	352	15	1	61,00	26
					35,70	0,94			-	1,21	1
130	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,04	362,00	8,00	14	4	-	141,00	6
					92,00	2,40			-	3,10	-
131	ССЦ ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,04	178,00	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				2340	160	74		271
			РУБ.						28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2340	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				488	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	188	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1617	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				217	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				2943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	255	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ									
132	Е7-629 46-3-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ		310,00	3,74	0,78	1159	335	242	1,73	536
					1,08	0,29			90	0,37	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
133	Е7-632	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	7,00	4,30	0,97	30	9	7	2,15	15
	46-4-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		1,33	0,36			3	0,46	3
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
134	Е7-635	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	2,00	5,75	1,29	12	3	3	2,79	6
	46-5-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		---	---			---	---	---
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ		1,72	0,48			1	0,62	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
135	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ	80,15	4,17	-	334	-	-	-	-
	П3-190	ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М		---	---			---	---	---
		ПЛОЩ МЕНЕЕ 6М2 ТОЛЩ80ММ ТИП		-	-			-	-	-
		8-5Г								
		М2								
136	ССЦ	-ТО ЖЕ ПЛОЩ БОЛЕЕ 6М2	170,80	4,07	-	695	-	-	-	-
	П3-174	М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
137	ССЦ	-ТО ЖЕ ПЛОЩ МЕНЕЕ 6М2 ТИП	618,48	4,27	-	2641	-	-	-	-
	П3-198	8-7ГЦ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
138	ССЦ	-ТО ЖЕ ПЛОЩ БОЛЕЕ 6М2	55,44	4,28	-	237	-	-	-	-
	П3-182	М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
139	Е7-285	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	4,17	362,00	8,00	1510	384	33	141,00	588
	17-1	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		---	---			---	---	---
		Т		92,00	2,40			10	3,10	13
140	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,16	472,00	7,59	77	10	1	115,00	19
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
141	Е10-150	-УСТАНОВКА ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	24,60	0,81	0,14	20	9	3	0,66	16
	29-1	М2		---	---			---	---	---
				0,35	0,04			1	0,05	1
142	С122-461	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ ИЗ	24,60	13,00	-	320	-	-	-	-
		СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
143	Е13-623	-ОКРАСКА ЭКРАНОВ НИТРОЭМАЛЬЮ	0,25	65,00	0,07	16	8	-	61,30	15
	165-2	100М2		---	---			---	---	---
				34,40	0,03			-	0,04	-
144	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	0,72	36,23	0,49	26	5	-	10,32	7
	12-1	ЭКРАНОВ		---	---			---	---	---
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
145	Е13-148	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ	0,02	38,30	0,17	1	-	-	1,46	-
	18-1	КРЕПЛЕНИЯ		---	---			---	---	---
		100М2		0,99	0,05			-	0,06	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				7078	763	289		1202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					105		133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7078	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1799	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	868	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4227	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	209	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			659	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1077	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			8905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1077	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
146	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	350,31	4,47	0,34	1566	522	119	2,56	897
	13-3	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,49	0,10			35	0,13	46
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2								
		М2								
147	С122-69	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	3,00	32,20	-	97	-	-	-	-
	ПР-НТ	ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ РАЗДЕЛЬНО								
	07-27-01	СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ		-	-			-	-	-
		ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД МАСЛЯНУЮ								
		ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ								
		ОРС9-9								
		М2								
		ЦЕНА:31,7*4,9*0,1*1,02								
148	С122-88	-ТО ЖЕ ОРС18-9Г	209,61	25,62	-	5370	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2								
				-	-			-	-	-
149	С122-91	-ТО ЖЕ ОРС18-9В	137,70	32,62	-	4492	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2								
				-	-			-	-	-
150	Е15-709	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	3,50	366,00	2,30	1282	141	8	75,00	263
	201-2-36	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И								
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		40,30	0,66			2	0,85	3
		ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
151	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	3,00	1,65	0,05	5	2	-	1,12	3
	19-1	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ								
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО		0,63	0,02			-	0,03	-
		1М								
		М2								
152	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	347,31	0,92	0,03	320	118	10	0,59	205
	19-2	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ								
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,		0,34	0,01			3	0,01	3
		ДО 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
153	С122-363	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	261,21	3,02	-	789	-	-	-	-
	ПР-НТ	М		---	---			---	---	---
	07-27-01			-	-			-	-	-
154	Е10-114	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В	14,72	4,24	0,33	62	20	4	2,33	34
	22-3	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С		1,34	0,10			1	0,13	2
		ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И								
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ								
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
155	С122-213	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ	8,28	29,51	-	244	-	-	-	-
	ПР-НТ	ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ		---	---			---	---	---
	07-27-01	ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ		-	-			-	-	-
		БА24-9								
		М2								
		ЦЕНА:29*4,96,0,1,1,02								
156	С122-215	-ТО ЖЕ МАРКИ ИАН-1	6,44	29,13	-	188	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:28,7*4,25,0,1,1,02								
157	Е15-728	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ ОКОННЫМ	0,15	327,00	1,70	48	10	-	122,00	18
	201-5-33,3	СТЕКЛОМ 4ММ ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
	7	БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		66,20	0,51			-	0,66	-
		100М2								
158	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН	4,00	1,78	-	7	-	-	-	-
		ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
159	С111-417-1	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	90,00	3,00	-	270	-	-	-	-
		ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
160	С111-416-1	-ТО ЖЕ ОДНОСТВОРНЫХ БЕЗ	137,00	2,63	-	360	-	-	-	-
		ФРАМУГИ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
161	С111-444	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	6,00	6,66	-	40	-	-	-	-
		БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	15140	813	141	1420
	---			---	---
	РУБ.			41	54
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	15140	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	2328	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	854	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	11857	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2498	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	230
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	448	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1412	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	19050	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1704
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1302	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			19050	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1704
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1302	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
162	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	42,61	1,45	0,35	62	23	15	0,91	39
				0,55	0,11			5	0,14	6
163	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	6,14	1,19	0,29	7	3	2	0,83	5
				0,51	0,09			1	0,12	1
164	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	42,61	1,34	-	57	9	-	0,36	15
				0,20	-			-	-	-
165	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	6,14	0,95	-	6	1	-	0,25	2
				0,14	-			-	-	-
166	Е10-107 20-3	-УСТАНОВ4КА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ ДО 3М2 М2	128,38	2,00	0,13	257	86	17	1,16	149
				0,67	0,04			5	0,05	6
167	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2 М2	91,10	1,45	0,35	132	50	32	0,91	83
				0,55	0,11			10	0,14	13
168	С122-218 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ ДГ21-9 М2	162,00	14,40	-	2333	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:14,2*1,99,0,1,1,02								
169	С122-218 ТО ЖЕ	-ДГ21-9 М2	6,26	14,40	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:14,2*1,99,0,1,1,02								
170	С122-217 ТО ЖЕ	-ДГ21-7 М2	6,95	15,26	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:15*2,53,0,1,1,02								
171	С122-221 ТО ЖЕ	-ДО24-10 М2	41,40	8,92	-	369	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8,76*1,59,0,1,1,02								
172	С122-222	-ДО24-12	2,77	8,21	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ	М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8,06+1,50,0,1,1,02								
173	С122-230	-ДН21-10ЩР1П М2	26,65	16,90 -	- -	450	-	- -	- -	- -
174	С122-234	-ДН21-13ЩР1П М2	15,96	16,90 -	- -	270	-	- -	- -	- -
175	С122-235	-ДН21-13АЩР1П М2	6,14	16,00 -	- -	98	-	- -	- -	- -
176	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ М2	30,24	4,47 1,49	0,34 0,10	135	45	10 3	2,56 0,13	77 4
177	С122-51 Т4П53	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ М2	30,24	12,59 -	- -	381	-	- -	- -	- -
178	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ 100М2	0,30	121,00 12,50	0,50 0,24	37	4	- -	22,80 0,31	7 -
179	С111-395	-ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2 ШТ	28,00	1,23 -	- -	34	-	- -	- -	- -
180	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АРМИРОВАНЫМ СТЕКЛОМ 100М2	0,23	656,60 -	- -	151	-	- -	86,50 -	20 -
181	Е15-730 20-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ 100М2	0,06	18,00 -	- -	1	-	- -	86,50 -	5 -
182	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛ	8,00	8,94 -	- -	72	-	- -	- -	- -
183	С111-446-1	-ТО ЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	13,00	6,73 -	- -	87	-	- -	- -	- -
184	С111-448-1	-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	148,00	2,97 -	- -	440	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			5598	221	76		602
			РУБ.					24		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5598	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			396	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	245	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4753	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	166	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			520	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			7041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	411	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2,3 ЭТАЖА								
185	Е11-53	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	12,98	5,85	-	76	-	-	8,22	107
	7-4	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ		---	---			---	---	---
		100М2		-	-			-	-	-
186	С111-701	-ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ	1297,62	1,22	-	1583	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
187	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,33	70,00	0,95	93	13	1	18,80	25
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
188	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	1,33	54,40	0,92	72	1	1	0,34	-
	8-2	100М2		---	---			---	---	---
				0,64	0,28			-	0,36	-
189	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	12,81	82,60	1,12	1058	186	14	29,40	377
	8-3	100М2		---	---			---	---	---
				14,50	0,34			4	0,44	6
190	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	1,16	62,40	1,12	72	1	1	0,46	1
	8-4	100М2		---	---			---	---	---
				0,92	0,32			-	0,41	-
191	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 60ММ	11,65	124,80	2,24	1454	21	26	0,46	5
	8-4	100М2		---	---			---	---	---
				1,84	0,64			7	0,83	10
192	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	116,14	1,83	0,21	213	98	24	1,40	163
	25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
		1 СЛОЙ		0,84	0,06			7	0,08	9
		М2								
		Б)ЧИСТЫЕ ПОЛЫ								
193	Е11-201	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ	18,99	366,00	0,75	6949	828	14	75,50	1434
	28-1	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ		---	---			---	---	---
		100М2		43,60	0,22			4	0,28	5
194	Е11-0202	-ЛИНОЛЕУМ С	0,69	411,00	0,75	285	30	-	75,50	52
	28-1	ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ СЛОЕМ		---	---			---	---	---
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
195	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ	2,32	417,00	4,52	968	143	10	108,00	251
	20-3	ПЛИТОК		---	---			---	---	---
		100М2		61,40	1,36			3	1,75	4
196	Е11-210	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	1,33	564,00	0,75	748	58	1	75,50	100
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			---	---	---
		РЕЗИНОВОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А								
		100М2								
197	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,07	123,00	1,74	8	1	-	40,20	3
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
198	Е11-68 11-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	- 0,07	31,60	0,56-	2	-	- -	1,06	-
		100М2								
			-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			13577	1380	92		2518
			РУБ.					25		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13577	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10443	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1405	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	401	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2756
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1806	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			17087	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2756
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1806	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
199	Е15-273 55-5-12 КАЛЬК	-ГИПСОПЕРЛИТОВАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ 30ММ	19,33	141,63	8,00	2738	1077	155	88,80	1717
		100М2		55,70	4,32			84	5,57	108
200	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	20,94	110,00	6,80	2304	972	142	74,00	1550
		100М2		46,40	4,03			84	5,20	109
201	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ	22,66	12,90	0,07	292	154	1	12,70	288
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	1
202	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	0,90	3,13	0,05	3	2	-	4,60	4
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
203	Е15-571 159-11	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	0,81	68,40	1,26	55	16	1	35,80	29
		100М2		20,30	0,38			-	0,49	-
204	Е15-511 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	40,11	11,90	0,03	477	309	1	13,50	541
		100М2		7,70	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК 100М2	5,13	3,13 2,40	0,05 0,02	16	12	- -	4,60 0,03	24 -
206	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	3,29	76,70 27,80	0,80 0,24	253	92	3 1	49,30 0,31	162 1
207	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ 100М2	4,54	422,00 94,70	2,00 0,60	1915	430	9 3	170,00 0,77	771 3
208	Е15-567 159-7	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ 100М2	13,14	32,10 23,10	0,02 0,01	422	303	- -	38,00 0,01	499 -
209	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ 100М2	2,68	23,70 14,60	0,02 0,01	64	39	- -	24,60 0,01	66 -
210	Е15-639 165-6-29	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,49	39,80 13,70	- -	20	7	- -	22,00 -	11 -
211	Е15-575 159-5-26	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК 100М2	0,91	120,00 77,40	0,07 0,02	110	71	- -	133,00 0,03	122 -
212	Е15-576 159-6-26	-МАСЛЯНА ОКРАСКА БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ 100М2	0,11	27,00 14,60	0,02 0,01	3	2	- -	24,60 0,01	3 -
213	Е15-575 159-5-26	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ФРАМУГ 100М2	0,48	120,00 77,40	0,07 0,02	58	37	- -	133,00 0,03	64 -
214	Е15-563 159-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА 100М2	2,10	71,20 27,80	0,80 0,24	150	58	2 1	49,20 0,31	103 1
215	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ 100М2	2,45	215,00 107,00	8,00 2,28	527	262	20 6	179,00 2,94	439 7
216	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХДВЕРНЫХ ОТКОСОВ 100М2	0,32	215,00 107,00	8,00 2,28	68	34	3 1	179,00 2,94	57 1
217	Е15-574 159-4-26	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,66	93,00 50,80	0,08 0,01	61	33	- -	88,70 0,01	58 -
218	Е15-575 159-5-26	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ОТКОСОВ 100М2	2,77	120,00 77,40	0,07 0,02	332	214	- -	133,00 0,03	368 -
219	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 100М2	0,25	60,50 38,40	0,03 -	15	10	- -	68,00 -	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			9883	4134	337		6893
			РУБ.					180		231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9883	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5411	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4314	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1631	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	293	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			918	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4607	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			12432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4607	-		-
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
220	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	26,11	9,43	0,01	246	60	-	4,14	108
	8-2	ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		2,30	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			246	60	-		108
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	60	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ВЕНТИЛЯЦИОНЫЕ УСТРОЙСТВА НА КРОВЛЕ								
221	Е8-45	-КЛАДКА СТЕН КАНАЛОВ ИЗ	1,16	472,00	7,59	548	72	9	115,00	133
	5-9	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		ТОЛЩ12СМ		62,00	2,28			3	2,94	3
		100М2								
222	Е7-209	-УСТАНОВКА СТАКАНОВ И	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,64	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-7	ПОДСТАКАННИКОВ								
		ШТ		1,01	0,38			2	0,49	2
223	ССЦ П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ И ПОДСТАКАННИКОВ ИЗ БЕТОНА М-150	0,31	89,38	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:90,20-0,82								
224	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	11,50	0,32	-	4	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
225	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	63,00	3,15	0,71	198	62	44	1,65	104
				0,98	0,26			16	0,34	21
		ШТ								
226	ССЦ 11-148	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 0,8М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2 ПРИВЕДЕНОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ	30,24	6,29	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:6,94-0,2.2-0,25								
227	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,30	51,60	0,74	16	2	-	14,30	4
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
228	Е12-277 8-2	-ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	0,45	9,43	0,01	4	1	-	4,14	2
				2,30	-			-	-	-
		100М2								
229	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ВЕНТШАХТ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	7,10	35,50	1,22	252	89	9	21,50	153
				12,60	0,37			3	0,48	3
		М3								
230	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	6,96	43,60	-	303	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
231	Е15-298 60-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЕНТШАХТ ПО СЕТКЕ	0,88	386,00	5,90	341	58	6	115,00	102
				66,00	1,77			2	2,28	2
		100М2								
232	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,88	73,00	0,50	65	12	-	22,30	20
				13,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
233	Е15-201 51-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЕНТШАХТ	0,51	85,30	4,90	44	18	2	57,40	29
		100М2		35,60	2,33			1	3,01	2
234	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	1,39	5,84	0,05	8	7	-	9,70	14
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
235	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ СТАКАНОВ ПЛИТАМИ ПЕНОБЕТОННЫМИ	0,04	17,30	1,80	1	1	-	28,50	1
				15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
236	ССЦ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩ60ММ	0,30	16,20	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
		Б)ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦА ЛН-1(2ШТ)								
237	Е6-15 1-15	-МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М-100	0,60	27,80	0,34	17	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
238	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
239	Е9-94 12-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСУРОВ	0,20	29,20	14,30	6	2	3	13,50	3
		Т		8,70	5,00			1	6,45	1
240	С121-1976	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСУРОВ	0,20	384,00	-	77	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
241	Е9-46 7-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	0,38	58,00	32,10	22	5	12	22,60	9
		Т		13,80	11,80			4	15,22	6
242	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	0,78	327,00	-	255	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
243	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ПД-33	0,03	362,00	8,00	11	3	-	141,00	4
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
244	Е13-153 18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,17	10,30	0,12	2	-	-	2,30	-
				1,51	0,04			-	0,05	-
245	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	68,00	0,29	0,15	20	5	10	0,13	9
				0,08	0,06			4	0,08	5
		ШТ								
246	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,55	64,40	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
247	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	5,50	0,23	-	1	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
248	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ А-3	15,90	0,25	-	4	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
249	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ВР-1	9,00	0,32	-	3	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
250	Е11-55 8-1	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,18	70,00	0,95	13	2	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
251	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,18	9,83	0,08	2	1	-	12,60	2
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ПРИМЕЧАНИЕ:ПЛИТЫ ПЕРКРЫТИЯ УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ ПЕРЕКРЫТИЯ								
		В)ШАХТА ГРУЗОВОГО ЛИФТА								
252	Е6-30	-ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА	1,20	11,35	1,20	14	3	1	4,35	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-1	М-200								
		М3		2,34	0,36			-	0,46	1
253	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ШАХТЫ ИЗ	24,10	34,20	0,81	824	53	20	4,05	98
	5-1	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		2,21	0,24			6	0,31	7
254	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	23,00	0,29	0,15	7	2	3	0,13	3
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			1	0,08	2
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
255	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖБ	0,30	64,40	-	19	-	-	-	-
	П9-92	ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		-	-			-	-	-
256	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	13,30	0,23	-	3	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
257	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ВР-1	9,00	0,32	-	3	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
258	Е8-59	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,09	421,00	-	38	-	-	54,30	5
	7-3	ИЗДЕЛИЙ								
		Т		-	-			-	-	-
259	Е8-57	-РАСШИВКАШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,49	13,10	-	6	6	-	21,00	10
	7-1	ВНУТРИ ШАХТЫ								
		100М2		13,10	-			-	-	-
260	Е8-189	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ	0,49	42,20	0,23	21	13	-	45,80	23
	22-1	100М2ВП								
				25,40	0,07			-	0,09	-
261	Е15-256	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ КИРПИЧНЫХ	0,49	110,00	6,80	54	23	3	74,00	37
	55-5-11	СТЕН ШАХТЫ								
		100М2		46,40	4,03			2	5,20	3
262	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,49	12,90	0,07	6	3	-	12,70	6
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
263	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,03	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
	18-6	100М2								
				1,51	0,04			-	0,05	-
		г)ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ								
264	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ	1,93	36,23	0,49	70	12	1	10,32	20
	18-1	КРЕПЛЕНИЯ								
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
265	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	164-8	100М2								
				38,40	-			-	-	-
266	Е10-34	-ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	96,00	1,95	0,02	187	29	2	0,54	52
	6-3	ТОЛЩИНОЙ 22ММ								
		М2		0,30	0,01			1	0,01	1
267	Е15-627	-ОКРАСКА ЩИТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	0,96	31,80	-	31	9	-	15,50	15
	165-4-29	ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		9,65	-			-	-	-
		д)ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ								
268	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,00	34,20	0,81	34	2	1	4,05	4
	5-1	КИРПИЧА								
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,20	29,30	-	6	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
270	Е8-18 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ	0,39	232,03	4,37	90	4	2	19,70	8
		100М2		10,80	1,31			1	1,69	1
271	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,06	70,00	0,95	4	1	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
272	Е11-56 8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,06	119,12	0,46	7	-	-	0,34	-
		100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
273	Е6-125 13-1	-БЕТОННЫЕ СТЕНКИ В ПОДДОНАХ	2,00	83,00	1,14	166	24	3	21,90	44
		М3		12,00	0,34			1	0,44	1
274	Е11-135 20-3	-ОБЛИЦОВКА ПОДДОНОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	0,06	417,00	4,52	25	4	-	108,00	6
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		Е)РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО								
275	Е10-126 24-7	-УСТАНОВКА БЛОКА С РАЗДАТОЧНЫМ ОКНОМ	1,80	0,51	0,03	1	1	-	0,78	1
		М2		0,42	0,01			-	0,01	-
276	С122-220	-СТОИМОСТЬ БЛОКА	1,80	9,46	-	17	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
277	Е10-32 6-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЛАВКА ИЗ ДОСКИ	0,26	2,14	0,03	1	-	-	0,40	-
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
278	Е11-201 28-1	-ПОКРЫТИЕ ПРИЛАВКА ЛИНОЛЕУМОМ	-	366,00	0,75	1	-	-	75,50	-
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
279	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,04	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
		Ж)РАДИОСТОЙКА И ПИЛЕАНТЕННА								
280	Е34-233 37-15	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	2,00	80,60	1,09	161	12	3	10,40	21
		ШТ		5,75	0,33			1	0,43	1
		З)ПРОЧИЕ								
281	Е9-46 7-1	-УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	0,24	58,00	32,10	14	3	8	22,60	5
		Т		13,80	11,80			3	15,22	4
282	С121-1975	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	0,24	358,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
283	Е13-153 18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,06	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.					4387	551	147		969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---------		---------
			РУБ.					52		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3927	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2604	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	585	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			615	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	114	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			363	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4937	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1064
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	699	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			460	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			5477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	723	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			158926	14311	3379		24781
			----					---------		---------
			РУБ.					1161		1493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			158926	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			91519	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15454	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			57474	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4956	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14758	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20410	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			460	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			199905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28810
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20434	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			158926	14311	3379		24781
			РУБ.					1161		1493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			158926	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			91519	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15454	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			57474	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2532
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4956	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14758	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20410	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			460	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			199905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28810
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20434	-		-

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК.ГР ГОГЛИДЗЕ,АПАРИНА,ЮДИНА,САДИКОВА,ИТКИНА,СИБЕКИНА

ПРОВЕРИЛ БУБНОВА
ДОРОХИНА

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№№ пп	Наименование и конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления, % от стоимости по графам 5,7	Всего	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	
					%	сумма			основная зар. плата	эксплуатация машин в т.ч. зар. плата				стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Стены	м3	I354,5	6I393	I6,5	I0I28	572I	77242						38,64/57,00
2.	Перекрытие	м2	2640	23607	I6,5	3894	2I97	29698						I4,85/II,25
3.	Покрытие	м2	I320	4937	I6,5	8I2	459	6208						3,II/4,70
4.	Кровля	м2	I320	I0740	I6,5	I772	I000	I35I2						6,76/I0,23
5.	Лестницы	м2	I03	2340	I6,5	386	2I7	2943						I,47/28,57
6.	Перегородки	м2	829	7078	I6,5	II68	659	8905						4,45/I0,74
7.	Окна	м2	350	I5I40	I6,5	2498	I4I2	I9050						9,53/54,42
8.	Двери	м2	268	5598	I6,5	923	520	704I						3,52/26,27
9.	Полы	м2	2599	I3577	I6,5	224I	I269	I7087						8,55/6,57
I0.	Внутренняя отделка	м2	I0038	9883	I6,5	I63I	9I8	I2432						6,22/I,24
II.	Наружная отделка	м2	26II	246	I6,5	4I	23	3I0						0,I5/0,I2
I2.	Разные работы	м3 зд.	9367	4387	I6,5	687	403	5477						2,74/5,84
		м3 зд.	9367	I58926		26I8I	I4798	I99905						I00/2I,34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на отопление

Сметная стоимость 5,45 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : I место I9,46 руб.
I м2 общей площади I,98 руб.
I м3 объема здания 0,58 руб.

Основание: ОВ.С09-ОВ.СОI3

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов МС-I40	экм 64,79	7,67 0,25	0,06 0,02	497	I6	4 I	0,46 0,03	30 2
2.	EI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм 258,98	5,I2 0,22	0,03 0,0I	I326	57	8 3	0,39 0,0I	I00 3
3.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных легких под накатку резьбы труб д-I5 мм	м 80,00	0,86 0,2I	0,0I -	69	I7	I -	0,36 -	29 -
4	EI6-36 7-I	То же, д-20 мм	65 м 650,00	0,9I 0,2I	0,0I -	592	I36	7 -	0,36 -	232 -
5	EI6-37 7-I	То же д-25 мм	м 300,00	I,03 0,2I	0,0I -	309	63	3 -	0,36 -	I07 -
6	EI6-38 7-I	То же д-32 мм	м 35,00	I,I4 0,2I	0,0I -	40	7	- -	0,36 -	I2 -
7	EI6-39 7-I	То же, д-40 мм	м I0,00	I,29 0,2I	0,0I -	I3	2	- -	0,36 -	4 -
8	EI6-40	То же, д-50 мм	м 80,00	I,62 0,28	0,03 0,0I	I30	22	3 I	0,44 0,0I	35
9.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	м 320,00	I,03 0,2I	0,0I -	330	67	3 -	0,36 -	II4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
10	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	25,00	2,22	0,05	56	12	2	0,79	20
	8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,48	0,02			1	0,03	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
11	Е20-696	-УГОЛОК 50Х3	1,20	36,23	0,49	43	8	-	10,32	12
	18-1	100 КГ		---	---			---	---	---
				6,40	0,15			-	0,19	-
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	14,75	4,01	-	59	56	-	5,26	78
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
13	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,25	4,29	-	1	1	-	5,26	1
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ		---	---			---	---	---
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		100ММ								
		100М								
14	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ	12,00	1,50	-	18	-	-	-	-
		РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП		---	---			---	---	---
		ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	35,00	0,49	-	17	3	-	0,13	5
	15-5	РАДИАТОРНЫХ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
16	С130-1002	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ	16,00	0,86	-	14	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б15К ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6		-	-			-	-	-
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15								
		ШТ								
17	С130-1003	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ	10,00	1,02	-	10	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б15К ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6		-	-			-	-	-
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20								
		ШТ								
18	С130-1004	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ	16,00	1,53	-	24	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б15К ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6		-	-			-	-	-
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ШТ								
19	С130-1005	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ	13,00	2,17	-	28	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б15К ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6		-	-			-	-	-
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32								
		ШТ								
20	С130-1006	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ	1,00	3,38	-	3	-	-	-	-
		МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б15К ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40								
		ШТ								
21	НОМКАТ СТР9	-СТОИМОСТЬ КРАНА 11Б66К Д-50ММ	1,00	7,15	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3586	467	31		779
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3586	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2981	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	473	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			104	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			476	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	317	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			326	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	223	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4388	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1046	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		829
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	557	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4388	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1046	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		829
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	557	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,65	7,71	0,20	5	1	-	3,10	2
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
23	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,65	7,13	0,15	5	1	-	1,45	1
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
24	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	3,30	22,70	0,33	75	72	1	41,00	135
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
25	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	4,42	49,50	-	219	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
26	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	1,20	12,60	0,05	15	14	-	21,10	25
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
27	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ	13,20	27,90	-	368	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ		-	-			-	-	-
28	Е26-76 14-2	10М2 -ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	1,20	66,30	0,08	80	12	-	19,10	23
				10,30	0,02			-	0,03	-
29	Е15-614 164-8	100М2 -ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,81	60,50	0,03	49	31	-	68,00	55
				38,40	-			-	-	-
30	Е15-614 164-8	100М2 -ОКРАСКА РАДИАТОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,50	60,50	0,03	30	19	-	68,00	34
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			846	150	1		275
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			846	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	150	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	66	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1061	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	315	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1061	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	315	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4432	617	32		1054
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			846	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	150	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	66	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1061	-	-		-

22507-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	315	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3586	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2981	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	473	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			104	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			476	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	317	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			326	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	223	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4388	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1046	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		829
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	557	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5449	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1361	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	730	-		-

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

22507-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на вентиляцию

Сметная стоимость 4,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : I место I4,64 руб.
I м2 общей площади I,46 руб.
I м3 объема здания 0,43

Основание: ОВ.С04,5, I4,I5,I6,I7

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин: обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	Е20-707 20-3	Вентилятор радиальный Ц4-75 НР5 с электродвигателем 4А80В4 шт	I,00	I39,33 6,28	0,72 0,22	I39	6	I -	I0,92 0,28	II -
2	Е20-I004 47-3	Виброизоляторы до 40 0I0 шт.	0,50	I5,54 2,96	0,02 -	8	I	- -	5,03 -	3 -
3	Е20-750 23-2	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,2 шт	I,00	9,24 5,94	I,54 0,46	9	6	I -	I0,07 0,59	I0 I
4	2308до П8 ПII42	Стоимость агрегата вентиляторного крышного ВКР НР6,3 шт	I,00	I34,20 -	- -	I34	-	- -	- -	- -
5.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоним масоой , т до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I -	7,92 0,39	8 -
6	2308ДОП8 ПII40	Стоимость агрегата вентиляторного крышного ВКРНР4 шт	I,00	68,20 -	- -	68	-	- -	- -	- -
7	Е20-735 22-I	Вентилятор вытяжной канальный самал ВК-6-У4 шт	I2,00	42,32 2,49	0,08 0,02	508	30	I -	3,99 0,03	48 -
8.	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	I,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
9	С130-761	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС10Б	1,00	74,90	-	75	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
10	Е20-468	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ	1,00	106,20	0,09	106	5	-	4,41	4
	9-7	БЕЗ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА С		---	---			---	---	---
		ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		4,67	0,03			-	0,04	-
		МЭО-1,6/25-0,25								
		1ШТ								
11	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	1,00	3,61	0,10	4	3	-	4,65	5
	27-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ		---	---			---	---	---
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-
12	230802	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ ЯЧЕЙКОВЫХ	4,00	4,78	-	19	-	-	-	-
	П49	ФЯУБ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
	15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
14	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	105,00	1,67	0,05	175	92	5	1,41	148
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			2	0,03	3
		1ШТ								
15	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	3,00	4,24	0,05	13	3	-	1,41	4
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
16	Е20-438	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	8,95	0,02	9	1	-	1,28	1
	9-1	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ		---	---			---	---	---
		ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ		0,75	0,01			-	0,01	-
		ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х200								
		1ШТ								
17	Е20-441	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	10,46	0,05	10	1	-	2,17	2
	9-2	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ		---	---			---	---	---
		ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ		1,28	0,02			-	0,03	-
		ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х400								
		1ШТ								
18	Е20-696	-ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	0,08	36,23	0,49	3	1	-	10,32	1
	18-2	ВЫСОТОЙ 500ММ		---	---			---	---	---
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
19	Е20-691	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	3,00	1,28	0,02	4	2	-	1,28	4
	17-3	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ		---	---			---	---	---
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО		0,70	0,01			-	0,01	-
		630/2000								
		ШТ								
20	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК	0,50	11,20	-	6	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
21	1906-16019	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ НР 43 ТИП4	1,00	148,50	-	149	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
22	Е20-418	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ	1,00	0,90	0,01	1	1	-	1,09	1
	8-3	ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315		---	---			---	---	---
		1ШТ		0,65	-			-	-	-
23	С130ДОП4	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
	П3289	ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ КОЧ Д-250ММ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Е20-38	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДНОЙ СЕКЦИИ	4,12	6,02	0,04	25	2	-	0,74	3
	1-4	М2		0,41	0,01			-	0,01	-
25	Е20-39	-УСТРОЙСТВО ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ	4,34	5,92	0,04	26	1	-	0,60	3
	1-5	М2		0,34	0,01			-	0,01	-
26	С130-640	-ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ	6,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	78,30	7,36	0,04	576	72	3	1,62	127
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
28	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	5,02	5,40	0,04	27	5	-	1,62	8
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
29	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	55,00	5,26	0,04	289	51	3	1,62	89
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
30	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	10,10	4,73	0,04	48	7	-	1,25	13
	1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
31	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	9,50	4,88	0,04	46	7	-	1,25	12
	1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
32	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	46,80	5,40	0,04	253	43	1	1,62	76
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
33	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	4,00	5,64	0,04	23	4	-	1,62	6
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
34	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	54,80	5,34	0,04	293	38	3	1,25	68
	1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600		0,70	0,01			1	0,01	1
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3109	394	20		666
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3109	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2211	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	399	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			473	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			17	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	260	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			281	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	182	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3804	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	863	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3804	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	863	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,25	20,40	0,17	5	2	-	13,80	3
	4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
36	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ	0,33	49,50	-	16	-	-	-	-
		ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ		---	---			---	---	---
		95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ		-	-			-	-	-
		М3								
37	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,10	24,70	0,49	2	1	-	23,90	2
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ		---	---			---	---	---
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
38	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ	11,50	0,22	-	3	-	-	-	-
		ПОСЫПКОЙ РМ-350		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
39	Е26-86	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	10,00	2,22	0,01	22	5	-	0,84	8
	15-7	ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ		---	---			---	---	---
		ФОЛЬГОИЗОЛОМ		0,51	-			-	-	-
		М2								
40	Е15-613	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И СЕКЦИЙ	2,71	43,50	0,03	118	58	-	38,80	105
	164-7	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		---	---			---	---	---
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			166	66	-		118
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3275	460	20		784
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	42	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3109	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2211	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	399	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			473	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	260	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			281	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	182	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3804	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	863	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4012	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1001	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		830
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	544	-		-

/ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ
ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР ДОРОХИНА

22507-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича на теплоснабжение установок систем

Основание: ОВ.СОI, ОВ. СО6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,24 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на : I место 0,08 руб.

I м2 общей площади 0,08 руб.

I м3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуж.машин, обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуж.машин, обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	I 9	I0	II
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	ЦI2-805-I	Установка клапана 254943НЖ / шт	I,00	2,29 / 2,03	0,06 / 0,0I	2	2	- / -	3,06 / 0,0I	3 / -
2.	2307ДОПI,2	Стоимость клапана 254943 НЖ / шт	I,00	93,50 / -	- / -	94	-	- / -	- / -	- / -
3	ПI2388 ЕI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном / компл.	I,00	4,43 / 0,20	0,0I / -	4	- / -	- / -	0.33 / -	- / -
4.	2307-I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БП, ДУI5,РУI6 / шт	4,00	0,99 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
5	2307-I0I87	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БП,ДУ32, РУI6 / шт	2,00	2,20 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
6	ЕI8-2I3 I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм / шт	I,00	23,92 / 0,67	0,I6 / 0,05	24	I	- / -	I,08 / 0,06	I / -
7.	Е20-696 № I8-I	Расширитель на трубопроводы ЗК4-2-75 / I00кг	0,02	36,23 / 6,40	0,49 / 0,I5	I	-	- / -	I0,32 / 0,I9	- / -
8	ЕI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных легких труб Д-I5 мм / м	6,00	0,86 / 0,2I	0,0I / -	5	I	- / -	0,36 / -	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-38 7-1	-ТО ЖЕ Д-32ММ М	15,00	1,14 0,21	0,01 -	17	3	- -	0,36 -	5 -
10	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,21	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.			156	8	- -		12 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			154	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
12	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,05	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
13	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,10	22,70	0,33	2	2	-	41,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3		21,80	0,10			-	0,13	-
14	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	0,13	49,50	-	6	-	-	-	-
15	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,07	12,60	0,05	1	1	-	21,10	1
16	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ 10М2	0,77	27,90	-	21	-	-	-	-
17	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,07	66,30	0,08	5	1	-	19,10	1
				10,30	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				37	4	-		6
		----						---		---
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	1	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				46	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				46	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				193	12	-		18
		----						---		---
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	1	-		-

22507-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			154	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			237	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-

/ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА - I-6

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на узел управления

Сметная стоимость I,90 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : I место 6,79 руб.
I м2 общей площади 0,69 руб.
I м3 объема здания 0,20 руб.

Основание: ОВ.С02,3,7,8

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	Ц-II-39I-I	Установка регулятора давления Д-25 мм шт	I,00	2,84 2,77	0,02 -	3	3 -	- -	5,I0 -	5 -
2.	I704-50064	Стоимость регулятора давления уРРД25= УРРД ТУ 25-02-I60970-76 шт	I,00	77,00 -	- -	77	-	- -	- -	- -
3.	EI8-202 I2-I	Установка регулятора отопления электроника Р-II НР2 шт	I,00	I90,25 II,93	0,84 0,25	I90	I2	I -	I9,38 0,32	I9 -
4.	Рекоменд. и электроника	Стоимость регулятора отопления электроника шт	I,00	825,00 -	- -	825	-	- -	- -	- -
5.	EI6-I99 I9-I	Установка водосчётчика крыльчатого Д-40 мм узел	I,00	45,28 3,5I	0,33 0,I0	45	4	- -	5,79 0,I3	6 -
6.	CI30ДОПI П2336	Стоимость водосчётчика крыльчатого ВКМСГ Д-40 мм шт	I,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
7.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой сифоном компл.	6,00	4,43 0,20	0,0I -	27	I	- -	0,33 -	2 -
8.	EI8-228 № I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых компл.	6,00	2,4I 0,20	- -	I4	I	- -	0,32 -	2 -
9.	EI6-I35 I2-I	Установка задвижки 30С4IНЖI Д-50 мм	2,00	I,62	0,I3	3	2	-	I,54	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
10	2307-20159	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1 Д-50ММ	2,00	33,00	-	66	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
		ШТ		1,62	0,13			-	1,54	
12	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3146БР Д-50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
13	2307-11103	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 3146БР,ДУ50,РУ10	2,00	14,85	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	0,94	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	2307-10186	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ25,РУ16	6,00	1,72	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА 15К419П2 Д32ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
17	2307-10379	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2 ДУ32,РУ16	2,00	3,63	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		ШТ		1,62	0,13			-	1,54	
19	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ 15К419П2 Д40ММ	1,00	1,62	0,13	2	1	-	1,54	2
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
20	2307-10380	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2 ДУ40,РУ16	1,00	5,39	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
22	Е18-185 11-1	-ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ Д50ММ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,05	8
		ШТ		2,44	0,08			-	0,10	-
23	Е20-696 18-1	-ГИЛЬЗА ТЕРМОМЕТРА СО ШТУЦЕРОМ 100 КГ	0,02	36,23	0,49	1	-	-	10,32	-
				6,40	0,15			-	0,19	-
24	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д25ММ	15,00	1,03	0,01	15	3	-	0,36	5
				0,21	-			-	-	-
		М								
25	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,79	0,05	9	2	-	0,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-1	ТРУБ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д32Х2,5ММ								
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
26	Е16-66	-ТО ЖЕ Д45Х2,5ММ	5,00	1,79	0,05	9	2	-	0,67	3
	8-1	М								
				0,42	0,02			-	0,03	-
27	Е16-66	-ТО ЖЕ Д57Х2,8ММ	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
	8-1	М								
				0,42	0,02			-	0,03	-
28	Е16-67	-ТО ЖЕ Д76Х2,8ММ	5,00	2,22	0,05	11	2	-	0,79	4
	8-1	М								
				0,48	0,02			-	0,03	-
29	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,25	4,01	-	1	1	-	5,26	1
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
30	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,15	4,29	-	1	1	-	5,26	1
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,80	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		100ММ								
		100М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	1487	48	1	77
	РУБ.			-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	3	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	2	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	1	-	-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	6	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1484	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	349	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	45	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	1086	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	195	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	29	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	17
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	34	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	132	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	21	-	-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1811	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	103	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	79	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1816	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	109	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
32	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,05	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
33	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,30	22,70	0,33	7	7	-	41,00	12
				21,80	0,10			-	0,13	-
34	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	0,40	49,50	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,10	12,60	0,05	1	1	-	21,10	2
				11,80	0,02			-	0,03	-
36	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ 10М2	1,10	27,90	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,10	66,30	0,08	7	1	-	19,10	2
				10,30	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			68	9	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1555	57	1		93

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1484	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			349	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1086	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			195	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			132	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1811	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	103	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1901	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	127	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-

/ГЛ. ИНЖЕН�ER ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧ.ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕНИСОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ
ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ ВОЛ.ТЕ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича - на водопровод

Основание: ВК. СОI,2,3.

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,57 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : I место I6,32 руб.
Iм2 общей площади I,66 руб.
Iм3 объема здания 0,49 руб.

№№ пп	№ шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим. единицы, руб. всего / основная зарплата	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин: обслуживающ. машины всего
№ I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I.	EI6-200 I9-2	Установка счётчика ВКСМ-50	узел I,00	49,00 4,4I	0,56 0,I7	49	4	- -	7,24 0,22	7 -
2.	CI30ДОПI П2336	Стоимость счётчика ВКСМ-50	шт I,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
3.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл. I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
4.	EI8-I65 8-I	Установка насоса ГНОМI0-I0	шт I,00	II,77 8,05	0,40 0,I2	I2	8	- -	I3,57 0,I5	I4 -
5.	230I-06060	Насос -ГНОМI0-I0	шт I,00	80,30 -	- -	80	-	- -	- -	- -
6.	EI6-I34 I2-I	Установка водоразборного крана КВ-I5Д	шт I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
7.	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5Д	компл. I:00	I,5I -	- -	2	-	- -	- -	- -
8.	CI30-I77I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2 , ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм: I5	шт 2 00	0,49 -	- -	I	-	- -	- -	- -
9.	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	5,00	2,07	0 0I	I0	I	-	0,3I	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,19	-			-	-	-
10	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	105,00	2,23	-	234	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
11	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	17,00	2,07	0,01	35	3	-	0,31	5
		ШТ		0,19	-			-	-	-
12	С130Д0П1 П2322	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ ЛЬНЯНЫХ Д50ММ	170,00	1,76	-	299	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	83,00	0,95	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-79	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	5,00	1,17	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-80	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	9,00	1,63	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	17,40	0,13	139	8	1	1,51	12
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
17	Е16-100 11-1	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	16,00	2,90	0,12	46	9	2	0,92	15
				0,59	0,04			1	0,05	1
		ШТ								
18	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д15ММ	270,00	1,20	0,01	324	62	3	0,37	100
				0,23	-			-	-	-
		М								
19	Е16-42 7-3	-ТО ЖЕ Д-20ММ	70,00	1,35	0,01	94	16	1	0,37	26
		М		0,23	-			-	-	-
20	Е16-43 7-3	-ТО ЖЕ Д-25ММ	60,00	1,36	0,01	82	14	1	0,37	22
		М		0,23	-			-	-	-
21	Е16-46 7-3	-ТО ЖЕ Д-50ММ	130,00	2,21	0,03	287	38	4	0,48	62
		М		0,29	0,01			1	0,01	1
22	Е16-47 7-5	-ТО ЖЕ Д-65ММ	215,00	2,67	0,04	574	75	8	0,57	123
		М		0,35	0,01			2	0,01	2
23	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5,30	3,94	-	21	20	-	5,16	27
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
24	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,15	4,22 3,73	- -	9	8	- -	5,16 -	11 -
		100М								
25	2415АОП15 П1552	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ШТ	47,00	1,21 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.			2513	267	20 4		428 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2513	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1400	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	271	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			825	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3079	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		465
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3079	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		465
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	3,30	22,70 21,80	0,33 0,10	75	72	1 -	41,00 0,13	135 -
		М3								
27	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	4,42	49,50 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		М3								
28	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	1,67	12,60 11,80	0,05 0,02	21	20	- -	21,10 0,03	35 -
		100М2								
29	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	18,37	27,90 -	- -	513	-	- -	- -	- -
		10М2								
30	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ	1,44	24,70	0,49	36	21	-	23,90	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
31	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 100М2	165,60	0,22	-	36	-	-	-	-
32	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА М2	3,85	- 66,30	- 0,08	255	40	-	- 19,10	- 74
				10,30	0,02			-	0,03	-
33	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,52	60,50	0,03	31	20	-	68,00	35
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1186	173	1		313
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1186	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3699	440	21		741
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1186	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2513	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1400	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	271	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			825	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			340	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3079	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		465
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		796
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	538	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР ДОРОХИНА

22507-05

2I4-I-422.87 Ал.У.ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича – на горячее водоснабжение

Сметная стоимость 4,79 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : I место I7,II руб.
I м2 общей площади I,74 руб.
I м3 объема здания 0,5I руб.

Основание: ВК.СО 4,5

Составлена в ценах I984 года

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основ. зарпл.	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основ. зарпл.	Общая стоимость, руб. эксплуат. машин / в т.ч. зарпл.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин, обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин, обслуживающ. машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	EI7-53 3-3	Установка смесителей	шт	5,00	0,59 0,5I	0,0I –	3	3	– –	0,82 –	4 –
2.	2407-I822	Стоимость смесителя СМ-М-НН=СМ-М-ННР	шт	5,00	4,84 –	– –	24	–	– –	– –	– –
3.	EI7-50 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	I,00	4,59 0,5I	0,0I –	5	I	– –	0,82 –	I –
4.	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ		I,00	II,90 0,5I	0,0I –	I2	I	– –	0,82 –	I –
5.	EI7-50 3-3	Душевая сетка на гибком шланге Д15ММ	шт	I3,00	4,59 0,5I	0 0I –	60	7	– –	0,82 –	II –
6.	EI7-53 3-3	Установка смесителей	шт	I3,00	0,59 0,5I	0,0I –	8	7	– –	0,82 –	II –
7.	CI30-I528	Термосмесители воды ТСВБ	компл.	I3,00	26,70 –	– –	347	–	– –	– –	– –
8.	EI7-47 3-I	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	I4,00	0,5I 0,37	0,02 0,0I	7	5	– –	0,63 0,0I	9
9.	CI30-I428	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб		I4,00	3,03 –	– –	42	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОВИТКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМВ ММ:32,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,34М2								
		ШТ								
10	2307-10178	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БР Д15ММ	44,00	1,04	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	2307-10179	-ТО ЖЕ Д20ММ	2,00	1,26	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	2307-10180	-ТО ЖЕ Д25ММ	21,00	1,76	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	2307-10181	-ТО ЖЕ Д32ММ	1,00	2,25	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е18-122 5-3	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1М	56,00	12,52	0,16	701	46	9	1,44	81
				0,82	0,05			3	0,06	3
		ШТ								
15	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
16	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ПОД НАКАТКУ Д15ММ	330,00	1,20	0,01	396	76	3	0,37	122
				0,23	-			-	-	-
		М								
17	Е16-42 7-3	-ТО ЖЕ Д-20ММ	15,00	1,35	0,01	20	3	-	0,37	6
		М		0,23	-			-	-	-
18	Е16-43 7-3	-ТО ЖЕ Д25ММ	490,00	1,36	0,01	666	113	5	0,37	181
		М		0,23	-			-	-	-
19	Е16-44 7-3	-ТО ЖЕ Д32ММ	70,00	1,58	0,01	111	16	1	0,37	26
		М		0,23	-			-	-	-
20	Е16-45 7-3	-ТО ЖЕ Д40ММ	25,00	1,79	0,01	45	6	-	0,37	9
		М		0,23	-			-	-	-
21	Е16-46 7-4	-ТО ЖЕ Д50ММ	10,00	2,21	0,03	22	3	-	0,48	5
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
22	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	9,40	3,94	-	37	35	-	5,16	49
				3,73	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2611	323	18		518
		РУБ.						3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2611	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1770	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	326	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			501	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3,20	22,70	0,33	73	70	1	41,00	131
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
24	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	4,28	49,50	-	212	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ		---	---			---	---	---
		ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ		-	-			-	-	-
		НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО								
		НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1693-79								
		М3								
25	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	2,26	12,60	0,05	28	27	-	21,10	48
	13-9	ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ		---	---			---	---	---
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
26	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ	24,86	27,90	-	694	-	-	-	-
		ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5		---	---			---	---	---
		ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ		-	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ								
		10М2								
27	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	1,52	24,70	0,49	38	22	1	23,90	36
	13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ		---	---			---	---	---
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
28	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	174,80	0,22	-	38	-	-	-	-
		М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
29	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	2,26	66,30	0,08	150	23	-	19,10	43
	14-2	ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ		---	---			---	---	---
		СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
30	Е15-614	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	0,53	60,50	0,03	32	20	-	68,00	36
	164-8	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		---	---			---	---	---
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1265	162	2		294
			---					---		---
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			250	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3876	485	20		812
			---					---		---
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			250	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2611	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1770	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	326	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			501	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		864
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	585	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ЕВДОКИМОВА
ПЕРФОРАЦИЯ
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР ДОРОХИНА

22507-05

2I4-I-422.87 Ал.У.ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича – на канализацию

Сметная стоимость 5,73 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на : I место 20,46 руб.
I м2 общей площади 2,08 руб.
I м3 объема здания 0,6I руб.

Основание: ВК С05- ВК С06

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего / основ. зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	EI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатыхсо со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I компл.	I4,00	23,I0 I,87	0,I4 0,04	323	26	2 I	3,02 0,05	42 I
2.	EI7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим ДТ-ПВ и ДТ-КВ компл.	28,00	2I,90 I,87	0,I4 0,04	6I3	52	4 I	3,02 0,05	85 I
3.	EI7-I5 I-4	Установка умывальников фаянсовых 500х300 с краном компл.	42,00	I5,58 –	– –	654	– –	– –	I,72 –	72 –
4.	EI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых 500х300 со смесителем компл.	I0,00	I8,I8 –	– –	I82	–	– –	2,I9 –	22 –
5.	EI7-32 I-8	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I компл.	I0,00	I8,30 0,96	0,I5 0,05	I83	I0	2 I	I,60 0,06	I6 I
6.	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких компл.	4,00	37,90 0,96	0,I5 0,05	I52	4	– –	I,60 0,06	6 –
7.	EI7-89 6-4	Установка раковин РСТО-2 компл.	3,00	9,I8 0,63	0,04 0,0I	28	2	– –	I,02 0,0I	3 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-1505	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-УМ-НВР ДЛЯ РАКОВИН РСТО-2	3,00	3,35	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
9	Е17-74 4-6	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ	5,00	69,40	0,24	347	16	1	5,09	25
		КОМПЛ.		3,11	0,07			-	0,09	-
10	Е17-86 6-2	-УСТАНОВКА МОЕК М4-2,ЧУГУНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ	13,00	37,00	0,20	481	22	2	2,71	35
		КОМПЛ.		1,66	0,02			-	0,03	-
11	Е17-5 1-1 3-3	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ В4М1-1500	1,00	66,00	0,32	66	2	-	3,91	4
		КОМПЛ.		2,35	0,10			-	0,13	-
12	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	8,00	14,60	0,03	117	9	-	1,85	15
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
13	Е17-89 6-4	-РАКОВИНА РСТО-1	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,02	1
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
14	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	245,00	1,92	-	470	93	-	0,61	149
		М		0,38	-			-	-	-
15	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	320,00	3,10	0,01	992	118	3	0,58	186
		М		0,37	-			-	-	-
16	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	20,00	1,29	0,01	26	4	-	0,35	7
		М		0,21	-			-	-	-
17	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,20	3,94	-	1	1	-	5,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
18	С130-82	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,16	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
20	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	9,00	1,07	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4684	361	14		671
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4684	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3447	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	364	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	113	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			425	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	477	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е15-614	-ОКРАСКА ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	164-8	КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4687	363	14		674
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4684	-	-		-

22502-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3447	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	364	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	113	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			425	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		729
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	477	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		732
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	479	-		-

/ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

22501-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-IO

К типовому проекту детских яслей-сада на 280 мест со стенами из кирпича
на канализацию ливневую

Основание: ВК С09

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I,53 руб.
I м2 общей площади 0,I5 руб.
I м3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин; обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин; обслуживающих машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 / II
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных диаметром I00 мм / шт	6,00	2,28 / I,69	0,45 / 0,I4	I4	I0	3 / I	2,70 / 0,I8	I6 / I
2.	CI30 Доп.I п.2224	Стоимость воронок водосточных ВР-9Б Д I00 мм / шт	6,00	I6,00 / -	- / -	96	-	- / -	- / -	- / -
3.	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм / м	70,00	3,I0 / 0,37	0,0I / -	2I7	26	I / -	0,58 / -	4I / -
4.	E22-II7 8-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых напорных труб Д-32 мм / м	30,00	0,II / 0,06	0,05 / 0,02	3	2	2 / I	0,I0 / 0,03	3 / I
5.	CI59-506	Трубы полиэтиленовые тяжелого типа наружным диаметром 32 / I0м	3,30	3,34 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -
6.	CI30-8I	Вентили проходные муфтовые латунные I5Б3Р для воды, давлением I МПА, диаметром в мм: 32 / шт	4,00	2,07 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. / руб.			349	38	6 / 2		60 / 2
		В том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб.			349	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			191	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			349	38	6		60
			---					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			349	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			191	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СУВОРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ДЕМИДОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА