ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 214-I-284,84

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

/СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ С ВАРИАНТОМ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ/

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ.ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА.(КНИГИ I,2)

КНИГА 2

1478-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 214-I-284.84

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ С ВАРИАНТОМ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ГАЗОСИЛИКАТНЫХ ПАНЕЛЕЙ)

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ.ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА.(КНИГИ I,2)

КНИГА 2

СОСТАВ АЛЬБОМА:

Книга I. Пояснительная записка.Объектная и локальные сметы по основному решению.

Книга 2. Сметы на варианты. Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта.

С т о и м о с т ь :

Общая	456,II тыс.руб.
Строительно-монтажных работ(СМР)	355,68 тыс.руб.
Оборудования и мебели	I00,43 тыс.руб.
СМР на I м3 строительного объема	32,95 руб.
СМР на I м2 полезной площади	I45,70 руб.
I место	I628,96 руб.

Разработан проектным институтом"Белгоспроект"

Рабочая документация утверждена Госстроем БССР.Приказ № 60 от 4.IУ-I984г.

Введен в действие институтом "Белгоспроект" с I.УШ-I984г. Приказ № 7I от I5,IУ-I984г.

Главный инженер института — А.М.Телеш

Главный инженер проекта — Л.И.Стельмашонок

Начальник отдела экономики и смет — В.М.Столпнер

1478-07

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ 2

		стр.
I.	Смета АС-С2 на вариант I наружных стен	3
2.	Смета АС-С3 на вариант 2 наружных стен	I8
3.	Смета АС-С4 на вариант 3 наружных стен	27
4.	Смета АС-С5 на вариант окон и балконных дверей с двойным остеклением	36
5.	Смета ОВ-С2 на отопление с радиаторами М-I40 и вентиляцию при Т= - 25°С	40
6.	Смета ОВ-С3 на отопление с радиаторами М-I40 и вентиляцию при Т= - 20°С	5I
7.	Смета ОВ-С4 на отопление с радиаторами РСГ и вентиляцию при Т= - 30°С	62
8.	Смета ОВ-С5 на отопление с радиаторами РСГ и вентиляцию при Т= - 25°С	74
9.	Смета ОВ-С6 на отопление с радиаторами РСГ и вентиляцию при Т= - 20°С	86
I0.	Смета ВК-С2 на водопровод и канализацию	98
II.	Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта	I08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА АС-С2

НА ВАРИАНТ 1 НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО РЯДОВОГО ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА
С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ САМОНЕСУЩИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 138,894 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИ ВАРИАНТЕ 1 РАЗДЕЛ 2 ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ							
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ							
1.Е11-6		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	50,93	16,00	815	-	-	-
2.Е11-3		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,02	10,40	63	-	-	-
3.Е7-2		-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	39,00	2,09	82	-	-	-
4.Е7-3		-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	1,00	2,99	3	-	-	-
5.СССЦ		-СТОИМОСТЬ ТРАПЕЦИОДАЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ	М3	4,74	54,70	259	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П9-110 ПР-Т 06-08 П7-9	БЛОКОВ М150 ОБЬЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3							
6.	СССЦ П9-97 ПР-Т 06-08 П,7.8 ПРИМ 2	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М150 ОБЬЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3	М3	5,81	52,40	304	-	-	-
7.	СССЦ ТАБ 3,3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	М3	10,36	0,82	9	-	-	-
8.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,25	22,90	6	-	-	-
9.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,68	25,00	16	-	-	-
10.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,15	32,10	5	-	-	-
11.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,33	32,10	11	-	-	-
12.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	41,00	1,27	52	-	-	-
13.	СССЦ П3-19 ПР-Т 06-14-01 П3,008	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЬЕОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	5,85	44,20	259	-	-	-
14.	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	2,00	6,50	13	-	-	-
15.	СССЦ П4348 ПР-Т 06-08 П7,214	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,20	67,90	81	-	-	-
16.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,90	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17,С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,22	25,00	56	-	-	-
18,С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17	41,30	7	-	-	-
19,СССЦ ТАБ 3,3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА НА МАРКУ БЕТОНА 300-200	М3	1,20	1,64	2	-	-	-
20,Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	111,25	31,70	3527	-	-	-
21.Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ЦОКОЛЬ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	173,71	32,20	5593	-	-	-
22,Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	48,50	1,67	81	-	-	-
23,Е7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 МАРКИ БЦ60,5,2,5-П	ШТ	12,00	7,27	87	-	-	-
24,СПР-КТ 06-08 П9,85 ССЦ П11-33 ПРИМ П,11	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 1150КГ/М3 ТОЛЩ 25СМ	М2	33,01	17,38	574	-	-	-
25,Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	0,72	4,85	3	-	-	-
26,Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	61,00	1,27	77	-	-	-
27,Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	134,00	1,65	221	-	-	-
28,Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	29,00	2,36	68	-	-	-
29,Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ	ШТ	46,00	2,90	133	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БОЛЕЕ 1,5Т							
30.	СССЦ П3-3 ПР-Т 06-14-01 П3,008	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	46,98	40,90	1921	-	-	-
31.	СТО ЖЕ П3-11	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ОТ 0,3М3 ДО 0,3М3	М3	17,67	42,50	751	-	-	-
32.	СТО ЖЕ П3-19	-ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	31,65	44,20	1390	-	-	-
33.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	13,00	0,23	3	-	-	-
34.	СССЦ П9-92 ПР-Т 06-08 П.7.6	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,29	64,40	19	-	-	-
35.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	25,00	1	-	-	-
36.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	32,10	2	-	-	-
37.	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,09	2	-	-	-
38.	СССЦ П11-148 ПР-Т 06-08 П9-1057 ПРИМ П.26	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПТП8-11-9	М2	0,99	6,28	6	-	-	-
39.	Е7-355	-УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2	М3	0,14	17,20	2	-	-	-
40.	СССЦ П8-523	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАРКИ Л7А-5	М3	0,14	75,30	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1,499								
	41,С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	-	-	-
	42,С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1	-	-	-
	43,С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	0,06	25,00	1	-	-	-
	44,Е8-36	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,32	34,30	354	-	-	-
	45,Е6-93	=МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ШПОНКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,01	39,10	196	-	-	-
	46,С124-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	270,00	11	-	-	-
	47,С124-18	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,06	283,00	17	-	-	-
	48,Е6-90	=МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОНОМ М100 В СЕНАХ ПОДВАЛА	М3	6,70	32,20	216	-	-	-
	49,Е8-61	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,02	335,00	7	-	-	-
	50,Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	-	-	-
	51,Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,05	355,00	18	-	-	-
	52,СССЦ 1 4,2 Т612 П.9	=ОКРАСКА М/К	ТН	0,10	15,60	2	-	-	-
	53,Е8-17	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	3,56	236,00	840	-	-	-
	54,Е8-13	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100М2	0,86	86,50	73	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ							
	55,Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	4,37	90,00	393	-	-	-
	56,Е10-42	-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ 75ММ	М2	8,20	3,37	28	-	-	-
	57,Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,08	386,00	32	-	-	-
	58,Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,08	73,00	6	-	-	-
	59,Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	18,00	0,23	4	-	-	-
	60,Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,55	3	-	-	-
	61,СССЦ П9-92 ПР-Т 06-08 П.7.6	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,72	64,40	46	-	-	-
	62,С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	1	-	-	-
	63,С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,23	25,00	6	-	-	-
	64,С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,09	32,10	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	23413	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 18772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3093			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1750			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СЫЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	23615			
		Б. НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		ПРИ ВАРИАНТЕ 1 РАЗДЕЛ ",СТЕНЫ," ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ							
		РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ							
65,Е8-74-2		=КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	841,20	44,70	37602	=	=	=
66,Е8-32-2		=СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПО ФРАГМЕНТАМ 1,2,3	М3	26,20	39,00	1022	=	=	=
67,Е8-32-2 ССЦ П6-4,6-8		=КЛАДКА СТЕН И ПАРАПЕТОВ ИЗ ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	154,30	55,67	8590	=	=	=
68,Е8-36		=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	401,90	34,30	13785	=	=	=
69,Е8-47		=СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,14	39,30	84	=	=	=
70,Е8-59		=АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,59	194,00	114	=	=	=
71,Е7-557		=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	84,00	3,82	321	=	=	=
72,Е7-560		=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	18,00	4,83	87	=	=	=
73,СССЦ П11-1 ПР-НТ		=СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ 700КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ 300ММ	М2	359,98	20,72	7459	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П9,13 ПРИМ П.7								
74.	Е6-142	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА Д=900КГ/М3	М3	1,50	42,30	63	-	-	-
75.	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	1,49	362,00	539	-	-	-
76.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	14,92	17,80	266	-	-	-
77.	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ УМС-50	100М	2,70	91,80	248	-	-	-
78.	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД ИЗ ГЕРМИТА	100М	2,70	42,30	114	-	-	-
79.	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	100М	2,70	1,10	3	-	-	-
80.	Е7-709	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	100М	3,00	88,00	264	-	-	-
81.	СССЦ Р.10 ТАБЛ 6	-ОТДЕЛКА ФОСАДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕГЛАЗУРОВАННОЙ КОВРОВО-МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКОЙ	М2	359,98	0,80	288	-	-	-
82.	С111-169	-КОВРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ 6ММ	М2	363,58	2,35	854	-	-	-
83.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	445,00	0,23	102	-	-	-
84.	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	28,00	2,55	71	-	-	-
85.	СССЦ П9-92 ПР-НТ 06-08 П.7.6	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	23,06	64,40	1484	-	-	-
86.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,16	22,90	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	7,32	25,00	183	-	-	-
88	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	3,62	32,10	116	-	-	-
89	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,47	32,10	15	-	-	-
90	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	220,00	0,23	51	-	-	-
91	Е7-430	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	38,00	2,55	97	-	-	-
92	Е7-436	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	12,80	26	-	-	-
93	Е7-668	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	27,00	0,72	19	-	-	-
94	Е7-433	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,88	8	-	-	-
95	СССЦ П9-92 ПР-НТ 06-08 П.7.6	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	10,12	64,40	652	-	-	-
96	СССЦ П9-285 ПР-НТ 06-08 П7,147	СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ М250	М3	3,76	68,50	258	-	-	-
97	СССЦ 7,4	ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 300-250	М2	3,76	0,82	3	-	-	-
98	СССЦ П9,297 ПР-НТ	СТОИМОСТЬ ПРОГОНА М300 ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4М ДО 6М	М3	1,68	70,40	118	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П7,149								
99,	СССЦ П9-95 ПР-НТ 06-08 П7,7	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	2,34	63,10	148	-	-	-
100,	СССЦ П,9,96 ПР-НТ 06-08 П,7,8ПРИМ ,2	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,67	62,70	42	-	-	-
101,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	4,96	22,90	113	-	-	-
102,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	13,39	25,00	335	-	-	-
103,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,18	32,10	38	-	-	-
104,	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,82	32,10	26	-	-	-
105,	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,66	41,30	27	-	-	-
106,	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,06	313,00	19	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	95188	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	75652
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12482
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7054
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	95188

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗ ОСНОВНОГО РАЗДЕЛА ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
107,	СССЦ примеч п.27	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПК-60,15 ПРОЛЕТОМ 5,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2	М2	- 53,46	0,85 -	45	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
108,	СССЦ примеч п.27	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,98М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2		53,46	1,41	75	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	38	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		РАЗДЕЛ 4. ОКНА							
		ПРИ ВАРИАНТЕ 1 РАЗДЕЛ,,ОКНА,, ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ							
109,	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	96,14	4,47	430	-	-	-
110,	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	360,36	3,25	1171	-	-	-
111,	С122-56	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОР18-13,5В(ВЛ)	М2	348,00	22,00	7656	-	-	-
112,	С122-55	-ТО ЖЕ МАРКИ ОР18-12В(ВЛ)	М2	12,36	23,50	290	-	-	-
113,	С122-54	-ТО ЖЕ МАРКИ ОР18-9В	М2	55,08	25,30	1394	-	-	-
114,	С122-17	-ТО ЖЕ МАРКИ ОР9-9Л	М2	14,25	22,40	319	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115,	С122-25	-ТО ЖЕ МАРКИ ОР9-13,5	М2	4,56	23,50	107	-	-	-
116,	С122-16	-ТО ЖЕ,МАРК ОР6-9	М2	3,92	26,80	105	-	-	-
117,	С122-21	-ТО ЖЕ-МАРКИ ОР15-7,5А	М2	16,80	24,50	412	-	-	-
118,	С122-166	-ТО ЖЕ МАРКИ ОР18-9Г С ОДНОЙ СТВОРКОЙ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ	М2	1,53	17,00	26	-	-	-
119,	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	28,00	1,78	50	-	-	-
120,	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	208,00	3,00	624	-	-	-
121,	С111-418-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	4,00	3,85	15	-	-	-
122,	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	16,56	1,65	27	-	-	-
123,	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	416,97	0,92	384	-	-	-
124,	С122-361	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42ММ,ШИРИНОЙ 144ММ МАРКА ПД19-14,ПД22-14,ПД25-14,ПД28-14	М	124,80	1,38	172	-	-	-
125,	С122-358	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 144 ММ МАРКА ПД7-14,ПД8-14,ПД10-14,ПД13-14,ПД14-14,ПД16-16	М	34,20	1,17	40	-	-	-
126,	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25	М	15,20	2,26	34	-	-	-
127,	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25,ПД14-25,ПД16-25	М	116,70	1,92	224	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128,	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	2,64	4,40	12	-	-	-
129,	С122-325	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 ТИП 1Б	М	132,00	0,18	24	-	-	-
130,	С122-324	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 2 ТИП 2А	М	132,00	0,12	16	-	-	-
131,	Е15-572	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	100М2	0,18	86,60	16	-	-	-
132,	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	4,55	229,00	1042	-	-	-
133,	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,02	121,00	2	-	-	-
134,	Е10-114	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	26,82	4,24	114	-	-	-
135,	С122-207	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9	М2	26,82	23,40	628	-	-	-
136,	С111-443	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	14,00	5,43	76	-	-	-
137,	Е15-719	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,27	151,00	40	-	-	-
138,	Е15-356-72 К=1,12 К=1,25	-ПРОКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ	100М	13,18	4,85	64	-	-	-
139,	СПР-НТ 48-03	-ПРОКЛАДКА ПОЛИУРИТАНОВАЯ	100М	13,18	9,30	123	-	-	-
140,	Е10-72	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ФН-1	М2	4,18	3,01	13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141,С122-31		-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ФН-1	М2	4,18	15,30	64	-	-	-
142,Е15-707		-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,04	33,00	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	19774	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15719
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2596
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1463
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	19774

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ

ПРИ ВАРИАНТЕ 1 ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАЗДЕЛУ ,,ЛЕСТНИЦЫ,, НАРУЖНАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143,Е7-285		-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,39	362,00	141	-	-	-
144,С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,92	17,80	70	-	-	-
145,Е6-139		-ЗАДЕЛКА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ПО УЗЛУ 1	М3	0,25	42,00	11	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	279	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	222
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	279
ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	115279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	91619			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	15120			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8540			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	115279			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	138894	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	110391			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	18213			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	10290			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	138894			

СОСТАВИЛ ГОЛОВАЧ

ПРОВЕРИЛ КАНТОРОВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ НА 190,280 И 330 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР АС-С3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С3

НА ВАРИАНТ 2 НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО ПУСТОТЕЛОГО КАМНЯ С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ПУСТОТЕЛЫМ ЛИЦЕВЫМ КАМНЕМ ПРИ Т=-30ГРАД.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 112,187 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ. УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	НОРМ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
						УСЛОВНО-ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИ ВАРИАНТЕ 2 РАЗДЕЛ 2 ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗАМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМ							
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ							
1	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	52,74	16,00	844	- / -	-	- / -
2	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,57	10,40	68	- / -	-	- / -
3	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т	ШТ	42,00	2,09	88	- / -	-	- / -
4	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т	ШТ	1,00	2,99	3	- / -	-	- / -
5	СССЦП,9-110	-СТОИМОСТЬ ТРАПЕЦИОДАЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М150 ОБЪЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3	М3	11,12	54,70	608	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,7-9								
6.	СССЦП9-97 ПР-Т06-08	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ М150 ОБЬЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3	М3	2,33	52,40	122	-	-	-
	П,7,8ПРИМ ,2								
7.	СССЦТАБ.3,3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	М3	13,45	0,82	11	-	-	-
8.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,45	22,90	10	-	-	-
9.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,89	25,00	22	-	-	-
10.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	-	-	-
11.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,12	32,10	4	-	-	-
12.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	37,00	2,27	84	-	-	-
13.	СССЦП,3-19 ,ПР-Т 06-14-01	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	5,31	44,20	235	-	-	-
	П,3,008								
14.	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	2,00	6,50	13	-	-	-
15.	СССЦП9-348 ,ПР-Т 06-08П,7, 214	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,20	67,90	81	-	-	-
16.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,90	7	-	-	-
17.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,22	25,00	56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17	41,30	7	-	-	-
19.	СССЦТА5.3,3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА НА МАРКУ БЕТОНА 300-200	М3	1,20	1,64	2	-	-	-
20.	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	126,19	31,70	4000	-	-	-
21.	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	48,50	1,67	81	-	-	-
22.	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ЦОКОЛЬ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	235,74	32,20	7591	-	-	-
23.	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	3,61	236,00	851	-	-	-
24.	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,89	86,50	77	-	-	-
25.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	4,37	90,00	393	-	-	-
26.	Е10-42	-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ФИБРОЛИТОВЫМИПЛИТАМИ ТОЛЩ.75ММ	М2	8,20	3,37	28	-	-	-
27.	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,08	386,00	32	-	-	-
28.	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,08	73,00	6	-	-	-
29.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	42,00	1,27	53	-	-	-
30.	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	153,00	1,65	252	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	4,00	2,36	9	-	-	-
32	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	71,00	2,90	206	-	-	-
33	ССЦП,3-3 ПР-Т06-14 -01 П,3,008	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	52,42	40,90	2144	-	-	-
34	СТО ЖЕП,3-11	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ ОТ 0,5М3 ДО 0,3М3	М3	26,61	42,50	1131	-	-	-
35	С ТОЖЕ П3-19	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	М3	25,42	44,20	1124	-	-	-
36	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	16,00	0,23	4	-	-	-
37	ССЦП9-92, ПР-Т 06-08П,7, 6	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,38	64,40	24	-	-	-
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	25,00	1	-	-	-
39	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,08	32,10	2	-	-	-
40	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,09	2	-	-	-
41	ССЦП11-14-8 ПР-НТ06-08 П,9-1057 ПРИМ,П26	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПТП8-11-9	М2	0,99	2,68	3	-	-	-
42	Е7-355	-УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,2М2	М3	0,14	17,20	2	-	-	-
43	ССЦП,8-52	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАРКИ Л7Д-5	М3	0,14	75,30	11	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 ПР-Т06-08 П.1.499								
44.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1			
45.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1			
46.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,06	25,00	1			
47.	Е6-93	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ШПОЧКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,01	39,10	196			
48.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	270,00	11			
49.	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3.	Т	0,06	283,00	17			
50.	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОНОМ М100 В СТЕНАХ ПОДВАЛА	М3	6,70	32,20	216			
51.	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,02	335,00	7			
52.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9			
53.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,05	355,00	18			
54.	СССЦ142Т6, 12П.9	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	ТН,	0,10	15,60	2			
55.	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,32	31,39	324			
56.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	19,00	0,23	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,55	3	-	-	-
58	СССЦП,9-92 ,ПР-Т 06-08П,7, 6	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,74	64,40	48	-	-	-
59	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	1	-	-	-
60	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,23	25,00	6	-	-	-
61	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,10	32,10	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			26596	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21142
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3485
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1969
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	26596

Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ПРИ ВАРИАНТЕ 2 РАЗДЕЛ СТЕНЫ ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	Е8-88 ССЦТ1П2-1 2П6-21П6-22	-НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.64СМ ИЗ КАМНЕЙ СИЛИКАТНЫХ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМИ СИЛИКАТНЫМИ КАМНЯМИ ЦЕНА:3,02+23,5,0,17+132,0,143+147,0,055	М3	1245,21	33,99	42325	-	-	-
63	Е8-64 ССЦТ1П2-1 1П6-21	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНЫХ КАМНЕЙ ПО ФРАГМЕНТАМ 1,2,3 ЦЕНА:3,03+22,4,0,17+0,197,132	М3	32,88	32,85	1080	-	-	-
64	Е8-64 ССЦТ1П2-1 1П6-22	-СТЕНЫ ИЗ ЛИЦЕВЫХ СИЛИКАТНЫХ КАМНЕЙ ЦЕНА:3,03+22,4,0,17+147,0,197	М3	160,29	35,80	5738	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Е8-36-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	401,90	31,70	12740	-	-	-
66	Е8-47-1	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,14	36,60	78	-	-	-
67	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,70	194,00	136	-	-	-
68	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	658,00	0,23	151	-	-	-
69	Е7-430	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	92,00	2,55	235	-	-	-
70	СССЦП,9-92 ПР-НТ08-0 ВП,7-6	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	43,75	64,40	2817	-	-	-
71	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24	22,90	6	-	-	-
72	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	21,41	25,00	535	-	-	-
73	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	4,73	32,10	152	-	-	-
74	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,82	32,10	59	-	-	-
75	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	220,00	0,23	51	-	-	-
76	Е7-430	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	38,00	2,55	97	-	-	-
77	Е7-436	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	12,80	26	-	-	-
78	Е7-668	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	ШТ	27,00	0,72	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79,	Е7-433	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,88	8	-	-	-
80,	СССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	10,12	64,40	652	-	-	-
	ПР-НТ06-0 8П,7,6								
81,	СССЦП,9-28 5 ПР-НТ06-0 8,П,7,147	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ М250	М3	3,76	68,50	258	-	-	-
82,	СССЦ Т,4,	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 300-250	М3	3,76	0,82	3	-	-	-
83,	СССЦП,9,29 7ПР-НТ06- 6ВП,7,149	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНА М300 ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4М ДО 6М	М3	1,68	70,40	118	-	-	-
84,	СССЦП,9-95 ПР-НТ06-0 8П,7,7	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	2,34	63,10	148	-	-	-
85,	СССЦП,9,96 ПР-НТ06-0 8П,7,8ПР2	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,67	62,70	42	-	-	-
86,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	4,96	22,90	113	-	-	-
87,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	13,39	25,00	335	-	-	-
88,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,18	32,10	38	-	-	-
89,	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,82	32,10	26	-	-	-
90,	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,66	41,30	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91,87-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,06	313,00	19	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	85591	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	68026
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11222
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6343
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	85591
ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	85591 - - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	68026
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11222
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6343
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	85591
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	112187 - - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	89168
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14707
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8312
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	112187

СОСТАВИЛ ЗАТОГИНА

ПРОВЕРИЛ КАНТОРОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 10328015

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ НА 190,280И330МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР АС-С4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С4

НА ВАРИАНТЗ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ Тн-30ГРАД,ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО РЯДОВОГО ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ ЛИЦЕВЫМ ПОЛНОТЕЛЫМ КИРПИЧОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 128,170 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИ ВАРИАНТЕЗ РАЗДЕЛ2 ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ							
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ							
1,Е11-6		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	53,60	16,00	858	-	-	-
							-		-
2,Е11-3		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	6,57	10,40	68	-	-	-
							-		-
3,Е7-2		-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	42,00	2,09	88	-	-	-
							-		-
4,Е7-3		-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	1,00	2,99	3	-	-	-
							-		-
5,ССЦП9-110		-СТОИМОСТЬ ТРАПЕЦИОДАЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВМ150 ОБЬЕМОМ ОТ0,2М3ДО1М3	М3	11,12	54,70	608	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПР-Т06-08						-		-
	П,7-9								
6,	СССЦП,9-97	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВМ150 ОБЬЕМОМ ОТ0,2М3ДО1М3	М3	2,33	52,40	122	-	-	-
	ПР-Т06-08						-		-
	П,7-8ПРИМ ,2								
7,	СССЦТАБ3.3	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 200-150	М3	- 13,45	0,82 -	11	-	-	-
							-		-
8,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,44	22,90	10	-	-	-
							-		-
9,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,94	25,00	23	-	-	-
							-		-
10,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	32,10	4	-	-	-
							-		-
11,	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,12	32,10	4	-	-	-
							-		-
12,	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	37,00	1,27	47	-	-	-
							-		-
13,	СССЦП.3-19 +ПР-Т 06-14-01 П.3,008	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНАМ100 ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ0,3М3	М3	5,31	44,20	235	-	-	-
							-		-
14,	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	2,00	6,50	13	-	-	-
							-		-
15,	СССЦП,9-34 8 ПР-Т06-08 П,7,214	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,20	67,90	81	-	-	-
							-		-
16,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,90	7	-	-	-
							-		-
17,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,22	25,00	56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
18,	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17	41,30	7	-	-	-
							-		-
19,	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	131,95	31,70	4183	-	-	-
							-		-
20,	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	48,50	1,67	81	-	-	-
							-		-
21,	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ЦОКОЛЬ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ СТЕН	М3	235,74	32,20	7591	-	-	-
							-		-
22,	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	409,00	1,27	519	-	-	-
							-		-
23,	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	153,00	1,65	252	-	-	-
							-		-
24,	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	4,00	2,36	9	-	-	-
							-		-
25,	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	71,00	2,90	206	-	-	-
							-		-
26,	СССЦП,3-3 ПР-Т06-14 -01 П,3.008	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНАМ100 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ0,5М3	М3	50,79	40,90	2077	-	-	-
							-		-
27,	СТОЖЕП,3-1 1	-ТОЖЕ ОБЬЕМОМ ОТ0,5М3 ДО0,3М3	М3	26,61	42,50	1131	-	-	-
							-		-
28,	СТОЖЕП,3-1 9	-ТОЖЕ,ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ0,3М3	М3	25,10	44,20	1109	-	-	-
							-		-
29,	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	16,00	0,23	4	-	-	-
							-		-
30,	СССЦП9-92 ПР-Т06-08	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,38	64,40	24	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.7-6								
31.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	25,00	1	-	-	-
32.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,08	32,10	2	-	-	-
33.	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,09	2	-	-	-
34.	СССЦП11-14-8 ПР-НТ06-02 П.9-1057 ПРИМ,П.26 6	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПТП8-11-9	М2	0,99	6,28	6	-	-	-
35.	Е7-335	-УСИЛЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ БОЛТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ	Т	0,14	17,20	2	-	-	-
36.	СССЦП8-523 ПР-Т06-08	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАРКИ ЛТД-5	М3	0,14	75,30	11	-	-	-
	П.1.499								
37.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	-	-	-
38.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01	32,10	1	-	-	-
39.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,06	25,00	1	-	-	-
40.	Е6-93	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ШПОНКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,01	39,10	196	-	-	-
41.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	270,00	11	-	-	-
42.	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,06	283,00	17	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43,	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОНОМ М100 В СТЕНАХ ПОДВАЛА	М3	6,70	32,20	216	-	-	-
44,	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,02	335,00	7	-	-	-
45,	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	-	-	-
46,	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,05	355,00	18	-	-	-
47,	СССЦ14-2ТБ, 12П,9	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ	ТН,	0,10	15,60	2	-	-	-
48,	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,32	31,39	324	-	-	-
49,	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ЧАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	19,00	0,23	4	-	-	-
50,	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	2,55	3	-	-	-
51,	СССЦП9-924 ПР-Т 06-08П,7, 6	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,74	64,40	48	-	-	-
52,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	1	-	-	-
53,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,23	25,00	6	-	-	-
54,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,10	32,10	3	-	-	-
55,	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	3,61	236,00	851	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,89	86,50	77	-	-	-
57.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	4,37	90,00	393	-	-	-
58.	Е10-42	-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА В ВЕРХНЕЙ ЗОНЕ ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.75ММ.	М2	8,58	3,37	29	-	-	-
59.	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,09	386,00	33	-	-	-
60.	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,09	73,00	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	27286	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21690
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3577
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2019
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	27286

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ПРИ ВАРИАНТЕ3 РАЗДЕЛ СТЕНЫ ЗАМЕНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

61.	Е8-76	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1245,21	40,30	50182	-	-	-
62.	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	32,88	34,90	1148	-	-	-
63.	Е8-32ССЦП, 6-1,6-4	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛИЦЕВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	160,29	55,64	8919	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	64.	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	401,90	34,30	13785	-	-	-
	65.	Е8-47	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,14	39,30	84	-	-	-
	66.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,70	194,00	136	-	-	-
	67.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	658,00	0,23	151	-	-	-
	68.	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	92,00	2,55	235	-	-	-
	69.	СССЦП9-92П Р-КТ06-06 П7.6	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	43,75	64,40	2817	-	-	-
	70.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24	22,90	6	-	-	-
	71.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	21,41	25,00	535	-	-	-
	72.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	4,73	32,10	152	-	-	-
	73.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,82	32,10	59	-	-	-
	74.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	220,00	0,23	51	-	-	-
	75.	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	38,00	2,55	97	-	-	-
	76.	Е7-436	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	12,80	26	-	-	-
	77.	Е7-468	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	27,00	0,72	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.	Е7-433	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,88	8	-	-	-
79.	СССЦП,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М200	М3	10,12	64,40	652	-	-	-
	ПР-НТ06-0 8П,7,6								
80.	СССЦП,9-28	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНОВ М250	М3	3,76	68,50	258	-	-	-
	5 ПР-НТ06-0 8П,7,147								
81.	СССЦ Т,Ч.	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА РАЗНИЦУ МАРКИ БЕТОНА 300-250	М3	3,76	0,82	3	-	-	-
82.	СССЦП,9,29	-СТОИМОСТЬ ПРОГОНА М300 ОБЬЕМОМ ДО1М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ4М ДО6М	М3	1,68	70,40	118	-	-	-
	7 ПР-НТ06-0 8П,7,149								
83.	СССЦП,9-95	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ3 ДО12М	М3	2,34	63,10	148	-	-	-
	ПР-НТ06-0 8П,7,7								
84.	СССЦП,9.96	-СТОИМОСТЬ ОПРНЫХ ПОДУШЕК М200,ОБЬЕМОМ ДО0,2М3	М3	0,67	62,70	42	-	-	-
	ПР-НТ06-0 8П7.8								
85.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	4,94	22,90	113	-	-	-
86.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	13,30	25,00	332	-	-	-
87.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,18	32,10	38	-	-	-
88.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,82	32,10	26	-	-	-
89.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,66	41,30	27	-	-	-
90.	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ	Т	0,06	313,00	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ					--------		--------
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	100884	-	-	-
							--------		--------
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	80180			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13228			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7476			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	100884			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	100884	-	-	-
							--------		--------
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	80180			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13228			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7476			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	100884			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	128170	-	-	-
							--------		--------
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	101870			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16805			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9495			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	128170			

СОСТАВИЛ ЗАТОГИНА

ПРОВЕРИЛ КАНТОРОВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А АС-С5

НА ВАРИАНТ ОКОН И БОЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ (ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,254 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОКНА							
1	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	96,14	4,47	430	-	-	-
2	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	358,57	3,25	1165	-	-	-
3	С122-56	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОР21-13,58(ВЛ) ОР18-13,58(ВЛ),-02Р21-128(ВЛ)	М2	354,45	22,00	7798	-	-	-
4	С122-55	-ТО ЖЕ МАРКИ ОР18-128	М2	4,12	23,50	97	-	-	-
5	С122-54	-ТО ЖЕ МАРКИ ОР18-98	М2	55,08	25,30	1394	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,	С122-17	=ТО ЖЕ АРКИ ОР9-9Л	М2	14,25	22,40	319	-	-	-
7,	С122-25	=ТО ЖЕ МАРКИ ОР9-13,5	М2	4,56	23,50	107	-	-	-
8,	С122-166	=ТО ЖЕ МАРКИ ОР18-9Г С ОДНОЙ СТВОРКОЙ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ	М2	1,53	17,00	26	-	-	-
9,	С122-16	=ТО ЖЕ АРКИ ОР6-9	М2	3,92	26,80	105	-	-	-
10,	С122-21	=ТО ЖЕ АРКИ ОР15-7,5А	М2	16,80	24,50	412	-	-	-
11,	С111-415-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	28,00	1,78	50	-	-	-
12,	С111-417-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАЧУГОЙ	КОМПЛ	200,00	3,00	600	-	-	-
13,	С111-418-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	4,00	3,85	15	-	-	-
14,	Е10-102	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	16,56	1,65	27	-	-	-
15,	Е10-103	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	264,89	0,92	244	-	-	-
16,	Е10-104	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	М2	150,29	0,62	93	-	-	-
17,	С122-361	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42ММ,ШИРИНОЙ 144ММ МАРКА ПД19-14,ПД22-14,ПД25-14,ПД28-14	М	110,80	1,38	153	-	-	-
18,	С122-358	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 144 ММ МАРКА ПД7-14,ПД8-14,ПД10-14,ПД13-14,ПД14-14,ПД16-16	М	93,90	1,17	110	-	-	-
19,	С122-362	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА	М	15,20	2,26	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		П419-25,П422-25,П425-25,П428-25					-		-
20	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА П47-25,П48-25,П410-25,П413-25,П414-25,П416 -25	М	72,50	1,92	139	-	-	-
21	Е10-155	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	2,56	4,43	11	-	-	-
22	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 ТИП 1Б	М	128,00	0,18	23	-	-	-
23	С122-326	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 2 ТИП2А	М	128,00	0,12	15	-	-	-
24	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	4,54	229,00	1040	-	-	-
25	Е15-572	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	100М2	0,18	86,60	16	-	-	-
26	Е15-705	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,02	121,00	2	-	-	-
27	Е10-72	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ФН-1	М2	4,18	3,01	13	-	-	-
28	С122-31	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ ФН-1	М2	4,18	15,30	64	-	-	
29	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,04	242,00	10	-	-	-
30	Е10-114	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	32,94	4,24	140	-	-	-
31	С122-211	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА БР28-12	М2	38,68	25,90	1002	-	-	-
32	С122-267	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ	М2	4,14	23,40	97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛОТНАМИ МАРКА БР22-9,БР24-9							
33.	С111-443	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	5,43	11	-	-	-
34.	С111-444	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	12,00	6,66	80	-	-	-
35.	Е15-719	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,47	151,00	69	-	-	-
36.	Е15-356-72	-ПРОКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ К=1,12 К=1,25	100М	13,19	4,85	64	-	-	-
37.	СПР-НТ48-0-3	-ПРОКЛАДКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ	100М	13,19	9,30	123	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ	20254		-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16098
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2658
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1498
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20254

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	20254	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16098
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2658
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1498
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20254

СОСТАВИЛ Кауф — КАНТОРОВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЧЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 10328080

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86,81 ОВ-С2

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ М140 И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=-25 ГРАД.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,130 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,288 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ М140-АО ПРИ Т=-25 ГРАД.							
1.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	60,00	0,86	52	28 / 14	13	1 / -
2.	Е16-36	-ТО ЖЕ,Д=20ММ	М	605,00	0,91	551	281 / 133	127	6 / -
3.	Е16-37	-ТО ЖЕ,Д=25ММ	М	625,00	1,03	644	290 / 137	131	6 / -
4.	Е16-38	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	М	66,00	1,14	75	31 / 15	14	1 / -
5.	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	106,00	2,21	234	116 / 55	50	5 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ							
6.	Е16-68	-ТО ЖЕ,Д=89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15 / 7	6 / -	1 / -
7.	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д=108Х3,5ММ	М	26,00	3,12	81	33 / 16	14 / -	2 / 1
8.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	13,56	3,94	53	107 / 51	51 / -	- / -
9.	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11 / 5	5 / -	- / -
10.	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8 / 3	3 / -	- / -
11.	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	168,00	0,49	82	28 / 13	13 / -	- / -
12.	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	65,00	1,50	98	- / -	- / -	- / -
13.	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	36,00	0,92	33	- / -	- / -	- / -
14.	С130-1014	-ТО ЖЕ,Д=20ММ	ШТ	14,00	1,32	18	- / -	- / -	- / -
15.	С130-1015	-ТО ЖЕ,Д=25ММ	ШТ	28,00	1,96	55	- / -	- / -	- / -
16.	С130-1016	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	ШТ	3,00	2,95	9	- / -	- / -	- / -
17.	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24 / 11	11 / -	- / -
18.	23-07 П.1-0178 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д=15ММ	ШТ	2,00	1,04	2	- / -	- / -	- / -
19.	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ВКМ	530,60	7,66	4066	347	133	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ					165		11
20.	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	69,50	5,12	356	37	15	2
							17		1
21.	Е18-129	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,38	4	-	-	-
							-		-
22.	Е18-125	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	311,10	0,83	258	59	25	3
							28		-
23.	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13	6	-
							6		-
24.	Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,90	7,13	6	2	1	-
							1		-
25.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.6 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,18	41,72	8	3	2	-
							2		-
26.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49	25	-
							25		-
27.	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	6,96	1,34	9	1	1	-
							1		-
28.	Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,90	282,10	255	75	39	-
							39		-
29.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,76	60,50	106	125	67	-
							67		-
30.	Е15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	5,31	60,50	321	387	204	-
							204		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9540	2073	956	59
							1015		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	896			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	148			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	156			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	149			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1129			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	645			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	6862			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	914			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	435			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	623			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	306			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8411			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1428			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
31.	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 И 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ		1,00	139,00	139	14 / 6	6 / -
32.	15-01 ДОП.52 П.01-978 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ	-	1,00	67,10 -	67	- / -	- / -
33.	15-01 ДОП46 П01-1176 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ		1,00	41,80	42	- / -	- / -
34.	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	ШТ		1,00	66,50	67	5 / 2	2 / -
35.	15-01 ДОП.19 П,1-983 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ	-	1,00	14,30 -	14	- / -	- / -
36.	15-01 ДОП.26 П.1-988 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ		1,00	16,50	17	- / -	- / -
37.	С130-221	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦЗ-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ИОМ,6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.		1,00	136,00	136	- / -	- / -
38.	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ	ШТ		1,00	12,90	13	22 / 7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССОЙ,Т, ДО 0,4					10		1
	39.С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦЗ-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	68,80	69	-	-	-
	40.Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	1,00	8,88	9	15 7	6	1
	41.64-01 П.05-014 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР САМАЙ	ШТ	12,00	11,00	132	-	-	-
	42.Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	12,00	3,11	37	64 29	28	1
	43.С130-757	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КЯС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-
	44.С130-758	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	2,00	46,30	93	-	-	-
	45.Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	21 9	8	1
	46.23-08-02	-ФИЛЬТР ФЯВ	ШТ	4,00	5,36	21	-	-	-
	47.Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,06	3,46	4	7 3	3	-
	48.Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	4 2	2	-
	49.17-04 П.5-0828 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО-063/25-25И	ШТ	1,00	49,50	50	-	-	-
	50.П17-04 П.5-0424 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО 40/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	-	-	-
	51.Е20-613	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	36,50	37	2	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
52.	Е20-626	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-10 400Х400	ШТ	2,00	43,40	87	6	2	-
							2		-
53.	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4	2	-
							2		-
54.	С122-270	-СТОИМОСТЬ ОТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,40	12	-	-	-
							-		-
55.	Е20-432	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3	1	-
							1		-
56.	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИУ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20	8	2
							10		1
57.	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ,ЗАСЛОНОК,ДВЕРИ,КАЛОРИФЕРОВ,КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22	10	4
							11		-
58.	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195	86	4
							90		1
59.	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31	13	-
							13		-
60.	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134	59	3
							62		1
61.	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	4,24	4,69	20	7	3	-
							3		-
62.	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11	5	-
							5		-
63.	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	24	10	1
							11		-
64.	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,47	8,00	28	7	3	-
							3		-
65.	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	М2	1,60	6,36	10	3	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900					1		-
66.	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 3	3	- -
67.	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	3,20	6,37	20	5 2	2	- -
68.	Е20-117	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	38 17	16	1 -
69.	Е20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	6,60	6,69	44	6 3	3	- -
70.	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 4	4	- -
71.	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,48	59	77 36	34	2 1
72.	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	259 118	111	7 3
73.	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 6	6	- -
74.	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 2	2	- -
75.	Е20-118	-КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ Р1600	М2	2,10	6,69	14	2 1	1	- -
76.	Е20-23	-КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2 1	1	- -
77.	Е20-12	-ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ Р1700ММ	М2	2,06	5,43	11	3 1	1	- -
78.	Е20-10	-ТО ЖЕ,Р1000ММ	М2	0,26	5,39	1	1 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.E20-15	-ТО ЖЕ,Р2730мм	М2	1,91	5,42	10	1	1	-	-
							1		-
80.C130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2	1,00	3,21	3	-		-	-
							-		-
81.C130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	6,00	0,13	1	-		-	-
							-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	3965	1047		451	27
							478		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	100
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3149
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	411
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	318
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	285
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	219
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3865
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1047

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

82.E15-611	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 1РАЗ	100М2	1,90	25,70	49	20		10	1
							11		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	62	20		10	1
							11		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	49
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	62
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
83.	П17-04 П.5-0480	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	70,00	70	- / -	-	- / -
84.	Ц11-391-1	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	ШТ	1,00	2,79	3	3 / 3	3	- / -
85.	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	0,86	5	3 / 1	1	- / -
86.	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	0,91	32	14 / 7	7	- / -
87.	Е16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	37,00	1,61	60	23 / 11	10	4 / -
88.	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,78	3,94	3	6 / 3	3	- / -
89.	Е16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 / 2	2	- / -
90.	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	- / -	-	- / -
91.	С130-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,43	6	- / -	-	- / -
92.	Е18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	6 / 2	2	- / -
93.	Е18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	6 / 2	2	- / -
94.	Ц12-698-10	РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	3,00	6,30	19	21 / 11	9	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.Ц12-698-1		-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	5,00	1,16	3	3	2	-
							2		-
96.Ц12-698-15		-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	5,00	1,14	6	7	4	1
							5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	355	101	45	6
							49		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	48
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	237
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97.Е13-168	К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1	-	-
							-		-
98.Е26-16	Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,34	41,72	14	4	3	-
							3		-
99.Е26-16	Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10	5	-
							5		-
100.Е26-49		-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3	1	-
							1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.Е26-80 ц.1.ч.1. в.6 п.199		-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27 14	14	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	208	47 23	23	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	166			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27			
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	11			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15			
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	10			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	208			
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	47			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	14130	3288 1576	1485	99 23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	124
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	148
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1111
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	183
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	172
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	105
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	164
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1399
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	712
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	10205
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	32
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1351
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	773
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	925
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	538
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	12513
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2540

/ СОСТАВИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86,81 ОВ-03

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ М140 И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=20 ГРАД.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,840 ТЫС,РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,253 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ М140-АО ПРИ Т=-20 ГРАД,							
1.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	60,00	0,86	52	28 / 14	13	1 / -
2.	Е16-36	-ТО ЖЕ,Д=20ММ	М	605,00	0,91	551	281 / 133	127	6 / -
3.	Е16-37	-ТО ЖЕ,Д=25ММ	М	625,00	1,03	644	290 / 137	131	6 / -
4.	Е16-38	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	М	66,00	1,14	75	31 / 15	14	1 / -
5.	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	106,00	2,21	234	116 / 55	50	3 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ							
6	Е16-68	-ТО ЖЕ,Д=89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15 7	6	1 -
7	Е16-69	-ТО ЖЕ,Д=108Х3,5ММ	М	26,00	3,12	81	33 16	14	2 1
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	13,56	3,94	53	107 51	51	- -
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11 5	5	- -
10	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8 3	3	- -
11	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	168,00	0,49	82	28 13	13	- -
12	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	65,00	1,50	98	- -	-	- -
13	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	36,00	0,92	33	- -	-	- -
14	С130-1014	-ТО ЖЕ,Д=20ММ	ШТ	14,00	1,32	18	- -	-	- -
15	С130-1015	-ТО ЖЕ,Д=25ММ	ШТ	28,00	1,96	55	- -	-	- -
16	С130-1016	-ТО ЖЕ,Д=32ММ	ШТ	3,00	2,95	9	- -	-	- -
17	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24 11	11	- -
18	23-07 П.1-0178 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д=15ММ	ШТ	2,00	1,04	2	- -	-	- -
19	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	509,95	7,66	3906	334	127	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ					157		10
20.	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	56,50	5,12	289	30 14	12	2 1
21.	Е18-129	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,39	4	-	-	-
22.	Е18-125	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	311,10	0,83	258	59 28	25	3 -
23.	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13 6	6	- -
24.	Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,90	7,13	6	2 1	1	- -
25.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПЧ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,18	41,72	8	3 2	2	- -
26.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49 25	25	- -
27.	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	6,96	1,34	9	1 1	1	- -
28.	Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,90	282,10	255	75 39	39	- -
29.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,76	60,50	106	128 67	67	- -
30.	Е15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	5,10	60,50	309	372 196	196	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9250	2038 996	939	37 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	884			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	146			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	152			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	84			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	145			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1114			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	630			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	6637			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	885			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	429			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	602			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	301			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8136			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1408			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
31.Е20-707		-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ	1,00	139,00	139	14 / 4	6	- / -
32.15-01 ДОП.52 П.01-978 К=1,1		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ -	1,00	67,10 -	67	- / -	-	- / -
33.15-01 ДОП46 П01-1176 К=1,1		-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ	1,00	41,80	42	- / -	-	- / -
34.Е20-705		-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	ШТ	1,00	66,50	67	5 / 2	2	- / -
35.15-01 ДОП.19 П.1-983 К=1,1		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ -	1,00	14,30 -	14	- / -	-	- / -
36.15-01 ДОП.26 П.1-985 К=1,1		-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ	1,00	16,50	17	- / -	-	- / -
37.С130-221		-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ИОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	136,00	136	- / -	-	- / -
38.Е20-751		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ	ШТ	1,00	12,90	13	22	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССОЙ,Т, ДО 0,4					10		1
39.С130-219		-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КОМ,4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ,	1,00	68,80	69	-	-	-
40.Е20-753		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	1,00	8,88	9	15	6	1
							7		-
41.64-01 П.05-014 К=1,1		-ВЕНТИЛЯТОР САМАЛ	ШТ	12,00	11,00	132	-	-	-
42.Е20-743		-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОБЩОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	12,00	3,11	37	64	28	1
							29		-
43.С130-757		-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-
44.С130-758		-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	2,00	46,50	93	-	-	-
45.Е20-760		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	21	8	1
							9		-
46.23-08-02		-ФИЛЬТР ФЯВ	ШТ	4,00	5,36	21	-	-	-
47.Е20-764		-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,06	3,46	4	7	3	-
							1		-
48.Е20-468		-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	4	2	-
							2		-
49.17-04 П.5-0828 К=1,1		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО-063/25-25И	ШТ	1,00	49,50	50	-	-	-
50.П17-04 П.5-0624 К=1,1		-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО 40/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	-	-	-
51.Е20-613		-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	36,50	37	2	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
52,Е20-626		-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЗАЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП>10 400Х400	ШТ	2,00	43,40	87	4	2	-
							2		-
53,Е20-628		-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4	2	-
							2		-
54,С122-270		-СТОИМОСТЬ ОТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,40	12	-	-	-
							-		-
55,Е20-632		-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3	1	-
							1		-
56,Е20-654		-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20	8	2
							10		1
57,Е20-696		-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ,ЗАСЛОНОК,ДВЕРИ,КАЛОРИФЕРОВ,КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22	10	1
							11		-
58,Е20-1		-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195	86	4
							90		1
59,Е20-2		-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31	13	-
							13		-
60,Е20-4		-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134	59	3
							62		1
61,Е20-5		-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	4,24	4,69	20	7	3	-
							3		-
62,Е20-11		-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11	5	-
							5		-
63,Е20-13		-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	24	10	1
							11		-
64,Е20-106		-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,47	8,00	28	7	3	-
							3		-
65,Е20-108		-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	М2	1,60	6,36	10	3	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900					1		-
66.	E20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 3	3	- -
67.	E20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	3,20	6,37	20	5 2	2	- -
68.	E20-117	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	35 17	16	1 -
69.	E20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	6,60	6,69	44	6 3	3	- -
70.	E20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 4	4	- -
71.	E20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,48	59	77 36	34	2 1
72.	E20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	255 118	111	7 3
73.	E20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 6	6	- -
74.	E20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 2	2	- -
75.	E20-118	-КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ Р3600	М2	2,10	6,69	14	2 1	1	- -
76.	E20-23	-КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2 1	1	- -
77.	E20-12	-ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ Р1700ММ	М2	2,06	5,43	11	3 1	1	- -
78.	E20-10	-ТО ЖЕ,Р1000ММ	М2	0,26	5,59	1	1 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	F20-15	-ТО ЖЕ,Р2730ММ	М2	1,91	5,42	10	1	1	-
							1		-
80.	С130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2	1,00	3,21	3	-	-	-
							-		-
81.	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	6,00	0,13	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	3965	1047	451	27
							478		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	100
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3149
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	411
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	318
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	285
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	219
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3865
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1047

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

82.	Е15-611	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 1РАЗ	100М2	1,90	25,70	49	20	10	1
							11		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	62	20	10	1
							11		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	49
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	62
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
85.	П17-04 П.5-0480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	1,00	70,00	70	- --	-	- -
86.	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	ШТ	1,00	2,70	3	5 3	3	- -
85.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	0,86	5	3 1	1	- -
86.	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	0,91	32	16 7	7	- -
87.	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	37,00	1,61	60	23 11	10	1 -
88.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,78	3,94	3	6 3	3	- -
89.	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 2	2	- -
90.	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	- -	-	- -
91.	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,43	6	- -	-	- -
92.	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	6 2	2	- -
93.	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	6 2	2	- -
94.	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	3,00	6,30	19	21 11	9	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.	Ц12-698-1	-ОБОЙМА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	3,00	1,14	3	3 --- 2	2	- --- -
96.	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	5,00	1,14	6	7 --- 5	4	1 --- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	355	101 --- 49	45	4 --- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	48
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	237
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97.	Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1 --- -	-	- --- -
98.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,34	41,72	14	6 --- 3	3	- --- -
99.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10 --- 5	5	- --- -
100.	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3 --- 1	1	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.Е26-80 Ц.1.4.1. Р.4 П.193		-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27 14	14	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	208	47 23	23	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	166			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27			
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	11			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15			
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	10			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	208			
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	47			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	13840	3253 1557	1468	89 22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	124
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	148
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1099
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	151
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	168
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	104
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	160
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1584
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	697
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	9980
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	32
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1322
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	747
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	904
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	533
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	12238
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2520

СОСТАВИЛ ПИКАЛУК

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 3.2) 10328008 1478-07

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЙ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86.8108-С4

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ РСГ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=-30 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,531 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,379 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ СО СТАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ РАДИАТОРАМИ РСГ ПРИ Т=30ГРАД							
1.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	44,00	0,86	38	20 9	9	- -
2.	Е16-36	-ТО ЖЕ Д20ММ	М	709,00	0,91	645	329 156	149	7 -
3.	Е16-37	-ТО ЖЕ Д25ММ	М	756,00	1,03	779	351 167	159	8 -
4.	Е16-37	-ТО ЖЕ Д32ММ	М	38,00	1,03	39	18 8	8	- -
5.	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	М	106,00	2,21	234	114	30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ					55		2
	6.Е16-68	-ТО ЖЕ Д89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15	6	1
							7		-
	7.Е16-69	-ТО ЖЕ Д108Х3,5	М	26,00	3,12	81	33	14	2
							16		1
	8.Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	15,47	3,94	61	127	58	-
							58		-
	9.Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11	5	-
							5		-
	10.Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДРИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8	3	-
							3		-
	11.Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	202,00	0,49	99	34	16	-
							16		-
	12.С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	70,00	1,50	105	-	-	-
							-		-
	13.С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	34,00	0,92	31	-	-	-
							-		-
	14.С130-1014	-ТО ЖЕ Д20ММ	ШТ	15,00	1,32	20	-	-	-
							-		-
	15.С130-1015	-ТО ЖЕ Д25ММ	ШТ	27,00	1,96	53	-	-	-
							-		-
	16.С130-1016	-ТО ЖЕ Д32ММ	ШТ	5,00	2,95	15	-	-	-
							-		-
	17.23-07 П1-0178 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б16К Д15ММ	ШТ	4,00	1,04	4	-	-	-
							-		-
	18.Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24	11	-
							11		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е18-109	*УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	30,80	7,66	236	20 10	8	2 1
20.	Е18-116	*УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	83,80	5,12	429	44 21	18	3 1
21.	Е18-112	*УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	466,06	0,66	308	305 145	117	28 9
22.	С130-1444	*РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РСГ1,РСГ2 10-КАНАЛЬНЫЕ	ЭКМ	466,06	4,87	2270	* *	*	* *
23.	24-07 ПРИМ1 К=1,1	*ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ ЭКМ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА СПАРЕННЫХ РАДИАТОРОВ	ЭКМ	432,57	1,76	761	* *	*	* *
24.	24-07 ПРИМ1 К=1,1	*ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ СПАРЕННЫЙ РАДИАТОР	ШТ	179,00	2,86	512	* *	*	* *
25.	Е18-129	*УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,38	4	* *	*	* *
26.	Е18-125	*УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	311,10	0,83	258	59 28	25	3 *
27.	Е20-696	*МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13 6	6	* *
28.	Е13-168 К=2	*АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,93	7,13	7	2 1	1	* *
29.	Е26-16 Ц.1.4.1. Р.4 П.122	*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,26	41,72	11	4 2	2	* *
30.	Е26-16 Ц.1.4.1. Р.6 П.32	*ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49 25	25	* *
31.	Е26-49	*УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	10,27	1,34	14	2 1	1	* *
32.	Е26-80 Ц.1.4.1.	*ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО	100М2	0,94	282,10	264	77	40	*

1778-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Р.4 П.193	ТУ6-11-145-74					40		-
33.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,98	60,50	120	145	76	-
							74		-
34.	Е15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	4,97	60,50	301	363	191	-
							191		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9937	2164	978	59
							1057		14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЦЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	908
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	150
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	155
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	85
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	148
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЦЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1143
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	642
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7175
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	956
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	462
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	651
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	324
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	8794
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1522

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

35.	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ	1,00	139,00	139	14	6	-
							6		-
36.	15-01 П01-978 ДОП52 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ	1,00	67,10	67	-	-	-
							-		-
37.	15-01 ДОП46 П01-1176 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ	1,00	41,80	42	-	-	-
							-		-
38.	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н	ШТ	1,00	66,50	67	5	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4					2		-
39	15-01 АОП 19 П1-983 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ	1,00	14,30	14	- --	-	- --
40	15-01 П1-985 АОП26 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ	1,00	16,50	17	- --	-	- --
41	С130-221	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	136,00	136	- --	-	- --
42	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4	ШТ	1,00	12,90	13	22 -- 10	7	3 -- 1
43	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	68,80	69	- --	-	- --
44	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	1,00	8,88	9	15 -- 7	6	1 --
45	64-01 П05-014 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР САМАЛ	ШТ	12,00	11,00	132	- --	-	- --
46	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	12,00	3,11	37	44 -- 29	28	1 --
47	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,60	39	- --	-	- --
48	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	2,00	46,30	93	- --	-	- --
49	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3,00	6,09	18	21 -- 9	8	1 --
50	23-08-02	-ФИЛЬТР ФЯВ	ШТ	4,00	5,36	21	- --	-	- --
51	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,06	3,46	4	7 -- 3	3	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1005 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 400Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	6 2	2	- -
53.	17-04 П5-0828 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МХАНИЗМА МЭ0063/25-25	ШТ	1,00	49,50	50	- -	-	- -
54.	П17-04 П5-0424 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭ040/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	- -	-	- -
55.	Е20-613	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	36,50	37	2 1	1	- -
56.	Е20-626	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-10 400Х400	ШТ	2,00	43,40	87	6 2	2	- -
57.	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4 2	2	- -
58.	С122-270	-СТОИМОСТЬ СТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,40	12	- -	-	- -
59.	Е20-432	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3 1	1	- -
60.	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20 10	8	2 1
61.	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ ЗАСЛОЧОК ДВЕРЕЙ КАЛОРИФЕРОВ КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22 11	10	1 -
62.	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195 90	86	4 1
63.	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31 13	13	- -
64.	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134 62	59	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	4,24	4,69	20	7 --- 3	3	- --- -
66.	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11 --- 5	5	- --- -
67.	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	24 --- 11	10	1 --- -
68.	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,47	8,00	28	7 --- 3	3	- --- -
69.	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	1,60	6,36	10	3 --- 1	1	- --- -
70.	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 --- 3	3	- --- -
71.	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	3,20	6,37	20	5 --- 2	2	- --- -
72.	Е20-117	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	38 --- 17	16	1 --- -
73.	Е20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	6,60	6,69	44	6 --- 3	3	- --- -
74.	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 --- 4	4	- --- -
75.	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,68	59	77 --- 36	34	2 --- 1
76.	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	255 --- 118	111	7 --- 3
77.	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 --- 6	6	- --- -
78.	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 --- 2	2	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	Е20-118	-КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ Р3600	М2	2,10	6,69	14	2	1	-
							1		-
80.	Е20-23	-КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2	1	-
							1		-
81.	Е20-12	-ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЩ 0,7Р1700	М2	2,06	5,43	11	3	1	-
							1		-
82.	Е20-10	-ЬО ЖЕ Р1000ММ	М2	0,26	5,59	1	1	-	-
							-		-
83.	Е20-15	-ТО ЖЕ Р2730ММ	М2	1,91	5,42	10	1	1	-
							1		-
84.	С130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2	1,00	3,21	3	-	-	-
							-		-
85.	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮКАМ СТД 8281	ШТ	6,00	0,13	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3965	1047	451	27
							473		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	100
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3149
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	419
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	318
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	285
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	219
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3865
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1047

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

86.	Е15-611	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	1,90	25,70	49	20	10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗА 1РАЗ						11		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	42	20	10	1
							11		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	49
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	5
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	20

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

87. П17-04 Р5-0430	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ15	ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-
						-		-
88. Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	ШТ	1,00	2,79	3	5	3	-
						3		-
89. Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	0,86	5	3	1	-
						1		-
90. Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	0,91	32	16	7	-
						7		-
91. Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	37,00	1,61	60	23	10	1
						11		-
92. Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,78	3,94	3	6	3	-
						3		-
93. Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5	2	-
						2		-
94. С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	-	-	-
						-		-
95. С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ММ: 20					-		-
	96.Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	6 2	2	- -
	97.Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	6 7	2	- -
	98.Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	3,00	6,30	19	21 11	9	2 -
	99.Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	3,00	1,16	3	3 2	2	- -
	100.Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	5,00	1,14	6	7 5	4	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ	359		45	101 49		4 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	74
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	48
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	237
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
101.	Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1 - -	-	- - -
102.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,34	41,72	14	6 3	3	- -
103.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10 5	5	- -
104.	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3 1	1	- -
105.	Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27 14	14	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ	208			47 23	23	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	166					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	11					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	10					
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	208					
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	47					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	14531			3379 1618	1527	91 22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70					
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2					
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1					
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	74					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	124					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	148			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	36			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1123			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	185			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	171			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	105			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	163			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1413			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	709			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	10518			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1393			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	800			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	933			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	556			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	12896			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2634			

/ СОСТАВИЛ ПИКЛУН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 10328017 1478-07

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86,8108-С5

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ РСГ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=-25 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,576 ТЫС,РУБ;

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,386 ТЫС,РУБ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г;

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ; ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ СО СТАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ РАДИАТОРАМИ РСГ ПРИ Т-25ГРАД							
1.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	44,00	0,86	38	20 / 9	9	- / -
2.	Е16-36	-ТО ЖЕ Д20ММ	М	709,00	0,91	645	329 / 156	149	7 / -
3.	Е16-37	-ТО ЖЕ Д25ММ	М	756,00	1,03	779	351 / 167	159	8 / -
4.	Е16-37	-ТО ЖЕ Д32ММ	М	38,00	1,03	39	18 / 8	8	- / -
5.	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	М	106,00	2,21	234	116	50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ					55		2
	6.Е16-68	-ТО ЖЕ Д89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15	6	1
							7		-
	7.Е16-69	-ТО ЖЕ Д108Х3,5	М	26,00	3,12	81	33	14	2
							16		1
	8.Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	15,47	3,94	61	122	58	-
							58		-
	9.Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11	5	-
							5		-
	10.Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8	3	-
							3		-
	11.Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	202,00	0,49	99	34	16	-
							16		-
	12.С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	70,00	1,50	105	-	-	-
							-		-
	13.С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	34,00	0,92	31	-	-	-
							-		-
	14.С130-1014	-ТО ЖЕ Д20ММ	ШТ	15,00	1,32	20	-	-	-
							-		-
	15.С130-1015	-ТО ЖЕ Д25ММ	ШТ	27,00	1,96	53	-	-	-
							-		-
	16.С130-1016	-ТО ЖЕ Д32ММ	ШТ	5,00	2,95	15	-	-	-
							-		-
	17.23-07 П1-0178 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д15ММ	ШТ	4,00	1,04	4	-	-	-
							-		-
	18.Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24	11	-
							11		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	28,70	7,66	220	19 9	7	2 1
20.	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	95,20	5,12	487	50 24	21	3 1
21.	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	466,06	0,66	308	309 145	117	28 9
22.	С130-1444	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РСГ1,РСГ2 10-КАНАЛЬНЫЕ	ЭКМ	471,74	4,87	2297	- -	-	- -
23.	24-07 прим1 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ ЭКМ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА СПАРЕННЫХ РАДИАТОРОВ	ЭКМ	427,01	1,76	752	- -	-	- -
24.	24-07 прим1 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ СПАРЕННЫЙ РАДИАТОР	ШТ	170,00	2,86	486	- -	-	- -
25.	Е18-129	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,38	4	- -	-	- -
26.	Е18-125	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	111,10	0,83	258	59 28	25	3 -
27.	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13 4	6	- -
28.	Е13-168 К=2	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,93	7,13	7	2 1	1	- -
29.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,26	41,72	11	4 2	2	- -
30.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49 25	25	- -
31.	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	10,27	1,34	14	2 1	1	- -
32.	Е26-80 Ц.1.Ч.1.	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО	100М2	0,94	282,10	264	77	40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Р.4 П.193	ТУ6-11-145-74					40		-
33.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,08	60,50	120	145	76	-
							76		-
34.	Е15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	5,01	60,50	303	365	192	-
							192		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9982	2171	1001	59
							1060		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	910			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	150			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	155			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	149			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1145			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	644			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7209			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	962			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	464			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	654			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	326			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8837			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1527			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
35.	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 И 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ	1,00	139,00	139	14	6	-
							6		-
36.	15-01 П01-978 АОП52 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ -	1,00	67,10 -	67	-	-	-
							-		-
37.	15-01 АОП46 П01-1176 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ	1,00	41,80	42	-	-	-
							-		-
38.	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 И	ШТ	1,00	66,50	67	5	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4					2		-
39	15-01	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ	-	1,00	14,30 -	14	-	-
	ДОП 19						-	-	-
	П1-983								
	К=1,1								
40	15-01	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ		1,00	16,50	17	-	-
	П1-985						-	-	-
	ДОП26								
	К=1,1								
41	С130-221	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.		1,00	136,00	136	-	-
							-	-	-
42	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4	ШТ		1,00	12,90	13	22	7 3
								10	1
43	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.		1,00	68,80	69	-	-
							-	-	-
44	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ		1,00	8,88	9	15	6 1
								7	-
45	64-01	-ВЕНТИЛЯТОР САМАЛ	ШТ		12,00	11,00	132	-	-
	П05-014						-	-	-
	К=1,1								
46	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,БЕЗОБ ТИ ДО 0,025	ШТ		12,00	3,11	37	64	28 1
								29	-
47	С130-237	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВСБА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ		1,00	38,60	39	-	-
							-	-	-
48	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВСТА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,1А	ШТ		2,00	46,30	93	-	-
							-	-	-
49	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ		3,00	6,09	18	21	8 1
								9	-
50	23-08-02	-ФИЛЬТР ФЕА	ШТ		4,00	5,36	21	-	-
							-	-	-
51	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2		1,00	3,66	4	7	3 -
								3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	E20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	6 2	2	- -
53.	17-04 П5-0828 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МХАНИЗМА МЭО063/25-25	ШТ	1,00	49,50	50	- -	-	- -
54.	П17-04 П5-0424 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА МЭО40/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	- -	-	- -
55.	E20-613	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	36,50	37	2 1	1	- -
56.	E20-626	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-10 400Х630	ШТ	2,00	43,60	87	6 2	2	- -
57.	E20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4 2	2	- -
58.	C122-270	-СТОИМОСТЬ СТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,60	12	- -	-	- -
59.	E20-432	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3 1	1	- -
60.	E20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20 10	8	2 1
61.	E20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ ЗАСЛОНОК ДВЕРЕЙ КАЛОРИФЕРОВ КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22 11	10	1 -
62.	E20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195 90	86	4 1
63.	E20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31 13	13	- -
64.	E20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134 62	59	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	4,24	4,69	20	7 / 3	3	- / -
66.	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11 / 5	5	- / -
67.	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	24 / 11	10	1 / -
68.	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,42	8,00	28	7 / 3	3	- / -
69.	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	1,60	8,36	10	3 / 1	1	- / -
70.	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 / 3	3	- / -
71.	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	3,20	4,37	20	5 / 2	2	- / -
72.	Е20-117	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	38 / 17	16	1 / -
73.	Е20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	6,60	6,69	44	6 / 3	3	- / -
74.	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 / 4	4	- / -
75.	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,48	59	77 / 36	34	2 / 1
76.	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	255 / 118	111	7 / 3
77.	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 / 6	6	- / -
78.	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	2,00	4,20	8	4 / 2	2	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	Е20-118	-КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ Р3600	М2	2,10	6,69	14	2	1	-
							1		-
80.	Е20-23	-КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2	1	-
							1		-
81.	Е20-12	-ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЩ 0,7Р1700	М2	2,06	5,45	11	3	1	-
							1		-
82.	Е20-10	-ТО ЖЕ Р1000ММ	М2	0,26	5,59	1	1	-	-
							-		-
83.	Е20-15	-ТО ЖЕ Р2730ММ	М2	1,91	5,42	10	1	1	-
							1		-
84.	С130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2	1,00	3,21	3	-	-	-
							-		-
85.	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	ШТ	6,00	0,13	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	3965	1047	451	27
							478		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	100
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3149
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	411
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	318
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	285
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	219
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3865
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1047

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

86.	Е15-611	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	1,90	25,70	49	20	10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗА 1РАЗ						11		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	62	20 / 11	10	1 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	20			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
87.	П17-04 Р5-0480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ15	ШТ	1,00	70,00	70	- / -	-	- / -
88.	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА	ШТ	1,00	2,79	3	5 / 3	3	- / -
89.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	6,00	0,86	5	3 / 1	1	- / -
90.	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	35,00	0,91	32	16 / 7	7	- / -
91.	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	37,00	1,61	60	23 / 11	10	1 / -
92.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,78	3,94	3	4 / 3	3	- / -
93.	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5 / 2	2	- / -
94.	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00	1,20	8	- / -	-	- / -
95.	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ	ШТ	4,00	1,43	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ММ: 20					-		-
96,Е18-196		-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	6 --- 2	2	- --- -
97,Е18-198		-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	6 --- 2	2	- --- -
98,Ц12-698-10		-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	3,00	6,30	19	21 --- 11	9	2 --- -
99,Ц12-698-1		-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	3,00	1,16	3	3 --- 2	2	- --- -
100,Ц12-698-15		-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	3,00	1,14	6	7 --- 5	4	1 --- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ	359			101 --- 49	45	4 --- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	74
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	48
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	237
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
101.	Е13-168 К=2	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1	-	-
							-		-
102.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.6 П.122	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПК) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,34	41,72	14	6	3	-
							3		-
103.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.6 П.32	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ,ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10	5	-
							5		-
104.	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3	1	-
							1		-
105.	Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27	14	-
							14		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	208	47	23	-
							23		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	208			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	47			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	14576	3386	1530	94
							1621		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	70			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	148			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	36			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1125			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	185			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	171			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	105			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	164			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1415			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	711			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	10552			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1399			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	862			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	956			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	558			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	12939			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2639			

СОСТАВИЛ ПИКЛУН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 10328018

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 86,8108-С6

НА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРАМИ РСГ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т=-20 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,346 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,369 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ СО СТАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЯМИ РАДИАТОРАМИ РСГ ПРИ Т-20ГРАД							
1.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	44,00	0,86	38	20 / 9	9	- / -
2.	Е16-36	-ТО ЖЕ Д20ММ	М	709,00	0,91	645	329 / 156	149	7 / -
3.	Е16-37	-ТО ЖЕ Д25ММ	М	736,00	1,03	779	351 / 167	159	8 / -
4.	Е16-37	-ТО ЖЕ Д32ММ	М	38,00	1,03	39	18 / 8	8	- / -
5.	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ	М	106,00	2,21	234	114	50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ					55		2
	6.Е16-68	-ТО ЖЕ Д89Х3ММ	М	12,00	2,62	31	15	6	1
							7		-
	7.Е16-69	-ТО ЖЕ Д108Х3,5	М	26,00	3,92	81	33	14	2
							16		1
	8.Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	15,47	3,94	61	122	58	-
							58		-
	9.Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,44	4,22	6	11	5	-
							5		-
	10.Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	8	3	-
							3		-
	11.Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	202,00	0,49	99	34	16	-
							16		-
	12.С130-1033	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 20	ШТ	70,00	1,50	105	-	-	-
							-		-
	13.С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	34,00	0,92	31	-	-	-
							-		-
	14.С130-1014	-ТО ЖЕ Д20ММ	ШТ	15,00	1,32	20	-	-	-
							-		-
	15.С130-1015	-ТО ЖЕ Д25ММ	ШТ	27,00	1,96	53	-	-	-
							-		-
	16.С130-1016	-ТО ЖЕ Д32ММ	ШТ	5,00	2,95	15	-	-	-
							-		-
	17.23-07 П1-0178 К=1,1	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б15К Д15ММ	ШТ	4,00	1,04	4	-	-	-
							-		-
	18.Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	24	11	-
							11		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Е18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	29,05	7,66	223	19 9	7	2 1
20	Е18-116	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	86,80	5,12	444	46 22	19	3 1
21	Е18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	466,06	0,66	308	305 145	117	28 9
22	С130-1444	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РСГ1,РСГ2 10-КАНАЛЬНЫЕ	ЭКМ	453,40	4,87	2208	- -	-	- -
23	24-07 ПРИМ1 К=1,1	ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ ЭКМ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА СПАРЕННЫХ РАДИАТОРОВ	ЭКМ	404,77	1,76	712	- -	-	- -
24	24-07 ПРИМ1 К=1,1	ДОБАВЛЯЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ СПАРЕННЫЙ РАДИАТОР	ШТ	167,00	2,86	478	- -	-	- -
25	Е18-129	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ	М	1,88	2,38	4	- -	-	- -
26	Е18-125	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	311,10	0,83	258	59 28	25	3 -
27	Е20-696	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	100 КГ	0,94	35,90	34	13 6	6	- -
28	Е13-168 К=2	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,93	7,13	7	2 1	1	- -
29	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.122	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,26	41,72	11	4 2	2	- -
30	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.32	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,99	63,78	191	49 25	25	- -
31	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	10,27	1,34	14	2 1	1	- -
32	Е26-80 Ц.1.Ч.1.	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО	100М2	0,94	282,10	264	77	40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Р.6 П.193	ТУ6-11-145-74					40		-
33.	E15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,98	60,50	120	145 76	76	- -
34.	E15-614	-ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	4,82	60,50	292	352 185	185	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9752	2154 1051	992	59 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	899
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	148
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	152
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	84
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	146
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1131
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	631
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7032
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	939
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	463
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	638
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	325
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	8621
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1523

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	E20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	ШТ	1,00	139,00	139	14 6	6	- -
36.	15-01 П01-978 ДОП52 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А100С4	ШТ -	1,00	67,10 -	67	- -	-	- -
37.	15-01 ДОП46 П01-1176 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А80В4	ШТ	1,00	41,80	42	- -	-	- -
38.	E20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н	ШТ	1,00	66,50	67	5	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4					2		-
39	15-01 ДОП 19 П1=983 К=1,1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А56А4	ШТ	-	1,00	14,30	14	-	-
40	15-09 П1=983 ДОП26 К=1,1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ Э/ДВИГАТЕЛЯ 4А63А4	ШТ		1,00	16,50	17	-	-
41	С130-221	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.		1,00	136,00	136	-	-
42	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4	ШТ		1,00	12,90	13	22 10	7 3
43	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.		1,00	68,80	69	-	-
44	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ		1,00	8,88	9	15 7	6 1
45	64-01 П03-014 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР САМАЛ	ШТ		12,00	11,00	132	-	-
46	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ		12,00	3,11	37	64 29	28 1
47	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ		1,00	38,60	39	-	-
48	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ		2,00	46,30	93	-	-
49	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ		3,00	6,09	18	21 9	8 1
50	23-08-02	-ФИЛЬТР ФЯВ	ШТ		4,00	5,36	21	-	-
51	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2		1,06	3,46	4	7	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Е20-468	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭК-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	6 2	2	= =
53.	17-04 П5-0828 К=1,1	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МХАНИЗМА МЭО063/25-25	ШТ	1,00	49,50	50	= =	=	= =
54.	П17-04 П5-0424 К=1,1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬКОГО МЕХАНИЗМА МЭ040/63-0,63	ШТ	1,00	143,00	143	= =	=	= =
55.	Е20-613	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-4 315	ШТ	1,00	36,50	37	2 1	1	= =
56.	Е20-626	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-10 400Х400	ШТ	2,00	43,40	87	6 2	2	= =
57.	Е20-428	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	1ШТ	1,00	3,33	3	4 2	2	= =
58.	С122-270	=СТОИМОСТЬ СТВОРНОГО УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	М2	0,37	31,40	12	= =	=	= =
59.	Е20-432	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200	1ШТ	2,00	9,07	18	3 1	1	= =
60.	Е20-656	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	20 10	8	2 1
61.	Е20-696	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРОВ ЗАСЛОНОК ДВЕРЕЙ КАЛОРИФЕРОВ КЛАПАНОВ	100 КГ	1,57	35,90	56	22 11	10	4 =
62.	Е20-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	97,47	7,31	713	195 90	86	4 1
63.	Е20-2	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,26	5,35	82	31 13	13	= =
64.	Е20-4	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	67,21	5,21	350	134 62	59	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	4,24	4,69	20	7 3	3	-
66	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	7,20	5,30	38	11 5	5	-
67	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	18,00	5,72	103	26 11	10	1
68	Е20-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3,47	8,00	28	7 3	3	-
69	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	1,60	6,36	10	3 1	1	-
70	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	3,00	6,72	20	6 3	3	-
71	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	3,20	6,37	20	5 2	2	-
72	Е20-117	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	28,00	6,89	193	38 17	16	1
73	Е20-118	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	6,60	6,69	44	6 3	3	-
74	Е20-111	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	6,28	5,71	36	10 4	4	-
75	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	40,00	1,48	59	77 36	34	2 1
76	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	132,00	1,63	215	255 118	111	7 3
77	Е20-404	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	7,00	2,99	21	14 6	6	-
78	Е20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: [illegible]	1ШТ	2,00	4,20	8	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79,Е20-118		-КОРОБ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ Р5600	М2	2,10	6,69	14	2 1	1	- -
80,Е20-23		-КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,9ММ	М2	2,09	5,77	12	2 1	1	- -
81,Е20-12		-ДИФФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЩ 0,7Р1700	М2	2,06	5,43	11	5 1	1	- -
82,Е20-10		-БО ЖЕ Р1000ММ	М2	0,26	5,59	1	1 -	-	- -
83,Е20-15		-ТО ЖЕ Р2730ММ	М2	1,91	5,42	10	1 1	1	- -
84,С130-1489		-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5	М2	1,00	3,21	3	- -	-	- -
85,С130-640		-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	ШТ	6,00	0,13	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	3965	1047 478	451	27 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	100
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3149
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	411
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	318
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	285
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	219
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3865
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1047

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

86,Е15-611		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КРАСКИ БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	1,90	25,70	49	20	10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗА 1РАЗ						11		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	62	20 / 11	10	1 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	20			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
87. П17-04 Р5-0480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ15		ШТ	1,00	70,00	70	- / -	-	- / -
88. Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА		ШТ	1,00	2,79	3	5 / 3	3	- / -
89. Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		М	6,00	0,86	5	3 / 1	1	- / -
90. Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		М	35,00	0,91	32	16 / 7	7	- / -
91. Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		М	37,00	1,61	60	23 / 11	10	1 / -
92. Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		100М	0,78	3,94	3	6 / 3	3	- / -
93. Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 50ММ		ШТ	2,00	17,40	35	5 / 2	2	- / -
94. С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		ШТ	7,00	1,20	8	- / -	-	- / -
95. С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ		ШТ	4,00	1,43	6	- /	-	- /

1478-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ММ: 20					-		-
96.	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	6 --- 2	2	- --- -
97.	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	ШТ	2,00	15,20	30	6 --- 2	2	- --- -
98.	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	ШТ	3,00	6,30	19	21 --- 11	9	2 --- -
99.	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	3,00	1,16	3	3 --- 2	2	- --- -
100.	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	ШТ	5,00	1,14	6	7 --- 5	4	1 --- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			359	101 --- 49	45	4 --- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	74
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	48
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	237
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
101.	Е13-168 К=2	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	7,13	2	1 / -	-	- / -
102.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.6 П.122	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,34	41,72	14	6 / 3	3	- / -
103.	Е26-16 Ц.1.Ч.1. Р.6 П.32	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,64	63,78	41	10 / 5	5	- / -
104.	Е26-49	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	13,63	1,34	18	3 / 1	1	- / -
105.	Е26-80 Ц.1.Ч.1. Р.4 П.193	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,32	282,10	91	27 / 14	14	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ			208	47 / 23	23	- / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			27			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ			11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			15			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			208			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ			47			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			14346	3369 / 1612	1521	91 / 22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			70			
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			2			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			74			

1478-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	148			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	56			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1114			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	183			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	168			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	104			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	161			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1401			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	698			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	10375			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1376			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	801			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	940			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	557			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	12723			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2635			

/ СОСТАВИЛ Гибн — ПИКЛУН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1) 10329027

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 86-81-ВК-С2

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,829 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,761 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
1.	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	293,00	1,20	352	146 / 70	67	3 / -
2.	Е16-42	-ТО ЖЕ Д=20ММ	М	30,00	1,35	40	15 / 7	7	- / -
3.	Е16-43	-ТО ЖЕ Д=25ММ	М	146,00	1,36	199	73 / 35	34	1 / -
4.	Е16-44	-ТО ЖЕ Д=32ММ	М	4,00	1,58	6	2 / 1	1	- / -
5.	Е16-46	-ТО ЖЕ Д=50ММ	М	40,00	2,21	88	26	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6,Е16-47	=ТО ЖЕ Д=65ММ	М	34,00	2,67	91	27 13	12	1 -
	7,Е16-48	=ТО ЖЕ Д=80ММ	М	5,00	2,99	15	4 2	2	- -
	8,Е16-58	=ТО ЖЕ Д=100ММ	М	23,00	3,73	86	29 13	12	1 -
	9,Е16-219	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5,13	3,94	20	40 19	19	- -
	10,Е16-220	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,62	4,22	3	5 2	2	- -
	11,Е16-12	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	5,00	5,11	26	7 3	3	- -
	12,С130-109	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	30,00	1,14	91	- -	-	- -
	13,С130-110	=ТО ЖЕ Д=20ММ	ШТ	2,00	1,37	3	- -	-	- -
	14,С130-111	=ТО ЖЕ Д=25ММ	ШТ	8,00	1,59	13	- -	-	- -
	15,Е16-117	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,40	52	7 3	3	- -
	16,С130-1943	=КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д	КОМПЛ	1,00	1,51	2	- -	-	- -
	17,Е16-186	=УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	9,00	47,70	429	35 17	16	1 -
	18,05-17П4-3 ЗК=1,1	=РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ Д=50ММ	М	90,00	2,20	198	- -	-	- -
	19,Е16-185	=УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	4,00	2,07	8	2	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
20.	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	М	120,00	1,69	203	-	-	-
21.	17-04АОП2 П3-073К-1 ;1	-СЧЕТЧИК ВТ-50	ШТ	1,00	29,70	30	-	-	-
22.	Е16-194	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	УЗЕЛ	1,00	161,00	161	26 / 12	11	1 / -
23.	Е26-70 Ц1,4,1, Р,1 П,370	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ СЛОЕМ РУБЕРОИДА	100М2	0,30	50,00	15	8 / 4	4	- / -
24.	Е26-16 Ц,1.4,1, Р,4 П,122	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ,40ММ	М3	0,06	41,72	2	1 / -	-	- / -
25.	Е26-16 Ц.1.4,1, Р,4 П,32	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	2,04	63,78	130	33 / 17	17	- / -
26.	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	1,54	1,34	2	- / -	-	- / -
27.	Е26-80 Ц,1,4,1, Р,4 П,193	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,59	282,10	167	49 / 25	25	- / -
28.	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,55	60,50	33	40 / 21	21	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	3025	575 / 278	269	9 / -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	349
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	57
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	438			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	131			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2116			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	279			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	135			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	192			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	92			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2587			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	444			
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
29,Е16-41		=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	454,00	1,20	545	226 109	104	5 =
30,Е16-42		=ТО ЖЕ Д=20ММ	М	262,00	1,35	354	130 63	60	3 =
31,Е16-43		=ТО ЖЕ Д=25ММ	М	188,00	1,36	256	93 45	43	2 =
32,Е16-44		=ТО ЖЕ Д=32ММ	М	31,00	1,58	49	15 7	7	= =
33,Е16-45		=ТО ЖЕ Д=40ММ	М	42,00	1,79	75	21 10	10	= =
34,Е16-47		=ТО ЖЕ Д=65ММ	М	20,00	2,67	53	16 8	7	1 =
35,Е16-48		=ТО ЖЕ Д=80ММ	М	6,00	2,99	12	3 1	1	= =
36,Е16-219		=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	9,77	3,94	38	75 36	36	= =
37,Е16-220		=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,24	4,22	1	2 1	1	= =
38,23-07П1-0 178К=1,1		=ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК Д=15ММ	ШТ	53,00	1,04	55	= =	=	= =
39,23-07П1-0		=ТО ЖЕ Д=20ММ	ШТ	7,00	1,26	9	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	179К=1,1								
40.	23-07П1-0 180К=1,1	-ТО ЖЕ Д=25ММ	ШТ	10,00	1,76	18	-	-	-
61.	23-07П1-0 181К=1,1	-ТО ЖЕ Д=32ММ	ШТ	1,00	2,25	2	-	-	-
62.	23-07П1-0 182К=1,1	-ТО ЖЕ Д=40ММ	ШТ	1,00	3,35	3	-	-	-
63.	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	5	2	-
							2		-
64.	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	24,80	25	4	2	-
							2		-
65.	23-07П1-0 025К=1,1	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б9БК Д=15ММ	ШТ	3,00	1,32	4	-	-	-
66.	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	1,00	4,59	5	1	1	-
							1		-
67.	С130-1503	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УЧ-ВКСЦР НАСТОЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ,С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ	КОМПЛ	3,00	2,74	8	-	-	-
68.	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	3,00	0,59	2	3	2	-
							2		-
69.	С130-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВВ	КОМПЛ	13,00	26,70	347	-	-	-
70.	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	13,00	0,59	8	14	7	-
							7		-
71.	Е17-52	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	ШТ	1,00	11,90	12	1	1	-
							1		-
72.	Е17-46	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ П-ОБРАЗНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,25М2	ШТ	14,00	2,96	41	11	5	-
							5		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53,Е18-116		=УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ШКН	134,40	5,12	688	70 34	30	4 1
54,Е23-168 К=2		=АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБ БИТУМНЫМ ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,46	7,13	3	1 -	-	- -
55,Е23-16 Ц,1.4,1, Р,4 П,122		=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50 ММ ПЛИТАМИ МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ(ПМ) НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 ТОЛЩ.40ММ	М3	0,88	49,72	37	14 7	7	- -
56,Е26-16 Ц,1.4,1, Р,4 П,32		=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д=50ММ И БОЛЕЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛОСАМИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ НА РУБЕРОИДЕ	М3	0,48	63,78	31	8 4	4	- -
57,Е26-49		=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	М2	32,36	1,34	43	6 3	3	- -
58,Е26-80 Ц,1.4,1, Р,4 П,193		=ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОНИРОВАННОГО МАРКИ РСТ-6 ПО ТУ6-11-145-74	100М2	0,46	262,10	129	38 20	20	- -
59,Е15-614		=ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ Д ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,07	60,50	65	78 41	41	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3621	835 409	394	15 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	308
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	51
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	387
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	145
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	2645
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	352
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	209
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	237
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	146
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	3234
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ							
60,Е16-30		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	196,00	3,21	629	191 92	88	4 2
61,Е16-31		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	354,00	4,59	1625	381 184	173*	11 4
62,Е16-46		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	16,00	1,58	25	8 4	4	- -
63,Е16-46		-ТО ЖЕ Д=50ММ	М	10,00	2,21	22	7 3	3	- -
64,Е16-58		-ТО ЖЕ Д=100ММ	М	11,00	3,73	41	14 7	6	1 -
65,Е16-38		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	70,00	1,14	80	32 16	15	1 -
66,Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,96	3,94	4	7 4	4	- -
67,Е16-220		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,11	4,22	1	1 -	-	- -
68,Е17-63		-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ ДТ-ПВ И ДТ-КВ	КОМПЛ.	38,00	21,90	832	157 77	71	6 2
69,Е17-57		-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	2,00	23,20	46	7 3	3	- -
70,Е17-24 Т.Ч.ТАБЛ. 2		-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	13,00	18,28	238	39 19	18	1 -
71,Е17-17 Т.Ч.ТАБЛ2		-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ , ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ	КОМПЛ.	45,00	15,88	715	104	48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х620Х150					51		1
72.	E17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ.	1,00	0,18	9	1 --- 1	1	- --- -
73.	E17-31	-УСТАНОВКА БИДЭ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 640Х350Х380	КОМПЛ.	1,00	33,20	33	4 --- 2	2	- --- -
74.	E17-86	-УСТАНОВКА МОЕК М4-2,4ЧУГУНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ	КОМПЛ.	13,00	37,00	481	50 --- 24	22	2 --- -
75.	E17-74	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С РЕШЕТКОЙ,НОЖНОЙ ПЕДАЛЬЮ,СМЕСИТЕЛЕМ И БАЧКОМ ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА	КОМПЛ.	4,00	69,40	278	28 --- 13	12	1 --- -
76.	E17-7	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ	КОМПЛ.	1,00	2,53	3	4 --- 2	2	- --- -
77.	C130-67	-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ ПРЯМОБОРТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ, С НОЖКАМИ,УРАВНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ,ЧУГУННЫМ СИФОНОМ И ПЕРЕЛИВОМ, СО СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДОМ,ЗАГЛУШКОЙ И ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ,БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ,МАРКИ-ВЧСА-1200,РАЗМЕРОМ:1200Х700Х645 ММ	КОМПЛ.	1,00	40,60	41	- --- -	-	- --- -
78.	C130-1502	-ДУШЕВАЯ СЕТКА НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	13,00	5,61	73	- --- -	-	- --- -
79.	E17-53	-УСТАНОВКА	ШТ	13,00	0,59	8	14 --- 7	7	- --- -
80.	E17-32	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1	КОМПЛ.	9,00	18,30	165	21 --- 10	9	1 --- -
81.	E17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	4,00	37,90	152	9 --- 4	4	- --- -
82.	E17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	10,00	14,60	146	24 --- 11	11	- --- -
83.	E22-362	-ВОРОНКА А-32	Т	0,02	777,00	16	15 --- 7	4	5 --- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84,Е17-7		-УСТАНОВКА ВАННЫ МОЕЧНОЙ	КОМПЛ,	2,00	2,53	5	9 / 4	4	- / -
85,П24-19-96 Ч2 СТР132		-СТОИМОСТЬ ВАННЫ МОЕЧНОЙ ВМСМ-1	ШТ	2,00	48,00	96	- / -	-	- / -
		-ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	7039	1127 / 545	511	34 / 10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	96
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	2
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	102
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	9
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	9
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5663
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	752
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	337
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	513
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	237
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6928
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1118

РАЗДЕЛ 4. ВОДОСТОКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86,Е16-188		-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	6,00	2,28	14	27 / 13	10	3 / 1
87,П25-01П10 5		-СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	ШТ	6,00	12,62	76	- / -	-	- / -
88,Е16-146		-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	25,30	25	3 / 1	1	- / -
89,Е16-37		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	[illegible]	[illegible]	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ					-------- =		-------- =
90,Е16-31		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	84,00	4,59	386	90 -------- 44	41	3 -------- 1
91,Е16-34		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	36,00	3,10	112	28 -------- 13	13	- -------- =
92,Е16-32		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	58,00	5,56	322	76 -------- 36	33	3 -------- 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	1144	224 -------- 107	98	9 -------- 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	936			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	124			
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	69			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	84			
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	48			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	1144			
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	224			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	14829	2761 -------- 1339	1272	67 -------- 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	96
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	2
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	102
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	9
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	9
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	657
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	108
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	66

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Снижение сметной стоимости, трудозатрат и материалоемкости в типовом проекте детских яслей-сада на 280 мест обеспечено внедрением прогрессивных технических решений, перечисленных в форме № I.

Расчеты показателей снижения стоимости трудозатрат и экономии материалов выполнены в соответствии с Инструкцией СН 514-79.

В целом по проекту достигнуто:

снижение стоимости	I2,238 тыс.руб.
снижение трудозатрат	I02,03 чел/дн.

Сокращение расхода основных строительных материалов:

цемента М-400	I0,50 тн.
стальных труб	0,0I0 тн.
чугунных труб	I,II2 тн.

Руководитель группы экономии О.Роскина

Составила А.Белянина

1478-07

Новая техника Форма I

Одобрено техническим советом института "Белгоспроект"

Протокол № 24-82 от II мая I982г.

Верно: секретарь технического совета Л.Н.Петрова

Проект, арх. № _____

Перечень сравниваемых конструктивных элементов здания, сооружения и видов работ для расчета основных показателей

Стройка Типовой проект

Объект Детские ясли-сад на 280 мест

№№ пп	Наименование конструктивных элементов здания, сооружения и других видов работ	Един. изм.	Объемы применения по проектным решениям: При базисном техническом уровне (БТУ) — объем	№ проекта	При новом технич. уровне (НТУ)
I	2	3	4	5	6
I	БТУ. Применение пустотелого керамического кирпича толщиной 64 см. с облицовкой лицевым керамическим кирпичом в наружных стенах	м3	I245		
Iа	НТУ. Применение пустотелого керамического кирпича толщиной 5I см с облицовкой лицевым керамическим кирпичом в наружных стенах	м3			992
2	БТУ. Автоматизация приточных систем. Схема I,I по типовому проекту 904-82-4 поз. по т.ср.№ I	система	I		
2а	Автоматизация приточных систем магнитным пускателем ПМЕ. Схема II 2II,00I БГП поз.по т.ср.I	система			I

I	2	3	4	5	6
3	БТУ. Трубы чугунные канализационные Ø 50 мм	м	93		
3а	НТУ. Трубы полиэтиленовые канализационные Ø 50мм	м			93
4	БТУ. Трубы чугунные канализационные Ø 100мм	м	42		
4а	НТУ. Трубы полиэтиленовые канализационные Ø 100мм	м			42

Начальник АКМ-5 М.Пирогов

Гл.инженер проекта Л.Стельмашонок

Начальник сантехотдела В.Броновицкий

Начальник отдела электроработ А.Кохановский

Вместо форм 2÷6

РАСЧЕТ

снижения сметной стоимости, трудоемкости и материалоемкости на основе удельных показателей информационных сборников к ранее выпущенным проектам

Типовоей проект. Детские ясли-сад на 280 мест

Информационный сборник к объекту №	Наименование мероприятий	Един. изм.	Объем внедрения	Числитель - на единицу измерения / Знаменатель - на объем внедрения: Сметная стоим. руб. прямые / с накл. и пл.	Трудоемкость чел.дн.	металл, т натур.	металл, т привед.	цемент, т натур.	цемент, т привед.	Стальные трубы, т	Лесоматериалы, привед.к круглому лесу, м3
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Информ. сборник	I. БТУ. Применение пустотелого керамического кирпича толщиной 64 см с облицовкой лицевым керамическим кирпичом в наружных стенах	м2 нар. стен	I945	27,46 / 34,55 / 67200	0,42 / 8I6,9			0,02944 / 57,26	0,0265I / 5I,56		
	Iа. НТУ. Применение пустотелого керамического кирпича толщиной 5I см с	-"-	I945	22,80 / 28,68 / 55783	0,37 / 7I9,65			0,02346 / 45,63	0,02II2 / 4I,06		
	Итого: снижение "+", увеличение "-"			+II4I7	+97,25			+II,63	+I0,50		
Таблица уд.показ. по системам автоматизации	2. БТУ. Автоматизация приточных систем. Схема I.I по т.п. 904-82-4 поз. по т.ср. № I	система	I	729 / 729	5,832 / 5,832					0,0I2 / 0,0I2	
-"-	2а. НТУ. Автоматизация приточных систем магнитным пускателем ПМЕ. Схема П 2II00I БГП поз. по т.ср.I	-"-	I	I3I / I3I	3,349 / 3,349					0,00I6 / 0,00I6	
	Итого: снижение "+", увеличение "-"			+598	+2,483					+0,0I04	
-"-	3. БТУ Прокладка чугунных канализационных труб Ø 50мм	м	93	3,93 / 365	0,088 / 8,I84					чугун 0,0059 / 0,5487	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Таблица уд.показ. по системам автоматизации	3а. НТУ. Прокладка полиэтиленовых труб канализационных Ø 50мм	м	93	2,35 / 219	0,075 / 6,975					-	
	Итого: снижение "+", увеличение "-"			+I46	+I,209					чугун +0,5487	
-"-	4. БТУ. Прокладка чугунных канализационных труб Ø I00мм	м	42	5,62 / 236	0,097 / 4,074					чугун 0,0I34 / 0,5628	
-"-	4а. НТУ. Прокладка полиэтиленовых канализационных труб Ø I00мм	м	42	3,79 / I59	0,07I / 2,982					-	
	Итого: снижение "+", увеличение "-"			+77	+I,092					чугун +0,5628	
	Всего: снижение "+", увеличение "-"			+I2238	+I02,03			+II,63	+I0,50	ст.+0,0I0 чугун +I,II2	

Относительные показатели изменения сметной стоимости:

по объекту $Эс = \frac{12,238 \times 100}{454,43+12,238} = 2,62\%$

по СМР $Эсмр = \frac{12238 \times 100}{354+12,238} = 3,34\%$

Удельные капитальные вложения при зазисном техническом уровне:

$Ук_1 = \frac{454430 + 12238}{2834,20} = 164,66$ руб/м2 общ.пл.

$Ук_2 = \frac{454430}{2834,20} = 160,34$ руб/м2 общ.пл.

Руководитель группы О.Роскина

Составила А.Белянина

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чобышева,4
Заказ № 2826 Инв.№ 1478-07 тираж 30
Сдано в печать 9/VII 1986г. цена 4-29