

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Всесоюзный научно-исследовательский институт  
по строительству магистральных трубопроводов

**·ВНИИСТ·**



# РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ОБЪЕКТОВ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ  
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

Р 530-84



**МОСКВА 1984**

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

**Всесоюзный научно-исследовательский институт  
по строительству магистральных трубопроводов**

**·ВНИИСТ·**



# **РЕКОМЕНДАЦИИ**

**ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ОБЪЕКТОВ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ  
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА**

**Р 530-84**



**МОСКВА 1984**

УДК 621.643.002.2(083.96)

В настоящих Рекомендациях определены методы организации строительства сложных инженерных сооружений по трассе (узлы запорной арматуры, переходы дорог и др.) с учетом использования прогрессивных организационных структур строительных подразделений.

Графики комплектации и сооружения инженерно-технологических объектов, изложенные в данных Рекомендациях, увязаны со схемой и сроками испытания участка трубопровода, а также с графиком производства основных линейных работ.

Основные положения Рекомендаций прошли производственную проверку при сооружении трубопроводных объектов Главвостоктрубопроводстроя.

Рекомендации предназначены для инженерно-технического персонала строительных подразделений при формировании системы оперативного управления строительством.

В разработке Рекомендаций принимали участие от ВНИИСТА: А.М.Зиневич, М.П.Карпенко, Р.Д.Габелая, Л.В.Косарева, В.П.Горошевский; от Главвостоктрубопроводстроя: Р.М.Шакиров, Р.Х.Курбангулов.

Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности (Миннефтегазстрой)	Рекомендации по организации строительства инженерно-технологических объектов в составе линейной части магистрального трубопровода	<u>Р 530-84</u> Разработаны впервые
---	---	--

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Рекомендации распространяются на сложные инженерные сооружения линейной части магистрального трубопровода (объединяемые в дальнейшем понятием – инженерно-технологические объекты). К ним относятся:

- переходы дорог;
- переходы оврагов и малых водотоков;
- переходы инженерных коммуникаций;
- береговые гребенки;
- устройства приема-пуска скребка;
- линейная и охранная запорная арматура;
- узлы подключения компрессорных (КС) и насосных (НС) станций;
- перемычки;
- кривые вставки принудительного гнущья с углом поворота более  $20^{\circ}$ ;
- участки пересеченного рельефа с крутизной подъема и спуска более  $12^{\circ}$ ;
- оборудование для очистки полости и испытания участка трубопровода;
- участки, особо оговоренные в проекте организации строительства и проекте производства работ как инженерно-технологические объекты.

I.2. Рекомендации предназначены для оптимизации процесса сооружения инженерно-технологических объектов магистрального трубопровода, что позволяет сократить продолжительность строительства магистрального трубопровода.

Внесены ООСМ ВНИИСТА	Утверждены ВНИИСТом 22 декабря 1983 г.	Срок введения в действие 1 июня 1984г.
-------------------------	---	---

**1.3. Организация строительства инженерно-технологических объектов должна предусматривать, чтобы сроки и последовательность сооружения инженерно-технологических объектов, включая сроки комплектации и поставки оборудования и арматуры (как заказчиком, так и подрядчиком), были увязаны с директивными датами окончания работ и направлением движения основных линейных работ на каждом участке, а также с директивными сроками начала и схемой очистки полости и испытания трубопровода.**

**1.4. Сооружение инженерно-технологических объектов должно проводиться поточным методом.**

**1.5. Метод организации сооружения инженерно-технологических объектов трубопроводов, принятый настоящими Рекомендациями, применим не только на стадии составления проектов организации работ и проектов производства работ, но и на стадии контроля за ходом строительства.**

**1.6. Сооружение инженерно-технологических объектов на каждом участке трубопровода осуществляется силами инженерно-технологического потока. Инженерно-технологический поток (субподрядчик) проводит работы по единому наряду для каждого участка трубопровода. Оплата производится генеральным подрядчиком – комплексным технологическим потоком – по конечной продукции (за готовый инженерно-технологический объект, принятый по акту предварительных испытаний).**

## **2. ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ СООРУЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДА**

**2.1. Инженерно-технологическим потоком осуществляется сооружение следующих инженерно-технологических объектов трубопровода: береговых гребенок, устройств приема-пуска скребка, линейной и охранной запорной арматуры, узлов подключения КС и НС, перемычек, оборудования для очистки полости и испытания трубопровода, переходов через дороги, переходов через овраги и малые водотоки, инженерных коммуникаций, кривых вставок принудительного гнутья с углом поворота более  $20^{\circ}$ .**

**2.1.1. При сооружении инженерно-технологических объектов выполняются следующие работы:**

разработка траншей, котлованов и прочих земляных работ;  
устройство фундаментов;  
укрупненная сборка арматуры;  
монтаж крановых узлов;  
монтаж испытательного оборудования;  
монтаж оборудования для бурения;  
бурение и прокладка кожуха, монтаж свечи;  
монтаж рабочей плети;  
изоляция и футеровка рабочей плети;  
протаскивание рабочей плети;  
планировка строительной площадки;  
балластировка трубопровода.

2.1.2. Поставка оборудования запорной арматуры и прочих узлов заводского изготовления производится заказчиком. Доставка кожухов, труб, кривых вставок и пригрузов осуществляется подрядной организацией (подразделениями дорожно-транспортного потока).

Указанный перечень технологических операций является основой для расчета трудоемкости и продолжительности работ с целью определения количества и оснащенности подразделений инженерно-технологического потока, контроля за работами.

2.2. При сооружении переходов дорог (согласно СНиП III-45-76), а также инженерно-технологических объектов, имеющих в составе запорную арматуру, обязательным является проведение предварительных испытаний. По результатам этих испытаний составляют акт, который подписывается представителями субподрядчика, генподрядчика и заказчика.

2.3. Работы по ликвидации разрывов трубопровода, связанные с сооружением инженерно-технологического объекта, возлагаются либо на бригады инженерно-технологического потока, ведущего строительство данного объекта, либо на комплексный технологический поток, в зависимости от того, кто из них имеет более поздний срок прохождения данной точки трассы, согласно графику, рассчитанному по методике, приведенной в разд.4.

Ликвидация технологических разрывов, необходимых для очистки полости трубопровода, осуществляется инженерно-технологическим потоком.

### **3. РАЗРАБОТКА ГРАФИКА КОМПЛЕКТАЦИИ И СООРУЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА УЧАСТКАХ ТРУБОПРОВОДА**

3.1. Графики комплектации и сооружения инженерно-технологических объектов являются основой для организации и контроля за строительством и составляются по формам № 1 и 2 (приложение I).

3.2. Графики комплектации и сооружения инженерно-технологических объектов по участкам трубопровода разрабатываются в составе объектного проекта организации работ и проектов производства работ. График комплектации утверждается заказчиком и подрядчиком; график сооружения инженерно-технологических объектов - субподрядчиком и генподрядчиком.

3.3. График сооружения инженерно-технологических объектов увязывается со схемой и сроками испытания участка трубопровода, а также с графиком производства основных линейных работ и разрабатывается, исходя из принципа обратной технологической последовательности строительства трубопровода.

3.4. График комплектации оборудования инженерно-технологических объектов по участкам трубопровода, включая доставку оборудования на место установки, должен предусматривать сроки завершения комплектации до директивного срока начала сооружения этих объектов с учетом необходимого резерва времени.

3.5. Для разработки графиков принимают следующие исходные данные:

плановый (директивный) срок ввода трубопровода;

номенклатуру, месторасположение по трассе инженерно-технологических объектов на основе рабочих чертежей трубопровода;

расчетную трудоемкость сооружения каждого объекта;

срок окончания и направление движения комплексного технологического потока на участке его работы, а также директивные сроки прохождения комплексными технологическими потоками мест расположения инженерно-технологических объектов - по директивному графику строительства линейной части магистрального трубопровода;

срок начала и направление очистки полости и испытания участка трубопровода по схеме очистки полости и испытания линейной части магистрального трубопровода;

данные Госснаба и Госплана о поставках комплектующих изделий трубопровода.

3.6. Расчет директивного срока завершения сооружения инженерно-технологических объектов ведется с учетом необходимости завершения всех работ, включая время на предварительные испытания и ревизию, до начала директивного срока испытаний (для объектов, включающих запорную арматуру) или до очистки полости трубопровода (для прочих объектов).

Самым поздним сроком завершения сооружения инженерно-технологических объектов принимается директивный срок окончания основных линейных работ.

Директивный срок (дата) завершения сооружения инженерно-технологических объектов на участке трубопровода  $T_C^K$  определяется по формуле

$$T_C^K = T_{\text{ЛУ}}^K - t_C^{\text{рез}}, \quad (1)$$

где  $T_{\text{ЛУ}}^K$  - директивный срок завершения основных линейных работ на участке трубопровода;  
 $t_C^{\text{рез}}$  - резерв времени для завершения сооружения технологических объектов в целом на участке трубопровода, дни (принимается в пределах от 0,5 до I мес, исходя из возможного ускорения основных линейных работ).

3.7. Директивный срок начала сооружения инженерно-технологических объектов на участке трубопровода  $T_C^H$ , как правило, должен совпадать со сроком начала основных линейных работ на данном участке  $T_{\text{ЛУ}}^H$ :

$$T_C^H = T_{\text{ЛУ}}^H. \quad (2)$$

3.8. Директивный срок завершения комплектации инженерно-технологических объектов  $T_K$  на участке трубопровода принимается равным

$$T_K = T_C^H - t_K^{\text{рез}}, \quad (3)$$

где  $t_K^{\text{рез}}$  - резерв времени на комплектацию, дни (принимается в пределах от 0,5 до I мес).

3.9. Директивный срок начала комплектации инженерно-технологических объектов на участке трубопровода определяется по формуле



$$T_K^H = T_K^K - (t_{\text{компл}} + t_{\text{дост}}), \quad (4)$$

где  $t_{\text{компл}}$  — продолжительность комплектации оборудования для инженерно-технологических объектов участка трубопровода, дни. Определяется по данным Госснаба и Госплана, а также исходя из возможностей поставщиков (заводов-изготовителей) и транспортных средств по доставке оборудования и изделий в район строительства;

$t_{\text{дост}}$  — продолжительность доставки оборудования от центрального склада в районе строительства (станции или порта разгрузки) до места монтажа, дни.

3.10. Значения директивных сроков начала и окончания комплектации инженерно-технологических потоков  $T_K^H, T_K^K$  заносят в график комплектации по форме № 1 (приложение I).

Полученные значения директивных сроков начала и окончания сооружения инженерно-технологических объектов на участке трубопровода  $T_C^H, T_C^K$  заносят в график монтажа по форме № 2 (приложение I).

3.11. В графике сооружения инженерно-технологических объектов дата завершения поставки оборудования на место установки по каждому объекту (гр.4, форма № 2, приложение I) определяется исходя из графика комплектации (форма № 1, приложение I). Расчетная трудоемкость, сроки начала и окончания сооружения по каждому объекту (гр.5,6,7, форма № 2, приложение I) определяются по методике разд.4 настоящих Рекомендаций.

Директивный срок завершения предварительных испытаний (гр.8, форма № 2, приложение I) рассчитывается исходя из продолжительности предварительных испытаний каждого объекта по проекту производства работ с учетом технологии испытания.

#### 4. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И РАЗРАБОТКИ ГРАФИКОВ ИХ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

4.1. Исходя из конструктивных особенностей инженерно-технологических объектов комплектация строительных подразделений производится по трем типам технологических модулей:

сооружение объектов, включающих запорную арматуру (узлы подключения КС и НС, устройства приема-пуска скребков, береговые гребенки, перемычки, линейная и охранная запорная арматура, оборудование для очистки полости и испытания трубопровода);

сооружение переходов дорог;

сооружение кривых вставок переходов оврагов, малых водотоков, инженерных коммуникаций.

Типовые таблицы оснащенности всех трех модулей машинами и численным персоналом приведены в приложениях 2,3,4.

4.2. Для разработки графиков работы модулей применяется единый показатель – трудоемкость сооружения инженерно-технологических объектов. Производительность модуля определяется по отношению к сооружению единицы запорной арматуры самого распространенного типа.

$$\left. \begin{aligned} q_i &= \frac{Q_i}{Q_0}; \\ P(Q_0) &= \frac{N}{Q_0} \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

где  $q_i$  – трудоемкость сооружения  $i$ -го объекта, мод.день;

$Q_i$  – трудоемкость сооружения  $i$ -го объекта, чел.-день, заносится в график сооружения инженерно-технологических объектов (гр.5, форма №2, приложение I);

$Q_0$  – трудоемкость сооружения единицы запорной арматуры самого распространенного типа, чел.-день;

$P(Q_0)$  – производительность модуля, ед.арматуры на I день;

$N$  – численный персонал модуля, чел.

4.3. Необходимое количество модулей по численному персоналу  $n_{\eta}$  рассчитывается по следующей формуле:

$$n_{\eta} = \frac{\sum q_i}{P(Q_0) t_c}, \quad (6)$$

где  $t_c$  – продолжительность сооружения инженерно-технологических объектов на участке трубопровода, дни

$$t_c = T_c^K - T_c^H;$$

$T_c^K$  – определяется по формуле (1);  $T_c^H$  – рассчитывается по формуле (2).

При односменной работе количество модулей по численному персоналу совпадает с их количеством по машинному оснащению  $n_m$ .

Для тех модулей, где вводится двухсменная работа, количество модулей, определяемое по машинному оснащению, вдвое меньше количества модулей по численному персоналу

$$n_z \geq n_m \geq 0,5 n_z; \quad (7)$$

$$n_m = n_z - n'',$$

где  $n''$  — количество модулей с двухсменной работой.

4.4. Комплектование бригад по сооружению инженерно-технологических объектов в составе инженерно-технологического потока, определение мест их базирования и границ работы производится с учетом мест расположения таких объектов, трудоемкости их сооружения и условий ежедневной транспортировки рабочих от мест базирования к объектам.

Как правило, места базировки должны находиться вблизи наиболее трудоемких объектов, которыми обычно являются узлы подключения КС и НС.

В зону работы потока включаются объекты, доставка рабочих к которым занимает время не более 1-1,5 ч в один конец. Допускается расширять зону работы инженерно-технологического потока с применением вахтового метода и устройством передвижных жилых городков.

4.5. При определении последовательности сооружения инженерно-технологических объектов на участке работы инженерно-технологического потока, количества модулей и продолжительности сооружения каждого объекта необходимо руководствоваться следующими соображениями:

последовательность сооружения инженерно-технологических объектов по трассе трубопровода должна, как правило, совпадать с направлением движения комплексных технологических потоков;

объекты малой трудоемкости должны сооружаться одним модулем;

должно быть сведено к минимуму переключение модулей с объекта на объект для уменьшения транспортных и временных затрат по передислокации модулей;

модулями по сооружению переходов дорог, оврагов и инженерных коммуникаций должны в первую очередь сооружаться объекты этого типа и только после их завершения переключаться на сооружение объектов, включающих запорную арматуру;

при прочих равных условиях в первую очередь должны сооружаться труднодоступные объекты малой трудоемкости и в последнюю — объекты большой трудоемкости, находящиеся вблизи места базирования потока.

4.6. После определения последовательности сооружения инженерно-технологических объектов рассчитывают директивные сроки начала, окончания и продолжительность сооружения каждого из них, которые заносятся в гр.6 и 7 графика сооружения инженерно-технологических объектов (форма № 2, приложение I)

$$\left. \begin{aligned} t_{c_i} &= \frac{Q_i}{P(Q_0) \cdot n_{z_i}} + t_{исп_i}^{рез} \\ T_{c_i}^H &= T_{c(i-1)}^K + t_{i,i-1} \\ T_{c_i}^K &= T_{c_i}^H + t_{c_i} \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

где  $t_{c_i}$  — продолжительность сооружения  $i$ -го объекта, дни;  
 $n_{z_i}$  — количество модулей по численному персоналу, занятых на  $i$ -м объекте, модуль;  
 $T_{c_i}^H$  — срок начала сооружения  $i$ -го объекта;  
 $T_{c_i}^K$  — срок окончания сооружения  $i$ -го объекта;  
 $T_{c(i-1)}^K$  — срок окончания сооружения предыдущего объекта;  
 $t_{i,i-1}$  — продолжительность передислокации модуля (его машин и механизмов) с предыдущего на  $i$ -й объект;  
 $t_{исп_i}^{рез}$  — резерв времени на предварительное испытание  $i$ -го объекта.

## 5. КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

5.1. В процессе сооружения инженерно-технологических объектов по каждому объекту в отдельности на участке трубопровода контролируются следующие показатели:

- срок завершения доставки оборудования на место монтажа;
- сроки начала и завершения сооружения объекта;
- срок завершения предварительных испытаний объекта;
- недельно-суточные графики трудозатрат.

Данные для контроля вписывают по форме, приведенной в приложении 5.

Плановые показатели берутся из утвержденных графиков комплектации и сооружения инженерно-технологических объектов на участке трубопровода (см. приложение I); фактические показатели — из сводок по датам контроля.

5.2. При отклонении фактических показателей от запланированных производится перераспределение ресурсов инженерно-технологического потока в соответствии с методикой, изложенной в разд. 4 настоящих Рекомендаций.

## П Р И Л О Ж Е Н И Я







**ТИПОВОЙ ТАБЕЛЬ**

оснащенности технологического модуля для сооружения инженерно-технологических объектов, включающих запорную арматуру (узлы подключения КС и НС, устройства приема-пуска скребков, береговые гребенки, перемычки, линейная арматура, оборудование для очистки полости и испытание трубопровода).

**Оснащенность численным персоналом**

Специальность	Разряд	Количество
Бригадир	6	I
Электросварщики	5-6	6
Машинист трубоукладчика	6	2
Слесарь-газорезчик	4-5	I
Машинист сварочного агрегата	4	2
Машинист опрессовочного агрегата	5-6	2
Изолировщик	3-4	4
Машинист экскаватора	6	I
Машинист тяжелого бульдозера	6	I

**Оснащенность основными механизмами и агрегатами**

Наименование механизмов	Количество
Трубоукладчики грузоподъемностью 90 т	2
Экскаватор одноковшовый	I
Бульдозер мощностью 300 л.с.	I
Наполнительный агрегат	I
Опрессовочный агрегат	I
Сварочные агрегаты 4-постовые	I-2

ТИПОВОЙ ТАБЕЛЬ  
оснащенности технологического модуля  
для сооружения переходов дорог

## Оснащенность численным персоналом

Специальность	Разряд	Количество
Бригадир	6	I
Электросварщик	5-6	4
Машинист трубоукладчика	6	2
Слесарь-газорезчик	5	I
Изолировщик	3-4	4
Такелажник	3	2
Машинист водоотливного агрегата	5	I
Машинист экскаватора	6	I
Бульдозерист тяжелого бульдозера	6	I
Машинист буровой установки	5-6	I

## Оснащенность основными механизмами и агрегатами

Наименование механизмов	Количество
Трубоукладчики грузоподъемностью 90 т	2
Экскаватор одноковшовый	I
Бульдозер мощностью 300 л.с.	I
Водоотливной агрегат	I
Буровая установка	I
Сварочные агрегаты 4-постовые	2

## ТИПОВОЙ ТАБЕЛЬ

оснащенности технологического модуля  
для сооружения переходов оврагов, малых водотоков,  
инженерных коммуникаций

## Оснащенность численным персоналом

Специальность	Разряд	Количество
Бригадир	6	I
Слесарь-газорезчик	5	I
Электросварщик	5-6	4
Изолировщик	3-4	4
Машинист трубоукладчика	6	2
Бульдозерист тяжелого бульдозера	6	I
Машинист экскаватора	6	I
Машинист водоотводного агрегата	5	I

## Оснащенность основными механизмами и агрегатами

Наименование механизмов	Количество
Трубоукладчики грузоподъемностью 90 т	2
Бульдозер мощностью 300 л.с.	I
Сварочный агрегат 4-постовой	I
Экскаватор одноковшовый	I
Водоотливной агрегат	I

Примечание. При повышении объемов работ на переходах через овраги количество электросварщиков и необходимого оборудования может быть увеличено.

С В О Д К А

о сооружении инженерно-технологических объектов

участка трубопровода км \_\_\_\_\_ км \_\_\_\_\_

Трубопровод \_\_\_\_\_ Поток № \_\_\_\_\_ Дата ввода \_\_\_\_\_

Главк \_\_\_\_\_ Трест \_\_\_\_\_

Дата текущего контроля " " \_\_\_\_\_ 198\_\_ г.

№ п/п	Наименование инженерно-технологических объектов и их местонахождение на трассе (км-км)	Срок завершения поставки оборудов. на трассе		Сроки монтажа оборудования				Срок завершения предварительных испытаний		Трудозатраты на дату (чел.-дн)								
				Начало		Окончание				Дата		Дата		Дата		Дата		
				План	Факт	План	Факт			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Типовые технологические операции сооружения инженерно-технологических объектов трубопровода ...	4
3. Разработка графика комплектации и сооружения инженерно-технологических объектов на участках трубопровода .....	6
4. Методика формирования строительных подразделений и разработки графиков их работы при сооружении инженерно-технологических объектов .....	8
5. Контроль за строительством инженерно-технологических объектов .....	II
Приложения .....	IЗ

---

## РЕКОМЕНДАЦИИ

по организации строительства  
инженерно-технологических объектов  
в составе линейной части магистрального  
трубопровода

Р 530-84

Издание ВНИИСТА

Редактор Л.С.Панкратьева  
Корректор С.П.Михайлова  
Технический редактор Т.В.Берешева

---

Л-76403 Подписано в печать 22/11 1984г. Формат 60x84/16  
Печ.л. 1,25 Уч.-изд.л. 0,9 Бум.л. 0,625  
Тираж 1150 экз. цена 9 коп. Заказ 62

---

Ротап rint ВНИИСТА