

Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕР 81-02-42-2001

ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на строительные работы к ТЕР-81-02-42-2001 Берегоукрепительные работы

Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов ТЕР 81-02-42-2001 Берегоукрепительные работы

Издание официальное

Краснодар 2003 г.

**Справочное пособие. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке территориальных единичных расценок на строительные работы ТЕР 81-02-42-2001 Берегоукрепительные работы
/Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"/ Краснодар, 2002 г. – 45 с.**

Предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборники ТЕР в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНО Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель- директор центра И.А. Крупенина; исполнители: С.В. Коломыйко, Л.А. Грохольская, Л.В. Шмалько, М.В. Коломыйко) с участием ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект" (Б.П. Жердев)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: Н. Н. Каракашева
©Компьютерная верстка: С.В. Коломыйко
©Дизайн обложки: С.В. Коломыйко

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2002 год

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 23.07.03 г. г. Формат 30x42. Бумага офсетная. Печать ризография. Тираж 200 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"
в ЗАО "Краснодарагроспецпроект-Плюс", 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68,
тел/факс: 59-62-56, 59-62-94
Ответственный за выпуск С.В. Коломыйко
Цена договорная.

**Краснодарский краевой центр
ценообразования в строительстве
"Кубаньстройцена"**

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к ТЕР 81-02-42-2001

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
учтенные при разработке территориальных
единичных расценок на строительные работы
к ТЕР-81-02-42-2001 Берегоукрепительные работы**

**Общие указания к справочному пособию
Показатели стоимости ресурсов ТЕР 81-02-42-2001 Берегоукрепительные работы**

Издание официальное

Краснодар 2003 г.

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ,
УЧТЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ТЕР 81-02-42-2001 "Берегоукрепительные работы"**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Показатели стоимости ресурсов, учтенные при разработке Краснодарских краевых единичных расценок на строительные работы ТЕР 81-02-42-2001 "Берегоукрепительные работы" (в дальнейшем изложении ТЕР-2001-42) предназначены для расшифровки стоимости прямых затрат по каждой расценке таблиц, включенных в сборник ТЕР-2001-42, и являются справочным пособием для всех пользователей.

2. ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

2.1. В таблицах ТЕР-2001-42 затраты труда, их оплата учтены исходя из:

- средних тарифных разрядов рабочих-строителей, требуемых для выполнения работ в соответствии с технологией их производства (установлены в ГЭСН);
- нормативного времени, которое необходимо для выполнения этих работ в нормативные сроки (установлено в ГЭСН);
- стоимости 1 человеко-часа в рублях.

2.2. Стоимость часовых тарифных ставок, принятых при разработке сборников ТЕР-2001-42:

Разряд работы	Часовая ставка (руб./чел.-ч)								
1,0	5,77	2,0	6,26	3,0	7,53	4,0	8,76	5,0	10,38
1,1	5,82	2,1	6,39	3,1	7,65	4,1	8,92	5,1	10,59
1,2	5,87	2,2	6,51	3,2	7,78	4,2	9,08	5,2	10,79
1,3	5,92	2,3	6,64	3,3	7,90	4,3	9,24	5,3	11,00
1,4	5,97	2,4	6,77	3,4	8,02	4,4	9,41	5,4	11,21
1,5	6,01	2,5	6,89	3,5	8,14	4,5	9,57	5,5	11,41
1,6	6,06	2,6	7,02	3,6	8,27	4,6	9,73	5,6	11,62
1,7	6,11	2,7	7,15	3,7	8,39	4,7	9,89	5,7	11,82
1,8	6,16	2,8	7,28	3,8	8,51	4,8	10,06	5,8	12,03
1,9	6,21	2,9	7,4	3,9	8,63	4,9	10,22	5,9	12,23
									6,00
									12,44

3. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

3.2. В расценках учтены затраты на эксплуатацию машин и механизмов по их видам (типам) в соответствии с таблицами ГЭСН.

3.3. В случае применения строительных машин по их видам, отличных от учтенных в единичных расценках, при определении сметной стоимости работ расценки уточняются: конкретные марки машин и механизмов учитываются на основании проектной документации; время эксплуатации машин и механизмов, установленное нормативами, не корректируется.

3.4. В сборнике ТЕР-2001-42 стоимость эксплуатации машин и механизмов учтена по стоимости 1 машино-часа эксплуатации машин в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

3.5. Цена машино-часа учитывает: амортизационные отчисления на полное восстановление; оплату труда рабочих, управляющих машинами; затраты на ремонт и техническое обслуживание; на замену быстроизнашивающихся частей; стоимость энергоносителей; затраты на смазочные материалы и гидравлическую жидкость; средние затраты на перевозку техники и др.

4. ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4.2. В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций на основании норм их расхода (по таблицам ГЭСН-2001-42) и стоимости единицы измерения.

4.3. Стоимость единицы измерения материалов, изделий и конструкций принята по средним ценам по состоянию на 1 января 2000 года (4 квартал 1999 года), сложившимся и зарегистрированным на территории края.

4.4. По тем видам материалов, которые на территории края не применялись и цены которых отсутствовали, приняты цены, учтенные в ФЕР-2001-42.

4.5. В стоимости материалов, изделий и конструкций учтены: отпускные цены поставщиков; транспортные расходы по доставке материалов до приобъектного склада, услуги посредников; заготовительно-складские расходы.

4.6. В случае выполнения работ по технологиям, учтенным в единичных расценках, с применением строительных материалов, отличающихся от учтенных в расценках (по маркам), расценки могут уточняться: стоимость материалов, учтенная в расценке, исключается, а стоимость проектного материала добавляется. (При определении стоимости работ в базисном уровне цен, цена материала включается по ценам их в уровне по состоянию на 1 января 2000 года).

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ.

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

- 4.7. В расценках учтена стоимость конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов по нормам расхода в условиях их заводского изготовления.
- 4.8. При обосновании необходимости (небольшой потребности) использования в производстве работ деталей, изделий, растворов, бетонов, изготовленных в построенных условиях, их расход принимается по нормам таблиц ГЭСН-2001-42 без корректировок, а цена на их изготовление определяется по соответствующим расценкам сборников ТЕР.
- 4.9. Нормы расхода материалов по расценкам, составленным на основании таблиц ГЭСН-2001-42, в которых указан расход материалов, не корректируются.
- 4.10. В открытых расценках с указанием расхода материалов "П", стоимость материалов не учтена и их расход следует принимать по проектным данным.

РАЗДЕЛ 01. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ

1. КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ, КАМНЕМ, ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ЩЕБНЕМ

Показатели стоимости ресурсов по таблице
TER-2001-42-01-001

Крепление откосов скальной породой или камнем

СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство и разборка шаблонов. 02. Перемещение и разравнивание бульдозером скальной породы (расценки 1-3). 03. Подача краном скальной породы или камня (расценки 4-6). 04. Частичное раскидывание с разравниванием.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ одежды

Крепление откосов скальной породой или камнем
при уклоне 1:

- 42-01-001-1 Зи положе слоем толщиной до 1 м
42-01-001-2 Зи положе слоем толщиной до 2 м
42-01-001-3 Зи положе слоем толщиной свыше 2 м

Крепление откосов скальной породой или камнем
при уклоне круче, чем 1:

- 42-01-001-4 3 слоем толщиной до 1 м
42-01-001-5 3 слоем толщиной до 2 м
42-01-001-6 3 слоем толщиной свыше 2 м

Шифр ре- сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-01- 001-1	42-01- 001-2	42-01- 001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,61	1,74	1,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,15	2,79	2,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00	4,13	2,77	2,26
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрязные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1195,90	0,06	0,07	0,27
407-9085	Грунт	м ³		П	П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		24,44	11,78	12,86
	Эксплуатация машин в том числе	руб		332,08	223,28	187,52
	Оплата труда машинистов	руб		54,81	36,76	29,99
	Материальные ресурсы	руб		71,75	83,71	322,89
	Всего, прямые затраты	руб		428,27	318,77	523,27

Продолжение таблицы 42-01-001

Шифр ре- сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-01- 001-4	42-01- 001-5	42-01- 001-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		51,10	30,40	22,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,02	13,02	13,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.-ч	240,00	6,50	6,50	6,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02	0,02	0,08
4	МАТЕРИАЛЫ					
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрязные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1195,90	0,06	0,07	0,27
407-9085	Грунт	м ³		П	П	П
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		403,69	240,16	174,59
	Эксплуатация машин в том числе	руб		1561,68	1561,68	1566,72
	Оплата труда машинистов	руб		80,86	80,86	80,86
	Материальные ресурсы	руб		71,75	83,71	322,89
	Всего, прямые затраты	руб		2037,12	1885,55	2064,20

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-01-006-1	42-01-006-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	36,40	2,62	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,20	0,30	
3 021243	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	1,20	0,30
4 408-9301	МАТЕРИАЛЫ Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок	м ³		21,00	5,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		287,56	20,70
	Эксплуатация машин	руб		96,00	24,00
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		14,93	3,73
	Всего, прямые затраты	руб		383,56	44,70

Показатели стоимости ресурсов по таблице Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами ТЕР-2001-42-01-007

СОСТАВ РАБОТ:

01. Загрузка баржи щебнем (гравием, песком). 02. Перемещение плавучего крана и баржи. 03. Выгрузка щебня (гравия, песка) из барж плавкраном в воду.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ подстилающего слоя

42-01-007-1 Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную в воду плавучими кранами

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-01-007-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	11,60	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	52,94	
3 021243	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	6,28
230103	Баржи 300 т	маш.-ч	112,00	13,00
230201	Буксиры 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	338,46	1,83
230701	Краны плавучие несамоходные 5 т	маш.-ч	371,49	5,74
4 408-9301	МАТЕРИАЛЫ Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок	м ³		110,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		72,62
	Эксплуатация машин	руб		4710,13
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		571,89
	Всего, прямые затраты	руб		4782,75

2. КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ

Показатели стоимости ресурсов по таблице Крепление дна и откосов монолитным железобетоном ТЕР-2001-42-01-008

СОСТАВ РАБОТ:

01. Частичная планировка оснований. 02. Установка и разборка опалубки. 03. Подача и укладка бетона с устройством деформационных швов. 04. Уход за бетоном.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ бетона в конструкции

Крепление дна и откосов монолитным железобетоном кранами гусеничными

42-01-008-1 16 т при толщине крепления до 0,2 м

42-01-008-2 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м

42-01-008-3 60 т при толщине крепления до 0,2 м

42-01-008-4 60 т при толщине крепления свыше 0,2 м

Крепление дна и откосов монолитным железобетоном бульдозерами при толщине крепления

42-01-008-5 до 0,2 м

42-01-008-6 свыше 0,2 м

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-01-008-1	42-01-008-2	42-01-008-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	199,40	141,00	197,10	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,40	2,9		2,9
			7,65	3,1		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17,67	17,37	20,38	

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-01-008-1	42-01-008-2	42-01-008-3
3 021243	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	7,87	7,87	
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.-ч	240,00			6,59
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	27,10	8,90	8,90	6,30
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током ² 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	2,24	2,24	2,24
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	35,40	35,40	25,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,90	0,60	0,90
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	13,82	130,00	93,00	130,00
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00	0,0042	0,0042	0,0042
101-1782	Ткань мешочная	10 м ²	94,00	9,66	5,80	9,66
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0024		0,0024
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60	0,51		0,51
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м ²	40,90		5,88	
204-9171	Арматура для монолитных железобетонных конструкций	т		0,04	0,04	0,04
401-9001	Бетон	м ³		103,50	103,50	103,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1475,56	1078,65	1458,54
	Эксплуатация машин	руб		995,44	970,24	1871,83
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		190,28	190,28	147,37
	Материальные ресурсы	руб		3603,50	2117,38	3603,50
	Всего, прямые затраты	руб		6074,50	4166,27	6933,87

Продолжение таблицы 42-01-008

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-01-008-4	42-01-008-5	42-01-008-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		138,90	170,50	118,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			7,40	2,9	
				7,65	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		20,08	14,20	11,15
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.-ч	240,00	6,59		
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	27,10	6,30	6,90	5,50
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током ² 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	2,24	2,24	2,24
070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	80,00		6,40	5,05
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	25,32	27,38	21,66
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,60	0,90	0,60
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	13,82	93,00	130,00	93,00
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00	0,0042	0,0042	0,0042
101-1782	Ткань мешочная	10 м ²	94,00	5,80	9,66	5,80
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00		0,0024	
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60		0,51	
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м ²	40,90	5,88		5,88
204-9171	Арматура для монолитных железобетонных конструкций	т		0,04	0,04	0,04
401-9001	Бетон	м ³		103,50	103,50	103,50
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1062,59	1261,70	902,70
	Эксплуатация машин	руб		1846,74	819,63	645,63
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		147,37	156,55	124,10
	Материальные ресурсы	руб		2117,38	3603,50	2117,38
	Всего, прямые затраты	руб		5026,71	5684,83	3665,71

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Продолжение таблицы 42-01-015

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-01-015-4	42-01-015-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	32,40	18,00	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,75	0,04	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,01	0,01
050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	маш.-ч	96,77	0,70	
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	0,22	
253000	Растворонагнетатели	маш.-ч	15,10	2,67	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,04	0,03
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006	м ²	6,71	25,20	10,50
101-1554	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт	т	2105,00	0,03	
113-0003	Ацетон технический сорт I	т	7959,40	0,0054	0,0043
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м ³	463,16	0,25	0,25
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		243,97	135,54
	Эксплуатация машин	руб		118,45	3,65
в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		6,25	0,12
	Материальные ресурсы	руб		391,01	220,48
	Всего, прямые затраты	руб		753,43	359,67

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-42-01-016

Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка плит с выравниванием основания. 02. Приварка соединительных изделий к закладным частям плит. 03. Заделка швов битумно-резиновой мастикой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ сборных конструкций

42-01-016-1	Крепление откосов плитами массой до 1 т, толщиной 10 см
	Крепление откосов плитами массой до 3 т, толщиной
42-01-016-2	10 см
42-01-016-3	15 см
42-01-016-4	20 см

Крепление откосов плитами массой до 5 т, толщиной

42-01-016-5	15 см
42-01-016-6	20 см
42-01-016-7	25 см

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-01-016-1	42-01-016-2	42-01-016-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1201,00	768,00	837,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,02	2,6		
			7,53		3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		90,60	60,58	55,83
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	11,40	4,98	5,20
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	63,60	48,10	42,80
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током ² 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	453,00	257,00	305,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	37,00	20,10	37,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	15,60		
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87		7,50	7,83
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	1714,70	3,67	1,99	3,71
101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	12155,00	0,622	0,353	0,419
101-9211	Резиновая крошка	кг	4,75	440,00	240,00	440,00
201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	9341,30	4,24	2,43	2,85
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м ³		100,00	100,00	100,00

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-01-016-1	42-01-016-2	42-01-016-3
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		8431,02	5783,04	6302,61
	Эксплуатация машин	руб		18868,11	12407,49	12865,73
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		933,00	660,31	597,12
	Материальные ресурсы	руб		55550,47	31542,33	40167,20
	Всего, прямые затраты	руб		82849,60	49732,86	59335,54

Продолжение таблицы 42-01-016

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-01-016-4	42-01-016-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		665,00	560,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		45,01	40,77
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	5,10	2,99
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	32,20	33,30
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током ² 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	230,00	178,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	37,60	20,80
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	7,71	4,48
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	1714,70	3,73	2,06
101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	12155,00	0,315	0,244
101-9211	Резиновая крошка	кг	4,75	450,00	250,00
201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	9341,30	2,15	1,68
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м ³		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5007,45	4216,80
	Эксплуатация машин	руб		10306,07	8633,09
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		464,01	451,45
	Материальные ресурсы	руб		32445,96	23378,98
	Всего, прямые затраты	руб		47759,48	36228,87

Продолжение таблицы 42-01-016

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-01-016-6	42-01-016-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		434,00	362,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		31,80	25,65
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	2,96	2,54
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	24,40	19,30
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током ² 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	130,00	103,00
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	20,30	20,10
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	4,44	3,81
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	1714,70	2,01	1,99
101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	12155,00	0,179	0,141
101-9211	Резиновая крошка	кг	4,75	240,00	240,00
201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	9341,30	1,23	0,97
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м ³		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		3268,02	2725,86
	Эксплуатация машин	руб		6689,46	5462,37
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		340,36	271,69
	Материальные ресурсы	руб		18252,10	15327,17
	Всего, прямые затраты	руб		28209,58	23515,40

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-42-01-017**

Крепление откосов разрезными плитами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка плит с выравниванием основания. 02. Крепление плит между собой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ сборных конструкций

Крепление откосов разрезными плитами массой до

42-01-017-1 3 т, толщиной 15 см

42-01-017-2 4 т, толщиной 20 см

Шифр ре- сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-01- 017-1	42-01- 017-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		238,00	187,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		44,63	35,71
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	4,52	4,51
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	33,30	24,40
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током ² 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	9,69	7,11
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	6,81	6,80
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	12155,00	0,052	0,038
204-9171	Арматура для монолитных железобетонных конструкций	т		0,145	0,107
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м ³		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1880,20	1477,30
	Эксплуатация машин	руб		6188,51	4900,26
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		470,48	359,64
	Материальные ресурсы	руб		632,06	461,89
	Всего, прямые затраты	руб		8700,77	6839,45

4. АНКЕРНЫЕ УПОРЫ, ПАРАПЕТЫ И ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ДОСКИ

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-42-01-018**

Установка анкерных упоров

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка сборных железобетонных элементов на готовые основания без заделки швов. 02. Устройство и разборка опалубки, укладка арматуры, подготовка блока к бетонированию. 03. Укладка бетонной смеси. 04. Покрытие бетонной поверхности рогожками, поливка водой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ сборно-монолитного железобетона

Установка анкерных упоров массой

42-01-018-1 до 2 т

42-01-018-2 свыше 2 т

Шифр ре- сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-01- 018-1	42-01- 018-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		234,08	161,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,78	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		66,95	49,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021246	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т	маш.-ч	240,00	30,10	21,70
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	27,10	5,00	5,20
111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,50	20,00	20,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,75	1,22
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	11118,00	0,04	0,02
101-1782	Ткань мешочная	10 м ²	94,00	1,08	0,71
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,0042	0,003
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60	1,33	0,709
204-9171	Арматура для монолитных железобетонных конструкций	т		2,83	2,09
401-9001	Бетон	м ³		27,10	32,40
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м ³		73,30	68,10

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-01-019-3	42-01-019-4
040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током ² 50-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	14,00	16,70	
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,20	3,80	
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80		19,90
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	3,11	21,60
4	МАТЕРИАЛЫ				
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БИ-70/30	т	1714,70		1,98
101-0324	Кислород технический газообразный	м ³	6,29	16,90	
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00	0,04	
104-9030	Маты битумные	м ²			2010,00
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м ³	442,85	0,15	
411-0001	Вода	м ³	9,04	0,23	
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м ³		100,00	100,00
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,79	0,40	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		840,91	10774,40
	Эксплуатация машин	руб		2470,77	23851,50
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		306,52	3343,87
	Материальные ресурсы	руб		620,53	3395,11
	Всего, прямые затраты	руб		3932,21	38021,01

5. ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

**Показатели стоимости ресурсов по таблице Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки
ТЕР-2001-42-01-020**

СОСТАВ РАБОТ:

01. Устройство борозд. 02. Сварка пленки в полотнище. 03. Расстилание полотнища с закреплением кромок в бороздах. 04. Устройство швов. 05. Засыпка борозд.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² экрана

42-01-020-1 Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-01-020-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53	3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,03
040102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.-ч	27,10	0,58
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,02
4	МАТЕРИАЛЫ			
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м ³	1606,60	0,06
113-9040	Пленка полимерная	м ²	4,90	120,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		27,18
	Эксплуатация машин	руб		20,80
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		6,39
	Материальные ресурсы	руб		684,40
	Всего, прямые затраты	руб		732,38

6. ПОДВОДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ

**Показатели стоимости ресурсов по таблице Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения
ТЕР-2001-42-01-021**

СОСТАВ РАБОТ:

01. Оборудование плавучей установки (расценка 1). 02. Антикоррозийная изоляция шпунта. 03. Устройство и перекладка рельсовых путей для береговой установки (расценки 2,3). 04. Установка и перестановка направляющих. 05. Застроповка шпунта и установка в направляющие. 06. Установка и перестановка оборудования. 07. Погружение шпунта. 08. Демонтаж плавучей установки (расценка 1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ железобетонного шпунта в конструкции

42-01-021-1 Подводное крепление откосов при погружении шпунта с плавучей установки вибропогружателем

Подводное крепление откосов при погружении шпунта с береговой установки

42-01-021-2 вибропогружателем

42-01-021-3 дизель-молотом

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	42-01-021-1	42-01-021-2	42-01-021-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		633,00	580,00	628,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90 8,39	3,7 3,7	3,7	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		298,40	187,43	228,16
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	13,40	13,00	13,10
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	130,00	126,00	
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42			109,00
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7,42	4,59		
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	10,60	3,64	3,64	3,64
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	26,80	9,63	9,63	9,63
140301	Копры универсальные с дизельмолотом 2,5 т	маш.-ч	190,00			94,80
140401	Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т	маш.-ч	35,00	116,00	113,00	
230103	Баржи 300 т	маш.-ч	112,00	175,00		
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	8,08	7,50	7,62
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	1714,70	1,38	1,38	1,38
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60	0,0014		
101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	4421,90	0,626	0,626	0,626
101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	11055,00	0,035		
101-1628	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм	т	5803,80	0,66		
101-1642	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100x100x10 мм	т	5763,00	0,231		
101-1646	Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 16	т	7521,00			0,014
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,023		
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03	0,19		0,54
102-0029	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта	м ³	2185,10			0,32
102-0031	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта	м ³	2486,30			0,21
102-0120	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м ³	1458,60	3,78		
105-0002	Болты для рельсовых стыков класс 8.8 диаметром 22 мм	т	11161,00	0,013	0,0009	0,0004
105-0030	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16x16 мм, длиной 205-280 мм	т	5985,40		0,014	0,007
105-0032	Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43	т	4997,00	0,023	0,008	0,004
105-0043	Подкладки раздельного скрепления СК-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и СК-50 для рельсов типа Р-50	т	5746,00		0,067	0,033
105-0057	Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марки стали М74	м	205,50	8,00	1,50	0,75
105-0072	Шпалы непропитанные для железных дорог 2 тип	шт.	154,70		10,00	5,00
201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы выше 0,1 до 0,5 т	т	8882,50	0,90	0,65	
201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы выше 0,5 до 1 т	т	7904,20			0,80

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-01-021-1	42-01-021-2	42-01-021-3
201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	9341,30	0,22	0,10	0,02
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м ³		101,50	101,50	102,00
537-0488	Канат двойной свивки типа ЛК-Р светлый из проволок марки 1, марковочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм ²) и менее, диаметром 14 мм	10 м	176,80			3,47
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5310,87	4866,20	4961,20
	Эксплуатация машин в том числе	руб		36936,33	16758,30	36067,65
	Оплата труда машинистов	руб		3186,23	2224,10	2862,24
	Материальные ресурсы	руб		28620,42	14216,21	15178,21
	Всего, прямые затраты	руб		70867,62	35840,71	56207,06

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-42-01-022

Крепление откосов хворостяными тюфяками

СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Планировка поверхности откосов (расценки 1,2). 02. Вязка тюфяка с изготовлением канатов, колпаков, сошек. 03. Устройство по тюфяку плетней. 04. Загрузка тюфяка камнем (грунтом) (расценки 1,2). 05. Устройство и содержание майны (расценки 3-9). 06. Устройство и разборка берегового стапеля или настила над майной (расценки 3-9). 07. Спуск тюфяка на воду с перемещением и установкой в месте потопления (расценки 3-9). 08. Потопление тюфяка на дно с загрузкой камнем (расценки 3-9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² тюфяка

Крепление откосов хворостяными тюфяками толщиной тюфяка в местах сжатия канатом надводными,	42-01-022-4 на стапеле, 500 мм
42-01-022-1 350 мм	42-01-022-5 на стапеле, 700 мм
42-01-022-2 500 мм	42-01-022-6 на стапеле, 1000 мм
Крепление откосов хворостяными тюфяками толщиной тюфяка в местах сжатия канатом подводными при вязке	42-01-022-7 над майной, 500 мм
42-01-022-3 на стапеле, 350 мм	42-01-022-8 над майной, 700 мм
	42-01-022-9 над майной, 1000 мм

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-01-022-1	42-01-022-2	42-01-022-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		149,22	181,35	309,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			6,39	2,1	2,1
				6,64		2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,69	9,47	11,36
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
010201	Прицепы тракторные 2 т	маш.-ч	4,30	6,69	9,47	6,78
010311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	58,26	6,69	9,47	6,78
230301	Катера буксируемые 66 (90) кВт (л.с.)	маш.-ч	95,14			0,78
230401	Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л.с.)	маш.-ч	81,92			1,28
240904	Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т	маш.-ч	136,00			2,99
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0114	Веревка техническая из пенькового волокна	т	47018,00	0,008	0,008	0,038
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	6724,60			0,024
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	13032,00	0,048	0,061	0,048
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00			0,009
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м ³	759,03			0,54
102-0013	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Жерди длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см	м ³	497,46	1,37	1,37	1,13
102-0116	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м ³	1835,10			0,42
408-9011	Камень бутовый	м ³		13,00	17,50	11,00
414-0472	Хворост	м ³	375,70	88,00	126,00	88,00

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	42-01-022-7	42-01-022-8	42-01-022-9
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1776,42	2019,24	2402,64
	Эксплуатация машин	руб		589,32	769,49	1044,75
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		117,18	153,01	207,75
	Материальные ресурсы	руб		57290,76	72475,14	95251,72
	Всего, прямые затраты	руб		59656,50	75263,87	98699,11

7. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ СТЕНКАМИ ИЗ ДОСОК, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И ПЛЕТНЯ

Показатели стоимости ресурсов по таблице

ТЕР-2001-42-01-023

Одностороннее крепление откосов каналов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка материалов. 02. Устройство стенок. 03. Антисептирование древесины (расценки 1, 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м канала.

Крепление стенками высотой 0,3 м из

42-01-023-4 плетня в грунтах 3 группы

42-01-023-1 досок в грунтах 1-2 группы

42-01-023-2 щитов в грунтах 1-2 группы

42-01-023-3 плетня в грунтах 1-2 группы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	42-01-023-1	42-01-023-2	42-01-023-3	42-01-023-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		25,30	23,80	21,40	25,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39		2,1		
			6,64	2,3			
			6,77			2,4	
			6,89				2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,22	1,33	0,63	0,63
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,34	0,39	0,21	0,21
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,88	0,94	0,42	0,42
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0589	Масла креозотовые	т	2629,90	0,0325	0,0575		
101-1805	Гвозди строительные	т	13775,00	0,002	0,002		
102-0020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	м ³	453,25	0,60	0,76	0,72	0,72
102-0046	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм IV сорта	м ³	1215,50	0,52	0,78		
414-0472	Хворост	м ³	375,70			1,20	1,20
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		167,99	152,08	144,88	173,63
	Эксплуатация машин	руб		101,11	110,15	52,08	52,08
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,23	4,85	2,61	2,61
	Материальные ресурсы	руб		1017,03	1471,33	777,18	777,18
	Всего, прямые затраты	руб		1286,13	1733,56	974,14	1002,89

Показатели стоимости ресурсов по таблице

ТЕР-2001-42-01-024

Двухстороннее крепление откосов каналов

СОСТАВ РАБОТ:

01. Заготовка материалов. 02. Устройство стенок. 03. Антисептирование древесины.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м канала.

42-01-024-1 Устройство стенок высотой 0,3 м из досок в грунтах 1-2 группы

42-01-024-5 3 группы без распорок

Устройство стенок высотой 0,3 м из щитов в грунтах 1-2 группы

42-01-024-6 1-2 группы с распорками

42-01-024-2 без распорок

42-01-024-7 3 группы с распорками

42-01-024-3 с распорками

Устройство стенок высотой 0,3 м из плетня в грунтах

42-01-024-4 1-2 группы без распорок

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	42-01-024-1	42-01-024-2	42-01-024-3	42-01-024-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	50,50	47,70	64,50	43,20	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,39	2,1	2,1		
			6,64	2,3			
			6,77			2,4	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,41	2,67	3,89	1,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,66	0,78	1,05	0,43
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	1,75	1,89	2,84	0,85
4	МАТЕРИАЛЫ						
101-0589	Масла креозотовые	т	2629,90	0,065	0,115	0,124	
102-0020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	м³	453,25	1,21	1,53	1,90	1,43
102-0046	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм IV сорта	м³	1215,50	1,05	1,55	1,55	
414-0472	Хворост	м³	375,70				2,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		335,32	304,80	412,16	292,46
	Эксплуатация машин	руб		199,78	221,14	322,53	105,79
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		8,21	9,70	13,06	5,35
	Материальные ресурсы	руб		1995,65	2879,94	3071,32	1549,83
	Всего, прямые затраты	руб		2530,75	3405,88	3806,01	1948,08

Продолжение таблицы 42-01-024

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	42-01-024-5	42-01-024-6	42-01-024-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		52,40	47,00	56,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,77	2,4		
			6,89	2,5		2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,28	1,60	1,60
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,43	0,53	0,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	0,85	1,07	1,07
4	МАТЕРИАЛЫ					
102-0020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	м³	453,25	1,43	1,79	1,79
414-0472	Хворост	м³	375,70	2,40	2,40	2,40
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		361,04	318,19	385,84
	Эксплуатация машин	руб		105,79	132,27	132,27
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		5,35	6,59	6,59
	Материальные ресурсы	руб		1549,83	1713,00	1713,00
	Всего, прямые затраты	руб		2016,66	2163,46	2231,11

РАЗДЕЛ 02. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОРСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ И БЕРЕГОВ, УСТРОЙСТВО ОГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-42-02-001 Укладка камня массой 500-2500 кг

СОСТАВ РАБОТ:

01. Погрузка камня в баржи (расценки 3, 4, 5, 6). 02. Укладка камня кранами. 03. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки (расценки 2-7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ конструкций

42-02-001-1	Укладка камня массой 500-2500 кг с берега гусеничным краном в закрытой акватории	Укладка камня массой 500-2500 кг плавучим краном с барж
42-02-001-2	Укладка камня массой 500-2500 кг с берега плавучим краном в закрытой акватории	42-02-001-6 самоходных у открытого побережья (открытого рейда)
	Укладка камня массой 500-2500 кг плавучим краном с барж	42-02-001-7 несамоходных у открытого побережья (открытого рейда)
42-02-001-3	песамоходных в закрытой акватории	
42-02-001-4	самоходных в закрытой акватории	
42-02-001-5	Укладка камня массой 500-2500 кг с берега плавучим краном у открытого побережья (открытого рейда)	

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 001-1	42-02- 001-2	42-02- 001-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,63	4,54	8,23	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,95	36,15	49,98	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	3,95		4,13
210101	Баржи при работе в закрытой акватории песамоходные 250 т	маш.-ч	119,85			9,70
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20		5,42	5,42
4	МАТЕРИАЛЫ					
408-9011	Камень бутовый	м ³	100,00	100,00	100,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб	22,72	28,42	51,52	
	Эксплуатация машин	руб	554,66	8326,20	10068,68	
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб	49,14	592,14	772,24	
	Всего, прямые затраты	руб	577,38	8354,62	10120,20	

Продолжение таблицы 42-02-001

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02-001- 4	42-02-001- 5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,23	4,54	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	88,78		65,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	4,13	
210110	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	маш.-ч	718,46	9,70	
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75		5,42
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20	5,42	
210520	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т	маш.-ч	1750,80		5,42
4	МАТЕРИАЛЫ				
408-9011	Камень бутовый	м ³	100,00	100,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб	51,52	28,42	
	Эксплуатация машин	руб		15875,19	12501,51
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб	1287,12	1317,01	
	Всего, прямые затраты	руб	15926,71	12529,93	

Продолжение таблицы 42-02-001

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02-001- 6	42-02-001- 7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	8,23	8,23	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	133,87		107,76

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-001-6	42-02-001-7
3 021244	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	4,13	4,13
210120	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	маш.-ч	97,00		9,70
210130	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 250 т	маш.-ч	934,64	9,70	
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	5,42	10,84
210520	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т	маш.-ч	1750,80	5,42	5,42
4 408-9011	МАТЕРИАЛЫ Камень бутовый	м ³		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		51,52	51,52
	Эксплуатация машин в том числе	руб		22147,45	17034,50
	Оплата труда машинистов	руб		2428,12	2000,50
	Всего, прямые затраты	руб		22198,97	17086,02

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-42-02-002

Выкладка откосов камнем

СОСТАВ РАБОТ:

01. Грубое разение откосов (расценка 2). 02. Выкладка откосов камнем

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м² откосов

Выкладка откосов камнем

42-02-002-1 под водой в закрытой акватории

42-02-002-2 над водой в закрытой акватории

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-002-1	42-02-002-2
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		32,26	17,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		6,26	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		244,32	
3 210301	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	289,33	40,72	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		201,95	106,42
	Эксплуатация машин в том числе	руб		11781,52	0,00
	Оплата труда машинистов	руб		4001,96	0,00
	Всего, прямые затраты	руб		11983,47	106,42

Показатели стоимости ресурсов по таблице Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ ТЕР-2001-42-02-003

СОСТАВ РАБОТ:

01. Перемещение камня на первый километр. 02. Перемещение камня на каждый последующий километр. 03. Возвращение плавучих средств.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ конструкций

Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ на первый км

Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ на каждый последующий км

42-02-003-1 в закрытой акватории баржами несамоходными

42-02-003-5 в закрытой акватории баржами несамоходными

42-02-003-2 в закрытой акватории баржами самоходными

42-02-003-6 в закрытой акватории баржами самоходными

42-02-003-3 у открытого побережья (открытого рейда)
баржами несамоходными

42-02-003-7 у открытого побережья (открытого рейда)
баржами несамоходными

42-02-003-4 у открытого побережья (открытого рейда)
баржами самоходными

42-02-003-8 у открытого побережья (открытого рейда)
баржами самоходными

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре-урса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-003-1	42-02-003-2	42-02-003-3	42-02-003-4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		2,96	3,70	4,68	4,94
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
210101	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т	маш.-ч	119,85	0,74			
210110	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	маш.-ч	718,46		0,74		
210120	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	маш.-ч	97,00			0,74	
210130	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 250 т	маш.-ч	934,64				0,74
210201	Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 (300) кВт (л.с.)	маш.-ч	484,13	0,74			
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75			0,74	
	Эксплуатация машин	руб		446,95	531,66	483,04	691,63
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		41,28	49,10	76,73	80,85
	Всего, прямые затраты	руб		446,95	531,66	483,04	691,63

Продолжение таблицы 42-02-003

Шифр ре-урса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-003-5	42-02-003-6	42-02-003-7	42-02-003-8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,80	1,00	1,27	1,33
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
210101	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т	маш.-ч	119,85	0,20			
210110	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	маш.-ч	718,46		0,20		
210120	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	маш.-ч	97,00			0,20	
210130	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 250 т	маш.-ч	934,64				0,20
210201	Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 (300) кВт (л.с.)	маш.-ч	484,13	0,20			
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75			0,20	
	Эксплуатация машин	руб		120,80	143,69	130,55	186,93
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		11,15	13,27	20,74	21,85
	Всего, прямые затраты	руб		120,80	143,69	130,55	186,93

2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ТЕТРАПОДАМИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-42-02-004

Укладка тетраподов массой до 15 т в воду

СОСТАВ РАБОТ:

01. Погрузка тетраподов в баржи (расценки 3, 4, 6, 7). 02. Укладка тетраподов кранами. 03. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 тетрапод

- | | |
|--|---|
| Укладка тетраподов массой до 15 т в воду в закрытой акватории | 42-02-004-5 с берега плавучим краном |
| 42-02-004-1 с берега гусеничным краном | 42-02-004-6 плавучим краном с барж самоходных |
| 42-02-004-2 с берега плавучим краном | 42-02-004-7 плавучим краном с барж несамоходных |
| 42-02-004-3 плавучим краном с барж несамоходных | |
| 42-02-004-4 плавучим краном с барж самоходных | |
| Укладка тетраподов массой до 15 т в воду у открытого побережья (открытого рейда) | |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-004-1	42-02-004-2	42-02-004-3	42-02-004-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,66	0,71	1,04	1,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1,83	3,48	4,11	5,87

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-004-1	42-02-004-2	42-02-004-3	42-02-004-4
3 021244	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	0,19		0,19	0,19
021439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	136,98	0,16	0,16	0,16	0,16
210101	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т	маш.-ч	119,85			0,44	
210110	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	маш.-ч	718,46				0,44
210301	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	289,33	0,20	0,24	0,24	0,24
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20		0,24	0,24	0,24
400004	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	142,00	0,28	0,28	0,28	0,28
4 403-9130	МАТЕРИАЛЫ Тетраподы	шт.		1,00	1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4,80	5,17	7,57	7,57
	Эксплуатация машин	руб		146,23	499,81	579,22	842,61
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		24,14	51,93	60,13	83,48
	Всего, прямые затраты	руб		151,03	504,98	586,79	850,18

Продолжение таблицы 42-02-004

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-004-5	42-02-004-6	42-02-004-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,71	1,04	1,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,76	7,88	6,72
3 021244	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42		0,19	0,19
021439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	136,98	0,16	0,16	0,16
210120	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	маш.-ч	97,00			0,44
210130	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 250 т	маш.-ч	934,64		0,44	
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	0,24	0,24	0,49
210306	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	349,07	0,24	0,24	0,24
210520	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т	маш.-ч	1750,80	0,24	0,24	0,24
400004	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	142,00	0,28	0,28	0,28
4 403-9130	МАТЕРИАЛЫ Тетраподы	шт.		1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5,17	7,57	7,64
	Эксплуатация машин	руб		699,03	1136,95	907,33
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		90,02	140,45	121,42
	Всего, прямые затраты	руб		704,20	1144,52	914,97

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-42-02-005**

**Укладка тетраподов массой до 15 т
над водой**

СОСТАВ РАБОТ:

01. Погрузка тетраподов в баржи (расценки 3, 4, 6, 7). 02. Укладка тетраподов кранами. 03. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки (расценки 2, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 тетрапод

Укладка тетраподов массой до 15 т над водой в за-
крытой акватории

42-02-005-1 с берега гусеничным краном

42-02-005-2 с берега плавучим краном

42-02-005-3 плавучим краном с барж самоходных

42-02-005-4 плавучим краном с барж несамоходных

Укладка тетраподов массой до 15 т над водой у от-
крытого побережья (открытого рейда)

42-02-005-5 с берега плавучим краном

42-02-005-6 плавучим краном с барж самоходных

42-02-005-7 плавучим краном с барж несамоходных

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-005-1	42-02-005-2	42-02-005-3	42-02-005-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,66	0,71	1,05	1,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,63	2,04	4,43	2,67
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	0,19		0,19	0,19
021439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	136,98	0,16	0,16	0,16	0,16
210101	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т	маш.-ч	119,85				0,44
210110	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	маш.-ч	718,46			0,44	
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20		0,24	0,24	0,24
400004	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	142,00	0,28	0,28	0,28	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ						
403-9130	Тетраподы	шт.		1,00	1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		4,80	5,17	7,64	7,57
	Эксплуатация машин	руб		88,36	430,37	773,17	509,78
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,48	28,34	59,89	36,54
	Всего, прямые затраты	руб		93,16	435,54	780,81	517,35

Продолжение таблицы 42-02-005

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-005-5	42-02-005-6	42-02-005-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		0,71	1,04	1,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		3,32	6,44	5,28
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42		0,19	0,19
021439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	136,98	0,16	0,16	0,16
210120	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	маш.-ч	97,00			0,44
210130	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 250 т	маш.-ч	934,64		0,44	
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	0,24	0,24	0,49
210520	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т	маш.-ч	1750,80	0,24	0,24	0,24
400004	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	142,00	0,28	0,28	0,28
4	МАТЕРИАЛЫ					
403-9130	Тетраподы	шт.		1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		5,17	7,57	7,64
	Эксплуатация машин	руб		615,25	1053,17	823,55
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		60,43	110,86	91,83
	Всего, прямые затраты	руб		620,42	1060,74	831,19

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-42-02-006

Перемещение плавучих средств с тетраподами от приобъектного склада до места работ

СОСТАВ РАБОТ:

01. Перемещение тетраподов на первый километр.
02. Перемещение тетраподов на каждый последующий километр.
03. Возвращение плавучих средств.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 тетраподов

3. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МАССИВАМИ**Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-42-02-007 Наброска массивов с берега****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Наброска массивов кранами. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 шт. массива

Наброска массивов с берега в закрытой акватории массой, т до	Наброска массивов с берега у открытого побережья (открытого рейда) массивом, т до
42-02-007-1 10 гусеничным краном	42-02-007-4 10 плавучим краном
42-02-007-2 10 плавучим краном	42-02-007-5 50 плавучим краном
42-02-007-3 50 плавучим краном	

Шифр ре- сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 007-1	42-02- 007-2	42-02- 007-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,65	0,71	1,42	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,63	2,55	7,26	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	0,27		
210301	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	289,33	0,06	0,07	0,21
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20		0,32	
210507	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т	маш.-ч	2092,70			0,75
4	МАТЕРИАЛЫ					
403-9080	Массивы бетонные	шт.	1,00	1,00	1,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб	4,73	5,17	10,34	
	Эксплуатация машин	руб	55,27	511,83	1630,29	
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб	9,26	41,84	118,92	
	Всего, прямые затраты	руб	60,00	517,00	1640,63	

Продолжение таблицы 42-02-007

Шифр ре- сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 007-4	42-02- 007-5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,71	1,42	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,20	7,88	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	0,32	
210306	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	349,07	0,06	0,21
210520	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т	маш.-ч	1750,80	0,32	
210521	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 100 т	маш.-ч	2374,70		0,75
4	МАТЕРИАЛЫ				
403-9080	Массивы бетонные	шт.	1,00	1,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб	5,17	10,34	
	Эксплуатация машин	руб	759,04	1854,33	
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб	85,16	180,46	
	Всего, прямые затраты	руб	764,21	1864,67	

**Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-42-02-008****Наброска массивов плавучими кранами
с барж****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Погрузка массивов на баржи. 02. Наброска массивов. 03. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей пло-

щадки**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 шт. массива**Наброска массивов плавучими кранами с несамо-
ходных барж в закрытой акватории массивом, т до

42-02-008-1	15
42-02-008-2	100
42-02-008-3	Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж в закрытой акватории массивом, т до 15

Наброска массивов плавучими кранами с несамо-
ходных барж у открытого побережья (открытого
рейда) массивом, т до

42-02-008-4	15
42-02-008-5	100
42-02-008-6	Наброска массивов плавучими кранами с самоходных барж у открытого побережья (открытого рейда) массивом, т до 15

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 008-1	42-02- 008-2	42-02- 008-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,04	2,05	1,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		5,18	15,16	5,34
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	0,19		0,19
210101	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т	маш.-ч	119,85	0,52		
210102	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т	маш.-ч	121,94		1,10	
210110	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	маш.-ч	718,46			0,52
210202	Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	521,67	0,36	0,75	
210301	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	289,33	0,07	0,21	0,07
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20	0,32		0,32
210507	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т	маш.-ч	2092,70		1,10	
4	МАТЕРИАЛЫ					
403-9080	Массивы бетонные	шт.		1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		7,57	14,92	7,57
	Эксплуатация машин	руб		788,63	2888,11	912,11
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		82,53	244,86	78,70
	Всего, прямые затраты	руб		796,20	2903,03	919,68

Продолжение таблицы 42-02-008

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 008-4	42-02- 008-5	42-02- 008-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,04	2,05	1,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,73	16,07	6,21
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42	0,19		0,19
210120	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	маш.-ч	97,00	0,52		
210121	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 400-450 т	маш.-ч	141,38		1,10	
210130	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 250 т	маш.-ч	934,64			0,52
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	0,65	0,75	
210306	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	349,07	0,07	0,21	0,07
210520	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т	маш.-ч	1750,80	0,32		0,32
210521	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 100 т	маш.-ч	2374,70		1,10	
4	МАТЕРИАЛЫ					
403-9080	Массивы бетонные	шт.		1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		7,57	14,92	7,57
	Эксплуатация машин	руб		1023,05	3257,80	1097,38
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		126,08	336,09	117,62
	Всего, прямые затраты	руб		1030,62	3272,72	1104,95

Показатели стоимости ресурсов по табли-
це ТЕР-2001-42-02-009

Перемещение плавучих средств с массивами от приобъ-
ектного склада до места работ

СОСТАВ РАБОТ:

01. Перемещение массивов на первый километр.
02. Перемещение массивов на каждый последующий километр.
03. Обратное возвращение плавучих средств.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 массива

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов, т до		Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов, т до	
42-02-009-1	15	42-02-009-9	15
42-02-009-2	50	42-02-009-10	50
42-02-009-3	100	42-02-009-11	100
42-02-009-4	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр в закрытой акватории массой массивов, т до 15	42-02-009-12	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр в закрытой акватории массой массивов, т до 15
Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километру открытого побережья (открытого рейда) массивов, т до		Перемещение плавучих средств с массивами несамоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массивов, т до	
42-02-009-5	15	42-02-009-13	15
42-02-009-6	50	42-02-009-14	50
42-02-009-7	100	42-02-009-15	100
42-02-009-8	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на первый километр у открытого побережья (открытого рейда) массивов, т до 15	42-02-009-16	Перемещение плавучих средств с массивами самоходными баржами от приобъектного склада до места работ на каждый последующий километр у открытого побережья (открытого рейда) массивов, т до 15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	42-02-009-1	42-02-009-2	42-02-009-3	42-02-009-4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,16	0,40	0,88	0,20
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
210101	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т	маш.-ч	119,85	0,04			
210102	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т	маш.-ч	121,94		0,10	0,22	
210110	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	маш.-ч	718,46				0,04
210201	Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 (300) кВт (л.с.)	маш.-ч	484,13	0,04	0,10	0,22	
	Эксплуатация машин	руб		24,16	60,60	133,34	28,74
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		2,23	5,58	12,27	2,65
	Всего, прямые затраты	руб		24,16	60,60	133,34	28,74

Продолжение таблицы 42-02-009

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	42-02-009-5	42-02-009-6	42-02-009-7	42-02-009-8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,25	0,63	1,39	0,27
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
210120	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	маш.-ч	97,00	0,04			
210121	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 400-450 т	маш.-ч	141,38		0,10	0,22	
210130	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 250 т	маш.-ч	934,64				0,04
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	0,04	0,10	0,22	
	Эксплуатация машин	руб		26,11	69,72	153,37	37,39
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		4,15	10,37	22,81	4,37
	Всего, прямые затраты	руб		26,11	69,72	153,37	37,39

Продолжение таблицы 42-02-009

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	42-02-009-9	42-02-009-10	42-02-009-11	42-02-009-12
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04	0,08	0,24	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
210101	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т	маш.-ч	119,85	0,01			

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 009-9	42-02- 009-10	42-02- 009-11	42-02- 009-12
210102	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т	маш.-ч	121,94		0,02	0,06	
210110	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	маш.-ч	718,46				0,01
210201	Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 (300) кВт (л.с.)	маш.-ч	484,13	0,01	0,02	0,06	
	Эксплуатация машин	руб		6,04	12,12	36,37	7,18
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		0,56	1,12	3,35	0,66
	Всего, прямые затраты	руб		6,04	12,12	36,37	7,18

Продолжение таблицы 42-02-009

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 009-13	42-02- 009-14	42-02- 009-15	42-02- 009-16
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06	0,13	0,38	0,07
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
210120	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	маш.-ч	97,00	0,01			
210121	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 400-450 т	маш.-ч	141,38		0,02	0,06	
210130	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 250 т	маш.-ч	934,64				0,01
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	0,01	0,02	0,06	
	Эксплуатация машин	руб		6,53	13,95	41,83	9,35
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		1,03	2,08	6,22	1,09
	Всего, прямые затраты	руб		6,53	13,95	41,83	9,35

4. КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ ПЛИТАМИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-42-02-010

Установка упорного бруса

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка упорного бруса. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки (расценки 1, 2, 4-6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ сборных конструкций

Установка упорного бруса кранами плавучими

42-02-010-1 насухо у открытого побережья (открытого рейда)

Установка упорного бруса кранами плавучими

42-02-010-5 насухо в закрытой акватории

42-02-010-2 в воду у открытого побережья (открытого рейда)

42-02-010-6 в воду в закрытой акватории

Установка упорного бруса кранами гусеничными

42-02-010-3 насухо у открытого побережья (открытого рейда)

Установка упорного бруса кранами гусеничными

42-02-010-4 в воду у открытого побережья (открытого рейда)

42-02-010-7 насухо в закрытой акватории

42-02-010-8 в воду в закрытой акватории

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02-010- 1	42-02-010- 2	42-02- 010-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		138,00	84,68	121,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		864,72	1435,44	76,08
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	5,17	5,17	5,17
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00			60,48
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	70,76	78,88	
210306	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	349,07		78,88	
210520	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т	маш.-ч	1750,80	70,76	78,88	
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	10,43	10,43	10,43
4	МАТЕРИАЛЫ					
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	m ³		100,00	100,00	100,00

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-02-010-1	42-02-010-2	42-02-010-3
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1090,20	668,97	955,90
	Эксплуатация машин	руб		165121,37	211385,19	6748,29
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		17258,29	28957,26	816,68
	Всего, прямые затраты	руб		166211,57	212054,16	7704,19

Продолжение таблицы 42-02-010

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-02-010-4	42-02-010-5	42-02-010-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		76,84	55,20	83,95
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		516,56	487,57	1015,01
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	5,17	5,17	5,17
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	69,44		
210301	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	289,33			78,88
210306	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	349,07	71,92		
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20		70,76	78,88
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	10,43	10,43	10,43
4	МАТЕРИАЛЫ					
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м³		100,00	100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		607,04	436,08	663,21
	Эксплуатация машин	руб		32570,20	110611,40	145907,70
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		9795,88	7794,84	16434,28
	Всего, прямые затраты	руб		33177,24	111047,48	146570,91

Продолжение таблицы 42-02-010

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-02-010-7	42-02-010-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		121,00	76,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,90	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		76,08	516,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	5,17	5,17
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	60,48	69,44
210301	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	289,33		71,92
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	10,43	10,43
4	МАТЕРИАЛЫ				
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м³		100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		955,90	607,04
	Эксплуатация машин	руб		6748,29	28273,70
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		816,68	7996,44
	Всего, прямые затраты	руб		7704,19	28880,74

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-42-02-011

Установка плит

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка плит массой до 10 т. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки (расценки 1, 2, 4-6)
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ сборных конструкций

Установка плит кранами плавучими

42-02-011-1 насухо у открытого побережья (открытого рейда)

42-02-011-2 в воду у открытого побережья (открытого рейда)

Установка плит кранами гусеничными

42-02-011-3 насухо у открытого побережья (открытого рейда)

42-02-011-4 в воду у открытого побережья (открытого рейда)

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Установка плит кранами плавучими
42-02-011-5 насухо в закрытой акватории
42-02-011-6 в воду в закрытой акватории

Установка плит кранами гусеничными
42-02-011-7 насухо в закрытой акватории
42-02-011-8 в воду в закрытой акватории

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 011-1	42-02- 011-2	42-02- 011-3
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		45,60	31,05	38,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		210,87	327,81	23,80
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	3,49	3,49	3,49
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00			13,33
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	16,70	17,63	
210306	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	349,07		17,63	
210520	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т	маш.-ч	1750,80	16,70	17,63	
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	6,98	6,98	6,98
4	МАТЕРИАЛЫ					
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м ³		100,00	100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		331,97	226,04	277,73
	Эксплуатация машин	руб		39800,95	48100,13	2347,96
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		4101,36	6501,12	209,25
	Всего, прямые затраты	руб		40132,92	48326,17	2625,69

Продолжение таблицы 42-02-011

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 011-4	42-02- 011-5	42-02- 011-6
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		28,25	46,40	31,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		111,47	121,86	233,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	3,49	3,49	3,49
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	14,00		
210301	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	289,33			17,63
210306	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	349,07	14,50		
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20		16,70	17,63
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	6,98	6,98	6,98
4	МАТЕРИАЛЫ					
440-9006	Конструкции сборные железобетонные	м ³		100,00	100,00	100,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		205,66	337,79	228,01
	Эксплуатация машин	руб		7463,08	26936,10	33465,66
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		2005,43	1867,90	3702,18
	Всего, прямые затраты	руб		7668,74	27273,89	33693,67

Продолжение таблицы 42-02-011

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 011-7	42-02- 011-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		39,20	28,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		23,80	111,47
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	3,49	3,49
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	13,33	14,00
210301	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	289,33		14,50
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	6,98	6,98

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре- сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 011-7	42-02- 011-8
4 440-9006	МАТЕРИАЛЫ Конструкции сборные железобетонные	м ³	100,00	100,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб	285,38	207,48	
	Эксплуатация машин	руб	2347,96	6596,85	
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб	209,25	1642,64	
	Всего, прямые затраты	руб	2633,34	6804,33	

5. КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ МАССИВАМИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице
ТЕР-2001-42-02-012

Крепление берега в закрытой акватории

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка массивов на выровненную постель. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки (расценки 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 массива

Крепление берега в закрытой акватории массивами
прямоугольными массой до

Крепление берега в закрытой акватории массивами
многоступенчатыми массой до 15 т с установкой
кранами

42-02-012-9 гусеничными

42-02-012-10 плавучими

Крепление берега в закрытой акватории лекальными
волноотбойными стенками массой до

42-02-012-11 5 т с установкой кранами гусеничными

42-02-012-12 5 т с установкой кранами плавучими

42-02-012-13 20 т с установкой кранами плавучими

42-02-012-1 3 т с установкой на берму кранами гусе-
ничными

42-02-012-2 3 т с установкой на берму кранами плаву-
чими

42-02-012-3 15 т с установкой на берму кранами гусе-
ничными

42-02-012-4 15 т с установкой на берму кранами пла-
вучими

Крепление берега в закрытой акватории массивами
одноступенчатыми массой до

42-02-012-5 3,5 т с установкой на берму кранами гу-
сеничными

42-02-012-6 3,5 т установкой на берму кранами пла-
вучими

42-02-012-7 15 т с установкой на берму кранами гусе-
ничными

42-02-012-8 15 т установкой на берму кранами плаву-
чими

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 012-1	42-02- 012-2	42-02- 012-3	42-02- 012-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,02	1,20	2,14	2,46	
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8	
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,58	3,68	0,44	3,54	
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,04	0,04		
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,44			
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42			0,44	
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории само- ходные 16 т	маш.-ч	1536,20		0,53		0,53
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	0,10	0,10		
4	МАТЕРИАЛЫ						
403-9080	Массивы бетонные	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Оплата труда рабочих-строителей	руб	7,43	8,74	15,58	17,91	
	Эксплуатация машин	руб	52,43	831,42	61,78	814,19	
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб	5,97	58,40	5,47	57,90	
	Всего, прямые затраты	руб	59,86	840,16	77,36	832,10	

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Продолжение таблицы 42-02-012

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 012-5	42-02- 012-6	42-02- 012-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,28	1,53	2,08
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,73	4,71	0,56
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,06	0,06	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,56		
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42			0,56
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20		0,68	
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	0,11	0,11	
4	МАТЕРИАЛЫ					
403-9080	Массивы бетонные	шт.		1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		9,32	11,14	15,14
	Эксплуатация машин в том числе	руб		65,57	1065,39	78,64
	Оплата труда машинистов	руб		7,72	75,04	6,97
	Всего, прямые затраты	руб		74,89	1076,53	93,78

Продолжение таблицы 42-02-012

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 012-8	42-02- 012-9	42-02- 012-10
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,40	2,83	3,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		4,47	1,88	10,23
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	140,42		1,19	
021439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	136,98		0,24	0,24
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20	0,67		1,43
400004	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	142,00		0,45	0,45
4	МАТЕРИАЛЫ					
403-9080	Массивы бетонные	шт		1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		17,47	20,60	24,53
	Эксплуатация машин в том числе	руб		1029,25	263,88	2293,55
	Оплата труда машинистов	руб		73,20	17,98	159,41
	Всего, прямые затраты	руб		1046,72	284,48	2318,08

Продолжение таблицы 42-02-012

Шифр ре- урса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 012-11	42-02- 012-12	42-02- 012-13
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,59	1,92	2,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,92	5,99	9,52
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,07	0,07	
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	0,73		
021439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	136,98			0,34
210506	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т	маш.-ч	1536,20		0,87	
210507	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т	маш.-ч	2092,70			1,07
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	0,12	0,12	
400004	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	142,00			0,62
4	МАТЕРИАЛЫ					
403-9080	Массивы бетонные	шт.		1,00	1,00	1,00

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре- сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 012-11	42-02- 012-12	42-02- 012-13
	Оплата труда рабочих-строителей	руб	11,58	13,98	20,82	
	Эксплуатация машин	руб	81,56	1359,65	2373,80	
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб	9,95	95,92	144,72	
	Всего, прямые затраты	руб	93,14	1373,63	2394,62	

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-42-02-013 Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Укладка массивов на выровненную постель. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 массива

Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда) массивами	42-02-013-4	одноступенчатыми массой до 15 т с установкой на берму
42-02-013-1 прямоугольными массивом до 3 т с установкой на берму	42-02-013-5	многоступенчатыми массой до 15 т с установкой на откос
42-02-013-2 прямоугольными массивом до 15 т с установкой на берму		Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда) лекальными волноотбойными стенками массой до
42-02-013-3 одноступенчатыми массивом до 3,5 т с установкой на берму	42-02-013-6	5 т плавучими кранами 15-16 т
	42-02-013-7	20 т плавучими кранами 100 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	Баз. цена руб.	42-02- 013-1	42-02- 013-2	42-02- 013-3	42-02- 013-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,20	2,46	1,53	2,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		6,51	6,36	8,33	8,04
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	0,04		0,06	
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	0,53	0,53	0,68	0,67
210520	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т	маш.-ч	1750,80	0,53	0,53	0,68	0,67
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87	0,10		0,11	
4	МАТЕРИАЛЫ						
403-9080	Массивы бетонные	шт.		1,00	1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		8,74	17,91	11,14	17,47
	Эксплуатация машин	руб		1239,70	1222,47	1589,22	1545,39
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		129,28	128,78	165,98	162,81
	Всего, прямые затраты	руб		1248,44	1240,38	1600,36	1562,86

Продолжение таблицы 42-02-013

Шифр ре- сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из- мер.	Баз. цена руб.	42-02- 013-5	42-02- 013-6	42-02- 013-7
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		3,37	1,94	2,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		17,85	10,63	10,41
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47		0,07	
021439	Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.-ч	136,98	0,24		0,34
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75	1,43	0,87	
210520	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 16 т	маш.-ч	1750,80	1,43	0,87	
210521	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 100 т	маш.-ч	2374,70			1,07
400003	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	126,87		0,12	
400004	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	маш.-ч	142,00	0,45		0,62
4	МАТЕРИАЛЫ					
403-9080	Массивы бетонные	шт.		1,00	1,00	1,00

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-02-013-5	42-02-013-6	42-02-013-7
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		24,53	14,12	20,82
	Эксплуатация машин	руб		3395,14	2029,86	2675,54
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		350,65	212,27	225,03
	Всего, прямые затраты	руб		3419,67	2043,98	2696,36

6. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ

Показатели стоимости ресурсов по таблице ТЕР-2001-42-02-014

Омоноличивание стыка плит

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка и разборка опалубки, установка арматуры, укладка бетона.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ бетона в конструкции

42-02-014-1 Омоноличивание стыка плит

Шифр ре-сурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-02-014-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		241,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,15	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		75,35
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,57
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	70,56
111100	Вибраторы глубинные	маш.-ч	5,21	53,00
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	3,22
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	5256,50	0,20
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м ³	1701,50	0,031
203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м ²	40,90	102,00
204-0015	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 20-22 мм	т	6080,10	1,40
401-9001	Бетон	м ³		105,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		1729,73
	Эксплуатация машин	руб		6369,53
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		897,30
	Материальные ресурсы	руб		13787,99
	Всего, прямые затраты	руб		21887,25

7. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Показатели стоимости ресурсов по Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т таблице ТЕР-2001-42-02-015

СОСТАВ РАБОТ:

01. Погрузка массивов на баржи (расценки 2, 4, 6, 8). 02. Установка массивов на каменную постель. 03. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 массива

Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т	42-02-015-6	прямоугольных у открытого побережья с барж несамоходных
42-02-015-1 прямоугольных в закрытой акватории с берега	42-02-015-7	трапециoidalных у открытого побережья с берега
42-02-015-2 прямоугольных в закрытой акватории с барж несамоходных	42-02-015-8	трапециoidalных у открытого побережья с барж несамоходных
42-02-015-3 трапециoidalных в закрытой акватории с берега		
42-02-015-4 трапециoidalных в закрытой акватории с барж несамоходных		
42-02-015-5 прямоугольных у открытого побережья с берега		

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-02-015-1	42-02-015-2	42-02-015-3	42-02-015-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,05	2,73	2,05	2,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		12,68	22,73	12,68	22,91
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
210102	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т	маш.-ч	121,94		1,44		1,46
210202	Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	521,67		1,09		1,09
210301	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	289,33	0,66	0,66	0,66	0,66
210507	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т	маш.-ч	2092,70	1,09	1,44	1,09	1,46
4	МАТЕРИАЛЫ						
403-9080	Массивы бетонные	шт.		1,00	1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		14,92	19,87	14,92	20,02
	Эксплуатация машин	руб		2472,00	3948,66	2472,00	3992,95
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		207,69	367,84	207,69	370,72
	Всего, прямые затраты	руб		2486,92	3968,53	2486,92	4012,97

Продолжение таблицы 42-02-015

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-02-015-5	42-02-015-6	42-02-015-7	42-02-015-8
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		2,05	2,73	2,05	2,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,28	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		13,59	23,93	13,59	24,12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
210121	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные 400-450 т	маш.-ч	141,38		1,44		1,46
210211	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде 294 (400) кВт (л.с.)	маш.-ч	555,75		1,09		1,09
210306	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	349,07	0,66	0,66	0,66	0,66
210521	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 100 т	маш.-ч	2374,70	1,09	1,44	1,09	1,46
4	МАТЕРИАЛЫ						
403-9080	Массивы бетонные	шт.		1,00	1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		14,92	19,87	14,92	20,02
	Эксплуатация машин	руб		2818,81	4459,32	2818,81	4509,63
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		306,02	496,91	306,02	501,35
	Всего, прямые затраты	руб		2833,73	4479,19	2833,73	4529,65

8. ВОЛНОЛОМОЫ БЕСПОСТЕЛЬНОГО ТИПА

Показатели стоимости ресурсов по таблице Установка массивов плавучими кранами у открытого берега (на открытом рейде)
ТЕР-2001-42-02-016

СОСТАВ РАБОТ:

01. Установка массивов. 02. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 массива

Установка массивов плавучими кранами у открытого берега (открытого рейда) волнолома	42-02-016-2	двухъярусного второго яруса массой до 100 т
42-02-016-1 двухъярусного первого яруса массой до 100 т	42-02-016-3	шатрового блоками массой до 60 т
	42-02-016-4	шатрового вкладышами массой до 60 т

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз. цена руб.	42-02-016-1	42-02-016-2	42-02-016-3	42-02-016-4
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		1,42	1,30	3,34	2,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей		7,53			3	3
			8,76	4	4		
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		21,80	20,32	26,84	8,45
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
210306	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	349,07	1,47	1,37	1,81	0,57
210521	Краны плавучие при работе на открытом рейде самоходные 100 т	маш.-ч	2374,70	1,47	1,37	1,81	0,57

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-016-1	42-02-016-2	42-02-016-3	42-02-016-4
4 403-9080	МАТЕРИАЛЫ						
	Массивы бетонные	шт.		1,00	1,00	1,00	1,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		12,44	11,39	25,15	20,71
	Эксплуатация машин	руб		4003,94	3731,57	4930,03	1552,55
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		484,20	451,26	596,19	187,75
	Всего, прямые затраты	руб		4016,38	3742,96	4955,18	1573,26

Показатели стоимости ресурсов по таблице Заполнение полостей шатровых волноломов у открытого побережья (открытого рейда)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Отсыпка камня кранами с подачей в контейнерах. 02. Разравнивание на поверхности блока. 03. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ полости

42-02-017-1 Заполнение полостей шатровых волноломов у открытого побережья (открытого рейда)

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-017-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		8,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			7,53 3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		105,00
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
210306	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе на открытом рейде 110 (150) кВт (л.с.)	маш.-ч	349,07	5,02
210507	Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т	маш.-ч	2092,70	9,36
4	МАТЕРИАЛЫ			
408-9011	Камень бутовый	м ³		103,00
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		62,80
	Эксплуатация машин	руб		21340,00
	в том числе			
	Оплата труда машинистов	руб		1845,50
	Всего, прямые затраты	руб		21402,80

Показатели стоимости ресурсов по таблице Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам
ТЕР-2001-42-02-018

СОСТАВ РАБОТ:

01. Сборка и разборка опалубки. 02. Укладка бетона. 03. Уход за бетоном

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ бетона в конструкции

42-02-018-1 Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. из-мер.	Баз.цена руб.	42-02-018-1
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч		291,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей			7,02 2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		109,84
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	113,47	1,86
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	80,00	104,16
111100	Вибраторы глубинные	маш.-ч	5,21	48,16
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	83,99	3,82
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	5256,50	0,044
101-1668	Рогожа	м ²	11,61	131,07
203-0511	Циты из досок толщиной 25 мм	м ²	40,90	115,00
401-9001	Бетон	м ³		102,00
411-0001	Вода	м ³	9,04	4,30
	Оплата труда рабочих-строителей	руб		2044,22
	Эксплуатация машин	руб		9115,60
	в том числе Оплата труда машинистов	руб		1318,89
	Материальные ресурсы	руб		6495,38
	Всего, прямые затраты	руб		17655,20

СОДЕРЖАНИЕ

Разделы	Наименование	Страницы
	Техническая часть	3
1	Общие указания	3
2	Правила исчисления объемов работ	3
3	Коэффициенты к расценкам	3
	РАЗДЕЛ 01. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ	5
	<i>1. КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ, КАМНЕМ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ</i>	5
42-01-001	Крепление откосов скальной породой или камнем	5
42-01-002	Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня	6
42-01-003	Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем	6
42-01-004	Крепление откосов камнем насухо	7
42-01-005	Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами	7
42-01-006	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную	7
42-01-007	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) в воду плавучими кранами	8
	<i>2. КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ</i>	8
42-01-008	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном	8
42-01-009	Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком	10
42-01-010	Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом	11
42-01-011	Бетонирование вертикальных стенок каналов	12
42-01-012	Бетонирование каналов вручную	13
42-01-013	Установка арматуры	14
	<i>3 КРЕПЛЕНИЕ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ</i>	14
42-01-014	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными и сталефибробетонными плитами	14
42-01-015	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами	15
42-01-016	Крепление откосов плитами, омоноличенными по контуру	16
42-01-017	Крепление откосов разрезными плитами	18
	<i>4. АНКЕРНЫЕ УПОРЫ, ПАРАПЕТЫ И ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ДОСКИ</i>	18
42-01-018	Установка анкерных упоров	18
42-01-019	Установка парапетов и противофильтрационных досок	19
	<i>5. ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ</i>	20
42-01-020	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	20
	<i>6. ПОДВОДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ</i>	20
42-01-021	Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения	20
42-01-022	Крепление откосов хворостяными тюфяками	22
	<i>7. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ СТЕНКАМИ ИЗ ДОСОК, ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ И ПЛЕТНЯ</i>	24
42-01-023	Одностороннее крепление откосов каналов	24
42-01-024	Двухстороннее крепление откосов каналов	24
	РАЗДЕЛ 02. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МОРСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ И БЕРЕГОВ, УСТРОЙСТВО ОГРАДИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	26
	<i>1. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАМНЕМ</i>	26
42-02-001	Укладка камня массой 500-2500 кг	26
42-02-002	Выкладка откосов камнем массой до 150 кг	27
42-02-003	Перемещение плавучих средств с камнем от приобъектного склада до места работ	27
	<i>2. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ТЕТРАПОДАМИ</i>	28
42-02-004	Укладка тетrapодов массой до 15 т в воду	28
42-02-005	Укладка тетrapодов массой до 15 т над водой	29
42-02-006	Перемещение плавучих средств с тетrapодами от приобъектного склада до места работ	30
	<i>3. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ МАССИВАМИ</i>	32
42-02-007	Наброска массивов с берега	32
42-02-008	Наброска массивов плавучими кранами с барж	32
42-02-009	Перемещение плавучих средств с массивами от приобъектного склада до места работ	33
	<i>4. КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ ПЛИТАМИ</i>	35
42-02-010	Установка упорного бруса	35
42-02-011	Установка плит	36
	<i>5. КРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВ МАССИВАМИ</i>	38
42-02-012	Крепление берега в закрытой акватории	38
42-02-013	Крепление берега с помощью плавучих кранов у открытого побережья (открытого рейда)	40
	<i>6. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ</i>	41
42-02-014	Омоноличивание стыка плит	41

Показатели стоимости ресурсов ТЕР-2001-42 Берегоукрепительные работы

Разделы	Наименование	Страницы
	7. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	41
42-02-015	Установка в берегоукрепительных и оградительных сооружениях плавучими кранами массивов массой до 100 т	41
	8. ВОЛНОЛОМЫ БЕСПОСТЕЛЬНОГО ТИПА	42
42-02-016	Установка массивов плавучими кранами у открытого побережья (на открытом рейде)	42
42-02-017	Заполнение полостей шатровых волноломов у открытого побережья (открытого рейда)	43
42-02-018	Устройство бетонного гребня и надстроек по бунам, молам и траверсам	43
	СОДЕРЖАНИЕ	44