

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

ТЕРр-2001-51 Земляные работы

ТЕРр-2001-52 Фундаменты

ТЕРр-2001-53 Стены

ТЕРр-2001-54 Перекрытия

ТЕРр-2001-55 Перегородки

ТЕРр-2001-56 Проемы

ТЕРр-2001-57 Полы

ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли

ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца

ТЕРр-2001-60 Печные работы

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

ТЕРр-2001-62 Малярные работы

ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы

ТЕРр-2001-64 Лепные работы

ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы

ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети

ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы

ТЕРр-2001-68 Благоустройство

ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край
ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

*Утверждены и введены в действие правительством
Краснодарского края протоколом №1 от 28 декабря 2000 года*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ**

**для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае**

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

- ТЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ТЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ТЕРр-2001-53 Стены**
- ТЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ТЕРр-2001-55 Перегородки**
- ТЕРр-2001-56 Проемы**
- ТЕРр-2001-57 Полы**
- ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ТЕРр-2001-60 Печные работы**
- ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ТЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**
- ТЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ТЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Администрация Краснодарского края/ Краснодар, 2001 г. – 215 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а так же для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Кордубайлов В.А., Коломыйко С. В., Фокин А.А.)

РАССМОТРЕНЫ Рабочей и Межведомственной комиссиями по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае с 1 января 2001 года. (Редакционная комиссия: А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект"; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; Л.В. Савченко - заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; А.И. Ширяев - начальник отдела государственных капитальных вложений и инвестиций отделения Федерального казначейства МФ РФ по г. Краснодару; Л.П. Шулико - главный специалист ОАО Краснодаргражданпроект").

ВНЕСЕНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 года Правительством Краснодарского края
Протокол №1 от 28 декабря 2000 года

ВЗАМЕН ВРЕР-84 (ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, привязанным по всем зонам и видам строительства Краснодарского края)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТЕРр-81-04-(51-69)-2001 в Краснодарском крае (№ 10-313)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: В.А. Кордубайлов, С.В. Коломыйко
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2000 год

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 05.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

Система нормативных документов в строительстве
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

СБОРНИК № 58
КРЫШИ, КРОВЛИ
(ТЕРр-81-04-58-2001)

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

г. Краснодар

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Сборник № 58
Крыши, кровли
ТЕРр-2001-58

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- 1.1. Расценки установлены на выполнение работ по разборке, ремонту и смене основных видов конструкций крыш и кровель.
- 1.2. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, необходимого при разборке, ремонте, смене и устройстве основных видов конструкций крыш и кровель, включая:
- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;
 - уборка материалов;
 - отходов и мусора, полученных при разборке: сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.
- 1.3. Расценки на разборку учитывают разборку конструкций на отдельные элементы. Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена.
- 1.4. Расценки учитывают выполнение работ:
- на высоте не более 15 м;
 - при усредненном уклоне крыши для каждого вида покрытий;
 - с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м² - 4 кг (или одного листа размерами 1420x710 мм);
- 1.5. При производстве работ на высоте, превышающей учтенную высоту нормами, оплата труда и затраты труда по таблицам увеличиваются на 0,5% на каждый метр превышения высоты сверх 15 м.
- 1.6. При использовании черной кровельной стали расценки увеличиваются на корректировку нормы расхода ресурсов на олифу с увеличением ее на 2,8 кг на каждые 100 м² покрытия для проолифки покрытия.
- 1.7. Расценки учитывают использование готовых растворов.

2. Правила определения объемов работ.

- 2.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади покрытия без вычета площадей, занимаемых слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.
- 2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали, стоячие фальцы не учитываются.
- 2.3. Длина ската кровли принимается:
- от конька до крайней грани карниза;
 - в кровлях без настенных желобов - с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом;
 - в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением длины на 0,07 метра.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш								
58-1-1	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	132,71	98,69	34,02	4,51	-	15,16
	Разборка стропил со стойками и подкосами из							
58-1-2	досок	100 м2 кровли	174,99	153,54	21,45	2,84	-	22,68
58-1-3	брусьев и бревен	100 м2 кровли	214,39	183,33	31,06	4,12	-	27,08
58-1-4	Разборка мауэрлатов	100 м2 кровли	63,78	43,81	19,97	2,65	-	6,73
Таблица 58-2. Разборка слуховых окон								
	Разборка слуховых окон прямоугольных							
58-2-1	Двускатных	100 окон	2232,23	2221,86	10,37	-	-	341,3
58-2-2	односкатных	100 окон	2023,91	2013,54	10,37	-	-	309,3
58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	908,26	900,98	7,28	-	-	138,4
Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали								
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:							
58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	57,17	56,97	0,2	-	-	9,1
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	73,31	73,31	-	-	-	11,04
58-3-3	водосточных труб с люлек	100 м труб и покрытий	194,82	194,82	-	-	-	29,34
Таблица 58-4. Разборка парапетных решеток								
58-4-1	Разборка парапетных решеток	100 м решеток	96,19	94,57	1,62	-	-	14,8
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш								
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:							
58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	4901,90	300,22	30,48	3,43	4571,2	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	100 м	5279,47	1206,38	55,99	6,18	4017,1	160,21
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	100 м	9519,65	1130,18	28,88	3,14	8360,59	150,09
58-5-4	смена стропильных ног из досок	100 м	3199,90	1003,37	16,84	1,86	2179,69	133,25
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	5430,68	1206,38	55,99	6,18	4168,31	160,21
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	91,48	10,34	23,54	2,65	57,6	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	136,64	31,93	29,63	3,34	75,08	4,24
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов								
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов							
58-6-1	обыкновенного профиля	100 м2 покрытий	3477,97	611,44	247,23	23,64	2619,3	81,2
58-6-2	усиленного профиля	100 м2 покрытий	3466,34	713,84	338	31,49	2414,5	94,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов								
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой							
58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытий	2248,03	173,88	31,5	2,45	2042,65	22,35
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	100 м2 покрытий	4098,89	334,85	60,45	4,41	3703,59	43,04
58-7-3	рубероидной мастикой	100 м2 покрытий	1046,06	86,33	29,35	3,24	930,38	12,53
58-7-4	смолой	100 м2 покрытий	389,02	91,64	23,65	3,63	273,73	13,3
58-7-5	битумным лаком	100 м2 покрытий	2080,39	79,01	8,64	2,35	1992,74	11,05
	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавливаемых материалов в							
58-7-6	2 слоя	100 м2 покрытий	16908,43	1260,64	47,05	4,41	15600,74	154,87
58-7-7	1 слой	100 м2 покрытий	12101,46	1192,27	26,76	2,45	10882,43	146,47
Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат								
	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали							
58-8-1	черной	100 листов	6466,92	990,95	61,19	8,04	5414,78	131,6
58-8-2	оцинкованной	100 листов	8408,71	968,36	61,19	8,04	7379,16	128,6
	Постановка заплат из листовой кровельной стали							
58-8-3	черной размером 1/4 листа	100 заплат	1833,72	432,16	17,6	2,35	1383,96	58,4
58-8-4	черной размером 1/2 листа	100 заплат	3319,25	527,62	35	4,61	2756,63	71,3
58-8-5	оцинкованной размером 1/4 листа	100 заплат	2329,91	432,98	17,6	2,35	1879,33	57,5
58-8-6	оцинкованной размером 1/2 листа	100 заплат	4311,98	521,08	35	4,61	3755,9	69,2
Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали								
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	100 м2 кровли	58,28	17,97	-	-	40,31	2,87
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб								
	Смена частей водосточных труб							
58-10-1	прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей	100 м	7252,25	277,10	10,92	1,28	6964,23	36,8
58-10-2	прямых звеньев с люлек	100 м	7638,11	667,16	6,72	0,78	6964,23	88,6
58-10-3	колен с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	4248,99	481,17	6,72	0,78	3761,1	63,9
58-10-4	колен с люлек	100 шт.	4777,59	1009,77	6,72	0,78	3761,1	134,1
58-10-5	отливов (отметов)	100 шт.	4277,66	399,84	6,72	0,78	3871,1	53,1
58-10-6	воронок с лестниц или подмостей	100 шт.	7704,66	399,84	6,72	0,78	7298,1	53,1
58-10-7	воронок с люлек	100 шт.	8206,16	901,34	6,72	0,78	7298,1	119,7
Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток								
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	10 м решеток	97,05	36,18	3,04	-	57,83	4,73
Таблица 58-12. Устройство обрешетки								
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	3523,20	207,21	34,84	7,36	3281,15	31,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из							
58-12-2	листовой стали	100 м2	2396,62	138,99	22,36	5	2235,27	21,35
58-12-3	асбестоцементных листов	100 м2	1807,17	122,39	12,2	2,84	1672,58	18,8
58-12-4	Черепицы	100 м2	1879,20	119,85	8,32	1,57	1751,03	18,41
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо								
	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо							
58-13-1	без промазки кромок	100 м2 кровли	908,79	30,01	5,04	0,59	873,74	4,52
58-13-2	с промазкой кромок мастикой	100 м2 кровли	1016,89	57,60	5,88	0,69	953,41	8,36
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали								
	Смена кровли средней сложности:							
58-14-1	с настенными желобами и свесами	100 м2 покрытий	8383,48	1208,46	93,99	27,27	7081,03	148,46
58-14-2	без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытий	7318,11	1131,13	88,87	25,7	6098,11	138,96
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	100 м2 покрытий	8422,59	1244,69	96,87	28,06	7081,03	152,91
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	100 м2 покрытий	7354,02	1165,00	90,91	26,39	6098,11	143,12
	Смена кровли простой сложности:							
58-14-5	с настенными желобами и свесами	100 м2 покрытий	8085,29	926,51	93,99	27,27	7064,79	117,28
58-14-6	без настенных желобов и свесов	100 м2 покрытий	7137,68	867,18	88,87	25,7	6181,63	109,77
Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб								
	Перенавеска водосточных труб с							
58-15-1	земли, лестниц или подмостей	100 м труб	471,61	462,06	-	-	9,55	60,4
58-15-2	с люлек	100 м труб	841,11	831,56	-	-	9,55	108,7
Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами								
58-16-1	0,25 м2	100 мест	601,83	358,66	41,09	3,14	202,08	45,4
58-16-2	0,5 м2	100 мест	1151,81	594,87	87,21	6,67	469,73	75,3
58-16-3	1,0 м2	100 мест	2209,73	1026,21	177,04	13,54	1006,48	129,9
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до							
58-16-4	0,25 м2	100 мест	578,79	176,90	20,66	1,57	381,23	24,3
58-16-5	0,5 м2	100 мест	1250,05	314,50	48,91	3,73	886,64	43,2
58-16-6	1,0 м2	100 мест	2547,86	555,46	107,92	8,24	1884,48	76,3
Таблица 58-17. Разборка покрытий кровель								
	Разборка покрытий кровель из							
58-17-1	рулонных материалов	100 м2 покрытий	110,42	108,99	1,43	-	-	17,41
58-17-2	листовой стали	100 м2 покрытий	66,10	65,67	0,43	-	-	10,49
58-17-3	черепицы	100 м2 покрытий	423,50	420,61	2,89	-	-	67,19
58-17-4	волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	153,75	152,68	1,07	-	-	24,39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 58-18. Смена обрешетки								
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до							
58-18-1	30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1521,20	297,51	15,51	1,77	1208,18	45,7
58-18-2	50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2061,13	423,93	24,18	2,75	1613,02	65,12
58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	2954,33	529,00	43,07	4,91	2382,26	81,26
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до							
58-18-4	30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5522,63	622,94	66,99	7,65	4832,7	95,69
58-18-5	50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	7243,75	901,57	96,72	10,99	6245,46	138,49
Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали								
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов							
58-19-1	Разжелобков	100 м покрытий	6785,18	1042,25	6,8	1,77	5736,13	151,27
58-19-2	настенных желобов	100 м покрытий	5384,92	809,23	9,48	2,45	4566,21	117,45
58-19-3	карнизных свесов	100 м покрытий	5220,66	697,54	13,4	3,43	4509,72	101,24
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических							
58-19-4	разжелобков	100 м покрытий	6508,28	765,35	6,8	1,77	5736,13	101,64
58-19-5	настенных желобов	100 м покрытий	5162,76	589,75	6,8	1,77	4566,21	78,32
58-19-6	карнизных свесов с настенными желобами	100 м покрытий	9970,07	884,40	23,52	5,89	9062,15	117,45
Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали								
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до							
58-20-1	0,4 м	100 м	2717,61	311,82	4,96	1,18	2400,83	41,41
58-20-2	0,7 м	100 м	4625,90	476,05	7,84	1,96	4142,01	63,22
	Смена обделок из листовой стали брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до	100 м						
58-20-3	1 м	100 м	5832,25	528,98	9,48	2,45	5293,79	70,25
58-20-4	1,75 м	100 м	10099,63	852,62	16,08	4,12	9230,93	113,23
	Смена обделок из листовой стали примыканий к	100 м						
58-20-5	каменным стенам	100 м	1751,63	491,03	3,52	0,78	1257,08	65,21
58-20-6	деревянными стенам	100 м	1651,93	391,33	3,52	0,78	1257,08	51,97
58-20-7	дымовым трубам	100 м	1917,07	656,47	3,52	0,78	1257,08	87,18
58-20-8	вытяжным трубам	100 м	2250,95	699,24	4,56	0,98	1547,15	92,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах								
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	10 шт.						
58-21-1	в один канал	10 шт.	777,39	128,15	2,52	0,29	646,72	18,6
58-21-2	добавлять на каждый следующий канал	10 шт.	223,23	35,83	0,84	0,1	186,56	5,2
Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб								
	Смена ухватов для водосточных труб в							
58-22-1	каменных стенах	100 шт.	885,42	260,44	0,84	0,1	624,14	37,8
58-22-2	деревянных стенах	100 шт.	774,49	149,51	0,84	0,1	624,14	21,7
Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам								
58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	675,62	66,49	7,07	0,39	602,06	8,83
Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы								
	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до							
58-24-1	50%	100 м2 покрытия	69637,66	1215,63	70,03	18,34	68352	149,34
58-24-2	75%	100 м2 покрытия	103663,38	1383,80	95,11	26,88	102184,47	170
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 град. (более 1: 1,43) добавлять к 58-24-1 и 58-24-2	100 м2 покрытия	244,04	244,04	-	-	-	29,98

Разделы	Наименование	страницы
	Сборник ТЕРр-2001-57 Полы	61
	Техническая часть	62
57-1	Разборка оснований покрытия полов	63
57-2	Разборка покрытий полов	63
57-3	Разборка плинтусов	63
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	63
57-5	Ремонт дощатых покрытий	64
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	64
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	64
57-8	Смена простильных дощатых полов	64
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	64
57-10	Заделка выбоин в полах	64
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	65
57-12	Устройство паркетного покрытия на гвоздях	65
57-13	Смена вентиляционных решеток	65
57-14	Ремонт полов из шитового паркета	65
57-15	Смена керамических плиток в полах	65
	Сборник ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли	67
	Техническая часть	68
58-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	69
58-2	Разборка слуховых окон	69
58-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	69
58-4	Разборка парапетных решеток	69
58-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	69
58-6	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	69
58-7	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов	70
58-8	Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	70
58-9	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	70
58-10	Смена частей водосточных труб	70
58-11	Ремонт металлических парапетных решеток	70
58-12	Устройство обрешетки	70
58-13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	71
58-14	Смена покрытия из листовой стали	71
58-15	Перенавеска водосточных труб	71
58-16	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	71
58-17	Смена обрешетки	71
58-18	Разборка покрытий кровель	72
58-19	Смена мелких покрытий из листовой стали	72
58-20	Смена обделок из листовой стали	72
58-21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	73
58-22	Смена ухватов для водосточных труб	73
58-23	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	73
58-24	Смена кровли из черепицы	73
	Сборник ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца	75
	Техническая часть	76
59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец	77
59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц	77
59-3	Разборка металлических лестничных решеток	77
59-4	Разборка поручней	77
59-5	Ремонт ступеней	77
59-6	Устройство вставок в каменных ступенях	77
59-7	Ремонт деревянного поручня	77
59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	77
59-9	Ремонт металлических лестничных решеток	77
59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	77
	Сборник ТЕРр-2001-60 Печные работы	79
	Техническая часть	80
60-1	Разборка кладки печей и очагов	81
60-2	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов	81
60-3	Большой ремонт печей	81
60-4	Малый ремонт печей	81