

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

ТЕРр-2001-51 Земляные работы

ТЕРр-2001-52 Фундаменты

ТЕРр-2001-53 Стены

ТЕРр-2001-54 Перекрытия

ТЕРр-2001-55 Перегородки

ТЕРр-2001-56 Проемы

ТЕРр-2001-57 Полы

ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли

ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца

ТЕРр-2001-60 Печные работы

ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы

ТЕРр-2001-62 Малярные работы

ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы

ТЕРр-2001-64 Лепные работы

ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы

ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети

ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы

ТЕРр-2001-68 Благоустройство

ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край
ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

*Утверждены и введены в действие правительством
Краснодарского края протоколом №1 от 28 декабря 2000 года*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ**

**для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае**

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

- ТЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ТЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ТЕРр-2001-53 Стены**
- ТЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ТЕРр-2001-55 Перегородки**
- ТЕРр-2001-56 Проемы**
- ТЕРр-2001-57 Полы**
- ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ТЕРр-2001-60 Печные работы**
- ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ТЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**
- ТЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ТЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Администрация Краснодарского края/ Краснодар, 2001 г. – 215 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а так же для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Кордубайлов В.А., Коломыйко С. В., Фокин А.А.)

РАССМОТРЕНЫ Рабочей и Межведомственной комиссиями по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае с 1 января 2001 года. (Редакционная комиссия: А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект"; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; Л.В. Савченко - заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; А.И. Ширяев - начальник отдела государственных капитальных вложений и инвестиций отделения Федерального казначейства МФ РФ по г. Краснодару; Л.П. Шулико - главный специалист ОАО Краснодаргражданпроект").

ВНЕСЕНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 года Правительством Краснодарского края
Протокол №1 от 28 декабря 2000 года

ВЗАМЕН ВРЕР-84 (ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, привязанным по всем зонам и видам строительства Краснодарского края)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТЕРр-81-04-(51-69)-2001 в Краснодарском крае (№ 10-313)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: В.А. Кордубайлов, С.В. Коломыйко
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2000 год

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 05.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

Система нормативных документов в строительстве
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

СБОРНИК № 56

ПРОЕМЫ
(ТЕРр-81-04-56-2001)

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

г. Краснодар

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Сборник № 56
Проемы
ТЕРр-2001-56

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

- 1.1. Расценки установлены на работы по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов.
- 1.2. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, необходимого при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов.
- 1.3. Расценки установлены на разборку проемов на отдельные элементы.
Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена.
- 1.4. Расценками предусмотрен расход профилированных деталей для заполнения проемов с учетом их изготовления.
- 1.5. Расценки не учитывают антисептирование деревянных деталей и изделий.
При обосновании необходимости антисептирования древесины, работы следует нормировать дополнительно по сборнику ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы»
- 1.6. Расценки не учитывают работы по выемке и установке вновь стекол при ремонте оконных переплетов и форгочек.
Снятие и установка стекол определяется дополнительно по нормам сборника ТЕРр-2001-63 «Стекольные, обоевые и облицовочные работы».
- 1.7. Расценки не учитывают работы по снятию и установке приборов при ремонте элементов заполнения проемов.
- 1.8. Расценки таблиц 56-7; 56-8; 56-21; 56-22 учитывают работы по прирезке оконных и дверных приборов в установленные блоки заполнения проемов на рабочем месте.

2. Правила определения объемов работ.

- 2.1. Площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок.
- 2.2. Площади оконных переплетов определяется по наружному обводу переплета.
- 2.3. Площади дверных полотен, ворот и калиток определяется по наружному обводу полотна.
- 2.4. Обрамление проемов угловой сталью определяется по проектному весу обрамления.
- 2.5. Объем работ по ремонту дверных полотен по таблице 56-15 определяется по проектному количеству брусков, сменяемых при ремонте дверных полотен.
- 2.6. Объем работ по обивке дверей дерматином по таблице 56-19 определяется по проектной площади обивки.
- 2.7. Объем работ по замене элементов стеклопрофилита в оконных проемах по таблице 56-24 определяется по проектной площади заменяемых участков.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			Всего	оплата труда рабочих-строителей	в том числе		материальные ресурсы	
					эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов		
				Всего				
Таблица 56-1. Демонтаж оконных коробок								
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с							
56-1-1	отбивкой штукатурки откосов	100 шт. коробок	1107,26	886,95	220,31	21,09	-	128,73
56-1-2	выломкой четвертей в кладке	100 шт. коробок	2823,38	2393,57	429,81	35,51	-	382,36
56-1-3	Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах	100 шт. коробок	501,52	501,52	-	-	-	72,79
Таблица 56-2. Снятие оконных переплетов								
	Снятие оконных переплетов							
56-2-1	Неостекленных	100 м2 оконных переплетов	229,12	219,52	9,60	4,71	-	33,06
56-2-2	остекленных	100 м2 оконных переплетов	324,77	306,17	18,60	9,12	-	46,11
Таблица 56-3. Снятие подоконных досок								
56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	100 м2	1922,69	1697,70	224,99	15,50	-	275,60
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях							
56-3-2	каменных	100 м2	630,60	630,60	-	-	-	94,97
56-3-3	деревянных	100 м2	515,72	515,72	-	-	-	79,22
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод								
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при							
56-4-1	одном переплете	100 шт. коробок или колод	6085,58	4110,70	10,92	1,28	1963,96	505,00
56-4-2	двух переплетах	100 шт. коробок или колод	11109,08	7407,40	15,96	1,86	3685,72	910,00
56-4-3	Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах	100 шт. коробок или колод	17342,24	7895,80	7,56	0,88	9438,88	970,00
Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов								
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков							
56-5-1	из профилированных заготовок	100 шт. створок или глухих переплетов	4062,33	2661,51	15,96	1,86	1384,86	347,91
56-5-2	с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 шт. створок или глухих переплетов	4708,41	3296,04	15,96	1,86	1396,41	376,26
Таблица 56-6. Ремонт форточек								
56-6-1	Ремонт форточек	100 шт. форточек	1011,74	802,94	2,52	0,29	206,28	91,66
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах								
	Устройство форточек в оконных переплетах							
56-7-1	остекленных спаренных	100 шт. форточек	9754,34	4153,60	14,72	3,14	5586,02	465,65
56-7-2	остекленных створных	100 шт. форточек	8740,24	3652,00	14,72	3,14	5073,52	435,28
56-7-3	Неостекленных	100 шт. форточек	5658,52	3424,07	11,60	2,55	2222,85	370,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			Всего	оплата труда рабочих-строителей	в том числе эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					Всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки								
	Установка неостекленных оконных переплетов							
56-8-1	Створных	100 шт. створок, фрамуг, форточек	26873,92	2259,17	22,40	4,71	24592,35	224,57
56-8-2	Глухих	100 шт. створок, фрамуг, форточек	10980,77	812,78	29,44	9,42	10138,55	84,93
56-8-3	форточек	100 шт. створок, фрамуг, форточек	7311,39	616,18	4,56	0,98	6690,65	61,25
Таблица 56-9. Демонтаж дверных коробок								
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с							
56-9-1	отбивкой штукатурки откосов	100 шт. коробок	1755,71	1190,55	565,16	38,95	-	179,30
56-9-2	выломкой четвертей в кладке	100 шт. коробок	3550,50	2985,34	565,16	38,95	-	449,60
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах							
56-9-3	рубленных	100 шт. коробок	872,99	872,99	-	-	-	134,10
56-9-4	каркасных и в перегородках	100 шт. коробок	438,77	438,77	-	-	-	67,40
Таблица 56-10. Снятие дверных полотен								
56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	236,18	236,18	-	-	-	36,28
Таблица 56-11. Снятие наличников								
56-11-1	Снятие наличников	100 м наличников	27,41	27,41	-	-	-	4,21
Таблица 56-12. Смена дверных и оконных приборов								
	Смена дверных приборов							
56-12-1	Петель	100 шт. приборов	2303,98	749,99	-	-	1553,99	99,60
56-12-2	Шпингалетов	100 шт. приборов	2662,30	1111,43	-	-	1550,87	147,60
56-12-3	ручек-скоб	100 шт. приборов	2540,43	246,68	-	-	2293,75	32,76
56-12-4	ручек-кнопок	100 шт. приборов	2722,64	122,89	-	-	2599,75	16,32
56-12-5	замков врезных	100 шт. приборов	8975,95	551,20	-	-	8424,75	73,20
56-12-6	замков накладных	100 шт. приборов	10612,70	804,20	-	-	9808,50	106,80
56-12-7	Пружин	100 шт. приборов	1448,52	431,02	-	-	1017,50	57,24
56-12-8	Задвижек	100 шт. приборов	1486,43	246,68	-	-	1239,75	32,76
56-12-9	Щеколд	100 шт. приборов	3715,77	431,02	-	-	3284,75	57,24
	Смена оконных приборов							
56-12-10	Петель	100 шт. приборов	1548,94	740,95	-	-	807,99	98,40
56-12-11	Ручек	100 шт. приборов	1307,61	185,24	-	-	1122,37	24,60
56-12-12	Остановов	100 шт. приборов	1097,64	122,89	-	-	974,75	16,32
56-12-13	фрамужных приборов	100 шт. приборов	3902,70	804,20	-	-	3098,50	106,80
56-12-14	петель форточных	100 шт. приборов	844,37	308,13	-	-	536,24	40,92

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
			Всего	оплата труда рабочих-строителей	в том числе эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					Всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
56-12-15	заверток форточных	100 шт. приборов	739,43	246,68	-	-	492,75	32,76
56-12-16	Задвижек	100 шт. приборов	628,61	291,86	-	-	336,75	38,76
Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок								
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах							
56-13-1	без снятия полотен	10 шт. коробок	1619,43	376,86	10,08	1,18	1232,49	46,99
56-13-2	со снятием полотен	10 шт. коробок	1768,27	520,02	10,08	1,18	1238,17	64,84
	Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах							
56-13-3	без снятия полотен	10 шт. коробок	1015,21	262,82	2,52	0,29	749,87	32,77
56-13-4	со снятием полотен	10 шт. коробок	1323,88	557,55	2,52	0,29	763,81	69,52
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах							
56-13-5	без снятия полотен	10 шт. коробок	3006,96	1201,16	15,96	1,86	1789,84	149,77
56-13-6	со снятием полотен	10 шт. коробок	3155,78	1344,31	15,96	1,86	1795,51	167,62
56-13-7	выправка, укрепление и пристройка четвертей	10 шт. коробок	89,16	89,16	-	-	-	11,84
Таблица 56-14. Перевязка дверных полотен								
	Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по							
56-14-1	высоте	100 шт. полотен	1512,18	1484,47	-	-	27,71	169,46
56-14-2	ширине	100 шт. полотен	2523,96	2496,25	-	-	27,71	284,96
56-14-3	высоте и ширине	100 шт. полотен	3535,74	3508,03	-	-	27,71	400,46
Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен								
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения							
56-15-1	Верхних	100 шт. брусков	2863,48	1758,39	279,96	1,08	825,13	200,73
56-15-2	нижних	100 шт. брусков	3497,92	2310,27	362,52	1,08	825,13	263,73
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений							
56-15-3	2	100 шт. брусков	4337,14	2683,45	427,08	1,67	1226,61	306,33
56-15-4	3	100 шт. брусков	5703,30	3335,37	534,48	2,55	1833,45	380,75
56-15-5	4	100 шт. брусков	6667,94	3982,12	634,08	2,75	2051,74	454,58
Таблица 56-16. Ремонт калевки дверных полотен								
56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	100 шт. отремонтированных мест	804,17	117,54	7,56	0,88	679,07	13,62
Таблица 56-17. Ремонт порогов								
	Ремонт порогов шириной							
56-17-1	100 мм	100 шт. отремонтированных мест	2303,53	557,22	20,16	2,35	1726,15	74,00
56-17-2	до 150 мм	100 шт. отремонтированных мест	3049,65	792,16	26,88	3,14	2230,61	105,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Заграты труда рабочих строителей, чел.-ч
			Всего	оплата труда рабочих-строителей	в том числе эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					Всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок								
	Укрепление оконных и дверных коробок							
56-18-1	с конопаткой	100 шт. коробок	4075,71	872,58	8,40	0,98	3194,73	115,88
56-18-2	без конопатки	100 шт. коробок	425,44	160,24	0,84	0,10	264,36	21,28
Таблица 56-19. Обивка дверей дерматином								
56-19-1	Обивка дверей дерматином	100 м2 обивки	13896,92	544,53	-	-	13352,39	71,18
Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток								
	Ремонт							
56-20-1	Калиток	100 м2 полотна	3516,21	818,86	18,64	-	2678,71	107,04
56-20-2	Ворот	100 м2 полотна	5030,82	1624,63	47,09	-	3359,10	212,37
Таблица 56-21. Установка дверных полотен								
56-21-1	Установка полотен наружных дверей кроме балконных	100 шт. полотен	58638,23	1452,73	143,79	29,72	57041,71	151,80
	Установка полотен наружных балконных							
56-21-2	дверей спаренных	100 шт. полотен	95197,19	1321,73	143,79	29,72	93731,67	140,46
56-21-3	дверей без фрамуг	100 шт. полотен	56052,12	1111,57	143,79	29,72	54796,76	120,3
56-21-4	дверей отдельных с фрамугами	100 шт. полотен	95436,71	1561,25	143,79	29,72	93731,67	163,14
	Установка полотен внутренних							
56-21-5	дверей межкомнатных	100 шт. полотен	55588,47	1111,57	143,79	29,72	54333,11	120,30
56-21-6	дверей в санузлах	100 шт. полотен	43458,66	1053,36	143,79	29,72	42261,51	114,00
Таблица 56-22. Навеска плотничных дверей								
	Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок							
56-22-1	1	100 м2 полотен	30140,16	196,13	93,19	20,60	29850,84	25,21
56-22-2	2	100 м2 полотен	30279,97	335,94	93,19	20,60	29850,84	43,18
	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок							
56-22-3	1	100 м2 полотен	30072,63	428,60	93,19	20,60	29850,84	16,81
56-22-4	2	100 м2 полотен	30174,30	230,27	93,19	20,60	29850,84	30,58
56-22-5	Навеска плотничных дверей на качающихся петлях	100 м2 полотен	29995,84	51,81	93,19	20,60	29850,84	6,88
Таблица 56-23. Обрамление проемов угловой сталью								
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	т	7825,92	352,88	19,19	4,71	7453,85	44,00
Таблица 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита								
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита элементов стеклопрофилита	100 м2	23468,45	2203,20	148,36	16,68	21116,89	288,00

Разделы	Наименование	страницы
53-18	Ремонт перемычек	42
53-19	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную	42
53-20	Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом	42
53-21	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий	42
53-22	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	44
53-23	Перекладка карнизов	44
53-24	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования	45
53-25	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	45
	Сборник ТЕРр-2001-54 Перекрытия	47
	Техническая часть	48
54-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	49
54-2	Разборка стальных балок перекрытий	49
54-3	Разборка подшивки потолков	49
54-4	Ремонт деревянных балок	49
54-5	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов	49
54-6	Врубка деревянного ригеля между балками	49
54-7	Смена засыпки перекрытия	49
54-8	Укладка металлических балок	49
54-9	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м ² с заделкой швов	49
54-10	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	49
54-11	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	49
54-12	Укрепление существующей подшивки потолка	50
54-13	Устранение просадки конца балки на опоре	50
54-14	Укрепление концов деревянных балок	50
54-15	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	50
	Сборник ТЕРр-2001-55 Перегородки	51
	Техническая часть	52
55-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок	53
55-2	Перестановка филенчатых перегородок	53
55-3	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	53
55-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»	53
55-5	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	53
55-6	Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов	53
55-7	Заделка щелей в верхней части перегородок	53
	Сборник ТЕРр-2001-56 Проемы	55
	Техническая часть	56
56-1	Демонтаж оконных коробок	57
56-2	Снятие оконных переплетов	57
56-3	Снятие подоконных досок	57
56-4	Ремонт оконных коробок и колод	57
56-5	Ремонт оконных переплетов	57
56-6	Ремонт форточек	57
56-7	Устройство форточек в оконных переплетах	57
56-8	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	58
56-9	Демонтаж дверных коробок	58
56-10	Снятие дверных полотен	58
56-11	Снятие наличников	58
56-12	Смена дверных и оконных приборов	58
56-13	Ремонт дверных коробок	59
56-14	Перевязка дверного полотна	59
56-15	Ремонт дверных полотен	59
56-16	Ремонт калевки дверных полотен	59
56-17	Ремонт порогов	59
56-18	Укрепление оконных и дверных коробок	60
56-19	Обивка дверей дерматином	60
56-20	Ремонт ворот и калиток	60
56-21	Установка дверных полотен	60
56-22	Навеска плотничных дверей	60
56-23	Обрамление проемов угловой сталью	60
56-24	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	60