

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ, УЧТЕННЫХ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРр-2001**

**ПСРр - 2001**  
Том 1

**Общие указания по применению ПСРр-2001**

**ПСРр -51 Земляные работы**

**ПСРр -52 Фундаменты**

**ПСРр -53 Стены**

**ПСРр -54 Перекрытия**

**ПСРр -55 Перегородки**

**ПСРр -56 Проемы**

**ПСРр -57 Полы**

**ПСРр -58 Крыши, кровли**

**ПСРр -59 Лестницы, крыльца**

**ПСРр -60 Печные работы**

**ПСРр -61 Штукатурные работы**

**ПСРр -62 Малярные работы**

**Региональный центр по ценообразованию в строительстве**

**Калининград**  
**2002**

---

**ПСРр 81-04-(51-69) - 2001**

**ПОКАЗАТЕЛИ СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ, УЧТЕННЫХ В  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРр-2001**

**ПСРр – 2001**

**Том 1**

Общие указания по применению ПСРр-2001

ПСРр -51 Земляные работы

ПСРр -52 Фундаменты

ПСРр -53 Стены

ПСРр -54 Перекрытия

ПСРр -55 Перегородки

ПСРр -56 Проемы

ПСРр -57 Полы

ПСРр -58 Крыши, кровли

ПСРр -59 Лестницы, крыльца

ПСРр -60 Печные работы

ПСРр -61 Штукатурные работы

ПСРр -62 Малярные работы

**Региональный центр по ценообразованию в строительстве**

г. Калининград

2002

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**  
**по применению Показателей стоимости ресурсов, учтенных в**  
**Территориальных единичных расценках на ремонтно-**  
**строительные работы в Калининградской области**  
**ПСРр-2001**

---

---

1.1. Показатели стоимости ресурсов, учтенных в территориальных единичных расценках на ремонтно-строительные работы в Калининградской области (в дальнейшем изложении ПСРр) разработаны в дополнение к территориальным единичным расценкам на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001, введенных в действие постановлением администрации Калининградской области от 13.02.2002 г. № 55.

1.2. На сборники ПСРр распространяются общие указания по применению ТЕРр-2001 и технические части к Сборникам, приведенные в ТЕРр-2001.

***СБОРНИК № 51***

**Земляные работы**

ПСРр-2001-51

**Таблица ПСРр-2001-51-1  
Разработка грунта внутри здания**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разработка грунта вручную с зачисткой дна.
- 02. Устройство и разборка креплений.
- 03. Обратная засыпка грунта с трамбованием ручными трамбовками.
- 04. Удаление лишнего грунта.
- 05. Устройство ходов для ручных тележек.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 грунта**

Разработка грунта внутри здания:

- 51-1-1 в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2
- 51-1-2 в котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2
- 51-1-3 в котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2
- 51-1-4 в котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2
- 51-1-5 в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
- 51-1-6 в траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м
- 51-1-7 в траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-1-1	51-1-2	51-1-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			667,00	500,19	751,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,05	0,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,05	0,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0068	0,0032	0,006
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	1,33	0,62	1,58
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м <sup>3</sup>	846,98	2,29	1,07	3,05
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5522,76</b>	<b>4141,57</b>	<b>6224,41</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,24</b>	<b>5,62</b>	<b>22,48</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3186,16</b>	<b>1487,71</b>	<b>4041,95</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>8720,16</b>	<b>5634,90</b>	<b>10288,84</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-51-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-1-4	51-1-5
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			607,20	519,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0022	0,0045
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	0,59	0,36

**ПСРр-2001-51 Земляные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-51-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-1-4	51-1-5
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м <sup>3</sup>	846,98	1,14	2,47
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5027,62</b>	<b>4298,15</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>	<b>11,24</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1509,81</b>	<b>2457,93</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6544,17</b>	<b>6767,32</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-51-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-1-6	51-1-7
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			512,60	466,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0025	0,0015
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	0,36	0,40
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м <sup>3</sup>	846,98	1,36	0,84
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>4244,33</b>	<b>3863,45</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>	<b>5,62</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1496,37</b>	<b>1080,54</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5747,44</b>	<b>4949,61</b>

**Таблица ПСРр-2001-51-2**

**Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разработка грунта вручную.
02. Устройство и разборка крепления стен котлованов (нормы 1-2).
03. Обратная засыпка грунта.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 грунта**

Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов:

- 51-2-1 грунт I-II группы с креплением
- 51-2-2 грунт III-IV группы с креплением
- 51-2-3 грунт I-II группы без крепления
- 51-2-4 грунт III-IV группы без крепления

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-2-1	51-2-2	51-2-3	51-2-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			433,40	660,20	346,50	524,70

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-2-1	51-2-2	51-2-3	51-2-4
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43 8,51	2,2		2,2	2,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0025	0,0025		
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м³	882,55	1,00	1,00		
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м³	846,98	1,73	1,73		
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3653,56</b>	<b>5618,30</b>	<b>2921,00</b>	<b>4465,20</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2374,59</b>	<b>2374,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6029,27</b>	<b>7994,01</b>	<b>2922,12</b>	<b>4466,32</b>

### Таблица ПСРр-2001-51-3 Изменение уровня пола в здании

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Перекидка и перемещение грунта.
- 02. Планировка поверхности.
- 03. Трамбование грунта ручными трамбовками.
- 04. Устройство ходов для ручных тележек.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м³ грунта**

Изменение уровня пола в здании

- 51-3-1 подсыпкой грунта
- 51-3-2 выемкой грунта с погрузкой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-3-1	51-3-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			474,00	619,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,02	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,003	0,001

Продолжение таблицы ПСРр-2001-51-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-3-1	51-3-2
102-0082	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м <sup>3</sup>	846,98	0,47	0,23
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3924,72</b>	<b>5125,32</b>
Эксплуатация машин		руб		2,25	2,25
Материальные ресурсы		руб		430,20	205,52
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>4357,17</b>	<b>5333,09</b>

### Таблица ПСРр-2001-51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разработка грунта вручную.
- 02. Обратная засыпка.
- 03. Перекидка излишнего грунта.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ям**

Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной

- 51-4-1            0,4 м
- 51-4-2            0,7 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-4-1	51-4-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			260,00	554,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,36	2,1	2,1
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2173,60</b>	<b>4638,96</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2173,60</b>	<b>4638,96</b>

### Таблица ПСРр-2001-51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разработка грунта.
- 02. Обратная засыпка котлованов.
- 03. Перекидка и погрузка в автомобиль-самосвал излишнего грунта (норма 1).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 основания**

Механизированная разработка грунта

- 51-5-1            экскаваторами
- 51-5-2            бульдозерами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-5-1	51-5-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			173,00	167,00



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-5-1	51-5-2
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,36 8,43	2,2	2,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		17,72	2,22
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м <sup>3</sup>	маш.ч	<u>75,36</u> 12,94	8,74	
070147	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 37 (50) кВт (л.с.)	маш.ч	<u>54,01</u> 12,94	0,24	2,22
400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	126,77	8,74	
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1458,39</b>	<b>1396,12</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1779,58</b>	<b>119,90</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		116,21	28,73
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3237,97</b>	<b>1516,02</b>

**Таблица ПСРр-2001-51-6**

**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Погрузка грунта с выгрузкой и очисткой кузова.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 грунта**

51-6-1 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	51-6-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			83,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	7,76	1,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		42,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	126,77	42,00
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>644,08</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>5324,34</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5968,42</b>

*СБОРНИК № 52*

**Фундаменты**

ПСРр-2001-52

### Таблица ПСРр-2001-52-1 Усиление фундаментов торкретированием

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Очистка и подготовка поверхности фундамента.
- 02. Торкретирование поверхности фундамента и уход за нанесенным слоем.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности**

- 52-1-1 Усиление фундаментов торкретированием толщиной 10 мм
- 52-1-2 Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-1-1	52-1-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			107,51	24,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,37	4,10	4,10
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		7,22	3,46
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	3,36	1,53
110950	Цемент-пушки	маш.ч	<u>31,68</u> 12,94	3,36	1,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,50	0,40
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	987,52	0,89	0,74
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	75,66	1,82	1,51
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,64	0,53
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1114,88</b>	<b>251,58</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>504,28</b>	<b>249,00</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		81,25	37,00
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1018,89</b>	<b>846,92</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2638,05</b>	<b>1347,50</b>

### Таблица ПСРр-2001-52-2 Усиление фундаментов цементацией

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Очистка и подготовка поверхности фундамента.
- 02. Сверление отверстий в фундаменте с установкой трубок.
- 03. Заделка зазоров между трубками и поверхностью кладки цементным раствором.
- 04. Нагнетание раствора через трубки в кладку фундамента с загрузкой смеси в растворонагнетатель.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 фундамента**

- 52-2-1 Усиление фундаментов цементацией

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-2-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			505,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,22	4,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,48

Продолжение таблицы ПСРр-2001-52-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-2-1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
253000	Растворонагнетатели	маш.ч	4,71	51,00
330201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	<u>20,96</u> 12,94	27,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,48
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	35,37	600,00
402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м <sup>3</sup>	630,45	6,00
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	0,224
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5169,48</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>864,27</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		351,97
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>25136,39</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>31170,14</b>

### Таблица ПСРр-2001-52-3

#### Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Пробивка борозд высотой в 2-3 кирпича участками длиной 1-1,5 м на половину толщины стены с одной стороны.
02. Выравнивание поверхности цементным раствором.
03. Прокладка первого слоя изоляционного материала с отгибанием концов.
04. Тщательная заделка борозды кирпичом на растворе.
05. Пробивка борозд с другой стороны с выравниванием поверхности раствором.
06. Отгибание концов первого слоя изоляционного материала и укладка второго (внахлестку).
07. Тщательная заделка борозды кирпичом на цементном растворе.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м цоколя**

Устройство изоляционного слоя существующих зданий при толщине цоколя в

- |        |             |
|--------|-------------|
| 52-3-1 | 2 кирпича   |
| 52-3-2 | 2,5 кирпича |
| 52-3-3 | 3 кирпича   |

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-3-1	52-3-2	52-3-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			375,00	478,00	610,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98	3,80	3,80	3,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		36,00	46,60	57,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	35,70	46,20	56,70
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	71,40	92,40	113,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,30	0,40	0,50

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-3-1	52-3-2	52-3-3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,19	0,26	0,29
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	112,00	141,00	169,00
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	3,22	4,05	4,90
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	4,30	5,40	6,50
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,38	0,49	0,56
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3742,50</b>	<b>4770,44</b>	<b>6087,80</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6073,45</b>	<b>7861,08</b>	<b>9648,71</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		401,27	519,29	637,31
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>16688,95</b>	<b>21181,61</b>	<b>25273,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>26504,90</b>	<b>33813,13</b>	<b>41009,51</b>

**Таблица ПСРр-2001-52-4**

**Устройство кирпичного цоколя существующих зданий**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Копание канавки под цоколь.
02. Устройство щебеночного основания.
03. Кладка цоколя с устройством продухов и обмазкой поверхности цоколя битумной мастикой с одной стороны.
04. Обратная засыпка канавки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 цоколя**

Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной в

- 52-4-1            0,5 кирпича  
 52-4-2            1 кирпич

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-4-1	52-4-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			184,54	287,01
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,82	2,70	2,70
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,27	0,58
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.ч	<u>85,93</u> 11,24	0,14	0,29
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,13	0,29
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,31	0,31
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	2,90	7,20
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	5,04	10,15
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м <sup>3</sup>	141,31	5,30	12,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,30	0,56

Продолжение таблицы ПСРр-2001-52-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-4-1	52-4-2
Стоимостные показатели					
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>1627,64</b>	<b>2531,43</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>			<b>26,64</b>	<b>57,51</b>
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		1,57	3,26
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>19841,19</b>	<b>37750,67</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>21495,47</b>	<b>40339,61</b>

### Таблица ПСРр-2001-52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Кладка кирпичных столбчатых фундаментов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3**

52-5-1 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-5-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			13,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	0,24
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,394
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,44
Стоимостные показатели				
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>118,30</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>1,12</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>1255,57</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>1374,99</b>

### Таблица ПСРр-2001-52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Поперечное перепиливание и окорка досок.
- 02. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях.
- 03. Обработка щитов мастикой с обшивкой толем.
- 04. Установка щитов по месту.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 щитов**

52-6-1 Устройство осадочного шва из просмоленных досок

**ПСРр-2001-52 Фундаменты Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-6-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			164,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,51	2,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,31
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	233,10
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,078
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1928,70	3,15
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1401,77</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>13,49</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>11554,79</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>12970,05</b>

**Таблица ПСРр-2001-52-7****Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка негодной части фундамента или стены.
02. Пробивка отверстий и заделка их кирпичом.
03. Заготовка и установка двутавровых балок.
04. Устройство щебеночного основания толщиной 15 см под новые фундаменты.
05. Кладка фундаментов из кирпича или камня с перевязкой со старой кладкой.
06. Подъем и установка блоков с заливкой швов и заделкой стыков.
07. Устройство горизонтальной изоляции рулонными материалами в два слоя.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3**

Подводка под существующие деревянные стены фундаментов

52-7-1 кирпичных

52-7-2 бутовых

Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов

52-7-3 кирпичных

52-7-4 бутовых

52-7-5 сборных бетонных

52-7-6 сборных железобетонных

Ремонт отдельными местами фундаментов

52-7-7 кирпичных

52-7-8 бутовых

Уширение фундаментов

52-7-9 кирпичом

52-7-10 бутом

52-7-11 бетонными блоками

**ПСРр-2001-52 Фундаменты Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-7-1	52-7-2	52-7-3	52-7-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			12,98	13,92	29,35	19,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	3,77	3,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24			3,76	3,09
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75			7,23	5,91
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,004	0,004		
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	6,41	1,80	1,80		
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	587,92	0,25	0,37	0,27	0,35
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,39		0,39	0,01
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м³	141,31	0,10	0,10	0,05	0,05
408-0217	Камень бутовый марка 300	м³			1,03		0,98
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>117,47</b>	<b>125,98</b>	<b>265,62</b>	<b>177,47</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>627,45</b>	<b>514,77</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		0,00	0,00	42,26	34,73
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1314,89</b>	<b>283,85</b>	<b>1267,40</b>	<b>241,09</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1433,48</b>	<b>410,95</b>	<b>2160,47</b>	<b>933,33</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-52-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-7-5	52-7-6	52-7-7	52-7-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			14,96	4,52	47,56	37,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		17,41	17,42	0,06	0,05



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-7-5	52-7-6	52-7-7	52-7-8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,28	0,29		
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	16,95	16,95		
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	32,50	32,50		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,18	0,18	0,06	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	561,33	0,03			
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	587,92	0,11	0,015	0,27	0,38
403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м³	м³	839,12	0,84			
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,02		0,38	0,03
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м³	141,31	0,05	0,05		
408-0217	Камень бутовый марка 300	м³					0,92
441-1001	Блоки железобетонные фундаментные	м³	1179,60		1,00		
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>			<b>135,39</b>	<b>40,91</b>	<b>430,42</b>	<b>337,02</b>
<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>			<b>2872,42</b>	<b>2873,56</b>	<b>6,74</b>	<b>5,62</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов	руб			194,74	194,89	0,00	0,00
<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>			<b>849,93</b>	<b>1195,49</b>	<b>1232,09</b>	<b>308,15</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>			<b>3857,74</b>	<b>4109,96</b>	<b>1669,25</b>	<b>650,79</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-7-9	52-7-10	52-7-11
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			37,12	28,54	20,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,48	0,46	0,69
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08			0,29

Продолжение таблицы ПСРр-2001-52-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-7-9	52-7-10	52-7-11
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	0,24	0,22	0,22
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	0,48	0,44	0,44
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,24	0,24	0,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1039	Двутавры с параллельными гранями полки нормальные "Б", сталь кипящая, N 16-18	т	6954,60	0,073	0,073	0,073
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	561,33			0,04
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	587,92	0,25	0,39	0,10
403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м³	м³	839,12			0,88
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,42	0,02	0,02
408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3) -10 мм	м³	141,31	0,05	0,05	0,05
408-0217	Камень бутовый марка 300	м³			1,03	
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>335,94</b>	<b>258,29</b>	<b>186,88</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>67,57</b>	<b>64,19</b>	<b>90,42</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		2,70	2,47	6,84
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1848,07</b>	<b>800,54</b>	<b>1390,92</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2251,58</b>	<b>1123,02</b>	<b>1668,22</b>

## Таблица ПСРр-2001-52-8 Смена деревянных стульев

### **СОСТАВ РАБОТ:**

01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений.
02. Устройство песчаного основания.
03. Постановка деревянных стульев с заготовкой.
04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную.
05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

### **ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 стул**

Смена деревянных стульев на

- 52-8-1           подкладках  
52-8-2           лежнях  
52-8-3           крестовинах

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-8-1	52-8-2	52-8-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			10,07	10,88	11,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-8-1	52-8-2	52-8-3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,004	0,004	0,004
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0032	0,0032	0,0032
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	0,10	0,10	0,10
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м <sup>3</sup>	727,00	0,06	0,06	0,06
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м <sup>3</sup>	1155,90	0,01		
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	75,66	0,10	0,10	0,10
999-9900	Строительный мусор	т		0,08	0,07	0,07
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>91,13</b>	<b>98,46</b>	<b>104,26</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>11,24</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>225,92</b>	<b>214,36</b>	<b>214,36</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>328,29</b>	<b>324,06</b>	<b>329,86</b>

## Таблица ПСРр-2001-52-9 Замена деревянных ступьев

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Выкапывание ступьев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений.
02. Устройство песчаного основания.
03. Кладка столбов из кирпича (норма 1).
04. Устройство монолитных бетонных столбов с установкой и разборкой опалубки (норма 2), установка сборных бетонных или железобетонных конструкций (норма 3).
05. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную.
06. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м<sup>3</sup>

Замена деревянных ступьев на:

- 52-9-1 кирпичные столбы  
 52-9-2 бетонные столбы  
 52-9-3 Замена деревянных ступьев на сборные железобетонные столбы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-9-1	52-9-2	52-9-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			27,25	21,50	13,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,89		2,80	
			9,17	3,10		
			9,28			3,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0,10	1,33

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-9-1	52-9-2	52-9-3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08			1,27
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,02	0,10	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,003	0,0016	0,0018
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	4,62	0,95	
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55		0,132	
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1928,70		0,00108	
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1937,40		0,00026	
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м <sup>3</sup>	1155,90		0,0115	
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м <sup>3</sup>	561,33		1,015	0,067
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	0,27		0,006
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,41		
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	75,66	0,23	0,22	0,22
442-1100	Стойки железобетонные	м <sup>3</sup>	1618,00			1,00
999-9900	Строительный мусор	т		0,20	0,20	0,20
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>249,88</b>	<b>191,14</b>	<b>123,42</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,25</b>	<b>11,24</b>	<b>151,11</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,00	0,00	19,15
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1394,33</b>	<b>741,12</b>	<b>1694,08</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1646,46</b>	<b>943,50</b>	<b>1968,61</b>

### Таблица ПСРр-2001-52-10

#### Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка заборки цоколя и устройство вновь из досок с продухами и заглушками с осмолкой нижней части заборки (норма 1).
02. Разборка и восстановление отливной доски (нормы 2, 3).
03. Разборка и восстановление обшивки с осмолкой нижней части (нормы 2, 3).

**ПСРр-2001-52 Фундаменты Калининградская область**

04. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости) (нормы 2, 3).

05. Смена утепляющей засыпки (нормы 2, 3).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 цоколя**

52-10-1 Смена забирки цоколя из досок

52-10-2 Смена облицовки цоколя

52-10-3 Смена обшивки цоколя и забирки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-10-1	52-10-2	52-10-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			298,50	385,30	657,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66 8,89	2,50	2,50	2,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,18	0,21	0,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,18	0,21	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,053	0,053	0,146
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,023	0,019	0,036
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1928,70	5,78	2,69	7,89
102-0076	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1452,00		6,30	4,20
102-0301	Пластины хвойных пород 4 сорта	м <sup>3</sup>	571,40	1,74		1,74
409-0035	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600	м <sup>3</sup>	44,73		28,10	28,10
999-9900	Строительный мусор	т		4,30	24,00	28,00
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2585,01</b>	<b>3336,70</b>	<b>5842,51</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>20,23</b>	<b>23,60</b>	<b>40,46</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>12926,94</b>	<b>16334,70</b>	<b>25436,02</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>15532,18</b>	<b>19695,00</b>	<b>31318,99</b>

**Таблица ПСРр-2001-52-11**

**Водоотлив из подвала**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Вычерпывание воды ведрами с выноской (норма 1).

02. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков (нормы 2, 3).

03. Откачка воды ручным (норма 2) или электрическим (механическим) (норма 3) насосом.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 воды**

Водоотлив из подвала

52-11-1 ведрами

52-11-2 ручными насосами

52-11-3 электрическими (механическими) насосами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-11-1	52-11-2	52-11-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			154,50	14,01	7,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,15 8,28	1,80	1,80	2,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч				0,40
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
310102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	7,91 3,71			1,34
351363	Насосы ручные типа ГН-60	маш.ч	1,05		16,32	
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1259,18</b>	<b>114,18</b>	<b>57,96</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>17,14</b>	<b>10,60</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,00	0,00	4,97
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1259,18</b>	<b>131,32</b>	<b>68,56</b>

### Таблица ПСРр-2001-52-12

#### Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Очистка поверхности фундамента.
- 02. Устройство каркаса.
- 03. Кладка кирпичной прижимной стенки толщиной 0,5 кирпича.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

52-12-1 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-12-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			199,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0012
102-0073	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1285,40	0,06
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м <sup>3</sup>	1155,90	0,07
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	3,10
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	5,20
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,30
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1677,57</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>16,86</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>16682,43</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>18376,86</b>

### Таблица ПСРр-2001-52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Очистка изолируемой поверхности.
- 02. Нарезка изоляционного материала по размеру.
- 03. Наклейка изоляционного материала.
- 04. Промазка концов изоляционного материала мастикой и расчисткой швов.
- 05. Заделка швов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 изоляции**

- 52-13-1 Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя
- 52-13-2 Добавлять или исключать на каждый последующий слой  
Ремонт оклеечной гидроизоляции
- 52-13-3 полов подвалов в 2 слоя
- 52-13-4 Добавлять или исключать на каждый последующий слой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-13-1	52-13-2	52-13-3	52-13-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			128,70	38,70	88,10	19,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40 9,81	3,50	3,50	3,30	3,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,20	0,10	0,20	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,20	0,10	0,20	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,66	0,35	0,44	0,21
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	240,00	120,00	220,00	110,00
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1262,55</b>	<b>379,65</b>	<b>828,14</b>	<b>182,36</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>22,48</b>	<b>11,24</b>	<b>22,48</b>	<b>11,24</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>8245,32</b>	<b>4325,90</b>	<b>5881,48</b>	<b>2839,12</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>9530,35</b>	<b>4716,79</b>	<b>6732,10</b>	<b>3032,72</b>

### Таблица ПСРр-2001-52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Очистка изолируемой поверхности.
- 02. Ремонт гидроизоляции.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

- 52-14-1 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-14-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			31,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00

Продолжение таблицы ПСРр-2001-52-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-14-1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,40
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>285,08</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>4064,80</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>4356,62</b>

### **Таблица ПСРр-2001-52-15** **Герметизация вводов в подвальное помещение**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка поверхности от загрязнений.
02. Обезжиривание поверхности.
03. Герметизация ввода паклей пропитанной раствором с уплотнением.
04. Гидроизоляция уплотнения.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.**

52-15-1 Герметизация вводов в подвальное помещение

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-15-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			64,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	14,10
101-1941	Герметик У-30м	кг	58,18	20,90
113-0003	Ацетон технический сорт I	т	23630,00	0,005
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,10
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>598,10</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1553,52</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2152,74</b>



**Таблица ПСРр-2001-52-16**  
**Заделка подвальных окон**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Очистка проема.
- 02. Раскрой фанеры (норма 1), железа (норма 2).
- 03. Заделка окна.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м2**

Заделка подвальных окон

- 52-16-1 фанерой
- 52-16-2 железом
- 52-16-3 кирпичом толщиной в 1 кирпич

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	52-16-1	52-16-2	52-16-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			4,40	3,04	40,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,36 8,59	2,10	2,10	2,40
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,001	0,001	
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00		0,04	
102-0263	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм	м <sup>3</sup>	8986,80	0,05		
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92			0,60
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60			1,02
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>36,78</b>	<b>25,41</b>	<b>350,47</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>11,24</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>460,05</b>	<b>551,31</b>	<b>3233,84</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>497,95</b>	<b>577,84</b>	<b>3595,55</b>

***СБОРНИК № 53***

**Стены**

ПСРр-2001-53

## Таблица ПСРр-2001-53-1 Разборка деревянных стен

### СОСТАВ РАБОТ:

- 01. Разборка дощатой обшивки стен (нормы 1, 2).
- 02. Разборка элементов каркаса (нормы 3, 4).
- 03. Удаление засыпного утеплителя (норма 5).
- 04. Разборка бревенчатых или брусчатых стен (нормы 6-9).

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 стен

Разборка обшивки:

- 53-1-1 нештукатуренной
- 53-1-2 оштукатуренной
- 53-1-3 Разборка каркаса из бревен
- 53-1-4 Разборка каркаса из брусьев
- 53-1-5 Разборка засыпного утеплителя

Разборка стен бревенчатых:

- 53-1-6 нештукатуренных
- 53-1-7 оштукатуренных

Разборка стен брусчатых:

- 53-1-8 нештукатуренных
- 53-1-9 оштукатуренных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-1-1	53-1-2	53-1-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			12,30	41,60	54,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	7,89 8,02	1,6	1,6	1,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,45	2,21	3,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,45	2,21	3,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
999-9900	Строительный мусор	т		0,94	5,73	2,74
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>98,65</b>	<b>333,63</b>	<b>427,64</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>51,16</b>	<b>251,23</b>	<b>342,18</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		6,79	33,33	45,39
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>149,81</b>	<b>584,86</b>	<b>769,82</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-1-4	53-1-5	53-1-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			51,20	84,90	101,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	7,89 8,02	1,4	1,6	1,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,87	3,95	6,33
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	2,87	3,95	6,33
110101	Бадьи 2 м <sup>3</sup>	маш.ч	2,23		3,95	

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-1-4	53-1-5	53-1-6
<b>4</b> 999-9900	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т		2,74	9,80	19,37
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>403,97</b>	<b>680,90</b>	<b>816,44</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>326,26</b>	<b>457,85</b>	<b>719,59</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		43,28	59,57	95,46
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>730,23</b>	<b>1138,75</b>	<b>1536,03</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-1-7	53-1-8	53-1-9
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			128,60	92,20	135,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,02	1,6	1,6	1,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		7,48	4,37	5,50
<b>3</b> 021141	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	7,48	4,37	5,50
<b>4</b> 999-9900	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т		22,87	10,26	13,76
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1031,37</b>	<b>739,44</b>	<b>1089,92</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>850,33</b>	<b>496,78</b>	<b>625,24</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		112,80	65,90	82,94
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1881,70</b>	<b>1236,22</b>	<b>1715,16</b>

## Таблица ПСРр-2001-53-2 Разборка каменной кладки

### **СОСТАВ РАБОТ:**

01. Устройство временного настила с пробивкой гнезд и укладкой балок (норма 2).
02. Перестановка и разборка настила (норма 2).
03. разборка кладки стен и сводов.
04. перестановка подмостей (нормы 1, 3, 5).
05. выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель (нормы 1 - 3).
06. очистка бутового камня от раствора с укладкой в штабель (норма 4).

### **ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м3 кладки**

Разборка кладки стен из:

- |        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 53-2-1 | кирпича                           |
| 53-2-2 | кирпича облегченной конструкции   |
| 53-2-3 | бутового камня                    |
| 53-2-4 | шлакобетонных камней              |
| 53-2-5 | Разборка кладки сводов из кирпича |

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-2-1	53-2-2	53-2-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			212,41	109,85	188,73

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-2-1	53-2-2	53-2-3
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,15	1,8	1,8	1,8
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		15,35	15,35	14,90
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	1,60	1,60	1,60
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	13,75	13,75	13,30
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	27,50	27,50	26,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
999-9900	Строительный мусор	т		20,61	15,85	20,62
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1731,14</b>	<b>895,28</b>	<b>1538,15</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2508,12</b>	<b>2508,12</b>	<b>2431,98</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		178,68	178,68	173,62
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>4239,26</b>	<b>3403,40</b>	<b>3970,13</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-2-4	53-2-5
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			164,78	247,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,15 8,28	1,8	2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		6,29	22,80
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	1,60	1,60
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	4,69	21,20
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	9,39	42,40
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
999-9900	Строительный мусор	т		22,64	18,82
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1342,96</b>	<b>2046,07</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>975,68</b>	<b>3768,51</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		76,85	262,42
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2318,64</b>	<b>5814,58</b>

### Таблица ПСРр-2001-53-3

#### Прорезка проемов в стенах и перегородках

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разметка проема.
02. Прорезка проема.
03. Обделка проема колодой или коробкой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м2 проемов**

Прорезка проемов в стенах и перегородках:

- 53-3-1            из бревен
- 53-3-2            из брусьев
- 53-3-3            каркасно-обшивных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-3-1	53-3-2	53-3-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			8,76	8,75	3,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17 10,22	4	4	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,03	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2,22	2,00	1,80	1,02
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,03	0,03	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0005	0,0005	0,0005
203-0515	Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм	м³	2757,50	0,03	0,03	0,03
999-9900	Строительный мусор	т		0,06	0,06	0,03
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>89,53</b>	<b>89,43</b>	<b>29,89</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>7,81</b>	<b>7,37</b>	<b>4,51</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>88,07</b>	<b>88,07</b>	<b>88,07</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>185,41</b>	<b>184,87</b>	<b>122,47</b>

### Таблица ПСРр-2001-53-4

#### Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие колод и наличников (нормы 1, 2).
- 02. Снятие наличников и коробок (нормы 3, 4).
- 03. Заготовка бревен, брусьев с выделкой сопряжений (нормы 1, 2).
- 04. Заготовка досок (нормы 3, 4).
- 05. Заделка проемов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м2 проемов**

Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:

- 53-4-1            из бревен
- 53-4-2            из брусьев
- 53-4-3            каркасно-обшивных
- 53-4-4            из досок забранных стоймя в обвязке

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-4-1	53-4-2	53-4-3	53-4-4
<b>Норма расхода ресурсов</b>							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			104,45	93,60	49,35	31,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,89 9,98	3,8	3,8	2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,21	0,76	0,86	0,36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-4-1	53-4-2	53-4-3	53-4-4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
331441	Рубанки электрические	маш.ч	6,19			2,40	1,60
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2,22	1,20	0,40		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	1,21	0,76	0,86	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	12,00	13,00		
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00			0,004	0,002
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	2,45			
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2066,30		1,88	0,16	0,93
102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м <sup>3</sup>	747,34			0,53	0,32
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м <sup>3</sup>	469,96			2,50	
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1042,41</b>	<b>934,13</b>	<b>438,72</b>	<b>278,26</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>138,65</b>	<b>86,31</b>	<b>111,52</b>	<b>50,36</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2304,69</b>	<b>4038,95</b>	<b>1944,42</b>	<b>2182,22</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3485,75</b>	<b>5059,39</b>	<b>2494,66</b>	<b>2510,84</b>

**Таблица ПСРр-2001-53-5  
Ремонт каркасных стен**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка и восстановление чистой обшивки.
- 02. Смена части или целого элемента обвязки, стоек или подкосов с устройством сопряжений.
- 03. Осмолка нижней обвязки и нижней части стоек или подкосов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м элемента**

Ремонт каркасных стен со сменой обвязки из:

- 53-5-1 бревен
- 53-5-2 брусьев

Ремонт каркасных стен со сменой стоек и подкосов из:

- 53-5-3 бревен
- 53-5-4 брусьев

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-5-1	53-5-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			409,50	418,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3	3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,25	0,90

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-5-1	53-5-2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	1,25	0,90
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,007	0,007
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,039	0,039
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м <sup>2</sup>	7,92	3,34	3,34
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,004	0,004
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	3,06	
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2066,30		2,59
999-9900	Строительный мусор	т		1,82	1,33
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3705,98</b>	<b>3787,43</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>140,49</b>	<b>101,15</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3276,01</b>	<b>5927,13</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7122,48</b>	<b>9815,71</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-5-3	53-5-4
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			357,20	351,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	Чел.ч	9,05	3	3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	Чел.ч		0,83	0,58
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,83	0,58
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,0201	0,0201
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,004	0,004
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	2,31	
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2066,30		1,79
999-9900	Строительный мусор	т		1,50	1,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3232,66</b>	<b>3181,98</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>93,28</b>	<b>65,19</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2305,71</b>	<b>3965,70</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5631,65</b>	<b>7212,87</b>

## Таблица ПСРр-2001-53-6

### Добавление утепляющей засыпки

#### СОСТАВ РАБОТ:

01. Добавление утепляющей засыпки с послойным трамбованием в стены или перегородки с подготовкой засыпки, снятием и обратной пришивкой досок обшивки.

#### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м<sup>3</sup> засыпки

53-6-1 Добавление утепляющей засыпки



**ПСРр-2001-53 Стены Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-6-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			149,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		6,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	4,93
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.ч	<u>85,93</u> 11,24	1,23
110101	Бадьи 2 м <sup>3</sup>	маш.ч	2,23	4,93
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,027
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м <sup>3</sup>	469,96	10,80
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1241,34</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>677,12</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		88,17
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>5364,61</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7283,07</b>

**Таблица ПСРр-2001-53-7  
Смена досок чистой обшивки стен**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Удаление поврежденных досок.

02. Пришивка досок с их заготовкой, острожкой с одной стороны, стеской двух кромок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м досок**

53-7-1 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-7-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			31,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,002
102-0112	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1868,10	0,363
999-9900	Строительный мусор	т		0,25
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>295,48</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>20,23</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>699,53</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1015,24</b>

### Таблица ПСРр-2001-53-8

#### Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Прибивка брусков каркаса.
02. Обшивка каркаса строганными досками.
03. Засыпка утеплителя с трамбованием.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 обшивки**

53-8-1 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-8-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			94,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,79
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	2,89
110101	Бадьи 2 м <sup>3</sup>	маш.ч	2,23	2,89
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,90
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м <sup>2</sup>	7,92	115,50
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0082
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1603,30	1,10
203-0515	Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм	м <sup>3</sup>	2757,50	2,60
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м <sup>3</sup>	469,96	15,00
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>818,46</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>436,13</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		43,58
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>16985,07</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>18239,66</b>

### Таблица ПСРр-2001-53-9

#### Смена венцов в стенах

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка подмостей или лесов (нормы 3, 4, 7, 8).
02. Расшивка венцов досками.
03. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца.
04. Удаление негодного венца или его части.
05. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах и подмене.
06. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя (нормы 1, 2, 5, 6).
07. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой.
08. Освобождение вышележащих венцов от креплений и досок расшивки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м венца**

Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром

53-9-1 240 мм

**ПСРр-2001-53 Стены Калининградская область**

53-9-2 270 мм

Смена венцов в стенах из бревен рядовых диаметром

53-9-3 240 мм

53-9-4 270 мм

Смена венцов в стенах из брусьев окладных сечением

53-9-5 200x200 мм

53-9-6 220x220 мм

Смена венцов в стенах из брусьев рядовых сечением

53-9-7 200x200 мм

53-9-8 220x220 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-9-1	53-9-2	53-9-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			322,82	378,08	331,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		4,30	5,53	4,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,90	1,50	1,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	3,40	4,03	3,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,041	0,05	
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	25,00	28,10	26,20
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	85,90	89,08	
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	6,47	7,58	5,86
999-9900	Строительный мусор	т		3,83	4,87	3,96
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2995,77</b>	<b>3508,58</b>	<b>3079,85</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>484,44</b>	<b>623,45</b>	<b>493,63</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		13,57	22,62	15,98
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>6974,11</b>	<b>8102,38</b>	<b>5482,73</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10454,32</b>	<b>12234,41</b>	<b>9056,21</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-9-4	53-9-5	53-9-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			382,19	248,35	286,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		5,38	3,30	3,95
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	1,39	0,80	0,92
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	3,99	2,50	3,03

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-9-4	53-9-5	53-9-6
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00		0,041	0,05
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	27,60	28,00	24,90
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41		85,90	93,10
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	7,00		
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	2795,10		4,47	5,32
999-9900	Строительный мусор	т		4,63	2,66	3,02
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3546,72</b>	<b>2304,69</b>	<b>2662,06</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>606,46</b>	<b>371,92</b>	<b>445,13</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		20,96	12,06	13,87
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>6505,46</b>	<b>13793,72</b>	<b>16270,36</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10658,64</b>	<b>16470,33</b>	<b>19377,55</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-9-7	53-9-8
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			251,95	321,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		3,21	3,86
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,71	0,87
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	2,50	2,99
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	23,10	24,90
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	2795,10	4,40	5,32
999-9900	Строительный мусор	т		2,45	2,93
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2338,10</b>	<b>2985,19</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>361,69</b>	<b>434,95</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		10,71	13,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>12572,64</b>	<b>15165,49</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>15272,43</b>	<b>18585,63</b>

**Таблица ПСРр-2001-53-10**  
**Подъем рубленых стен домкратом**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Подготовка места для домкрата.
- 02. Установка домкрата с проверкой его действия.
- 03. Подъем стен домкратом на необходимую высоту с перестановкой домкрата.
- 04. Закрепление положения подъема временными креплениями.
- 05. Разборка временных креплений и опускание домкрата.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 подъемов**

53-10-1 Подъем рубленых стен домкратом

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-10-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			242,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030202	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т	маш.ч	1,11	237,00
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2219,14</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>263,07</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2482,21</b>

**Таблица ПСРр-2001-53-11**  
**Ремонт конопатки стен**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Расчистка шва.
- 02. Конопатка шва с добавлением пакли.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м шва с одной стороны**

53-11-1 Ремонт конопатки шва с добавлением пакли

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-11-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			8,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	9,55
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>74,84</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>113,36</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>188,20</b>

**Таблица ПСРр-2001-53-12**  
**Укрепление деревянных стен**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разметка отверстий для болтов (нормы 1-3).
- 02. Заготовка элементов для сжимов (нормы 1-3).
- 03. Подтеска горбин в венцах и установка временных подпорок (нормы 1-3).
- 04. Проолифливание и подгонка болтов (нормы 1-3).

- 05. Подтягивание стен болтами (нормы 1-3).
- 06. Защита болтов от промерзания (нормы 1-3).
- 07. Заготовка столбиков и подкосов (норма 4).
- 08. Установка столбиков с рытьем и засыпкой ям (норма 4).
- 09. Установка подкосов (норма 4).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м сжимов и подкосов**

Укрепление деревянных стен сжимами из

- 53-12-1 бревен
- 53-12-2 брусьев
- 53-12-3 пластин
- 53-12-4 Укрепление деревянных стен подкосами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-12-1	53-12-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			218,45	209,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,69	0,81
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
330206	Дрели электрические	маш.ч	4,75	0,30	0,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	1,69	0,81
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0076	0,0076
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,15	0,15
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	16152,00	0,09	0,079
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	3,77	
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1603,30		2,688
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2003,19</b>	<b>1918,18</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>191,37</b>	<b>92,37</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>6584,97</b>	<b>7389,76</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>8779,53</b>	<b>9400,31</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-12-3	53-12-4
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			175,03	201,53
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17 9,40	3,1	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,62	1,18
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
330206	Дрели электрические	маш.ч	4,75	0,15	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,62	1,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0076	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,15	0,0225
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	16152,00	0,069	
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55		4,025

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-12-3	53-12-4
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1603,30	2,016	
102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м <sup>3</sup>	747,34		0,105
<b>Стоимостные показатели</b>					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1605,03</b>	<b>1894,38</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>70,39</b>	<b>132,62</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>6150,82</b>	<b>3881,70</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7826,24</b>	<b>5908,70</b>

### Таблица ПСРр-2001-53-13

#### Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка кирпичной кладки вручную.
02. Расчистка и промывка разобранных мест водой.
03. Облицовка откосов проемов кирпичом.
04. Очистка поверхности облицовки от раствора.
05. Отеска неровностей и выступов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м2 откосов**

53-13-1 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-13-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	0,0184
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,03
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,03
<b>Стоимостные показатели</b>				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>10,00</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>95,67</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>106,79</b>

### Таблица ПСРр-2001-53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка кирпичной кладки вдоль трещин (норма 2).
- 02. Расчистка и промывка поврежденных мест водой.
- 03. Заделка кирпичом с очисткой поверхности стен от раствора (норма 2).
- 04. Заделка трещин цементным раствором (норма 1).
- 05. Очистка поверхности стен от раствора.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м трещин**

Заделка трещин в кирпичных стенах

- 53-14-1 цементным раствором
- 53-14-2 кирпичом

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-14-1	53-14-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			2,71	115,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52 9,75	3,4	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч			0,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	113,68 15,08		0,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,02	
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92		0,21
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60		0,38
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,10	0,44
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>25,80</b>	<b>1129,05</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>43,20</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,00	5,73
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>10,77</b>	<b>1198,39</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>36,57</b>	<b>2370,64</b>

### Таблица ПСРр-2001-53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка поврежденной кладки вручную.
- 02. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов.
- 03. Очистка поверхности заделки от раствора.
- 04. Подбор кирпича для лицевой части кладки (нормы 1-4, 6-9).
- 05. Отеска неровностей и выступов (норма 5, 10).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности стен**

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в

- 53-15-1 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
- 53-15-2 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2



**ПСРр-2001-53 Стены Калининградская область**

- 53-15-3 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2  
 53-15-4 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2  
 53-15-5 Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен  
 Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте  
 53-15-6 до 1 м2  
 53-15-7 более 1 м2  
 Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте  
 53-15-8 до 1 м2  
 53-15-9 более 1 м2  
 53-15-10 Стесывание неровностей толщиной до 40 мм внутренней поверхности кирпичных стен

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-15-1	53-15-2	53-15-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			397,65	361,50	606,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66 8,82	2,7	2,7	2,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,00	1,00	2,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	1,00	1,00	2,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	587,92	2,40	2,40	5,80
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	5,20	5,20	10,33
411-0001	Вода	м³	3,60	0,59	0,59	1,15
999-9900	Строительный мусор	т		24,80	24,80	51,30
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3507,27</b>	<b>3188,43</b>	<b>5255,75</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>113,68</b>	<b>113,68</b>	<b>227,36</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		15,08	15,08	30,16
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>16101,05</b>	<b>16101,05</b>	<b>32592,20</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>19722,00</b>	<b>19403,16</b>	<b>38075,31</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-15-4	53-15-5	53-15-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			551,80	399,00	397,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66 8,82	2,5	2,7	2,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,00		11,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	2,00		1,00
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24			10,00
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	5,85		48,00	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	587,92	5,80		2,40

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-15-4	53-15-5	53-15-6
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	10,33		5,20
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	1,15		0,59
999-9900	Строительный мусор	т		51,30	2,30	24,80
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>4778,59</b>	<b>3519,18</b>	<b>3507,27</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>227,36</b>	<b>280,80</b>	<b>360,08</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		30,16	0,00	127,48
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>32592,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16101,05</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>37598,15</b>	<b>3799,98</b>	<b>19968,40</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-15-7	53-15-8
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			361,50	606,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66		2,5
			8,82	2,7	
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		11,00	22,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	1,00	2,00
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	10,00	20,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	2,40	5,80
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	5,20	10,33
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,59	1,15
999-9900	Строительный мусор	т		24,80	51,30
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3188,43</b>	<b>5255,75</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>360,08</b>	<b>720,16</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		127,48	254,96
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>16101,05</b>	<b>32592,20</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>19649,56</b>	<b>38568,11</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-15-9	53-15-10
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			551,80	399,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,5	
			8,82		2,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		22,00	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	2,00	
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	20,00	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-15-9	53-15-10
330301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	5,85		48,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	5,80	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	10,33	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	1,15	
999-9900	Строительный мусор	т		51,30	2,30
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>4778,59</b>	<b>3519,18</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>720,16</b>	<b>280,80</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		254,96	0,00
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>32592,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>38090,95</b>	<b>3799,98</b>

**Таблица ПСРр-2001-53-16**  
**Ремонт кладки стен отдельными местами**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб.
02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд.
03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой.
04. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 кладки**

Ремонт кладки стен отдельными местами

- 53-16-1 кирпичной  
 53-16-2 бутовой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-16-1	53-16-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			35,39	28,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,51 8,82	2,3	2,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,43	0,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,20	0,37
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,23	0,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	0,253	0,378
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,402	
408-0217	Камень бутовый марка 300	м <sup>3</sup>			1,03
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,44	

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-16-1	53-16-2
Стоимостные показатели					
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>301,17</b>	<b>252,96</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>28,41</b>	<b>53,15</b>
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		5,61	10,64
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>1285,81</b>	<b>222,23</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>1615,39</b>	<b>528,34</b>

## Таблица ПСРр-2001-53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб.
02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд.
03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой.
04. Заполнение пустот утеплителем (норма 2).
05. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 кладки

Ремонт стен из шлакобетонных камней

- 53-17-1 сплошных  
53-17-2 пустотных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-17-1	53-17-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			13,39	15,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	
			9,87		3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,23	0,37
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64	0,23	0,37
			11,24		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	0,11	0,11
403-0033	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50	м <sup>3</sup>	921,80	0,92	
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	м <sup>3</sup>	771,25		0,92
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м <sup>3</sup>	469,96		0,261
999-9900	Строительный мусор	т		1,79	1,58
Стоимостные показатели					
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>125,87</b>	<b>155,06</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>5,67</b>	<b>9,12</b>
	в том числе				
	Оплата труда машинистов	руб		2,59	4,16
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>912,73</b>	<b>896,88</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>1044,27</b>	<b>1061,06</b>

**Таблица ПСРр-2001-53-18**  
**Ремонт перемычек**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Устройство настила из досок (норма 1).
- 02. Разборка кладки перемычки (норма 1).
- 03. Пробивка борозд с очисткой их поверхности (норма 2).
- 04. Восстановление разобранный кладки перемычки с очисткой поверхности кладки от раствора (норма 1).
- 05. Разборка настила из досок (норма 1).
- 06. Устройство и разборка опалубки (норма 2).
- 07. Расстилание цементного раствора (норма 2).
- 08. Укладка арматуры и бетонной смеси (норма 2).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м3 перемычки**

- 53-18-1 Перекладка клинчатых кирпичных перемычек
- 53-18-2 Устройство монолитных железобетонных перемычек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-18-1	53-18-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			39,26	59,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52 10,22	4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,95	6,73
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,77	1,10
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	101,68 11,24	3,18	5,63
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	3,18	5,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,001	0,006
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м³	882,55	0,04	
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м³	1373,00	0,082	
102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м³	1448,30		0,059
204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	5613,80		0,018
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м³	561,33		1,02
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м³	587,92	0,242	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,422	
411-0001	Вода	м³	3,60	0,47	
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>401,24</b>	<b>569,68</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>449,64</b>	<b>789,57</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		44,39	75,64
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1494,55</b>	<b>823,29</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2345,43</b>	<b>2182,54</b>

### Таблица ПСРр-2001-53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разметка мест установки железобетонной брусковой перемычки.
- 02. Устройство настила из досок.
- 03. Разборка кладки перемычки.
- 04. Укладка брусков перемычки с заделкой гнезд и борозд кирпичом и заклинивание промежутка между старой и новой кладкой раствором.
- 05. Разборка настила из досок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 перемычка**

Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

53-19-1 разгрузочную

53-19-2 рядовую

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-19-1	53-19-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			4,81	3,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3	3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,001	0,001
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	0,04	0,04
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м <sup>3</sup>	1373,00	0,082	0,082
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,084	0,07
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,007	0,007
442-5001	Перемычки железобетонные брусковые	м <sup>3</sup>	2672,70		0,04
442-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м <sup>3</sup>	2816,00	0,134	
999-9900	Строительный мусор	т		0,05	0,03
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>43,53</b>	<b>31,77</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,37</b>	<b>11,37</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,51	1,51
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>599,42</b>	<b>321,71</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>654,32</b>	<b>364,85</b>

### Таблица ПСРр-2001-53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала.
- 02. Установка и перестановка подмостей.
- 03. Подача материалов на рабочее место башенным краном.
- 04. Кирпичная кладка стен.
- 05. Разборка подмостей.

**ПСРр-2001-53 Стены Калининградская область**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м3 кладки**

Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича

- 53-20-1 простых  
 53-20-2 средней сложности  
 53-20-3 сложных  
 53-20-4 Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-20-1	53-20-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			563,00	628,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,89 9,40	2,8	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		39,00	39,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	<u>95,03</u> 12,94	39,00	39,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	24,00	24,10
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	39,20	40,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	4,40	4,40
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5005,07</b>	<b>5903,20</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3706,17</b>	<b>3706,17</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		504,66	504,66
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>124850,24</b>	<b>127168,71</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>133561,48</b>	<b>136778,08</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-20-3	53-20-4
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			706,00	670,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,89 10,10	2,8 3,9	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		39,00	39,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	<u>95,03</u> 12,94	39,00	39,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	24,20	23,60
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	40,00	40,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	4,40	4,40
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>7130,60</b>	<b>5956,30</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3706,17</b>	<b>3706,17</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		504,66	504,66

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-20-3	53-20-4
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>127227,50</b>	<b>126874,75</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>138064,27</b>	<b>136537,22</b>

## Таблица ПСРр-2001-53-21

### Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Расчистка лицевых кромок стыков от старой краски, герметика, пыли и других видов загрязнения.
02. Вскрытие стыков с удалением пришедшего в негодность заполнителя.
03. Промазка и укладка жгута (норма 1).
04. Укладка теплоизоляционных вкладышей (нормы 2-5, 20-22).
05. Покрытие изолируемой поверхности битумом (норма 3).
06. Герметизация стыка с нагнетанием мастики (монтажный пены или герметика) пневмошприцем (нормы 6-9, 19).
  
07. Устройство водоотбойной ленты в открытых стыках (норма 10) и водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках (норма 11).
08. Солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик (нормы 12, 13).
09. Зачистка и расшивка швов раствором (норма 14, 20).
10. Оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок (норма 15).
11. Раскрой полиэтилена на полосы (нормы 16-18).
12. Приварка полос (нормы 16-18).
13. Проверка качества швов дефектоскопом (нормы 16-18).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м**

- |          |   |
|----------|---|
| 53-21-1  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд |
|          | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык                                      |
| 53-21-2  | горизонтальный  |
| 53-21-3  | вертикальный  |
|          | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык  |
| 53-21-4  | горизонтальный  |
| 53-21-5  | вертикальный  |
|          | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей                                |
| 53-21-6  | мастикой вулканизирующейся тиоколовой   |
| 53-21-7  | мастикой герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками)   |
|          | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой   |
| 53-21-8  | вулканизирующейся тиоколовой  |
| 53-21-9  | герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками)  |
|          | Устройство  |
| 53-21-10 | водоотбойной ленты вертикальных стыков  |
| 53-21-11 | водоотводящего фартука вертикальных стыков  |
|          | Восстановление солнцезащиты   |
| 53-21-12 | полимерцементным составом   |
| 53-21-13 | красками ПВХ (перхлорвиниловыми)  |
|          | Устройство  |
| 53-21-14 | чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором  |
| 53-21-15 | промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу   |
|          | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях                                     |
| 53-21-16 | горизонтальных  |
| 53-21-17 | вертикальных  |
| 53-21-18 | потолочных  |



**ПСРр-2001-53 Стены Калининградская область**

Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов  
 53-21-19 монтажной пеной типа "Makroflex"  
 53-21-20 прокладками ПРП в 2 слоя  
 Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках  
 53-21-21 насухо  
 53-21-22 на мастике

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-21-1	53-21-2	53-21-3	53-21-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			11,48	6,72	20,3	7,67
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81 9,75 9,87 10,37	4,1	3,5	3,7	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,81	1,21	0,64
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	37,84 12,94			0,65	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,05	0,81	1,21	0,64
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	2482,70			0,03	
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	16,42	13,00	30,00		
101-1367	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм	кг	36,51	1,05			
104-0011	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 80 мм	м³	604,64		0,80	1,16	
104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м³	1266,30				0,54
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>119,05</b>	<b>65,92</b>	<b>200,36</b>	<b>74,78</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>5,62</b>	<b>91,04</b>	<b>160,59</b>	<b>71,93</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		0,00	0,00	8,41	0,00
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>251,80</b>	<b>976,31</b>	<b>775,86</b>	<b>683,80</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>376,47</b>	<b>1133,27</b>	<b>1136,81</b>	<b>830,51</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-21-5	53-21-6	53-21-7	53-21-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			15,96	29,36	31,73	27,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,75 10,37	3,6	4,1	4,1	4,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,09	11,82	21,21	13,01

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-21-5	53-21-6	53-21-7	53-21-8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031051	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг	маш.ч	<u>114,69</u> 12,94		5,73	10,51	6,44
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24		5,73	10,51	6,44
331551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	2,47		5,73	10,51	6,44
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	1,09	0,36	0,19	0,13
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	18462,00			0,0762	
101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	77,76		20,90		13,40
104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м³	1266,30	1,07			
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>155,61</b>	<b>304,46</b>	<b>329,04</b>	<b>287,66</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>122,51</b>	<b>1294,41</b>	<b>2321,36</b>	<b>1423,94</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		0,00	138,56	254,13	155,72
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1354,94</b>	<b>1625,18</b>	<b>1406,80</b>	<b>1041,98</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1633,06</b>	<b>3224,05</b>	<b>4057,20</b>	<b>2753,58</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-21-9	53-21-10	53-21-11	53-21-12
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			33,35	15,08	1,52	26,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52 9,81 10,10 10,37	4,1	3,5	3,4	3,9
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		17,46	0,04	0,01	0,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031051	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг	маш.ч	<u>114,69</u> 12,94	8,61			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	8,61			

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-21-9	53-21-10	53-21-11	53-21-12
331551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	2,47	8,61			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,24	0,04	0,01	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	18462,00	0,0721			
101-1931	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм	кг	23,38			0,05	
113-0373	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм	кг	30,95		1,50		
113-0378	Полимерцементный состав	м <sup>3</sup>	337,94				0,07
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>345,84</b>	<b>147,93</b>	<b>14,47</b>	<b>265,13</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1911,18</b>	<b>4,50</b>	<b>1,12</b>	<b>7,87</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		208,19	0,00	0,00	0,00
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1331,11</b>	<b>46,43</b>	<b>1,17</b>	<b>23,66</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3588,13</b>	<b>198,86</b>	<b>16,76</b>	<b>296,66</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-21-13	53-21-14	53-21-15	53-21-16
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1,55	12,29	49,69	131,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,4			
			10,10				3,9
			10,53		4,2		
			10,84			4,4	
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч			0,08	0,01	9,21
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
041803	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.ч	8,28				15,23
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	<u>99,21</u> 12,94				9,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39		0,08	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70			0,006	
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	26296,00	0,0042			
113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	130,40				33,00
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37		0,02	0,04	
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>14,76</b>	<b>129,41</b>	<b>538,64</b>	<b>1323,81</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>8,99</b>	<b>1,12</b>	<b>1039,95</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		0,00	0,00	0,00	119,05

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-21-13	53-21-14	53-21-15	53-21-16
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>110,44</b>	<b>10,41</b>	<b>29,31</b>	<b>4303,20</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>125,20</b>	<b>148,81</b>	<b>569,07</b>	<b>6666,96</b>
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей				173,42	201,77	32,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч		9,98			3,8
				10,10	3,9		
				10,99		4,5	
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч			12,30	14,47	10,71
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
041803	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.ч	8,28		20,01	23,35	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24				10,51
081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	<u>99,21</u> 12,94		12,27	14,44	
331551	Шприцы пневматические для заделки швов	маш.ч	2,47				10,51
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39		0,03	0,03	0,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	99,55				4,00
113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	130,40		33,00	33,00	
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>			<b>1751,54</b>	<b>2217,45</b>	<b>325,65</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>			<b>1386,36</b>	<b>1629,30</b>	<b>1117,10</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб			158,77	186,85	118,13
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>			<b>4303,20</b>	<b>4303,20</b>	<b>398,20</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>			<b>7441,10</b>	<b>8149,95</b>	<b>1840,95</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-21-20	53-21-21	53-21-22
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			40,89	7,50	11,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98	3,8		
			10,37		4,1	4,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,20	0,14	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,20	0,14	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	16,42	26,00		12,00
101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100 м	3370,60	2,10	1,05	1,05
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	520,37	0,20		
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>408,08</b>	<b>77,77</b>	<b>120,81</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-21-20	53-21-21	53-21-22
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>22,48</b>	<b>15,73</b>	<b>4,50</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>7609,25</b>	<b>3539,13</b>	<b>3736,17</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>8039,81</b>	<b>3632,63</b>	<b>3861,48</b>

**Таблица ПСРр-2001-53-22**

**Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Заготовка деревянных стоек.
- 02. Установка стоек с креплением.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м стоек**

53-22-1 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-22-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			77,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,59	2,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,14
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,015
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	0,26
102-0142	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта	м <sup>3</sup>	777,23	0,15
<b>Стоимостные показатели</b>				
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>664,87</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>15,73</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>513,35</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>1193,95</b>

**Таблица ПСРр-2001-53-23**

**Перекладка карнизов**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка кирпичной кладки.
- 02. Кладка карниза с перевязкой со старой кладкой (нормы 1, 2).
- 03. Укладка карнизных плит с заделкой борозд и швов (норма 3).
- 04. Установка анкеров и крепление карнизных плит (норма 3).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м карниза (нормы 1, 2); 1м<sup>3</sup> плиты (норма 3)**

Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в

- 53-23-1 4 кирпича
- 53-23-2 6 кирпичей
- 53-23-3 Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-23-1	53-23-2	53-23-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			3,45	6,36	42,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05 9,17	3	3	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,02	0,27
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
020130	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т	маш.ч	<u>106,00</u> 12,94	0,01	0,02	0,27
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1929	Болты анкерные	т	16719,00			0,03
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,025	0,0391	0,212
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,04	0,076	
444-2141	Панели железобетонные сплошные плоские	м <sup>3</sup>	2253,90			1,00
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>31,22</b>	<b>57,56</b>	<b>388,81</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,06</b>	<b>2,12</b>	<b>28,62</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,13	0,26	3,49
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>125,99</b>	<b>235,02</b>	<b>2865,79</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>158,27</b>	<b>294,70</b>	<b>3283,22</b>

### Таблица ПСРр-2001-53-24

#### Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разметка, сверление и заделка отверстий в стенах.
- 02. Сушка стен до инъектирования и после инъектирования раствора.
- 03. Инъектирование раствора в кладку стен.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 м изолируемой стены**

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены

- 53-24-1 1 кирпич
- 53-24-2 1,5 кирпича
- 53-24-3 2 кирпича
- 53-24-4 2,5 кирпича
- 53-24-5 3 кирпича
- 53-24-6 4 кирпича

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-24-1	53-24-2	53-24-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			12,10	12,70	13,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81	3,5	3,5	3,5

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-24-1	53-24-2	53-24-3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м³/мин	маш.ч	4,36	0,65	0,65	0,65
331421	Электрокалориферы	маш.ч	19,91	4,77	4,77	6,53
331451	Перфораторы электрические	маш.ч	2,75	0,32	0,41	0,53
340502	Бачки красконагнетательные	маш.ч		0,65	0,65	0,65
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	15474,00	0,0015	0,0015	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	0,05	0,05	0,05
113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	24875,00	0,002	0,003	0,005
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м³	547,89	0,001	0,001	0,001
411-0001	Вода	м³	3,60	0,012	0,018	0,024
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>118,70</b>	<b>124,59</b>	<b>132,44</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>98,68</b>	<b>98,93</b>	<b>134,30</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>74,14</b>	<b>99,04</b>	<b>148,82</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>291,52</b>	<b>322,56</b>	<b>415,56</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-53-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-24-4	53-24-5	53-24-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			13,70	13,90	14,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81	3,5	3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м³/мин	маш.ч	4,36	0,65	0,65	0,65
331421	Электрокалориферы	маш.ч	19,91	6,53	7,58	7,58
331451	Перфораторы электрические	маш.ч	2,75	0,61	0,74	0,86
340502	Бачки красконагнетательные	маш.ч		0,65	0,65	0,65
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	15474,00	0,0015	0,0015	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	0,05	0,05	0,05
113-0043	Жидкость ГКЖ-10	т	24875,00	0,006	0,007	0,008
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	м³	547,89	0,001	0,001	0,001
411-0001	Вода	м³	3,60	0,03	0,036	0,042
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>134,40</b>	<b>136,36</b>	<b>139,30</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>134,52</b>	<b>155,79</b>	<b>156,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>173,71</b>	<b>198,61</b>	<b>223,50</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>442,63</b>	<b>490,76</b>	<b>518,92</b>

**Таблица ПСРр-2001-53-25**

**Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Пробивка гнезд, борозд, отверстий.
- 02. Заготовка и установка металлических элементов.
- 03. Заделка гнезд и борозд.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т металлоконструкций**

53-25-1 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	53-25-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			165,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,67
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,16
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,47	0,74
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	0,47
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	0,92
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	12871,00	0,009
201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	14210,00	1,04
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	0,54
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,57
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1521,12</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>107,93</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		5,28
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>16821,74</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>18450,79</b>



*СБОРНИК № 54*

## **Перекрытия**

ПСРр-2001-54

**Таблица ПСРр-2001-54-1**

**Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Сборка инвентарных подмостей.
- 02. Разборка монолитных перекрытий.
- 03. Разборка стальных балок перекрытий.
- 04. Перестановка подмостей.
- 05. Разборка подмостей.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытий**

54-1-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-1-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			216,59
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		32,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	<u>95,03</u> 12,94	6,72
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	25,44
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	50,88
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
999-9900	Строительный мусор	т		22,14
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1825,85</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>4942,54</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		372,91
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6768,39</b>

**Таблица ПСРр-2001-54-2**

**Разборка стальных балок перекрытий**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Высвобождение концов балки из кирпичной кладки.
- 02. Строповка балки и выдвигание ее из гнезд.
- 03. Перестроповка балки.
- 04. Укладка в штабель с расстроповкой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 балка**

54-2-1 Разборка стальных балок перекрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-2-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,15

Продолжение таблицы ПСРр-2001-54-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-2-1
<b>3</b> 020129	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	<u>95,03</u> 12,94	1,15
<b>4</b> 999-9900	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т		0,12
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>14,49</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>109,28</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		14,88
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>123,77</b>

### Таблица ПСРр-2001-54-3 Разборка подшивки потолков

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отбивка штукатурки (норма 3).
- 02. Перерубка драни (норма 3).
- 03. Разборка подшивки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 подшивки**

Разборка подшивки потолков

- 54-3-1 чистой из строганных досок
- 54-3-2 чистой из фанеры
- 54-3-3 оштукатуренной

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-3-1	54-3-2	54-3-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч		28,87 1,60	14,79 2,00	79,87 2,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,80	0,09	3,72
<b>3</b> 031121	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,80	0,09	3,72
<b>4</b> 999-9900	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т		2,39	0,35	12,36
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>231,54</b>	<b>122,46</b>	<b>710,04</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>19,71</b>	<b>2,22</b>	<b>91,66</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		8,99	1,01	41,81
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>251,25</b>	<b>124,68</b>	<b>801,70</b>

**Таблица ПСРр-2001-54-4  
Ремонт деревянных балок**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Установка временной подпорной стойки под балку (норма 1).
- 02. Высвобождение концов балок (норма 1).
- 03. Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой дощатых накладок и прибивкой черепных брусков (норма 1).
- 04. Заделка концов балок кирпичом (норма 1).
- 05. Снятие старых черепных брусков (норма 2).
- 06. Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков (норма 2).
- 07. Стесывание пораженной поверхности балки (норма 3).
- 08. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 концов (норма 1); 100 м брусков (норма 2); 100 м досок (норма 3)**

Ремонт деревянных балок с заменой

- 54-4-1            концев
- 54-4-2            черепных брусков
- 54-4-3            Ремонт деревянных балок нашивкой досок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-4-1	54-4-2	54-4-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			914,32	22,19	68,47
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05 9,40 9,52	3,30	3,40	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		23,70	0,10	1,51
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	15,20		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	8,50	0,10	1,51
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,375		
101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	10920,00	0,075		
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	987,52	0,044		
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м <sup>2</sup>	7,92	26,10		
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,043	0,003	0,0143
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	11,54		
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2066,30	1,782	0,40	
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1507,80	2,73		

Продолжение таблицы ПСРр-2001-54-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-4-1	54-4-2	54-4-3
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	1769,00	4,00		0,785
402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м <sup>3</sup>	349,00	0,336		
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,40		
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	75,66	0,32		
999-9900	Строительный мусор	т		9,92	0,14	0,31
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>8594,61</b>	<b>211,25</b>	<b>619,65</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2683,26</b>	<b>11,24</b>	<b>169,71</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		229,22	0,00	0,00
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>32042,60</b>	<b>858,64</b>	<b>1541,75</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>43320,47</b>	<b>1081,13</b>	<b>2331,11</b>

### Таблица ПСРр-2001-54-5

#### Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка подборов.

02. Укладка по черепным брускам подбора.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытия**

Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из

- 54-5-1           досок
- 54-5-2           горбыля, пластин неоштукатуренных
- 54-5-3           горбыля, пластин оштукатуренных
- 54-5-4           щитов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-5-1	54-5-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			180,18	126,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66		2,50
			8,82	2,70	
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,75	1,78
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	1,75	1,78
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,01	0,01
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90	0,34	0,34
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м <sup>3</sup>	1385,40	5,675	
102-0143	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной от 0.8 до 2 м	м <sup>3</sup>	261,03		5,80

Продолжение таблицы ПСРр-2001-54-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-5-1	54-5-2
999-9900	Строительный мусор	т		2,48	3,48
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1589,19</b>	<b>1094,97</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>196,68</b>	<b>200,05</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>8598,85</b>	<b>2250,67</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10384,72</b>	<b>3545,69</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-54-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-5-3	54-5-4
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			135,90	158,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,51 8,82	2,30	2,70
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,78	2,24
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	1,78	2,24
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,01	0,01
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90	0,34	0,34
102-0143	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной от 0.8 до 2 м	м <sup>3</sup>	261,03	5,80	
203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	м <sup>2</sup>	66,76		87,40
999-9900	Строительный мусор	т		5,48	2,23
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1156,51</b>	<b>1393,91</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>200,05</b>	<b>251,75</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2250,67</b>	<b>6571,52</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3607,23</b>	<b>8217,18</b>

**Таблица ПСРр-2001-54-6**

**Врубка деревянного ригеля между балками**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка временной стойки под балку.
02. Заготовка ригеля из брусьев.
03. Врубка ригеля в балки с устройством сопряжений.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ригель**

Врубка деревянного ригеля между балками при

- 54-6-1 разобранной подшивке  
54-6-2 неразобранной подшивке

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-6-1	54-6-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			11,89	15,46

Продолжение таблицы ПСРр-2001-54-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-6-1	54-6-2
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28 9,40	3,20	3,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,07	0,08
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,07	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,011	0,011
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	0,05	0,05
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0004	0,0004
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	0,0236	0,0236
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2435,00	0,0814	0,0814
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м <sup>3</sup>	1373,00		0,036
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>110,34</b>	<b>145,32</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>7,87</b>	<b>8,99</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>346,60</b>	<b>396,03</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>464,81</b>	<b>550,34</b>

### Таблица ПСРр-2001-54-7 Смена засыпки перекрытия

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка засыпки перекрытия.
02. Удаление смазки или толевой изоляции.
03. Укладка толевой изоляции (норма 1).
04. Устройство новой смазки глиняным раствором (норма 2).
05. Устройство засыпки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытия**

Смена засыпки перекрытия

- 54-7-1 с укладкой толя  
54-7-2 со смазкой глиняным раствором

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-7-1	54-7-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			235,10	277,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	7,89	1,40	1,40
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		10,00	12,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	9,75	9,75
110501	Глиномешалки 4 м <sup>3</sup>	маш.ч	<u>29,30</u> 11,24		1,85
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,25	0,41

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-7-1	54-7-2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	112,00	
406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	м <sup>3</sup>	469,96	10,00	10,00
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24		1,80
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	75,66		1,17
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60		0,60
999-9900	Строительный мусор	т		11,62	12,82
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1854,94</b>	<b>2188,37</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>268,34</b>	<b>340,53</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		109,59	130,38
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>5417,52</b>	<b>5049,91</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7540,80</b>	<b>7578,81</b>

**Таблица ПСРр-2001-54-8  
Укладка металлических балок**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подтаскивание балок к месту укладки вручную.
02. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой и приваркой подкладок.
03. Выверка балок по осям и уровню.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т балок**

Укладка металлических балок в перекрытиях

- 54-8-1 междуэтажных  
54-8-2 чердачных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-8-1	54-8-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			29,26	27,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		0,20	0,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	<u>95,03</u> 12,94	0,20	0,20
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,47	0,30	0,30
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1060	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, N 20-24	т	7066,10	1,02	1,02
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	17625,00	0,00036	0,00036
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90	0,0025	0,0025
204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	15375,00	0,045	0,045



Продолжение таблицы ПСРр-2001-54-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-8-1	54-8-2
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м <sup>3</sup>	561,33	0,265	0,265
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,22	0,22
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,37	0,37
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>264,80</b>	<b>246,70</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>21,55</b>	<b>21,55</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,59	2,59
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>9218,61</b>	<b>9218,61</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>9504,96</b>	<b>9486,86</b>

### Таблица ПСРр-2001-54-9

#### Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м<sup>2</sup> с заделкой швов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м<sup>2</sup> с заделкой швоВ

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> плит**

54-9-1 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м<sup>2</sup> с заделкой швов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-9-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			112,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,45
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	<u>95,03</u> 12,94	3,45
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м <sup>3</sup>	561,33	1,60
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,40
444-2141	Панели железобетонные сплошные плоские	м <sup>3</sup>	2253,90	12,00
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1015,59</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>327,85</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		44,64
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>28153,08</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>29496,52</b>

**Таблица ПСРр-2001-54-10**

**Установка деревянной стойки под балки или прогоны**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка стойки под балку или прогон на клиньях с заготовкой ее.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м стоек**

54-10-1 Установка деревянной стойки под балки или прогоны

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-10-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			107,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,70
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,70
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,063
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м³	882,55	3,39
102-0040	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более II сорта	м³	1972,00	2,65
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>929,22</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>78,67</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>8920,34</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>9928,23</b>

**Таблица ПСРр-2001-54-11**

**Установка металлических анкеров на концы деревянных балок**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 кг анкеров**

54-11-1 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-11-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			10,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,36	2,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
330206	Дрели электрические	маш.ч	4,75	0,50
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,11
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>84,02</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,38</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1226,94</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1313,34</b>

**Таблица ПСРр-2001-54-12**  
**Укрепление существующей подшивки потолка**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отдирание отставших досок.
- 02. Смена негодных досок.
- 03. Пришивка досок гвоздями.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 подшивки**

54-12-1 Укрепление существующей подшивки потолка

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-12-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			16,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,36	2,10
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,005
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1355,20	0,30
999-9900	Строительный мусор	т		0,18
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>140,45</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,24</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>460,09</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>611,78</b>

**Таблица ПСРр-2001-54-13**  
**Устранение просадки конца балки на опоре**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Вскрытие гнезда.
- 02. Постановка временных стоек на клиньях.
- 03. Вывешивание балки.
- 04. Заделка гнезда.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест**

54-13-1 Устранение просадки конца балки на опоре

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-13-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			669,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,82	2,70
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		13,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	12,70
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	25,40
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,80

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-13-1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,048
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0029
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	0,50
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м <sup>3</sup>	727,00	0,10
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1355,20	0,20
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м <sup>3</sup>	561,33	1,10
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5903,23</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2238,50</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		142,75
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1968,91</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10110,64</b>

## Таблица ПСРр-2001-54-14

### Укрепление концов деревянных балок

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка элементов крепления.
02. Пробивка гнезд, сверление отверстий для болтов, изготовление врубок.
03. Постановка и разборка временных стоек.
04. Установка подбалок, подкосов.
05. Пригонка и сборка конструкций.
06. Заделка гнезд, постановка средств крепления.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 место**

Укрепление концов деревянных балок у каменной стены при помощи

- 54-14-1 подбалки из бруса сверху или снизу
- 54-14-2 коротыша, заделываемого в стену
- 54-14-3 Укрепление концов деревянных балок у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-14-1	54-14-2	54-14-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			14,04	12,36	8,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,82			2,70
			8,89	2,80	2,80	
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,55	0,55	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	0,45	0,45	
330206	Дрели электрические	маш.ч	4,75	0,60	0,20	0,30
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	0,45	0,45	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10	0,10

Продолжение таблицы ПСРр-2001-54-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-14-1	54-14-2	54-14-3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,0003	0,0003	0,0003
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	16152,00	0,003	0,0009	0,001
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0001		0,0001
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55	0,011	0,011	0,011
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м <sup>3</sup>	727,00	0,002	0,002	0,001
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2435,00	0,024	0,03	
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1355,20			0,005
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м <sup>3</sup>	561,33	0,025		
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37		0,001	
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60		0,0011	
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>124,82</b>	<b>109,88</b>	<b>75,15</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>75,04</b>	<b>73,14</b>	<b>12,67</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		5,06	5,06	0,00
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>136,51</b>	<b>105,73</b>	<b>37,79</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>336,37</b>	<b>288,75</b>	<b>125,61</b>

### Таблица ПСРр-2001-54-15

#### Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Пробивка борозд в кирпичных стенах для укладки плит и гнезд для установки анкеров.
02. Приготовление постели из раствора.
03. Укладка плит перекрытия при помощи крана с подъемом их через верхние обрезы стен здания с выверкой и исправлением положения плит.
04. Заливка швов между настилами раствором.
05. Установка анкеров.
06. Заделка горизонтальных борозд и гнезд бетоном.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перекрытия**

54-15-1 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-15-1
<b>Норма расхода ресурсов</b>				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			128,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98	3,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		37,16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	54-15-1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	<u>95,03</u> 12,94	10,30
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,47	1,18
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	26,49
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	50,33
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,37
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,026
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	17625,00	0,0006
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м <sup>3</sup>	561,33	1,58
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,43
444-2101	Панели железобетонные многопустотные	м <sup>3</sup>	868,92	8,00
999-9900	Строительный мусор	т		3,50
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1283,43</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>5422,52</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		431,03
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>8362,60</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>15068,55</b>

***СБОРНИК № 55***

## **Перегородки**

ПСРр-2001-55

**Таблица ПСРр-2001-55-1**

**Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки.
- 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту.
- 03. Установка и крепление обвязки или каркаса.
- 04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей (нормы 1-3).
- 05. Обшивка каркаса досками с двух сторон (нормы 3-6).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок до

- 55-1-1 10 %
- 55-1-2 25 %
- 55-1-3 50 %

Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок до

- 55-1-4 10 %
- 55-1-5 25 %
- 55-1-6 50 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-1-1	55-1-2	55-1-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			223,64	226,98	232,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,59	2,40	2,40	2,40
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,41	0,72	1,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,41	0,72	1,14
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	14,00	14,00	14,00
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,01	0,01	0,01
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1603,30	0,02	0,07	0,11
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м <sup>3</sup>	1385,40	0,43	1,19	2,16
999-9900	Строительный мусор	т		0,24	0,50	0,80
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1921,07</b>	<b>1949,76</b>	<b>1997,78</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>46,08</b>	<b>80,92</b>	<b>128,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>895,97</b>	<b>2029,04</b>	<b>3437,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2863,12</b>	<b>4059,72</b>	<b>5562,90</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-55-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-1-4	55-1-5	55-1-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			292,49	296,56	300,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,59	2,40	2,40	2,40



Продолжение таблицы ПСРр-2001-55-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-1-4	55-1-5	55-1-6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,38	0,76	1,21
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,38	0,76	1,21
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,0064	0,0064	0,0064
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	14,00	14,00	14,00
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,022	0,022	0,022
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1603,30	0,07	0,19	0,34
102-0112	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1868,10	0,43	1,19	2,16
102-0121	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м <sup>3</sup>	1385,40	0,04	0,11	0,21
999-9900	Строительный мусор	т		0,32	0,53	0,91
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2512,49</b>	<b>2547,45</b>	<b>2584,90</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>42,71</b>	<b>85,42</b>	<b>135,99</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1367,57</b>	<b>3076,70</b>	<b>5267,79</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3922,77</b>	<b>5709,57</b>	<b>7988,68</b>

## Таблица ПСРр-2001-55-2 Перестановка филенчатых перегородок

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка перегородок.
02. Установка старых филенчатых полотен перегородок.
03. Пригонка новых готовых галтелей.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

55-2-1 Перестановка филенчатых перегородок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-2-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			88,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,82	2,70
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,065
203-0259	Штапик (раскладка) размер 10x16 мм	м	1,56	140,00

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-2-1
Стоимостные показатели				
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>781,45</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>5,62</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>914,23</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>1701,30</b>

### Таблица ПСРр-2001-55-3

#### Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора.
- 02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 шт.**

55-3-1 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-3-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			0,177
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194x194x98 мм	1000 шт.	18572,00	0,00103
402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м <sup>3</sup>	587,92	0,0005
999-9900	Строительный мусор	т		0,004
Стоимостные показатели				
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>1,66</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>3,37</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>19,42</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>24,45</b>

### Таблица ПСРр-2001-55-4

#### Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии <Knauf>

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Выравнивание готового основания раствором.
- 02. Приготовление гипсового монтажного клея.
- 03. Устройство по периметру перегородки изоляции из эластичных прокладок.
- 04. Установка плит на монтажном клее.
- 05. Затирка швов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)**

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит в

55-4-1 1 слой при высоте этажа до 4 м

55-4-2 1 слой при высоте этажа свыше 4 м  
 55-4-3 2 слоя при высоте этажа до 4 м  
 55-4-4 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-4-1	55-4-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			138,36	134,19
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98	3,80	3,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,66	2,66
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	2,41	2,41
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	<u>14,20</u> 9,96	0,39	0,39
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,25	0,25
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0770	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 80 мм	м <sup>2</sup>	257,74	101,20	101,20
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	11875,00	0,18	0,18
104-0109	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м <sup>2</sup>	208,47	7,20	7,20
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,075	0,075
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1380,83</b>	<b>1339,22</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>93,02</b>	<b>93,02</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		30,97	30,97
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>29722,04</b>	<b>29722,04</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>31195,89</b>	<b>31154,28</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-55-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-4-3	55-4-4
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			249,74	241,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,22	4,00	4,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		6,27	6,27
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	5,70	5,70
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	<u>14,20</u> 9,96	0,72	0,72
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,57	0,57
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0770	Плиты пазогребневые для перегородок толщиной 80 мм	м <sup>2</sup>	257,74	202,40	202,40
101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	11875,00	0,34	0,34
104-0109	Прокладки пробковые 100x80x5 мм	м <sup>2</sup>	208,47	14,40	14,40
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,14	0,14
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2552,34</b>	<b>2468,54</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>214,73</b>	<b>214,73</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		71,24	71,24
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>59206,55</b>	<b>59206,55</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>61973,62</b>	<b>61889,82</b>

### Таблица ПСРр-2001-55-5

#### Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка перегородок.
02. Очистка годного кирпича от раствора.
03. Складирование годного кирпича в штабель.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перегородок**

55-5-1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-5-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			141,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		6,72
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	6,72
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	13,44
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т		19,40
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1277,86</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1136,89</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		75,53
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2414,75</b>

### Таблица ПСРр-2001-55-6

#### Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Пробивка проема.
02. Установка металлической перемычки (норма 2).
03. Отеска поверхности откосов.
04. Укрепление металлической сетки на откосах.
05. Оштукатуривание откосов.
06. Вырезка арматуры (норма 1).
07. Очистка годного кирпича от раствора. (норма 2).
08. Складирование годного кирпича в штабель (норма 2).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проемов**

Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках

55-6-1 железобетонных

55-6-2 кирпичных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-6-1	55-6-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			203,10	153,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,40	3,40

Продолжение таблицы ПСРр-2001-55-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-6-1	55-6-2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		47,50	7,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,52	34,20	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	47,40	7,04
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	94,80	14,08
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0136	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2.5x48.5 мм	т	27456,00	0,01	0,01
101-0324	Кислород технический газообразный	м³	13,15	20,10	
101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия	м²	28,55	15,10	12,60
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м³	95,85	2,70	
101-1645	Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 12	т	5591,10		0,645
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	597,93	3,40	1,14
999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т		23,80	20,40
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1933,51</b>	<b>1464,18</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>8082,35</b>	<b>1202,27</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		532,78	79,13
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3261,75</b>	<b>4922,19</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>13277,61</b>	<b>7588,64</b>

### Таблица ПСРр-2001-55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Расчистка щелей.
02. Пропитка пакли раствором гипса.
03. Конопатка щелей.
04. Оштукатуривание заделанной поверхности.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м заделанных щелей**

55-7-1 Заделка щелей в верхней части перегородок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-7-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			33,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81	3,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,01

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	55-7-1
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	84,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	0,11
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,01
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>329,62</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>13,49</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1086,56</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1429,67</b>

***СБОРНИК № 56***

**Проемы**

ПСРр-2001-56

### Таблица ПСРр-2001-56-1 Демонтаж оконных коробок

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1).
- 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2).
- 03. Снятие оконных коробок (нормы 1-3).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 коробок**

Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с

- 56-1-1 отбивкой штукатурки откосов
- 56-1-2 выломкой четвертей в кладке
- 56-1-3 Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-1-1	56-1-2	56-1-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			128,73	382,36	72,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28		2,00	
			8,66	2,50		2,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,15	3,62	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,70	0,70	
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	101,68 11,24	1,45	2,92	
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	2,89	5,84	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
999-9900	Строительный мусор	т		10,66	10,76	2,57
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1114,80</b>	<b>3165,94</b>	<b>630,36</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>262,23</b>	<b>511,26</b>	<b>0,00</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		24,17	40,69	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1377,03</b>	<b>3677,20</b>	<b>630,36</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-2 Снятие оконных переплетов

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие оконных переплетов со снятием петель.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оконных переплетов**

Снятие оконных переплетов

- 56-2-1 неостекленных
- 56-2-2 остекленных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-2-1	56-2-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			33,06	46,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,51	2,30	2,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,48	0,93



Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-2-1	56-2-2
<b>3</b> 031121	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,48	0,93
<b>4</b> 999-9900	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т		2,52	3,42
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>281,34</b>	<b>392,40</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,83</b>	<b>22,92</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,40	10,45
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>293,17</b>	<b>415,32</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-3 Снятие подоконных досок

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие старых подоконных досок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

- 56-3-1 Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных  
Снятие подоконных досок деревянных в зданиях
- 56-3-2 каменных
- 56-3-3 деревянных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-3-1	56-3-2	56-3-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b> 1.1	Затраты труда рабочих-строителей Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч		275,60 1,80	94,97	79,22 2,20
			8,15 8,43 8,51		2,30	
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,58		
<b>3</b> 050101	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	1,58		
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	3,16		
<b>4</b> 999-9900	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т		13,40	3,50	3,50
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2246,14</b>	<b>808,19</b>	<b>667,82</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>267,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		17,76	0,00	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2513,44</b>	<b>808,19</b>	<b>667,82</b>

**Таблица ПСРр-2001-56-4  
Ремонт оконных коробок и колод**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов.
- 02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место.
- 03. Осмолка и обивка толем сменяемых частей коробок (нормы 1, 2).
- 04. Оконопатка коробок паклей.
- 05. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 коробок или колод**

Ремонт оконных коробок в каменных стенах при

- 56-4-1            одном переплете
- 56-4-2            двух переплетах
- 56-4-3            Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-4-1	56-4-2	56-4-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			505,00	910,00	970,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81	3,50	3,50	3,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,13	0,19	0,09
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,13	0,19	0,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,165	0,238	
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,002	0,002	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,001	0,001	0,002
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	46,30	46,90	258,00
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	31,30	31,50	
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,004	0,006	0,012
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	0,20	0,20	0,20
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90	0,54	1,35	3,36
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	15987,00	0,00124	0,00124	0,00187
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,17	0,24	0,001
999-9900	Строительный мусор	т		0,59	1,18	2,40
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>4954,05</b>	<b>8927,10</b>	<b>9515,70</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>14,61</b>	<b>21,35</b>	<b>10,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2088,01</b>	<b>3721,53</b>	<b>9480,88</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7056,67</b>	<b>12669,98</b>	<b>19006,70</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-5 Ремонт оконных переплетов

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие и разборка створок.
- 02. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений.
- 03. Пригонка и постановка нового бруска.
- 04. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 створок или глухих переплетов**

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков

- 56-5-1 из профилированных заготовок
- 56-5-2 с изготовлением элементов по размеру и профилю

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-5-1	56-5-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			347,91	376,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17 10,22	3,10	4,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,19	0,19
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,19	0,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,004	0,004
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	0,80	0,80
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90		0,66
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	м <sup>3</sup>	1930,70	0,66	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,004	0,004
999-9900	Строительный мусор	т		0,55	0,55
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3190,33</b>	<b>3845,38</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>21,35</b>	<b>21,35</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1356,05</b>	<b>1304,04</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>4567,73</b>	<b>5170,77</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-6 Ремонт форточек

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие форточек.
- 02. Смена бруска с заготовкой нового.
- 03. Пристрожка форточек с установкой угольников.
- 04. Навеска форточек с прирезкой петель.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 форточек**

- 56-6-1 Ремонт форточек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-6-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			91,66

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-6-1
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,22	4,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	0,30
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90	0,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,0015
999-9900	Строительный мусор	т		0,10
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>936,77</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,37</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>190,01</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1130,15</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-7 Устройство форточек в оконных переплетах

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие створок со снятием петель.
- 02. Выемка стекол (нормы 1, 2).
- 03. Распиливание брусков створки.
- 04. Заготовка брусков.
- 05. Сборка створок и форточек.
- 06. Пригонка и навеска створок и форточек.
- 07. Нарезка и вставка стекол (нормы 1, 2).
- 08. Установка пришивных отливов.
- 09. Постановка оконных и форточных приборов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 форточек**

Устройство форточек в оконных переплетах

- 56-7-1 остекленных спаренных
- 56-7-2 остекленных створных
- 56-7-3 неостекленных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-7-1	56-7-2	56-7-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			465,65	435,28	370,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87		3,70	
			10,37	4,10		
			10,68			4,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,32	0,32	0,26
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64	0,19	0,19	0,16
			11,24			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,13	0,13	0,10

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-7-1	56-7-2	56-7-3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	10623,00	0,0004	0,0004	
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	15474,00	0,028	0,025	
101-1251	Стекло листовое площадью до 1.0 м <sup>2</sup> , 1 группы, толщиной 4 мм марки М5	м <sup>2</sup>	47,09	74,00	66,84	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,018	0,0056	0,018
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	1,60	1,10	1,60
101-2009	Приборы форточные	комплект	20,70	100,00	100,00	100,00
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2066,30	0,15	0,15	0,15
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,008	0,005	0,008
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>4828,79</b>	<b>4296,21</b>	<b>3957,69</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>19,29</b>	<b>19,29</b>	<b>15,18</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		2,14	2,14	1,80
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>6638,09</b>	<b>6032,73</b>	<b>2715,91</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>11486,17</b>	<b>10348,23</b>	<b>6688,78</b>

## Таблица ПСРр-2001-56-8

### Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Пригонка створок к коробкам.
02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель.
03. Установка оконных приборов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 створок, фрамуг, форточек**

Установка неостекленных оконных переплетов

- 56-8-1 створных  
 56-8-2 глухих  
 56-8-3 форточек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-8-1	56-8-2	56-8-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			224,57	84,93	61,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,99 11,46	4,80	4,50	4,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,48	0,96	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,28	0,80	0,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,20	0,16	0,04

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-8-1	56-8-2	56-8-3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0938	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1.8 м	комплект	39,55	100,00		
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,004	0,004	0,004
101-2009	Приборы форточные	комплект	20,70			100,00
203-0250	Створки оконные для жилых зданий пл. до 0.3 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	291,83			30,00
203-0256	Створки оконные для жилых зданий пл. 1.0-1.2 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	291,83	120,00		
203-0267	Створки фрамужные пл. 0.4-0.6 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	298,72		60,00	
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2573,57</b>	<b>933,38</b>	<b>701,93</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>29,38</b>	<b>37,69</b>	<b>5,98</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		3,15	8,99	0,67
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>39043,56</b>	<b>17992,16</b>	<b>10893,86</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>41646,51</b>	<b>18963,23</b>	<b>11601,77</b>

**Таблица ПСРр-2001-56-9  
Демонтаж дверных коробок**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отбивка штукатурки в откосах (норма 1).
- 02. Выламывание четвертей в кладке (норма 2).
- 03. Снятие дверных коробок (нормы 1-4).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 коробок**

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с

- 56-9-1 отбивкой штукатурки откосов
- 56-9-2 выломкой четвертей в кладке

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах

- 56-9-3 рубленых
- 56-9-4 каркасных и в перегородках

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-9-1	56-9-2	56-9-3	56-9-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			179,30	449,60	134,10	67,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43 8,51	2,30	2,30	2,20	2,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,97	3,97		
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	101,68 11,24	3,97	3,97		
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	7,93	7,93		

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-9-1	56-9-2	56-9-3	56-9-4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
999-9900	Строительный мусор	т		10,50	10,60	2,40	1,34
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1525,84</b>	<b>3826,10</b>	<b>1130,46</b>	<b>568,18</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>671,31</b>	<b>671,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		44,62	44,62	0,00	0,00
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2197,15</b>	<b>4497,41</b>	<b>1130,46</b>	<b>568,18</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-10 Снятие дверных полотен

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие дверных полотен со снятием петель.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 дверных полотен**

56-10-1 Снятие дверных полотен

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-10-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			36,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
999-9900	Строительный мусор	т		1,18
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>305,84</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>305,84</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-11 Снятие наличников

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м наличников**

56-11-1 Снятие наличников

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-11-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			4,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
999-9900	Строительный мусор	т		0,40
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>35,49</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>35,49</b>

## Таблица ПСРр-2001-56-12 Смена дверных и оконных приборов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие приборов.

02. Установка новых приборов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 приборов**

Смена дверных приборов

56-12-1	петель
56-12-2	шпингалетов
56-12-3	ручек-скоб
56-12-4	ручек-кнопок
56-12-5	замков врезных
56-12-6	замков накладных
56-12-7	пружин
56-12-8	задвижек
56-12-9	щеколд

Смена оконных приборов

56-12-10	петель
56-12-11	ручек
56-12-12	остановов
56-12-13	фрамужных приборов
56-12-14	петель форточных
56-12-15	заверток форточных
56-12-16	задвижек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-12-1	56-12-2	56-12-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			99,60	147,60	32,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	13,54			100,00
101-0956	Петля накладная	шт.	9,83	100,00		
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,016	0,01	0,004
101-2001	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные	шт.	18,92		100,00	
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>901,38</b>	<b>1335,78</b>	<b>296,48</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1258,82</b>	<b>2064,39</b>	<b>1422,96</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2160,20</b>	<b>3400,17</b>	<b>1719,44</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-12-4	56-12-5	56-12-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			16,32	73,20	106,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	шт.	74,96		100,00	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,004	0,004	0,008



Продолжение таблицы ПСПр-2001-56-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-12-4	56-12-5	56-12-6
101-2002	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ	шт.	26,99	100,00		
101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой	шт.	124,99			100,00
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>руб</b>	<b>147,70</b>	<b>662,46</b>	<b>966,54</b>
<b>Материальные ресурсы</b>			<b>руб</b>	<b>2767,96</b>	<b>7564,96</b>	<b>12636,91</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>			<b>руб</b>	<b>2915,66</b>	<b>8227,42</b>	<b>13603,45</b>

Продолжение таблицы ПСПр-2001-56-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-12-7	56-12-8	56-12-9
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			57,24	32,76	57,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0960	Задвижка накладная	шт.	15,80		100,00	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,008	0,004	0,004
101-2004	Пружины	шт.	13,34	100,00		
101-2005	Щеколды	шт.	30,22			100,00
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>руб</b>	<b>518,02</b>	<b>296,48</b>	<b>518,02</b>
<b>Материальные ресурсы</b>			<b>руб</b>	<b>1471,91</b>	<b>1648,96</b>	<b>3090,96</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>			<b>руб</b>	<b>1989,93</b>	<b>1945,44</b>	<b>3608,98</b>

Продолжение таблицы ПСПр-2001-56-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-12-10	56-12-11	56-12-12
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			98,40	24,60	16,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0955	Упор оконный стальной	шт.	11,23			100,00
101-0959	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	шт.	12,92		100,00	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,016	0,002	0,004
101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85x67 мм	шт.	8,78	100,00		
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>руб</b>	<b>890,52</b>	<b>222,63</b>	<b>147,70</b>
<b>Материальные ресурсы</b>			<b>руб</b>	<b>1153,82</b>	<b>1326,48</b>	<b>1191,96</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>			<b>руб</b>	<b>2044,34</b>	<b>1549,11</b>	<b>1339,66</b>

Продолжение таблицы ПСПр-2001-56-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-12-13	56-12-14
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			106,80	40,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-12-13	56-12-14
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	шт.	27,00	100,00	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,008	0,012
101-2007	Петли форточные накладные размером 70x55 мм	шт.	8,43		100,00
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>966,54</b>	<b>370,33</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2837,91</b>	<b>1049,87</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3804,45</b>	<b>1420,20</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-12-15	56-12-16
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			32,76	38,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0958	Завертка оцинкованная	шт.	2,97	100,00	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,004	0,004
101-2008	Задвижки	шт.	11,45		100,00
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>296,48</b>	<b>350,78</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>365,96</b>	<b>1213,96</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>662,44</b>	<b>1564,74</b>

## Таблица ПСРр-2001-56-13 Ремонт дверных коробок

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Снятие дверных полотен (нормы 2, 4, 6).
02. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента (нормы 1-6).
03. Обратная навеска дверных полотен (нормы 2, 4, 6).
04. Конопатка коробок (нормы 1-6).
05. Выравнивание перекосов, дополнительное крепление, пристрожка четвертей (норма 7).

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 коробок

Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах

56-13-1 без снятия полотен

56-13-2 со снятием полотен

Ремонт дверных коробок узких в деревянных стенах

56-13-3 без снятия полотен

56-13-4 со снятием полотен

Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах

56-13-5 без снятия полотен

56-13-6 со снятием полотен

56-13-7 выправка, укрепление и пристрожка четвертей

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-13-1	56-13-2	56-13-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			46,99	64,84	32,77

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-13-1	56-13-2	56-13-3
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,40	3,40	3,40
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		0,12	0,12	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,12	0,12	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,14	0,14	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00		0,0004	
101-1704	Войлок строительный	т	11246,00	0,088	0,088	0,078
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	2,70	2,70	
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0001	0,0001	0,0007
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	0,20	0,20	0,20
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2001,50			0,029
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90	0,165	0,165	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,15	0,15	0,001
999-9900	Строительный мусор	т		0,44	0,44	0,44
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>447,34</b>	<b>617,28</b>	<b>311,97</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>13,49</b>	<b>13,49</b>	<b>3,37</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1515,67</b>	<b>1522,57</b>	<b>945,92</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1976,50</b>	<b>2153,34</b>	<b>1261,26</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-13-4	56-13-5
<b>Норма расхода ресурсов</b>					
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			69,52	149,77
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,40	3,40
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		0,03	0,19
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,03	0,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70		0,168
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,0004	
101-1704	Войлок строительный	т	11246,00	0,078	0,105
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41		9,84
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0013	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	0,20	0,40
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2001,50	0,029	
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90		0,33

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-13-4	56-13-5
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,001	0,17
999-9900	Строительный мусор	т		0,44	0,44
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>661,83</b>	<b>1425,81</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,37</b>	<b>21,35</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>959,25</b>	<b>2105,41</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1624,45</b>	<b>3552,57</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-13-6	56-13-7
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			167,62	11,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05		3,00
			9,52	3,40	
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,19	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,19	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,168	
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,0004	
101-1704	Войлок строительный	т	11246,00	0,105	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	9,84	
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0005	
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	0,40	
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90	0,33	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,17	
999-9900	Строительный мусор	т		0,44	
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1595,74</b>	<b>107,15</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>21,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2112,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3729,40</b>	<b>107,15</b>

## Таблица ПСРр-2001-56-14 Перевязка дверных полотен

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Разборка дверного полотна.
02. Опиливание торцов обвязки и средников, филенок.
03. Выделка новых сопряжений.
04. Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка.

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 полотен

Перевязка дверного полотна, с уменьшением размера по

- 56-14-1 высоте
- 56-14-2 ширине
- 56-14-3 высоте и ширине

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-14-1	56-14-2	56-14-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			169,46	284,96	400,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,22	4,00	4,00	4,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	1,50	1,50	1,50
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,0075	0,0075	0,0075
999-9900	Строительный мусор	т		0,20	0,20	0,20
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1731,88</b>	<b>2912,29</b>	<b>4092,70</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>24,06</b>	<b>24,06</b>	<b>24,06</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1755,94</b>	<b>2936,35</b>	<b>4116,76</b>

**Таблица ПСРр-2001-56-15  
Ремонт дверных полотен**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Высверливание нагелей.
02. Снятие негодного бруса.
03. Очистка сопряжений от клея.
04. Заготовка нового бруса с выделкой сопряжений.
05. Пригонка бруса.
06. Постановка на клей.
07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 брусов**

Ремонт дверных полотен со сменой брусов обвязки горизонтальных на 2 сопряжения

- 56-15-1            верхних  
56-15-2            нижних

Ремонт дверных полотен со сменой брусов обвязки вертикальных с числом сопряжений

- 56-15-3            2  
56-15-4            3  
56-15-5            4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-15-1	56-15-2	56-15-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			200,73	263,73	306,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,22	4,00	4,00	4,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,11	0,11	0,17
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
330206	Дрели электрические	маш.ч	4,75	14,10	18,40	21,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,11	0,11	0,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	1,20	1,20	1,20
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90	0,40	0,40	0,60
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,006	0,006	0,006

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-15-1	56-15-2	56-15-3
999-9900	Строительный мусор	т		0,27	0,27	0,40
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2051,46</b>	<b>2695,32</b>	<b>3130,69</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>79,33</b>	<b>99,76</b>	<b>121,24</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>1130,38</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2890,79</b>	<b>3555,08</b>	<b>4382,31</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-15-4	56-15-5
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			380,75	454,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,22	4,00	4,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,26	0,28
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
330206	Дрели электрические	маш.ч	4,75	26,70	31,80
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,26	0,28
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	1,45	2,40
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90	0,90	1,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,007	0,012
999-9900	Строительный мусор	т		0,60	0,66
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3891,27</b>	<b>4645,81</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>156,05</b>	<b>182,52</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1689,97</b>	<b>1890,39</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5737,29</b>	<b>6718,72</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-16 Ремонт калевки дверных полотен

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Вырезка или выдалбливание части бруска с калевкой длиной до 30 см.
- 02. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею и пришивкой шпильками.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 отремонтированных мест**

56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-16-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			13,62
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,10	3,90
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,09
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,09
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	0,90

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-16-1
102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1851,90	0,33
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,0045
999-9900	Строительный мусор	т		0,22
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>137,56</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>10,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>625,57</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>773,25</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-17 Ремонт порогов

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отеска и острожка поврежденного места порога.
- 02. Пригонка нового бруска.
- 03. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 отремонтированных мест**

Ремонт порогов шириной

- 56-17-1            100 мм
- 56-17-2            до 150 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-17-1	56-17-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			74,00	105,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,24	0,32
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,24	0,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	10732,00	0,0017	0,0025
102-0288	Заготовки деревянные профилированные	м <sup>3</sup>	1930,70	0,86	1,11
999-9900	Строительный мусор	т		0,56	0,72
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>669,70</b>	<b>952,06</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>26,97</b>	<b>35,96</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1678,64</b>	<b>2169,91</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2375,31</b>	<b>3157,93</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-18 Укрепление оконных и дверных коробок

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Закрепление коробок дополнительными ершами.

02. Конопатка паклей (норма 1).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 коробок**

Укрепление оконных и дверных коробок

56-18-1 с конопаткой

56-18-2 без конопатки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-18-1	56-18-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			115,88	21,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,049	
101-1671	Закрепы металлические	кг	18,86	17,20	17,20
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	301,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,015	
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1048,71</b>	<b>192,58</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,24</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3966,73</b>	<b>324,39</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5026,68</b>	<b>518,09</b>

### Таблица ПСРр-2001-56-19 Обивка дверей дермантином

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Прибивка дермантина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 обивки**

56-19-1 Обивка дверей дермантином

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-19-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			71,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0043
101-1670	Дерматин	м <sup>2</sup>	32,41	151,20
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м <sup>2</sup>	18,33	128,00
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>652,72</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>7287,62</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7940,34</b>



## Таблица ПСРр-2001-56-20 Ремонт ворот и калиток

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие калиток и ворот.
- 02. Укрепление столбов.
- 03. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах до 25% нового готового материала.
- 04. Прирезка приборов.
- 05. Навеска калиток и ворот.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 полотна**

Ремонт

- 56-20-1 калиток
- 56-20-2 ворот

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-20-1	56-20-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			107,04	212,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10	3,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2,22	5,70	14,40
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	16152,00	0,02	0,05
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м <sup>3</sup>	2001,50	0,52	0,52
102-0088	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1954,80	0,64	0,81
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>981,56</b>	<b>1947,43</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>12,65</b>	<b>31,97</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2614,89</b>	<b>3431,77</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3609,10</b>	<b>5411,17</b>

## Таблица ПСРр-2001-56-21 Установка дверных полотен

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Пригонка дверных полотен к коробке.
- 02. Разметка мест острожки.
- 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен.
- 04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд.
- 05. Крепление петель шурупами.
- 06. Навеска дверных полотен.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 полотен**

- 56-21-1 Установка полотен наружных дверей кроме балконных  
Установка полотен наружных балконных
- 56-21-2 дверей спаренных
- 56-21-3 дверей без фрамуг
- 56-21-4 дверей отдельных с фрамугами
- Установка полотен внутренних
- 56-21-5 дверей межкомнатных
- 56-21-6 дверей в санузлах

**ПСРр-2001-56 Проемы Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-21-1	56-21-2	56-21-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			151,80	140,46	120,30
<b>1.1</b>	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,68 10,84 10,99	4,50	4,40	4,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,03	3,03	3,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	1,73	1,73	1,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	1,30	1,30	1,30
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	комплект	113,00	100,00	100,00	100,00
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,0038	0,0038	0,0038
203-0287	Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-5Щ, пл.1.0 м <sup>2</sup> ; ПН 23-5Щ, пл.1.15 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	381,14	115,00		
203-0527	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 28x9	м <sup>2</sup>	349,38		216,00	
203-0528	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 22x7,5	м <sup>2</sup>	465,63			136,50
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1668,28</b>	<b>1522,59</b>	<b>1284,80</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>188,74</b>	<b>188,74</b>	<b>188,74</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		19,45	19,45	19,45
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>55196,61</b>	<b>86831,59</b>	<b>74924,01</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>57053,63</b>	<b>88542,92</b>	<b>76397,55</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-21-4	56-21-5	56-21-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			163,14	120,30	114,00
<b>1.1</b>	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,68 10,99	4,50	4,30	4,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,03	3,03	3,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	1,73	1,73	1,73
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	1,30	1,30	1,30
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	комплект	113,00	100,00	100,00	100,00

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-21-4	56-21-5	56-21-6
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,0038	0,0038	0,0038
203-0272	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ 21-13), пл.1.2 м <sup>2</sup> ; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), пл.1.4 м <sup>2</sup> ; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), пл.1.6 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	314,76			120,00
203-0276	Полотна под остекление высотой 2000 мм ПО 20-6 (ДО 21-13), пл.1.2 м <sup>2</sup> ; ПО 20-7 (ДО 21-8), пл.1.4 м <sup>2</sup> ;	м <sup>2</sup>	285,89		140,00	
203-0527	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 28x9	м <sup>2</sup>	349,38	216,00		
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1792,91</b>	<b>1284,80</b>	<b>1217,52</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>188,74</b>	<b>188,74</b>	<b>188,74</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		19,45	19,45	19,45
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>86831,59</b>	<b>51390,11</b>	<b>49136,71</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>88813,24</b>	<b>52863,65</b>	<b>50542,97</b>

## Таблица ПСРр-2001-56-22 Навеска плотничных дверей

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему.
02. Установка и крепление петель на шурупах.
03. Постановка приборов и навеска дверей на петлях.

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> полотен

Навеска плотничных дверей на шпонках или в наконечник при числе створок

- 56-22-1            1  
56-22-2            2

Навеска плотничных дверей на планках при числе створок

- 56-22-3            1  
56-22-4            2  
56-22-5            Навеска плотничных дверей на качающихся петлях

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-22-1	56-22-2	56-22-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			25,21	43,18	16,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17			3,10
			9,28	3,20	3,20	
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,10	2,10	2,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	1,30	1,30	1,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,80	0,80	0,80

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-22-1	56-22-2	56-22-3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,0002	0,0002	0,0002
203-0519	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	м <sup>2</sup>	285,89	100,00	100,00	100,00
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>233,95</b>	<b>400,71</b>	<b>154,15</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>121,94</b>	<b>121,94</b>	<b>121,94</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		14,61	14,61	14,61
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>28592,45</b>	<b>28592,45</b>	<b>28592,45</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>28948,34</b>	<b>29115,10</b>	<b>28868,54</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-22-4	56-22-5
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			30,58	6,88
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,10	2,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	1,30	1,30
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,80	0,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,0002	0,0002
203-0519	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	м <sup>2</sup>	285,89	100,00	100,00
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>276,75</b>	<b>62,26</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>121,94</b>	<b>121,94</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		14,61	14,61
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>28592,45</b>	<b>28592,45</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>28991,14</b>	<b>28776,65</b>

**Таблица ПСРр-2001-56-23  
Обрамление проемов угловой сталью**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отбивка штукатурки вручную.
- 02. Установка металлоконструкций со сваркой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 т**

56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-23-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			44,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,40

Продолжение таблицы ПСРр-2001-56-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-23-1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,38
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,47	0,43
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0982	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки СтЗсп	т	5748,60	0,05
101-0996	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Стбсп	т	5631,90	0,98
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	12871,00	0,0051
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>418,88</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>24,24</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		4,27
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>5872,33</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6315,45</b>

## Таблица ПСРр-2001-56-24

### Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Выемка негодных элементов.

02. Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

56-24-1 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-24-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			288,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,70
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	3,28
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	1,70
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	43,21	42,00
101-0329	Клей 88-СА	кг	48,92	4,00
101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	77,76	0,048
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	45,64	38,00
101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	м <sup>2</sup>	201,98	99,00

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	56-24-1
Стоимостные показатели				
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>2640,96</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>198,01</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>23744,57</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>26583,54</b>

***СБОРНИК № 57***

**Полы**

ПСРр-2001-57

### Таблица ПСРр-2001-57-1 Разборка оснований покрытия полов

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 основания**

Разборка оснований покрытия полов

57-1-1	кирпичных столбиков под лаги
57-1-2	лаг из досок и брусков
57-1-3	простильных полов
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-1-1	57-1-2	57-1-3	57-1-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			8,71	7,67	17,44	14,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
999-9900	Строительный мусор	т		3,62	0,70	4,67	1,92
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>72,12</b>	<b>63,51</b>	<b>144,40</b>	<b>123,37</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>72,12</b>	<b>63,51</b>	<b>144,40</b>	<b>123,37</b>

### Таблица ПСРр-2001-57-2 Разборка покрытий полов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.
02. Укладка на строительной площадке.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 покрытия**

Разборка покрытий полов

57-2-1	из линолеума и релина
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных
57-2-3	из керамических плиток
57-2-4	цементных
57-2-5	из древесностружечных плит в 1 слой
57-2-6	из древесностружечных плит в 2 слоя
57-2-7	из древесноволокнистых плит
57-2-8	паркетных
57-2-9	дощатых
57-2-10	асфальтовых

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			11,39	35,49	69,87	111,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28 9,05	2,00	2,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,13	0,13	1,44	21,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,13	0,13	1,44	1,80



Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24				19,20
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75				38,40
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
999-9900	Строительный мусор	т		0,47	1,40	5,20	6,60
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>94,31</b>	<b>293,86</b>	<b>632,32</b>	<b>1006,36</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>35,48</b>	<b>3292,61</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		1,46	1,46	16,19	236,04
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>97,51</b>	<b>297,06</b>	<b>667,80</b>	<b>4298,97</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-2-5	57-2-6	57-2-7
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			16,17	23,94	11,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2,00	2,00	2,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,15	0,31	0,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,15	0,31	0,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
999-9900	Строительный мусор	т		1,25	2,50	0,55
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>133,89</b>	<b>198,22</b>	<b>91,83</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,70</b>	<b>7,64</b>	<b>2,96</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,69	3,48	1,35
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>137,59</b>	<b>205,86</b>	<b>94,79</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-2-8	57-2-9	57-2-10
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			40,59	38,30	33,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28 9,05	2,00	2,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,67	0,86	4,64
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,67	0,86	
031811	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш.ч	<u>85,93</u> 11,24			0,88
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24			3,76
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75			7,52
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
999-9900	Строительный мусор	т		3,08	2,49	6,15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-2-8	57-2-9	57-2-10
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>336,09</b>	<b>317,12</b>	<b>306,16</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>16,51</b>	<b>21,19</b>	<b>711,74</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		7,53	9,67	52,15
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>352,60</b>	<b>338,31</b>	<b>1017,90</b>

### Таблица ПСРр-2001-57-3 Разборка плитусов

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м плитусов**

Разборка плитусов

- 57-3-1           деревянных и из пластмассовых материалов  
57-3-2           цементных и из керамической плитки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-3-1	57-3-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			3,77	14,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2,00	2,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
999-9900	Строительный мусор	т		0,11	0,62
Стоимостные показатели					
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>31,22</b>	<b>118,24</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>31,22</b>	<b>118,24</b>

### Таблица ПСРр-2001-57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка полов с плитусами и вентиляционными решетками.  
02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок.  
03. Острожка провесов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Перестилка дощатых полов:

- 57-4-1           не крашенных  
57-4-2           добавлять к 57-4-1 при крашенных полах  
57-4-3           добавлять к 57-4-1 при площади пола до 5 м2

Смена дощатых полов с добавлением новых досок до:

- 57-4-4           25 %  
57-4-5           50 %  
57-4-6           добавлять к 57-4-4 при крашенных полах  
57-4-7           добавлять к 57-4-4 при площади пола до 5 м2  
57-4-8           добавлять к 57-4-5 при крашенных полах  
57-4-9           добавлять к 57-4-5 при площади пола до 5 м2  
57-4-10          Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-4-1	57-4-2	57-4-3	57-4-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			121,00	11,80	59,30	125,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,40			1,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,30			0,90
340311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	2,93	5,69			5,69
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10			0,30
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,024			0,024
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м <sup>3</sup>	3564,00	0,19			0,59
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1095,05</b>	<b>106,79</b>	<b>536,67</b>	<b>1131,25</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,57</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		3,37	0,00	0,00	10,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2359,68</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2064,43</b>	<b>106,79</b>	<b>536,67</b>	<b>3563,50</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-4-5	57-4-6	57-4-7
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			146,00	12,10	61,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,80		
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	1,90		
340311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	2,93	5,69		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,90		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,024		
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м <sup>3</sup>	3564,00	1,56		
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>руб</b>	<b>1321,30</b>	<b>109,51</b>	<b>552,05</b>
<b>Эксплуатация машин</b>			<b>руб</b>	<b>164,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-4-5	57-4-6	57-4-7
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		21,36	0,00	0,00
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>5816,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7302,70</b>	<b>109,51</b>	<b>552,05</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-4-8	57-4-9	57-4-10
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			13,80	69,00	8,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00			0,001
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1937,40			0,036
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>124,89</b>	<b>624,45</b>	<b>76,02</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,46</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>124,89</b>	<b>624,45</b>	<b>156,48</b>

## Таблица ПСРр-2001-57-5 Ремонт дощатых покрытий

### СОСТАВ РАБОТ:

- Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручную (норма 1).
- Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную (норма 2).

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> (норма 1); 100 м досок (норма 2)

- 57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек  
57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-5-1	57-5-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			45,00	58,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,27	0,94
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,20	0,70
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,07	0,24
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,001	0,003
203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м <sup>3</sup>	3564,00	0,10	0,46
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>407,25</b>	<b>530,33</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>12,80</b>	<b>44,22</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-5-1	57-5-2
в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		2,25	7,87
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>367,11</b>	<b>1671,56</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>787,16</b>	<b>2246,11</b>

### Таблица ПСРр-2001-57-6

#### Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Подметание пола.
- 02. Утапливание шляпок гвоздей (нормы 1-4).
- 03. Острожка (нормы 1-5) и циклевка (нормы 5, 6) пола.
- 04. Уборка стружки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 пола**

Острожка провесов дощатых покрытий полов площадью

- 57-6-1 до 5 м2
- 57-6-2 свыше 5 м2

Острожка дощатых покрытий полов площадью

- 57-6-3 до 5 м2
- 57-6-4 свыше 5 м2
- 57-6-5 Острожка и циклевка паркетных полов
- 57-6-6 Циклевка паркетных полов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-6-1	57-6-2	57-6-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			14,60	9,70	60,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
331441	Рубанки электрические	маш.ч	6,19	7,30	4,85	
340311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	2,93			30,15
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>132,13</b>	<b>87,79</b>	<b>545,72</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>45,19</b>	<b>30,02</b>	<b>88,34</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>177,32</b>	<b>117,81</b>	<b>634,06</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-6-4	57-6-5	57-6-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			40,20	47,70	36,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
340310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.ч	3,68		7,15	18,20
340311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	2,93	19,30	16,70	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37		15,70	21,30
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>363,81</b>	<b>431,69</b>	<b>329,42</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-6-4	57-6-5	57-6-6
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>56,55</b>	<b>75,24</b>	<b>66,98</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>994,91</b>	<b>1349,78</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>420,36</b>	<b>1501,84</b>	<b>1746,18</b>

### Таблица ПСРр-2001-57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Удаление негодных планок.
02. Очистка основания.
03. Укладка мастики с выравниванием (нормы 4-6).
04. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.
05. Прибивка гвоздями (нормы 1-3).
06. Острожка и циклевка вручную.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест**

Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до

- 57-7-1 5 планок  
57-7-2 0,5 м2  
57-7-3 1 м2

Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до

- 57-7-4 5 планок  
57-7-5 0,5 м2  
57-7-6 1 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-7-1	57-7-2	57-7-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			34,99	114,46	176,19
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10	3,10	3,10
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,07	0,33	0,69
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,02	0,13	0,29
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,05	0,20	0,40
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	10732,00	0,001	0,011	0,023
102-0251	Паркет штучный: береза	м <sup>2</sup>	204,94	6,10	40,80	82,00
999-9900	Строительный мусор	т		0,14	0,94	1,89
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>320,86</b>	<b>1049,60</b>	<b>1615,66</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>6,11</b>	<b>25,68</b>	<b>52,11</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		0,22	1,46	3,26
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>1260,86</b>	<b>8479,60</b>	<b>17051,92</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>1587,83</b>	<b>9554,88</b>	<b>18719,69</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-7-4	57-7-5	57-7-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			35,16	109,59	177,19
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10	3,10	3,10
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,12	0,61	1,22
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,02	0,21	0,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,40	0,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	16,42	16,50	150,00	300,00
102-0251	Паркет штучный: береза	м <sup>2</sup>	204,94	6,10	40,80	82,00
999-9900	Строительный мусор	т		0,072	0,66	1,32
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>322,42</b>	<b>1004,94</b>	<b>1624,83</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,73</b>	<b>50,13</b>	<b>100,26</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,22	2,36	4,72
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1521,06</b>	<b>10824,55</b>	<b>21731,08</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1855,21</b>	<b>11879,62</b>	<b>23456,17</b>

### Таблица ПСРр-2001-57-8 Смена простильных дощатых полов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок.
02. Устройство настила из досок по готовым опорам.
03. Пробивка досок гвоздями.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 пола**

Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до

- |        |  |
|--------|--|
| 57-8-1 | 25 %                                   |
| 57-8-2 | 50 %                                   |
| 57-8-3 | Полная смена простильных дощатых полов |

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-8-1	57-8-2	57-8-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			42,62	44,66	62,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,59	2,40	2,40	2,40
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,17	0,49	1,17
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,07	0,19	0,47
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,30	0,70
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,013	0,013	0,013

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-8-1	57-8-2	57-8-3
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1507,80	0,63	1,68	4,20
999-9900	Строительный мусор	т		0,39	0,82	1,86
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>366,11</b>	<b>383,63</b>	<b>533,18</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>12,96</b>	<b>38,40</b>	<b>90,25</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,79	2,14	5,28
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1089,08</b>	<b>2672,27</b>	<b>6471,93</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1468,15</b>	<b>3094,30</b>	<b>7095,36</b>

### Таблица ПСРр-2001-57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие отставших плиток.
02. Очистка основания.
03. Смазка основания мастикой.
04. Наклеивание плиток.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 плиток**

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером

- 57-9-1            200x200 мм  
57-9-2            300x300 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-9-1	57-9-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			4,52	9,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,30	3,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,20	0,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	16,42	1,81	4,08
101-1865	Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил" для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм	м <sup>2</sup>	132,00	4,00	9,00
999-9900	Строительный мусор	т		0,12	0,18
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>42,49</b>	<b>84,88</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>13,70</b>	<b>13,70</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>557,72</b>	<b>1254,99</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>613,91</b>	<b>1353,57</b>



**Таблица ПСРр-2001-57-10  
Заделка выбоин в полах**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
- 02. Промазка кромок мастикой битумной (нормы 7-12).
- 03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную.
- 04. Железнение поверхности.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест**

Заделка выбоин в полах цементных площадью до

- 57-10-1 0,25 м2
- 57-10-2 0,5 м2
- 57-10-3 1,0 м2

Заделка выбоин в полах мозаичных площадью до

- 57-10-4 0,25 м2
- 57-10-5 0,5 м2
- 57-10-6 1,0 м2

Заделка выбоин в полах асфальтовых площадью до

- 57-10-7 0,25 м2
- 57-10-8 0,5 м2
- 57-10-9 1,0 м2

Заделка выбоин в полах ксилолитовых площадью до

- 57-10-10 0,25 м2
- 57-10-11 0,5 м2
- 57-10-12 1,0 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-10-1	57-10-2	57-10-3	57-10-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			40,73	69,35	124,23	108,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,32	0,68	1,38	0,51
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	0,32	0,68	1,38	0,51
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	0,32	0,68	1,38	0,51
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	987,52	0,01	0,02	0,045	
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	520,37	0,43	1,00	2,14	0,31
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	802,35				0,43
411-0001	Вода	м³	3,60	0,05	0,07	0,10	0,05
999-9900	Строительный мусор	т		0,30	0,70	1,48	0,51
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>368,61</b>	<b>627,62</b>	<b>1124,28</b>	<b>977,67</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-10-1	57-10-2	57-10-3	57-10-4
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>43,34</b>	<b>92,09</b>	<b>186,90</b>	<b>69,07</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		3,60	7,64	15,51	5,73
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>233,82</b>	<b>540,37</b>	<b>1158,39</b>	<b>506,50</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>645,77</b>	<b>1260,08</b>	<b>2469,57</b>	<b>1553,24</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-10-5	57-10-6	57-10-7	57-10-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			184,44	372,18	28,74	51,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,74			2,60	2,60
			9,05	3,00	3,00		
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,23	2,53	0,16	0,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	101,68 11,24	1,23	2,53	0,16	0,38
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	1,23	2,53	0,16	0,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00			0,006	0,014
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	520,37	0,71	1,53		
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	802,35	1,00	2,14		
410-0085	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I	т	602,66			0,83	1,93
411-0001	Вода	м³	3,60	0,07	0,10		
999-9900	Строительный мусор	т		1,19	2,54	0,26	0,61
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1669,18</b>	<b>3368,23</b>	<b>251,19</b>	<b>447,58</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>166,58</b>	<b>342,64</b>	<b>21,67</b>	<b>51,47</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		13,83	28,44	1,80	4,27
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1172,06</b>	<b>2513,56</b>	<b>561,18</b>	<b>1305,40</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3007,82</b>	<b>6224,43</b>	<b>834,04</b>	<b>1804,45</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-10-9	57-10-10
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			90,45	53,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,74	2,60	
			9,40		3,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,84	1,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	101,68 11,24	0,84	0,17

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-10-9	57-10-10
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	<u>14,20</u> 9,96		0,89
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	0,84	0,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	800,71		0,011
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	8095,10	0,03	
101-0631	Опилки древесные	м <sup>3</sup>	18,99		0,47
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12480,00		0,012
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1866,00		0,23
115-2490	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87	т	2026,50		0,20
410-0085	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I	т	602,66	4,10	
999-9900	Строительный мусор	т		1,28	0,23
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>790,53</b>	<b>499,70</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>113,76</b>	<b>35,67</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		9,44	10,77
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2713,76</b>	<b>1001,98</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3618,05</b>	<b>1537,35</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-10-11	57-10-12
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			111,60	136,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,30	3,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,64	5,42
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	0,47	0,98
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	<u>14,20</u> 9,96	2,17	4,44
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	0,47	0,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	т	800,71	0,028	0,056
101-0631	Опилки древесные	м <sup>3</sup>	18,99	1,10	2,35
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12480,00	0,028	0,06
113-0072	Кислота соляная техническая	т	1866,00	0,47	1,01
115-2490	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87	т	2026,50	0,60	1,08
999-9900	Строительный мусор	т		0,54	1,15
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1049,04</b>	<b>1285,92</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>94,46</b>	<b>195,78</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		26,89	55,24
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2485,67</b>	<b>4911,55</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3629,17</b>	<b>6393,25</b>

## Таблица ПСРр-2001-57-11 Устройство оснований под покрытие пола

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Нанесение мастики (нормы 3-6).
04. Укладка плит (нормы 1-6).
05. Очистка швов от мастики (нормы 3-6), острожка провесов вручную (норма 7).

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 основания

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волоконистых плит

- 57-11-1           насухо в 2 слоя площадью до 20 м2  
 57-11-2           насухо в 2 слоя площадью свыше 20 м2  
 57-11-3           на мастике в 1 слой площадью до 20 м2  
 57-11-4           на мастике в 1 слой площадью свыше 20 м2

Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью

- 57-11-5           до 20 м2  
 57-11-6           свыше 20 м2

Устройство обрешетки из досок под паркет

- 57-11-7           щитовой  
 57-11-8           штучный

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-11-1	57-11-2	57-11-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			26,03	22,64	30,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,51 8,66	2,30	2,30	2,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,42	0,42	0,25
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,28	0,28	0,13
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,14	0,14	0,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	16,42			133,00
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м <sup>2</sup>	13995,00	0,204	0,204	0,102
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>221,52</b>	<b>192,67</b>	<b>264,65</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>22,63</b>	<b>22,63</b>	<b>16,69</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		3,15	3,15	1,46
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2854,98</b>	<b>2854,98</b>	<b>3611,35</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3099,13</b>	<b>3070,28</b>	<b>3892,69</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-11-4	57-11-5	57-11-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			26,04	46,06	38,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66 8,82	2,50	2,70	2,70
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,18	0,18

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-11-4	57-11-5	57-11-6
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,13	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,12	0,08	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	16,42	133,00	133,00	133,00
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м <sup>2</sup>	13995,00	0,102		
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм	100 м <sup>2</sup>	2540,20		1,02	1,02
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>225,51</b>	<b>406,25</b>	<b>336,22</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>16,69</b>	<b>11,45</b>	<b>11,45</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,46	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3611,35</b>	<b>4774,86</b>	<b>4774,86</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3853,55</b>	<b>5192,56</b>	<b>5122,53</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-57-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-11-7	57-11-8
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			47,24	25,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43 8,89	2,80	2,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,40	0,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,27	0,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,13	0,29
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	10732,00	0,004	0,0125
102-0076	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1452,00	1,42	2,88
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>419,96</b>	<b>219,10</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>21,26</b>	<b>45,65</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		3,03	5,96
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2104,77</b>	<b>4315,91</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2545,99</b>	<b>4580,66</b>

### Таблица ПСРр-2001-57-12

#### Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Подготовка основания.

02. Укладка паркетной планки (норма 1), доски (норма 2) на гвоздях.

03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 покрытия**

Устройство паркетного покрытия из

57-12-1 штучного паркета без жилок на гвоздях

57-12-2 паркетных досок на гвоздях

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-12-1	57-12-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			142,78	96,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,10	3,90	3,90
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,27	0,67
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,20	0,60
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,07	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	10954,00	0,012	0,012
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	10732,00	0,0136	0,003
102-0251	Паркет штучный: береза	м <sup>2</sup>	204,94	102,00	
102-0257	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м <sup>2</sup>	133,56		102,00
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1442,08</b>	<b>970,31</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>12,80</b>	<b>22,65</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,25	6,74
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>21181,29</b>	<b>13786,77</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>22636,17</b>	<b>14779,73</b>

### Таблица ПСРр-2001-57-13

#### Смена вентиляционных решеток

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места.

02. Установка и укрепление новых решеток.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.**

57-13-1 Смена вентиляционных решеток

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-13-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			34,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,89	2,80
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,0004
101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	11,87	100,00
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>306,26</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1193,90</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1500,16</b>

**Таблица ПСРр-2001-57-14  
Ремонт полов из щитового паркета**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие старых квадр (норма 1).
02. Очистка основания и углубление его при надобности (норма 1).
03. Укладка квадр на клею (норма 1).
04. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания (норма 2).
05. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями (норма 2).
06. Заделка стыков соединений квадрами (норма 2).
07. Настилка добора и фриза с прострожкой провесов (норма 2).
08. Установка плинтусов (норма 2).
09. Снятие квадр и негодных филенок (норма 3).
10. Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых (норма 3).
11. Острожка и циклевка паркетных полов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 пола (нормы 1, 2); 100 щитов (норма 3)**

- 57-14-1 Смена квадр  
Перестилка  
57-14-2 обрешетки  
57-14-3 Ремонт филенок щитов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-14-1	57-14-2	57-14-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			583,50	206,10	701,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,75 9,87 10,84	3,60	3,70	4,40
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,30	0,82	0,31
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,10	0,42	0,21
340310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.ч	3,68	11,06	11,06	11,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,20	0,40	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	10732,00	0,001	0,034	0,001
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	12,30	12,30	12,30
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,02	8,70	2,60	17,20
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	1769,00		0,80	0,20
102-0260	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м <sup>2</sup>	170,81	100,00	100,00	49,00
203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм	м	8,12		73,00	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,043	0,013	0,086
999-9900	Строительный мусор	т		3,54	1,67	
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5689,13</b>	<b>2034,21</b>	<b>7606,43</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>65,64</b>	<b>96,01</b>	<b>57,11</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	4,72	2,36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-14-1	57-14-2	57-14-3
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>18010,70</b>	<b>20275,00</b>	<b>9789,52</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>23765,47</b>	<b>22405,22</b>	<b>17453,06</b>

**Таблица ПСРр-2001-57-15**  
**Смена керамических плиток в полах**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест.
- 02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 плиток**

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах

- 57-15-1 до 10 шт.
- 57-15-2 более 10 шт.

Смена метлахских плиток в полах

- 57-15-3 до 10 шт.
- 57-15-4 более 10 шт.

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	57-15-1	57-15-2	57-15-3	57-15-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			12,30	7,38	16,65	10,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10	0,20	0,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,05	0,05	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,05	0,05	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м <sup>2</sup>	69,49			1,03	1,03
101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м <sup>2</sup>	91,54	0,25	0,25		
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,01	0,01	0,02	0,02
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,05	0,05	0,05	0,05
999-9900	Строительный мусор	т		0,10	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>111,32</b>	<b>66,79</b>	<b>150,68</b>	<b>99,46</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,85</b>	<b>6,85</b>	<b>13,70</b>	<b>13,70</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		0,56	0,56	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>28,27</b>	<b>28,27</b>	<b>82,16</b>	<b>82,16</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>146,44</b>	<b>101,91</b>	<b>246,54</b>	<b>195,32</b>



*СБОРНИК № 58*

## **Крыши, кровли**

ПСРр-2001-58

## Таблица ПСРр-2001-58-1

### Разборка деревянных элементов конструкций крыш

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 кровли**

58-1-1 Разборка обрешетки из брусков с прозорами

Разборка стропил со стойками и подкосами из

58-1-2 досок

58-1-3 брусьев и бревен

58-1-4 Разборка мауэрлатов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-1-1	58-1-2	58-1-3	58-1-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			15,16	22,68	27,08	6,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43 8,59	2,20	2,40	2,40	2,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,46	0,29	0,42	0,27
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	95,03 12,94	0,46	0,29	0,42	0,27
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
999-9900	Строительный мусор	т		1,40	0,90	1,25	0,81
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>127,80</b>	<b>194,82</b>	<b>232,62</b>	<b>56,73</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>43,71</b>	<b>27,56</b>	<b>39,91</b>	<b>25,66</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		5,95	3,75	5,43	3,49
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>171,51</b>	<b>222,38</b>	<b>272,53</b>	<b>82,39</b>

## Таблица ПСРр-2001-58-2

### Разборка слуховых окон

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 окон**

Разборка слуховых окон прямоугольных

58-2-1 двускатных

58-2-2 односкатных

58-2-3 Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-2-1	58-2-2	58-2-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			341,30	309,30	138,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20	2,20	2,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	6,10	6,10	4,28

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-2-1	58-2-2	58-2-3
<b>4</b> 999-9900	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т		5,60	5,60	4,60
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2877,16</b>	<b>2607,40</b>	<b>1166,71</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>12,93</b>	<b>12,93</b>	<b>9,07</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2890,09</b>	<b>2620,33</b>	<b>1175,78</b>

### Таблица ПСРр-2001-58-3

#### Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка креплений.
- 02. Разборка на элементы.
- 03. Укладка на стройплощадке.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м труб и покрытий**

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:

- 58-3-1 поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
- 58-3-2 водосточных труб с земли и подмостей
- 58-3-3 водосточных труб с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-3-1	58-3-2	58-3-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			9,10	11,04	29,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28 8,51	2,00	2,30	2,30
<b>3</b> 030401	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,12		
<b>4</b> 999-9900	<b>МАТЕРИАЛЫ</b> Строительный мусор	т		0,12	0,325	0,325
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>75,35</b>	<b>93,95</b>	<b>249,68</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>75,60</b>	<b>93,95</b>	<b>249,68</b>

### Таблица ПСРр-2001-58-4

#### Разборка парапетных решеток

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка креплений.
- 02. Разборка на элементы.
- 03. Укладка на стройплощадке.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м парапетных решеток**

- 58-4-1 Разборка парапетных решеток

**ПСРр-2001-58 Крыши, кровли Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-4-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			14,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,36	2,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,95
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
999-9900	Строительный мусор	т		0,80
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>123,73</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,01</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>125,74</b>

**Таблица ПСРр-2001-58-5  
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Установка и снятие временных разгрузочных креплений.
- 02. Удаление негодного элемента.
- 03. Заготовка и установка нового элемента.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м (нормы 1-5); 1 шт. (нормы 6, 7)**

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:

- 58-5-1 укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
- 58-5-2 смена стропильных ног из бревен
- 58-5-3 смена стропильных ног из брусьев
- 58-5-4 смена стропильных ног из досок
- 58-5-5 смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
- 58-5-6 выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
- 58-5-7 смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-5-1	58-5-2	58-5-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			39,87	160,21	150,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,35	0,63	0,32
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,64	1,81	1,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,35	0,63	0,32
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00		0,025	0,025
101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	10920,00		0,012	0,012
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,038	0,007	0,005
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55		4,72	

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-5-1	58-5-2	58-5-3
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	2795,10			2,66
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	1769,00	2,10		
999-9900	Строительный мусор	т			2,66	0,97
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>360,82</b>	<b>1449,90</b>	<b>1358,31</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>40,70</b>	<b>74,65</b>	<b>38,46</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>4121,69</b>	<b>4650,47</b>	<b>7898,39</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>4523,21</b>	<b>6175,02</b>	<b>9295,16</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-5-4	58-5-5	58-5-6	58-5-7
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			133,25	160,21	1,42	4,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,89 9,05	3,00	3,00	2,80	3,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		0,19	0,63	0,27	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,52	1,81	0,51	0,63
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,19	0,63	0,27	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00		0,08		
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00			0,001	0,002
101-0818	Проволока светлая диаметром 3.0 мм	т	10920,00	0,012			
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41		37,00		
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,013	0,004		0,001
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м <sup>3</sup>	882,55		4,72	0,067	0,063
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м <sup>3</sup>	1769,00	0,95			
999-9900	Строительный мусор	т		0,564	1,27		
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1205,91</b>	<b>1449,90</b>	<b>12,62</b>	<b>38,37</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>22,45</b>	<b>74,65</b>	<b>31,43</b>	<b>39,55</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-5-4	58-5-5	58-5-6	58-5-7
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1950,76</b>	<b>5258,59</b>	<b>70,28</b>	<b>88,62</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3179,12</b>	<b>6783,14</b>	<b>114,33</b>	<b>166,54</b>

## Таблица ПСРр-2001-58-6

### Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие покрытия.

02. Укладка листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 покрытий**

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов

58-6-1 обыкновенного профиля

58-6-2 усиленного профиля

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-6-1	58-6-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			81,20	94,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,41	3,21
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	1,52	2,32
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,89	0,89
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5.5 мм	м <sup>2</sup>	31,72	135,00	
101-0035	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м <sup>2</sup>	20,96		130,00
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120 мм	т	17541,00	0,0019	0,0011
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,005	0,005
101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м <sup>2</sup>	7,92	5,00	5,00
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,04	0,02
999-9900	Строительный мусор	т		1,47	2,35
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>734,86</b>	<b>857,94</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>272,82</b>	<b>363,77</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		22,92	34,99
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>4951,50</b>	<b>3109,77</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5959,18</b>	<b>4331,48</b>

**Таблица ПСРр-2001-58-7**

**Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие старого покрытия (нормы 6, 7).
- 02. Расчистка покрытия (нормы 1-5) или основания (нормы 6, 7).
- 03. Разогревание готовой мастики (нормы 1-5).
- 04. Покрытие новыми материалами.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 покрытий**

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой

- 58-7-1 битумными составами с заменой 1 слоя
- 58-7-2 битумными составами с заменой 2 слоев
- 58-7-3 рубероидной мастикой
- 58-7-4 смолой
- 58-7-5 битумным лаком

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в

- 58-7-6 2 слоя
- 58-7-7 1 слой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-7-1	58-7-2	58-7-3	58-7-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			22,35	43,04	12,53	13,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66 9,28	3,20	3,20	2,50	2,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,45	0,33	0,37
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,15	0,27	0,23	0,25
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	37,84 12,94	0,75	1,49	0,61	0,32
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,18	0,10	0,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,33	0,57	0,25	
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506	м <sup>2</sup>	13,32	115,00	115,00		
101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-3006	м <sup>2</sup>	6,88		118,00		
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	2518,90				0,15
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	75,66			0,20	0,20
999-9900	Строительный мусор	т		0,34	0,65		
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>207,41</b>	<b>399,41</b>	<b>108,51</b>	<b>115,18</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>43,32</b>	<b>83,26</b>	<b>39,99</b>	<b>31,76</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		11,40	22,31	10,48	6,95
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>4885,26</b>	<b>8135,98</b>	<b>2555,63</b>	<b>392,97</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5135,99</b>	<b>8618,65</b>	<b>2704,13</b>	<b>539,91</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-7-5	58-7-6	58-7-7
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			11,05	154,87	146,47
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,82 9,81	2,70	3,50	3,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,24	0,45	0,25
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,18	0,27	0,15
150401	Горелки газопламенные	маш.ч	3,14		7,58	4,39
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,18	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	8095,10		0,0021	0,0021
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00		0,043	0,043
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00		0,0014	0,0014
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00		0,10	0,10
101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м <sup>2</sup>	56,83		114,00	164,00
101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4	м <sup>2</sup>	41,26		164,00	
113-0080	Лак БТ-783	т	26551,00	0,20		
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37		1,50	1,50
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	75,66	0,20		
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,54		6,90	3,45
999-9900	Строительный мусор	т			0,78	0,78
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>97,46</b>	<b>1519,27</b>	<b>1436,87</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,18</b>	<b>50,68</b>	<b>28,72</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		2,02	3,03	1,69
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>5325,33</b>	<b>15947,86</b>	<b>11993,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5433,97</b>	<b>17517,81</b>	<b>13458,84</b>

### Таблица ПСРр-2001-58-8

#### Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением (нормы 1, 2).
02. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев (нормы 3-6).
03. Заготовка и прибивка кляммер.
04. Заготовка заплат (нормы 3-6).
05. Постановка заплат из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием (нормы 3-6).



**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 листов (нормы 1, 2); 100 заплат (нормы 3-6)**

Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали

- 58-8-1 черной  
58-8-2 оцинкованной

Постановка заплат из листовой кровельной стали

- 58-8-3 черной размером 1/4 листа  
58-8-4 черной размером 1/2 листа  
58-8-5 оцинкованной размером 1/4 листа  
58-8-6 оцинкованной размером 1/2 листа

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-8-1	58-8-2	58-8-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			131,60	128,60	58,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97 9,05	3,00	3,00	2,90
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,82	0,82	0,24
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,12	0,12	0,04
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,70	0,70	0,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,003		0,001
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,003	0,003	0,001
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00		0,59	
101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	8630,10	0,59		0,15
999-9900	Строительный мусор	т		0,37	0,16	0,05
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1190,98</b>	<b>1163,83</b>	<b>523,85</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>81,63</b>	<b>81,63</b>	<b>23,47</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,35	1,35	0,45
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>5175,58</b>	<b>8005,97</b>	<b>1322,46</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6448,19</b>	<b>9251,43</b>	<b>1869,78</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-8-4	58-8-5	58-8-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			71,30	57,50	69,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97 9,05	2,90	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,47	0,24	0,47
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,07	0,04	0,07
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,40	0,20	0,40
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0015		
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0018	0,001	0,0018
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00		0,15	0,30

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-8-4	58-8-5	58-8-6
101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	8630,10	0,30		
999-9900	Строительный мусор	т		0,09	0,04	0,08
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>639,56</b>	<b>520,38</b>	<b>626,26</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>46,68</b>	<b>23,47</b>	<b>46,68</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,79	0,45	0,79
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2634,15</b>	<b>2037,96</b>	<b>4073,77</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3320,39</b>	<b>2581,81</b>	<b>4746,71</b>

### Таблица ПСРр-2001-58-9

#### Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка поврежденных мест от краски, замазки и ржавчины.
02. Выправка загибов и заусенец на ремонтируемых местах.
03. Промазка фальцев и свищей.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 кровли**

58-9-1 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-9-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			2,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2,00
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16286,00	0,001
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,001
101-1847	Замазка защитная	кг	15,85	0,60
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>23,76</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>43,03</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>66,79</b>

### Таблица ПСРр-2001-58-10

#### Смена частей водосточных труб

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие негодных частей.
02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м (норма 1, 2); 100 шт. (нормы 3-7)**

Смена частей водосточных труб

- 58-10-1 прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей  
 58-10-2 прямых звеньев с люлек  
 58-10-3 колен с земли, лестниц и подмостей  
 58-10-4 колен с люлек

**ПСРр-2001-58 Крыши, кровли Калининградская область**

58-10-5 отливов (отметов)  
 58-10-6 воронок с лестниц или подмостей  
 58-10-7 воронок с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-10-1	58-10-2	58-10-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			36,80	88,60	63,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,13	0,08	0,08
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,13	0,08	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5233,80	0,0005	0,0005	0,0004
201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	61,72	114,50	114,50	
201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140	шт.	51,43			100,00
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>333,04</b>	<b>801,83</b>	<b>578,30</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>14,61</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>7069,56</b>	<b>7069,56</b>	<b>5145,09</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7417,21</b>	<b>7880,38</b>	<b>5732,38</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-10-4	58-10-5
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			134,10	53,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,08	0,08
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,08	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5233,80	0,0004	0,0004
201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140	шт.	51,43	100,00	
201-1103	Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140	шт.	41,14		100,00
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1213,61</b>	<b>480,56</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>8,99</b>	<b>8,99</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>5145,09</b>	<b>4116,09</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6367,69</b>	<b>4605,64</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-10-6	58-10-7
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			53,10	119,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,08	0,08

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-10-6	58-10-7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,08	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	5233,80	0,0004	0,0004
201-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140	шт.	82,29	100,00	100,00
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>480,56</b>	<b>1083,29</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>8,99</b>	<b>8,99</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>8231,09</b>	<b>8231,09</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>8720,64</b>	<b>9323,37</b>

**Таблица ПСРр-2001-58-11  
Ремонт металлических парапетных решеток**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Выправление погнутых элементов без снятия.
02. Укрепление отдельных элементов решеток.
03. Крепление решетки в местах заделки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 м решеток**

58-11-1 Ремонт металлических парапетных решеток

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-11-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			4,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,47	0,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	13134,00	0,0012
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	45,64	1,14
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,001
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>43,37</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,47</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>78,50</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>125,34</b>

## Таблица ПСРр-2001-58-12 Устройство обрешетки

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Раскрой брусков и досок.

02. Крепление элементов обрешетки гвоздями.

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2

- 58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок  
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из
- 58-12-2 листовой стали
- 58-12-3 асбестоцементных листов
- 58-12-4 черепицы

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-12-1	58-12-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			31,83	21,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20	2,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,75	0,51
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,44	0,32
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,31	0,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,009	0,006
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1355,20	2,64	1,80
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>268,33</b>	<b>179,98</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>45,68</b>	<b>29,23</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		4,95	3,60
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3674,08</b>	<b>2503,59</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3988,09</b>	<b>2712,80</b>
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			18,80	18,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20	2,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,29	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,19	0,08
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,006	0,0042
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1603,30	0,54	0,90
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м <sup>3</sup>	1355,20	0,48	
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>158,48</b>	<b>155,20</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>15,92</b>	<b>10,96</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,14	0,90
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1580,51</b>	<b>1487,93</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1754,91</b>	<b>1654,09</b>

## Таблица ПСРр-2001-58-13

### Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Раскрой материала.
- 02. Укладка материалов.
- 03. Пришивка гвоздями и шпаклевка стыков мастикой (норма 2).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 кровли**

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

- 58-13-1 без промазки кромок
- 58-13-2 с промазкой кромок мастикой

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-13-1	58-13-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			4,52	8,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,51 8,66	2,30	2,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	11233,00	0,003	0,003
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00		0,022
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506	м <sup>2</sup>	13,32	115,00	115,00
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>38,47</b>	<b>72,40</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>	<b>7,87</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1565,50</b>	<b>1789,06</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1610,71</b>	<b>1869,33</b>

## Таблица ПСРр-2001-58-14

### Смена покрытия из листовой стали

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка старой кровли.
- 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков.
- 03. Покрытие кровли готовыми картинками с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам.
- 04. Изоляция готовой герметизирующей замазкой всех фальцев открытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе равной 1 м и лежащей выше фальца, соединяющего рядовое покрытие с желобом.
- 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике по всей ширине сплошной опалубке свеса, а также подкладочного слоя из старой кровельной стали вдоль желоба и нижней части разжелобков.
- 06. Защита специальными щитами перекрытий зданий от атмосферных осадков в перерывах между рабочими сменами.

рабочими сменами.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 покрытий**

Смена кровли средней сложности:

- 58-14-1 с настенными желобами и свесами
- 58-14-2 без настенных желобов и свесов
- 58-14-3 с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2
- 58-14-4 без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2

Смена кровли простой сложности:

58-14-5 с настенными желобами и свесами  
 58-14-6 без настенных желобов и свесов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-14-1	58-14-2	58-14-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			148,46	138,96	152,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81	3,50	3,50	3,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,78	2,62	2,86
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	2,18	2,05	2,24
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,60	0,57	0,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,032		0,032
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,073	0,052	0,073
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	15,70		15,70
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0013	0,0012	0,0013
101-1847	Замазка защитная	кг	15,85	0,90	0,90	0,90
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,51	0,46	0,51
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1456,39</b>	<b>1363,20</b>	<b>1500,05</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>121,15</b>	<b>114,57</b>	<b>124,87</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		24,50	23,04	25,18
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>8160,90</b>	<b>6824,03</b>	<b>8160,90</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>9738,44</b>	<b>8301,80</b>	<b>9785,82</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-14-4	58-14-5	58-14-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			143,12	117,28	109,77
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40 9,81	3,50	3,30	3,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,69	2,78	2,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	2,11	2,18	2,05
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,58	0,60	0,57
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00		0,032	
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,052	0,071	0,065
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41		15,70	
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,0012	0,0011	0,0009
101-1847	Замазка защитная	кг	15,85	0,90	0,90	0,90

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-14-4	58-14-5	58-14-6
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,46	0,51	0,46
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1404,01</b>	<b>1102,43</b>	<b>1031,84</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>117,18</b>	<b>121,15</b>	<b>114,57</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		23,72	24,50	23,04
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>6824,03</b>	<b>8136,45</b>	<b>6965,81</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>8345,22</b>	<b>9360,03</b>	<b>8112,22</b>

### Таблица ПСРр-2001-58-15 Перенавеска водосточных труб

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие труб с коленами и воронками.
02. Выправка помятых мест частей труб и креплений.
03. Навеска труб с креплением ухватами или хомутами.
04. Замена негодных ухватов и пробок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м труб**

Перенавеска водосточных труб с

- 58-15-1 земли, лестниц или подмостей  
58-15-2 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-15-1	58-15-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			60,40	108,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10	3,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	7550,40	0,001	0,001
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>553,87</b>	<b>996,78</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>7,55</b>	<b>7,55</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>561,42</b>	<b>1004,33</b>

### Таблица ПСРр-2001-58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Заделка выбоин цементным раствором с железнением (нормы 1-3).
03. Огрунтовка подготовленных мест, заделка выбоин асфальтовой смесью с уплотнением и трамбованием поверхности вручную (нормы 4-6).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест**

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до

- 58-16-1 0,25 м2  
58-16-2 0,5 м2



58-16-3            1,0 м2  
 Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до  
 58-16-4            0,25 м2  
 58-16-5            0,5 м2  
 58-16-6            1,0 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-16-1	58-16-2	58-16-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			45,40	75,30	129,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,30	3,30	3,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,32	0,68	1,38
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,51	1,02	2,10
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	0,32	0,68	1,38
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	0,32	0,68	1,38
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	987,52	0,004	0,009	0,021
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	520,37	0,43	1,00	2,14
999-9900	Строительный мусор	т		0,30	0,70	1,48
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>426,76</b>	<b>707,82</b>	<b>1221,06</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>44,42</b>	<b>94,25</b>	<b>191,35</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		3,60	7,64	15,51
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>227,71</b>	<b>529,26</b>	<b>1134,33</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>698,89</b>	<b>1331,33</b>	<b>2546,74</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-16-4	58-16-5	58-16-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			24,30	43,20	76,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,89	2,80	2,80	2,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,38	0,84
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,32	0,67	1,37
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	0,16	0,38	0,84
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	0,16	0,38	0,84
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,006	0,014	0,03
410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	609,46	0,83	1,93	4,10
999-9900	Строительный мусор	т		0,26	0,61	1,28

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-16-4	58-16-5	58-16-6
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>216,03</b>	<b>384,05</b>	<b>678,31</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>			<b>22,35</b>	<b>52,89</b>	<b>116,66</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,80	4,27	9,44
	<b>Материальные ресурсы</b>			<b>566,82</b>	<b>1318,53</b>	<b>2803,65</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>			<b>805,20</b>	<b>1755,47</b>	<b>3598,62</b>

## Таблица ПСРр-2001-58-17 Разборка покрытий кровель

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 покрытий кровель**

Разборка покрытий кровель из

- 58-17-1 рулонных материалов
- 58-17-2 листовой стали
- 58-17-3 черепицы
- 58-17-4 волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-17-1	58-17-2	58-17-3	58-17-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			17,41	10,49	67,19	24,39
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,84	0,25	1,70	0,63
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
999-9900	Строительный мусор	т		0,78	0,51	11,55	1,45
Стоимостные показатели							
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>144,15</b>	<b>86,86</b>	<b>556,33</b>	<b>201,95</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>			<b>1,78</b>	<b>0,53</b>	<b>3,60</b>	<b>1,34</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>			<b>145,93</b>	<b>87,39</b>	<b>559,93</b>	<b>203,29</b>

## Таблица ПСРр-2001-58-18 Смена обрешетки

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие досок или брусков обрешетки.
- 02. Перепиливание новых досок.
- 03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 сменяемой обрешетки**

Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до

- 58-18-1 30 мм
- 58-18-2 50 мм
- 58-18-3 Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше
- Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до
- 58-18-4 30 мм
- 58-18-5 50 мм

**ПСРр-2001-58 Крыши, кровли Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-18-1	58-18-2	58-18-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			45,70	65,12	81,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20	2,20	2,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,18	0,28	0,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,23	0,39	0,63
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,18	0,28	0,50
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,001	0,004	0,001
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м³	2066,30			1,03
102-0072	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 25 мм II сорта	м³	1429,00	0,80		
102-0080	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	1474,80		1,30	
999-9900	Строительный мусор	т		1,27	2,11	2,11
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>385,25</b>	<b>548,96</b>	<b>685,02</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>20,72</b>	<b>32,30</b>	<b>57,54</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1153,91</b>	<b>1960,06</b>	<b>2139,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1559,88</b>	<b>2541,32</b>	<b>2881,56</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-18-4	58-18-5
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			95,69	138,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20	2,20
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,78	1,12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,87	1,56
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,78	1,12
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,004	0,001
102-0072	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 25 мм II сорта	м³	1429,00	3,20	
102-0080	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта	м³	1474,80		5,20
999-9900	Строительный мусор	т		1,70	2,83
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>806,67</b>	<b>1167,47</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>89,50</b>	<b>129,19</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>4615,62</b>	<b>7679,67</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5511,79</b>	<b>8976,33</b>

**Таблица ПСРр-2001-58-19**  
**Смена мелких покрытий из листовой стали**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка старого покрытия.
- 02. Заготовка картин и кляммер.
- 03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов.
- 04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м покрытий**

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов

- 58-19-1 разжелобков
- 58-19-2 настенных желобов
- 58-19-3 карнизных свесов

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических

- 58-19-4 разжелобков
- 58-19-5 настенных желобов
- 58-19-6 карнизных свесов с настенными желобами

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-19-1	58-19-2	58-19-3
<i>Норма расхода ресурсов</i>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			151,27	117,45	101,24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,50	2,50	2,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,18	0,25	0,35
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,13	0,18	0,25
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,05	0,07	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00		0,117	0,116
101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	7550,40		0,006	0,006
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,002	0,001	0,001
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,459	0,298	0,294
999-9900	Строительный мусор	т		0,465	0,358	0,594
<i>Стоимостные показатели</i>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1310,00</b>	<b>1017,12</b>	<b>876,74</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>8,82</b>	<b>12,31</b>	<b>17,40</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,46	2,02	2,81
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>6224,80</b>	<b>5388,50</b>	<b>5323,28</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7543,62</b>	<b>6417,93</b>	<b>6217,42</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-19-4	58-19-5	58-19-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			101,64	78,32	117,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,18	0,18	0,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,13	0,13	0,42
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,05	0,05	0,18
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00		0,117	0,233
101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	7550,40		0,006	0,012
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,002	0,001	0,001
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,459	0,298	0,592
999-9900	Строительный мусор	т		0,468	0,358	0,712
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>919,84</b>	<b>708,80</b>	<b>1062,92</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>8,82</b>	<b>8,82</b>	<b>30,58</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,46	1,46	4,72
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>6224,80</b>	<b>5388,50</b>	<b>10701,07</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7153,46</b>	<b>6106,12</b>	<b>11794,57</b>

### Таблица ПСРр-2001-58-20 Смена обделок из листовой стали

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие старых элементов.
02. Заготовка новых деталей.
03. Укрепление элементов на месте.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м**

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до

- 58-20-1            0,4 м  
58-20-2            0,7 м

Смена обделок из листовой стали брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до

- 58-20-3            1 м  
58-20-4            1,75 м

Смена обделок из листовой стали примыканий к

- 58-20-5            каменным стенам  
58-20-6            деревянным стенам  
58-20-7            дымовым трубам  
58-20-8            вытяжным трубам

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-20-1	58-20-2	58-20-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			41,41	63,22	70,25

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-20-1	58-20-2	58-20-3
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		0,12	0,20	0,25
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,08	0,14	0,18
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,04	0,06	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	7550,40	0,006	0,006	0,012
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,004	0,004	0,004
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,184	0,324	0,412
999-9900	Строительный мусор	т		0,224	0,33	0,492
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>374,76</b>	<b>572,14</b>	<b>635,76</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,47</b>	<b>10,19</b>	<b>12,31</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		0,90	1,57	2,02
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2574,88</b>	<b>4466,98</b>	<b>5701,60</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2956,11</b>	<b>5049,31</b>	<b>6349,67</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-20-4	58-20-5	58-20-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			113,23	65,21	51,97
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		0,42	0,08	0,08
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,30	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,12	0,03	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,002	0,01	0,01
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,74	0,09	0,09
999-9900	Строительный мусор	т		0,89	0,05	0,05
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1024,73</b>	<b>590,15</b>	<b>470,33</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>20,88</b>	<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		3,37	0,56	0,56
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>10022,51</b>	<b>1323,40</b>	<b>1323,40</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>11068,12</b>	<b>1918,15</b>	<b>1798,33</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-20-7	58-20-8
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			87,18	92,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00

Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-20-7	58-20-8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,08	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,05	0,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,03	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,01	0,013
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,09	0,11
999-9900	Строительный мусор	т		0,04	0,18
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>788,98</b>	<b>840,38</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>4,60</b>	<b>5,98</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,56	0,67
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1323,40</b>	<b>1625,82</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2116,98</b>	<b>2472,18</b>

### Таблица ПСРр-2001-58-21

#### Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие старого колпака.
02. Изготовление нового колпака.
03. Установка на место с креплением.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 шт.**

Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

- 58-21-1 в один канал  
58-21-2 добавлять на каждый следующий канал

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-21-1	58-21-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			18,60	5,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,50	2,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,03	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,052	0,015
999-9900	Строительный мусор	т		0,052	0,015
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>161,08</b>	<b>45,03</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,37</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>702,78</b>	<b>202,73</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>867,23</b>	<b>248,88</b>

## Таблица ПСРр-2001-58-22 Смена ухватов для водосточных труб

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие старых ухватов.

02. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.**

Смена ухватов для водосточных труб в

58-22-1 каменных стенах

58-22-2 деревянных стенах

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-22-1	58-22-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			37,80	21,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,50	2,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,092	0,092
101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	7550,40	0,0004	0,0004
999-9900	Строительный мусор	т		0,01	0,01
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>327,35</b>	<b>187,92</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1029,19</b>	<b>1029,19</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1357,66</b>	<b>1218,23</b>

## Таблица ПСРр-2001-58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка поверхности кровли.

02. Устройство бетонной подушки.

03. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком.

04. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей.

05. Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике.

06. Установка фартуков с креплением хомутами.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 место**

58-23-1 Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-23-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			8,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,04



Продолжение таблицы ПСРр-2001-58-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-23-1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8,47	0,50
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	16286,00	0,001
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	10162,00	0,06
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	45,64	0,11
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506	м <sup>2</sup>	13,32	17,25
101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	12927,00	0,0005
101-1705	Пакля пропитанная	кг	11,87	0,45
101-1782	Ткань мешочная	10 м <sup>2</sup>	104,91	0,052
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,005
110-0208	Гильзы стальные с фланцами для крепление на кровле теле- и радиоантенн	т	25298,00	0,015
401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м <sup>3</sup>	525,85	0,032
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>79,91</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>8,74</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1341,94</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1430,59</b>

## Таблица ПСРр-2001-58-24 Смена кровли из черепицы

### **СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка кровли из черепицы.
02. Подбор черепицы и укладка ее по обрешетке с пригонкой.
03. Крепление черепицы.
04. Промазка швов со стороны чердака готовым цементным раствором с добавлением в него волокнистых веществ.
05. Укладка фасонных деталей на коньки и ребра.
06. Обделка мест примыкания к слуховым окнам, трубам, брандмауэрам и другим выступающим частям с конопаткой швов.

### **ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 покрытия кровли**

Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до

58-24-1	50 %
58-24-2	75 %
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 град. (более 1: 1,43) добавлять к 58-24-1 и 58-24-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-24-1	58-24-2	58-24-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			149,34	170,00	29,98
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81	3,50	3,50	3,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,87	2,74	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	1,36	2,11	

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	58-24-1	58-24-2	58-24-3
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,51	0,63	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	11154,00	0,005	0,005	
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	11,00	11,00	
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,002	0,002	
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,03	0,03	
101-1976	Примеси волокнистых веществ	кг	24,09	1,35	1,35	
102-0062	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта	м <sup>3</sup>	985,56	0,02	0,02	
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,27	0,27	
404-0314	Черепица глиняная плоская ленточная размером 365x155 мм	1000 шт.		0,62	0,93	
404-0315	Черепица глиняная обожженная коньковая размером 365x200 мм	1000 шт.		16,00	24,00	
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1465,03</b>	<b>1667,70</b>	<b>294,10</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>90,83</b>	<b>122,80</b>	<b>0,00</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		15,29	23,72	0,00
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>745,87</b>	<b>745,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2301,73</b>	<b>2536,37</b>	<b>294,10</b>

***СБОРНИК № 59***

**Лестницы, крыльца**

ПСРр-2001-59

**Таблица ПСРр-2001-59-1  
Разборка деревянных лестниц и крылец**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка лестничных маршей с перилами и площадками (норма 1).
- 02. Разборка крылец с площадками и ступенями (норма 2).
- 03. Выкапывание деревянных ступьев крыльца (норма 2).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 горизонтальной проекции**

Разборка деревянных

- 59-1-1 лестниц с маршами и площадками
- 59-1-2 крылец с площадками и ступенями

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-1-1	59-1-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			125,57	206,23
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20	2,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	6,16	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
999-9900	Строительный мусор	т		17,82	23,12
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1058,56</b>	<b>1738,52</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>13,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1071,62</b>	<b>1738,52</b>

**Таблица ПСРр-2001-59-2  
Разборка деревянных чердачных лестниц**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка деревянных чердачных лестниц.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м марша**

- 59-2-1 Разборка деревянных чердачных лестниц

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-2-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			53,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,22
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
999-9900	Строительный мусор	т		3,35
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>453,79</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,59</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>456,38</b>

### Таблица ПСРр-2001-59-3 Разборка металлических лестничных решеток

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогенном.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м решетки**

Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки

59-3-1 до 60 кг  
59-3-2 свыше 60 кг

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-3-1	59-3-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			47,30	69,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43 8,51	2,20	2,30
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1,52	4,70	6,40
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0324	Кислород технический газообразный	м <sup>3</sup>	13,15	3,90	5,30
101-1602	Ацетилен газообразный технический	м <sup>3</sup>	95,85	0,60	0,80
999-9900	Строительный мусор	т		2,50	5,00
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>398,74</b>	<b>590,08</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>7,14</b>	<b>9,73</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>108,80</b>	<b>146,37</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>514,68</b>	<b>746,18</b>

### Таблица ПСРр-2001-59-4 Разборка поручней

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие поручня.

02. Вывертывание шурупов (нормы 1, 2).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м поручня (нормы 1, 3); 100 шт. (норма 2)**

Разборка поручней деревянных

59-4-1 прямой части  
59-4-2 закруглений  
59-4-3 Разборка поручней поливинилхлоридных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-4-1	59-4-2	59-4-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			13,25	26,11	3,36
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66 8,89	2,80	2,80	2,50
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
999-9900	Строительный мусор	т		0,14	0,08	0,07
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>117,79</b>	<b>232,12</b>	<b>29,10</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>117,79</b>	<b>232,12</b>	<b>29,10</b>

## Таблица ПСРр-2001-59-5 Ремонт ступеней

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Снятие негодных ступеней (норма 1).
02. Изготовление новых ступеней и установка их на место (норма 1).
03. Расчистка трещин и отбитых мест (нормы 2, 3).
04. Устройство и разборка опалубки (нормы 2, 3).
05. Заделка мест ремонта (нормы 2, 3).
06. Шлифование отремонтированных мест вручную (нормы 2, 3).
07. Затирка и железнение отремонтированных мест (нормы 2, 3).

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ступеней

Ремонт ступеней:

59-5-1	деревянных
59-5-2	бетонных
59-5-3	мозаичных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-5-1	59-5-2	59-5-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			318,60	102,89	107,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05 9,17 9,81	3,00	3,10	3,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,01	0,44	0,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,61	0,29	0,36
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,40	0,15	0,26
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	987,52		0,10	0,10
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,003	0,001	0,001
102-0112	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1868,10	0,369		
102-0116	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1952,10	1,60		
102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м <sup>3</sup>	747,34		0,529	0,562
204-0028	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм	т	5794,00		0,002	0,002
401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)	м <sup>3</sup>	561,33		0,28	
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м <sup>3</sup>	802,35			0,29
999-9900	Строительный мусор	т		3,34		
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2883,33</b>	<b>943,50</b>	<b>1052,61</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>59,99</b>	<b>24,01</b>	<b>38,09</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		6,86	3,26	4,05
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3844,81</b>	<b>673,56</b>	<b>773,74</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6788,13</b>	<b>1641,07</b>	<b>1864,44</b>

**Таблица ПСРр-2001-59-6  
Устройство вставок в каменных ступенях**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Вырубка гнезд в поврежденных местах.
- 02. Установка вставок в гнезда с заготовкой вставок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест**

59-6-1 Устройство вставок в каменных ступенях

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-6-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			179,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	11,46	4,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		4,30
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	4,30
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	4,30
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м³	520,37	0,04
412-0585	Плиты облицовочные пиленные из природного камня: изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина, мм: 30	м²	596,39	5,50
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2059,36</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>582,35</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		48,33
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3300,96</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5942,67</b>

**Таблица ТЭСНиЕРр-2001-59-7  
Ремонт деревянного поручня**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие сменяемой части поручня.
- 02. Расчистка поврежденных мест.
- 03. Постановка заделок с зачисткой после заделки со шпаклевкой и шлифовкой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 заделок в поручнях**

Ремонт

59-7-1 прямой части поручня с постановкой заделок  
59-7-2 закруглений поручня с постановкой заделок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-7-1	59-7-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			37,92	42,29
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05 9,17	3,00	3,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
330206	Дрели электрические	маш.ч	4,75	2,40	3,80

Продолжение таблицы ТЭСНиЕРр-2001-59-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-7-1	59-7-2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	17239,00	0,0023	0,0023
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,20	1,20
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0055	0,0055
102-0116	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м <sup>3</sup>	1952,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>343,18</b>	<b>387,80</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,40</b>	<b>18,05</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>334,50</b>	<b>334,50</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>689,08</b>	<b>740,35</b>

### Таблица ТЭСНиЕРр-2001-59-8

#### Укрепление стоек металлических решеток ограждений

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Расчистка гнезд.
02. Расклинивание стойки металлическими клиньями.
03. Заделка гнезд цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 укрепленных стоек**

59-8-1 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-8-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			24,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,10	3,90
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	15987,00	0,036
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,07
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>242,91</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,23</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,56
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>611,96</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>856,10</b>



**Таблица ТЭСНиЕРр-2001-59-9  
Ремонт металлических лестничных решеток**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Очистка решеток от коррозии.
- 02. Выправка решеток.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м решетки**

59-9-1 Ремонт металлических лестничных решеток

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-9-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			9,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98	3,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	15987,00	0,038
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,084
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>96,91</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,72</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		0,79
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>651,22</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>749,85</b>

**Таблица ТЭСНиЕРр-2001-59-10  
Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Пробивка вручную гнезд или борозд в кирпичных стенах.
- 02. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени.
- 03. Установка ступеней с заделкой их концов в стену и выверкой правильности установки ступеней.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м ступеней**

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней смена на

59-10-1 косоурах  
59-10-2 сплошном основании или с заделкой 2 концов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-10-1	59-10-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			189,80	278,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17 9,40	3,10	3,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		4,74	4,79

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	59-10-1	59-10-2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,20	0,40
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	4,54	4,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м <sup>3</sup>	520,37	0,353	0,706
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	2824,60	0,25	0,50
448-2201	Ступени железобетонные лестничные	м <sup>3</sup>	1552,60	5,42	5,42
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1740,47</b>	<b>2621,19</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>134,61</b>	<b>153,64</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		54,05	55,37
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>9304,93</b>	<b>10194,77</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>11180,01</b>	<b>12969,60</b>

*СБОРНИК № 60*

## **Печные работы**

ПСРр-2001-60

**Таблица ПСРр-2001-60-1  
Разборка кладки печей и очагов**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие изразцов (нормы 2, 4) или футляров из кровельной стали (норма 5).
- 02. Снятие приборов.
- 03. Разборка кладки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: м3 кладки**

- Разборка кладки печей
- 60-1-1 необлицованных
- 60-1-2 облицованных
- Разборка кладки очагов
- 60-1-3 необлицованных
- 60-1-4 облицованных
- 60-1-5 Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-1-1	60-1-2	60-1-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			6,74	8,01	6,07
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2,00		2,00
			8,43		2,20	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
999-9900	Строительный мусор	т		2,04	2,19	1,79
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>55,81</b>	<b>67,52</b>	<b>50,26</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>55,81</b>	<b>67,52</b>	<b>50,26</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-1-4	60-1-5
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			6,39	7,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,36		2,10
			8,43	2,20	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
999-9900	Строительный мусор	т		1,94	2,05
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>53,87</b>	<b>64,87</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>53,87</b>	<b>64,87</b>

**Таблица ПСРр-2001-60-2  
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м**

- Разборка дымовых кирпичных труб и боровов
- 60-2-1 в 1 канал
- 60-2-2 добавлять на каждый следующий канал

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-2-1	60-2-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			164,47	94,44
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,50	2,50
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,98	1,82
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	3,98	1,82
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
999-9900	Строительный мусор	т		31,10	19,89
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1424,31</b>	<b>817,85</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>98,07</b>	<b>44,84</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		44,74	20,46
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1522,38</b>	<b>862,69</b>

### Таблица ПСРр-2001-60-3 Большой ремонт печей

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников.
02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича.
03. Установка изразцов (норма 1).
04. Снятие и установка печных приборов.
05. Промывка и протирка поверхности облицовки печей (норма 1).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 печей**

Большой ремонт печей

- 60-3-1 облицованных  
60-3-2 необлицованных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-3-1	60-3-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			190,94	156,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,51 9,28	3,20	2,30
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	2,14	1,57
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	10732,00	0,005	
101-0799	Проволока светлая	т	5877,30	0,004	
101-1953	Изразцы керамические рядовые	м <sup>2</sup>	2845,30	1,76	
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	1,00	1,00
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	2,03	1,26
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	1,31	0,81
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,91	0,54

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-3-1	60-3-2
999-9900	Строительный мусор	т		9,29	6,49
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1771,92</b>	<b>1331,47</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>4,54</b>	<b>3,33</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>11980,64</b>	<b>6745,18</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>13757,10</b>	<b>8079,98</b>

**Таблица ПСРр-2001-60-4  
Малый ремонт печей**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка поврежденных участков кладки.
- 02. Восстановление кладки разобранный участка.
- 03. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.**

Малый ремонт печей русских

- 60-4-1 сводов
- 60-4-2 пода, наружной стенки
- Малый ремонт печей голландских
- 60-4-3 сводов
- 60-4-4 пода, топочного или поддувального отверстия
- Малый ремонт кухонных очагов
- 60-4-5 боковой или задней стенки
- 60-4-6 топочного или поддувального отверстия

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-4-1	60-4-2	60-4-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			576,88	177,88	617,34
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05			3,00
			9,17	3,10	3,10	
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	2,17	2,17	2,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	1,10	1,10	1,10
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	1,40	1,40	1,40
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,90	0,90	0,90
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,63	0,63	0,63
999-9900	Строительный мусор	т		6,60	6,60	6,60
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5289,99</b>	<b>1631,16</b>	<b>5586,93</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>4,60</b>	<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>7422,55</b>	<b>7422,55</b>	<b>7422,55</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>12717,14</b>	<b>9058,31</b>	<b>13014,08</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-4-4	60-4-5	60-4-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			312,84	239,34	149,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66 8,89	2,80	2,80	2,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	2,17	2,17	2,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	1,10	1,10	1,10
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	1,40	1,40	1,40
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,90	0,90	0,90
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,63	0,63	0,63
999-9900	Строительный мусор	т		6,60	6,60	6,60
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2781,15</b>	<b>2127,73</b>	<b>1290,69</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>4,60</b>	<b>4,60</b>	<b>4,60</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>7422,55</b>	<b>7422,55</b>	<b>7422,55</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10208,30</b>	<b>9554,88</b>	<b>8717,84</b>

### Таблица ПСРр-2001-60-5 Перекладка частей русской печи

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разборка кладки частей печи.
- 02. Восстановление разобранный кладки с добавлением нового кирпича.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 мест**

Перекладка частей русской печи

- 60-5-1 устья
- 60-5-2 свода
- 60-5-3 пода
- 60-5-4 наружной стенки

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-5-1	60-5-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			337,70	936,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10	3,10
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	2,45	2,45
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	1,47	1,47

**ПСРр-2001-60 Печные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-5-1	60-5-2
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,95	0,95
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,64	0,64
999-9900	Строительный мусор	т		8,79	8,79
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3096,71</b>	<b>8584,95</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,82</b>	<b>6,82</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		0,90	0,90
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>16211,09</b>	<b>16211,09</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>19314,62</b>	<b>24802,86</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-5-3	60-5-4
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			351,20	400,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10	3,10
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,17	0,17
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,17	0,17
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	5,40	5,40
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	3,22	3,22
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	2,07	2,07
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	1,28	1,28
999-9900	Строительный мусор	т		17,58	17,58
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3220,50</b>	<b>3671,39</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>19,33</b>	<b>19,33</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,56	2,56
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>35725,38</b>	<b>35725,38</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>38965,21</b>	<b>39416,10</b>

**Таблица ПСРр-2001-60-6**

**Смена водогрейных и пищеварных котлов**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка кладки со снятием старого котла.

02. Установка нового котла с восстановлением разобранной кладки и добавлением нового кирпича.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 котлов**

Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью

60-6-1	75 литров
60-6-2	185 литров
60-6-3	300 литров



Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-6-1	60-6-2	60-6-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			223,75	283,46	406,98
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,44	1,56	1,72
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	1,44	1,56	1,72
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
300-1304	Котлы пищеварочные емкостью 75 л	шт.	525,40	100,00		
300-1305	Котлы пищеварочные емкостью 185 л	шт.	1295,40		100,00	
300-1306	Котлы пищеварочные емкостью 300 л	шт.	2100,60			100,00
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	4,40	4,70	5,20
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	2,03	2,17	2,38
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	1,31	1,40	1,51
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,98	1,03	1,12
999-9900	Строительный мусор	т		14,55	19,86	25,33
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2024,94</b>	<b>2565,31</b>	<b>3683,17</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>163,70</b>	<b>177,34</b>	<b>195,53</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		21,72	23,52	25,94
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>81534,97</b>	<b>160512,12</b>	<b>244320,97</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>83723,61</b>	<b>163254,77</b>	<b>248199,67</b>

### **Таблица ПСРр-2001-60-7 Перекладка дымовых труб**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка кладки.
02. Кладка труб с добавлением нового кирпича.
03. Устройство горизонтальных разделок (нормы 1-4).
04. Выкладка выдр и головок с устройством отливов (нормы 5-8).
05. Швабровка каналов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м труб**

Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до

- 60-7-1 25 % в 1 канал
- 60-7-2 25 % добавлять на каждый следующий канал
- 60-7-3 50 % в 1 канал
- 60-7-4 50 % добавлять на каждый следующий канал

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до

- 60-7-5 25 % в 1 канал
- 60-7-6 25 % добавлять на каждый следующий канал

**ПСРр-2001-60 Печные работы Калининградская область**

60-7-7 50 % в 1 канал

60-7-8 50 % добавлять на каждый следующий канал

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-7-1	60-7-2	60-7-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			566,95	320,45	608,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,22	0,56	2,21
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,37	0,17	0,66
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,85	0,39	1,55
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	7,53	4,52	7,50
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	1,80	0,70	1,80
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	1,20	0,50	1,20
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,74	0,31	0,74
999-9900	Строительный мусор	т		9,09	3,74	12,28
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5130,90</b>	<b>2900,07</b>	<b>5503,49</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>63,00</b>	<b>28,94</b>	<b>113,22</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		15,13	6,94	27,37
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>49296,59</b>	<b>29518,88</b>	<b>49101,60</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>54490,49</b>	<b>32447,89</b>	<b>54718,31</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-7-4	60-7-5	60-7-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			336,47	565,48	320,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,22	2,29	1,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,37	0,69	0,31
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,85	1,60	0,71
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м <sup>3</sup>	535,39		5,00	2,68
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	4,50	8,48	4,57
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,70		
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,50		
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,31	0,20	0,10

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-7-4	60-7-5	60-7-6
999-9900	Строительный мусор	т		7,43	12,34	5,37
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3045,05</b>	<b>5117,59</b>	<b>2900,07</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>63,00</b>	<b>117,86</b>	<b>52,73</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		15,13	28,39	12,65
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>29388,89</b>	<b>57795,13</b>	<b>31138,84</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>32496,94</b>	<b>63030,58</b>	<b>34091,64</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-7-7	60-7-8
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			609,21	336,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		4,43	1,66
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	1,33	0,50
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	3,10	1,16
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м <sup>3</sup>	535,39	5,00	2,68
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	8,50	4,50
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,40	0,30
999-9900	Строительный мусор	т		17,34	8,28
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5513,35</b>	<b>3044,15</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>227,57</b>	<b>85,42</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		54,90	20,58
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>57925,84</b>	<b>30684,58</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>63666,76</b>	<b>33814,15</b>

## Таблица ПСРр-2001-60-8

### Перекладка вертикальных разделок печей

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка кладки поврежденной части разделки.

02. Восстановление разобранного участка разделки с добавлением нового кирпича.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м разделок**

Перекладка вертикальных разделок печей толщиной

60-8-1	0,25 кирпича
60-8-2	0,5 кирпича
60-8-3	1,0 кирпич

**ПСРр-2001-60 Печные работы Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-8-1	60-8-2	60-8-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			72,73	89,47	157,93
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,89 9,05 9,28	3,20	3,00	2,80
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,73	1,30	2,49
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,73	1,30	2,49
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	0,35	0,60	1,11
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,185	0,35	0,665
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,119	0,225	0,428
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,07	0,14	0,30
999-9900	Строительный мусор	т		2,56	3,40	6,96
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>674,93</b>	<b>809,70</b>	<b>1404,00</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>82,99</b>	<b>147,78</b>	<b>283,06</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		11,01	19,60	37,55
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2310,91</b>	<b>3967,97</b>	<b>7344,33</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3068,83</b>	<b>4925,45</b>	<b>9031,39</b>

**Таблица ПСРр-2001-60-9  
Ремонт отдельных частей трубы**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Укрепление отдельных кирпичей патрубков или их замена (норма 1).
02. Закрепление существующих приборов (норма 1).
03. Швабровка отремонтированных поверхностей (норма 1).
04. Разборка поврежденной кладки (нормы 2, 3).
05. Восстановление разобранный части кладки с добавлением нового кирпича.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 шт.**

Ремонт отдельных частей трубы

- 60-9-1 патрубков  
60-9-2 разделок в один канал  
60-9-3 разделок, добавлять на каждый следующий канал

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-9-1	60-9-2	60-9-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			177,77	240,06	65,09
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05 9,28	3,20	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,78	1,06	0,41

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-9-1	60-9-2	60-9-3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,78	1,06	0,41
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1704	Войлок строительный	т	11246,00		0,13	0,10
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	1,13	1,13	0,38
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,60	0,60	0,20
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,40	0,40	0,20
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,27	0,27	0,08
999-9900	Строительный мусор	т		2,00	2,00	1,00
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1649,71</b>	<b>2172,54</b>	<b>589,06</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>88,67</b>	<b>120,50</b>	<b>46,61</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		11,76	15,98	6,18
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>7462,69</b>	<b>8924,67</b>	<b>3638,89</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>9201,07</b>	<b>11217,71</b>	<b>4274,56</b>

### Таблица ПСРр-2001-60-10 Исправление кладки дымовой трубы

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка неисправной кирпичной кладки с очисткой кирпича.
02. Восстановление разобранный кладки с заменой негодных кирпичей.
03. Швабровка восстановленной поверхности.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 кирпичей (норма 1); 100 труб (нормы 2-4)**

- 60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы  
Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича
- 60-10-2 с одним каналом
- 60-10-3 с двумя каналами
- 60-10-4 добавлять на каждый последующий канал сверх двух

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-10-1	60-10-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			14,77	126,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,97	2,90	2,90
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,08	0,98
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,08	0,98
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м <sup>3</sup>	535,39	0,06	1,30

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-10-1	60-10-2
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	0,10	2,40
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,004	
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,003	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,002	0,20
999-9900	Строительный мусор	т		0,51	5,46
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>132,49</b>	<b>1132,19</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,09</b>	<b>111,41</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		1,21	14,78
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>682,91</b>	<b>16296,01</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>824,49</b>	<b>17539,61</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-10-3	60-10-4
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			200,68	62,61
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,67	0,52
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	1,67	0,52
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м <sup>3</sup>	535,39	2,00	0,60
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	3,60	1,20
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,30	0,10
999-9900	Строительный мусор	т		8,31	
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1816,15</b>	<b>566,62</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>189,85</b>	<b>59,11</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		25,18	7,84
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>24470,78</b>	<b>8121,23</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>26476,78</b>	<b>8746,96</b>

## Таблица ПСРр-2001-60-11 Смена изразцов облицовки печей

### СОСТАВ РАБОТ:

01. Удаление поврежденных изразцов с расчисткой и промывкой мест установки.
02. Подбор новых изразцов по цвету с подтеской их по месту.
03. Установка изразцов на растворе с закреплением и расшивкой швов.
04. Протирка облицовки ветошью.

### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 изразцов

60-11-1 Смена изразцов облицовки печей

**ПСРр-2001-60 Печные работы Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-11-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			118,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,68	4,30
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10
101-1953	Изразцы керамические рядовые	м <sup>2</sup>	2845,30	2,25
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,20
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,07
999-9900	Строительный мусор	т		0,93
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1268,36</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>6440,37</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7708,73</b>

**Таблица ПСРр-2001-60-12  
Промазка трещин в кладке печи**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Расчистка и расшивка трещин.
- 02. Промазка трещин глиняным раствором.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 печь или очаг**

60-12-1 Промазка трещин в кладке печи

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-12-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,006
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,003
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,002
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>13,24</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1,11</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>14,35</b>

**Таблица ПСРр-2001-60-13**  
**Обделка кирпичом топливников**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Обделка кирпичом топливников.
- 02. Промазка трещин в кладке.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 топливников**

Обделка кирпичом топливников

- 60-13-1           ванных колонок
- 60-13-2           очагов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-13-1	60-13-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			231,28	155,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05 9,40	3,30	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	<u>113,68</u> 15,08	0,34	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	1,60	1,60
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	1,20	0,70
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	1,00	1,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,54	0,29
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2174,03</b>	<b>1408,90</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>38,65</b>	<b>38,65</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		5,13	5,13
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>10650,85</b>	<b>10577,83</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>12863,53</b>	<b>12025,38</b>

**Таблица ПСРр-2001-60-14**  
**Смена приборов в печах**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие старых приборов.
- 02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 приборов**

Смена приборов в печах необлицованных

- 60-14-1           вычистных и поддувальных дверок
- 60-14-2           топочных дверок
- 60-14-3           вьюшек
- 60-14-4           задвижек
- 60-14-5           духовых шкафов
- 60-14-6           водогрейных коробок
- 60-14-7           душников и розеток

Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки

- 60-14-8           вычистных и поддувальных дверок
- 60-14-9           топочных дверок



**ПСРр-2001-60 Печные работы Калининградская область**

60-14-10	вьюшек
60-14-11	задвижек
60-14-12	духовых шкафов
60-14-13	водогрейных коробок
60-14-14	душников и розеток

Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки

60-14-15	вычистных и поддувальных дверок
60-14-16	топочных дверок
60-14-17	духовых шкафов
60-14-18	водогрейных коробок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-14-1	60-14-2	60-14-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			109,40	197,57	138,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,82 9,40	2,70	3,30	2,70
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,58	0,44	0,30
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0799	Проволока светлая	т	5877,30	0,005	0,005	
300-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	73,77	100,00		
300-1501	Вьюшки	шт.	135,41		100,00	
300-1502	Задвижки	шт.	76,50			100,00
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	0,80	0,60	0,40
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,336	0,252	0,17
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,216	0,162	0,11
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,16	0,12	0,08
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>964,91</b>	<b>1857,16</b>	<b>1223,33</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,23</b>	<b>0,93</b>	<b>0,64</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>12671,67</b>	<b>17519,35</b>	<b>10283,08</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>13637,81</b>	<b>19377,44</b>	<b>11507,05</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-14-4	60-14-5	60-14-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			69,40	206,56	175,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66 9,52	3,40	2,50	2,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,30	1,90	1,40
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
300-1503	Духовой шкаф	шт.	655,71	100,00		
300-1504	Водогрейная коробка	шт.	541,67		100,00	
300-1505	Душники и розетки	шт.	77,81			100,00
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	0,40	1,00	1,90

**ПСРр-2001-60 Печные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-14-4	60-14-5	60-14-6
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,168	0,42	0,798
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,108	0,27	0,513
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,078	0,19	0,37
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>660,69</b>	<b>1788,81</b>	<b>1522,25</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,64</b>	<b>4,03</b>	<b>2,97</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>68203,63</b>	<b>60748,56</b>	<b>20286,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>68864,96</b>	<b>62541,40</b>	<b>21811,22</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-14-7	60-14-8	60-14-9
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			38,35	130,40	239,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05 9,75 10,10	3,00	3,60	3,90
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12		0,58	0,44
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70			0,03
101-0799	Проволока светлая	т	5877,30		0,005	0,014
300-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	73,77		100,00	
300-1501	Вьюшки	шт.	135,41			100,00
300-1506	Топочные дверки	шт.	136,61	100,00		
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	0,011	0,80	0,60
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,007	0,336	0,252
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30		0,216	0,162
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,003	0,16	0,12
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>347,07</b>	<b>1271,40</b>	<b>2420,57</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>0,93</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>13733,52</b>	<b>12671,67</b>	<b>17614,74</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>14080,59</b>	<b>13944,30</b>	<b>20036,24</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-14-10	60-14-11	60-14-12
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			170,20	138,70	277,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,75 9,98	3,80	3,80	3,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,30	0,30	1,81
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70			0,005
101-0799	Проволока светлая	т	5877,30			0,002

**ПСРр-2001-60 Печные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-14-10	60-14-11	60-14-12
300-1502	Задвижки	шт.	76,50	100,00		
300-1503	Духовой шкаф	шт.	655,71		100,00	
300-1504	Водогрейная коробка	шт.	541,67			100,00
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	0,40	0,40	1,00
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,168	0,168	0,42
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,108	0,108	0,27
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,078	0,078	0,21
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1698,60</b>	<b>1384,23</b>	<b>2703,38</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>3,84</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>10282,63</b>	<b>68203,63</b>	<b>60767,47</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>11981,87</b>	<b>69588,50</b>	<b>63474,69</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-14-13	60-14-14	60-14-15
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			239,60	57,25	151,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52 10,22 11,15	3,40	4,00	4,60
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,40		0,58
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,01		0,004
101-0799	Проволока светлая	т	5877,30	0,03		0,018
300-1500	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	73,77			100,00
300-1505	Душники и розетки	шт.	77,81	100,00		
300-1506	Топочные дверки	шт.	136,61		100,00	
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	1,90		0,80
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,798	0,011	0,336
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,573	0,007	0,216
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,39	0,005	0,16
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2280,99</b>	<b>585,10</b>	<b>1689,78</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>20481,14</b>	<b>13663,14</b>	<b>12753,74</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>22765,10</b>	<b>14248,24</b>	<b>14444,75</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-14-16	60-14-17	60-14-18
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			239,66	287,77	270,56

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-14-16	60-14-17	60-14-18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98 10,84 11,46	4,80	4,40	3,80
<b>3</b> 030401	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,44	1,81	1,40
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,003	0,005	0,01
101-0799	Проволока светлая	т	5877,30	0,015	0,02	0,03
300-1501	Вьюшки	шт.	135,41	100,00		
300-1504	Водогрейная коробка	шт.	541,67		100,00	
300-1505	Душники и розетки	шт.	77,81			100,00
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	0,60	1,00	1,90
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24	0,252	0,42	0,798
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,162	0,27	0,513
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,12	0,21	0,39
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2746,50</b>	<b>3119,43</b>	<b>2700,19</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,93</b>	<b>3,84</b>	<b>2,97</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>17582,37</b>	<b>60873,27</b>	<b>20476,56</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>20329,80</b>	<b>63996,54</b>	<b>23179,72</b>

**Таблица ПСРр-2001-60-15  
Смена предтопочных листов**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие старых листов.
- 02. Заготовка новых из кровельной стали.
- 03. Установка листов на место.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 листов**

Смена предтопочных листов

- 60-15-1 дугообразных
- 60-15-2 прямоугольных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-15-1	60-15-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			36,04	29,32
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2,00	2,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,06
<b>3</b> 400001	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,05	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	10732,00	0,008	0,008
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,108	0,138

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-15-1	60-15-2
Стоимостные показатели					
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>298,41</b>	<b>242,77</b>
	Эксплуатация машин			5,62	6,74
	Материальные ресурсы			1545,48	1950,93
	<b>Всего, прямые затраты</b>			<b>1849,51</b>	<b>2200,44</b>

### Таблица ПСРр-2001-60-16 Прочистка дымохода

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Пробивка отверстия.
- 02. Удаление сажи.
- 03. Обратная заделка дымохода.
- 04. Опробование дымохода.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м дымохода**

Прочистка дымохода из

- 60-16-1 кирпича горизонтального
- 60-16-2 кирпича вертикального
- 60-16-3 кровельной стали

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-16-1	60-16-2	60-16-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			17,74	9,24	17,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2,00		
			8,43		2,20	2,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	10732,00			0,002
101-0799	Проволока светлая	т	5877,30			0,004
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м <sup>3</sup>	535,39	0,001	0,001	
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	0,03	0,03	
407-0001	Глина	м <sup>3</sup>	144,24			0,07
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м <sup>3</sup>	76,30	0,021	0,021	0,06
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60			0,034
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>146,89</b>	<b>77,89</b>	<b>145,00</b>
	Материальные ресурсы			197,13	197,13	59,77
	<b>Всего, прямые затраты</b>			<b>344,02</b>	<b>275,02</b>	<b>204,77</b>

**Таблица ПСРр-2001-60-17**  
**Устройство отверстий для печей и труб**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Разметка отверстий.
- 02. Удаление засыпки и смазки (нормы 1, 2).
- 03. Отбивка штукатурки и перерубка дроби (при оштукатуренных потолках) (нормы 1, 2).
- 04. Выпиливание отверстий в накате и подшивке потолка (нормы 1, 2).
- 05. Выпиливание отверстий в полах (нормы 2-4).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 отверстий**

Устройство отверстий для печей и труб в

- 60-17-1 перекрытиях чердачных
- 60-17-2 перекрытиях междуэтажных
- 60-17-3 полах без отделки фриза
- 60-17-4 полах с отделкой фриза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-17-1	60-17-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			246,13	281,23
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2,22	86,14	98,43
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>руб</b>	<b>2227,48</b>	<b>2545,13</b>
<b>Эксплуатация машин</b>			<b>руб</b>	<b>191,23</b>	<b>218,51</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>			<b>руб</b>	<b>2418,71</b>	<b>2763,64</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-60-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-17-3	60-17-4
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			205,07	322,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,10	3,10
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч			0,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
331532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2,22	71,77	112,96
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39		0,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00		0,001
102-0116	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м³	1952,10		0,725
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>руб</b>	<b>1880,49</b>	<b>2959,62</b>
<b>Эксплуатация машин</b>			<b>руб</b>	<b>159,33</b>	<b>267,63</b>
<b>Материальные ресурсы</b>			<b>руб</b>	<b>0,00</b>	<b>1425,98</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>			<b>руб</b>	<b>2039,82</b>	<b>4653,23</b>

## Таблица ПСРр-2001-60-18

### Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отбивка штукатурки.
- 02. Пробивка борозды для устройства каналов сечением 170,5 кирпича.
- 03. Заделка борозды с внешней стороны кирпичом на растворе.
- 04. Смазка и швабровка стенок канала.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м канала**

Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

- 60-18-1 в один канал
- 60-18-2 добавлять на каждый следующий канал

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-18-1	60-18-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			423,27	325,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,51	2,30	2,30
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		2,30	2,30
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м³/мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	2,30	2,30
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	4,60	4,60
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	6499,70	1,00	1,50
407-0001	Глина	м³	144,24	0,70	1,10
408-0141	Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний	м³	76,30	0,50	0,70
411-0001	Вода	м³	3,60	0,34	0,49
999-9900	Строительный мусор	т		4,80	4,80
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3602,03</b>	<b>2772,81</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>389,11</b>	<b>389,11</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		25,85	25,85
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>6640,04</b>	<b>9963,38</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10631,18</b>	<b>13125,30</b>

**Таблица ПСРр-2001-60-19**

**Смена колпаков на дымовых трубах**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Снятие старого колпака.
- 02. Изготовление нового колпака.
- 03. Установка колпака на место с закреплением проволокой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 колпаков**

Смена колпаков на дымовых трубах

- 60-19-1 на один канал
- 60-19-2 добавлять на каждый следующий канал

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	60-19-1	60-19-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			263,25	78,37
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3,00	3,00
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,47	0,13
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,22	0,06
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,25	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0799	Проволока светлая	т	5877,30	0,0025	0,0013
101-1805	Гвозди строительные	т	10705,00	0,006	0,003
101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	13515,00	0,60	0,17
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2382,41</b>	<b>709,25</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>33,52</b>	<b>9,35</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		2,47	0,67
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>8187,92</b>	<b>2337,31</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10603,85</b>	<b>3055,91</b>



*СБОРНИК № 61*

## **Штукатурные работы**

ПСРр-2001-61

**Таблица ПСРр-2001-61-1**

**Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Приготовление 7% раствора дисперсии пва (нормы 3, 4, 7, 8).
- 02. Грунтовка поверхности (нормы 3, 4, 7, 8, 9-12).
- 03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии пва (нормы 3, 4, 7, 8), приготовление раствора из сухих смесей (нормы 9-12).
- 04. Нанесение раствора вручную с затиркой.
- 05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до

- 61-1-1 5 мм
- 61-1-2 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до

- 61-1-3 5 мм
- 61-1-4 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до

- 61-1-5 5 мм
- 61-1-6 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до

- 61-1-7 5 мм
- 61-1-8 10 мм

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями

- 61-1-9 стен
- 61-1-10 потолков
- 61-1-11 оконных и дверных откосов плоских
- 61-1-12 оконных и дверных откосов криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-1-1	61-1-2	61-1-3	61-1-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			29,58	42,37	35,73	50,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,82 8,89	2,7	2,7	2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,32	0,64	0,29	0,58
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,32	0,64	0,29	0,58
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	22343,00			0,0253	0,0506
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	0,53	1,06		

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-1-1	61-1-2	61-1-3	61-1-4
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт N 4, марка 100	т	265,23			0,568	1,135
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35	0,35
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>			<b>260,90</b>	<b>373,70</b>	<b>317,64</b>	<b>448,06</b>
<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>			<b>7,88</b>	<b>15,77</b>	<b>7,15</b>	<b>14,29</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов	руб			3,60	7,19	3,26	6,52
<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>			<b>318,16</b>	<b>635,07</b>	<b>717,19</b>	<b>1432,86</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>			<b>586,94</b>	<b>1024,54</b>	<b>1041,98</b>	<b>1895,21</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-1-5	61-1-6	61-1-7	61-1-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			37,24	48,23	44,41	57,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,82 8,89	2,7	2,7	2,8	2,8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,67	0,30	0,61
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,34	0,67	0,30	0,61
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	22343,00			0,0266	0,0532
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	0,56	1,12		
402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт N 4, марка 100	т	265,23			0,593	1,19
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35	0,35
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>			<b>328,46</b>	<b>425,39</b>	<b>394,80</b>	<b>508,95</b>
<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>			<b>8,38</b>	<b>16,51</b>	<b>7,39</b>	<b>15,03</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов	руб			3,82	7,53	3,37	6,86
<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>			<b>336,10</b>	<b>670,94</b>	<b>752,86</b>	<b>1505,53</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>			<b>672,94</b>	<b>1112,84</b>	<b>1155,05</b>	<b>2029,51</b>

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-1-9	61-1-10
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			73,80	89,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,37 10,84	4,1	4,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,46	0,46
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,46	0,46
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	<u>14,20</u> 9,96	1,44	1,68
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1930	Ветонит "5000"	т	11151,00	0,96	1,12
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	14005,00	0,01	0,011
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,63	0,74
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>765,31</b>	<b>973,00</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>31,78</b>	<b>35,19</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		19,51	21,90
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>10847,28</b>	<b>12645,84</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>11644,37</b>	<b>13654,03</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-1-11	61-1-12
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			130,63	277,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	10,99	4,5	4,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,46	0,46
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,46	0,46
110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	<u>14,20</u> 9,96	2,55	2,55
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-1930	Ветонит "5000"	т	11151,00	1,70	1,70
101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	14005,00	0,018	0,018
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	1,12	1,12
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1435,62</b>	<b>3049,73</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>47,54</b>	<b>47,54</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		30,57	30,57
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>19212,82</b>	<b>19212,82</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>20695,98</b>	<b>22310,09</b>

## Таблица ПСРр-2001-61-2

### Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отбивка старой штукатурки.
- 02. Подготовка поверхностей насечкой вручную.
- 03. Оштукатуривание отдельных мест.
- 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2:

- 61-2-1 толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2:

- 61-2-3 толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-4 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м2:

- 61-2-5 толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-6 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2:

- 61-2-7 толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-8 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2:

- 61-2-9 толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-10 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2:

- 61-2-11 толщиной слоя до 20 мм
- 61-2-12 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-2-1	61-2-2	61-2-3	61-2-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			203,07	29,21	146,07	20,66
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,67	0,34	0,67	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,67	0,34	0,67	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	2,20	1,10	2,20	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		3,38	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1908,86</b>	<b>274,57</b>	<b>1373,06</b>	<b>194,20</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>16,51</b>	<b>8,38</b>	<b>16,51</b>	<b>8,38</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		7,53	3,82	7,53	3,82
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1255,90</b>	<b>627,32</b>	<b>1255,90</b>	<b>627,32</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3181,27</b>	<b>910,27</b>	<b>2645,47</b>	<b>829,90</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-2-5	61-2-6	61-2-7	61-2-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			129,92	18,76	228,35	32,58
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,67	0,34	0,67	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,67	0,34	0,67	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93			2,20	1,10
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	2,20	1,10		
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		3,38	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1221,25</b>	<b>176,34</b>	<b>2146,49</b>	<b>306,25</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>16,51</b>	<b>8,38</b>	<b>16,51</b>	<b>8,38</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		7,53	3,82	7,53	3,82
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1255,90</b>	<b>627,32</b>	<b>1316,71</b>	<b>657,72</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2493,66</b>	<b>812,04</b>	<b>3479,71</b>	<b>972,35</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-2-9	61-2-10	61-2-11	61-2-12
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			157,10	22,13	142,65	20,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,67	0,34	0,67	0,34
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,67	0,34	0,67	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	2,20	1,10	2,20	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		3,38	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1476,74</b>	<b>208,02</b>	<b>1340,91</b>	<b>191,10</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>16,51</b>	<b>8,38</b>	<b>16,51</b>	<b>8,38</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		7,53	3,82	7,53	3,82
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1316,71</b>	<b>657,72</b>	<b>1316,71</b>	<b>657,72</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2809,96</b>	<b>874,12</b>	<b>2674,13</b>	<b>857,20</b>

### Таблица ПСРр-2001-61-3

#### Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отбивка старой штукатурки.
- 02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни.
- 03. Оштукатуривание отдельных мест.
- 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2:

- 61-3-1 толщиной слоя до 25 мм
- 61-3-2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2:

- 61-3-3 толщиной слоя до 25 мм
- 61-3-4 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 м2:

- 61-3-5 толщиной слоя до 25 мм
- 61-3-6 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-3-1	61-3-2	61-3-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			220,92	35,01	161,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,78	0,34	0,78
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,78	0,34	0,78
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,001		0,001
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	1,05	0,25	1,05
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60		0,60
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	2,00	0,80	2,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35
999-9900	Строительный мусор	т		4,23	1,65	4,23
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2050,14</b>	<b>324,89</b>	<b>1497,14</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>19,22</b>	<b>8,38</b>	<b>19,22</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		8,77	3,82	8,77
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2767,53</b>	<b>810,41</b>	<b>2767,53</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>4836,89</b>	<b>1143,68</b>	<b>4283,89</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-3-4	61-3-5	61-3-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			23,05	153,52	25,84
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,78	0,34

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-3-4	61-3-5	61-3-6
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,34	0,78	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30		0,001	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,25	1,05	0,25
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37		0,60	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	0,80	2,00	0,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		1,65	4,23	1,65
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>213,90</b>	<b>1424,67</b>	<b>239,80</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>8,38</b>	<b>19,22</b>	<b>8,38</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		3,82	8,77	3,82
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>810,41</b>	<b>2767,53</b>	<b>810,41</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1032,69</b>	<b>4211,42</b>	<b>1058,59</b>

### Таблица ПСРр-2001-61-4

#### Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м<sup>2</sup>:

- 61-4-1 толщиной слоя до 20 мм
- 61-4-2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м<sup>2</sup>:

- 61-4-3 толщиной слоя до 20 мм
- 61-4-4 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 м<sup>2</sup>:

- 61-4-5 толщиной слоя до 20 мм
- 61-4-6 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м<sup>2</sup>:

- 61-4-7 толщиной слоя до 20 мм
- 61-4-8 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м<sup>2</sup>:

- 61-4-9 толщиной слоя до 20 мм
- 61-4-10 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м<sup>2</sup>:

- 61-4-11 толщиной слоя до 20 мм
- 61-4-12 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя



**ПСПр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-4-1	61-4-2	61-4-3	61-4-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			229,75	39,35	195,75	33,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,72	0,36	0,72	0,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,72	0,36	0,72	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	2,31	1,16	2,31	1,16
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		3,38	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2187,22</b>	<b>374,61</b>	<b>1863,54</b>	<b>317,49</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>17,74</b>	<b>8,87</b>	<b>17,74</b>	<b>8,87</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		8,09	4,05	8,09	4,05
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1318,63</b>	<b>661,54</b>	<b>1318,63</b>	<b>661,54</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3523,59</b>	<b>1045,02</b>	<b>3199,91</b>	<b>987,90</b>

Продолжение таблицы ПСПр-2001-61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-4-5	61-4-6	61-4-7	61-4-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			169,75	30,35	290,27	50,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,72	0,36	0,72	0,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,72	0,36	0,72	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93			2,31	1,16
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	2,31	1,16		
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		3,38	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1616,02</b>	<b>288,93</b>	<b>2763,37</b>	<b>477,43</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>17,74</b>	<b>8,87</b>	<b>17,74</b>	<b>8,87</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		8,09	4,05	8,09	4,05
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1318,63</b>	<b>661,54</b>	<b>1382,48</b>	<b>693,60</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2952,39</b>	<b>959,34</b>	<b>4163,59</b>	<b>1179,90</b>

Продолжение таблицы ПСПр-2001-61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-4-9	61-4-10	61-4-11	61-4-12
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			226,27	39,15	199,73	35,15

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-4-9	61-4-10	61-4-11	61-4-12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,72	0,36	0,72	0,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,72	0,36	0,72	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	2,31	1,16	2,31	1,16
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		3,38	1,69	3,38	1,69
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2154,09</b>	<b>372,71</b>	<b>1901,43</b>	<b>334,63</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>17,74</b>	<b>8,87</b>	<b>17,74</b>	<b>8,87</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		8,09	4,05	8,09	4,05
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1382,48</b>	<b>693,60</b>	<b>1382,48</b>	<b>693,60</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3554,31</b>	<b>1075,18</b>	<b>3301,65</b>	<b>1037,10</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-5**

**Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отбивка старой штукатурки.
- 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой дроби.
- 03. Оштукатуривание отдельных мест.
- 04. Отделка поверхности штукатурки.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2:

- 61-5-1 толщиной слоя до 25 мм
- 61-5-2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2:

- 61-5-3 толщиной слоя до 25 мм
- 61-5-4 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 м2:

- 61-5-5 толщиной слоя до 25 мм
- 61-5-6 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-5-1	61-5-2	61-5-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			255,53	40,87	217,53
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,72	0,36	0,72
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,72	0,36	0,72

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-5-1	61-5-2	61-5-3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,001		0,001
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	1,10	0,26	1,10
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,65		0,65
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	2,10	0,84	2,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35
999-9900	Строительный мусор	т		4,23	1,65	4,23
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2432,65</b>	<b>389,08</b>	<b>2070,89</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>17,74</b>	<b>8,87</b>	<b>17,74</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		8,09	4,05	8,09
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2906,11</b>	<b>847,38</b>	<b>2906,11</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5356,50</b>	<b>1245,33</b>	<b>4994,74</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-5-4	61-5-5	61-5-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			34,87	191,98	31,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,4	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,36	0,72	0,36
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,36	0,72	0,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30		0,001	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,26	1,10	0,26
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37		0,65	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	0,84	2,10	0,84
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		1,65	4,23	1,65
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>331,96</b>	<b>1827,65</b>	<b>303,40</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>8,87</b>	<b>17,74</b>	<b>8,87</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		4,05	8,09	4,05
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>847,38</b>	<b>2906,11</b>	<b>847,38</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1188,21</b>	<b>4751,50</b>	<b>1159,65</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-6**

**Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отбивка старой штукатурки.
- 02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой дроби.
- 03. Оштукатуривание отдельных мест.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором:

- 61-6-1 толщиной слоя до 20 мм
- 61-6-2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

- 61-6-3 толщиной слоя до 20 мм
- 61-6-4 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором

- 61-6-5 толщиной слоя до 20 мм
- 61-6-6 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-6-1	61-6-2	61-6-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			282,49	47,85	318,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,75	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,68	0,34	0,68
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,68	0,34	0,68
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93			2,20
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	2,20	1,10	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	4,84
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2754,28</b>	<b>466,54</b>	<b>3103,23</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>16,76</b>	<b>8,38</b>	<b>16,76</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		7,64	3,82	7,64
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1255,90</b>	<b>627,32</b>	<b>1316,71</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>4026,94</b>	<b>1102,24</b>	<b>4436,70</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-6-4	61-6-5	61-6-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			56,55	316,14	47,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,75	3,6	3,6	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,34	0,78	0,39
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,34	0,78	0,39
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30		0,0013	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70		1,05	0,25
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37		0,65	

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-6-4	61-6-5	61-6-6
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	1,10		
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29		2,00	0,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		2,42	5,49	2,00
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>551,36</b>	<b>3082,37</b>	<b>466,54</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>8,38</b>	<b>19,22</b>	<b>9,61</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		3,82	8,77	4,38
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>657,72</b>	<b>2781,11</b>	<b>810,41</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1217,46</b>	<b>5882,70</b>	<b>1286,56</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-7**  
**Ремонт штукатурки откосов внутри здания**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Оштукатуривание отдельных мест.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором

61-7-1 прямолинейных

61-7-2 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором

61-7-3 прямолинейных

61-7-4 криволинейных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-7-1	61-7-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			383,06	431,29
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,4	3,6
			9,75		
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,16	1,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64	1,16	1,16
			11,24		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40	4,40
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		8,10	8,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3646,73</b>	<b>4205,08</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>28,58</b>	<b>28,58</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		13,04	13,04
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2632,15</b>	<b>2632,15</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6307,46</b>	<b>6865,81</b>

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-7-3	61-7-4
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			349,45	393,45
Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-7-3	61-7-4
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52 9,75	3,4	3,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,16	1,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	1,16	1,16
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,00134	0,00134
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	1,04	1,04
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,65	0,65
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	3,20	3,20
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		8,10	8,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3326,76</b>	<b>3836,14</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>28,58</b>	<b>28,58</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		13,04	13,04
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3451,67</b>	<b>3451,67</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6807,01</b>	<b>7316,39</b>

## Таблица ПСРр-2001-61-8

### Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.

02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором

61-8-1 горизонтальных длиной до 5 м

61-8-2 горизонтальных длиной до 10 м

61-8-3 вертикальных длиной до 5 м

61-8-4 вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором

61-8-5 горизонтальных длиной до 5 м

61-8-6 горизонтальных длиной до 10 м

61-8-7 вертикальных длиной до 5 м

61-8-8 вертикальных длиной до 10 м

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-8-1	61-8-2	61-8-3	61-8-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			584,16	513,46	715,77	628,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40 9,52	3,3	3,3	3,4	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,62	1,62	1,62	1,62

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-8-1	61-8-2	61-8-3	61-8-4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	1,62	1,62	1,62	1,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,50	0,50	0,50	0,50
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м³	597,93	5,50	5,50	5,50	5,50
411-0001	Вода	м³	3,60	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		11,30	11,30	11,30	11,30
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5491,10</b>	<b>4826,52</b>	<b>6814,13</b>	<b>5986,27</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>39,92</b>	<b>39,92</b>	<b>39,92</b>	<b>39,92</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		18,21	18,21	18,21	18,21
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3998,23</b>	<b>3998,23</b>	<b>3998,23</b>	<b>3998,23</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>9529,25</b>	<b>8864,67</b>	<b>10852,28</b>	<b>10024,42</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-8-5	61-8-6
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			471,25	414,71
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,62	1,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	1,62	1,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0007	0,0007
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	2,50	2,50
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60	0,60
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	570,29	4,00	4,00
411-0001	Вода	м³	3,60	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		11,30	11,30
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>4429,75</b>	<b>3898,27</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>39,92</b>	<b>39,92</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		18,21	18,21
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>5959,46</b>	<b>5959,46</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10429,13</b>	<b>9897,65</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-8-7	61-8-8
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			577,12	502,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,4	3,4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-8-7	61-8-8
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,62	1,62
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	1,62	1,62
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0007	0,0007
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	2,50	2,50
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60	0,60
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	4,00	4,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		11,30	11,30
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5494,18</b>	<b>4787,13</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>39,92</b>	<b>39,92</b>
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб		18,21	18,21
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>5959,46</b>	<b>5959,46</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>11493,56</b>	<b>10786,51</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-9**

**Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
- 02. Оштукатуривание отдельных мест.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной поверхности**

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-9-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			325,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,52	3,4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		1,19
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	1,19
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	3,85
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		8,50
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3102,57</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>29,32</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		13,38
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2303,29</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5435,18</b>



**Таблица ПСРр-2001-61-10**

**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
- 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
- 03. Оштукатуривание отдельных мест.
- 04. Нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6).
- 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6).
- 06. Очистка волосяной щеткой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест

- 61-10-1 до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
- 61-10-2 до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-10-3 более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
- 61-10-4 более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест

- 61-10-5 до 5 м2 толщиной слоя 30 мм
- 61-10-6 более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-10-1	61-10-2	61-10-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			201,84	36,18	188,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,71	0,36	0,71
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	2,20	1,10	2,20
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	4,84
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1873,08</b>	<b>335,75</b>	<b>1746,96</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,51</b>	<b>0,76</b>	<b>1,51</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1316,71</b>	<b>657,72</b>	<b>1316,71</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3191,30</b>	<b>994,23</b>	<b>3065,18</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-10-4	61-10-5	61-10-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			32,18	347,17	300,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2		
			9,81		3,5	3,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,36	1,03	1,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42		0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	1,10	2,64	2,64

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-10-4	61-10-5	61-10-6
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60		0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		2,42	7,30	7,30
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>298,63</b>	<b>3405,74</b>	<b>2944,47</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,76</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>657,72</b>	<b>2054,62</b>	<b>2054,62</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>957,11</b>	<b>5462,54</b>	<b>5001,27</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-11**

**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя (нормы 5, 6).
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6).
06. Очистка волосяной щеткой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест

- 61-11-1 до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
- 61-11-2 до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-11-3 более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
- 61-11-4 более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест

- 61-11-5 до 5 м2 толщиной слоя 30 мм
- 61-11-6 более 5 м2 толщиной слоя 30 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-11-1	61-11-2	61-11-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			245,92	42,18	224,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	2,20	1,10	2,20
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	4,84
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2282,14</b>	<b>391,43</b>	<b>2081,04</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1316,71</b>	<b>657,72</b>	<b>1316,71</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3598,85</b>	<b>1049,15</b>	<b>3397,75</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-11-4	61-11-5	61-11-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			38,18	407,17	352,15

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-11-4	61-11-5	61-11-6
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28 9,81	3,2	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42		0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	1,10	2,64	2,64
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60		0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		2,42	7,30	7,30
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>354,31</b>	<b>3994,34</b>	<b>3454,59</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>657,72</b>	<b>2054,62</b>	<b>2054,62</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1012,03</b>	<b>6048,96</b>	<b>5509,21</b>

### Таблица ПСРр-2001-61-12

#### Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием (нормы 5, 6).
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6).
06. Очистка волосяной щеткой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест

- 61-12-1 до 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
 61-12-2 до 5 м<sup>2</sup>, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя  
 61-12-3 более 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм  
 61-12-4 более 5 м<sup>2</sup>, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест

- 61-12-5 до 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм  
 61-12-6 более 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-12-1	61-12-2	61-12-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			236,64	41,18	217,25
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	2,20	1,10	2,20
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	4,84
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2196,02</b>	<b>382,15</b>	<b>2016,08</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1316,71</b>	<b>657,72</b>	<b>1316,71</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3512,73</b>	<b>1039,87</b>	<b>3332,79</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-12

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-12-4	61-12-5	61-12-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			37,18	395,17	341,15
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28 9,81	3,2	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42		0,66	0,66
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	1,10	2,64	2,64
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60		0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		2,42	7,30	7,30
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>345,03</b>	<b>3876,62</b>	<b>3346,68</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>657,72</b>	<b>2054,62</b>	<b>2054,62</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1002,75</b>	<b>5931,24</b>	<b>5401,30</b>

### Таблица ПСРр-2001-61-13

#### Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, 6).
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6).
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосяной щеткой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест

- 61-13-1 до 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
- 61-13-2 до 5 м<sup>2</sup>, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-13-3 более 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
- 61-13-4 более 5 м<sup>2</sup>, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест

- 61-13-5 до 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм
- 61-13-6 более 5 м<sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

- 61-13-7 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3
- 61-13-8 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-5 и 61-13-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-13-1	61-13-2	61-13-3	61-13-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			318,47	47,85	285,47	42,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81	3,5	3,5	3,5	3,5

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-13-1	61-13-2	61-13-3	61-13-4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,36	0,34	1,36	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40	1,10	4,40	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		9,70	2,40	9,70	2,40
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3124,19</b>	<b>469,41</b>	<b>2800,46</b>	<b>420,36</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,88</b>	<b>0,72</b>	<b>2,88</b>	<b>0,72</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2632,15</b>	<b>657,72</b>	<b>2632,15</b>	<b>657,72</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5759,22</b>	<b>1127,85</b>	<b>5435,49</b>	<b>1078,80</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-13-5	61-13-6	61-13-7	61-13-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			548,12	487,66	17,05	23,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81			3,5	
			10,10	3,9	3,9		3,9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,36	1,36		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	0,99	0,99		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	3,41	3,41		
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35		
999-9900	Строительный мусор	т		9,80	9,80		
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5536,01</b>	<b>4925,37</b>	<b>167,26</b>	<b>234,32</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,88</b>	<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2752,43</b>	<b>2752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>8291,32</b>	<b>7680,68</b>	<b>167,26</b>	<b>234,32</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-14**

**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием нарезкой борозд (нормы 5, 6).
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6).

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

06. Прорезка рустов.

07. Очистка волосяной щеткой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест

- 61-14-1 до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
- 61-14-2 до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-14-3 более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
- 61-14-4 более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест

- 61-14-5 до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
- 61-14-6 более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

- 61-14-7 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14-3
- 61-14-8 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-5 и 61-14-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-14-1	61-14-2	61-14-3	61-14-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			373,47	55,85	340,47	50,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40	1,10	4,40	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		9,70	2,40	9,70	2,40
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3663,74</b>	<b>547,89</b>	<b>3340,01</b>	<b>498,84</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2632,15</b>	<b>657,72</b>	<b>2632,15</b>	<b>657,72</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6295,89</b>	<b>1205,61</b>	<b>5972,16</b>	<b>1156,56</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-14-5	61-14-6	61-14-7	61-14-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			643,12	577,43	21,34	28,49
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81			3,5	
			10,10	3,9	3,9		3,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	0,99	0,99		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	3,41	3,41		
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35		
999-9900	Строительный мусор	т		9,80	9,80		
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>6495,51</b>	<b>5832,04</b>	<b>209,35</b>	<b>287,75</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2752,43</b>	<b>2752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>9247,94</b>	<b>8584,47</b>	<b>209,35</b>	<b>287,75</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-15**

**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
- 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
- 03. Оштукатуривание отдельных мест.
- 04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (нормы 5, 6).
- 05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 5, 6).
- 06. Прорезка рустов.
- 07. Очистка волосяной щеткой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест

- 61-15-1 до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
- 61-15-2 до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-15-3 более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
- 61-15-4 более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест

- 61-15-5 до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
- 61-15-6 более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

- 61-15-7 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-1 и 61-15-3
- 61-15-8 на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-5 и 61-15-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-15-1	61-15-2	61-15-3	61-15-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			362,47	54,85	329,47	49,85
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40	1,10	4,40	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		9,70	2,40	9,70	2,40
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3555,83</b>	<b>538,08</b>	<b>3232,10</b>	<b>489,03</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2632,15</b>	<b>657,72</b>	<b>2632,15</b>	<b>657,72</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6187,98</b>	<b>1195,80</b>	<b>5864,25</b>	<b>1146,75</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-15-5	61-15-6	61-15-7	61-15-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			624,12	568,43	20,42	27,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,81			3,5	
			10,10	3,9	3,9		3,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	0,99	0,99		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	3,41	3,41		

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-15-5	61-15-6	61-15-7	61-15-8
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35		
999-9900	Строительный мусор	т		9,80	9,80		
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>6303,61</b>	<b>5741,14</b>	<b>200,32</b>	<b>279,97</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2752,43</b>	<b>2752,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>9056,04</b>	<b>8493,57</b>	<b>200,32</b>	<b>279,97</b>

## Таблица ПСРр-2001-61-16

### Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Частичная прибавка новой дрени.
04. Оштукатуривание отдельных мест.
05. Очистка волосяной щеткой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест

- 61-16-1 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-2 до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя  
 61-16-3 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-4 более 5 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест

- 61-16-5 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-6 до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя  
 61-16-7 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-8 более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест

- 61-16-9 до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-10 до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя  
 61-16-11 более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм  
 61-16-12 более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-16-1	61-16-2	61-16-3	61-16-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			213,15	31,87	191,15	27,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,87	0,34	0,87	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0007		0,0007	



**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-16-1	61-16-2	61-16-3	61-16-4
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60		0,60	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	570,29	2,80	1,10	2,80	1,10
411-0001	Вода	м³	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		6,20	2,42	6,20	2,42
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1978,03</b>	<b>295,75</b>	<b>1773,87</b>	<b>258,63</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,84</b>	<b>0,72</b>	<b>1,84</b>	<b>0,72</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1733,36</b>	<b>627,32</b>	<b>1733,36</b>	<b>627,32</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3713,23</b>	<b>923,79</b>	<b>3509,07</b>	<b>886,67</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-16-5	61-16-6	61-16-7	61-16-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			250,15	37,87	228,15	33,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0007		0,0007	
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60		0,60	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	570,29	2,80	1,10	2,80	1,10
411-0001	Вода	м³	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		6,20	2,42	6,20	2,42
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2321,39</b>	<b>351,43</b>	<b>2117,23</b>	<b>314,31</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1733,36</b>	<b>627,32</b>	<b>1733,36</b>	<b>627,32</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>4054,75</b>	<b>978,75</b>	<b>3850,59</b>	<b>941,63</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-16-9	61-16-10
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			242,15	36,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0007	
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м³	570,29	2,80	1,10
411-0001	Вода	м³	3,60	0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		6,20	2,42

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-16-9	61-16-10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2247,15</b>	<b>342,15</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1733,36</b>	<b>627,32</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3980,51</b>	<b>969,47</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-16-11	61-16-12
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			220,15	32,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0007	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	2,80	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		6,20	2,42
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2042,99</b>	<b>305,03</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1733,36</b>	<b>627,32</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3776,35</b>	<b>932,35</b>

## Таблица ПСРр-2001-61-17

### Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 710).
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10).
07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10).
08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором

- 61-17-1 гладких толщиной слоя до 20 мм
- 61-17-2 гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-17-3 с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-4 с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-17-5 с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-6 с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором

- 61-17-7 гладких толщиной слоя до 30 мм
- 61-17-8 с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-9 с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

- 61-17-10 с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м  
 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором
- 61-17-11 гладких толщиной слоя до 25 мм
- 61-17-12 гладких добавлять на каждые следующие 10 мм
- 61-17-13 с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-17-14 с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-17-1	61-17-2	61-17-3	61-17-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			250,76	34,88	414,18	48,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87 10,10	3,7	3,7	3,9	3,9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,68	0,34	1,36	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	2,20	1,10	4,40	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	9,90	2,42
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2475,00</b>	<b>344,27</b>	<b>4183,22</b>	<b>490,86</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,44</b>	<b>0,72</b>	<b>2,88</b>	<b>0,72</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1316,71</b>	<b>657,72</b>	<b>2632,15</b>	<b>657,72</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3793,15</b>	<b>1002,71</b>	<b>6818,25</b>	<b>1149,30</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-17-5	61-17-6	61-17-7	61-17-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			378,43	14,35	457,37	496,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87 9,98 10,10 10,68	4,3	3,7	3,8	3,9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,32		1,03	1,36
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42			0,66	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40		2,64	3,40
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,70		7,39	9,86
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>4041,63</b>	<b>141,63</b>	<b>4564,55</b>	<b>5012,33</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18</b>	<b>2,88</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2054,62</b>	<b>2746,45</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6676,58</b>	<b>141,63</b>	<b>6621,35</b>	<b>7761,66</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-17-9	61-17-10	61-17-11
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			590,81	19,00	305,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98 10,22	4	3,8	3,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,36		0,87
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30			0,0013
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37			0,70
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	0,99		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	3,40		
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29			2,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,90		6,20
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>6038,08</b>	<b>189,62</b>	<b>3049,59</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1760,52</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>8787,41</b>	<b>189,62</b>	<b>4811,95</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-17-12	61-17-13	61-17-14
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			47,27	439,69	50,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98 10,37	3,8	4,1	4,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,34	1,74	0,34
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30		0,0026	
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37		1,34	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	1,10	4,40	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		2,42	9,90	2,42
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>471,75</b>	<b>4559,59</b>	<b>518,91</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,72</b>	<b>3,69</b>	<b>0,72</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>627,32</b>	<b>2822,59</b>	<b>627,32</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1099,79</b>	<b>7385,87</b>	<b>1146,95</b>

## Таблица ПСРр-2001-61-18

### Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
- 02. Подготовка поверхности.
- 03. Оштукатуривание отдельных мест.
- 04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
- 05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 710).
- 06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10).
- 07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10).
- 08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором

- 61-18-1 гладких толщиной слоя до 20 мм
- 61-18-2 гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-18-3 с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-4 с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-18-5 с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-6 с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором

- 61-18-7 гладких толщиной слоя до 30 мм
- 61-18-8 с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-9 с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-10 с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором

- 61-18-11 гладких толщиной слоя до 25 мм
- 61-18-12 гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-18-13 с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-18-14 с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-18-1	61-18-2	61-18-3	61-18-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			287,63	42,48	457,32	53,35
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87 10,10	3,7	3,7	3,9	3,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	2,20	1,10	4,40	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	9,90	2,42
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2838,91</b>	<b>419,28</b>	<b>4618,93</b>	<b>538,84</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1316,71</b>	<b>657,72</b>	<b>2632,15</b>	<b>657,72</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>4155,62</b>	<b>1077,00</b>	<b>7251,08</b>	<b>1196,56</b>

**ПСПр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСПр-2001-61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-18-5	61-18-6	61-18-7	61-18-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			426,98	14,80	526,17	574,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87 9,98 10,10 10,68		3,7	3,8	3,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42			0,66	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40		2,64	3,40
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,70		7,39	9,86
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>4560,15</b>	<b>146,08</b>	<b>5251,18</b>	<b>5802,95</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2054,62</b>	<b>2746,45</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7192,30</b>	<b>146,08</b>	<b>7305,80</b>	<b>8549,40</b>

Продолжение таблицы ПСПр-2001-61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-18-9	61-18-10	61-18-11
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			651,72	19,60	352,45
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98 10,22	4	3,8	3,8
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30			0,0013
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37			0,70
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	0,99		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	3,40		
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29			2,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,90		6,20
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>6660,58</b>	<b>195,61</b>	<b>3517,45</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1760,52</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>9407,03</b>	<b>195,61</b>	<b>5277,97</b>

Продолжение таблицы ПСПр-2001-61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-18-12	61-18-13	61-18-14
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			54,59	484,17	60,83
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98 10,37	3,8	4,1	4,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30		0,0026	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37		1,34	

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-18

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-18-12	61-18-13	61-18-14
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	1,10	4,40	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		2,42	9,90	2,42
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>544,81</b>	<b>5020,84</b>	<b>630,81</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>627,32</b>	<b>2822,59</b>	<b>627,32</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1172,13</b>	<b>7843,43</b>	<b>1258,13</b>

### Таблица ПСРр-2001-61-19

#### Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой (нормы 710).
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (нормы 7-10).
07. Нанесение декоративного слоя (нормы 7-10).
08. Обработка и очистка поверхности (нормы 7-10).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором

- 61-19-1 гладких толщиной слоя до 20 мм
- 61-19-2 гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-19-3 с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-19-4 с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-19-5 с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-19-6 с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором

- 61-19-7 гладких толщиной слоя до 30 мм
- 61-19-8 с рустами толщиной слоя до 40 мм
- 61-19-9 с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-19-10 с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором

- 61-19-11 гладких толщиной слоя до 25 мм
- 61-19-12 гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
- 61-19-13 с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
- 61-19-14 с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-19-1	61-19-2	61-19-3	61-19-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			303,64	39,71	477,85	56,18

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-19-1	61-19-2	61-19-3	61-19-4
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87 10,10	3,7	3,7	3,9	3,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	2,20	1,10	4,40	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		4,84	2,42	9,90	2,42
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>2996,93</b>	<b>391,94</b>	<b>4826,29</b>	<b>567,42</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1316,71</b>	<b>657,72</b>	<b>2632,15</b>	<b>657,72</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>4313,64</b>	<b>1049,66</b>	<b>7458,44</b>	<b>1225,14</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-19-5	61-19-6	61-19-7	61-19-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			479,11	15,10	559,45	606,51
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87 9,98 10,10 10,68	4,3	3,7	3,8	3,9
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42			0,66	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40		2,64	3,40
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,70		7,39	9,86
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>5116,89</b>	<b>149,04</b>	<b>5583,31</b>	<b>6125,75</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2632,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2054,62</b>	<b>2746,45</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>7749,04</b>	<b>149,04</b>	<b>7637,93</b>	<b>8872,20</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-19-9	61-19-10	61-19-11
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			712,19	20,00	358,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98 10,22	4	3,8	3,8
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30			0,0013
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37			0,70
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	0,99		
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	3,40		
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29			2,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35		0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,90		6,20



Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-19-9	61-19-10	61-19-11
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>7278,58</b>	<b>199,60</b>	<b>3578,43</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2746,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1760,52</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10025,03</b>	<b>199,60</b>	<b>5338,95</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-19-12	61-19-13	61-19-14
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			53,85	513,28	59,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98	3,8		
			10,37		4,1	4,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30		0,0026	
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37		1,34	
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	1,10	4,40	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60		0,35	
999-9900	Строительный мусор	т		2,42	9,90	2,42
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>537,42</b>	<b>5322,71</b>	<b>621,06</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>627,32</b>	<b>2822,59</b>	<b>627,32</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1164,74</b>	<b>8145,30</b>	<b>1248,38</b>

## Таблица ПСРр-2001-61-20

### Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Нанесение декоративного слоя (нормы 4-6).
04. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 4-6).
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с

- 61-20-1 земли и лесов
- 61-20-2 лестниц
- 61-20-3 люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с

- 61-20-4 земли и лесов
- 61-20-5 лестниц
- 61-20-6 люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с

- 61-20-7 земли и лесов
- 61-20-8 лестниц
- 61-20-9 люлек

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-20-1	61-20-2	61-20-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			323,40	389,00	375,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,36		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40	4,40	4,40
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,68	9,68	9,68
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3191,96</b>	<b>3839,43</b>	<b>3709,15</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2632,15</b>	<b>2632,15</b>	<b>2632,15</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>5826,99</b>	<b>6471,58</b>	<b>6341,30</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-20-4	61-20-5	61-20-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			764,40	940,20	940,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98	3,8	3,8	3,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,36		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	0,99	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	3,41	3,41	3,41
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,88	9,88	9,88
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>7628,71</b>	<b>9383,20</b>	<b>9383,20</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2752,43</b>	<b>2752,43</b>	<b>2752,43</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10384,02</b>	<b>12135,63</b>	<b>12135,63</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-20-7	61-20-8	61-20-9
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			288,00	405,80	331,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,36		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0014	0,0014	0,0014
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,65	0,65	0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40	4,40	4,40
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-20-7	61-20-8	61-20-9
999-9900	Строительный мусор	т		9,70	9,70	9,70
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>2842,56</b>	<b>4005,25</b>	<b>3268,94</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>2784,84</b>	<b>2784,84</b>	<b>2784,84</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>5630,28</b>	<b>6790,09</b>	<b>6053,78</b>

## Таблица ПСРр-2001-61-21

### Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Нанесение декоративного слоя (нормы 4-6).
04. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (нормы 4-6).
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с

- 61-21-1 земли и лесов
- 61-21-2 лестниц
- 61-21-3 люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с

- 61-21-4 земли и лесов
- 61-21-5 лестниц
- 61-21-6 люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с

- 61-21-7 земли и лесов
- 61-21-8 лестниц
- 61-21-9 люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-21-1	61-21-2	61-21-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			389,00	471,40	454,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,36		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40	4,40	4,40
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,68	9,68	9,68
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>3839,43</b>	<b>4652,72</b>	<b>4486,90</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>2632,15</b>	<b>2632,15</b>	<b>2632,15</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>6474,46</b>	<b>7284,87</b>	<b>7119,05</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-21-4	61-21-5	61-21-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			940,20	1161,30	1161,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,98	3,8	3,8	3,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,36		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	0,99	0,99	0,99
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	3,41	3,41	3,41
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,88	9,88	9,88
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>9383,20</b>	<b>11589,77</b>	<b>11589,77</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2752,43</b>	<b>2752,43</b>	<b>2752,43</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>12138,51</b>	<b>14342,20</b>	<b>14342,20</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-21-7	61-21-8	61-21-9
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			337,50	413,50	399,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,36		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0014	0,0014	0,0014
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,65	0,65	0,65
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	4,40	4,40	4,40
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		9,70	9,70	9,70
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>3331,13</b>	<b>4081,25</b>	<b>3941,09</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>2784,84</b>	<b>2784,84</b>	<b>2784,84</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6118,85</b>	<b>6866,09</b>	<b>6725,93</b>

## Таблица ПСРр-2001-61-22

### Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.

06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.

07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.

08. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.

09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте

- 61-22-1 до 5 м с земли и лесов
- 61-22-2 до 5 м с лестниц
- 61-22-3 до 5 м с люлек
- 61-22-4 более 5 м с земли и лесов
- 61-22-5 более 5 м с лестниц
- 61-22-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м:

- 61-22-7 с земли и лесов
- 61-22-8 с лестниц
- 61-22-9 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м:

- 61-22-10 с земли и лесов
- 61-22-11 с лестниц
- 61-22-12 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте до 5 м:

- 61-22-13 с земли и лесов
- 61-22-14 с лестниц
- 61-22-15 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м:

- 61-22-16 с земли и лесов
- 61-22-17 с лестниц
- 61-22-18 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:

- 61-22-19 с земли и лесов
- 61-22-20 с лестниц
- 61-22-21 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:

- 61-22-22 с земли и лесов
- 61-22-23 с лестниц
- 61-22-24 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-1	61-22-2	61-22-3	61-22-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			549,55	678,55	652,55	466,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,78			1,78

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-1	61-22-2	61-22-3	61-22-4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80	12,80
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>			<b>5424,06</b>	<b>6697,29</b>	<b>6440,67</b>	<b>4608,40</b>
<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>			<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,77</b>
<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>			<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>			<b>8897,08</b>	<b>10166,54</b>	<b>9909,92</b>	<b>8081,42</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-5	61-22-6	61-22-7	61-22-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			595,91	569,91	717,75	846,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12			1,78	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80	12,80
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>			<b>5881,63</b>	<b>5625,01</b>	<b>7084,19</b>	<b>8357,42</b>
<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>			<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>			<b>9350,88</b>	<b>9094,26</b>	<b>10557,21</b>	<b>11826,67</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-9	61-22-10	61-22-11
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			820,75	635,12	764,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12		1,78	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-9	61-22-10	61-22-11
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>8100,80</b>	<b>6268,63</b>	<b>7541,86</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>11570,05</b>	<b>9741,65</b>	<b>11011,11</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-12	61-22-13	61-22-14
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			738,12	603,21	745,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12		1,78	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30		0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37		0,60	0,60
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>7285,24</b>	<b>5953,68</b>	<b>7355,22</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3469,25</b>	<b>3604,54</b>	<b>3604,54</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>10754,49</b>	<b>9561,99</b>	<b>10959,76</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-15	61-22-16	61-22-17
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			716,21	513,27	655,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12		1,78	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60	0,60	0,60
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>7068,99</b>	<b>5065,97</b>	<b>6467,51</b>

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-15	61-22-16	61-22-17
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>3604,54</b>	<b>3604,54</b>	<b>3604,54</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>10673,53</b>	<b>8674,28</b>	<b>10072,05</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-18	61-22-19	61-22-20
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			626,27	904,73	1117,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12		1,78	
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0007		
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60		
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42		1,80	1,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,10	5,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	15,50	15,50
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>6181,28</b>	<b>8929,69</b>	<b>11032,00</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>3604,54</b>	<b>4345,66</b>	<b>4345,66</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>9785,82</b>	<b>13279,12</b>	<b>15377,66</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-21	61-22-22
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1074,73	1220,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12		1,78
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	1,80	1,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,10	5,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		15,50	15,50
Стоимостные показатели					
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>10607,59</b>	<b>12043,97</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>0,00</b>	<b>3,77</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>4345,66</b>	<b>4345,66</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>14953,25</b>	<b>16393,40</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-23	61-22-24
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1508,26	1450,26



Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-22-23	61-22-24
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	1,80	1,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,10	5,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		15,50	15,50
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>14886,53</b>	<b>14314,07</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>4345,66</b>	<b>4345,66</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>19232,19</b>	<b>18659,73</b>

### **Таблица ПСРр-2001-61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м:

- 61-23-1 с земли и лесов
- 61-23-2 с лестниц
- 61-23-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м:

- 61-23-4 с земли и лесов
- 61-23-5 с лестниц
- 61-23-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м:

- 61-23-7 с земли и лесов
- 61-23-8 с лестниц
- 61-23-9 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м:

- 61-23-10 с земли и лесов
- 61-23-11 с лестниц
- 61-23-12 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте до 5 м:

- 61-23-13 с земли и лесов
- 61-23-14 с лестниц
- 61-23-15 с люлек

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м:

- 61-23-16 с земли и лесов
- 61-23-17 с лестниц
- 61-23-18 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:

- 61-23-19 с земли и лесов
- 61-23-20 с лестниц
- 61-23-21 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2:

- 61-23-22 с земли и лесов
- 61-23-23 с лестниц
- 61-23-24 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-23-1	61-23-2	61-23-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			985,55	1114,55	1061,55
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,78		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>9727,38</b>	<b>11000,61</b>	<b>10477,50</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>13200,40</b>	<b>14469,86</b>	<b>13946,75</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-23-4	61-23-5	61-23-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			902,91	1031,91	1005,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,78		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>8911,72</b>	<b>10184,95</b>	<b>9928,33</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>12384,74</b>	<b>13654,20</b>	<b>13397,58</b>

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-23-7	61-23-8	61-23-9
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1153,75	1282,75	1256,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,78		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>11387,51</b>	<b>12660,74</b>	<b>12404,12</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>14860,53</b>	<b>16129,99</b>	<b>15873,37</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-23-10	61-23-11	61-23-12
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1071,12	1200,12	1174,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,78		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>10571,95</b>	<b>11845,18</b>	<b>11588,56</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>	<b>3469,25</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>14044,97</b>	<b>15314,43</b>	<b>15057,81</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-23-13	61-23-14	61-23-15
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1081,21	1223,21	1194,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,78		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60	0,60	0,60

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-23-13	61-23-14	61-23-15
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>10671,54</b>	<b>12073,08</b>	<b>11786,85</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3604,54</b>	<b>3604,54</b>	<b>3604,54</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>14279,85</b>	<b>15677,62</b>	<b>15391,39</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-23-16	61-23-17	61-23-18
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			991,27	1133,27	1104,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,78		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0007	0,0007	0,0007
102-0308	Дрель штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	0,60	0,60	0,60
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,80	5,80	5,80
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		12,80	12,80	12,80
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>9783,83</b>	<b>11185,37</b>	<b>10899,14</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3604,54</b>	<b>3604,54</b>	<b>3604,54</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>13392,14</b>	<b>14789,91</b>	<b>14503,68</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-23-19	61-23-20	61-23-21
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1621,73	1834,73	1791,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,78		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	1,80	1,80	1,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,10	5,10	5,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		15,50	15,50	15,50
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>16006,48</b>	<b>18108,79</b>	<b>17684,38</b>

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-23-19	61-23-20	61-23-21
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>4345,66</b>	<b>4345,66</b>	<b>4345,66</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>20355,91</b>	<b>22454,45</b>	<b>22030,04</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-23-22	61-23-23	61-23-24
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			2188,26	2476,26	2418,26
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7	3,7	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,78		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0051	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	719,42	1,80	1,80	1,80
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	5,10	5,10	5,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35	0,35	0,35
999-9900	Строительный мусор	т		15,50	15,50	15,50
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>21598,13</b>	<b>24440,69</b>	<b>23868,23</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>4345,66</b>	<b>4345,66</b>	<b>4345,66</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>25947,56</b>	<b>28786,35</b>	<b>28213,89</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-24**

**Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа <Церезит>)**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Очистка поверхности.
02. Расшивка трещин.
03. Заполнение трещин <церезитом>.
04. Двукратное нанесение <церезита>.
05. Шлифование поверхности.
06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. 06. приготовление раствора <церезита> на месте.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Церезит")

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-24-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			62,91
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	11,30	4,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		6,21
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,57
110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч	<u>12,67</u> 9,96	5,64

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-24-1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	2,00
101-1749	Латекс СКС-65ГП	т	15417,00	0,01
101-9542	Сухая растворная смесь	т	9672,80	0,54
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,41
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>710,88</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>85,50</b>
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб		62,58
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>5505,70</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>6302,08</b>

### Таблица ПСРр-2001-61-25

#### Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления.
02. Просеивание песка и заполнение аппарата.
03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов.
04. Собираение отработанного песка.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 очищенной поверхности**

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

- 61-25-1 гладкой с земли и лесов
- 61-25-2 гладкой с лестниц
- 61-25-3 гладкой с люлек
- 61-25-4 с рустами с земли и лесов
- 61-25-5 с рустами с лестниц
- 61-25-6 с рустами с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-25-1	61-25-2	61-25-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			18,33	22,85	21,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		9,16	11,42	10,96
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	9,16	11,42	10,96
331410	Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат)	маш.ч	18,53	9,16	11,42	10,96
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	75,66	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>172,30</b>	<b>214,79</b>	<b>206,05</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1101,12</b>	<b>1372,80</b>	<b>1317,50</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		102,96	128,36	123,19

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-25-1	61-25-2	61-25-3
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>7,57</b>	<b>7,57</b>	<b>7,57</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1280,99</b>	<b>1595,16</b>	<b>1531,12</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-25-4	61-25-5	61-25-6
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			21,92	27,38	26,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		10,96	13,69	13,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	10,96	13,69	13,15
331410	Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат)	маш.ч	18,53	10,96	13,69	13,15
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м <sup>3</sup>	75,66	0,10	0,10	0,10
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>206,05</b>	<b>257,37</b>	<b>247,50</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1317,50</b>	<b>1645,68</b>	<b>1580,76</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		123,19	153,88	147,81
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>7,57</b>	<b>7,57</b>	<b>7,57</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1531,12</b>	<b>1910,62</b>	<b>1835,83</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-26**  
**Перетирка штукатурки**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности.

02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 перетертой поверхности**

61-26-1 Перетирка штукатурки внутренних помещений

Перетирка штукатурки фасадов гладких с

61-26-2 земли и лесов

61-26-3 лестниц

61-26-4 люлек

Перетирка штукатурки фасадов с рустами с

61-26-5 земли и лесов

61-26-6 лестниц

61-26-7 люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-26-1	61-26-2	61-26-3	61-26-4
<b>Норма расхода ресурсов</b>							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			28,07	35,73	44,20	43,04
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10			

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-26-1	61-26-2	61-26-3	61-26-4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12		0,10		
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10			
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	0,034	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,01	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>257,40</b>	<b>327,64</b>	<b>405,31</b>	<b>394,68</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,46</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		1,12	0,00	0,00	0,00
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>19,43</b>	<b>17,15</b>	<b>17,15</b>	<b>17,15</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>279,29</b>	<b>345,00</b>	<b>422,46</b>	<b>411,83</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-26-5	61-26-6	61-26-7
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			47,91	60,08	57,65
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>439,33</b>	<b>550,93</b>	<b>528,65</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>17,15</b>	<b>17,15</b>	<b>17,15</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>456,69</b>	<b>568,08</b>	<b>545,80</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-27  
Насечка поверхностей под штукатурку**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм.
- 02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> поверхности**

Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по

- 61-27-1 кирпичу
- 61-27-2 бетону

Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по

- 61-27-3 кирпичу
- 61-27-4 бетону



**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-27-1	61-27-2	61-27-3	61-27-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			32,48	57,42	39,44	70,18
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,14	5,73	3,81	6,94
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	<u>101,68</u> 11,24	3,14	5,73	3,81	6,94
330804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	33,75	3,14	5,73	3,81	6,94
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>273,81</b>	<b>484,05</b>	<b>332,48</b>	<b>591,62</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>425,26</b>	<b>776,02</b>	<b>515,99</b>	<b>939,89</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		35,29	64,41	42,82	78,01
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>699,07</b>	<b>1260,07</b>	<b>848,47</b>	<b>1531,51</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-28**  
**Устройство основания под штукатурку из металлической сетки**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором (нормы 1, 3).
03. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями (норма 2).
04. Обертывание балок сеткой с креплением (норма 4).
05. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора (нормы 5-8).
06. Приготовление гипсового раствора вручную.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности**

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

- 61-28-1 по кирпичным и бетонным поверхностям
- 61-28-2 по дереву и гипсовым плитам
- 61-28-3 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным
- 61-28-4 Обертывание балок сеткой
- Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором
- 61-28-5 стен и перегородок
- 61-28-6 потолков, лестничных маршей
- 61-28-7 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера
- 61-28-8 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-28-1	61-28-2	61-28-3	61-28-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			81,60	52,00	71,14	26,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,13	0,10	0,16	0,08

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-28-1	61-28-2	61-28-3	61-28-4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10	0,10	0,10	0,05
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,13	0,10	0,16	0,08
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30		0,0065	0,0035	
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,25		0,125	
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м <sup>2</sup>	31,58	110,00	110,00	110,00	108,00
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,18		0,09	
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>			<b>675,65</b>	<b>430,56</b>	<b>589,04</b>	<b>216,94</b>
<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>			<b>14,82</b>	<b>11,45</b>	<b>18,19</b>	<b>9,10</b>
<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>			<b>3828,63</b>	<b>3535,77</b>	<b>3684,58</b>	<b>3410,64</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>			<b>4519,10</b>	<b>3977,78</b>	<b>4291,81</b>	<b>3636,68</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-28

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-28-5	61-28-6	61-28-7	61-28-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			60,20	68,00	86,60	102,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,51	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		0,45	0,47	0,45	0,48
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,20	0,20	0,20	0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,45	0,47	0,45	0,48
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	1416,70	0,25	0,25	0,25	0,25
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м <sup>2</sup>	31,58	108,00	108,00	108,00	108,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	570,29	0,38	0,42	0,39	0,43
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,18	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>			<b>512,30</b>	<b>578,68</b>	<b>736,97</b>	<b>868,87</b>
<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>			<b>51,00</b>	<b>53,24</b>	<b>51,00</b>	<b>54,37</b>
<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>			<b>3982,18</b>	<b>4004,99</b>	<b>3987,88</b>	<b>4010,69</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>			<b>4545,48</b>	<b>4636,91</b>	<b>4775,85</b>	<b>4933,93</b>

### Таблица ПСРр-2001-61-29

#### Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Набивка гвоздей (норма 1).
- 02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50?50 мм (норма 1).
- 03. Прибивка драни (норма 2).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из

- 61-29-1 гвоздей с оплетением проволокой
- 61-29-2 драни штукатурной

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-29-1	61-29-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			105,90	39,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,005	0,004
101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	9906,00	0,06	
102-0308	Драния штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37		2,60
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>876,85</b>	<b>322,92</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,45</b>	<b>11,45</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>642,03</b>	<b>595,49</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1530,33</b>	<b>929,86</b>

### Таблица ПСРр-2001-61-30

#### Замена основания под штукатурку из драни

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Очистка поверхности от негодной драни.
- 02. Удаление гвоздей.
- 03. Подбивка новой драни.
- 04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала (7-10).

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности**

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя

- 61-30-1 стен площадью до 10 м2
- 61-30-2 стен площадью до 20 м2
- 61-30-3 потолков площадью до 10 м2
- 61-30-4 потолков площадью до 20 м2
- 61-30-5 столбов, колонн площадью до 10 м2
- 61-30-6 столбов, колонн площадью до 20 м2

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем

- 61-30-7 стен площадью до 10 м2
- 61-30-8 стен площадью до 20 м2

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

61-30-9 потолков площадью до 10 м2

61-30-10 потолков площадью до 20 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-30-1	61-30-2	61-30-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			48,30	41,00	57,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0041	0,0041	0,0041
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	2,64	2,64	2,64
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>399,92</b>	<b>339,48</b>	<b>478,58</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,45</b>	<b>11,45</b>	<b>11,45</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>605,03</b>	<b>605,03</b>	<b>605,03</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1016,40</b>	<b>955,96</b>	<b>1095,06</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-30-4	61-30-5	61-30-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			49,40	72,50	62,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0041	0,0041	0,0041
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	2,64	2,64	2,64
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>409,03</b>	<b>600,30</b>	<b>513,36</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,45</b>	<b>11,45</b>	<b>11,45</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>605,03</b>	<b>605,03</b>	<b>605,03</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1025,51</b>	<b>1216,78</b>	<b>1129,84</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-30-7	61-30-8
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			58,80	50,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,20	0,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,20	0,20

**ПСРр-2001-61 Штукатурные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-30-7	61-30-8
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,20	0,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0044	0,0044
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	104,00	104,00
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	2,64	2,64
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>486,86</b>	<b>417,31</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>22,90</b>	<b>22,90</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1274,53</b>	<b>1274,53</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1784,29</b>	<b>1714,74</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-61-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-30-9	61-30-10
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			71,40	60,90
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,20	0,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,20	0,20
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,20	0,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	9533,30	0,0044	0,0044
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м <sup>2</sup>	6,41	104,00	104,00
102-0308	Драться штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	214,37	2,64	2,64
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>591,19</b>	<b>504,25</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>22,90</b>	<b>22,90</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1274,53</b>	<b>1274,53</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1888,62</b>	<b>1801,68</b>

**Таблица ПСРр-2001-61-31**

**Оштукатуривание поверхности дымовых труб**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности**

61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	61-31-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			<b>131,40</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	1,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	597,93	1,82
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,35
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1296,92</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,33</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1089,49</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>2388,74</b>

*СБОРНИК № 62*

## **Малярные работы**

ПСРр-2001-62

**01. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ**

**Таблица ПСРр-2001-62-1**

**Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**

Окраска клеевыми составами

- 62-1-1 простая
- 62-1-2 улучшенная
- 62-1-3 высококачественная

Окраска известковыми составами по

- 62-1-4 штукатурке
- 62-1-5 кирпичу и бетону
- 62-1-6 дереву

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-1-1	62-1-2	62-1-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			13,70	21,10	33,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,74 8,89 9,17	2,6	2,8	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,15	0,15	0,15
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,05	0,05	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0488	Купорос медный марки А	т	25695,00	0,0004	0,0005	0,0007
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,50	0,0231	0,0249	0,0285
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,56	1,70	1,80	2,80
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	0,08	0,08	0,08
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,01	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12480,00	0,002	0,002	0,002
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,29	0,87	0,91	1,10
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,124	0,124	0,124
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>119,74</b>	<b>187,58</b>	<b>309,95</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>8,08</b>	<b>8,08</b>	<b>8,08</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>77,89</b>	<b>83,03</b>	<b>96,94</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>205,71</b>	<b>278,69</b>	<b>414,97</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-1-4	62-1-5	62-1-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			14,30	10,40	10,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,5	2,5	2,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,13	0,13	0,13



Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-1-4	62-1-5	62-1-6
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,03	0,03	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1208,60	0,019	0,023	0,019
101-0488	Купорос медный марки А	т	25695,00	0,0005	0,0004	0,0004
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	0,08	0,08	0,08
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,01	0,01	0,01
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12480,00	0,0005	0,0006	0,0005
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,124	0,124	0,124
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>123,84</b>	<b>90,06</b>	<b>88,94</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>5,83</b>	<b>5,83</b>	<b>5,83</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>47,77</b>	<b>51,29</b>	<b>45,20</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>177,44</b>	<b>147,18</b>	<b>139,97</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-2

#### Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-2-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %

Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски

62-2-2 до 10 %

62-2-3 до 35 %

62-2-4 более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-2-1	62-2-2	62-2-3	62-2-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			15,39	21,20	33,29	61,33
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,17	0,17	0,17
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,07	0,07	0,07

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-2-1	62-2-2	62-2-3	62-2-4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	17160,00	0,0128	0,0151	0,0167	0,0189
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,002	0,0014	0,0042	0,0076
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58		0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37		0,80	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70		0,0235	0,025	0,0255
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,16	0,16	0,16	0,16
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>			<b>141,13</b>	<b>194,40</b>	<b>305,27</b>	<b>562,40</b>
<b>Эксплуатация машин</b> в том числе	<b>руб</b>			<b>9,20</b>	<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>10,33</b>
Оплата труда машинистов	руб			1,12	1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>			<b>256,86</b>	<b>437,55</b>	<b>519,69</b>	<b>618,18</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>			<b>407,19</b>	<b>642,28</b>	<b>835,29</b>	<b>1190,91</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-3**

**Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-3-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %

Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски

62-3-2 до 10 %

62-3-3 до 35 %

62-3-4 более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-3-1	62-3-2	62-3-3	62-3-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			18,24	25,19	39,67	73,30
<b>1.1</b>	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06	0,06

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-3-1	62-3-2	62-3-3	62-3-4
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0134	0,0159	0,0175	0,0198
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0017	0,0015	0,0044	0,008
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58		0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37		0,80	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70		0,0255	0,045	0,0515
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,16	0,16	0,16	0,16
<b>Стоимостные показатели</b>							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>			<b>167,26</b>	<b>230,99</b>	<b>363,77</b>	<b>672,16</b>
<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>			<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов	руб			1,12	1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>			<b>353,96</b>	<b>570,71</b>	<b>742,80</b>	<b>887,99</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>			<b>530,42</b>	<b>810,90</b>	<b>1115,77</b>	<b>1569,35</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-4

#### Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски
62-4-2	до 10 %
62-4-3	до 35 %
62-4-4	более 35 %
62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски
62-4-6	до 10 %
62-4-7	до 35 %
62-4-8	более 35 %
62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски
62-4-10	до 10 %
62-4-11	до 35 %
62-4-12	более 35 %

**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-4-1	62-4-2	62-4-3	62-4-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			30,89	42,10	57,46	91,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0122	0,0157	0,0164	0,0187
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0009	0,0012	0,0034	0,0064
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58		0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37		0,80	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70		0,0255	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,16	0,16	0,16	0,16
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>283,26</b>	<b>386,06</b>	<b>526,91</b>	<b>835,39</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе							
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>311,34</b>	<b>560,74</b>	<b>701,29</b>	<b>816,83</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>603,80</b>	<b>956,00</b>	<b>1237,40</b>	<b>1661,42</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-4-5	62-4-6	62-4-7
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			40,59	54,00	74,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,06	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0122	0,0157	0,0164
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0009	0,0012	0,0034
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58		0,0004	0,0004

**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-4-5	62-4-6	62-4-7
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37		0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70		0,0255	0,0455
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,16	0,16	0,16
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>372,21</b>	<b>495,18</b>	<b>683,72</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>	<b>6,74</b>	<b>6,74</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>311,34</b>	<b>560,74</b>	<b>701,29</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>690,29</b>	<b>1062,66</b>	<b>1391,75</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-4-8	62-4-9	62-4-10
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			114,80	38,69	51,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,06	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0187	0,0122	0,0157
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0064	0,0009	0,0012
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0004		0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	0,80		0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0475		0,0255
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,16	0,16	0,16
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1052,72</b>	<b>354,79</b>	<b>473,17</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>	<b>6,74</b>	<b>6,74</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>816,83</b>	<b>311,34</b>	<b>560,74</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1876,29</b>	<b>672,87</b>	<b>1040,65</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-4-11	62-4-12
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			71,16	110,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0164	0,0187
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0034	0,0064
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0004	0,0004

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-4-11	62-4-12
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,16	0,16
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>652,54</b>	<b>1009,62</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>	<b>6,74</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>701,29</b>	<b>816,83</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1360,57</b>	<b>1833,19</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-5

#### Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности**

62-5-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски

62-5-2 до 10 %

62-5-3 до 35 %

62-5-4 более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-5-1	62-5-2	62-5-3	62-5-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			18,47	26,22	40,93	73,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0146	0,0154	0,0169	0,0192
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,002	0,0012	0,0034	0,0064
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58		0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37		0,80	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70		0,0255	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,16	0,16	0,16	0,16

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-5

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-5-1	62-5-2	62-5-3	62-5-4
Стоимостные показатели							
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>169,37</b>	<b>240,44</b>	<b>375,33</b>	<b>676,38</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
	в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб		1,12	1,12	1,12	1,12
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>387,96</b>	<b>553,53</b>	<b>713,31</b>	<b>828,84</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>566,53</b>	<b>803,17</b>	<b>1097,84</b>	<b>1514,42</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-6

#### Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-6-1 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски

62-6-2 до 10 %

62-6-3 до 35 %

62-6-4 более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-6-1	62-6-2	62-6-3	62-6-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			11,26	13,57	20,97	35,57
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,14	0,14	0,14	0,14
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,10	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	18040,00	0,0121	0,0103	0,0115	0,0132
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0014	0,0012	0,0036	0,0066
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58		0,0004	0,0004	0,0004
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37		0,80	0,80	0,80
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70		0,0325	0,0455	0,0475
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,16	0,16	0,16	0,16
Стоимостные показатели							
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>103,25</b>	<b>124,44</b>	<b>192,29</b>	<b>326,18</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>6,96</b>
	в том числе						

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-6-1	62-6-2	62-6-3	62-6-4
	Оплата труда машинистов	руб		1,12	1,12	1,12	1,12
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>245,15</b>	<b>399,41</b>	<b>518,20</b>	<b>609,15</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>355,36</b>	<b>530,81</b>	<b>717,45</b>	<b>942,29</b>

## Таблица ПСРр-2001-62-7

### Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

#### ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 1 раз с расчисткой старой краски

62-7-1	до 10 %
62-7-2	до 35 %
62-7-3	более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски

62-7-4	до 10 %
62-7-5	до 35 %
62-7-6	более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-7-1	62-7-2	62-7-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			28,30	44,90	66,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	17160,00	0,0151	0,0158	0,0167
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,002	0,0057	0,0107
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0437	0,05	0,0524
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
	<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>	<b>руб</b>		<b>259,51</b>	<b>411,73</b>	<b>608,89</b>
	<b>Эксплуатация машин</b>	<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб		1,12	1,12	1,12
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>554,06</b>	<b>656,87</b>	<b>768,77</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>822,77</b>	<b>1077,80</b>	<b>1386,86</b>



**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-7-4	62-7-5	62-7-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			32,26	51,19	75,69
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	17160,00	0,0202	0,0211	0,0219
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,002	0,0057	0,0107
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0337	0,0409	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>295,82</b>	<b>469,41</b>	<b>694,08</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>598,67</b>	<b>708,77</b>	<b>845,99</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>903,69</b>	<b>1187,38</b>	<b>1549,27</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-8**

**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 1 раз с расчисткой старой краски

62-8-1	до 10 %
62-8-2	до 35 %
62-8-3	более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски

62-8-4	до 10 %
62-8-5	до 35 %
62-8-6	более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-8-1	62-8-2	62-8-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			34,00	53,80	79,50
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-8-1	62-8-2	62-8-3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0157	0,0165	0,0175
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,002	0,0059	0,0111
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0337	0,0408	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>311,78</b>	<b>493,35</b>	<b>729,02</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>629,22</b>	<b>746,11</b>	<b>897,51</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>950,20</b>	<b>1248,66</b>	<b>1635,73</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-8-4	62-8-5	62-8-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			38,76	61,33	90,63
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0214	0,0222	0,0232
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,002	0,0059	0,0111
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м²	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0337	0,0408	0,0496
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>355,43</b>	<b>562,40</b>	<b>831,08</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-8-4	62-8-5	62-8-6
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>766,15</b>	<b>883,04</b>	<b>1034,45</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1130,78</b>	<b>1454,64</b>	<b>1874,73</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски

62-9-1	до 10 %
62-9-2	до 35 %
62-9-3	более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски

62-9-4	до 10 %
62-9-5	до 35 %
62-9-6	более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски

62-9-7	до 10 %
62-9-8	до 35 %
62-9-9	более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски

62-9-10	до 10 %
62-9-11	до 35 %
62-9-12	более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски

62-9-13	до 10 %
62-9-14	до 35 %
62-9-15	более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски

62-9-16	до 10 %
62-9-17	до 35 %
62-9-18	более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-9-1	62-9-2	62-9-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			60,06	81,90	117,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0157	0,0163	0,0174

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-9-1	62-9-2	62-9-3
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0016	0,0046	0,0087
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>550,75</b>	<b>751,02</b>	<b>1072,89</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>618,03</b>	<b>706,03</b>	<b>830,15</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1177,98</b>	<b>1466,25</b>	<b>1912,24</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-9-4	62-9-5	62-9-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			84,50	102,70	140,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0214	0,0221	0,0231
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0016	0,0046	0,0087
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>774,87</b>	<b>941,76</b>	<b>1290,22</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>754,96</b>	<b>845,37</b>	<b>967,08</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1539,03</b>	<b>1796,33</b>	<b>2266,50</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-9-7	62-9-8	62-9-9
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			71,56	97,60	139,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,06	0,06

Продолжение таблицы ПСПр-2001-62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-9-7	62-9-8	62-9-9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0157	0,0163	0,0174
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0016	0,0046	0,0087
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>656,21</b>	<b>894,99</b>	<b>1276,46</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>	<b>6,74</b>	<b>6,74</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>618,03</b>	<b>706,03</b>	<b>830,15</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1280,98</b>	<b>1607,76</b>	<b>2113,35</b>

Продолжение таблицы ПСПр-2001-62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-9-10	62-9-11	62-9-12
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			100,80	122,50	169,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,06	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0214	0,0221	0,0231
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0016	0,0046	0,0087
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>924,34</b>	<b>1123,33</b>	<b>1557,07</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>	<b>6,74</b>	<b>6,74</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>754,96</b>	<b>845,37</b>	<b>967,08</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1686,04</b>	<b>1975,44</b>	<b>2530,89</b>

Продолжение таблицы ПСПр-2001-62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-9-13	62-9-14	62-9-15
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			69,26	94,50	134,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-9-13	62-9-14	62-9-15
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,06	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0157	0,0163	0,0174
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0016	0,0046	0,0087
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>635,11</b>	<b>866,57</b>	<b>1236,12</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>	<b>6,74</b>	<b>6,74</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>618,03</b>	<b>706,03</b>	<b>830,15</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1259,88</b>	<b>1579,34</b>	<b>2073,01</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-9-16	62-9-17	62-9-18
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			97,50	118,50	164,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,06	0,06	0,06
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0214	0,0221	
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0016	0,0046	0,0087
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0327	0,0378	0,0441
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>894,08</b>	<b>1086,65</b>	<b>1503,88</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>6,74</b>	<b>6,74</b>	<b>6,74</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>754,96</b>	<b>845,37</b>	<b>412,13</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1655,78</b>	<b>1938,76</b>	<b>1922,75</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-10**

**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 1 раз с расчисткой старой краски

- 62-10-1 до 10 %
- 62-10-2 до 35 %
- 62-10-3 более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски

- 62-10-4 до 10 %
- 62-10-5 до 35 %
- 62-10-6 более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-10-1	62-10-2	62-10-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			37,50	58,20	84,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0155	0,0162	0,0172
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0018	0,0051	0,0097
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0332	0,0394	0,0473
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>343,88</b>	<b>533,69</b>	<b>770,28</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>618,81</b>	<b>719,10</b>	<b>856,30</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>971,89</b>	<b>1261,99</b>	<b>1635,78</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-10-4	62-10-5	62-10-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			42,75	66,35	95,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-10-4	62-10-5	62-10-6
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0209	0,0215	0,0226
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0018	0,0051	0,0097
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0332	0,0394	0,0473
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>392,02</b>	<b>608,43</b>	<b>878,12</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>748,54</b>	<b>846,43</b>	<b>986,03</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1149,76</b>	<b>1464,06</b>	<b>1873,35</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-11**  
**Улучшенная масляная окраска полов**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 1 раз с расчисткой старой краски

- 62-11-1 до 10 %
- 62-11-2 до 35 %
- 62-11-3 более 35 %

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски

- 62-11-4 до 10 %
- 62-11-5 до 35 %
- 62-11-6 более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-11-1	62-11-2	62-11-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			22,20	40,00	48,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	18040,00	0,0142	0,0147	0,0154
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0024	0,007	0,0136



**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-11-1	62-11-2	62-11-3
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0338	0,041	0,0432
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>203,57</b>	<b>366,80</b>	<b>446,58</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>515,53</b>	<b>634,72</b>	<b>770,53</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>728,30</b>	<b>1010,72</b>	<b>1226,31</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-11-4	62-11-5	62-11-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			25,30	45,60	55,52
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	18040,00	0,0167	0,0172	0,0179
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0024	0,007	0,0136
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,10	1,10	1,10
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0338	0,041	0,0432
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,18	0,18	0,18
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>232,00</b>	<b>418,15</b>	<b>509,12</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>560,63</b>	<b>679,82</b>	<b>815,63</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>801,83</b>	<b>1107,17</b>	<b>1333,95</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-12**

**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски

62-12-1 до 10 %  
 62-12-2 до 35 %  
 62-12-3 более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-12-1	62-12-2	62-12-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			34,66	58,25	89,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	17160,00	0,0164	0,0172	0,0181
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,006	0,0102	0,016
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0445	0,0532	0,0542
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,21	0,21	0,21
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>325,80</b>	<b>547,55</b>	<b>836,88</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>681,07</b>	<b>804,52</b>	<b>924,21</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1016,07</b>	<b>1361,27</b>	<b>1770,29</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-13**

**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски

62-13-1 до 10 %  
 62-13-2 до 35 %  
 62-13-3 более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-13-1	62-13-2	62-13-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			41,15	69,77	106,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-13

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-13-1	62-13-2	62-13-3
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0176	0,0187	0,0193
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0063	0,0107	0,0167
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0445	0,0532	0,0542
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,21	0,21	0,21
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>386,81</b>	<b>655,84</b>	<b>1000,91</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>827,64</b>	<b>967,23</b>	<b>1089,34</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1223,65</b>	<b>1632,27</b>	<b>2099,45</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-14**

**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски

62-14-1	до 10 %
62-14-2	до 35 %
62-14-3	более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-14-1	62-14-2	62-14-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			89,70	126,88	179,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0174	0,0181	0,0191
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0058	0,0092	0,0138

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-14

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-14-1	62-14-2	62-14-3
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0432	0,0495	0,0575
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,21	0,21	0,21
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>843,18</b>	<b>1192,67</b>	<b>1686,36</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>808,65</b>	<b>911,08</b>	<b>1048,72</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1661,03</b>	<b>2112,95</b>	<b>2744,28</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-15

#### Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски

62-15-1	до 10 %
62-15-2	до 35 %
62-15-3	более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-15-1	62-15-2	62-15-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			51,07	79,57	115,48
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0169	0,0176	0,0187
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,006	0,01	0,0155
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0441	0,0472	0,0555
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,21	0,21	0,21
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>480,06</b>	<b>747,96</b>	<b>1085,51</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-15

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-15-1	62-15-2	62-15-3
	Оплата труда машинистов	руб		1,12	1,12	1,12
	<b>Материальные ресурсы</b>	<b>руб</b>		<b>803,94</b>	<b>902,99</b>	<b>1059,82</b>
	<b>Всего, прямые затраты</b>	<b>руб</b>		<b>1293,20</b>	<b>1660,15</b>	<b>2154,53</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-16

#### Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски

- 62-16-1 до 10 %
- 62-16-2 до 35 %
- 62-16-3 более 35 %

Ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски

- 62-16-4 до 10 %
- 62-16-5 до 35 %
- 62-16-6 более 35 %

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски

- 62-16-7 до 10 %
- 62-16-8 до 35 %
- 62-16-9 более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-16-1	62-16-2	62-16-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			18,02	25,95	27,53
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,50	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,56	2,40	3,20	5,10
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,051	0,064	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,29	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	15295,00	0,063	0,067	0,071
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,24	0,24	0,24
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>165,24</b>	<b>237,96</b>	<b>252,45</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-16-1	62-16-2	62-16-3
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1308,32</b>	<b>1443,80</b>	<b>1572,02</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1482,76</b>	<b>1690,96</b>	<b>1833,67</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-16-4	62-16-5	62-16-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			20,09	28,02	29,60
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,50	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,56	2,40	3,20	5,10
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,051	0,064	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,29	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	15295,00	0,063	0,067	0,071
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>184,23</b>	<b>256,94</b>	<b>271,43</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1308,32</b>	<b>1443,80</b>	<b>1572,02</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1501,75</b>	<b>1709,94</b>	<b>1852,65</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-16-7	62-16-8	62-16-9
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			24,38	32,31	33,89
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,50	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,56	2,40	3,20	5,10
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0044	0,0044	0,0044

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-16

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-16-7	62-16-8	62-16-9
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,051	0,064	0,072
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,29	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краски вододispersионные ВЭАК-1180	т	15295,00	0,063	0,067	0,071
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,24	0,24	0,24
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>223,56</b>	<b>296,28</b>	<b>310,77</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1308,32</b>	<b>1443,80</b>	<b>1572,02</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1541,08</b>	<b>1749,28</b>	<b>1891,99</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-17

#### Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододispersионными составами

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски

- 62-17-1 до 10 %
- 62-17-2 до 35 %
- 62-17-3 более 35 %

Ранее окрашенных вододispersионной краской с расчисткой старой краски

- 62-17-4 до 10 %
- 62-17-5 до 35 %
- 62-17-6 более 35 %

Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски

- 62-17-7 до 10 %
- 62-17-8 до 35 %
- 62-17-9 более 35 %

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-17-1	62-17-2	62-17-3
<b>Норма расхода ресурсов</b>						
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			<b>21,84</b>	<b>31,99</b>	<b>34,02</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	24,64 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,50	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,56	2,40	3,20	5,10
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0044	0,0044	0,0044

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-17-1	62-17-2	62-17-3
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,055	0,068	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,29	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	15295,00	0,063	0,067	0,071
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>200,27</b>	<b>293,35</b>	<b>311,96</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1325,48</b>	<b>1460,97</b>	<b>1589,18</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1534,95</b>	<b>1763,52</b>	<b>1910,34</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-17-4	62-17-5	62-17-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			26,10	36,25	33,78
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,50	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,56	2,40	3,20	5,10
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,055	0,068	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,29	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	15295,00	0,063	0,067	0,071
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>239,34</b>	<b>332,41</b>	<b>309,76</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1325,48</b>	<b>1460,97</b>	<b>1589,18</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1574,02</b>	<b>1802,58</b>	<b>1908,14</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-17-7	62-17-8	62-17-9
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			28,63	38,78	40,81
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16



Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-17

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-17-7	62-17-8	62-17-9
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,50	0,0041	0,012	0,0255
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,56	2,40	3,20	5,10
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0044	0,0044	0,0044
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	1,60	1,60	1,60
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,055	0,068	0,076
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,29	1,43	2,43	4,02
101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	15295,00	0,063	0,067	0,071
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>262,54</b>	<b>355,61</b>	<b>374,23</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1325,48</b>	<b>1460,97</b>	<b>1589,18</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1597,22</b>	<b>1825,78</b>	<b>1972,61</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-18

#### Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Окраска масляными составами

- 62-18-1      деревянных поручней с покрытием лаком
- 62-18-2      плинтусов и галтелей
- 62-18-3      торцов лестничных маршей

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-18-1	62-18-2	62-18-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			129,90	38,40	40,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,16	0,16	0,16
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	<u>24,64</u> 11,24	0,10	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,06	0,06	0,06
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая	т	15016,00	0,0137	0,0137	0,0124

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-18-1	62-18-2	62-18-3
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0027	0,0032	0,0054
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0024	0,0024	0,0024
101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м <sup>2</sup>	63,37	0,84	0,84	0,84
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0564	0,0124	0,0236
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,31	0,31	0,31
101-1827	Лак масляный МА-592	т	43466,00	0,0022		
<b>Стоимостные показатели</b>						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>1205,47</b>	<b>356,35</b>	<b>377,70</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>9,20</b>	<b>9,20</b>	<b>9,20</b>
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб		1,12	1,12	1,12
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>648,59</b>	<b>372,78</b>	<b>439,23</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1863,26</b>	<b>738,33</b>	<b>826,13</b>

**02. ОКРАСКА ФАСАДОВ**

**Таблица ПСРр-2001-62-19**

**Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)**

Окраска известковыми составами фасадов простых по

- 62-19-1 штукатурке с земли и лесов
- 62-19-2 штукатурке с лестниц
- 62-19-3 штукатурке с люлек
- 62-19-4 кирпичу с земли и лесов
- 62-19-5 кирпичу с лестниц
- 62-19-6 кирпичу с люлек
- 62-19-7 дереву с земли и лесов
- 62-19-8 дереву с лестниц

При окраске фасадов рустованных добавлять к

- 62-19-9 62-19-1
- 62-19-10 62-19-2
- 62-19-11 62-19-3
- 62-19-12 62-19-4
- 62-19-13 62-19-5
- 62-19-14 62-19-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-19-1	62-19-2	62-19-3	62-19-4
<b>Норма расхода ресурсов</b>							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			18,46	20,15	32,09	11,05
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,03	0,03	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10			0,10

**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-19-1	62-19-2	62-19-3	62-19-4
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1208,60	0,0182	0,0182	0,0182	0,0232
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0245	0,0245	0,0245	
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10	0,10
101-1974	Пигмент тертый	кг	60,89	0,40	0,40	0,40	0,60
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,124	0,124	0,124	0,124
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>159,86</b>	<b>174,50</b>	<b>277,90</b>	<b>95,69</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,58</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,58</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>153,64</b>	<b>153,64</b>	<b>153,64</b>	<b>66,73</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>317,08</b>	<b>331,51</b>	<b>434,91</b>	<b>166,00</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-19-5	62-19-6	62-19-7	62-19-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			15,56	29,76	10,79	12,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,03	0,03	0,03	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12			0,10	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1208,60	0,0232	0,0232	0,0153	0,0153
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10	0,10
101-1974	Пигмент тертый	кг	60,89	0,60	0,60	0,40	0,40
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,124	0,124	0,124	0,124
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>134,75</b>	<b>257,72</b>	<b>93,44</b>	<b>112,06</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>3,58</b>	<b>3,37</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>66,73</b>	<b>66,73</b>	<b>45,01</b>	<b>45,01</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>204,85</b>	<b>327,82</b>	<b>142,03</b>	<b>160,44</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-19-9	62-19-10	62-19-11
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			2,47	3,12	1,68
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,5	2,5	2,5
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>21,39</b>	<b>27,02</b>	<b>14,55</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>21,39</b>	<b>27,02</b>	<b>14,55</b>

**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-19

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-19-12	62-19-13	62-19-14
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1,49	1,82	1,82
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,66	2,5	2,5	2,5
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>12,90</b>	<b>15,76</b>	<b>15,76</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>12,90</b>	<b>15,76</b>	<b>15,76</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-20**

**Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности фасадов**

Окраска казеиновыми красками фасадов с

62-20-1 земли и лесов

62-20-2 лестниц

62-20-3 люлек

При окраске рустованных фасадов добавлять к

62-20-4 62-20-1

62-20-5 62-20-2

62-20-6 62-20-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-20-1	62-20-2	62-20-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			20,67	25,48	36,92
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,74	2,6	2,6	2,6
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,02	0,02	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0245	0,0245	0,0245
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10
101-1960	Краски казеиновые	т	16445,00	0,0223	0,0223	0,0223
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,124	0,124	0,124
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>180,66</b>	<b>222,70</b>	<b>322,68</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,46</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>657,12</b>	<b>698,95</b>	<b>798,93</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-20-4	62-20-5	62-20-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			2,47	3,12	4,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,74	2,6	2,6	2,6

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-20

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-20-4	62-20-5	62-20-6
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>21,59</b>	<b>27,27</b>	<b>43,18</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>21,59</b>	<b>27,27</b>	<b>43,18</b>

## Таблица ПСРр-2001-62-21

### Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10 % с

- 62-21-1 земли и лесов
- 62-21-2 лестниц
- 62-21-3 люлек

Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски

- 62-21-4 до 10 % с земли и лесов
- 62-21-5 до 10 % с лестниц
- 62-21-6 до 10 % с люлек
- 62-21-7 до 35 % с земли и лесов
- 62-21-8 до 35 % с лестниц
- 62-21-9 до 35 % с люлек
- 62-21-10 более 35 % с земли и лесов
- 62-21-11 более 35 % с лестниц
- 62-21-12 более 35 % с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-21-1	62-21-2	62-21-3	62-21-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			14,93	18,58	27,59	21,20
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10	0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10			0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0408	Краски для наружных работ: зеленая	т	20784,00	0,0132	0,0132	0,0132	0,0116
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00				0,0036
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70				0,0321
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>140,34</b>	<b>174,65</b>	<b>259,35</b>	<b>199,28</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,45</b>	<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>11,45</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>276,06</b>	<b>276,06</b>	<b>276,06</b>	<b>442,57</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>427,85</b>	<b>461,95</b>	<b>546,65</b>	<b>653,30</b>

**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-21-5	62-21-6	62-21-7	62-21-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			26,22	35,11	33,40	43,54
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10	0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12			0,10	
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0408	Краски для наружных работ: зеленая	т	20784,00	0,0116	0,0116	0,0127	0,0127
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0036	0,0036	0,0065	0,0065
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0321	0,0321	0,0363	0,0363
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>246,47</b>	<b>330,03</b>	<b>313,96</b>	<b>409,28</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,24</b>	<b>11,24</b>	<b>11,45</b>	<b>11,24</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>442,57</b>	<b>442,57</b>	<b>533,44</b>	<b>533,44</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>700,28</b>	<b>783,84</b>	<b>858,85</b>	<b>953,96</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-21-9	62-21-10
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			49,13	61,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12		0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0408	Краски для наружных работ: зеленая	т	20784,00	0,0127	0,0145
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0065	0,0101
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0363	0,0405
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>			<b>руб</b>	<b>461,82</b>	<b>578,66</b>
<b>Эксплуатация машин</b>			<b>руб</b>	<b>11,24</b>	<b>11,45</b>
<b>Материальные ресурсы</b>			<b>руб</b>	<b>533,44</b>	<b>650,91</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>			<b>руб</b>	<b>1006,50</b>	<b>1241,02</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-21-11	62-21-12
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			76,49	83,11
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-21

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-21-11	62-21-12
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0408	Краски для наружных работ: зеленая	т	20784,00	0,0145	0,0145
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0101	0,0101
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0405	0,0405
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>719,01</b>	<b>781,23</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>11,24</b>	<b>11,24</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>650,91</b>	<b>650,91</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1381,16</b>	<b>1443,38</b>

## Таблица ПСРр-2001-62-22

### Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски

62-22-1	до 10% с земли и лесов
62-22-2	до 10% с лестниц
62-22-3	до 10% с люлек
62-22-4	до 35% с земли и лесов
62-22-5	до 35% с лестниц
62-22-6	до 35% с люлек
62-22-7	более 35% с земли и лесов
62-22-8	более 35% с лестниц
62-22-9	более 35% с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-22-1	62-22-2	62-22-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			<b>31,58</b>	<b>39,10</b>	<b>47,31</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,20	0,20	0,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0408	Краски для наружных работ: зеленая	т	20784,00	0,0127	0,0127	0,0127
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0337	0,0337	0,0337
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	21430,00	0,0077	0,0077	0,0077
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>296,85</b>	<b>367,54</b>	<b>444,71</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>22,69</b>	<b>22,48</b>	<b>22,48</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>575,28</b>	<b>575,28</b>	<b>575,28</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>894,82</b>	<b>965,30</b>	<b>1042,47</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-22-4	62-22-5	62-22-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			51,07	63,61	70,79
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,20	0,20	0,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,20	0,20	0,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0408	Краски для наружных работ: зеленая	т	20784,00	0,0132	0,0132	0,0132
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0408	0,0408	0,0408
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	21430,00	0,0111	0,0111	0,0111
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>480,06</b>	<b>597,93</b>	<b>665,43</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>22,69</b>	<b>22,48</b>	<b>22,48</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>688,99</b>	<b>688,99</b>	<b>688,99</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1191,74</b>	<b>1309,40</b>	<b>1376,90</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-22

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-22-7	62-22-8	62-22-9
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			53,12	93,82	99,86
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,20	0,20	0,20
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,20	0,20	0,20
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0408	Краски для наружных работ: зеленая	т	20784,00	0,0141	0,0141	0,0141
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4290,70	0,0495	0,0495	0,0495
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10
101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	21430,00	0,0155	0,0155	0,0155
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>499,33</b>	<b>881,91</b>	<b>938,68</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>22,69</b>	<b>22,48</b>	<b>22,48</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>839,32</b>	<b>839,32</b>	<b>839,32</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1361,34</b>	<b>1743,71</b>	<b>1800,48</b>



**Таблица ПСРр-2001-62-23**

**Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по

62-23-1	штукатурке с земли и лесов
62-23-2	штукатурке с лестниц
62-23-3	штукатурке с люлек
62-23-4	кирпичу с земли и лесов
62-23-5	кирпичу с лестниц
62-23-6	кирпичу с люлек
62-23-7	дереву с земли и лесов
62-23-8	дереву с лестниц

При окраске рустованных фасадов добавлять к

62-23-9	62-23-1
62-23-10	62-23-2
62-23-11	62-23-3
62-23-12	62-23-4
62-23-13	62-23-5
62-23-14	62-23-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-23-1	62-23-2	62-23-3	62-23-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			23,01	28,08	46,02	17,16
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,04	0,04	0,04	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10			0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,003	0,003	0,003	0,003
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,01	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	6419,50	0,014	0,014	0,014	0,014
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2723,20	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>213,53</b>	<b>260,58</b>	<b>427,07</b>	<b>159,24</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>4,71</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,71</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>129,75</b>	<b>129,75</b>	<b>129,75</b>	<b>129,75</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>347,99</b>	<b>394,83</b>	<b>561,32</b>	<b>293,70</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-23-5	62-23-6	62-23-7	62-23-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			20,80	34,45	9,62	11,31
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,04	0,04	0,03	0,03
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,04	0,04	0,03	0,03

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-23-5	62-23-6	62-23-7	62-23-8
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,003	0,003	0,003	0,003
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,01	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	6419,50	0,014	0,014	0,014	0,014
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2723,20	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>193,02</b>	<b>319,70</b>	<b>89,27</b>	<b>104,96</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>129,75</b>	<b>129,75</b>	<b>129,75</b>	<b>129,75</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>327,27</b>	<b>453,95</b>	<b>222,39</b>	<b>238,08</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-23-9	62-23-10	62-23-11
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			2,73	3,38	5,46
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>25,33</b>	<b>31,37</b>	<b>50,67</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>25,33</b>	<b>31,37</b>	<b>50,67</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-23

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-23-12	62-23-13	62-23-14
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1,69	1,69	3,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>15,68</b>	<b>15,68</b>	<b>31,37</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>15,68</b>	<b>15,68</b>	<b>31,37</b>

## Таблица ПСРр-2001-62-24

### Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по

- 62-24-1 штукатурке с земли и лесов
- 62-24-2 штукатурке с лестниц
- 62-24-3 штукатурке с люлек
- 62-24-4 кирпичу с земли и лесов
- 62-24-5 кирпичу с лестниц
- 62-24-6 кирпичу с люлек
- 62-24-7 дереву с земли и лесов
- 62-24-8 дереву с лестниц

При окраске рустованных фасадов добавлять к

- 62-24-9 62-24-1
- 62-24-10 62-24-2

**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

62-24-11      62-24-3  
 62-24-12      62-24-4  
 62-24-13      62-24-5  
 62-24-14      62-24-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-24-1	62-24-2	62-24-3	62-24-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			25,09	29,90	50,18	23,27
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,05	0,05	0,05
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10			0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,003	0,003	0,003	0,003
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,01	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	6419,50	0,028	0,028	0,028	0,028
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2723,20	0,023	0,023	0,023	0,023
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>232,84</b>	<b>277,47</b>	<b>465,67</b>	<b>215,95</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>5,83</b>	<b>5,62</b>	<b>5,62</b>	<b>5,83</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>242,77</b>	<b>242,77</b>	<b>242,77</b>	<b>242,77</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>481,44</b>	<b>525,86</b>	<b>714,06</b>	<b>464,55</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-24-5	62-24-6	62-24-7	62-24-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			28,08	46,54	13,52	15,99
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,05	0,04	0,04
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,05	0,05	0,04	0,04
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,003	0,003	0,003	0,003
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,01	0,01	0,01	0,01
101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	т	6419,50	0,028	0,028	0,028	0,028
113-0368	Стекло жидкое калийное	т	2723,20	0,023	0,023	0,023	0,023
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>260,58</b>	<b>431,89</b>	<b>125,47</b>	<b>148,39</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>5,62</b>	<b>5,62</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>242,77</b>	<b>242,77</b>	<b>242,77</b>	<b>242,77</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>508,97</b>	<b>680,28</b>	<b>372,74</b>	<b>395,66</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-24-9	62-24-10	62-24-11
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			3,38	4,03	6,76
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>31,37</b>	<b>37,40</b>	<b>62,73</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>31,37</b>	<b>37,40</b>	<b>62,73</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-24

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-24-12	62-24-13	62-24-14
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			2,21	2,73	4,42
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2	3,2
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>20,51</b>	<b>25,33</b>	<b>41,02</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>20,51</b>	<b>25,33</b>	<b>41,02</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-25

#### Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

- Огрунтовка фасадов простых с
  - 62-25-1 земли и лесов
  - 62-25-2 лестниц
  - 62-25-3 люлек
- Огрунтовка фасадов сложных с
  - 62-25-4 земли и лесов
  - 62-25-5 лестниц
  - 62-25-6 люлек
- Шпатлевка фасадов простых с
  - 62-25-7 земли и лесов
  - 62-25-8 лестниц
  - 62-25-9 люлек
- Шпатлевка фасадов сложных с
  - 62-25-10 земли и лесов
  - 62-25-11 лестниц
  - 62-25-12 люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-25-1	62-25-2	62-25-3	62-25-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			4,29	5,46	8,58	5,06
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0,01	0,01

**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-25-1	62-25-2	62-25-3	62-25-4
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10			0,10
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,36	1,71	2,18	3,43	2,02
340601	Пистолеты-распылители	маш.ч	1,98	3,42	4,36	6,86	4,04
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	31665,00	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>39,34</b>	<b>50,07</b>	<b>78,68</b>	<b>46,40</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>15,56</b>	<b>19,25</b>	<b>29,65</b>	<b>18,14</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>509,81</b>	<b>509,81</b>	<b>509,81</b>	<b>509,81</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>564,71</b>	<b>579,13</b>	<b>618,14</b>	<b>574,35</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-25-5	62-25-6	62-25-7	62-25-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			6,44	10,12	23,60	29,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05 9,17	3,1	3,1	3	3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12			0,10	
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,36	2,57	4,05		
340601	Пистолеты-распылители	маш.ч	1,98	5,14	8,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,02	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58			0,0047	0,0047
113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	31665,00	0,0161	0,0161		
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	13866,00			0,05	0,05
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>59,05</b>	<b>92,80</b>	<b>213,58</b>	<b>266,16</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>22,51</b>	<b>34,82</b>	<b>2,46</b>	<b>2,25</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>509,81</b>	<b>509,81</b>	<b>693,65</b>	<b>693,65</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>591,37</b>	<b>637,43</b>	<b>909,69</b>	<b>962,06</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-25-9	62-25-10
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			37,96	27,59
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3	3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12		0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,02	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0047	0,0047
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	13866,00	0,05	0,05
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>343,54</b>	<b>249,69</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,25</b>	<b>2,46</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>693,65</b>	<b>693,65</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1039,44</b>	<b>945,80</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-25

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-25-11	62-25-12
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			34,43	42,75
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3	3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,02	0,02
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,02	0,02
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0047	0,0047
113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	13866,00	0,05	0,05
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>311,59</b>	<b>386,89</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>693,65</b>	<b>693,65</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1007,49</b>	<b>1082,79</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-26

#### Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за

62-26-1	1 раз с земли и лесов
62-26-2	1 раз с лестниц
62-26-3	1 раз с люлек
62-26-4	2 раза с земли и лесов
62-26-5	2 раза с лестниц

62-26-6	2 раза с люлек
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за	
62-26-7	1 раз с земли и лесов
62-26-8	1 раз с лестниц
62-26-9	1 раз с люлек
62-26-10	2 раза с земли и лесов
62-26-11	2 раза с лестниц
62-26-12	2 раза с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-26-1	62-26-2	62-26-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			8,19	10,27	16,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,36	3,27	4,10	6,55
340601	Пистолеты-распылители	маш.ч	1,98	6,54	8,20	13,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	26296,00	0,0323	0,0323	0,0323
101-1292	Уайт-спирит	т	13674,00	0,0011	0,0011	0,0011
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,41	0,41	0,41
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>75,10</b>	<b>94,18</b>	<b>150,20</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>38,66</b>	<b>45,36</b>	<b>65,74</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>871,42</b>	<b>871,42</b>	<b>871,42</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>985,18</b>	<b>1010,96</b>	<b>1087,36</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-26-4	62-26-5	62-26-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			14,59	18,12	27,80
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,36	6,03	7,53	12,06
340601	Пистолеты-распылители	маш.ч	1,98	12,06	15,06	24,12
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	26296,00	0,0538	0,0538	0,0538
101-1292	Уайт-спирит	т	13674,00	0,0016	0,0016	0,0016

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-26-4	62-26-5	62-26-6
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,41	0,41	0,41
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>133,79</b>	<b>166,16</b>	<b>254,93</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>61,62</b>	<b>73,89</b>	<b>111,58</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1443,62</b>	<b>1443,62</b>	<b>1443,62</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1639,03</b>	<b>1683,67</b>	<b>1810,13</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-26-7	62-26-8	62-26-9
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			9,66	12,08	19,03
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,36	3,86	4,85	7,73
340601	Пистолеты-распылители	маш.ч	1,98	7,72	9,70	15,46
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	26296,00	0,0323	0,0323	0,0323
101-1292	Уайт-спирит	т	13674,00	0,0011	0,0011	0,0011
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,41	0,41	0,41
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>88,58</b>	<b>110,77</b>	<b>174,51</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>43,57</b>	<b>51,60</b>	<b>75,55</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>871,42</b>	<b>871,42</b>	<b>871,42</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1003,57</b>	<b>1033,79</b>	<b>1121,48</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-26-10	62-26-11	62-26-12
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			16,87	20,98	29,87
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,10	0,10	0,10
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш.ч	4,36	7,11	8,89	14,23
340601	Пистолеты-распылители	маш.ч	1,98	14,22	17,78	28,46
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,10	0,10	0,10
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	26296,00	0,0538	0,0538	0,0538



Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-26

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-26-10	62-26-11	62-26-12
101-1292	Уайт-спирит	т	13674,00	0,0016	0,0016	0,0016
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,41	0,41	0,41
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>154,70</b>	<b>192,39</b>	<b>273,91</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>70,61</b>	<b>85,20</b>	<b>129,63</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>1443,62</b>	<b>1443,62</b>	<b>1443,62</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1668,93</b>	<b>1721,21</b>	<b>1847,16</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-27

#### Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада.
- 02. Шлифовка поверхности.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с

- 62-27-1 лесов и земли
- 62-27-2 лестниц
- 62-27-3 люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-27-1	62-27-2	62-27-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			24,05	29,38	48,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3	3	3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0001	Асбест антофиллитовый обезжелезненный ААО	т	21392,00	0,012	0,012	0,012
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,50	0,012	0,012	0,012
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	74,58	0,0047	0,0047	0,0047
101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	1179,30	0,012	0,012	0,012
101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	22343,00	0,003	0,003	0,003
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,29	1,40	1,40	1,40
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>217,65</b>	<b>265,89</b>	<b>435,31</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>361,19</b>	<b>361,19</b>	<b>361,19</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>579,96</b>	<b>628,20</b>	<b>797,62</b>

**03. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**

**Таблица ПСРр-2001-62-28**

**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за

62-28-1 1 раз  
62-28-2 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-28-1	62-28-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			8,53	11,28
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10	0,10
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	20784,00	0,017	0,021
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,003	0,006
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>79,16</b>	<b>104,68</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,33</b>	<b>1,33</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>406,74</b>	<b>541,57</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>487,23</b>	<b>647,58</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-29**

**Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за

62-29-1 1 раз  
62-29-2 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-29-1	62-29-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			13,78	18,72
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	19776,00	0,0156	0,0161

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-29

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-29-1	62-29-2
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>127,88</b>	<b>173,72</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>379,16</b>	<b>475,21</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>508,16</b>	<b>650,05</b>

## Таблица ПСРр-2001-62-30

### Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за

62-30-1	1 раз с земли и лесов
62-30-2	1 раз с лестниц
62-30-3	1 раз с люлек
62-30-4	2 раза с земли и лесов
62-30-5	2 раза с лестниц
62-30-6	2 раза с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-30-1	62-30-2	62-30-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			35,88	42,88	41,38
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	19776,00	0,0156	0,0156	0,0156
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,005	0,005	0,005
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>329,02</b>	<b>393,21</b>	<b>379,45</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,33</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>396,39</b>	<b>396,39</b>	<b>396,39</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>726,74</b>	<b>790,72</b>	<b>776,96</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-30-4	62-30-5	62-30-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			48,68	60,54	58,14
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0,01

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-30

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-30-4	62-30-5	62-30-6
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т	19776,00	0,0161	0,0161	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0097	0,0097	0,0097
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>446,40</b>	<b>555,15</b>	<b>533,14</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,33</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>487,27</b>	<b>487,27</b>	<b>487,27</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>935,00</b>	<b>1043,54</b>	<b>1021,53</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-31**

**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за

62-31-1	1 раз с земли и лесов
62-31-2	1 раз с лестниц
62-31-3	1 раз с люлек
62-31-4	2 раза с земли и лесов
62-31-5	2 раза с лестниц
62-31-6	2 раза с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-31-1	62-31-2	62-31-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			<b>16,87</b>	<b>29,53</b>	<b>36,82</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	20784,00	0,0156	0,0156	0,0156
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,005	0,005	0,005

**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-31-1	62-31-2	62-31-3
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>154,70</b>	<b>270,79</b>	<b>337,64</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,33</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>412,11</b>	<b>412,11</b>	<b>412,11</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>568,14</b>	<b>684,02</b>	<b>750,87</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-31

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-31-4	62-31-5	62-31-6
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			20,75	35,34	44,12
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2,12	0,10		
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая для крыш (на окиси хрома)	т	20784,00	0,0161	0,0161	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0098	0,0098	0,0098
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>190,28</b>	<b>324,07</b>	<b>404,58</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,33</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>505,22</b>	<b>505,22</b>	<b>505,22</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>696,83</b>	<b>830,41</b>	<b>910,92</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-32**

**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

- 62-32-1 стальных за 1 раз
- 62-32-2 стальных за 2 раза
- 62-32-3 чугунных за 1 раз
- 62-32-4 чугунных за 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-32-1	62-32-2	62-32-3	62-32-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			62,75	80,60	44,72	51,22
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,59	2,4	2,4	2,4	2,4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-32-1	62-32-2	62-32-3	62-32-4
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0155	0,0161	0,0155	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,004	0,009	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>539,02</b>	<b>692,35</b>	<b>384,14</b>	<b>439,98</b>
Эксплуатация машин		руб		1,12	1,12	1,12	1,12
Материальные ресурсы		руб		443,02	543,61	443,02	543,61
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>983,16</b>	<b>1237,08</b>	<b>828,28</b>	<b>984,71</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-33

#### Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за

62-33-1 1 раз  
62-33-2 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-33-1	62-33-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			50,02	65,94
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,28	3,2	3,2
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0155	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,004	0,009
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>464,19</b>	<b>611,92</b>
Эксплуатация машин		руб		1,12	1,12
Материальные ресурсы		руб		443,02	543,61
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>908,33</b>	<b>1156,65</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-34**

**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м<sup>2</sup>**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м<sup>2</sup> за

62-34-1            1 раз  
62-34-2            2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-34-1	62-34-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			59,80	77,74
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3	3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0156	0,0161
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,005	0,01
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>541,19</b>	<b>703,55</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>462,65</b>	<b>560,84</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1004,96</b>	<b>1265,51</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-35**

**Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград**

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м<sup>2</sup>**

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

62-35-1            без рельефа за 1 раз  
62-35-2            без рельефа за 2 раза  
62-35-3            художественных с рельефом за 1 раз  
62-35-4            художественных с рельефом за 2 раза

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-35-1	62-35-2
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			62,75	80,73
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена руб.	62-35-1	62-35-2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	21036,00	0,0119	0,0136
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,003	0,007
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>575,42</b>	<b>740,29</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>303,74</b>	<b>408,44</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>880,28</b>	<b>1149,85</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-35

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб	62-35-3	62-35-4
Норма расхода ресурсов					
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих-строителей</b>			<b>78,23</b>	<b>100,70</b>
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,17	3,1	3,1
<b>2</b>	<b>Затраты труда машинистов</b>	чел.ч		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
101-0404	Краски для наружных работ. черная, марок МА-015, ПФ-014	т	21036,00	0,0258	0,0331
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,008	0,016
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10
Стоимостные показатели					
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>717,37</b>	<b>923,42</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>682,31</b>	<b>973,74</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1400,80</b>	<b>1898,28</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-36

#### Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб за

- 62-36-1 1 раз
- 62-36-2 2 раза

Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью

- 62-36-3 до 5 м2 за 1 раз
- 62-36-4 до 5 м2 за 2 раза
- 62-36-5 более 5 м2 за 1 раз
- 62-36-6 более 5 м2 за 2 раза

При работе с приставных лестниц добавлять к

- 62-36-7 62-36-1
- 62-36-8 62-36-2
- 62-36-9 62-36-3
- 62-36-10 62-36-4
- 62-36-11 62-36-5



**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

62-36-12      62-36-6

При работе с подвесных люлек добавлять к

62-36-13      62-36-1

62-36-14      62-36-2

62-36-15      62-36-3

62-36-16      62-36-4

62-36-17      62-36-5

62-36-18      62-36-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-36-1	62-36-2	62-36-3	62-36-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			33,70	52,10	51,60	78,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01	0,01	0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	28894,00	0,0012	0,0024	0,0012	0,0024
101-1292	Уайт-спирит	т	13674,00	0,0045	0,009	0,0045	0,009
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,20	0,20	0,20	0,20
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>316,78</b>	<b>489,74</b>	<b>485,04</b>	<b>733,20</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>125,47</b>	<b>221,69</b>	<b>125,47</b>	<b>221,69</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>443,37</b>	<b>712,55</b>	<b>611,63</b>	<b>956,01</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-36-5	62-36-6	62-36-7	62-36-8
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			18,60	32,10	8,40	13,10
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01	0,01		
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01	0,01		
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0015	0,0015		
101-0831	Пудра алюминиевая ПП-2	т	28894,00	0,0012	0,0024		
101-1292	Уайт-спирит	т	13674,00	0,0045	0,009		
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,20	0,20		
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>174,84</b>	<b>301,74</b>	<b>78,96</b>	<b>123,14</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>125,47</b>	<b>221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>301,43</b>	<b>524,55</b>	<b>78,96</b>	<b>123,14</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-36-9	62-36-10	62-36-11	62-36-12
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			12,90	19,40	4,60	8,00
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3	3,3
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>121,26</b>	<b>182,36</b>	<b>43,24</b>	<b>75,20</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>121,26</b>	<b>182,36</b>	<b>43,24</b>	<b>75,20</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-36-13	62-36-14	62-36-15
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			6,70	10,40	10,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>62,98</b>	<b>97,76</b>	<b>96,82</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>62,98</b>	<b>97,76</b>	<b>96,82</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-36

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-36-16	62-36-17	62-36-18
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			15,50	3,70	6,40
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,40	3,3	3,3	3,3
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>145,70</b>	<b>34,78</b>	<b>60,16</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>145,70</b>	<b>34,78</b>	<b>60,16</b>

### **04. РАЗНЫЕ РАБОТЫ**

**Таблица ПСРр-2001-62-37**

#### **Окраска известковыми составами печей, стояков и труб**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Очистка поверхности от загрязнения.
- 02. Расшивка и промазка трещин.
- 03. Огрунтовка и окраска кистью за 1 раз.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-37-1 Окраска известковыми составами печей, стояков, труб

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-37-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			12,17
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,01
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,01
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	1208,60	0,019
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-37

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-37-1
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12480,00	0,0004
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,01
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>110,14</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>1,12</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>29,70</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>140,96</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-38 Перематовка стекол

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Расчистка старой краски.
- 02. Протирка стекол.
- 03. Окраска стекол вновь масляной краской с торцовкой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 окрашиваемой поверхности**

62-38-1 Перематовка стекол

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-38-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			98,67
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,05	3
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	24024,00	0,0041
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>892,96</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>108,83</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>1001,79</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Приготовление моющего раствора.
- 02. Промывка поверхности.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 промытой поверхности**

Промывка поверхности окрашенной масляными красками

- 62-39-1 стен и фасадов
- 62-39-2 потолков
- 62-39-3 окон и дверей

При промывке фасадов с лестниц добавлять к

- 62-39-4 62-39-1
- 62-39-5 62-39-3

**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

При промывке фасадов с люлек добавлять к

62-39-6            62-39-1  
62-39-7            62-39-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-39-1	62-39-2	62-39-3	62-39-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			5,98	7,64	9,35	1,56
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3,56	1,60	1,60	1,60	
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,10	0,10	0,10	
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,07	0,07	0,07	
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>50,41</b>	<b>64,41</b>	<b>78,82</b>	<b>13,15</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>7,66</b>	<b>7,66</b>	<b>7,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>58,07</b>	<b>72,07</b>	<b>86,48</b>	<b>13,15</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-39

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-39-5	62-39-6	62-39-7
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			2,73	1,24	2,21
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,43	2,2	2,2	2,2
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>23,01</b>	<b>10,45</b>	<b>18,63</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>23,01</b>	<b>10,45</b>	<b>18,63</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-40**

**Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Очистка поверхностей от загрязнения.
- 02. Протирка поверхности олифой.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 протертой поверхности**

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

62-40-1            стен, потолков и фасадов  
62-40-2            полов  
62-40-3            окон и дверей

При протирке фасадов с лестниц добавлять к

62-40-4            62-40-1  
62-40-5            62-40-3

При протирке фасадов с люлек добавлять к

62-40-6            62-40-1  
62-40-7            62-40-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-40-1	62-40-2	62-40-3	62-40-4
Норма расхода ресурсов							
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			5,85	3,51	7,02	1,51

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-40-1	62-40-2	62-40-3	62-40-4
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,36	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>						
101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	17234,00	0,0005	0,0005	0,0005	
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,03	0,03	0,03	
Стоимостные показатели							
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>48,91</b>	<b>29,34</b>	<b>58,69</b>	<b>12,62</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>9,13</b>	<b>9,13</b>	<b>9,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>58,04</b>	<b>38,47</b>	<b>67,82</b>	<b>12,62</b>

Продолжение таблицы ПСРр-2001-62-40

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб	62-40-5	62-40-6	62-40-7
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			1,48	1,17	1,43
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,36	2,1	2,1	2,1
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>12,37</b>	<b>9,78</b>	<b>11,95</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>12,37</b>	<b>9,78</b>	<b>11,95</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-41

#### Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2**

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с

- 62-41-1 земли и лесов
- 62-41-2 лестниц
- 62-41-3 люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-41-1	62-41-2	62-41-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			20,80	25,87	36,70
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2	2
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>172,22</b>	<b>214,20</b>	<b>303,88</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>172,22</b>	<b>214,20</b>	<b>303,88</b>

### Таблица ПСРр-2001-62-42

#### Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Приготовление раствора.
- 02. Протравка поверхности.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 протравленной поверхности**

- 62-42-1 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

**ПСРр-2001-62 Малярные работы Калининградская область**

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-42-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			3,77
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
101-0488	Купорос медный марки А	т	25695,00	0,001
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,05
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>31,22</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>25,88</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>57,10</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-43  
Меловая защита стекол при окраске фасадов**

**СОСТАВ РАБОТ:**

- 01. Приготовление мелового состава.
- 02. Нанесение состава на стекла кистью.
- 03. Промывка и прочистка стекол и переплетов.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 площади оконных проемов**

Меловая защита стекол при окраске фасадов с

- 62-43-1 земли и лесов
- 62-43-2 лестниц
- 62-43-3 люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-43-1	62-43-2	62-43-3
Норма расхода ресурсов						
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			16,90	21,20	20,30
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	8,28	2	2	2
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
101-0620	Мел природный молотый	т	1062,50	0,0156	0,0156	0,0156
101-1757	Ветошь	кг	17,11	0,03	0,03	0,03
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	3,60	0,01	0,01	0,01
Стоимостные показатели						
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>139,93</b>	<b>175,54</b>	<b>168,08</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>17,13</b>	<b>17,13</b>	<b>17,13</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>157,06</b>	<b>192,67</b>	<b>185,21</b>

**Таблица ПСРр-2001-62-44**

**Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий**

**СОСТАВ РАБОТ:**

01. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.

**ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отделяваемой поверхности**

62-44-1 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм.	Баз.цена руб.	62-44-1
Норма расхода ресурсов				
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей			32,41
1.1	Средний разряд рабочих-строителей	чел.ч	9,87	3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,07
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
340501	Краскораспылители ручные	маш.ч	1,98	8,53
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	112,39	0,07
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>			
113-0267	Антипирен "Роса"	т	58662,00	0,0614
Стоимостные показатели				
<b>Оплата труда рабочих-строителей</b>		<b>руб</b>		<b>319,89</b>
<b>Эксплуатация машин</b>		<b>руб</b>		<b>24,76</b>
<b>Материальные ресурсы</b>		<b>руб</b>		<b>3601,85</b>
<b>Всего, прямые затраты</b>		<b>руб</b>		<b>3946,50</b>

СОДЕРЖАНИЕ

<b>Общие указания по применению Показателей стоимости ресурсов, учтенных в Территориальных единичных расценках на ремонтно-строительные работы в Калининградской области ПСРр-2001 .....</b>	<b>3</b>
<b>Сборник № 51 Земляные работы .....</b>	<b>5</b>
51-1. Разработка грунта внутри здания.....	6
51-2. Разработка грунта при подвезде смене или усилении фундаментов	7
51-3. Изменение уровня пола в здании.....	8
51-4. Рытье ям для установки стоек и столбов.....	9
51-5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях.....	9
51-6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой.....	10
<b>Сборник № 52 Фундаменты .....</b>	<b>11</b>
52-1. Усиление фундаментов торкретированием.....	12
52-2. Усиление фундаментов цементацией.....	12
52-3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий .....	13
52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий.....	14
52-5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов.....	15
52-6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов.....	15
52-7. Подводка, смена ремонт и уширение фундаментов.....	16
52-8. Смена деревянных ступьев.....	19
52-9. Замена деревянных ступьев.....	20
52-10. Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя.....	21
52-11. Водоотлив из подвала.....	22
52-12. Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов.....	23
52-13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов.....	24
52-14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов.....	24
52-15. Герметизация вводов в подвальное помещение.....	25
52-16. Заделка подвальных окон.....	26
<b>Сборник № 53 Стены .....</b>	<b>27</b>
53-1. Разборка деревянных стен.....	28
53-2. Разборка каменной кладки.....	29
53-3. Прорезка проемов в стенах и перегородках.....	30
53-4. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках.....	31
53-5. Ремонт каркасных стен.....	32
53-6. Добавление утепляющей засыпки .....	33
53-7. Смена досок чистой обшивки стен.....	34
53-8. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем.....	35
53-9. Смена венцов в стенах.....	35
53-10. Подъем рубленых стен домкратом.....	38
53-11. Ремонт конопатки стен.....	38
53-12. Укрепление деревянных стен.....	38
53-13. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича.....	40
53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах.....	41
53-15. Ремонт поверхности кирпичных стен.....	41
53-16. Ремонт кладки стен отдельными местами.....	44
53-17. Ремонт стен из шлакобетонных камней.....	45
53-18. Ремонт перемычек.....	46
53-19. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную.....	47
53-20. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом.....	47



53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий.....	49
53-22. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ...	54
53-23. Перекладка карнизов.....	54
53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования.....	55
53-25. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий.....	57
<b>Сборник № 54 Перекрытия .....</b>	<b>59</b>
54-1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков.....	60
54-2. Разборка стальных балок перекрытий .....	60
54-3. Разборка подшивки потолков.....	61
54-4. Ремонт деревянных балок.....	62
54-5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов.....	63
54-6. Врубка деревянного ригеля между балками.....	64
54-7. Смена засыпки перекрытия.....	65
54-8. Укладка металлических балок.....	66
54-9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м <sup>2</sup> с заделкой швов.....	67
54-10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны.....	68
54-11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок.....	38
54-12. Укрепление существующей подшивки потолка.....	69
54-13. Устранение просадки конца балки на опоре.....	69
54-14. Укрепление концов деревянных балок.....	70
54-15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены.....	71
<b>Сборник № 55 Перегородки .....</b>	<b>73</b>
55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок.....	74
55-2. Перестановка филенчатых перегородок.....	75
55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков.....	76
55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf" ...	76
55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи.....	78
55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов .....	78
55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок .....	79
<b>Сборник № 56 Проемы .....</b>	<b>81</b>
56-1. Демонтаж оконных коробок.....	82
56-2. Снятие оконных переплетов.....	82
56-3. Снятие подоконных досок.....	83
56-4. Ремонт оконных коробок и колод.....	84
56-5. Ремонт оконных переплетов.....	85
56-6. Ремонт форточек.....	85
56-7. Устройство форточек в оконных переплетах.....	86
56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки.....	87
56-9. Демонтаж дверных коробок.....	88
56-10. Снятие дверных полотен.....	89
56-11. Снятие наличников.....	89
56-12. Смена дверных и оконных приборов.....	90
56-13. Ремонт дверных коробок .....	92
56-14. Перевязка дверных полотен.....	94
56-15. Ремонт дверных полотен.....	95
56-16. Ремонт калевки дверных полотен.....	96
56-17. Ремонт порогов.....	97
56-18. Укрепление оконных и дверных коробок.....	98

56-19. Обивка дверей дермантином.....	98
56-20. Ремонт ворот и калиток .....	99
56-21. Установка дверных полотен.....	99
56-22. Навеска плотничных дверей .....	101
56-23. Обрамление проемов угловой сталью.....	102
56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита.....	103
<b>Сборник № 57 Полы .....</b>	<b>105</b>
57-1. Разборка оснований покрытия полов.....	106
57-2. Разборка покрытий полов.....	106
57-3. Разборка плинтусов.....	108
57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов.....	108
57-5. Ремонт дощатых покрытий.....	110
57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации.....	111
57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета.....	112
57-8. Смена простильных дощатых полов.....	113
57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных.....	114
57-10. Заделка выбоин в полах.....	115
57-11. Устройство оснований под покрытие пола.....	118
57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях.....	120
57-13. Смена вентиляционных решеток.....	120
57-14. Ремонт полов из щитового паркета.....	121
57-15. Смена керамических плиток в полах.....	122
<b>Сборник № 58 Крыши, кровли .....</b>	<b>123</b>
58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш.....	124
58-2. Разборка слуховых окон .....	124
58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали.....	125
58-4. Разборка парапетных решеток.....	125
58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш .....	126
58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов .....	128
58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов.....	129
58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат.....	130
58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали.....	132
58-10. Смена частей водосточных труб .....	132
58-11. Ремонт металлических парапетных решеток.....	134
58-12. Устройство обрешетки.....	135
58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо.....	136
58-14. Смена покрытия из листовой стали.....	136
58-15. Перенавеска водосточных труб.....	138
58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами.....	138
58-17. Разборка покрытий кровель.....	140
58-18. Смена обрешетки.....	140
58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали .....	142
58-20. Смена обделок из листовой стали .....	143
58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах.....	145
58-22. Смена ухватов для водосточных труб.....	146
58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам.....	146
58-24. Смена кровли из черепицы.....	147
<b>Сборник № 59 Лестницы, крыльца .....</b>	<b>149</b>
59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец.....	150
59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц.....	150
59-3. Разборка металлических лестничных решеток.....	151

59-4. Разборка поручней.....	151
59-5. Ремонт ступеней.....	152
59-6. Устройство вставок в каменных ступенях .....	153
59-7. Ремонт деревянного поручня.....	153
59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений.....	154
59-9. Ремонт металлических лестничных решеток.....	155
59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней.....	155

**Сборник № 60 Печные работы .....** 157

60-1. Разборка кладки печей и очагов.....	158
60-2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов .....	158
60-3. Большой ремонт печей.....	159
60-4. Малый ремонт печей.....	160
60-5. Перекладка частей русской печи.....	161
60-6. Смена водогрейных и пищеварных котлов.....	162
60-7. Перекладка дымовых труб.....	163
60-8. Перекладка вертикальных разделок печей.....	165
60-9. Ремонт отдельных частей трубы.....	166
60-10. Исправление кладки дымовой трубы.....	167
60-11. Смена изразцов облицовки печей.....	168
60-12. Промазка трещин в кладке печи.....	169
60-13. Обделка кирпичом топливников.....	170
60-14. Смена приборов в печах .....	170
60-15. Смена предтопочных листов.....	174
60-16. Прочистка дымохода.....	175
60-17. Устройство отверстий для печей и труб.....	176
60-18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах.....	177
60-19. Смена колпаков на дымовых трубах.....	178

**Сборник № 61 Штукатурные работы .....** 179

61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания .....	180
61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами.....	183
61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами.....	185
61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами.....	186
61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....	188
61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания.....	190
61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания.....	191
61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания .....	192
61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок.....	194
61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	195
61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц.....	196
61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек.....	197
61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....	198
61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц.....	199
61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....	201
61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором .....	202
61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов.....	204
61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц..	207
61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек	209
61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....	211
61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов .....	213
61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....	214
61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг.....	219
61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Церезит") .....	223

61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом.....	224
61-26. Перетирка штукатурки.....	225
61-27. Насечка поверхностей под штукатурку.....	226
61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки .....	227
61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности .....	229
61-30. Замена основания под штукатурку из драни.....	229
61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб.....	232
<b>Сборник № 62 Малярные работы .....</b>	<b>233</b>
<b>01. Окраска внутренних помещений .....</b>	<b>234</b>
62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей.....	234
62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен.....	235
62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	236
62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон .....	237
62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	240
62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов .....	241
62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен .....	242
62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков.....	243
62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон.....	245
62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	249
62-11. Улучшенная масляная окраска полов.....	250
62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен.....	252
62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков .....	252
62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон .....	253
62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей.....	254
62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами..	255
62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными составами .....	257
62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей.....	259
<b>02. Окраска фасадов .....</b>	<b>260</b>
62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов .....	260
62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов.....	262
62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов .....	263
62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов.....	265
62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов .....	267
62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов .....	268
62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками.....	270
62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов..	272
62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно- поливинилацетатным составом (ЦПВА) .....	275
<b>03. Окраска металлических поверхностей.....</b>	<b>276</b>
62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель .....	276
62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) .....	276
62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб.....	277
62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий.....	278
62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб.....	279
62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления .....	280

62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м <sup>2</sup> .....	281
62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград .....	281
62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей ... ..	282
<b>04. Разные работы.....</b>	<b>284</b>
62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб .....	284
62-38. Перематовка стекол .....	285
62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками.....	285
62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками .....	286
62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок .....	287
62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором.....	287
62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов.....	288
62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий.....	289

**Перечень сборников  
Показателей стоимости ресурсов, учтенных в территориальных  
единичных расценках  
на ремонтно-строительные работы  
в Калининградской области ТЕРр-2001**

**ПСРр-2001  
Том 1**

<b>№ сборника</b>	<b>Наименование сборника</b>	<b>Шифр сборника</b>
51	Земляные работы	ПСРр-2001-51
52	Фундаменты	ПСРр-2001-52
53	Стены	ПСРр-2001-53
54	Перекрытия	ПСРр-2001-54
55	Перегородки	ПСРр-2001-55
56	Проемы	ПСРр-2001-56
57	Полы	ПСРр-2001-57
58	Крыши, кровли	ПСРр-2001-58
59	Лестницы, крыльца	ПСРр-2001-59
60	Печные работы	ПСРр-2001-60
61	Штукатурные работы	ПСРр-2001-61
62	Малярные работы	ПСРр-2001-62