

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВСЕСОЮЗНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ИЗЫСКАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
МАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ВОДОТОКАХ С
ПРОЦЕССАМИ НАЛЕДЕСБРАЗОВАНИЯ

ОДДЕЛЕНИЕ

КООРДИНАЦИИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

РАБОТ

МОСКВА · 1968

С С С Р
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного
строительства
(ЦНИИС)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗЫСКАНИЯМ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЧАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ВОДОТОКАХ С
ПРОЦЕССАМИ НАЛЕДЕОБРАЗОВАНИЯ

Москва 1968 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

При проектировании и строительстве малых искусственных сооружений на пересечениях дорог с водотоками, на которых в бытовых условиях или после сооружения дороги образуются наледи, необходимо учитывать специфические особенности местных условий и предусматривать мероприятия для обеспечения нормальной работы водо-пропуских отверстий, а также достаточной прочности, устойчивости и долговечности конструкций.

С целью создания соответствующего пособия для изыскателей, проектировщиков и строителей, позволяющего осуществить учет специфических особенностей водотоков с процессами наледеобразования, планами научно-исследовательских работ Минтрансстроя, начиная с 1963 г., предусматривалось проведение необходимых исследований и разработка "Рекомендаций по изысканиям, проектированию и строительству малых искусственных сооружений на водотоках с процессами наледеобразования (с примерами проектирования)".

В разработанных Рекомендациях дано краткое описание причин возникновения наледей у искусственных сооружений (раздел II), основных видов деформаций сооружений и причин, вызывающих эти деформации (раздел III), а также приведены: дополнительные требования к изысканиям сооружений на водотоках с наледями (раздел IV), указания по проектированию (раздел V) и строительству (раздел VI) малых искусственных сооружений в комплексе с противоаледными устройствами. В приложении I рассмотрены (с примерами проектирования) три способа предотвращения вредного влияния наледей на конструкцию и на условия эксплуатации малых мостов и труб: 1) безналедный пропуск водотока, 2) задержание наледи, 3) свободный пропуск наледи. Для этих трех способов указаны местные условия, при которых целесообразно их применение. В приложении 2 указаны примерные области применения малых мостов, труб и противоаледных средств в зависимости от местных наледных условий.

Рекомендации разработаны лабораторией мостовых конструкций при кафедре "Мосты и тоннели" Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта на основе изучения и обобщения опыта строительства и эксплуатации малых искусственных сооружений (обследовано 205 сооружений с наледеобразованием на участках железных дорог общей протяженностью 1200 км), а также на ос-

нова данных, полученных в результате проведенных на железнодорожной линии Тайшет-Ленна специальных наблюдений за промерзанием грунтов у искусственных сооружений и за температурным режимом водотоков в зимнее время.

В обследовании малых искусственных сооружений и в проведении экспериментальных работ, выполненных лабораторией НИИЖТа, принимали участие: канд.техн.наук МЕРКУЛОВ Д.М. (руководитель исследования), инженеры - НИХЕВЯСОВ В.В. (в составлении промежуточных отчетов об исследовании), КОРОГИН В.Н., КОРКАЛИН Г.С., КУЗЬМИЧА А.И. и техник КУПРИН В.З.

Настоящий текст Рекомендаций подготовлен канд.техн. наук Д.М. МЕРКУЛОВЫМ (НИИЖТ) с учетом замечаний и при непосредственном участии руководителя лаборатории (ЦНИИС) канд.техн. наук М.Е. ПИСИЦИНА. В подготовке Рекомендаций к изданию участвовала ст.техник Н.И. СИМАКОВА.

В связи с тем, что Рекомендации базируются на данных, относящихся к объектам, построенным в районах глубокого сезонного промерзания грунтов и островной вечной мерзлоты, использование их без дополнительных исследований и соответствующих корректировок в районах снежной вечной мерзлоты, как правило, недопустимо.

Работа рассмотрена и одобрена Техническим управлением (письмо № 37617 - ИС от 2 августа 1967 г.) для издания в виде Рекомендаций института с целью обеспечения ими заинтересованных организаций.

Замечания по настоящим Рекомендациям просьба направлять по адресу: Москва, И-329, Игарский проезд 2, Всесоюзный научно-исследовательский институт транспортного строительства (ЦНИИС).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ИНСТИТУТА

канд.техн.наук

А.СМОЛЕННИКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

доктор техн.наук

К.СИДРИН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Рекомендации дополняют "Технические указания по изысканиям, проектированию и постройке железных дорог в районах вечной мерзлоты" (ВСН-61-61) в части изысканий, проектирования и строительства малых искусственных сооружений на постоянно действующих водотоках с процессами наледеобразования для районов глубокого сезонного промерзания грунтов и островной вечной мерзлоты.

2. Малые мосты и трубы на постоянно действующих водотоках, а также в обводненных логах должны быть запроектированы с учетом наледных условий, т.е. в едином комплексе с противоналедными сооружениями. В проектах необходимо предусматривать раннее выполнение основных работ индустриальными методами.

3. При изысканиях, проектировании и строительстве дорог учет специфических особенностей суровых климатических условий (исключение многолетнемерзлых грунтов, сложные гидрогеологические условия, режим водотоков с процессами наледеобразования и др.) следует осуществлять как при создании специальных конструкций и разработке для них новых способов производства работ, так и особенно при привязке типовых решений к конкретным местным условиям.

Использование для водотоков с процессами наледеобразования типовых конструкций малых мостов и труб, предназначенных для обычных условий, допускается только при наличии подробных данных о мерзлотногрунтовых условиях и возможных изменениях этих условий в связи со строительством дороги, а также при надлежащем обосновании допустимости применения в этих условиях обычных конструкций (с дополнительными мероприятиями или без них).

II. НАЛЕДЫ У ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

4. Строительство железных и автомобильных дорог может сопровождаться появлением наледей^и там, где до постройки их не было, а также более интенсивным развитием процессов наледеобразования у сооружений на водотоках с наледями. При прогнозировании наледей на переходах (пересечениях дороги с водотоками) необходимо рассматривать влияние возведимых сооружений и учитывать это влияние при проектировании.

При недостаточно надежных данных для прогнозирования наледей следует учитывать заведомо преувеличенное влияние возведенных сооружений из процесса наледеообразования (с целью облегчения нормальных условий эксплуатации проектируемых сооружений) или следуя г принимать проектное решение в виде свайно-эстакадного моста увеличенного отверстия, достаточного для свободного пропуска наледей.

5. Переходы по гидрологическим условиям могут быть разбиты на следующие основные группы:

1) переходы с наличием постоянных поверхностных малых водотоков. Грунтовые и подрусловые потоки отсутствуют или незначительны;

2) переходы с наличием поверхностных водотоков, а также грунтовых и подрусловых потоков;

3) переходы с наличием только подземных вод.

6. Одной из основных причин образования наледей у малых мостов и труб за счет поверхностных расходов водотоков (переходы первой и второй групп) является нарушение бытовых условий и водно-теплового режима водотоков при протекании их у сооружений в осенне-зимний период.

Эти нарушения проявляются в следующем:

а) в резком уширении русел водотоков при протекании их по каменному мощению у мостов и труб;

б) в увеличении тепловых потерь водотоками снизу из-за большой теплопроводности каменного мощения у мостов и бетонного лог-ка у труб;

в) в возможном отсутствии снежного покрова под пролетными строениями мостов;

г) в удалении торфяно-мохового и растительного покрова при производстве планировочных и строительных работ, осуществляемых в полосе отвода;

д) в оставлении шпунтовых стенок, завалов строительного мусора в руслах;

е) в укреплении русел малых водотоков каменной мостовой.

7. Нарушение бытовых условий и водно-теплового режима малых водотоков вызывает увеличение тепловых потерь последних по сравнению с бытовыми условиями. Это ведет к частичному или полному промерзанию водотока непосредственно у искусственного сооружения, в результате чего возникают вновь или более интенсивно

развиваются имеющиеся на водотоках процессы наледообразования.

8. Одной из основных причин появления и роста наледей у малых мостов и труб на переходах, имеющих в зимний период только подрусловой поток (переходы 3 группы), является нарушение бытовых условий протекания подземных вод, вызываемое следующими факторами:

а) экранирующим действием массивных фундаментов мостов и труб, а также увеличением промерзания грунтов вблизи бетонных фундаментов;

б) увеличенным промерзанием грунтов вследствие наличия каменного щебня и уменьшением (по отношению к бытовым условиям) величины снежного покрова под проектными строениями мостов и у входных и выходных оголовков труб;

в) уплотнением грунтов основания под действием собственного веса насыпи.

9. Нарушение бытовых условий протекания подземных вод вследствие экранирующего воздействия массивных фундаментов мостов и труб в наибольшей степени проявляется в узких долинах¹⁾, имеющих значительные уклоны ($\zeta_0 \geq 0,03$).

При прогнозировании объема наледи на переходах площадь стеснения (F_c) подрусловых и грунтовых потоков фундаментом может быть определена (в m^2) по следующим приближенным зависимостям²⁾:

$$F_c = b_\varphi h_c - \text{для первой половины зимы (июнь, декабрь)}, \quad (1)$$

$$F_c = 1,1 + b_\varphi (h_c + 0,5) - \text{для второй половины зимы (январь, март)}, \quad (2)$$

где b_φ — ширина фундамента в м;

h_c — высота экрана, создаваемая фундаментом, в м.

При заложении фундамента полностью в обводненные грунты $h_c = h_\varphi$, в остальных случаях h_c принимается в зависимости от гидрогеологических данных на переходах.

10. Площадь стеснения подрусловых и грунтовых потоков из-за увеличенного промерзания грунтов на переходе по сравнению с бытовыми условиями может быть получена для расчетного периода

1) К узким долинам следует относить долины, у которых $\frac{B_{rn}}{b_\varphi} \leq 10$, где B_{rn} — ширина грунтового потока.

2) Получены при полностью обводненных грунтах при $b_\varphi \geq 2,0$ и для климатических условий Таймыр-Лена (метеостанция Усть-Кут).

как разность средних площадей подземного потока в бытовых условиях и при наличии искусственного сооружения.

Глубину промерзания грунта в бытовых условиях и на переходах можно определять по приближенной формуле (3), в которой приток тепла из нижних слоев грунта принят равным нулю¹⁾,

$$h = \sqrt{\frac{2\lambda t_{cp} T_b}{Q_c + \frac{C E_{cp}}{2}}} + S^2 - S , \quad (3)$$

где h — глубина промерзания в метрах;

λ — коэффициент теплопроводности грунта в $\frac{\text{ккал}}{\text{м} \cdot \text{град} \cdot \text{час}}$;

t_{cp} — средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период времени, в $^{\circ}\text{С}$;

T_b — продолжительность рассматриваемого периода времени в часах;

Q_c — количество скрытой теплоты плавления льда в единице объема грунта в $\frac{\text{ккал}}{\text{м}^3}$;

S — толщина слоя грунта в метрах, термическое сопротивление которого равно термическому сопротивлению слоя теплоизоляции поверхности грунта и сопротивлению теплоотдаче с поверхности:

$$S = \lambda (R_u + R_d) ,$$

R_u — термическое сопротивление теплоизоляции грунта в $\frac{\text{м}^2}{\text{ккал}} \cdot \text{град} \cdot \text{час}$;

$R_d = \frac{1}{\alpha}$ — сопротивление теплоотдаче с поверхности ($\alpha = 20 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{град} \cdot \text{час}}$ — коэффициент теплоотдачи);

C — объемная теплоемкость мералого грунта в $\frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \cdot \text{град}}$.

II. При прогрузировании наездов на переходах нарушение бытовых условий протекания подземных вод вследствие уплотнения грунтов основания под действием собственного веса насыпи следует учитывать при рыхлых, сильно сжимаемых грунтах основания при высотах насыпей 6 м и более. При этом из-за уплотнения грун-

1) См. В.С.ЛУКЬЯНОВ, М.Д.ГОЛОВКО. Расчет глубины промерзания грунтов. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного строительства. Выпуск 23. Трансжелдориздат, 1957.

тов основания происходит уменьшение коэффициента фильтрации. Это приводит к подъему уровня грунтовых вод или выходу их на поверхность.

Для песчаных грунтов основания коэффициент фильтрации грунта после отсыпки насыпи может быть определен по приближенной зависимости

$$K_n = K_o \frac{\epsilon_n^j (1 + \epsilon_o)}{\epsilon_o^j (1 + \epsilon_n)} , \quad (4)$$

где K_n, K_o - соответственно коэффициенты фильтрации грунтов после отсыпки и до отсыпки насыпи;

ϵ_n, ϵ_o - соответственно коэффициенты пористости грунта после отсыпки и до отсыпки насыпи.

12. Насыпь на переходе у искусственного сооружения, по существу, является дополнительным удерживающим противоналедным валом, ввиду того, что величина отверстия искусственного сооружения значительно меньше ширины лога. При применении способа борьбы с наледями у малых мостов и труб путем задержания наледи выше сооружения указания роль насыпи, как дополнительного удерживающего вала, может (в запас надежности проектных противоизделий) не учитываться.

13. Наледи у малых мостов и труб широко распространены в местах приема грунтовых и поверхностных (ключевых) потоков из нагорных и водоотводных канав. При малых расходах воды и незначительных уклонах водоотводных канав и больших расстояниях до искусственных сооружений наледи образуются у земляного полотна, спускаясь к искусственным сооружениям.

14. Наибольшую опасность для нормальной эксплуатации малых мостов и труб представляют речные и ключевые наледи, питаемые постоянными и периодически действующими водотоками.

II. ДЕФОРМАЦИИ СООРУЖЕНИЙ И ИХ ПРИЧИНЫ

15. Из деформаций у малых мостов и труб, вызванных непосредственным воздействием наледей, можно отметить прежде всего следующие: трещины в элементах входных и выходных оголовков труб; нарушение защитного слоя арматуры из-за многократного замораживания и оттаивания и возможных механических повреждений при необрезной околке льда; размыты конусов и насыпей при недостаточ-

ной очистке отверстий искусственных сооружений от наледного льда.

16. Наличие наледей у искусственных сооружений и земляного полотна, как правило, сопровождается скоплением воды в осенне-зимний период, вызывая тем самым обводнение и переувлажнение грунтов и их пучение при промерзании.

17. В результате обводнения грунтов возможны следующие их состояния, определяющие возникновение и развитие деформаций сооружений:

а) промерзание обводненного грунта зимой и оттаивание мерзлого грунта летом сопровождаются обычно выпучиванием и неравномерными осадками конструкции (особенно при легких сооружениях и низких насыпях).

В трубах деформации пучения подвержены главным образом оголовки и прилегающие к ним секции. В оголовках, кроме поднятия и просадок конструкции, наблюдается смещение их вдоль трубы и разрушение кладки (трещины, разрывы элементов);

б) переувлажнение глинистых грунтов, протаивание многолетнемерзлых грунтов под фундаментами или общее понижение верхней границы вечной мерзлоты на переходе связана, как правило, с нарушением естественного покрова местности и режима водотока, а также с попаданием воды к фундаментам через деформационные щели между фундаментными секциями, а также через заполненные дренирующим грунтом пазух котлованов.

Это приводит к значительным неравномерным просадкам сооружений, а также способствует появлению растяжек труб и скольжению фундаментов опор по мерзлой поверхности;

в) значительное увлажнение глинистых грунтов насыпи сопровождается повышенным давлением их на элементы конструкции и может служить в ряде случаев причиной чрезмерных деформаций сооружений. Следует иметь в виду, что во многих случаях причины растяжек труб и смещений опор мостов могут быть установлены лишь с учетом реологических свойств мерзлых и оттаивающих переувлажненных льдонасыщенных грунтов оснований насыпей и сооружений.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЫСКАНИЯМ МАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ВОДОТОКАХ С НАЛЕДЯМИ

18. В задачу изысканий, параллельно с получением данных, определяемых требованиями проектирования малых мостов и труб в обыч-

ных условиях, входит также получение дополнительных данных по постоянным и периодически действующим водотокам и обводненным логам, на которых имеются в бытовых условиях или возможны после постройки дороги наледные явления.

19. К числу необходимых дополнительных данных относятся:

а) данные о постоянных и периодически действующих водотоках: расходы водотоков для осенне-весеннего периода и их изменчивость; источники питания и их удаление от места перехода; температура воды для осенне-весенних условий; уклоны русла и другие условия протекания водотока (ширина и конфигурация русла, наличие растительности и условия снегозаносности);

б) установление возможности изменения расхода и условий протекания водотока в процессе строительства и эксплуатации железной дороги;

в) для обводненных логов - данные о подрусловых и грунтовых потоках: площади поперечных сечений подземных потоков, коэффициенты фильтрации грунтов, источники питания, уклоны логов и склонов.

При определении гидрогеологических данных по переходам следует шире использовать геофизические методы исследования;

г) климатические данные района за многолетний период, необходимые для прогнозирования наледных явлений на постоянных водотоках и ключах:

- среднемесячная температура наружного воздуха;
- средний из абсолютных минимумов температуры воздуха по месяцам;
- средняя толщина снежного покрова по декадам;
- минимальная толщина снега по декадам.

Эти данные принимаются по климатологическому справочнику для метеостанций, расположенных в рассматриваемом районе. При отсутствии метеостанций климатические данные могут быть приняты из оснований кратковременных наблюдений в процессе изысканий.

20. Дополнительные данные по постоянным и периодически действующим водотокам и обводненным логам необходимы:

а) для прогнозирования наледей после постройки сооружений и оценки их опасности при эксплуатации малых мостов и труб;

б) для выбора наиболее благоприятных условий перехода через водотоки и обводненные лога с учетом наледных процессов;

в) для выбора наиболее рациональных типов искусственных сооружений и противоналедных устройств и их расчета.

21. Гидрогеологические обследования с целью получения данных об осенне-зимних расходах для водотоков, а также для подрусловых и грунтовых потоков следует производить осенью или в начале зимы. Работы по выявлению и обследованию наледей должны приурочиваться к концу зимы (март, апрель).

22. По всем постоянно действующим водотокам и сильно обводненным логам (особенно узким и крутым логам), кроме гидрогеологического разреза по оси трассы, при наличии подрусловых и грунтовых вод необходимо иметь дополнительно следующие гидрогеологические материалы:

- поперечный гидрогеологический разрез лога в полосе отвода с верховой стороны (40-50 м от оси перехода);
- поперечный гидрогеологический разрез в месте образования наледей в естественно-бытовых условиях;
- продольный гидрогеологический разрез по дну лога.

23. При выборе варианта трассы дороги следует иметь в виду, что наледные процессы и воздействие наледей на сооружение во многом зависят от положения трассы.

Наледи на постоянных водотоках и ключах имеют наибольшее распространение при прохождении трассы по коренным склонам долин, уступам террас и особенно когда трасса проходит у подошвы косогоров.

24. Пересечение водотоков следует осуществлять в местах более концентрированного их протекания, избегая мест перекатов и нижней части конуса выноса.

Трассу дороги рекомендуется назначать по возможности в удалении от коренных склонов. Если же этого не позволяют местные условия, то расположение трассы следует осуществить на второй и третьей надпойменных террасах. В этом случае должны быть выполнены гидрогеологические обследования террас.

25. Съемка планов обводненных логов с постоянно действующими водотоками выполняется в масштабе 1:2000-1:5000 на длине не менее 200 м выше и 100 м ниже места перехода.

При наличии наледей на водотоках в бытовых условиях съемка плана лога должна охватывать и наледи. Продольный профиль лога при этом снимается на 300 м выше места образования наледи.

Для проектирования противоnalедных сооружений план лога снимается в масштабе 1:500.

26. На всех постоянно действующих водотоках и обводненных

логах, которые в проектном задании признаны опасными в наледном отношении, организуются дополнительные наблюдения (продолжительностью не менее 1 года) с целью получения данных, необходимых для проектирования искусственных сооружений и противоналедных мероприятий. В программу работ должны быть включены исследования по гидрогеологии на переходах и динамике наледных процессов. В тех случаях, когда по условиям сроков строительства дороги данные дополнительных наблюдений не могут быть своевременно получены, следует при проектировании рассмотреть вопрос о целесообразности использования противоналедных устройств временного типа, подлежащих замене капитальными сооружениями, запроектированными с учетом данных дополнительных наблюдений.

27. Временную или постоянную автомобильную дорогу следует проектировать, по возможности, с нагорной стороны от железной дороги, при этом независимо от взаимного положения трасс через все постоянные водотоки и ключи должны быть построены искусственные сооружения, отвечающие следующим трем основным способам предотвращения вредного влияния наледей на сооружение: 1) задержание наледи выше искусственных сооружений, 2) безналедному пропуску водотока, 3) свободному пропуску наледи.

У. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАЛЫХ МОСТОВ И ТРУБ И ПРОТИВОНАЛЕДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

28. Малые мосты и трубы на постоянно-действующих водотоках с процессами наледеобразования необходимо проектировать в комплексе с противоналедными сооружениями. При этом необходимо обеспечивать не только пропуск расчетных и наибольших расходов воды, но и нормальные условия эксплуатации сооружений в зимний период.

29. При проектировании малых мостов и труб в комплексе с противоналедными сооружениями следует иметь в виду три основных способа предотвращения вредного влияния наледей на сооружение, указанные в п. 27, обеспечивающие нормальные условия эксплуатации в наледных условиях:

- задержание наледи выше искусственных сооружений;
- безналедный пропуск водотоков;
- свободный пропуск наледи.

Задержание наледи

30. Задержание наледи выше искусственного сооружения целесообразно осуществлять на водотоках с малыми расходами (образующими наледи в бытовых условиях) и при наличии пологих и широких логов ($\ell_x < 0,01 + 0,02$), позволяющих осуществлять накопление льда одним-двумя земляными валами до $8000-10000 \text{ м}^3$ на 1 л/сек зимнего расхода водотока.

Особенно эффективен этот способ в районах с малым снежным покровом, где большинство малых водотоков полностью промерзают в бытовых условиях в первую половину зимы.

31. Для удержания наледей выше искусственных сооружений применяются постоянные противоналедные средства: земляные валы с заборами в проеме, железобетонные заборы, мерзлотные пояса и водонепроницаемые экраны в сочетании с удерживающими земляными валами.

32. Земляные удерживающие валы с заборами удовлетворительно работают на периодически действующих водотоках небольшого дебита, т.е. на водотоках, на которых наледи образуются в бытовых условиях. При применении их на постоянно действующих водотоках необходимо предусмотреть уширение русел (распластывание водотока) на подходах к земляному валу, а также непосредственно у вала.

В этих случаях начальный очаг образования наледи перемещается от искусственного сооружения к земляному валу.

33. При решении вопроса о применении способа задержания наледи на постоянном водотоке необходимо исходить из величины расхода водотока, уклона и других условий его протекания, а также климатических данных района – температуры наружного воздуха, величины снежного покрова, аккумулирующей способности лога.

34. Высота и количество удерживающих противоналедных сооружений определяются из условия полного задержания наледи.

35. При применении постоянных удерживающих средств тип искусственных сооружений, их отверстия определяются согласно СН 200-62 (от применения КБГ следует воздержаться).

36. На переходах с наледями, питаемыми подающими водами (пластовые, трещинные, карстовые), а также грунтовыми водами

в пологих ($I_s < 0,01+0,02$) и узких логах бетонные и железобетонные прямоугольные трубы проектируются в сочетании с удерживающими противоналедными средствами (мералотные пояса, водонепроницаемые экраны с земляными валами).

Безналедный пропуск водотока

37. Безналедный пропуск водотока, а также подавленных потоков рекомендуется применять:

- на постоянных водотоках и ключах, на которых в бытовых условиях наледи вообще не образуются или наблюдаются на отдельных участках незначительные наледи;
- на водотоках, на которых наледи образуются в бытовых условиях, но при близком относительно сооружения выходе источников и крутом уклоне логов;
- на постоянных водотоках и ключах, на которых в бытовых условиях наледи образуются, но водоток не промерзает полностью, и если удержание наледей представляет большие трудности (требуется три и более земляных удерживающих вала), безналедный пропуск применяется в комбинации с другими противоналедными средствами;
- в узких крутых ($I_s > 0,03$) обводненных логах.

38. Безналедный пропуск малых водотоков и ключей обеспечивается путем концентрации водотока при протекании его в полосе отвода дороги и непосредственно у сооружений, с устройством, при необходимости, утепленного лотка или дренажа.

39. Необходимая степень концентрации водотока, при которой не будет происходить образование наледи у сооружения, зависит как от климатических условий района - температуры изружного воздуха, величины снежного покрова, так и от характеристики самого водотока - расхода воды, уклона водотока, температуры воды.

40. Максимальная ширина концентрированного водотока (b_n), при которой не будет происходить образование наледи у сооружения, определяются по формуле

$$B_n = \frac{2,02 \times 10^5 Q \gamma \left[427 \frac{(t_s - t_k) C}{T} + l \right] (R_a + R_b)}{T - Q_n (R_a + R_b)}, \quad (5)$$

где: $2,02 \times 10^5$ - размерный коэффициент в $\frac{\text{м}^2 \text{град}}{\text{КГМ}}$;

R_a - термическое сопротивление теплоотдачи с поверх-

- R_a — вости ($R_a = \frac{1}{\alpha}$, где $\alpha = 480$ ккал/ $m^2 \cdot$ сутки · град.);
 Q — термическое сопротивление теплоизоляции (лед, снег, утеплитель) в $m^2 \cdot$ сутки · град/ккал;
 Q — расход водотока, определенный для осенне-зимнего периода в $m^3/\text{сек}$;
 i — уклон русла;
 γ — объемный вес воды в $\frac{m}{m^3}$;
 427 — механический эквивалент теплоты в $\frac{\text{кгм}}{\text{ккал}}$;
 C — удельная теплоемкость воды в ккал/кг · град;
 t_s — температура воды у начала расчетного участка (после отвода л.д.) в $^{\circ}\text{C}$;
 t_k — конечная температура, после протекания воды у искусственного сооружения, которая принимается не ниже $+0,2 +0,5^{\circ}\text{C}$;
 L — длина рассматриваемого участка в м;
 Q_a — величина притока тепла из дна водотока в $\frac{\text{ккал}}{m^2 \cdot \text{сутки}}$;
 T — разность (в $^{\circ}\text{C}$) между температурой воды у нижней поверхности льда и температурой наружного воздуха; последняя принимается равной среднему значению из абсолютных минимумов за расчетный период.

41. В тех случаях, когда водоток у начала расчетного участка на подходах к искусственному сооружению имеет температуру воды $+0,2 +0,3^{\circ}\text{C}$, т.е. равную наименьшему значению для величины t_s (см. обозначения), тогда формула (5) примет следующий вид (при $t_s = t_k$):

$$B = \frac{2,02 \times 10^5 Q \delta L (R_a + R_u)}{T - Q_a (R_a + R_u)} \quad (6)$$

42. Величины расходов водотоков, при которых целесообразно применить безледовый пропуск водотока или способ задержки вида сооружений, могут быть определены для каждого водотока в зависимости от климатических условий района, а также от характеристик и условий протекания водотоков.

43. В качестве основных противоледовых мероприятий при безледовом пропуске водотоков можно применять: обводноточечный пропуск; в узких и сильно обводненных горах — перекрытия; льнотаж может быть использован для блокирования горных рек, а также подземных вод.

44. Сосредоточенный пропуск постоянных водотоков требует устройства углубленных канал с укрепленными стенками, бетонных и железобетонных лотков. При необходимости, должно предусматриваться утепление.

45. Углубление и спрямление русел, а также применяемое утепление должны отвечать следующим требованиям:

- а) минимально нарушать бытовые условия протекания водотока;
- б) допускать многократное использование утепляющих конструкций (легкие инвентарные панели);
- в) обеспечивать нетрудоемкую подготовку русла к зиме и не большие затраты на текущее содержание.

46. При обеспечении безналедного пропуска водотоков, а также подрусловых и грунтовых потоков типа искусственных сооружений и их отверстия назначаются с соблюдением требований СН 200-62.

47. В узких и крутих обводненных логах, а также из периодически действующих водотоках со взвешенным подрусловым потоком, для уменьшения экранирующего действия массивных фундаментов могут быть рекомендованы железобетонные прямоугольные трубы с пустотельными железобетонными или с раздельного типа бетонными фундаментами.

48. Фундаменты из пустотельных железобетонных блоков или раздельного типа из продольных бетонных блоков должны допускать усадку в пределах их высоты утепленных лотков или малотеплопроводных материалов с необходимыми дренирующими свойствами. Пропускная способность лотков или заполнения определяется из условий обеспечения безналедного пропуска подземных потоков с учетом нарушения их на переходе.

Свободный пропуск наледи

49. Свободный пропуск наледи наиболее целесообразно применять на водотоках, образующих постоянно илищающиеся наледи в бытовых условиях в течение всей зимы. В большинстве случаев это водотоки широкими, плохо организованными галечниковыми руслами.

50. Назначаемое искусственное сооружение при свободном пропуске наледи должно отвечать одному из следующих условий:

- 1) не усиливать наледный процесс у сооружения, а наледи, образующиеся в бытовых условиях, свободно пропускать в низовую сто-

рову;

2) в случае частичного удержания наледи у сооружения, должны быть обеспечены нормальные условия пропуска весенних расчетных расходов.

51. При свободном пропуске наледи предпочтительным типом искусственных сооружений являются свайно-эстакадные мосты увеличенных отверстий.

52. В тех случаях, когда пропуск постоянных водотоков осуществляется без существенных нарушений бытовых условий (отсутствует мощение, а при наличии мощения приняты меры по сосредоточенному пропуску водотоков), отверстия искусственных сооружений определяются с учетом частичного заполнения их наледным льдом. При этом заполнение отверстий наледным льдом принимается равным наледи в бытовых условиях. При круtyх логах ($t > 0,03$) величина отверстия искусственного сооружения должна быть не менее ширины наледи в логу.

53. Конструкция малых мостов, труб и противоаледовых сооружений определяется главным образом местными климатическими, геологическими, гидрогеологическими и мерзлотными условиями.

Рекомендуется максимально использовать сборные конструкции, возводимые индустриально-скрепочными методами, позволяющими осуществить строительство с наименьшими нарушениями температурного режима грунтов основания и водо-теплового режима малых водотоков.

54. Материал конструкций должен быть плотным морозостойким. Марка бетона^морозостойкости не ниже "300". Защитный слой арматуры - не менее 3-4 см.

55. Гидроизоляция элементов труб и конструкция строительных и деформационных швов между сборными элементами, а также заполнение пазух котлованов должны исключать возможность попадания воды к грунтам основания, особенно когда последние находятся в мерзлом состоянии и после оттаивания приобретают свойства слабых, малоустойчивых грунтов.

56. Для предотвращения попадания воды к грунтам основания через засыпку пазух котлованов необходимо устраивать глиняный водоизпроницаемый экран.

57. Во избежание расстройства кладки оголовков и концевых звеньев трубы, вследствие пучения грунта, необходимо предусмотреть устройство дренажей для отвода воды.

58. Привязку сооружений к местным условиям необходимо производить не нарушая, как правило, бытового режима протекания водотоков, для чего рекомендуется:

- а) отметки лотка труб назначать с учетом углубления русла;
- б) при применении сосредоточенного пропуска осенне-зимних расходов водотока уклон русла непосредственно у искусственного сооружения принимать не менее бытового;
- в) во всех случаях на постоянных водотоках в пределах монолитного моста, а также входного и выходного оголовков трубы проектировать русла малых водотоков с учетом концентрированного пропуска осенне-зимних расходов.

59. Не рекомендуется осуществлять пропуск двух и более разновидных водотоков через одно искусственное сооружение. Это приводит к уположению русал водотоков или устройству длинных водоотводов с малыми уклонами.

60. Не рекомендуется также устройство длинных водоотводов, предназначенных для отвода ключевых и грунтовых вод к искусственным сооружениям. Их пропуск должен осуществляться в низовую сторону дренажом или через искусственное сооружение, проектируемое специально для наикратчайшего сброса вод.

VI. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

61. Строительство малых искусственных сооружений на водотоках с процессами наледеобразования производится с максимально возможным сохранением бытовых условий и водно-теплового режима протекания водотоков, подрусловых и грунтовых потоков.

62. Временные дороги для нужд строительства, эксплуатируемые только в зимнее время, должны иметь временные искусственные сооружения в местах пересечения постоянных водотоков.

63. При производстве работ в зимнее время на постоянных и периодически действующих водотоках и ключах, а также в обводненных логах должны быть приняты меры против попадания в котлованы наледных вод, так как дополнительное обводнение грунтов основания, как правило, приводит к значительным осадкам сооружений.

64. В период строительства для борьбы с наледями на переходах можно использовать временные противоналедные устройства - снежные валы, переносные деревянные заборы из инвентарных щитов,

временные мерзлотные пояса – и постоянные мерзлотные полса.

65. Организацию, время и способы выполнения работ по устройству фундаментов следует назначать с учетом климатических, геологических и мерзлотных условий, а в районах с наличием много-летнемерзлых грунтов – с учетом принятого метода строительства в соответствии с требованиями ВСН-61-61 и СНиП II-Б.6-66.

66. Постоянные противоналедные устройства сооружаются, как правило, летом. Работы по изготовлению элементов конструкций и сооружению надфундаментной части малых мостов и труб производятся в соответствии с требованиями СНиП Ш-Д.2-62 и ВСН 81-62.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

A. Безналедный пропуск водотоков

Пропуск постоянных и периодически действующих водотоков и ключей в низовую сторону без образования наледи у сооружения осуществляется только при применении эффективных противоналеденных мероприятий. Анализ процессов наледеобразования у малых мостов и т. д., а также теплотехнические расчеты показывают, что осуществить безналедный пропуск осенне-зимних расходов воды и предотвратить тем самым появление и рост наледей у искусственных сооружений можно путем концентрации водотока в пределах полосы отвода дороги и непосредственно у сооружения, с устройством, при необходимости, утепленного лотка или дренажа.

Необходимая степень концентрации малого водотока зависит как от климатических условий района - температуры наружного воздуха, величины снежного покрова, так и от характеристики самого водотока - величины расхода воды, уклона водотока и температуры воды. При определении расчетом необходимой степени концентрации водотока принимаются:

- а) температура наружного воздуха - равной среднему значению из абсолютных минимумов за расчетный период;
- б) толщина снежного покрова - равной средней толщине снега по месяцам за многолетний период наблюдений;
- в) величина расхода водотока и температура воды принимаются для осенне-зимних условий.

Необходимая степень концентрации водотока может быть получена из рассмотрения общего уравнения теплового баланса при наличии тепловой изоляции на поверхности водотока. В этом случае составляющие теплового баланса, такие как потери тепла за счет поглощения прямой и рассеянной радиации будут иметь очень малое численное значение. Учитывая приближенность расчета, этими составляющими можно пренебречь.

Уравнение теплового баланса водотока с учетом принятых допущений может быть записано в следующем виде:

$$Q_{общ} = Q_h - Q_m - Q_n - Q_r = 0 \quad (I)$$

Q_n - потери тепла за счет непосредственного теплообмена водотока через лед, снег или другую тепловую изоляцию (в $\frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{сутки}}$);

$$Q_n = \frac{T}{R_\alpha + R_u}; \quad (2)$$

T - разность между температурой воды, омывающей нижнюю поверхность льда, и расчетной температурой наружного воздуха, которая принимается равной среднему из абсолютных минимумов за рассматриваемый период;

R_α - термическое сопротивление теплоотдачи с поверхности ($R_\alpha = \frac{1}{\alpha}$, где $\alpha = 480 \text{ ккал}/\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}$);

R_u - термическое сопротивление теплоизоляции (лед, снег) в $\frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}}$:

$$R_u = \sum_i^n \frac{h_i}{\lambda_i};$$

h_i - толщина i -го слоя теплоизоляции в м;

λ_i - коэффициент теплопроводности в $\text{ккал}/\text{м} \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}$;

Q_n - приток тепла за счет трансформации механической энергии в тепловую (в $\frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{сутки}}$);

$$Q_n = \frac{2,02 \cdot 10^5 Q i \gamma}{B}, \quad (3)$$

здесь: $2,02 \times 10^5$ - размерный коэффициент в $\frac{\text{ккал}}{\text{кгм}}$;

Q - расход водотока в $\text{м}^3/\text{сек}$;

i - уклон лога;

γ - объемный вес воды в $\text{т}/\text{м}^3$;

B - ширина русла в м;

Q_n - приток тепла из дна водотока. При сравнительно организованном русле для железнодорожной линии Тайшет-Лена на участке Братск-Лена (глубокое сезонное промерзание и островная вечная мерзлота) величина Q_n на основании экспериментальных данных может быть принята равной $80 \text{ ккал}/\text{м}^2 \cdot \text{сутки}$ для первой половины зимы (включая декабрь) и $60 \text{ ккал}/\text{м}^2 \cdot \text{сутки}$ для второй половины зимы;

Q_r - приток тепла за счет понижения температуры

водотока при протекании у сооружения на длине
 L при ширине русла B - (в $\frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{сутки}}$):

$$Q_r = \frac{427 \times 2,02 \times 10^5 (t_n - t_k) C \alpha \delta}{L B}, \quad (4)$$

где 427 - механический эквивалент теплоты в $\frac{\text{крг}}{\text{ккал}}$;

C - удельная теплоемкость воды в $\frac{\text{ккал}}{\text{кг} \cdot {}^\circ\text{C}}$;

t_n - температура воды у начала расчетного участка в ${}^\circ\text{C}$;

t_k - температура воды у конца расчетного участка, которая должна быть принята не ниже плюс $0,2+0,3 {}^\circ\text{C}$;

L - длина рассматриваемого участка в м;

остальные обозначения указаны выше.

После подстановки составляющих в уравнение (1) и решения его относительно ширине водотока получим следующее выражение:

$$B = \frac{2,02 \times 10^5 Q \gamma [427(t_n - t_k) C + i]}{T - Q_n (R_a + R_u)} \quad (5)$$

При условии, если водоток у начала расчетного участка (на подходах к искусственному сооружению) имеет температуру воды равную $+0,2+0,3 {}^\circ\text{C}$, то допускать понижение температуры не представляется возможным, тогда $Q_r = 0$ и выражение (5) примет следующий вид:

$$B = \frac{2,02 \times 10^5 Q \gamma i (R_a + R_u)}{T - Q_n (R_a + R_u)} \quad (6)$$

Пример I-II. Расчет сосредоточенного пропуска водотока

Дорога, участок, км, пк

Данные для расчета

1. Расчетный расход $Q_p = 10 \text{ м}^3/\text{сек}^1)$

2. Высота насыпи $H = 4,0 \text{ м}$

3. Расход водотока в осенне-зимний период $Q = 0,1 \text{ м}^3/\text{сек}$

4. Уклон лога $i_x = 40\%$

5. Температура воды в районе перехода в осенне-зимний пе-

1) Определяется по ВСИ 63-61 (Инструкция по расчету стока с малых бассейнов. Транжелдориздат, 1962).

риод $t_f = +0,1 \text{--} 0,2^{\circ}\text{C}$

6. Выход источников на поверхность - 500 м от перехода
7. Подрусловые потоки на переходе отсутствуют
8. Наледи в бытовых условиях на водотоке отсутствуют
9. Климатические данные приведены в табл. 1

Таблица 1

Климатические данные по месяцам для района перехода¹⁾

по по	Расчетные данные	М е с я ц ы				
		XI	XII	I	II	III
1	Среднее значение из абсолютных минимумов температуры, $^{\circ}\text{C}$ (T')	-38	-46	-48	-40	-38
2	Толщина снега (h_{ch}), см	16	31	39	46	46
3	γ_{ch} , t/m^3	0,14	0,14	0,14	0,19	0,27
4	Среднемесячные температуры, $^{\circ}\text{C}$	14,9	-24,5	25,2	-22,1	-12,3

Порядок решения

1. По Q_p и H определяют, исходя из обычных условий, тип искусственного сооружения. Возможны два варианта:

- бетонная прямоугольная труба отверстием 2,0 м (БПТ);
- свайно-эстакадный мост с креплением русла по схеме 3x6,0 м (инв. № 239, Ленгипротрансмост, 1962).

По экономическим показателям в данном случае БПТ отв. 2,0 м и мост эстакадного типа по схеме 3 x 6,0 м имеют примерно одинаковую стоимость на 1 m^3 расхода воды (несколько дешевле БПТ). Ниже принят мост.

По типовому проекту крепление русла у моста выполняется горизонтальным. Следовательно, у моста водоток будет иметь ширину русла равную ширине горизонтальной отмостки - 6,0 м. При этих условиях будут резко нарушены бытовые условия протекания водотока, что приведет к образованию наледи у сооружения.

2. По Q , i и климатическим данным района определяют мак-

1) берут за многолетний период по климатологическому справочнику для метеостанций, расположенных в указанном районе; при отсутствии данных с метеостанций необходимые расчетные данные получают в период изысканий.
Таблица 1 составлена по данным метеостанции Усть-Кут.

симальную ширину русла (в пределах полосы отвода железной дороги и непосредственно у сооружения).

Определяют для данного района период (месяц) с наибольшими тепловыми потерями на основании вычислений по формуле 2 настоящего приложения I. Вычисленные значения λ_{ch} , R и Q_u для рассматриваемого примера приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ по пор.	Определяемые величины	М о с я ц ы				
		XI	XII	I	II	III
1	Теплопроводность снежного покрова $\lambda_{ch} = 0,018 + 0,87 \gamma_{ch}, x)$ ккал/м · час · °C	0,14	0,14	0,183	0,183	0,235
2	Термическое сопротивление теплоизоляции $R = R_d + R_u$, $m^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}/\text{ккал}$	0,0496	0,094	0,091	0,108	0,084
3	Тепловые потери водотоком Q_u , $\frac{\text{ккал}}{m^2 \cdot \text{сутки}}$	765	490	528	400	455

Из таблицы следует, что наибольшие потери тепла водоток имеет в ноябре. Поэтому максимальная ширина водотока, необходимая для безнадежного пропуска расхода воды, должна быть определена именно по данным для ноября. Она может быть вычислена по формуле (6), так как значение Q_t в данном случае может быть принято равным нулю:

$$B = \frac{2,02 \times 10^5 \times 0,1 \times 1 \times 0,040 \times 0,0496}{38 - 80 \times 0,0496} = 1,17 \text{ м.}$$

Конструктивное оформление сосредоточенного пропуска водотока может быть выполнено: в полосе отвода с верховой стороны сооружения - в виде трапециoidalной канавы с необходимым укреплением стенок (желательно укрепить одерновкой), в пределах каменного щебня - в виде железобетонного лотка с обшивкой стек

х) ЛУКЬЯНОВ В.С., ГОЛОВКО М.Д. Расчет глубины промерзания грунтов Трансжилдориздат, 1957.

просмоленными досками $\delta = 4-5$ см и с утеплением, равным термическому сопротивлению снежного покрова. Конструкция железобетонного лотка для рассматриваемого случая приведена на рис. 1.




Рис. 1. Поперечный разрез по железобетонному лотку.

1 - железобетонный лоток, 2 - оштакка из досок
 $\delta = 4-5$ см; 3 - утепленная крышка, 4 - за-
сыпка грунтом; 5 - засыпка из мха или торфа;
6 - укрепление грунта от размыва

Пример 2-й

дорога, участок, км, ПК

Данные для расчета

1. Расчетный расход $Q_p = 10 \text{ м}^3/\text{сек}$
 2. Высота насыпи $H = 4,0 \text{ м}$
 3. Расход водотока в осенне-зимний период $Q = 0,075 \text{ м}^3/\text{сек}$
 4. Уклон лотка $L_s = 40\%$
 5. Температура воды в районе перехода в осенне-зимний период $t_b = +0,1 \div +0,2^\circ\text{C}$
 6. Выход источников на поверхность - 500 м от перехода
 7. Подрусловые потоки на переходе незначительные
 8. Наледи в бытовых условиях отсутствуют
- Климатические данные по месяцам приведены в таблице I (рассматривается тот же климатический район, что и в примере 1).

Порядок решения

1. По Q_p и H определяют тип искусственного сооружения. Возможны два варианта:

- а) бетонная прямоугольная труба отверстием 2,0 м (БПТ);
- б) свайно-эстакадный мост с креплением русла по схеме 3 x 6,0 м (инв. № 239, Ленгипротрансмост, 1962).

По экономическим показателям в данном случае труба и мост имеют примерно одинаковую стоимость на 1 м³ расхода воды. Ниже приведена труба.

По типовому проекту крепление подходного и выходного русел выполняется горизонтальным. Водоток при осенне-зимних расходах воды будет уширяться и сильно охлаждаться на отмостке у входного и выходного оголовков и непосредственно при протекании в трубе. Эти нарушения бытовых условий протекания водотока приведут к образованию наледи. Необходим концентрированный пропуск водотока непосредственно у сооружения (в полосе отвода и в пределах мощения) и в самом сооружении.

2. По Q , c и климатическим данным района определяют максимальную ширину русла:

- а) в пределах полосы отвода железной дороги и непосредственно на отмостке;
- б) при протекании водотока в трубе.

а. Определение концентрации водотока в пределах полосы отвода железной дороги и на отмостке

По величине тепловых потерь (табл. 2, пример Г-й) по формуле (6) определяют ширину водотока B , принимая $Q_r = 0$, так как в данном случае не представляется возможным допустить понижение температуры водотока в пределах полосы отвода и непосредственно у сооружения ($t_g = +0,1+0,2^{\circ}\text{C}$):

$$B = \frac{2,02 \times 10^5 \times 0,075 \times 1 \times 0,040 \times 0,0496}{38 - 80 \times 0,0496} = 0,72 \text{ м.}$$

Ширина водотока принята $B = 0,7$ м.

Конструктивное оформление сосредоточенного пропуска водотока может быть выполнено: в полосе отвода - в виде канавы с необходимым укреплением стенок, в пределах мощения - в виде железобетонного логка по рис. 1.

б. Определение концентрации водотока непосредственно в бетонии прямоугольной трубы

Несколько отличия в тепловом отношении условия притекания малых водотоков непосредственно в трубах. Во-первых, отсутствует снег на ледовом покрове водотока; во-вторых, вследствие отрицательных температур бетонного лотка у входного и выходного оголовьев, а также в прилегающих к ним звеньях имеет место на этом участке трубы из приток тепла к водогонку, а дополнительная потеря тепла.

Учитывая, что с верховой и низовой стороны трубы в пределах мощения водоток по расчету имеет ширину $B = 0,7$ м, длина лотка в трубе принята также равно 0,7 м (рис. 2). При данных




Рис. 2. Схема устройства лотка в бетонных прямоугольных трубах:

1 - проектное положение верха лотка; 2 - лоток для пропуска осенне-зимних расходов; 3 - обшивка из досок $\theta = 6$ см; 4 - утепленный щит; h_{0f} - фундамент под звенями; h_{0g} - фундамент под оголовком

ширина водотока внутри трубы следует определить необходимое утепление.

Уравнение (1) для данного случая может быть записано в сле-

дующем виде:

$$Q_{общ} = Q_H - Q_M - Q_o = 0 , \quad (7)$$

где Q_o - потери тепла в $\frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{сутки}}$, передающиеся через досчатую обшивку путем теплопроводности от водотока к бетону:

$$Q_o = (t_b - t_f) \frac{\lambda_d}{\delta_d} ,$$

t_f - температура воды, $^{\circ}\text{C}$;

t_b - температура дна бетонного лотка (приближенно можно принимать по таблице 3^x);

δ_d - толщина досок обшивки лотка в м;

λ_d - коэффициент теплопроводности обшивки из досок в $\frac{\text{ккал}}{\text{м} \cdot \text{сутки} \cdot ^{\circ}\text{C}}$;

Остальные обозначения приведены выше.


Таблица 3

Определяемая величина	М е с я ц и				
	XI	XII	I	II	III
Среднее значение температуры бетонного лотка у оголовка трубы	-3,2	-8,5	-11,5	-10,9	-7,3

После подстановки значений составляющих в уравнение (7) и решения его относительно $(R_a + R_u)$ получим:

$$\begin{aligned}
 R_a + R_u &= \frac{T}{2,02 \times 10^5 Q \delta i} - \frac{t_b - t_f}{\delta_d / \lambda_d} = \\
 &= \frac{48}{2,02 \times 10^5 \times 0,075 \times 1 \times 0,040 - \frac{+0,2 - (-11,5)}{0,06}} = \\
 &= \frac{48}{0,7} = \frac{48}{2,88} = 0,15 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot ^{\circ}\text{C}}{\text{ккал}}
 \end{aligned}$$

x) Данные табл. 3 соответствуют результатам теплотехнических расчетов на гидроинтеграторе В.С.ЛУКЬЯНОВА для железнодорожной линии Тайшет-Лена. Температуры бетонного лотка в табл. 3 соответствуют входному и выходному оголовкам. Для других местных условий, существенно отличных от условий линии Тайшет-Лена, расчетные температуры и длины участков трубы с отрицательной температурой следует принимать по результатам соответствующих исследований.



Гис. 5. Общая конструкция для беззагорного пропуска водотока в пределах подходного и выходного русел и в бетонной прямоугольной трубе

при $R_u = \frac{1}{20 \times 24} = \frac{1}{480}$ величина R_u будет равна

$$R_u = 0,15 - \frac{1}{480} = 0,148 \text{ м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{С}/\text{ккал}.$$

Можно принять утепление в виде инвентарных щитов, состоящих из двух слоев досок толщиной 2,5 см сслоем опилок между ними толщиной 25 см. Для таких щитов термическое сопротивление равно:

$$h_u = \sum \frac{h_i}{\lambda_i} = \frac{0,05}{2,88} + \frac{0,25}{1,92} = 0,017 + 0,131 = 0,148 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{С}}{\text{ккал}}.$$

Т.е., принятое утепление удовлетворяет по термическому сопротивлению решению уравнения (7).

Для беззалидного пропуска необходимо, чтобы водоток имел принятное утепление в пределах мощения у входного и выходного оголовков, а также в трубе на длине 5-10 м от оголовков, при этом у последних должны быть установлены щиты, предотвращающие проникновение ветра в трубу.

Общая конструкция для беззалидного пропуска водотока в пределах подходного и выходного русел и в бетонной прямоугольной трубе показана на рис. 3.

Обозначения к рис. 3:

Цифры в кружочках - участки по длине конструкции:

- (1) и (7) - участки с бытовыми условиями;
- (2) и (6) - участки со ссырьмленным и углубленным руслом;
- (3) и (5) - участки с железобетонным лотком, утепленными конструктивно,
- (4) - участок с железобетонным лотком, утепленным по расчету;
- 1 - щиты утепления; 2 - одиночная мостовая;
- 2' - двойная мостовая; 3 - слой мха или торфа
- $\delta = 10+15$ см; 4 - железобетонный поток; 5 - обшивка из досок $\delta = 6$ см на участке (4) и
- $\delta = 4$ см на участках (3) и (5); 6 - засыпка гравийно-песчаным грунтом.

- ПРИМЕЧАНИЯ: 1. На плане (вид сверху - по А-А) утепление лотка, а также входа и выхода трубы не показано.
2. Щиты конструктивного утепления дают из досок $\delta = 2,5$ см в два слоя с прокладкой между ними слоя толи.
3. Если водоток не требует по расчету утепления, то участок (3) можно сделать только в виде ссырьмленного и углубленного русла необходимой ширины.

4. Утепление на участке ④ осуществляют щитами из досок с прослойкой между ними из опилов. Доски обычно прижимают толщиной 2,5 см, толщина слоя опилов устанавливается расчетом. Для уменьшения веса щитов в качестве утеплителя целесообразно применять стекловату.

5. Спрямление и углубление русла (участки ② и ⑥) делают с учетом местных условий. Шину участка спрямления принимают равной 20-25 м. Ширину русла и необходимое утепление устанавливают расчетом, глубину принимают не менее 50-60 см.

При слоистых грунтах откосы канавы необходимо укрывать одерновкой.

в. Все разрывы из чертеже в си.

Лоток для пропуска малых водотоков в железобетонных прямых-угольных трубах может быть оборудован на месте из сборных элементов после установки звеньев труб. При привязке типовых труб к местным условиям необходимо иметь в виду, что дно лотка в пределах помещения у входного и выходного оголовков в этих случаях проектируется углубленным. Отметки лотка подхвостного русла и лоток типовой конструкции трубы должны быть соответствующим образом увязаны, что поведет к некоторому опусканию лотка трубы, по сравнению с случаем привязки типовой конструкции в обычных условиях (без устройства лотка с целью концентрации водотока).

В тех случаях, когда водоток имеет более высокую температуру ($t_g > 0,240,3^{\circ}\text{C}$), то при расчете необходимого утепления из уравнения (7) в него включают приток тепла Q_1 , определяемый по формуле (4). При этом L принимается равным длине трубы, а B — ширине лотка в трубе.

Пример 3-й

Дорога ..., участок ..., км ..., пк ...

Данные для расчета

1. Расчетный расход $Q_p = 10 \text{ м}^3/\text{сек}$
2. Высота насыпи — 8,0 м
3. Расход водотока в осенне-весенний период $\bar{Q} = 0,025 \text{ м}^3/\text{сек}$
4. Уклон лотка $i_{\text{л}} = 0,050$
5. Выход источников (ключей) на поверхность с верховой стороны в 30 м от трассы на склоне лотка. Ключи не имеют организованного русла
6. Геологический разрез на переходе: до 4,5 м суглиники, выше аргиллиты

7. Климатические данные приведены в табл. 4.

Таблица 4

Климатические данные по месяцам для района перехода

№ по порядку	Расчетные данные	М е с я ц и и				
		XI	III	I	II	IV
1	Среднее значение из абсолютных минимумов температуры, °С (Т)	-22	-28	-31	-30	-27
2	Толщина снега (h_{ch}), см	6	14	19	25	23
3	δ_{ch} , м/м³	0,14	0,14	0,19	0,19	0,27

Порядок решения

1. По Q_p и H определяют, исходя из обычных условий, тип искусственного сооружения. Рассмотрены три варианта:

- а) бетонная прямоугольная труба отверстием 2,0 м (БЛТ);
- б) железобетонный балочный мост на массивных опорах по схеме 1 x 10 м;
- в) свайно-эстакадный мост (по предложению С.И.ГАНЕЕВА, см. Методические указания № 4, Ленгипротранс, 1959) по схеме 3 x 11,5 м.

В отношении противоналедных мероприятий рассмотренные варианты имеют следующие особенности.

При применении БЛТ необходимо осуществить удержание наледи, или безналедийный пропуск водотоков. Ввиду близкого выхода источников целесообразно применить пропуск водотока с помощью утепленного лотка.

Мосты по пунктам "б" и "в" могут быть применены без противоналедных средств.

Сравнение вариантов по стоимости сделано в табл. 5.

По экономическим соображениям принята БЛТ отверстием 2,0 м с утепленным лотком.

2. По Q , i и климатическим данным района определяют возможную ширину русла, а также необходимое утепление.

1) Климатические данные взяты для ст. Слюдянка Восточно-Сибирской железной дороги (Метеостанция Слюдянка).

Таблица 5

Технико-экономические данные по мостам

№ по пор.	Тип искусствен- ного сооружения	Приведен- ная стой- кость в тыс.руб.	Тип противо- ледного соору- жения	Приведен- ная сто- имость	Обшая при- веденная стоимость
1	БМТ отв. 2,0 м	20,0	Утепленный ло- гот длиной 60 м	3,0	23,0
2	ЛВМ 1 х 10 м	52,5	-	-	52,5
3	ССОМ 3х11,5 м	32,5	-	-	32,5

Потери тепла водотоком определены при климатических данных из табл. 4. Результаты сведены в табл. 6.

Из табл. 6 ясно, что наиболее опасны в наледном отношении являются морозы (малый снежный покров и значительные отрицательные температуры, см. табл. 4).

Таблица 6

№ по пор.	Определяемые величины	Месяцы				
		XI	XII	I	II	III
1	Теплопроводность сно- га, $\frac{\text{ккал}}{\text{м} \cdot \text{час}^{\circ}\text{C}}$	0,14	0,14	0,183	0,183	0,235
2	Гермическое сопротив- ление теплоизоляции, $\frac{\text{м}^2}{\text{ккал}^{\circ}\text{C}}$	0,0178	0,042	0,042	0,057	0,041
3	Тепловые потери водотоком, $\frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{сутки}}$	1236	690,5	720,9	526,3	658,5

Ширину водотока определяют из условия беззаделового пропуска для XI месяца по формуле 6:

$$B = \frac{2,02 \times 10^5 \times 0,02^2 \times 3 \times 0,050 \times 0,0178}{22 - 80 \times 0,0178} = 0,21 \text{ м}$$

Пропуск водотока в осенне-зимний период в тот период шириной $B = 0,21 \text{ м}$ представляет определенные эксплуатационные трудности. Ширина лога практически должна быть не менее 0,4-0,5 м.

Ниже необходимое утепление определено при ширине лотка 0,4 и из уравнения (6):

$$R_{\alpha} + R_u = \frac{T}{2,02 \times 10^5 \times \frac{Q \delta t}{B} + Q_H} =$$

$$= \frac{22}{2,02 \times 10^5 \times 0,025 \times 0,050 + 80} = 0,03 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{кал}};$$

$$R_u = 0,03 - R_{\alpha} = 0,03 - \frac{1}{481} = 0,028 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{кал}}.$$

Принятое (без учета утепляющего действия снега) утепление лотка инвентарными щитами из досок 2,5 см с толщиной засыпки между ними из опилок в 5 см, создает термическое сопротивление, равное:

$$R_u = \sum \frac{1/l_i}{\lambda_i} = \frac{0,02}{2,88} + \frac{0,05}{1,92} = 0,0174 + 0,026 = 0,043 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{кал}},$$

что превышает необходимое термическое сопротивление (0,028), вычисленное из условия (c).

Определение необходимого утепления в пределах входного и выходного сголовков труб рассмотрено в примере 2.

Конструкции утепленного лотка для поиска отвода показана на рис. 4.




Рис. 4. Поперечный разрез по калесостоиному лотку:

1 - асфальтогрунтовый полог; 2 - щит из досок; 3 - утепленная крыша; 4 - засыпка гравием; 5 - засыпка щебнем или торфом; 6 - утепление грунта от дождя; 7 - калесостоиний щит

Пример 4 - и

Дорога ..., участок ..., км ..., ПУ ...

Данные для расчета

1. Высота насыпи 1,8 м
2. Расход водотока в осенне-зимний период $Q = 0,025 \text{ м}^3/\text{сек}$
3. Водоток питается группой ключей, выходящих из склонов с верхней стороны трассы в 150 м. Ключи не имеют организованного русла. Выход ключей зафиксирован в трех местах (точки 1, 2, 3 на рис. 5). В зимний период наледь действует на склонах в течение всей зимы
4. Ядро выраженный лог в 700 м, $Q_d = 5 \text{ м}^3/\text{сек}$
5. Уклон склонов $i_{ax} = 0,03$
6. Гидрологический разрез на переходе: до 3 м суглиники, выше вручную
7. Климатические данные - см. табл. 4, пример 3




Рис. 5. Схема противоизледовых мероприятий (к примеру 4).
а - утепленный лоток; б - дренаж; в - контуры наледи
в зимний период

Порядок решения

При наличии постоянных ключей с верховой стороны насыпи возможны следующие решения:

- а) постоянный утепленный лоток в комплексе с водопроницаемым соединением. В данном случае МГТ проектируется только для пропуска ключей;
- б) пропуск водотока (ключей) в насыпь сторону гравежом (контакт источников и водотоков в насыпь сторону до жестяных труб);
- в) утепленный утепленный лоток в комплексе с гравежом в непосредственной близости от дорожных полотен (против ключей из-за земной оп-

водной трубы под железной дорогой).

Экономические данные по вариантам, полученные на основе составленных сметно-финансовых расчетов, приведены в таблице 7.

Таблица 7

(Приведенные стоимости¹⁾)

Варианты	Прямоугольная бетонная труба стоимость в тыс. руб.	Утепленный боковой дюкер		Длина в стоимост и в тыс. руб.	Диаметр в м	Стоимость в тыс. руб.	Общая пр иведенная стоимость в тыс. руб.
		длина в стоимост и в тыс. руб.	диаметр в м				
а	9,00	190	7,40	-	-	-	16,40
б	-	-	-	190	1,37	13,70	
в	-	150	5,81	40	3,0	8,84	

Ниже рассмотрены все три варианта.

а) Постоянный единичный утепленный дюкер

По Ц, i и климатическим данным района определяют возможную ширину, а также необходимое утепление. Используют данные табл. 6 примера 3, получим для участков 1-2, 3-4 (из рис. 5 этот вариант показан сплошными линиями):

$$B = \frac{2,02 \times 10^5 + 0,010 \times 1 \times 0,02 + 0,0118}{22 - 80 \times 0,0178} = 0,046 \text{ м}$$

Найденное единичное утепление определено при $B = B_{min} = 0,40 \text{ м}$:

$$R_{\alpha} + R_u = \frac{T}{2,02 \times 10^5 Q_{\alpha} L + Q_u} = \frac{22}{2,02 \times 10^5 \times 0,010 \times 1 \times 0,02 + 80} = \frac{22}{101,50} = 0,121 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сурн} \cdot {}^{\circ}\text{C}}{\text{ккал}},$$

$$T_u = 0,121 \quad K_x = 0,121 - 0,002 = 0,119 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сурн} \cdot {}^{\circ}\text{C}}{\text{ккал}}.$$

Принято утепление юкка изнутриными матами из досок 2,5 см с засыпкой между ними опилками при толщине засыпки 20 см. Термическое сопротивление приватой теплоизоляции, без учета (по чалости) термического сопротивления снежного покрова ($R_u = 0,0178 - 0,002 = 0,0158$), будет равно:

1) Приведенные стоимости — это стоимости, уменьшенные с учетом строительных и эксплуатационных затрат.

$$R_u = \sum \frac{h_i}{\lambda_i} = \frac{0,05}{2,88} + \frac{0,20}{1,92} = 0,017 + 0,104 = \\ \approx 0,122 > 0,119 \frac{m^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}}$$

Конструкция утепленного лотка - см.рис. 4, пример 3.
для участка 2-4 (см.рис. 5):

$$B = \frac{2,02 \times 10^5 \times 0,015 \times 1 \times 0,02 \times 0,0178}{22-80 \times 0,0178} = \frac{1,09}{20,56} = 0,05 \text{ м.}$$

необходимое утепление определено при $B = 0,40 \text{ м.}$

$$R_a + R_u = \frac{22}{\frac{2,02 \times 10^5 \times 0,015 \times 1 \times 0,02}{0,4} + 80} = \frac{22}{231,5} = \\ \approx 0,095 \frac{m^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}}$$

$$R_u = 0,095 - 0,002 = 0,093 \frac{m^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}}$$

Принято утепление лотка инвентарными щитами из досок 2,5 см с толщиной засыпки между ними опилками 15 см. Термическое сопротивление принятой теплоизоляции, без учета сопротивления снежного покрова ($R_r = 0,0158$), будет равно:

$$R_u = \sum \frac{h_i}{\lambda_i} = \frac{0,05}{2,88} + \frac{0,15}{1,92} = 0,017 + 0,0784 \approx 0,095 > 0,093 \frac{m^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}}$$

для участка 4-5 (см.рис. 5):

$$B = \frac{2,02 \times 10^5 \times 0,025 \times 1 \times 0,05 \times 0,0178}{22 - 80 \times 0,0178} = 0,13 \text{ м.}$$

Необходимое утепление при $B = 0,40 \text{ м.}$

$$R_a + R_u = \frac{22}{\frac{2,02 \times 10^5 \times 0,025 \times 1 \times 0,05}{0,4} + 80} = \frac{22}{460} = \\ 0,047 \frac{m^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}}$$

$$R_u = 0,047 - 0,002 = 0,045 \frac{m^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}}$$

Принято утепление инвентарными щитами из досок 2,5 см с толщиной засыпки опилками 6 см, для которого термическое сопротивление равно:

$$R_r = \sum \frac{h_i}{\lambda_i} = \frac{0,05}{2,88} + \frac{0,06}{1,92} = 0,017 + 0,031 = 0,048 \frac{m^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}}$$

для участка 5-6 (пропуск водотока в трубе; понижение температуры водотока в трубе не допускается), как исключение ширину лотка в трубе целесообразно принять равной 0,35 м, а стенки лотка обшить досками в два слоя по 5 см. При этих условиях ниже определено необходимое утепление для входного и выходного оголовков:

$$R_a + R_u = \frac{T}{2,02 \times 10^5 \times 0,81} - \frac{t_b - t_a}{\delta_d / \lambda} =$$

$$= \frac{31}{(460 - 80) \times 0,40} - \frac{0,2 - (-11,5)}{\frac{0,10}{0,35}} = \frac{31}{434 - 337} = \frac{31}{97} =$$

$$= 0,32 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}};$$

$$R_u = 0,32 - 0,002 = 0,318 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}}.$$

Принято утепление лотка щитами из стекловаты толщиной 25 см, между досками толщиной 2,5 см. Термическое сопротивление, при коэффициенте теплопроводности стекловаты $\lambda = 0,032 \frac{\text{ккал}}{\text{м} \cdot \text{час} \cdot {}^\circ\text{C}} = 0,768 \frac{\text{ккал}}{\text{м} \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}$, будет равно:

$$R_u = \sum \frac{h_u}{\lambda_u} = \frac{0,05}{2,88} + \frac{0,25}{0,768} = 0,017 + 0,330 = 0,35 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{C}}{\text{ккал}}.$$

Пропуск водотока в пределах 20 л от входного оголовка в низовую сторону осуществляется так же, как из участка 4-5.

б) пропуск водотока резином (каптаж источников и отвод их в низовую сторону)

В местах выхода ключей 1, 2, 3 (с .рис. 5) принят кантаж путем устройства бетонных приемных колодцев. Отвод воды от приемных кантажных колодцев 1, 2, 3 к водосборному колодцу 4' (на рис. 5 этот вариант показан пунктирными линиями), а затем по склону горогора до смотрового колодца 5' и от колодца 6' до колодца 7' осуществляется с помощью керамических труб, уложенных на глубину 2,5 м от дневной поверхности (т.е. выше 1,0 м выше почвы и на 0,5 м). Расположение смотровых колодцев выполнено промерно через 50 м. Беносятся под железнодорожным путем (участок 5' - 6') углы тяжести пластины руба.

На участках 4' - 5' и 6' - 7', где отсутствуют граничные подпоры и при уложении только для гравия, и длины тяжести гравия

быть поставлены с плотной прокопаткой.

Гидравлический расчет керамиковых отводных труб

Участки 4' - 5' и 6' - 7'. Расход $Q = 25$ л/сек, уклон дна трубы - 0,03, диаметр труб $d = 200$ мм.

Возможный расход труб при полном наполнении равен:

$$Q_1 = \omega \sigma = \omega C \sqrt{R i} = \\ = \omega \frac{87}{1 + \frac{\delta}{4R}} \sqrt{R i} = \omega \frac{87}{1 + \frac{0.2}{\sqrt{\frac{d}{4}}}} \sqrt{\frac{0.2}{4} \times 0.03} = \\ = 0.31 \times 43.5 \times 0.039 = 0.053 \frac{\text{м}^3}{\text{сек}} = 53 \text{ л/сек},$$

где $\delta = 0.2$ - коэффициент шероховатости для керамиковых труб;

$R = \frac{d}{4}$ - гидравлический радиус;

i - уклон трубы принят равным уклону склона косогора.

По расходу при полном наполнении Q_1 и данному расходу Q определяют, пользуясь рисунком 6, глубину наполнения и искомую скорость.




Рис. 6. График для определения глубины наполнения отводной трубы и скорости течения воды в ней

Для этого из точки на оси абсцисс, соответствующей отношению расходов $\frac{Q}{Q_1} = \frac{25}{53} = 0.47$, проводят вертикальную линию до пересечения с кривой расхода Q и для этого уровня определяют на оси ординат глубину наполнения в процентах ($h = 48\%$). Абсолютное значение глубины наполнения трубы, соответствующее расходу Q , будет равно $d_h = 0.48 d = 0.48 \times 20 = 9.6 \text{ см}$.

По относительной глубине наполнения (в процентах), проводя на соответствующем уровне (для $h = 48\%$) горизонтальную линию до пересечения с кривой скорости V , определяют на оси абсцисс коэффициент K_V , на который надо умножить скорость воды в трубе при полном наполнении ($V = 1.7 \text{ м/сек}$), чтобы получить скорость, соответствующую данному уровню наполнения. Для $h = 48\%$ коэффициент $K_V = 0.98$.

Следовательно, искомая скорость равна $\sigma = \sigma_0 K_0 = 1,7 \times 0,98 = = 1,66 \text{ м/сек.}$

Участок 2 - 4. Расход $Q = 15 \text{ л/сек.}$, уклон $i = 0,02$, диаметр керамиковых труб $d = 150 \text{ мм.}$

Расход при полной наполнении равен:

$$Q_0 = \omega \sigma_0 = \omega C \sqrt{R i} = \omega \frac{87}{1 + \frac{2}{\sqrt{R}}} \sqrt{R i} = \\ = \frac{3,14 \times 0,15^2}{4} \times \frac{87}{1 + \frac{0,2}{\sqrt{0,15}}} \times \sqrt{\frac{0,15 \times 0,02}{4}} = 0,018 \times 43 \times 0,03 = \\ = 0,023 \frac{\text{м}^3}{\text{сек}} = 23 \text{ л/сек.}$$

Отношение расходов $\frac{Q}{Q_0} = \frac{15}{23} = 0,65$. Соответствующий процент наполнения (см. рис. 6) $h = 57\%$. Глубина наполнения $d_0 = 0,57 \times 15 = 8,6 \text{ см.}$

Коэффициент K_0 при этом наполнении равен $K_0 = 1,05$; скорость течения воды в трубе

$$\sigma = \sigma_0 \times K_0 = 1,3 \times 1,05 = 1,36 \text{ м/сек.}$$

Следовательно, на участках дренажа 1-2-4' и 3 - 4' могут быть приняты керамиковые трубы диаметром 15 см, на участках 4' - 5' и 6' - 7' - диаметром 20 см.

Участок 5' - 6' (под насыпью). Пропуск воды осуществляется по-средством стальной отводной трубы диаметром 200 мм.

Расход при полном наполнении равен:

$$Q_0 = \frac{3,14 \times 0,2^2}{4} \times \frac{87}{1 + \frac{0,24}{\sqrt{0,2}}} \times \sqrt{\frac{0,2}{4} \times 0,03} = 0,031 \times 40,6 \times \\ \times 0,039 = 0,049 \frac{\text{м}^3}{\text{сек}} = 49 \text{ л/сек.} \text{ Соответствующая скорость } \sigma_0 = 1,58 \text{ м/сек.}$$

Отношение расходов $\frac{Q}{Q_0} = \frac{25}{49} = 0,51$. По рис. 6, $h = 50\%$,

$K_0 = 1,0$. Следовательно, глубина наполнения и соответствующая скорость течения воды в трубе будут равны:

$$d_0 = 0,50 \times 20 = 10 \text{ см}; \quad \sigma = 1,58 \times 1,0 = 1,58 \frac{\text{м}}{\text{сек}}.$$

Участок 6' - 7' решается в зависимости от уклона склонов косогора ниже земляного полотна. При увеличивающихся уклонах склонов следует сохранить уклон отводных труб, при уменьшающихся уклонах или остающихся равными склонам косогора с верховой стороны от земляного полотна уклон отводных труб уменьшается.

В варианте "в" участок дренажа 5'' - 6'' - 6 решается аналогично участку 5' - 6' - 7' варианта "о".

Примечания к примеру 4.

1. Дренаж, рассмотренный в примере, в основном выполняет функцию канала ключевых вод и их отвод в низовую сторону насыпи. Для отвода вод наиболее рационально применять железобетонные трубы, изготавляемые в центрифугах, с длиной секции 6 + 12 м, с необходимым конструктивным оформлением стыков.

2. На участке 5' - 6' (под насыпью) пропуск воды производится с помощью стальной трубы. Это решение имеет свои положительные и отрицательные стороны. Положительным является возможность осуществления данного решения в условиях эксплуатации дороги без перерыва движения - продавливание металлической трубы. Отрицательным является то, что металлическая труба подвержена коррозии.

В связи с этим представляется целесообразным применять на этих участках предварительно напряженные железобетонные оболочки малого диаметра (диаметр 40-60 см в зависимости от величины расхода) с устрогством стыков, которые сохраняют плотность при деформациях основания.

Пример 5-й

Дорога, участок, км, пк

Данные для расчета

1. Высота насыпи 8,0 м
2. Расчетный расход $Q_r = 10 \text{ м}^3/\text{сек}$
3. Постоянный водоток отсутствует, но действует постоянный грунтовый поток, питаемый трещинными подземными водами. Гидрогеологический разрез представлен на рис. ?
4. Уклон лога $I_s = 20\%$
5. Коэффициент фильтрации грунтов $K = 25 \text{ м/сутки.}$


Порядок решения

По Q_r и H и конструктивным соображениям определяют тип искусственного сооружения. Возможны решения:

- а) железобетонная прямоугольная труба отв. 2,0 м (МБИТ);
 - б) мост по схеме 3 x II,5 (по предложению С.Л.ГАЛЕЕВА).
- Схема моста и отверстие приняты исходя из высоты насыпи. Мост может быть применен без противоснеговых средств.

Для окончательного выбора варианта необходимо определить противоводействие мероприятий у МБИТ и их стоять.

Ниже определены необходимые противоаледные мероприятия, приведенные отомсти по указанным выше вариантам решения.



$$F_{st} = 2H \cdot J = hUm^2$$

Рис. 7. Поперечный разрез лога (к примеру 5):

1 - контур фундамента оголовка МБИТ; 2 - водоупорный грунт

Подъем уровня грунтовых вод при условиях, показанных на рис. 7, но без учета наличия отверстия трубы, был бы равен:

$$\Delta h_{rb} = \frac{F_{st}}{b_x - b_f} = \frac{2}{20 - 10} = 2 \text{ м},$$

где b_x - ширина грунтового потока, в м;

b_f - ширина фундамента, в м;

F_{st} - площадь стеснения грунтовых потоков фундаментом оголовка, в м^2 .

При наличии отверстия трубы подъем уровня грунтовых вод, как следует из рис. 7, возможен только на 0,5 м. В связи с этим перед трубой возможен выход подземных вод в виде ключей. Расход поверхности водотока (Q_n) для этого случая приближенно можно определить, исходя из фильтрационной способности грунта, уклона лога и разности площадей грунтового потока в бытовых условиях и при наличии стеснения потока фундаментом, по формуле:

$$Q_n = K \times l \times \Delta F, \quad (8)$$

где K - коэффициент фильтрации в м/сутки;

l - уклон лога;

ΔF - разность площадей грунтового потока, в м^2 .

При $K = 25 \text{ м/сутки}$, $l = 0,02$ и $\Delta F = 60-35 = 25 \text{ м}^2$ расход поверхности водотока будет равен:

$$Q_x = 25 \times 0,02 \times 25 = 12,5 \text{ м}^3/\text{сутки} = 0,145 \text{ л/сек.}$$

Пропуск водотока с расходом 0,145 л/сек в зимнее время через бетонную трубу без образования наледи не представляется возможным.

Объем наледи на переходе из-за нарушения условий протекания подземных потоков может быть определен по формуле (в м³):

$$\sigma = T_b \beta m \cdot \Delta Q_{sp} = T_b \beta m k i \cdot \Delta F, \quad (9)$$

где T_b - рассматриваемый промежуток времени в сутках;

ΔQ_{sp} - разность средних расходов грунтового потока в бытовых условиях и у сооружения (в м³/сутки) за промежуток времени T_b ;

ΔF - разность средних площадей живого сечения грунтового потока в бытовых условиях и у сооружения в м²;

m - коэффициент, учитывающий наличие воздушных прослоек во льду, равный 1,2;

β - коэффициент расширения при переходе воды в лед, равный 1,1.

Для определения величины ΔF в формуле (9) необходимо определить промерзание грунта в бытовых условиях и на переходе.

Промерзание грунта в бытовых условиях определено при следующих исходных данных: грунт до глубины 3 м однородный;

$\delta_{sk} = 1,7 \text{ т/м}^3$; влажность до глубины 0,5 - 12%, ниже - 24%;
льдистость - 1,0; $C = 520 \text{ ккал/м}^3\text{°C}$; $\lambda = 2,5 \text{ ккал/м·час·°C}$;
тепловой поток снизу $Q_n = 80 \text{ ккал/м}^2 \cdot \text{сутки}$ - для ноября-декабря;
 $Q_n = 60 \text{ ккал/м}^2 \cdot \text{сутки}$ - для января-марта.

На переходе характеристики грунта приняты такие же, что и в бытовых условиях, но тепловое влияние снежного покрова не учтено (снег будет поглощаться наледными водами). Климатические данные - см.пример 1, табл. 1 и 2.

Определение глубины промерзания выполнено по методике проф. ЛУКЬЯНОВА В.С. (ЦНИИС). Данные расчетов приведены в таблице 8, в которой паряду с глубиной промерзания содержатся: площади живого сечения потока, разности площадей, объемы наледи и толщина наледного льда (на 30/III).

Как видно из таблицы 8, АБПТ может быть применен только в комплексе с противоналедными сооружениями. В качестве противоналедных сооружений в данном случае возможно применить:

а) дренаж - для безналедного пропуска подземных вод в низовую сторону;

б) водонепроницаемый экран в комбинации с угольватыми против-

Таблица 8

У- по пор	Определяемые величины	Дата	Бытовые условия	БПТ охв. 2,0 м
1	Глубина промерзания грунтов (м)	30.XI 30.XII 30.I 29.II 30.III	0,31 0,37 0,60 0,94 0,95	1,05 1,65 2,10 2,45 2,60
2	Средняя площадь живого сечения потока в бытовых условиях и на переходе (м ²)	30.XI 30.XII 30.I 29.II 30.III	60 60 59 55 52	30,0 22,0 10,0 6,0 3,0
3	Разность средних площадей живого сечения потока (м ²)	30.XI 30.XII 30.I 29.II 30.III		30,0 38,0 49,0 49,0 49,0
4	Объем льда, при условии полной аккумуляции на леди с верховой стороны (м ³)	30.XI 30.XII 30.I 29.II 30.III		594 1346 2108 3068 4028
	Длина наледного льда (м)	30.III	-	≈ 2,0

ПРИМЕЧАНИЕ. При определении площади сечения на переходе для периода I-II принято дополнительное (по сравнению с первым периодом зимы - XII-I) боковое стеснение грунтового потока в результате промерзания грунта вблизи фундамента, равное: $b_s = 0,5 b_\phi + 1,1 = 6,1 \text{ м}$.

зональными средствами.

Ниже рассмотрен вариант применения дренажа.

Требуется перехватить грунтовый поток и собранные воды отвести помоему огводных труб в низовую сторону.

Соответственно исходным данным по грунтовому потоку принят дренаж совершенного типа с расположением его по рис. 8.




Рис. 8. Схема противосаледных сооружений (к примеру 5):
 1 - местный грунт; 2 - крупный песок; 3 - щебень;
 4 - щит; 5 - окраин из глины; К - смотровые колодцы

Грунтовый поток в 20 м выше ХБПТ перехвачен дренажными трубами, уложенными поперек лога с уклоном 4% (между смотровыми колодцами K_1 и K_2).

Общий расход грунтового потока равен:

$$Q = FKl = (3,0 \times 20) \times 25 \times 0,020 = 30 \text{ м}^3/\text{сутки} = \\ = 0,00035 \text{ м}^3/\text{сек.}$$

Удельный дебит дренажа (приток воды из п/ы дренажной трубы) из участка между смотровыми колодцами K_1 и K_2 длиной $L = 20$ м:

$$q = \frac{Q}{L} = \frac{30}{20} = 1,5 \frac{\text{м}^3}{\text{м}\cdot\text{сутки}} = 0,00017 \text{ м}^3/\text{м}\cdot\text{сек.}$$

Гидравлический расчет дренажной и отводной труб, ввиду малых расчетных расходов, можно не выполнять, приняв минимальный диаметр керамических труб 12,5 см.

Необходимо проверить ее, базируясь на глубине пропускания дрены.

При обсыпке дренажной трубы гравием (щебнем) с коэффициентом пористости $\Pi_s = 0,20$ и коэффициентом фильтрации обсыпки $K_o = 30 \text{ м/сутки}$, а для песчаного грунта соответственно с $\Pi = 0,35$ и $K = 25 \text{ м/сутки}$, необходимая площадь отверстий ω_s на 1 п.м трубы должна быть не менее

$$\omega_s = \frac{\pi d p K}{K_o \Pi} = \frac{3,14 \times 12,5 \times 0,35 \times 25}{30 \times 0,20} = 57,3 \text{ см}^2.$$

Принят диаметр отверстий на дренажной трубе 2,5 см с шагом через 10 см, что обеспечит потребное ω_s с некоторым избытком.

Отвод воды от смотрового колодца K_3 до колодца K_4 (см. рис. 8) может быть осуществлен керамиковыми трубами диаметром 12,5 см или же для этой цели могут быть использованы железобетонные трубы.

При положении поперечного дренажа в расстоянии 30 м от входного оголовка полная длина дренажа будет равна 100 м (20 м - длина дренажа, уложенного поперек лога между K_1 и K_2 ; 30 м - длина дренажа с верховой стороны насыпи между K_2 и K_3 ; 30 м - длина дренажа под насыпью между K_3 и K_4 ; 20 м - длина дренажа с низовой стороны насыпи).

Сравнение вариантов решения приведено в табл. 9.

Следовательно, по приведенной стоимости железобетонная прямоугольная труба отв. 2,0 м в комплексе с противоналедным сооружением в данном случае является более предпочтительным вариантом проектного решения.

Таблица 9

Приведенные стоимости вариантов

Основные сооружения	Приведенная стоимость в тыс. руб.	Приведенная стоимость противоналедных сооружений	Общая приведенная стоимость тыс. руб.
ХБПТ отв. 2,0 м	20,0	Дренаж длиной 100 м 7,0 тыс. руб.	27,0
ССЭМ 3x11,5 м	33,0	-	33,0

Пример 6-II

При укладке трассы по косогору коренного склона (рис. 9) в отдельных местах обнаружен выход грунтовых вод. Земляное полотно на данном участке проектируется в виде полунасыпи и полувышемки.




Рис. 9. Варианты безнаследного пропуска грунтовых вод
(к примеру б):

а - вариант с дренажной трубой; б - то же - с каменной наброской; 1 - мятая глина; 2 - балласт чистый; 3 - крупный песок; 4 - щебень; 5 - камень; 6 - дренажная труба; 7 - труба прорези; 8 - оголовок; К - смотровые колодцы

Гидрогеологическими обследованиями установлены следующие данные: грунтовые потоки имеют водоупор на глубине 3,1 м, а уровень от дневной поверхности - 0,8 м; ширина фронта грунтовых вод 50 м. Проектируемый кювет и планировка под насыпь обнажают грунтовый поток на глубину 0,6 м.

Требуется рассмотреть вопрос о противонаводных мероприятиях на данном участке.

Общий дебит грунтовой воды, выходящей в кювет в результате обнажения грунтового потока, при $C = 0,2$, $K' = 25 \text{ м/сутки}$ равен:

$$Q_K = C \times K' \times i = (50 \times 0,6) \times 25 \times 0,2 = 150 \frac{\text{м}^3}{\text{сутки}} = 1,7 \frac{\text{л}}{\text{сек}}.$$

При проектировании в обычных условиях воду отводят кюветом или водоотводной канавой к олиадежающему искусственному сооружению. В данном случае имеет место ярко выраженный лог в 400 м от места обнажения грунтовых вод.

В суровых климатических условиях транспортировка воды кюветом с уклоном равным 0,005 и при расходе $I,7 \text{ л/сек}$ практически невозможна без образования наледи.

В данном случае могут быть применены два способа, обеспечивающие безнадежный пропуск вод (задержание на холме практически осуществить невозможно - малая высота насыпи и большой уклон косогора): с помощью утепленного лотка или сброс грунтовых вод в низовую сторону с помощью дренажа. При этом длина утепленного постоянного лотка равна ≈ 450 м, а длина дренажа - $50 + 20 = 70$ м.

Вариант с дренажом наиболее дешевый: приведенная стоимость бетонного утепленного лотка длиной 450 м составляет 15,2 тыс. рублей, а дренажа длиной 70 п.м - 5,4 тыс. руб.

Дренаж в данном случае может быть запроектирован в виде подковообразного (рис. 9, разрезы по I-I). При этом дренажом следует перехватить весь грунтовый поток (так как будет увеличенное промерзание под краем) и отвести его в низовую сторону.

Общий дебит дrenы при глубине потока 2,3 м и ширине 50 м равен:

$$Q = F \times K \times l = (2,3 \times 50) \times 25 \times 0,2 = 575 \frac{\text{м}^3}{\text{сутки}} = \\ = 6,7 \frac{\text{м}}{\text{сек}};$$

удельный дебит дrenы

$$q = \frac{Q}{l} = \frac{575}{50} = 11,5 \text{ м}^3/\text{сутки}.$$

Принята дренажная труба диаметром 20 см (керамическая) с обсыпкой ее щебнем. При коэффициентах: пористости $\Pi_1 = 0,20$, фильтрации $K_o = 30 \text{ м}/\text{сутки}$ - для щебня, соответственно $\Pi = 0,35$, $K = 25 \text{ м}/\text{сутки}$ - для песка, необходимая площадь отверстий на 1 п.м дренажной трубы должна быть не менее

$$\omega_o = \frac{\pi d \cdot \Pi \cdot K}{K_o \cdot \Pi_1} = \frac{3,14 \times 20 \times 0,35 \times 25}{30 \times 0,2} = 91,7 \text{ см}^2.$$

Приняты отверстия диаметром 25 мм с шагом через 10 см.

Гидравлический расчет произведен с использованием формулы Шези, получено: $\sigma = () \text{ м}/\text{сек}$, глубина наполнения - 7,5 см (при $L_{kp} = 0,005$).

Поренуск воды от олодца K'_z к колодцу K_y (рис. 9) осуществляется посредством труб из железобетона диаметром 30 см (по конструктивным соображениям).

Практический интерес представляет дренаж с каменной и броской (дренажная прорезь) (см. рис. 9,б). Требуется определить площадь попречного сечения тряны из бутового камня.

Площадь поперечного сечения может быть определена по формуле

$$\omega = \frac{a}{l}$$

Скорость фильтрации (v) определяют по эмпирическим данным в зависимости от действующего диаметра частиц.

На рис. 9,б принята дрена из бутового камня диаметром 12 см при площади поперечного сечения $3,4 \times 0,4 = 0,16 \text{ м}^2$; обсыпка - из щебня диаметром 2 см при площади $0,7 \times 0,7 = 0,49 \text{ м}^2$ и песка диаметром 0,2 см при площади $1 \times 0,7 = 0,49 \text{ м}^2$.

Процентное содержание (π) каждого из составляющих: бут - 22,8%; щебень - 47,2%; песок - 30%.

Действующий диаметр частиц (в мм):

$$D = \frac{\sum m d}{100} = \frac{22,8 \times 120 + 47,2 \times 20 + 30 \times 2}{100} = 37,4 \text{ мм.}$$

При уклоне дренажа в 5% для $D = 37,4$ мм скорость фильтрации равна $v = 980 \text{ м/сутки}^x$);
тогда

$$v = \frac{575}{980} = 0,59 \text{ м}^2.$$

Принятые размеры дренажа (см.рис. 9,б) удовлетворяют пропуску дrenируемого грунтового потока.

Данный тип дренажа может быть рекомендован в тех случаях, когда ожидается небольшой приток грунтовых вод, а также при каптанже мелких периодических ключей. Эффективно можно использовать дренажные прорези для отвода подземных вод в выемках, сложенных скальными породами.

Б. Задержание наледи

Основными отправными факторами, определяющими принятие данного способа борьбы с наледями у малых мостов и труб, являются: величина расхода поверхностных водотоков и ключей в осенне-зимний период; данные гидрогеологических обследований грунтового и подруслового потоков; конфигурация и уклон лога в районе перехода;

x) НОВИКОВ С.С. Отвод поверхностных и подземных вод от железнодорожного полотна. М. Трансклодориздат, 1938.

климатические данные района.

Наиболее целесообразно применить данный способ в пологих зонах с малым расходом поверхностных и грунтовых потоков. При этом для удержания наледей поверхностных водотоков могут быть применены постоянные земляные валы с удерживающими заборами в проеме. Особенно положительно работают земляные валы с заборами при удержании "спускающихся" наледей. В данном случае они задерживают наледевые воды, вышедшие на дневную поверхность.

При применении удерживающих земляных валов с заборами на постоянных водотоках необходимо, чтобы их возвведение приводило к резкому нарушению бытовых условий протекания водотоков. Это может быть достигнуто резким уширением русел за подходах к земляному валу, а также непосредственно у земляного вала путем устройства горизонтального щелчания в просвете.

Пример 7-й

Дорога, участок, км, ПК

Данные для расчета

1. Высота насыпи $H = 8,0$ м

2. Расчетный расход $Q_p = 10 \text{ м}^3/\text{сек}$

3. Расход водотока в осенне-зимний период $Q = 3 \text{ л/сек}$

Выход источников на поверхность в 300 м от перехода

4. Подрусловые потоки отсутствуют. Геологический разрез представлен суглинками на глубину до 2-х метров, ниже аргиллиты

5. Наледь в бытовых условиях отмечается в отдельных местах

6. Лог в районе перехода имеет корытообразное очертание с шириной по низу $A_s = 50$ м, с уклонами: главного лога $i_{rs} = 5\%$, левого и правого склонов $i_{ls} = i_{rs} = 50\%$.

7. Климатические данные - см. пример 1, табл. 1.

Порядок решения

По Q_p и H определяют тип искусственного сооружения.

В данном случае возможны следующие решения:

а) БРТ - бетонная прямоугольная труба отверстием 2,0 м в комплексе с противонадводными сооружениями;

- с утепленным бетонным лотком в пределах полосы отвода;

- с земляным удерживающим валом и забором в проеме;

б) БМ - железобетонный балочный мост по схеме 1 x 10 в ив
и массивных опорах;

в) ССЭМ - сборный свайно-закладной мост по схеме 3x11,5 м
(по предложению С.И.ГАПЕЕВА, см. Методические указания № 4 Лен-
гипротранс, 1959).

Мости при высоте насыпи 8,0 м могут быть применены без спе-
циальных противоваледных средств. Схемы мостов в данном примере
приняты по конструктивным соображениям, исходя из высоты насыпи.

Приведенные стоимости по вариантам приведены в табл. 10.

Пропуск водотока с расходом $Q = 5 \text{ л/сек}$ при $L_{\text{ш}} = 5\%$
представляет очень большие трудности. Необходимое утепление опре-
делено при ширине лотка $D_x = 0,40 \text{ м}$:

$$R_{\text{ш}} + R_u = \frac{38}{2,02 \times 10^5 \times 0,003 \times 0,005 + 80} = \frac{38}{87,6} = \\ = 0,43 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{С}}{\text{кал}}$$

Таблица 10

Приведенные стоимости (в тыс. руб.)

Вариант	Искусствен- ное соору- жение	Утепленный поток		Земляной вал $l = 2,0 \text{ м}$		Общая приведенная стоимость
		длина в и	стои- мость моста	длина в и	стои- мость	
а) БМ	1	20,0	100	3,9		23,9
	2	20,0	-	-	50 п.м 2,0 с укреп- лением мощением	22,0
б) ЖМ		50,0	-	-	-	50,0
в) ССЭМ		33,0	-	-	-	33,0

При термическом сопротивлении $R_u = 0,428 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{сутки} \cdot {}^\circ\text{С}}{\text{кал}}$
для обеспечения безваледного пропуска водотока необходимо утепле-
ние из щитов с слоем стекловаты толщиной $\sim 50 \text{ см}$.

Пропуск водотока в трубе возможен только при дополнительном
его подогреве.

Следовательно, безваледный пропуск водотока в утепленном лот-
ке практически невозможен. Осуществим и экономически выгодным

является (см.табл. 10) вариант с БЛТ и задержанием наледи земляными валами с заборами в проеме.

Объем наледного льда при полном его задержании противоналедными средствами равен:

$$V_{\text{пол}} = \frac{\alpha t m}{\delta} = \frac{0,003 (3600 \times 24 \times 30 \times 5)}{0,92} \approx 50000 \text{ м}^3;$$

Здесь α - расход водотока в $\text{м}^3/\text{сек}$;

t - время в сек. за 5 зимних месяцев (см.табл. I);

$m = 1,2$ - коэффициент, учитывающий наличие воздушных прослоек во льду;

δ - объемный вес льда.

Удерживающая способность одного вала при расчетной высоте его $h_b = 2,0$ м:

$$O_b = \frac{1}{6} h_b^3 \left(\frac{1}{L_{\text{ж}}} + \frac{1}{L_{\text{р}}} \right) L_{\text{ж}} + \alpha_s h_b^2 \frac{1}{L_{\text{р}}} = \\ = \frac{1}{6} 2^3 \left(\frac{1}{0,050} + \frac{1}{0,050} \right) \frac{1}{0,005} + 50 \times 2^2 \frac{1}{0,005} \approx 50000 \text{ м}^3.$$

То есть, для задержания наледи при данной конфигурации лога требуется один земляной вал с минимальной конструктивной высотой 2,5 м. При этом необходимо иметь в виду следующие конструктивные его особенности.

Ввиду того, что водоток постоянный и в бытовых условиях образует неизначительные наледи, задерживающий вал должен обязательно иметь горизонтальное мощение шириной $\approx 5,0$ м.

Земляной вал выполняется согласно требованиям ИСИ-61-61. Выполнение проема между валами рекомендуется устраивать из мелкобетонных свай и разборочных досок (рис. 10).




Рис. 10. Схема забора, устанавливаемого в проеме земляного противоналедного вала:

- 1 - железобетонные стойки с пазами для закладных досок;
- 2 - железобетонная пластина с пазом для закладных досок;
- 3 - закладные доски;
- 4 - бетонные плиты


Величина проема между валами должна быть не менее величины отверстия искусственного сооружения, но при этом весь проем должен иметь разборное заполнение. В ВСН-61-61 предусматривается только частичная разборка проема. Как показала практика, это приводит к образованию больших завихрений при протекании весенних и осенних вод у постоянных вертикальных бровчатых стенок, к наклону стенок и к разрыву конусов вала.

Пример 8-й

Дорога, участок, км, лк

Данные для расчета

1. Высота насыпи $H = 8,0$ м
2. Расчетный расход $Q_r = 10 \text{ м}^3/\text{сек}$
3. Поверхностные водотоки в осенне-зимний период отсутствуют, но действуют постоянные грунтовые потоки, питаемые трещинными подземными водами
4. Уклон лога $i_x = 20\%$
5. Коэффициент фильтрации грунтов $K = 20 \text{ м}/\text{сутки}$
6. Надедь в бытовых условиях отмечена в логу в виде ледяной корки толщиной 25-30 см.



Ил. II. Поперечный разрез лога (к примеру 8):
1 - песок с гравием; 2 - аргиллиты; 3 - контур фундамента оголовка ЖТ

ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ

1.6 Q_r и H определяют тип искусственного сооружения. Возможны в данном случае следующие решения:

а) бетонная прямоугольная труба отв. 2,0 м;

б) ЖБИ по схеме I x 10 м;

в) ССЭМ по схеме 3 x II,5 м (по предложению С.И.ГАПЕЕВА).

Из технико-экономического сравнения вариантов решения (см. пример 7, табл. 10) видно, что приведенная стоимость БПТ составляет 40% от стоимости ССЭМ при данной высоте насыпи. Но для окончательного решения требуется рассмотреть работу БПТ в этих условиях и определить необходимые противонаводные мероприятия и их стоимость.

По данным рис. II, экранирующая площадь фундамента оголовка БПТ равна $8 \times 2,5 = 20 \text{ м}^2$. При неограниченном по высоте экране величину подъема уровня грунтовых вод можно определить, исходя из площади стеснения грунтового потока бетонным фундаментом трубы, по формуле:

$$\Delta h_r = \frac{F_{ctm}}{b_x - b_\phi} = \frac{2,5 \times 8}{12 - 8} = \frac{20}{4} = 5,0 \text{ м},$$

где b_x — ширина грунтового потока в м;

b_ϕ — ширина фундамента в м;

F_{ctm} — площадь стеснения грунтового потока фундаментом в м^2 .

Но при наличии отверстия трубы подъем уровня грунтовых вод на переходе возможен только на 0,5 м. В связи с этим появляется избыток грунтовых вод, который будет выходить в виде ключей перед искусственным сооружением на дневную поверхность. Расход поверхностного водотока (Q_n) приближенно можно определить по формуле (8), — см. пример 5-й.

При $K = 20 \text{ м}/\text{сутки}$, $i = 0,02$ и $\Delta F = 30-6 = 24 \text{ м}^2$

$$Q_n = K i \Delta F = 20 \times 0,020 \times 24 = 9,6 \text{ м}^3/\text{сутки} = 0,114 \text{ л}/\text{сек.}$$

Пропуск п верхностного водотока при столь малом расходе через бетонную трубу отв. 2,0 м без промерзания водотока в трубе практически невозможен.

Ниже определено стеснение (нарушение условий протекания) грунтовых потоков в бытовых условиях и у сооружения. При определении промерзания грунтов в бытовых условиях климатические данные приняты те же, что в примере 1 (см.табл. 1,2).

Исходные данные: грунт однородный — песок с гравием;

$$\alpha = 20 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{час} \cdot {}^\circ\text{C}}; \gamma_{ck} = 1700 \text{ кг}/\text{м}^3; \text{влажность грунта } (W)$$

до глубины 0,5 м — 12%, ниже полностью обводненный грунт — 24%;

льдистость $\ell = 1,0$; $C = 520 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^3 \cdot \text{град}}$; $\lambda = 2,5 \frac{\text{ккал}}{\text{м} \cdot \text{час} \cdot {}^\circ\text{C}}$;
тепловой поток снегу $Q_{\pi} = 80 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{сутки}}$ (для ноября - декабря),
 $Q_{\pi} = 60 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^2 \cdot \text{сутки}}$ (для января-марта); скрытая теплота

$$Q_{12\%} = \delta_{ex} \frac{W}{100} \ell Q_{\pi} = 1700 \times 0,12 \times 1 \times 80 = 16300 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^3},$$

$$Q_{24\%} = \delta_{ex} \frac{W}{100} \ell Q_{\pi} = 1700 \times 0,24 \times 1 \times 80 = 32600 \frac{\text{ккал}}{\text{м}^3}.$$

Глубина промерзания (h_{np}) вычислена на конец каждого зимнего месяца. Данные расчета глубины промерзания грунта в бытовых условиях приведены в табл. II¹⁾.

Таблица II

период времени	продолжительность периода в часах	средне-месячная температура	S	A	B	H	h_{np} в м
ноябрь	720	14,9	2,98	0,264	0,15	0,103	0,31
декабрь	720	24,5	4,3	0,29	0,18	0,085	0,37
январь	720	25,2	4,92	0,27	0,185	0,121	0,60
февраль	720	22,1	4,10	0,219	0,33	0,23	0,94
март	720	12,3	4,30	0,224	0,31	0,22	0,95

Расчеты выполнены по методике проф. В.С.ЛУКЬЯНОВА. При расчете допускалось осреднение климатических и теплофизических данных по периодам.

Аналогичным путем определено промерзание грунта на переходе (у входного оголовка трубы). При этом принято: $W = 24\%$ по всей глубине водопроницаемых грунтов; снежный покров отсутствует, он поглощается наледными водами, выходящими перед трубами. Получены следующие значения глубины промерзания грунта: 30/XI-1,05 м; 30/XII - 1,65 м; 30/I - 2,1 м; 29/II - 2,45 м; 30/III - 2,6 м.

Имея данные по глубинам промерзания грунта в бытовых условиях

1) Величины S , A , B , H определены по формуле проф. В.С. ЛУКЬЯНОВА. Зная их, глубину промерзания грунтов (h_{np}) можно получить по графикам, - см. ЛУКЬЯНОВ В.С., ГОЛОВКО В.Д. Расчет глубины промерзания грунтов. Трансжелдориадат, 1957.

и на переходе, а также учитывая дополнительное стеснение грунтовых потоков боковым промерзанием грунта вблизи фундаментов, можно получить избыток грунтовых вод, который будет выходить перед трубой и образовывать наледь. Данные расчета объема наледи и толщины наледного льда приведены в табл. I2.

Таблица I2

№ по пор.	Определяемые величины	Дата измерений	Условия существования	БИТ отв. 2,0 м
1	Средняя площадь живого сечения грунтового потока (m^2)	30.XI 30.XII 30.I 29.II 30.III	30 30 28,6 24,0 24,0	2,0 4,1 2,5 1,34 0,8
2	Равность средних площадей живого сечения потока в бытовых условиях и на переходе	30.XI 30.XII 30.I 29.II 30.III		23,0 25,9 26,1 22,66 23,2
3	Объем наледного льда в предположении полной его аккумуляции с верховой стороны (m^3)	30.XI 30.XII 30.I 29.II 30.III		461 959 2172 2668 3147
4	Толщина наледного льда у сооружения	на 30.III		3,7 м

- ПРИМЕЧАНИЯ. 1. При определении площади стеснения на переходе для периода I-III принято дополнительное боковое стеснение грунтового потока, равное 1,1 m^2 .
2. Объем наледи определен с коэффициентом $M = 1,2$, учитывающим наличие воздушных прослоек во льду; при этом в расчет принимались средние равности площадей грунтового потока в бытовых условиях и на переходе.

При уклоне главного лога $i_{gl} = 0,020$, уклонах левого и правого склонов $i_{lc} = i_{pc} = 0,1$, ширине лога по низу $A_x = 10 \text{ м}$ и при объеме наледи $V_n = 3147 \text{ м}^3$ (см.табл. I2), толщина наледи h_n , определяемая из равенства:

$$V_n = \frac{1}{6} h_n^3 \left(\frac{1}{i_{gl}} + \frac{1}{i_{lc}} \right) \frac{1}{i_{gl}} + a_x h_n^2 \frac{1}{i_{gl}},$$

будет равна $h_n = 1,7 \text{ м}$.

При полученной расчетом толщине наледного льда требуется

противоаледные мероприятия. В данном случае удержание наледи выше искусственного сооружения возможно посредством земляного вала с забором (см. пример 7-й). Высота вала должна быть не менее 2,2 м, так как $h_n = 1,7$ м.

Для перехвата грунтовых вод (создание экрана) необходимо засыпать поперек лога железобетонную стенку на расстоянии 1 м от земляного вала (рис. 12). При наличии местного глинистого грунта (глина или жирный суглинок) возможно сооружение водонепроницаемого экрана согласно ВСН-61-61.

Рис. 12




Рис. 12. Схема захораниющей стени с земляным удерживающим валом:

1 - земляной вал; 2 - стена из железобетонного спунта; 3 - водоупорный грунт

В. Свободный пропуск наледи

На постоянных водотоках, на которых образуются постоянные изливающиеся наледи в бытовых условиях, наиболее целесообразным является свободный пропуск наледи. Применение водопропускных труб при высоких насыпях может быть допущено только в сочетании с комплексом противоаледенных средств, обеспечивающих безналедный пропуск поверхностных и подрусловых потоков с одновременным удержанием наледных вод, выходящих в логах выше искусственного сооружения и стекающих по льду. В отдельных случаях на подобных водотоках применение водопропускных труб возможно при использовании только одного способа: безналедного пропуска водотока или задержания наледи.

При свободном пропуске наледи называемое искусственное сооружение должно отвечать одному из следующих условий:

а) не допускать усиления наледного процесса у сооружения, в наледи, образующиеся в бытовых условиях, свободно пропускать в нижнюю сторону;

б) при допущении частичного усиления наледного процесса у сооружения надежно обеспечивать нормальные условия пропуска весенних расходов.

Этим условиям наилучшим образом отвечают свайно-эстакадные мосты увеличенного отверстия, так как при таком решении и при принятии необходимых мер по сохранению бытовых условий протекания водотоков можно избежать дополнительного объема наледи у сооружения.

Пример 9-й

Дорога , участок, км, ПК

Данные для расчета

1. Расчетный расход $Q_p = 10 \text{ м}^3/\text{сек}$
2. Высота насыпи $H = 4,0 \text{ м}$
3. Расход водотока в осенне-зимний период в бытовых условиях $Q = 0,05 \text{ м}^3/\text{сек}$. Водоток функционирует в течение всей зимы
4. Уклон лога $C_r = 20\%$
5. Температура воды в районе перехода в осенне-зимний период $+0,1 \text{ }^\circ\text{C} \text{ } \dots \text{ } +0,2 \text{ }^\circ\text{C}$
6. Подрусловые потоки на переходе отсутствуют
7. Наледь в бытовых условиях наблюдается в течение всей зимы, толщина наледи достигает 0,6-0,7 м
8. Допускаемая бытовая скорость течения воды $[U_{cp}] = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{сек}}$; грунты - плотные суглинки
9. Климатические данные района - см. пример 1-й.

Порядок решения

По Q и H определяют, исходя из обычных условий, тип искусственного сооружения. Ниже рассмотрены варианты:

- а) БНТ отв. 2,0 м;
- б) ССЗМ по схеме 3 х 6 м (инв. № 239. Ленгипротрансмост, 1962).

Бетонная прямоугольная труба в этих условиях проектируется в комплексе с противоаледными сооружениями: а) для удержания наледи, образующейся за счет вод, выходящих на поверхность льда в бытовых условиях и стекающих по логу; б) для обеспечения пропуска поверхностных вод без образования наледи - утепленный лоток или дренаж.

Свайно-эстакадный мост возможен с креплением и без крепления

русле. Объем наледи у моста в первом случае образуется: а) в результате частичного удержания наледи, образующейся в бытовых условиях. Это имеет место ввиду того, что отверстие моста меньше ширины наледи в бытовых условиях¹⁾; б) в результате нарушений бытовых условий протекания водотока на отметке у моста, а также из-за возможного отсутствия снежного покрова под мостом. Объем наледи в данном случае может быть определен по формуле (9'):

$$C' = T_b \beta \pi \cdot \Delta Q_{cp} \quad (9')$$

где ΔQ_{cp} - разность между средним расходом водотока в бытовых условиях и средней пропускной способностью живого сечения водотока под льдом у сооружения за рассматриваемый период (в $m^3/\text{сутки}$). Т.е.:

$$\Delta Q_{cp} = Q_{cp\text{ быт}} - Q_{cp\text{ пром}}$$

Остальные обозначения по предыдущему - см. формулу (9).

При полном промерзании водотока у сооружения ($Q_{cp\text{ пром}} = 0$) объем наледи (в m^3) определяется по формуле (10):

$$C = T_b \beta \pi Q_{cp\text{ быт}} \quad (10)$$

При $Q = 0,050 m^3/\text{сек}$ в осенне-зимний период и ширине отверстия по низу 6 м глубина водотока будет равна 2-3 см.

Рассматривая нарастание льда при протекании водотока на отметке у моста при $Q = 0,050 m^3/\text{сек}$, $C = 0,20$, $T = 15^\circ\text{C}$, $\alpha = 20 \frac{\text{кал}}{m \cdot \text{час } ^\circ\text{C}}$, будем иметь промерзание водотока в течение первых десяти дней ноября.

Объем наледи за этот период, определяемый по формуле (9'), равен:

$$= 10 \times 1,1 \times 1,2 \times 0,025 \times 86400 = 28500 m^3;$$

здесь: 0,025 - разность между расходом водотока в бытовых условиях и средней пропускной способностью живого сечения

1) С объемом наледи в результате частичного его удержания земляным полотном является функцией: угла лога, интенсивности наледеобразования в бытовых условиях, температуры наружного воздуха, частоты и интенсивности выпадания снежного покрова, соотношений размеров отверстия искусственного сооружения и ширины наледи в бытовых условиях. Для раскрытия функциональной связи необходимы дополнительные исследования.

под льдом у сооружения:

$$\Delta Q_{cp} = 0,05 - \frac{0,05+0,0}{2} = 0,025 \text{ м}^3/\text{сек};$$

86400 - коэффициент перехода к суточному объему воды (количество секунд в сутках);

10 - время в сутках (T_b);

I, I и I,2 - соответственно коэффициенты β и τ в формуле (9').

За остаток ноября ($T_b = 20$ суток) объем наледи определен по формуле (10):

$$Q = 20 \times I,1 \times I,2 \times 0,05 \times 86400 = 114000 \text{ м}^3.$$

Общий объем наледи за ноябрь - 142500 м³.

При этих условиях необходим пропуск водотока по ледовым каналам со второй половины ноября.

Для борьбы с наледью в случае применения моста с креплением русла требуется осуществить: а) сосредоточение водотока в пределах полосы отвода и непосредственно у искусственного сооружения с устройством утепления; б) частичное удержание наледи выше искусственного сооружения. Т.е. при применении моста по схеме 3 х 6 м с креплением русла практически требуется противоналедные мероприятия аналогичные применяемым у БПТ.

Применение моста без противоналедных мероприятий в данном случае осуществимо только лишь при условии отказа от крепления русла и назначения величины отверстия моста не менее ширины наледи в бытовых условиях¹).

Ниже рассмотрен вариант моста без крепления русла.

Отверстие моста определено при коэффициенте шероховатости $\delta = 9,0$ и бытовой глубине $h_f = 0,8$ м.

Скорость течения воды при этих условиях равна:

$$V = C \sqrt{RL} = \frac{87}{1 + \frac{g}{\sqrt{0,8}}} \times \sqrt{0,8 \times 0,02} = 1,0 \text{ м/сек}$$

Площадь живого сечения при коэффициенте расхода $\mu = 0,9$ равна:

1) Последнее ограничение вводится ввиду того, что объем наледи у сооружения из-за частичного удержания наледи земляным полотном не может быть определен без дополнительных исследований (см.п. 4, абзац второй).

$$\omega = \frac{Q}{\sigma f} = \frac{10}{1,0 \times 0,9} = 11 \text{ м}^2$$

Отверстие моста „ b_n “ (по низу конусов при откосах 1:1,5) определяется из равенства

$$\omega = B_n h_\delta + m h_\delta^2 ,$$

откуда при $m = 1,5$

$$B_n = \frac{\omega - m h_\delta^2}{h_\delta} = \frac{11 - 1,5 \times 0,8^2}{0,8} = 12,5 \text{ м.}$$

С учетом стеснения сваями ($4 \times 0,4 = 1,6 \text{ м}$) отверстие по низу должно быть

$$b_n = 12,5 + 1,6 = 14,1 \text{ м.}$$

Необходимому отверстию удовлетворяет одна из типовых схем моста, показанная на рис. I3, с пролетами

$$6,0 + 2 \times 9,3 + 6,0 \text{ м.}$$




Рис. I3. Свободный пропуск на леди (к примеру 9):
а – ширина на леди в бытовых условиях

При данной схеме моста выполняются оба условия: отсутствует крепление русла, величина отверстия не менее ширины на леди в бытовых условиях.

Экономические данные по вариантам приведены в таблице I3.

Таблица I3

Варианты	Приведен- ная стои- мость ос- новного сооруже- ния в тыс. руб.	Приведенная стоимость про- тивоаледных сооружений		Общая при- веденная стоимость варианта в тыс. руб.
		сосредоточен- ный пропуск (утягливший поток)	удерживающий противоалед- ный вал	
БПТ отв. 2 и	20,0	$\ell = 80 \text{ м}$ $3,6 \text{ т.р.}$	1,2 т.р.	$\approx 25,0$
ССЭМ по схеме 3х6м с крепле- нием русла	25,0	$\ell = 40 \text{ м}$ $1,8 \text{ т.р.}$	$h = 3 \text{ м}; \ell = 30 \text{ м}$ $1,2 \text{ т.р.}$	28,0
ССЭИ по схеме 6,0+2x9,3+6,0 без крепления	27,0	-	-	27,0

Лучшие условия эксплуатации имеет последний вариант, обеспечивающий свободный пропуск наледи; ему следует в данном случае отдать предпочтение.

При толщине наледного льда 0,6-0,7 м при этом варианте обеспечиваются также нормальные условия пропуска расчетных расходов по наледному льду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛЫХ МОСТОВ, ТРУБ И ПРОТИВОНАЛЕДНЫХ СРЕДСТВ

Тип искусственного сооружения и противоналедные средства назначаются исходя из геологических, гидрогеологических и климатических условий района. При рассмотрении областей применения искусственных сооружений и противоналедных средств для определенного климатического района следует исходить из гидрогеологических данных, положив в основу источники вод, питающие наледи или могущие вызывать появление наледей.

На основании проведенных обследований и обобщения имеющегося материала по работе малых мостов и труб на водотоках с наледями представляется возможным объединить переходы в группы в зависимости от типов действующих наледей и источников питания. При этом могут быть выделены три основных типа наледей:

I тип - наледи поверхностных вод;

II тип - наледи подземных вод;

III тип - наледи смешанных вод.

Каждый тип наледей может быть разделен на группы в зависимости от действующего источника и наледных условий. Для каждой такой группы могут быть рекомендованы варианты искусственных сооружений и противоналедных средств. Ниже это сделано для I-го и II-го типов наледей.

Наледи поверхностных водотоков

I группа - речные и ключевые водотоки, не образующие наледей в бытовых условиях или образующие незначительные наледи в отдельных местах.

На данном типе водотоков могут быть применены обычные для данного климатического района искусственные сооружения, за исключением круглых железобетонных труб (КЖБТ).

В качестве противоналедных средств рекомендуется безналедный пропуск водотоков.

II группа - речные и ключевые водотоки, на которых наледи образуются в бытовых условиях; водотоки полностью не промерзают (они образуют постоянно-изливающиеся наледи в бытовых условиях).

В пологих и крутых^{х)} логах при олиаком выходе источников и при высоте насыпи более 6 м следует применять безаледный пропуск водотоков, используя для этой цели утепленные постоянные лотки или дренажи. Тип искусственных сооружений при гарантированном безаледном пропуске водотока определяется исходя из обычных условий с учетом особенностей района и геологии перехода.

В пологих и крутых логах при значительном (на 300-500 м и более) удалении источников от искусственных сооружений и при низких насыпях (высотой до 5-6 м) следует применять свайно-эстакадные мосты увеличенных отверстий, а при высотах насыпей более 6 м и благоприятных экономических показателях могут быть допущены бетонные и железобетонные прямоугольные трубы, но обязательно в комплексе с эффективными противоваледными средствами (безаледный пропуск водотока, земляные вали с заборами и др.).

III группа - периодические и постоянно действующие водотоки, промерзающие в бытовых условиях в первую половину зимы.

В пологих и широких логах могут быть допущены бетонные и железобетонные прямоугольные трубы, но только лишь в комплексе с противоваледными сооружениями.

В крутых логах следует предпочтение отдавать свайно-эстакадным мостам, как правило, увеличенного отверстия (без крепления русла).

В качестве противоваледных мероприятий рекомендуется применять.

- в случае выхода источника на поверхность вблизи искусственного сооружения:

- а) в пологих логах - удерживающие средства;
- б) в крутых логах - безаледный пропуск водотока в утепленной лотке или каптах-дренажах;

- в случае выхода источника на поверхность не ближе 500-500м от искусственного сооружения:

а) в пологих логах - удерживающие средства, а когда лог узкий с мощным подрусловым потоком - дополнительно водонепроницаемый экран;

б) в крутых логах - концентрированный пропуск водотока при отставке без крепления русла, безаледный пропуск водотока в комбинации с удерживающими средствами при обычных искусственных сооружениях.

^{х)} Пологие лога - при уклоне $i_s < 0,01+0,02$;
Крутые лога - при $i_s > 0,03$.

жениях.

Вопрос об окончательном выборе типа искусственного сооружения решается на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Наледи подземных вод

IУ группа - грунтовые потоки, питаемые межпластовыми, трещинными, карстовыми водами.

В пологих, а также и крутых, но широких логах могут быть допущены, при надлежащих обоснованиях, обычные для данного климатического района искусственные сооружения, за исключением КаВТ.

В круtyх и узких логах при малых высотах насыпей следует применять мосты без крепления русла; прямоугольные трубы в комплексе с противоналедными средствами применяются в зависимости от результатов технико-экономического сравнения вариантов. При высотах насыпей более 6,0 м могут быть допущены прямоугольные трубы, но только в комплексе с противоналедными средствами и при надлежащих технико-экономических обоснованиях.

У группы - грунтовые потоки, питаемые в основном за счет атмосферных осадков (грунтовые воды, воды верховодки, надмерзлотные воды).

В широких и пологих долинах можно применять обычные для данного климатического района искусственные сооружения. В узких и крутых логах железобетонные и бетонные прямоугольные трубы могут быть применены в комплексе с водонепроницаемым экраном и удерживающими противоналедными средствами. Мосты проектируются без противоналедных средств.

Приведенные здесь примерные области применения малых мостов, труб и противоналедных средств носят приближенный характер. Они могут быть использованы главным образом на стадии проектного задания и для ориентации изыскателей в отношении дополнительных данных, которые требуются для проектирования искусственных сооружений в комплексе с противоналедными средствами.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	3
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
II. НАЛЕДИ У ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ	5
III. ДЕФОРМАЦИИ СООРУЖЕНИЙ И ИХ ПРИЧИНЫ	9
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЫСКАНИЯМ МАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА ВОДОТОКАХ С НАЛЕДЯМИ	10
V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАЛЫХ МОСТОВ И ТРУБ И ПРОТИВОНАЛЕДНЫХ СООРУЖЕНИЙ	13
VI. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ	19
ПРИЛОЖЕНИЯ	
1. Примеры проектирования	21
А. Безналедный пропуск водотоков	21
Б. Задержание наледи	50
В. Свободный пропуск наледи	58
2. Примерные области применения малых мостов, труб и противоналедных средств	84

Ответственный за выпуск канд.техн.наук Н.Н.Зелевич

Подп.к печ. 28/II-68 г. №100287 . Заказ № 215.

Тираж 300 экз. Объем 4,2 п.л. Ротапринт цбИИС