



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ГОСТ 21.602-79

Издание официальное

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН

**Государственным комитетом СССР по делам строительства
Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР
Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР**

ИСПОЛНИТЕЛИ

**И. М. Голик (руководитель темы), Е. П. Агафонов, В. П. Абaryков, Н. В. Терентьева, В. Н. Семенов, А. А. Сухова,
П. И. Тумаркин**

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по делам строительства

Начальник отдела В. А. Алексеев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам
строительства от 31 июля 1979 г. № 136**

**Система проектной документации для строительства
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА**

Рабочие чертежи

System of design documents for construction. Heating, ventilation and air conditioning. Working drawings

**ГОСТ
21.602-79**

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 июля 1979 г. № 136 срок введения установлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочих чертежей отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Рабочие чертежи отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов СПДС.

1.2. В рабочие чертежи отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха включают:

основной комплект рабочих чертежей марки ОВ;

чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (далее именуемых системами).

1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ включают:

общие данные;

чертежи (планы, разрезы и схемы) систем;

чертежи (планы и разрезы) установок систем.

В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать также рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм.

1.4. Каждой системе присваивают обозначение, состоящее из марки (табл. 1) и порядкового номера системы в пределах марки (например, П1, П2). Установкам систем присваивают те же обозначения, что и системам, в которые они входят.

1.5. Элементам систем отопления присваивают обозначения, состоящие из марки (табл. 2) и порядкового номера элемента в пределах марки (например, Ст1, Ст2, К1, К2).

Допускается индексация стояков систем отопления прописными буквами в пределах обозначения стояка (например, Ст2А, Ст2Б).

Таблица 1

Наименование систем и установок систем	Марка
С механическим побуждением: приточные системы, установки систем вытяжные системы, установки систем воздушные завесы агрегаты отопительные	П В У А
С естественным побуждением: приточные системы вытяжные системы	ПЕ ВЕ

Таблица 2

Наименование элемента	Марка
Стойк системы отопления	Ст
Главный стояк системы отопления	ГСт
Компенсатор	К
Горизонтальная ветвь	ГВ

1.6. Лючки для замеров параметров воздуха обозначают маркой ЛП, лючки для чистки воздуховодов — маркой ЛВ.


1.7. Обозначение диаметра трубопровода или воздуховода наносят на полке линии-выноски.

В том случае, когда на полке линии-выноски наносят буквенно-цифровое обозначение трубопровода, диаметр трубопровода указывают под полкой линии-выноски (черт. 1а).

Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб указывают диаметр условного прохода (черт. 1б).

Для трубопроводов из стальных электросварных и других труб указывают наружный диаметр и толщину стенки (черт. 1в).

В обозначении сечения прямоугольных воздуховодов (кроме вертикально расположенных), первой цифрой указывают его ширину, второй — высоту.



Черт. 1

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам марки ОВ в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102—79, включают:

план-схему размещения установок систем;
характеристику систем;
спецификацию систем.


2.2. План-схему размещения установок систем выполняют в масштабе 1:400 или 1:800.

На план-схеме размещения установок систем наносят:

контур здания (сооружения);
координационные оси здания (сооружения) и общие размеры между крайними координационными осями;
установки систем;
вод теплоносителя;
тепловой пункт.

Установки систем на план-схеме изображают точками диаметром 1—2 мм с указанием на полке линии-выноски обозначения установки и под полкой — номера листа, на котором приведен чертеж установки.

Наименование план-схемы размещения установок систем указывают сокращенно «План-схема». Пример оформления план-схемы размещения установок систем приведен на черт. 2.



Черт. 2

2.3. Характеристику систем выполняют в виде таблицы по форме 1.

При отсутствии в системах отдельных видов оборудования, соответствующие графы из таблицы исключают.

Если таблицу делят на части, то в начале каждой последующей части помещают графу «Обозначение системы».

В типовых проектах характеристику воздухонагревателей указывают для принятых проектом расчетных температур наружного воздуха.

2.4. В общих указаниях, которые входят в состав общих данных по рабочим чертежам марки ОВ, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.102—79, приводят:

основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ, выполненные в виде таблицы по форме 2;

расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха;

данные о теплоносителе, холоданосителе (наименование, расход, параметры);

ссылки на Строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные документы, по которым произведен расчет систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

требования к изготовлению, монтажу, окраске и тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов;

особые требования к установкам систем (например, взрывобезопасность, кислотостойкость).

Форма 1

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозна- чение сис- темы	Кол. сис- тём	Наименование обслуживаемого помещения (техногического оборудования)	Тип уста- новки, агре- гата	Вентилятор								Электродвигатель		
				Тип, исполнение по взрыво-защите	Nº	Схема исполнения	Газо-же- ние	L, м ³ /ч	P, кгс м ²	n, об/мин	Тип, исполнение по взрыво-защите	N, кВт	n, об/мин	
15	10	50	20	15	10	10	10	15	10	15	30	10	15	5

Продолжение формы 1

Воздухонагреватель					Фильтр					Воздухоохладитель						
Тип	Nº	Кол.	T-ра нагрева, °C	Расход тепла, ккал/ч	ΔP , кгс м ²	Тип	Nº	Кол.	ΔP , кгс м ²	Концентрация, мг/м ³		Тип	Nº	Кол.	T-ра охла- ждения, °C	
			от							началь- ная	конеч- ная				от	
15	10	10	10	10	10	20	20	10	10	10	15	15	20	10	10	5

Продолжение формы 1

Воздухоохладитель					Насос			Электродвигатель			Примечание
Расход холода, ккал/ч	Кол. форсунок на 1м ²	Диаметр сопла, мм	ΔP , кгс м ²	Тип	G, м ³ /ч	H м ^{вод} ст	Тип	N, кВт	n, об/мин		
20	15	10	10	20	10	10	20	10	15	30	5

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м ³	Периоды года при t_H , °C	Расход тепла, ккал/ч				Расход холода, ккал/ч	Установленная мощность электродвигателей, кВт	22	30
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий				
35	15	20	20	20	20	20	20	15	22	30
									8	8
									185	

2.5. Спецификацию систем составляют по форме 1 или 2 ГОСТ 21.104—79.

При наличии пристроенной к производственному зданию (сооружению) части или встройки (вставки), в которых размещаются вспомогательные помещения, спецификацию составляют по разделам:

производственная часть;
вспомогательная часть.

Если жилое здание имеет пристройку или встройку, в которых размещаются предприятия общественного обслуживания, то спецификацию составляют по разделам:

жилая часть;

пристроенная (встроенная) часть.

Каждый раздел делят на подразделы:

отопление (для жилых зданий — отопление ниже отметки 0,000 и отопление выше отметки 0,000);

теплоснабжение установок систем;

вентиляция или вентиляция и кондиционирование воздуха (при наличии последнего).

Элементы систем и материалы записывают по группам:

в подразделах «Отопление» и «Теплоснабжение установок систем»:

отопительное оборудование;

арматура;

другие элементы систем;

трубопроводы по каждому диаметру;

материалы;

в подразделе «Вентиляция» («Вентиляция и кондиционирование воздуха»):

вентиляционное оборудование;

другие элементы систем;

воздуховоды по каждому диаметру (сечению);

материалы.

В спецификации принимают следующие единицы измерений:

трубопроводы и воздуховоды — м;

радиаторы — экм/секций (или блоков);

конвекторы — экм/шт.;

ребристые трубы с указанием длины трубы — экм/шт.;

регистры из гладких труб с указанием количества труб в регистре и длины регистра или обозначения (марки) — экм/шт.;

другие элементы систем — шт.;

материалы изоляционные — м³;

материалы покрытий и защиты — м²;

другие материалы — кг.

Пример оформления спецификации систем приведен на черт. 3.

Спецификация систем отопления и вентиляции

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
<u>Отопление</u>					
1	... xxx xxx ... *	Агрегат отопительный АПВ-280-190	4	780	
2	Каталог ЦКБА	Вентиль запорный муфтовый 15кч18л ф15	15		
3	ГОСТ 8690-58	Радиатор М140-АО	147 427		ЭКМ секций
4		Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 ф15	24		M
<u>Вентиляция</u>					
1	... xxx xxx ... *	Агрегат вентиляторный А10-2, компл.: а. Вентилятор центробежный ЦЧ-70 №10 исполнение б, положение А0° б. Электродвигатель АО2-51-6, 965 об/мин, 5,5 кВт	3	819	
2	3.904-15, вып. 1-2	Камера типовая приточная 1ПК 25 правое исполнение (ПЗ, П5) бланк-заказ №XX	2	3094	
3		Воздуховод из тонколистовой кровельной стали по ГОСТ 8075-56 S=0,7 ф500	16		M

* Обозначение технических условий, допускается указывать наименование завода-изготовителя.
Черт. 3

3. ЧЕРТЕЖИ СИСТЕМ

3.1. Планы и разрезы систем

3.1.1. Планы и разрезы систем выполняют в масштабе 1:100 или 1:200, фрагменты планов и разрезов — в масштабе 1:50, узлы систем — в масштабе 1:20 или 1:50, при детальном изображении узлов — в масштабе 1:2, 1:5 или 1:10. При небольших зданиях, когда выполнение фрагментов нецелесообразно, для планов и разрезов систем принимают масштаб 1:50.

3.1.2. Планы и разрезы систем отопления, как правило, совмещают с планами и разрезами систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.1.3. Дефлекторы, крышные вентиляторы и другие элементы систем, расположенные на кровле здания, как правило, изображают утолщенной штрих-пунктирной линией (наложенная проекция) на плане систем одноэтажного здания или верхнего этажа многоэтажного здания.

3.1.4. При сложном многоярусном расположении воздуховодов и других элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха в одном этаже, для наглядности их взаимосвязей, выполняют планы на различных уровнях в пределах этажа.

3.1.5. Трубопроводы, расположенные друг над другом, на планах систем условно изображают параллельными линиями.

3.1.6. Элементы систем отопления и теплоснабжения установок, кроме оборудования, на планах и разрезах систем указывают условными графическими обозначениями, элементы систем вентиляции

и кондиционирования воздуха, а также оборудование систем отопления и теплоснабжения установок систем (например, отопительные агрегаты, насосы) — в виде упрощенных графических изображений.

Трубопровод диаметром более 100 мм на фрагментах и узлах изображают двумя линиями.

3.1.7. На планах и разрезах систем указывают:

координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними (для жилых зданий — расстояния между осями секций);

строительные конструкции и технологическое оборудование, имеющее местные отсосы, а также влияющее на прокладку воздуховодов;

отметки чистых полов этажей и основных площадок;

размерные привязки установок систем, воздуховодов, основных трубопроводов, технологического оборудования, неподвижных опор и компенсаторов к координационным осям или элементам конструкций;

диаметры (сечения) воздуховодов и трубопроводов;

количество секций радиаторов, количество и длину ребристых труб, количество труб в регистре и длину регистра из гладких труб, а также аналогичные сведения по другим нагревательным приборам;

обозначения стояков систем отопления.

На планах, кроме того, указывают наименования помещений (типы помещений — для жилых зданий) и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5×8 мм), а на разрезах — отметки уровней осей трубопроводов и круглых воздуховодов, низа прямоугольных воздуховодов, опорных конструкций установок, верха выхлопных воздуховодов вытяжных систем. Допускается наименование помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности приводить в экспликации помещений.


В типовых проектах зданий (сооружений) для двух и более расчетных температур наружного воздуха и (или) для двух и более этажей, номер этажа, расчетную температуру наружного воздуха, данные о нагревательных приборах, указанных на плане, приводят в таблице (черт. 4).

Для одного этажа			Для двух и более этажей		
Кол. при $t_H, {}^{\circ}\text{C}$			Кол. при $t_H, {}^{\circ}\text{C}$		
-20	-30	-40	-20	-30	-40
7	7	8	2	4	5
3	4	5	3	4	5

Черт. 4

При наличии на чертеже нескольких таблиц допускается наименование граф приводить только на одной из них (черт. 5).

В типовых проектах зданий (сооружений) для двух и более расчетных температур наружного воздуха диаметры трубопроводов, при необходимости, указывают в таблице. При наличии на чертеже нескольких таблиц допускается наименование граф приводить только на одной из них, а также исключать отдельные графы повторяющихся показателей (черт. 6).



Черт. 5

Черт. 6

На чертеже планов систем помещают таблицу местных отсосов от технологического оборудования по форме 3. Допускается таблицу местных отсосов приводить на отдельных листах.

Форма 3

Местные отсосы от технологического оборудования

Технологическое оборудование			Характеристика выделяющихся вредностей
Поз	Наименование	Кол	
15		70	
		15	
			95

Продолжение формы 3

Объем вытяжки, м³/ч	Характеристика местного отсоса				Обозначение системы	Примечание
	на ед оборуд.	всего	Обозначение	Применяемые документы		
20	20	30		70	15	45

3.1.8. В наименовании планов указывают отметку чистого пола этажа или номер этажа, например: «План на отм. 6,000», «План 2—9 этажей», а в наименовании разрезов — их порядковый номер, например: «Разрез 1—1».

При выполнении двух или более планов на разных уровнях в пределах этажа в наименованиях планов указывают обозначение плоскости горизонтального разреза систем, например: «План 2—2».

При выполнении части плана систем в наименовании указывают оси, ограничивающие эту часть плана, например: «План на отм. 0,000 между осями 1—8 и А—Д».

Примеры оформления планов систем приведены на черт. 7 и 8, разреза — на черт. 9.

3.2. Схемы систем

3.2.1. Схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200, узлы схем — в масштабе 1:10, 1:20 или 1:50. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50.

3.2.2. На схемах элементы систем показывают условными графическими обозначениями.

3.2.3. При большой протяженности и (или) сложном расположении воздуховодов и трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии. Места разрывов воздуховодов и трубопроводов обозначают строчными буквами.

3.2.4. На схемах систем отопления указывают:

трубопроводы и их диаметры;

отметки уровня осей трубопроводов;

уклоны трубопроводов;

размеры горизонтальных участков трубопроводов (при наличии разрывов);

неподвижные опоры, компенсаторы и нетиповые крепления с указанием на полке линии-выноски обозначения элемента и под полкой обозначения документа;

запорно-регулирующую арматуру;


стояки систем отопления и их обозначения;

нагревательные приборы;


контрольно-измерительные приборы и другие элементы систем.

Примеры оформления схем систем отопления и теплоснабжения установок показаны на черт. 10 и 11.


3.2.5. Для жилых зданий допускается выполнять схемы систем отопления только на подземную часть здания. Для надземной части здания выполняют схемы стояков и, при необходимости, схему разводки по чердаку.




Черт. 7




Черт. 8




Черт. 9



Черт. 10



Черт. 11



Черт. 12

3.2.6. На листе, где изображены схемы систем отопления и теплоснабжения установок, как правило, приводят:

схемы узлов управления системами отопления и теплоснабжения установок (черт. 12); таблицу размеров компенсаторов по форме 4;


узлы схем отопления и теплоснабжения установок (черт. 13).

В наименованиях узлов управления указывают номер узла, например: «Узел управления 1». Допускается к схеме узла управления выполнять спецификацию узла.


На узлах схем систем отопления и теплоснабжения установок для запорно-регулирующей арматуры указывают на полке линии-выноски диаметр арматуры и под полкой — обозначение арматуры по каталогу. Допускается приводить обозначение запорно-регулирующей арматуры на схемах систем отопления и теплоснабжения установок.

Ф о р м а 4

Размеры компенсаторов, мм


Эскиз	Обозна- чение компен- сатора	ϕ	H	A	R	Компен- сирую- щая способ- ность	Кол
							
65	20	30	15	15	15	15	10

3.2.7. На схемах систем вентиляции и кондиционирования воздуха указывают: воздуховоды, их диаметры (сечения) и количество проходящего воздуха в $\text{м}^3/\text{ч}$ (черт. 14); отметки уровня оси круглых и низа прямоугольных воздуховодов; оборудование вентиляционных установок; контуры технологического оборудования, имеющего местные отсосы (в сложных случаях);




Черт. 13

лючки для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов, марки лючков и обозначение документа (черт. 15); местные отсосы, их обозначения и обозначения документов.



Черт. 14




Черт. 15

Для встроенных (поставляемых комплектно с технологическим оборудованием) местных отсосов обозначение его и документа не указывают;

регулирующие устройства, воздухораспределители, нетиповые крепления (опоры) и другие элементы систем с указанием на полке линии-выноски обозначения элемента системы и под полкой — обозначения документа.

Примеры оформления схем систем вентиляции показаны на черт. 16 и 17.



Черт. 16


3.2.8. В наименовании схемы системы отопления, для двух и более систем в здании, указывают номер системы.

В наименовании схемы системы теплоснабжения указывают обозначения установок.

В основной надписи наименование схем систем отопления и теплоснабжения установок указывают полностью, например: «Схема системы отопления 1», «Схема системы теплоснабжения установок П1, П2, А1, А2», над схемами — сокращенно, например: «Система отопления 1», «Система теплоснабжения установок П1, П2, А1, А2».

3.2.9. В наименованиях схем систем вентиляции и кондиционирования воздуха указывают обозначения систем.

В основной надписи наименования схем систем вентиляции и кондиционирования воздуха указывают полностью, например: «Схемы систем П5, В8», над схемами — сокращенно, например: «П5», «В8».



Черт. 17

4. ЧЕРТЕЖИ УСТАНОВОК СИСТЕМ

4.1. Планы и разрезы установок систем выполняют в масштабе 1:50 или 1:100, узлы установок — в масштабе 1:20, при детальном изображении узлов — в масштабе 1:2, 1:5 или 1:10.

4.2. На планах и разрезах установок систем элементы установок изображают упрощенно.

При необходимости показа способов крепления составных частей установки или их соединения между собой соответствующие элементы изображают детально.

4.3. На планах и разрезах установок систем указывают:

координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;


основные размеры, отметки и привязки установок к координационным осям здания (сооружения).

4.4. Воздуховоды на планах установок изображают утолщенными штрих-пунктирными линиями, на разрезах — основными сплошными линиями.


Трубопровод обвязки воздухоохладителя изображают одной линией при диаметре трубопровода до 100 мм и двумя линиями — при диаметре более 100 мм.

4.5. На планах и разрезах, кроме элементов установок, указывают строительные конструкции и отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов.

Примеры оформления планов и разрезов установок систем показаны на черт. 18 и 19.



Черт. 18



Черт. 19

4.6. Элементам установок систем присваивают позиционные обозначения, состоящие из обозначения установки, указанного в п. 1.4, и порядкового номера элемента в пределах установки, например: «П1.1», «П1.2», «В5.1», «В5.2».

4.7. Спецификацию установок систем помещают, как правило, на чертеже планов установок. Пример оформления спецификации установок систем приведен на черт. 20.

Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
		<u>П3 (1ПК25 правое исполнение)</u>			
П3.1	... xxx xxx... *	Агрегат вентиляторный <u>А10-2, компл.:</u> а Вентилятор центробежный ЦЧ-70 №10 исполнение б, положение 10° б. Электродвигатель <u>А02-51-б, 965 об/мин, 5,5 кВт</u>	1	819	
П3.2	3.904-15, вып. 1-2	Секция соединительная <u>А1А 038 010</u>	1	165	
П3.3	3.904-15, вып. 1-2	Секция орошения <u>А1А 038. 090</u>	1	630	
П3.4	3.904-15, вып. 1-2	Секция калориферная <u>А1А 038.270 2-х рядная с калориферами КВБ-10</u>	1	950	
П3.5	3.904-15, вып 1-2	Секция приемная с фильтром <u>А1А 038.300</u>	1	362	
П3.6	... xxxxxxx... *	Заслонка утепленная <u>КВУ 1000×1600 с исполнительным механизмом МЭО 10/100</u>	1		

* Обозначение технических условий, допускается указывать наименование завода-изготовителя.

Черт. 20

4.8. На чертежах установок систем приводят, при необходимости, технические требования к монтажу установок.

4.9. В наименованиях установок систем указывают обозначения установок.

В основной надписи наименование установок указывают полностью, например: «Установки систем П1, В1».

5. ЧЕРТЕЖИ ОБЩИХ ВИДОВ НЕСТАНДАРТНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМ

5.1. Чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций систем выполняют в объеме, необходимом для разработки конструкторской документации на стадии технического задания по ГОСТ 2.103—68.

5.2. Чертеж общего вида нестандартной (нетиповой) конструкции должен содержать:
изображения конструкции (виды, разрезы, сечения), текстовые указания и надписи, необходимые для понимания устройства конструкции;
наименования составных частей конструкции (при необходимости);
размеры и другие наносимые на изображении данные;
схему, если она требуется.

5.3. Изображения нестандартной (нетиповой) конструкции выполняют с максимальными упрощениями.


5.4. Наименования составных частей нестандартной (нетиповой) конструкции на чертеже общего вида указывают на полках линий-выносок.

5.5. В текстовых указаниях, помещаемых на чертеже общего вида нестандартной (нетиповой) конструкции, приводят исходные данные, необходимые для разработки технического задания (технические требования к разрабатываемой конструкции и применяемым материалам, данные о рабочей среде, нагрузки на конструкцию, требования к изготовлению, монтажу и окраске, особые требования к конструкции — взрывобезопасность, кислотостойкость и др.).

5.6. Чертежи общих видов нестандартных (нетиповых) конструкций систем выполняют в масштабе 1:5, 1:10, 1:20 или 1:50.

5.7. В основной надписи чертежа общего вида наименование нестандартной (нетиповой) конструкции должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким. В наименованиях нестандартных (нетиповых) конструкций указывают порядковый номер конструкции в пределах каждого вида конструкций, например: «Отсос 1», «Отсос 2», «Воздухораспределитель 1».

Пример оформления чертежа общего вида нестандартной (нетиповой) конструкции приведен на черт. 21.



Черт. 21

Редактор В. П. Огурцов,
Технический редактор Л. Б. Семенова
Корректор А. С. Черноусова

Цена 10 коп.

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		русское	международное
ДЛИНА	метр	м	m
МАССА	килограмм	кг	kg
ВРЕМЯ	секунда	с	s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А	A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	кельвин	К	K
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА	моль	моль	mol
СИЛА СВЕТА	кандела	кд	cd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	рад	rad
Телесный угол	стерадиан	ср	sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица		Выражение производной единицы	
	наименование	обозначение	через другие единицы СИ	через основные единицы СИ
Частота	герц	Гц	—	с^{-1}
Сила	ньютон	Н	—	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Давление	паскаль	Па	$\text{Н}/\text{м}^2$	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Энергия, работа, количество теплоты	джауль	Дж	$\text{Н}\cdot\text{м}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Мощность, поток энергии	ватт	Вт	$\text{Дж}/\text{с}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$
Количество электричества, электрический заряд	кулон	Кл	$\text{А}\cdot\text{с}$	$\text{с}\cdot\text{А}$
Электрическое напряжение, электрический потенциал	вольт	В	$\text{Вт}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	Ф	$\text{Кл}/\text{В}$	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ом	$\text{В}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	См	$\text{А}/\text{В}$	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Вб	$\text{В}\cdot\text{с}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Магнитная индукция	tesла	Тл	$\text{Вб}/\text{м}^2$	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Индуктивность	генри	Гн	$\text{Вб}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	—	$\text{кд}\cdot\text{ср}$
Освещенность	люкс	лк	—	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$
Активность нуклида	беккерель	Бк	—	с^{-1}
Доза излучения	грэй	Гр	—	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$

* В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ, дополнительная единица — стерадиан.