

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

50I-3-37.88

СКЛАД СУХОГО ПЕСКА ВМЕСТИМОСТЬЮ 850 м³

(загрузка песком из пескосудальной установки)

АЛЬБОМ 5

С М Е Т Ы

22954/05

цена 2-77

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

50I-3-37.88

СКЛАД СУХОГО ПЕСКА ВМЕСТИМОСТЬЮ 850 м³

(загрузка песком из пескосушильной установки)

АЛЬБОМ 5


С М Е Т Ы

Стоимость		
Общая	(тыс.руб.)	55,64
Строительно-монтажных работ	(тыс.руб.)	45,47
на 1 м ³ вместимости	(руб)	65,46

Разработан проектным институтом
"Трансэлектропроект"

Утвержден и введен в действие
Министерством путей сообщения
Указание № А-6578у от 30.12.87

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник отдела



А.А. Прибытков
Е.М. Теняков
В.А. Скворцов

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ п/п	№ смет	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета на строительство склада сухого песка (загрузка песком из пескосушильной установки)	4
3	I	Локальная смета на общестроительные работы при варианте загрузки песком из пескосушильной установки	6
4	2	То же, на спец-строительные работы	62
5	3	То же, на вентиляцию	67
6	4	То же, на силовое электрооборудование	75
7	5	То же, на автоматизацию	93
8	6	То же, на электроосвещение	106
9	7	То же, на технологическое оборудование	123
10	8	Локальная смета на приобретение мебели и инвентаря при варианте загрузки песком из пескосушильной установки	140
11	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах при варианте загрузки песком из пескосушильной установки	142

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы на сооружение склада сухого песка вместимостью 850 м³ составлены по рабочим чертежам, разработанным Трансэлектропроектом, в ценах, действующих с 01.01.84г.

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

Локальные сметы составлены по Единым районным единичным расценкам на строительные работы ЕРЕР-84 по подрайону I I-го территориального района.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий приняты по базисным ценам Московской области.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен промышленности в ценах, действующих с 01.01.84г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, введенным в действие с 01.01.84г.

При составлении смет приняты:

накладные расходы на

общестроительные работы - 16,5%

сантехнические работы - 13,3%

металлоконструкции - 8,6%

плановые накопления - 8 %

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил: ст. инженер

Е.М.Теняков

В.А.Скворцов

М.В.Газизова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту "Склад сухого песка вместимостью 850 м³"
(загрузка песком из пескосушильной установки)

Сметная стоимость 55,64 тыс.руб.

Нормативная условно-
-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу
вместимости 65,46 руб.

I м² общей площади здания руб.

I м³ объема здания руб.

Составлена в ценах 1984г

№ п/п	№ смет и рас- четов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строи- тель- ных работ	монтаж работ	обору- дован. мебели и ин- вонта- ря	Про- чих зат- рат	Все- го	в том числе основ. з/пл.	эксп. машин	норма- тивн. услов- но-чис- тая про- дукция	наимен. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I	Общестроительные работы	39,70	-	-	-	39,70	-	-	-	вместим- мость	850 м ³	46,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	Спец-строитель- ные работы	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	"	850 м3	0,56
3	3	Вентиляция	1,81	-	-	-	1,81	-	-	-	"	850 м3	2,13
4	4	Силовое электро- оборудование	0,01	0,35	0,29	-	0,65	-	-	-	"	850 м3	0,77
5	5	Автоматизация	-	0,39	4,08	-	4,47	-	-	-	"	850 м3	5,26
6	6	Электроосвещение	-	0,33	0,01	-	0,34	-	-	-	"	850 м3	0,40
7	7	Технологическое оборудование	0,36	2,04	5,78	-	8,18	-	-	-	"	850 м3	9,63
8	8	Приобретение ме- бели и инвентаря	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	"	850 м3	
		Итого	42,36	3,11	10,16	0,01	55,64	-	-	-	"	850 м3	65,46

Главный инженер института
 Главный инженер проекта
 Начальник отдела
 Составил: от. инженер
 Проверил: рук. группы

А.А. Прибытков
 Е.М. Теняков
 В.А. Скворцов
 М.В. Газизова
 Н.Д. Гордеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту "Склад сухого песка вместимостью 850 м³"
(загрузка песком из пескосушильной установки)
на общестроительные работы

Сметная стоимость 3970 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 4278,95 чел.-ч

Сметная заработная плата 3261,29 руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I расчетную единицу

I м³ вместимости 46,71 руб.

Основание: чертежи № АС I+ АС2I
Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Обоснов. сметной стоимости	Наименование работ и затрат	К-во	Стоимость един., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не за- нятых обслужи- ванием механизмов, чел.-ч	
				всего	экспл. машин	всего	основ. з/пл.	экспл. машин	обслужив. мех. на един.	всего
				основ. з/пл.	в т.ч. з/пл.			в т.ч. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		Подземная часть								
2		Земляные работы								
3	ЕI-II29 I.II6-2	Планировка площадей, верха и откосов зем-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ляных сооружений меха- низированным способом грунт 2 группы								
		100 м2	2,472	0,35	<u>0,35</u> 0,11	0,87	-	<u>0,87</u> 0,27	<u>—</u> 0,16	<u>—</u> 0,40
4	E1-231 K3=1,100 K4=1,050 I.29-9	Разработка грунта бульдозерами мощ- ностью до 59 кВт (80 л.с.) с переме- щением до 10 м грунт 2 группы для дальнейшего благо- устройства								
		1000 м3	0,028	44,88	<u>44,88</u> 15,02	1,26	-	<u>1,26</u> 0,42	<u>—</u> 21,63	<u>—</u> 0,61
5	E1-238 E3=1,100 E4=1,050 I.29-9	Доб. 10 м.								
		1000 м3	0,028	35,53	<u>35,53</u> 11,87	0,99	-	<u>0,99</u> 0,33	<u>—</u> 17,09	<u>—</u> 0,48

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тировании грунта авто- мобилями-самосвалами, полуприцепами-самосва- лами или думперами на каждые 0,5 км длины грунт 2 группы на 1 км 1000 м3	0,028	10,20	<u>8,74</u> 2,62	0,29	-	<u>0,24</u> 0,07	<u>-</u> 3,77	<u>-</u> 0,11
10	EI-163 K3=1,150 K4=1,100 1.22-2	Разработка грунта экскаваторами с ков- шом вместимостью 1 м3 на гусеничном и колесном ходу с пог- рузкой на автомоби- самосвалы грунт 2 группы 1000 м3	0,393	<u>112,47</u> 3,57	<u>108,63</u> 34,54	44,20	1,40	<u>42,69</u> 13,57	<u>7,25</u> 49,74	<u>2,85</u> 19,55
II	EI-105 1.17-1	Срезка недобора грунта в выемках грунт 1 группы								

Б01-3-37.88 (5)

10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м3	0,220	<u>43,70</u> 19,50	<u>24,00</u> 8,90	9,61	4,29	<u>5,28</u> 1,96	<u>37,70</u> 12,82	<u>8,29</u> 2,82
I2	EI-960 K2=1,200 I.80-2	Добор грунта вручную 100 м3	0,070	<u>89,40</u> 89,40	-	6,26	6,26	-	184,80	12,94
I3	EI-162 K3=1,15 K4=1,150 I.22-I	Погрузка разработан- ного грунта на са- мосвалы экскавато- ром 1000 м3	0,029	<u>97,05</u> 2,96	<u>93,89</u> 29,79	2,81	0,09	<u>2,72</u> 0,86	<u>18,90</u> 42,90	<u>0,55</u> 1,24
I4	C310-I	Перевозка до I км т	738,500	<u>0,29</u>	<u>0,29</u> 0,06	214,17	-	<u>214,17</u> 44,31	<u>-</u> 0,09	<u>-</u> 66,47
I5	EI-195 K3=1,100 K4=1,050 I.25-2	Работа на отвале при доставке грун- та автотранспорт-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ными средствами грунт 2-3 группы								
		1000 м3	<u>0,422</u>	<u>14,33</u>	<u>12,47</u>	6,05	0,67	<u>5,26</u>	<u>3,23</u>	<u>1,36</u>
			1,59	3,81				1,61	5,49	2,32
16	EI-189 K1=2,000 I.24-2	Ремонт и содержание дорог от забоя до отвала при транспор- тировании грунта автомобилями-самосва- лами, полуприцепами- самосвалами или дум- перами на каждые 0,5 км длины грунт 2 группы на 1 км								
		1000 м3	0,422	<u>10,20</u>	<u>8,74</u>	4,30	-	<u>3,69</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				2,62				1,11	3,77	1,59
17	EI-162 K3=1,200 K4=1,150 I.22-I	Погрузка грунта в отвале экскавато- ром на самосвалы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для обратной засыпки								
		1000 м3	0,297	<u>97,05</u>	<u>93,89</u>	28,82	0,88	<u>27,89</u>	<u>6,00</u>	<u>1,78</u>
				2,96	29,79			8,85	42,90	12,74
18	C310-I	Перевозка до I км								
		т	519,800	0,29	<u>—</u>	150,74	—	<u>150,74</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
					0,06			31,19	0,09	46,78
19	E1-195 K3=1,100 K4=1,050 1.25-2	Работа на отвале при доставке грун- та автотранспорт- ными средствами грунт 2-3 группы								
		1000 м3	0,297	<u>14,33</u>	<u>12,47</u>	4,26	0,47	<u>3,70</u>	<u>3,23</u>	<u>0,96</u>
				1,59	3,81			1,13	5,49	1,63
20	E1-189 K1=2,000 1.24-2	Ремонт и содержа- ние дорог от забоя до отвала при тран- спортировании грун- та автомобилями								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-самосвалами, полу- прицепами-самосвалами или думперами на каж- дые 0,5 км длины грунт 2 группы на 1 км 1000 м3	0,297	10,20	<u>8,74</u> 2,62	3,03	-	<u>2,60</u> 0,78	<u>-</u> 3,77	<u>-</u> 1,12
21	Е1-256 К3=1,100 К4=1,050 1.31-1	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 1 группы 1000 м3	0,208	16,39	<u>16,39</u> 5,47	3,41	-	<u>3,41</u> 1,14	<u>-</u> 7,88	<u>-</u> 1,64
22	Е1-267 К1=3,000	Добавлять на каж- дые последующие								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K3=1,100 K4=1,050 I.31-I2	5 м при перемещении грунта бульдозера- ми к расценке Н 256 доб. 15 м								
		1000 м3	0,208	30,54	<u>30,54</u> 10,17	6,35	-	<u>6,35</u> 2,12	<u>-</u> 14,64	<u>-</u> 3,05
23	E1-967 I.81-I	Засыпка вручную траншей пазух кот- лованов и ям грунт I группы								
		100 м3	0,890	<u>41,50</u> 41,50	-	36,94	36,94	-	89,60	79,74
24	E1-1184 I.118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грун- ты I,2 группы								
		100 м3	<u>2,080</u>	<u>9,69</u> 6,20	<u>3,49</u> 2,29	20,16	12,90	<u>7,26</u> 4,76	<u>11,20</u> 3,30	<u>23,30</u> 6,86
		Итого прямые затра- ты	-	-	-	557,33	64,02	<u>482,06</u> 117,44	-	<u>132,01</u> 173,76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы на общестроительные работы 16,5% по пунктам 3-24			-	-	-	91,96	-	-	-	-
ИУЧП в составе на- кладных расходов			-	-	-	-	(212,97)	-	-	-
Нормативная трудо- емкость работ, учтен- ных в накл.расходах			0,092	-	-	-	-	-	-	8,46
Сметная заработная плата, учтенная в на- кладных расходах			0,18	-	-	-	16,55	-	-	-
Плановые накопления 8%			-	-	-	51,94	(240,27)	-	-	-
Всего по разделу земляные работы			-	-	-	701,23	64,02	<u>482,06</u> 117,44	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная условно- чистая продукция	-	-	-	-	1000,42	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость	-	-	-	-	-	-	-	314,23
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	198,01	-	-	-
25		Фундаменты								
26	ЕВ-11 8.3-2	Устройство щебеночных оснований под фунда- менты								
		м3	13,780	<u>11,99</u> 1,07	<u>1,16</u> 0,35	165,22	14,74	<u>15,98</u> 4,82	<u>0,89</u> 0,45	<u>12,26</u> 6,22
27	ЕВ-17 6.2-5	Устройство фундамен- тных плит железобетон- ных с пазами, стака- нами и подколонника- ми из бетона М-200								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	высотой до 2 м при толщине плит до 1000 мм								
	м3	91,970	<u>31,20</u> 1,28	<u>1,08</u> 0,32	2869,46	117,72	<u>99,33</u> 29,43	<u>2,42</u> 0,41	<u>222,57</u> 37,71
CI24-3	Арматура класса А3 т	10,989	270,00	-	2967,03	-	-	-	-
CI24-I	Арматура класса AI т	0,100	270,00	-	27,00	-	-	-	-
b E6-84 6.9-8	Прокат т	0,042	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	14,91	1,60	<u>0,05</u> 0,02	<u>64,00</u> 0,50	<u>2,69</u> 0,02
I E7-400 7.36-I	Установка блоков стен подвалов мас- сой до 0,5 т шт	20,000	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	30,00	4,40	<u>15,80</u> 5,80	<u>0,39</u> 0,37	<u>7,80</u> 7,40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E7-40I 7.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и обще- ственных зданиях и ад- министративно-бытовых зданиях промышленных предприятий								
		шт	28,000	<u>1,96</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	54,88	8,40	<u>30,52</u> 11,20	<u>0,53</u> 0,52	<u>14,84</u> 14,56
33	608-70008	Стоимость блоков ФБС9.3.6-Т								
		м3	2,920	44,20	-	129,06	-	-	-	-
34	608-70008	Стоимость блоков ФБС24.3.6-Т								
		м3	11,370	42,50	-	483,23	-	-	-	-
35	E6-90 6.II-I	Участки между блока- ми фундаментов МБ100								
		м3	1,590	<u>32,20</u> 1,55	<u>0,33</u> 0,10	51,20	2,46	<u>0,52</u> 0,16	<u>2,81</u> 0,13	<u>4,47</u> 0,21

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	E22-86 22.6-1	Укладка стальных труб 50x3,5 м	7,250	<u>0.47</u> 0,25	<u>0.16</u> 0,05	3,41	1,81	<u>1.16</u> 0,36	<u>0.41</u> 0,06	<u>2.97</u> 0,44
37	С113-18	Трубы стальные свар- ные водогазопровод- ные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновен- ные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, тол- щина стенок в мм-Т ДУ-50 Т-3,5 м	7,250	<u>0.86</u> 0,89	-	6,24	6,45	-	1,51	10,95
38	E6-110 6.12-8	Устройство железобе- тонных колонн из бетона М-200 высо- той до 6 м пери-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		метром до 3 м								
		м3	9,920	<u>57,24</u>	<u>2,40</u>	567,82	71,03	<u>23,01</u>	<u>12,80</u>	<u>126,98</u>
				7,16	0,72			7,14	0,93	9,23
39	CI24-4	Арматура класса AI								
		т	0,340	257,00	-	87,38	-	-	-	-
40	CI24-6	Арматура класса A3								
		т	1,050	318,00	-	333,90	-	-	-	-
41	E6-84 6.9-8	Установка заклад- ных деталей весом кг, до 20								
		т	0,350	<u>355,00</u>	<u>1,30</u>	124,25	13,30	<u>0,46</u>	<u>64,00</u>	<u>22,40</u>
				38,00	0,39			0,14	0,50	0,18
42	E6-83 6.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		т	0,030	<u>441,00</u>	<u>1,40</u>	13,23	3,72	<u>0,04</u>	<u>210,00</u>	<u>6,30</u>
				124,00	0,42			0,01	0,54	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	E8-27 8.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и мас- сивов по выравнен- ной поверхности бу- товой кладки, кирпи- чу и бетону в 2 слоя, битумная								
		100 м2	1,960	<u>90.00</u> 19,50	<u>1.50</u> 0,45	176,40	38,22	<u>2.94</u> 0,88	<u>33.60</u> 0,58	<u>65.86</u> 1,14
44	E8-27 KI=0,500 8.4-7	То же, I слой								
		100м2	1,960	<u>45.00</u> 9,75	<u>0.75</u> 0,23	88,20	19,11	<u>1.47</u> 0,45	<u>16.80</u> 0,30	<u>32.93</u> 0,59
		Итого прямые зат- раты	-	-	-	8192,82	302,96	<u>192.08</u> 60,41	-	<u>533.02</u> 77,72
		Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%	-	-	-	1351,82	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
по пунктам 26-44									
Нормативная трудоем-									
кость работ, учтенных									
в накл.расходах	0,092	-	-	-	-	-	-	-	124,69
Сметная заработная									
плата, учтенная в									
накл.расходах	0,18	-	-	-	-	243,90	-	-	-
Плановые накопления 8%	-	-	-	-	763,57	-	-	-	-
Всего по разделу									
фундаменты -	-	-	-	-	10308,21	302,96	<u>192,08</u>	-	-
							60,41		
Нормативная трудо-									
емкость	-	-	-	-	-	-	-	-	735,43
Сметная заработная									
плата	-	-	-	-	-	607,27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45		Надземная часть								
46	-	Подсиловое помещение								
47	1.8-30 8.5-I	Стены из керамическо- го кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м								
		м3	23,410	<u>34.2</u> 2,21	<u>0.81</u> 0,24	800,68	51,74	<u>18.96</u> 5,62	<u>4.05</u> 0,30	<u>94.81</u> 7,02
48	E7-285 7.17-I	Установка соедини- тельных элементов								
		т	0,010	<u>362.00</u> 92,00	<u>8.00</u> 2,40	3,62	0,92	<u>0.08</u> 0,02	<u>141.00</u> 3,10	<u>1.41</u> 0,03
49	E6-83 6.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		т	0,015	<u>441.00</u> 124,00	<u>1.40</u> 0,42	6,62	1,86	<u>0.02</u> 0,01	<u>210.00</u> 0,54	<u>3.15</u> 0,01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E7-445 7.38-10- -1.8	Укладка перемычек до 0,3 т при наиболь- шей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	8,000	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2,32	0,64	<u>1,20</u> 0,48	<u>0,13</u> 0,08	<u>1,04</u> 0,64
51	608-70006	Перемычки прямоу- гольные и с четвер- тями трапецеидаль- ные из бетона М-200, объемом до 0,5 м3 м3	0,274	64,40	-	17,65	-	-	-	-
52	С147-1	Арматура А-1 100 кг	0,138	22,90	-	3,16	-	-	-	-
53	Е11-2 11.1-2	Уплотнение грунта щебнем 100 м2	0,607	<u>43,30</u> 3,57	<u>0,99</u> 0,30	26,28	2,17	<u>0,60</u> 0,18	<u>7,19</u> 0,39	<u>4,1</u> 0,1

4.36
0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	EII-II II.I-II	Устройство подсти- лающих слоев бетон- ных толщ. 150 мм МБ100								
		м3	9,110	<u>29,30</u> 1,62	-	266,92	14,76	-	2,90	26,42
55	EII-67 II.II-I	Устройство покры- тий бетонных тол- щиной 30 мм толщ. 20 мм								
		100 м2	0,607	<u>91,40</u> 19,32	<u>1,18</u> 0,36	55,48	11,73	<u>0,72</u> 0,22	<u>40,20</u> 0,46	<u>24,40</u> 0,28
56	EIO-84 IO.I-IO	Установка оконных блоков в каменных стенах промышлен - ных зданий с одинар- ными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5								
		м2	6,840	<u>2,99</u> 0,74	<u>0,36</u> 0,11	20,45	5,06	<u>2,46</u> 0,75	<u>1,38</u> 0,14	<u>9,44</u> 0,96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	E10-88 10.15-2	Установка приборов оконных шт	3,000	<u>0,24</u> 0,24	-	0,72	0,72	-	0,46	1,38
58	CI22-144	Стоимость оконных блоков ПНО-18.1 м2	6,290	8,53	-	53,65	-	-	-	-
59	E15-747 15.202-1	Остекление окон- ных блоков 100 м2	0,063	<u>222,00</u> 13,50	<u>0,80</u> 0,24	13,99	0,85	<u>0,05</u> 0,02	<u>25,30</u> 0,31	<u>1,59</u> 0,02
60	CI11-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и оди- нарными переплетами общественных зданий для двухстворных пе- реплетов высотой до 2,1 м комплект	3,000	2,58	-	7,74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	E10-105 10.20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных сте- нах площадь проема до 3 м2								
		м2	2,320	<u>1.45</u> 0,55	<u>0.35</u> 0,11	3,36	1,28	<u>0.81</u> 0,26	<u>0.91</u> 0,14	<u>2.11</u> 0,32
62	E10-140 10.26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2								
		м2	2,320	<u>1.34</u> 0,20	-	3,11	0,46	-	0,36	0,84
63	C122-219	Стоимость дверного блока ДП21-10П								
		м2	2,000	13,50	-	27,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в по- мещение однопольных комплект	1,000	2,97	-	2,97	-	-	-	-
65	E15-276 15.55-I4	Сплошное выравнива- ние бетонных поверх- ностей (однослой- ная штукатурка) по- толков	100 м2	0,607	<u>42,10</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	25,55	14,81	<u>0,67</u> 0,20	<u>45,00</u> 0,43 <u>27,32</u> 0,26
66	E15-256 15.55-5-II	Улучшенная штукатур- ка внутри здания це- ментно-извес-тковым раствором по камню и бетону стен	100 м2	0,907	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	99,77	42,08	<u>6,17</u> 3,66	<u>74,00</u> 5,20 <u>67,12</u> 4,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E15-508 I5.I52-3	Известковая окраска внутри помещений вы- сотой до 4 м по шту- катурке потолков								
		100 м2	0,607	<u>5.84</u> 4,90	<u>0.05</u> 0,02	3,54	2,97	<u>0.03</u> 0,01	<u>9.70</u> 0,03	<u>5.89</u> 0,02
68	E15-508 I5.I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке стен								
		100 м2	0,907	<u>5.84</u> 4,90	<u>0.05</u> 0,02	5,30	4,44	<u>0.05</u> 0,02	<u>9.70</u> 0,03	<u>8.80</u> 0,03
69		Башенные стены								
70	E6-I6I 6.I5-2	Плита днища ПД-I МБ300								
		м3	42,480	<u>54.40</u> 8,76	<u>1.21</u> 0,36	2310,91	372,12	<u>51.40</u> 15,29	<u>14.70</u> 0,46	<u>624.46</u> 19,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,609	338,00	-	205,84	-	-	-	-
72	CI24-I2	Арматура класса A3 т	4,89	325,00	-	1589,25	-	-	-	-
73	E6-84 6.9-8	Установка заклад- ных деталей весом до 20 кг т	0,165	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	58,58	6,27	<u>0,21</u> 0,06	<u>64,00</u> 0,50	<u>10,56</u> 0,08
74	E6-85 6.9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг т	0,535	<u>329,00</u> 12,40	<u>1,30</u> 0,39	176,02	6,63	<u>0,70</u> 0,21	<u>21,10</u> 0,50	<u>11,29</u> 0,27
75	E7-368 7.27-I	Сборные ж.б. криво- линейные элементы стен м3	64,800	<u>26,19</u> 5,61	<u>11,80</u> 4,07	1697,11	363,53	<u>764,64</u> 263,74	<u>9,63</u> 5,25	<u>624,02</u> 340,20

501-3-37.88 (5)

31

I	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
76	608-80028	Стоимость элементов стен ЭСС 6-2, ЭСС6-1, ЭСС6-1-1 м3	64,800	83,45	-	5407,56	-	-	-	-
		Цена: 81+0,82+1,63								
77	C147-1	Арматура А-1 100 кг	5,160	22,90	-	118,16	-	-	-	-
78	C147-2	Арматура А-2 (углеродистая) 100 кг	82,844	22,90	-	1897,13	-	-	-	-
79	C147-15	Проволочная армату- ра В-1 100кг	6,240	32,10	-	200,30	-	-	-	-
80	C147-24	Закладные детали 100 кг	36,600	41,30	-	1511,58	-	-	-	-
81	C147-24	Дополнительные зак-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ладные детали								
		100 кг	0,145	41,30	-	5,99	-	-	-	-
82	CI47-24	Соединительные эле- менты стѐн								
		100 кг	16,500	41,30	-	681,45	-	-	-	-
83	CI24-16	Стоимость арматуры сеток и арматуры тоководов								
		т	0,190	270,00	-	51,30	-	-	-	-
84	E8-27 KI=0,500 8.4-7	Обмазка холодной битумной мастикой внутри башенных стен в I слой								
		100 м2	6,630	<u>45.00</u> 9,75	<u>0.75</u> 0,23	298,35	64,64	<u>4.97</u> 1,52	<u>16.80</u> 0,30	<u>141.38</u> 1,99
85	E8-27 8.4-7	Обмазка горячим би- тумом за 2 раза внут- ри башенных стен								
		100 м2	6,630	<u>90.00</u> 19,50	<u>1.50</u> 0,45	596,70	129,29	<u>9.95</u> 2,98	<u>33.60</u> 0,58	<u>222.77</u> 3.85

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	E7-706 7.5I-5	Устройство гермети- зации горизонталь- ных и вертикальных стыков стеновых па- нелей вулканизирующей- ся теколовой масти- кой	100м	7,120	<u>88.70</u> 9,44	<u>14.70</u> 4,41	631,54	67,21	<u>104.66</u> 31,40	<u>16.00</u> 5,69	<u>113.92</u> 40,51
87	E6-248 6.29-2-5	Заделка швов цемент- ным раствором с торкретированием с 2 сторон	м2	15,400	<u>3.31</u> 0,87	<u>0.62</u> 0,23	50,97	13,40	<u>9.55</u> 3,54	<u>1.44</u> 0,30	<u>22.18</u> 4,62
88	E6-253 6.29-4	Железнение поверх- ности в емкостных сооружениях	м2	15,400	<u>0.22</u> 0,19	0,01	3,39	2,93	0,15	0,30	4,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
89	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры соединительных элементов	100 кг	16,500	17,80	-	293,70	-	-	-	
90		Покрытие									
91	E9-94 9.12-1	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до 12 м при высоте зданий до 25 м	т	0,251	<u>30,57</u> 9,57	<u>14,8</u> 5,5	7,67	2,4	<u>3,71</u> 1,38	<u>13,50</u> 6,45	<u>3,39</u> 1,62
		Цена: 29,2+(8,7+5)х х0,1									
92	CI21-1905	Балки покрытий постоянные по высоте из двутавров с параллельными гранями									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полок 2 из стали ВСТЗСН5								
		т	0,259	258,00	-	66,82	-	-	-	-
93	E7-469 7.39-8-1.8	Установка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зда- ний до 30 м								
		шт	8,000	<u>1.81</u> 0,68	<u>1.00</u> 0,38	14,48	5,44	<u>8.00</u> 3,04	<u>0.18</u> 0,49	<u>1.44</u> 3,92
94	С08-1326	Панели ребристые перекрытий панели часторебристые пе- рекрытий настилы перекрытий плиты перекрытий								
		м2	53,370	6,4	-	341,57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	608-1326 стр.48 прим.2	Панели ребристые перекрытий пане- ли часторебристые перекрытий насти- лы перекрытий пли- ты перекрытий с отв. Д 1000 мм м2 Цена: 6,4х1,45.	17,790	9,28	-	165,09	-	-	-	-
96	С147-24	Дополнительные закладные детали плит 100 кг	0,766	41,30	-	31,64	-	-	-	-
97	С147-8	Арматура А-3 плит 100 кг	0,172	25,00	-	4,30	-	-	-	-
98	Е8-30 8.5-1	Кирпичная кладка зазора между плита- ми покрытия и верх- нем кольцом стен								

[illegible]

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий площадью до 500 см ² для пропуска тросов								
		100 шт	0,080	<u>109,00</u> 59,20	<u>49,80</u> 14,80	8,72	4,74	<u>3,98</u> 1,18	<u>100,20</u> 19,09	<u>8,02</u> 1,53
I03	E46-53 46.I9-3	Пробивка отв. Д180мм 100 шт	0,080	<u>109,00</u> 59,20	<u>49,80</u> 14,80	8,72	4,74	<u>3,98</u> 1,18	<u>100,20</u> 19,09	<u>8,02</u> 1,53
I04	E46-53 46.I9-3	То же, диам. 250 мм 100 шт	0,010	<u>109,00</u> 59,20	<u>49,80</u> 14,80	1,09	0,59	<u>0,50</u> 0,15	<u>100,20</u> 19,09	<u>1,00</u> 0,19
I05	E13-II7 I3.I5-2	Огрунтовка поверх- ностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-068 100 м ²	0,360	<u>12,20</u> 1,61	<u>0,24</u> 0,07	4,39	0,58	<u>0,09</u> 0,03	<u>2,38</u> 0,09	<u>0,86</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рубероида РМ-350								
		100 м2	0,612	<u>267,00</u>	<u>11,70</u>	163,40	28,52	<u>7,16</u>	<u>80,00</u>	<u>48,96</u>
				46,60	3,50			2,14	4,52	2,77
110	Е11-11 11.1-11	Бетон М100 для креп- ления МК на кровле								
		м3	0,810	<u>29,30</u>	-	23,73	1,31	-	2,90	2,35
				1,62						
111	Е9-118 9.17-1	Монтаж металличе- ских крышек МК-4								
		т	0,174	<u>58,20</u>	<u>0,20</u>	10,13	6,25	<u>0,03</u>	<u>63,40</u>	<u>11,03</u>
				35,90	0,05			0,01	0,06	0,01
112	С113-817	Стоимость МК-4								
		т	0,174	376,00	-	65,42	-	-	-	-
113	Е6-82 6.9-6	Установка МК, оста- ющихся в теле бето- на								
		т	0,088	<u>347,00</u>	<u>14,80</u>	30,54	2,18	<u>1,30</u>	<u>39,20</u>	<u>3,45</u>
				24,80	4,44			0,39	5,73	0,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II4	E9-210 9.32-13	Установка МК МК-3 и МК-5 т	0,726	<u>42,90</u> 21,30	<u>18,80</u> 5,60	31,15	15,46	<u>13,65</u> 4,07	<u>35,00</u> 7,22	<u>25,41</u> 5,24
II5	CI2I-2109 п. I-II р. I тех. ч. п. 6	Стоимость МК-3 т Цена: 455-8	0,215	447	-	96	-	-	-	-
II6	CI2I-2096 "-	Стоимость МК-5 т Цена: 347-8	0,533	339	-	180,68	-	-	-	-
II7	E9-207 9.32-10	Ограждение кровли т	0,673	<u>377,61</u> 19,80	<u>15,50</u> 4,62	254,13	13,33	<u>10,43</u> 3,11	<u>32,90</u> 5,96	<u>22,14</u> 4,01
II8	E13-II7 13.15-2	Огрунтовка поверх- ностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		XC-068								
		100 м2	0,425	<u>12,20</u>	<u>0,24</u>	5,19	0,68	<u>0,10</u>	<u>2,38</u>	<u>1,01</u>
				1,61	0,07			0,03	0,09	0,04
119	E13-I53 KI=2,000 13.18-6	Окраска поверхнос- тей эмалями ПФ-I33 за 2 раза								
		100 м2	0,425	<u>20,60</u>	<u>0,24</u>	8,76	1,28	<u>0,10</u>	<u>4,60</u>	<u>1,96</u>
				3,02	0,08			0,03	0,10	0,04
120		Помещение для укры- тия фильтра - 2 шт.								
121	E8-43 8.5-8	Перегородки из ке- рамического кирпи- ча, армированные, толщиной в 1/2 кир- пича, при высоте этажа до 4 м.								
		100 м2	0,305	<u>496,00</u>	<u>7,70</u>	151,28	22,57	<u>2,35</u>	<u>137,00</u>	<u>41,79</u>
				74,00	2,31			0,70	2,98	0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетона М-200								
		м3	0,010	<u>53,30</u> 7,85	<u>1,12</u> 0,34	0,53	0,08	0,01	<u>13,50</u> 0,44	0,14
126	С124-7	Стоимость арматуры т	0,005	253,00	-	1,27	-	-	-	-
127	Е10-107 10.20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2								
		м2	4,180	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	8,36	2,80	<u>0,54</u> 0,17	<u>1,16</u> 0,05	<u>4,65</u> 0,21
128	Е10-140 10.26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2								
		м2	4,180	<u>1,34</u> 0,20	-	5,60	0,84	-	0,36	1,50

501-3-37.88 (5)

45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С122-218	Стоимость дверного блока ДНГ21-9 м2	3,600	14,20	-	51.12	-	-	-	-
130	С111-448-1	Скобяные изделия для дверей входных в помещение одно- польных комплект 2,000	2,97	-	5,94	-	-	-	-	-
131	Е7-460 7.39-5-1.8	Установка панелей перекрытий пло- щадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наи- большей массе мон- тажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,000	<u>3.15</u> 0,98	<u>0.71</u> 0,26	18,90	5,88	<u>4.26</u> 1,56	<u>1.65</u> 0,34	<u>9.90</u> 2,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I32	608-70112	Стоимость плит покрытия П17Д-3								
		м3	1,140	53,30	-	60,76	-	-	-	-
I33	CI47-I	Арматура А-I								
		100 кг	0,102	22,90	-	2,34	-	-	-	-
I34	CI47-8	Арматура А-3								
		100 кг	0,624	25,00	-	15,60	-	-	-	-
I35	E12-299 I2.I0-I	Укладка цементно-го раствора по уклону толщ. 15 мм								
		100 м2	0,097	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	5,01	0,74	<u>0,07</u> 0,02	<u>14,30</u> 0,28	<u>1,39</u> 0,03
I36	E12-300 I2.I0-2	Добавляется 5 мм								
		100 м2	0,097	<u>12,65</u> 0,15	<u>0,25</u> 0,10	1,23	0,01	<u>0,02</u> 0,01	<u>0,07</u> 0,13	<u>0,01</u> 0,01
I37	E6-253 6.29-4	Железнение цементной поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2	9,720	<u>0,22</u> 0,19	0,01	2,14	1,85	0,10	0,30	2,92
138	127-126 27.29	Укладка арматуры по периметру покры- тия								
		100 м2	0,097	<u>0,59</u> 0,59	-	0,06	0,06	-	1,17	0,11
139	C124-10	Арматура класса А-I т	0,002	338,00	-	0,68	-	-	-	-
140	E15-276 15.55-14	Сплошное выравнива- ние бетонных поверх- ностей (однослойная штукатурка) потол- ков								
		100 м2	0,071	<u>42,10</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	2,99	1,73	<u>0,08</u> 0,02	<u>45,00</u> 0,43	<u>3,20</u> 0,03
141	E15-256 15.55-5-II	Улучшенная штукатур- ка внутри зданий								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым раствором по камню и бетону стен								
		100 м ²	0,282	<u>110.00</u> 46,40	<u>6.80</u> 4,03	31,02	13,08	<u>1.92</u> 1,14	<u>74.00</u> 5,20	<u>20.87</u> 1,47
142	E15-508 15.153-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по шту- катурке потолков								
		100 м ²	0,071	<u>5.84</u> 4,90	<u>0.05</u> 0,02	0,41	0,35	=	<u>9.70</u> 0,03	<u>0.69</u> -
143	E15-508 15.153-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке стен								
		100 м ²	0,282	<u>5.84</u> 4,90	<u>0.05</u> 0,02	1,65	1,38	<u>0.01</u> 0,01	<u>9.70</u> 0,03	<u>2.74</u> 0,01
144		Лестница Л1								
145	E6-15 6.1-15	Бетонная площадка								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под основание лестни- цы МБ200								
		м3	0,130	<u>29,43</u> 0,52	<u>0,34</u> 0,10	3,83	0,07	<u>0,04</u> 0,01	<u>0,99</u> 0,13	<u>0,13</u> 0,02
I46	Е9-46 9.7-I	Монтаж лестниц пря- молинейных и криво- линейных, пожарных с ограждением								
		т	0,592	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	34,34	8,17	<u>19,00</u> 6,99	<u>22,60</u> 15,22	<u>13,38</u> 9,01
I47	С121-1975 Ц.1-П р.1 тех.ч. п.6	Лестницы со ступеня- ми из листовой про- сечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4								
		т	0,474	350	-	165,9	-	-	-	-
		Цена: 358-8								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I48	CI2I-I98I Ц.I-II р.I тех.ч. п.6	Ограждения из прокат- ных и гнутых профи- лей, полосовой и круглой стали 2	т	0,136	319	-	43,38	-	-	-	
		Цена: 327-8									
I49	E9-94 9.12-I	Монтаж балок	т	0,662	<u>29.20</u> 8,70	<u>14.30</u> 5,00	19,33	5,76	<u>9.47</u> 3,31	<u>13.50</u> 6,45	<u>8.94</u> 4,27
I50	CI2I-I904 ц.I-II р.I тех.ч. п.6	Стоимость балок	т	0,682	234	-	159,59	-	-	-	
		Цена: 242-8									
I51	E9-II8 9.17-I	Монтаж опорных столбиков	т	0,295	<u>58.20</u> 35,90	<u>0.20</u> 0,05	17,17	10,59	<u>0.06</u> 0,01	<u>63.40</u> 0,06	<u>18.70</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С121-2095 Ц.1-П р.1 тех.ч. п.6	Стоимость М/К столи- ков т Цена: 393-8	0,304	385	-	117,04	-	-	-	-
153	Е9-47 9.22-3	Монтаж площадок с настилом и огражде- нием из листовой, риф- ленной, просечной и круглой стали т	0,807	<u>46.80</u> 19,00	<u>17.60</u> 5,43	37,77	15,33	<u>14.20</u> 4,38	<u>30.10</u> 7,00	<u>24.29</u> 5,65
154	С121-1979 Ц.1-П р.1 тех.ч. п.6	Площадки с настилом из листовой просеч- ной рифленной или круглой стали, кар- касами и элементами жесткости из про- катных и гнутых								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей: прямоуголь- ные и трапециевидные								
		6								
		т	0,378	318	-	120,20	-	-	-	-
		Цена: 326-8								
155	C121-1981 "-"	Ограждения из прокат- ных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2								
		т	0,453	319	-	144,51	-	-	-	-
		Цена: 327-8								
156	B9-118 9.17-1	Монтаж элементов крепления								
		т	0,150	<u>58,20</u> 35,90	<u>0,20</u> 0,05	8,73	5,39	<u>0,03</u> 0,01	<u>63,40</u> 0,06	<u>9,51</u> 0,01
157	C121-2095 ц. I-II р. I тех. ч. п. 6	Стоимость м/к креп- ления Цена: 393-8								
		т	0,154	385	-	59,29	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I58	E13-I17 I3.I5-2	Огрунтовка поверх- ностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-068								
		100 м2	0,677	<u>12.20</u> 1,61	<u>0.24</u> 0,07	8,26	1,09	<u>0.16</u> 0,05	<u>2.38</u> 0,09	<u>1.61</u> 0,06
I59	E13-I53 KI=2,000	Окраска поверхнос- тей эмалями ПФ-133 за 2 раза								
		100 м2	0,677	<u>20.60</u> 3,02	<u>0.24</u> 0,08	13,95	2,04	<u>0.16</u> 0,05	<u>4.60</u> 0,10	<u>3.11</u> 0,07
I60		Опора пескопровода.								
I61	E28-614 28.18-6	Установка стойки С108-6-2								
		шт	1,000	<u>28.10</u> 4,26	<u>23.80</u> 7,49	28.10	4,26	<u>23.80</u> 7,49	<u>7.48</u> 9,66	<u>7.48</u> 9,66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I62	608-70002	Стоимость стойки СИ08-6-2 МБ-400 об. до I м3								
		м3	0,630	83,85	-	52,83	-	-	-	-
I63	СИ47-1	Арматура А-1								
		100 кг	0,057	22,90	-	1,31	-	-	-	-
I64	СИ47-8	Арматура А-3								
		100 кг	0,011	25,00	-	0,28	-	-	-	-
I65	СИ47-15	Проволочная арматура В-1								
		100 кг	0,004	32,10	-	0,13	-	-	-	-
I66	СИ47-16	Проволочная арматура Вр-1								
		100 кг	0,101	32,10	-	3,24	-	-	-	-
I67	СИ47-18	Проволочная арматура Вр-2								
		100 кг	0,528	42,30	-	22,33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	C147-24	Закладные детали 100 кг	0,002	41,30	-	0,08	-	-	-	-
169	E9-46 9.7-1	Монтаж лестниц пря- молинейных и криво- линейных, пожарных с ограждением т	0,065	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	3,77	0,90	<u>2,09</u> 0,77	<u>22,60</u> 15,22	<u>1,47</u> 0,99
170	E9-47 9.7-2	Монтаж площадок с настилом и ограж- дением из листовой рифленой, просечной и круглой стали т	0,099	<u>46,80</u> 19,00	<u>17,60</u> 5,43	4,63	1,88	<u>1,74</u> 0,54	<u>30,10</u> 7,00	<u>2,98</u> 0,69
171	E9-94 9.12-1	Монтаж прогонов, ба- лок, ригелей при ша- ге ферм до 12 м при								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте здания до 25 м								
		т.	0,085	<u>29.20</u> 8,70	<u>14.30</u> 5,00	2,48	0,74	<u>1.22</u> 0,43	<u>13.50</u> 6,45	<u>1.15</u> 0,55
172	E9-118 9.17-1	Монтаж соединитель- ных элементов								
		т	0,007	<u>58.20</u> 35,90	<u>0.20</u> 0,05	0,41	0,25	—	<u>63.40</u> 0,06	<u>0.44</u>
173	CI21-1975	Лестницы со ступе- нями из листовой просечной рифленой или круглой стали прямолинейные 4								
		т	0,077	358,00	—	27,57	—	—	—	—
174	CI21-1979	Площадки с настилом из листовой просеч- ной рифленой или круглой стали, кар- касами и элемента- ми жесткости из								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокатных и гнутых профилей: прямоуголь- ные и трапециевидные 6								
		т	0,037	326,00	-	12,06	-	-	-	-
I75	CI2I-198I	Ограждения из про- катных и гнутых про- филей, полосовой и круглой стали 2								
		т	0,055	327,00	-	17,99	-	-	-	-
I76	CI2I-1904	Балки покрытий пос- тоянные по высоте из листовой стали и прокатных профилей 2								
		т	0,087	242,00	-	21,05	-	-	-	-
I77	CI2I-2095	Стоимость уголков, полос								
		т	0,007	393,00	-	2,75	-	-	-	-
I78	EI3-II7 I3.I5-2	Огрунтовка поверх- ностей за первый и								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждый последующий раз грунтовкой: ХС-068								
		100 м2	0,070	<u>12,20</u> 1,61	<u>0,24</u> 0,07	0,85	0,11	0,02	<u>2,38</u> 0,09	<u>0,17</u> 0,01
I79	E13-153 KI-2 I3.I8-6	Окраска поверхно- стей эмалями ПФ-133 за 2 рззе								
		100 м2	0,070	<u>20,60</u> 3,02	<u>0,24</u> 0,08	1,44	0,22	0,02	<u>2,30</u> 0,05	0,16
I80		Разные работы								
I81	E27-52 27.I3-I	Устройство основа- ний толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм однослой- ных								
		100 м2	0,305	<u>138,00</u> 2,04	<u>10,26</u> 3,22	42,09	0,62	<u>3,13</u> 0,98	<u>4,01</u> 4,15	<u>1,22</u> 1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	E27-54 27.13-3	Добавляется 3 см 1000 м2	0,030	<u>321,00</u> 0,93	<u>11,58</u> 4,32	9,63	0,03	<u>0,35</u> 0,13	<u>0,64</u> 5,57	<u>0,02</u> 0,17
183	E27-169 27.42-I	Асфальтобетонная отмостка шириной 0,75 м 100 м2	0,305	<u>156,00</u> 8,23	-	47,58	2,51	-	14,40	4,39
184	E6-15 6.1-15	Бетонный вход в одну ступень м3	0,120	<u>27,80</u> 0,52	<u>0,34</u> 0,10	3,34	0,06	<u>0,04</u> 0,01	<u>0,99</u> 0,13	<u>0,12</u> 0,02
Итого прямые зат- раты			-	-	-	22942,74	1416,09	<u>1148,23</u> 387,67	-	<u>2396,64</u> 499,28
Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%			-	-	-	3453,46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по пунктам 47-68, 70-89, 93-99, 102-106, 108-110, 112-113, 118- -119, 121-143, 145, 158-159, 161-168, 178-179, 181-184								
		Накладные расходы на металлоконст- рукции 8,6% по пунктам 91-92, 100-101, 111, 114- -117, 146-156, 169- -177	-	-	-	170,16	-	-	-	-
		Нормативная трудоем- кость работ, учтен- ных в накл. расходах	0,092	-	-	-	-	-	-	333,37
		Сметная заработная плата, учтенная в накл. расходах	0,18	-	-	-	652,25	-	-	-

501-3-37.88 (5)

6I


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления 8%	-	-	-	2125,31	-	-	-	-
		Всего по разделу надземная часть	-	-	-	28691,67	1416,09	<u>1148,23</u> 387,67		-
		Нормативная трудоем- кость	-	-	-	-	-	-	-	3229,29
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	2456,01	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	39701,11	1783,07	<u>1822,37</u> 565,52		
		Нормативная трудоемкость	-	-	-	-	-	-	-	4278,95
		Сметная зараб.плата	-	-	-	-	3261,29	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил: ст.инж.

Проверил: рук. гр.



Е.М.Теняков

В.А.Скворцов

Н.А.Рванцева

Н.Д.Гордеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту "Склад сухого песка вместимостью 850 м³"
(загрузка песком из пескосушильной установки)
на спецстроительные работы

Сметная стоимость 0,48 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 60,77 чел.-ч

Сметная заработная плата 42,57 руб.

Показатели по смете:

стоимость на I расчетную единицу I м³
вместимости 0,56 руб.

Основание: чертежи № АС
Составлена в ценах 1984г.

№ п/п	Обосн. сметной стоимости	Наименование работ и затрат единица измерения	К-во	Стоим.един.,руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, не за- нятых обслужи- ванием механиз- мов, чел.-ч.	
				ВСЕГО	Экспл. машин	ВСЕГО	Основ. з/пл.	Экспл. машин	на един. всего	
				Основ. з/пл.	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарпл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Специально-строитель- ные работы								
2		Фундаменты под обору- дование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е6-30 6.3-1	Фундамент Ф0-1 МБ- -200 м3	0,340	<u>37,33</u> 2,34	<u>1,20</u> 0,36	12,69	0,80	<u>0,41</u> 0,12	<u>4,35</u> 0,46	<u>1,48</u> 0,16
4	Е6-33 6.3-4	То же, Ф0-2 м3	1,110	<u>37,30</u> 2,41	<u>1,21</u> 0,36	41,40	2,68	<u>1,34</u> 0,40	<u>4,46</u> 0,46	<u>4,95</u> 0,51
5	Е6-36 6.3-7	Дополнительные зат- раты на устройство колодцев для анкер- ных болтов в фунда- ментах м3	1,450	<u>0,91</u> 0,38	<u>0,43</u> 0,13	1,32	0,55	<u>0,62</u> 0,19	<u>0,67</u> 0,17	<u>0,97</u> 0,25
6	С124-1	Арматура класса А1 т	0,014	270,00	-	3,78	-	-	-	-
7	Е6-30 6.3-1	Устройство фунда- ментов под обору- дование бетонных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетона М-100 объемом до 5 м3								
		м3	2,250	<u>37,33</u> 2,34	<u>1,20</u> 0,36	83,99	5,27	<u>2,70</u> 0,81	<u>4,35</u> 0,46	<u>9,79</u> 1,04
6	Е6-33 6.3-4	Устройство фунда- ментов под обору- дование железобе- тонных из бетона М-200, объемом до 5 м3								
		м3	5,900	<u>37,30</u> 2,41	<u>1,21</u> 0,36	220,07	14,22	<u>7,14</u> 2,12	<u>4,46</u> 0,46	<u>26,31</u> 2,71
9	Е6-36 6.3-7	Дополнительные зат- раты на устройство колодцев для анкер- ных болтов в фунда- ментах								
		м3	8,150	<u>0,91</u> 0,38	<u>0,43</u> 0,13	7,42	3,10	<u>3,50</u> 1,06	<u>0,67</u> 0,17	<u>5,46</u> 1,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	CI24-I	Арматура класса А-I								
		т	0,030	270,00	-	8,10	-	-	-	-
		Итого прямые затраты	-	-	-	378,77	26,62	<u>15,71</u>	-	<u>48,96</u>
								4,70		6,06
		Накладные расходы на общестроительные ра- боты 16,5%	-	-	-	62,49	-	-	-	-
		по пунктам 3-10								
		Нормативная трудоем- кость работ, учтенных в накл.расходах	0,092	-	-	-	-	-	-	5,75
		Сметная заработная плата, учтенная в накл.расходах	0,18	-	-	-	11,25	-	-	-
		Плановые накопления	8%	-	-	35,30	(18,62)	-	-	-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу специально-строительные работы	-	-	-	476,56	26,62	15,71 4,70	-	-
		Нормативная трудоемкость	-	-	-	-	-	-	-	60,77
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	42,57	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	476,56	26,62	15,71 4,70	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил: рук. гр.

Проверил: гл. спец.



Е.М.Теняков

В.А.Скворцов

Н.Д.Гордеева

И.А.Константинова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту "Склад сухого песка вместимостью 850 м³"
(загрузка песком из пескосушильной установки)
на вентиляцию склада

Сметная стоимость 1,81 тно.руб.
Нормативная трудоемкость 133,95 ч.-ч
Сметная заработная плата 103,75 руб.
Показатели по смете:
стоимость на I расчетную
единицу I м³ вместимости 2,13 руб.

Основание: чертежи № ОВ,СО л. I,2
Составлена в ценах 1984г

№ пп	Обоснов. сметной стоимос- ти	Наименование работ и затрат единица измерения	К-во	Стоим.един.руб.		Общая стоимость,руб.		Затраты труда рабочих, не за- нятых обслужи- ванием механизмов, чел-ч					
				ВСЕГО	Экспл. машин	ВСЕГО	Основ. зараб. плата	Экспл. машин	обслужив.мех.	на един. Всего			
											Основ. з/пл.	в т.ч. з/пл.	в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		Сантехнические работы											
2	120-60 20.2-1	Прокладка воздухово- дов из листовой ста- ли толщиной 1,6 мм.,											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром мм, до 160								
		м2	3,800	<u>10.70</u> 0,93	<u>0.06</u> 0,02	40,66	3,53	<u>0.23</u> 0,08	<u>1.63</u> 0,03	<u>6.19</u> 0,11
3	E20-6I K2=1,160 20.2-I	Прокладка воздухово- дов из листовой ста- ли толщиной 1,6 мм, диаметром мм, до 315 на высоте до 8м								
		м2	1,100	<u>9.45</u> 1,08	<u>0.06</u> 0,02	10,40	1,19	<u>0.07</u> 0,02	<u>1.89</u> 0,03	<u>2.08</u> 0,03
4	E20-6I K2=1,230 20.2-I	Прокладка воздухо- водов из листовой стали толщиной 1,6 мм, диаметром, мм, до 315 на вы- соте до 10 м								
		м2	1,100	<u>9.51</u> 1,14	<u>0.06</u> 0,02	10,46	1,25	<u>0.07</u> 0,02	<u>2.00</u> 0,03	<u>2.20</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E20-6I K2=1,320 20.2-I	Прокладка воздухо- водов из листовой стали толщиной 1,6 мм, диаметром, мм, до 315 на высоте более 10 м м2	9,700	<u>9.60</u> 1,23	<u>0.06</u> 0,02	93,12	11,93	<u>0.58</u> 0,19	<u>2.15</u> 0,03	<u>20.86</u> 0,29
6	E20-28 20.2-I	Прокладка воздухо- водов из листовой стали толщиной 1 мм диаметром мм, до 315 м2	0,800	<u>6.58</u> 0,88	<u>0.04</u> 0,01	5,26	0,70	<u>0.03</u> 0,01	<u>1.54</u> 0,01	<u>1.23</u> 0,01
7	E20-27 20.2-I	Прокладка воздухово- дов из листовой ста- ли толщиной 1 мм, диаметром, мм, до 150 м2	3,200	<u>9.23</u> 0,88	<u>0.04</u> 0,01	29,54	2,82	<u>0.13</u> 0,03	<u>1.54</u> 0,01	<u>4.93</u> 0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	18-6-I	Установка фильтров								
		шт	2,000	<u>23.20</u>	<u>2.81</u>	46,40	27,20	<u>5.62</u>	<u>23.12</u>	<u>46.24</u>
				13,60	1,36			2,72	1,75	3,50
9	2309-3087	Стоимость фильтров								
		шт	2,000	512,30	-	1024,60	-	-	-	-
		Цена: 470x1,09								
10	E20-774 20.29-I	Установка цикло- нов массой, т, до 0,5								
		шт	1,000	<u>9.58</u>	<u>0.74</u>	9,58	8,46	<u>0.74</u>	<u>14.30</u>	<u>14.30</u>
				8,46	0,22			0,22	0,28	0,28
11	CI30-1835	Циклон ЦОК на стой- ке с бункером								
		шт	1,000	52,40	-	52,40	-	-	-	-
12	E20-729 20.21-I	Установка вентиля- торов радиальных (центробежных) пы-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		левых с клиноремен- ным приводом мас- сой, т, до 0,12								
		шт	1,000	<u>12,70</u> 7,10	<u>0,34</u> 0,10	12,70	7,10	<u>0,34</u> 0,10	<u>12,10</u> 0,13	<u>12,10</u> 0,13
13	С130-2090	Вентиляторы радиа- льные из углероди- стой стали высокого давления Ц-10-28 вентилятора 2.5 тип электродвига- теля 4А7182								
		комплект	1,000	105,00	-	105,00	-	-	-	-
14	Н15-621 15.164-7	Окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза								
		100 м2	0,22	<u>36,40</u> 21,40	0,03	8,01	4,71	-	38,80	8,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E20-474 20.9-I	Уст-ка мигалки Д 100 мм шт	1,000	<u>0.96</u> 0,71	<u>0.02</u> 0,01	0,96	0,71	<u>0.02</u> 0,01	<u>1.22</u> 0,01	<u>1.22</u> 0,01
16	CI30-658	Мигалка с конусным клапаном Д.100 мм шт	1,000	28,60	-	28,60	-	-	-	-
		Итого прямые затраты	-	-	-	1477,69	64,93	<u>7.83</u> 3,40	-	<u>111.43</u> 4,42
		Накладные расходы на общестроительные работы по пунктам 14 16,5%	-	-	-	1,32	-	-	-	-
		Накладные расходы на внутр.сантехни- ческие работы по пунктам 2-13,15,16	-	-	-	195,47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоем- кость работ, учтен- ных в накл.расходах	0,092	-	-	-	-	-	-	18,10
		Сметная заработная плата, учтенная в накл.расходах	0,18	-	-	-	35,42	-	-	-
		Плановые накопления	8%	-	-	133,96	(32,00)	-	-	-
		Всего по разделу сантехнические работы	-	-	-	1808,44	64,93	<u>7,83</u> 3,40	-	-
		Нормативная трудоем- кость	-	-	-	-	-	-	-	133,95
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	103,75	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	1799,46	64,93	<u>7,83</u> 3,40	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Нормативная трудоем-			-	-	-	-	-	-	-	133,93
кость										
Сметная заработная			-	-	-	-	103,67	-	-	-
плата										

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил: рук. гр.

Проверил: гл. спец.

Е.М.Теняков

В.А.Скворцов

Л.И.Яркина

И.А.Константинова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту "Склад сухого песка вместимостью 850 м³"
(загрузка песком из пескосушильной установки)
на силовое электрооборудование

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 165,31 ч-ч.
Сметная заработная плата 105,23 руб.
Показатели по смете:
Стоимость на I расчетную единицу
I м³ вместимости 0,76 руб.

Основание: чертежи № ЭМ, СО л. I-4
Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Обосн. сметной стои- мости	Наименование работ и затрат единица измерения	К-во	Стоим.един.руб.		Общая стоимость,руб.		Затраты труда рабочих, не за- нятых обслужи- ванием механиз- мов, чел-ч.		
				ВСЕГО	Экспл. машин	ВСЕГО	Основ. з/пл.	Эксп. машин	обслужив. механ.	
				Основ. з/пл.	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл.	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Монтаж								
2	ЦБ-531-25	Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении от-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дельно-стоящий на конструкции на ток до 25 А								
		шт	5,000	<u>4.82</u> 3,02	<u>0.99</u> 0,31	24,10	15,10	<u>4.95</u> 1,55	<u>5.00</u> 0,40	<u>25.00</u> 2,00
3	ЦБ-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавли- ваемый на конст- рукции на стене или колонне с коли- чеством элемен- тов до 3								
		шт	1,000	<u>1.99</u> 1,09	<u>0.05</u> 0,01	1,99	1,09	<u>0.05</u> 0,01	<u>2.00</u> 0,01	<u>2.00</u> 0,01
4	ЦБ-522-1	Выключатель или пе- реключатель пакет- ный на конструкции на стене или колон- не с количеством								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зажимов до 9 на ток до 25 А								
		шт	3,000	<u>2.60</u> 1,26	<u>0.07</u> 0,01	7,80	3,78	<u>0.21</u> 0,03	<u>2.00</u> 0,01	<u>6.00</u> 0,03
5	Ц85-21967	Пункт распределительный ПР11-3022-21УЗ								
		шт	1,000	<u>12.43</u> 6,32	<u>0.79</u> 0,28	12,43	6,32	<u>0.79</u> 0,28	<u>10.11</u> 0,36	<u>10.11</u> 0,36
6	Ц8-408-1	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям								
		100м	0,080	<u>32.00</u> 9,26	<u>7.54</u> 2,28	2,56	0,74	<u>0.60</u> 0,18	<u>16.00</u> 2,94	<u>1.28</u> 0,24
7	Ц8-400-1	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коробок суммарное сечение до 10 мм ²								
		100м	1,200	<u>60,80</u> 23,40	<u>22,80</u> 8,40	72,96	28,08	<u>27,36</u> 10,08	<u>41,00</u> 10,84	<u>49,20</u> 13,01
8	ЦБ-418-3	Труба полиэтилено- вая в готовых бо- роздах внутренний диаметр до 50 мм								
		100м	0,500	<u>13,80</u> 9,48	<u>0,53</u> 0,21	6,90	4,74	<u>0,27</u> 0,11	<u>17,00</u> 0,27	<u>8,50</u> 0,14
9	ЦБ-409-2	Затягивание прово- дов в трубы и метал- лические рукава, пер- вый провод одножилъ- ный или многожилъ- ный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²								
		100м	0,430	<u>6,02</u> 2,90	<u>2,85</u> 0,87	2,59	1,25	<u>1,23</u> 0,37	<u>5,00</u> 1,12	<u>2,15</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный уста- навливаемый на кон- струкции на стене или колонне на ток до 63 А								
		шт	1,000	<u>2.88</u> 1,04	<u>0.06</u> 0,01	2,88	1,04	<u>0.06</u> 0,01	<u>2.00</u> 0,01	<u>2.00</u> 0,01
11	Ц8-409-3	Затягивание прово- дов в трубы и метал- лические рукава, первый провод одно- жильный или много- жильный в общей оп- летке, суммарное се- чение до 16 мм ²								
		100м	0,150	<u>2.22</u> 4,10	<u>4.84</u> 1,46	1,39	0,62	<u>0.73</u> 0,22	<u>7.00</u> 1,88	<u>1.05</u> 0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ЦБ-409-12	За каждый последующий провод, сечение до 6 мм ²								
		100м	0,370	<u>1,38</u> 1,26	-	0,51	0,47	-	2,00	0,74
13	ЦБ-409-13	За каждый последующий провод, сечение до 16 мм ²								
		100м	0,300	<u>2,53</u> 2,38	-	0,76	0,71	-	4,00	1,20
14	ЦБ-403-1	Провод ПРН или АПРН по установленным стальным панелям, сечение до 6 мм ²								
		100м	0,150	<u>11,50</u> 9,20	<u>0,16</u> 0,01	1,73	1,39	0,02	<u>16,00</u> 0,01	2,40
15	ЦБ-146-1	Кабель до 35 кВ, по с креплением								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладными скобами, масса 1 м до 3 кг								
		100м	0,150	<u>48,00</u> 18,20	<u>12,70</u> 4,04	7,20	2,73	<u>1,91</u> 0,61	<u>31,00</u> 5,21	<u>4,65</u> 0,78
16	Ц8-153-13	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2, до 2,5 с количеством жил 7								
		шт	2,000	<u>0,49</u> 0,22	-	0,98	0,44	-	1,00	2,00
17	Ц8-408-4	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 48 мм								
		шт	4,000	<u>1,16</u> 0,37	-	4,64	1,48	-	1,00	4,00
18	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметр 12 мм								
		10 шт	0,600	<u>10,00</u> 3,10	<u>0,40</u> 0,10	6,00	1,86	<u>0,24</u> 0,06	<u>6,00</u> 0,13	<u>3,60</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	Ц8-472-3	Проводник заземляю- щий скрыто в подлив- ке пола из полосо- вой стали сечение 100 мм2	100м	0,110	<u>39.30</u> 21,20	<u>2.20</u> 0,40	4,32	2,33	<u>0.24</u> 0,04	<u>39.00</u> 0,52	<u>4.29</u> 0,06
20	Ц8-91-4	Конструкции метал- лические под обору- дование	т	0,023	<u>377.00</u> 33,30	<u>4.70</u> 1,41	8,67	0,77	<u>0.11</u> 0,03	<u>61.00</u> 1,82	<u>1.40</u> 0,04
21	СИ54-21	Пакетные серии ПВ, ПП модернизирован- ные выключатели и переключатели отк- рытые, типа ПП2- -10/Н2МЗБ	шт	3,000	1,05	-	3,15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	241649-1052	Металлорукав РЗ-Ц-Л-25 м	8,000	0,34	-	2,72	-	-	-	-
		Цена: 0,32x1,089								
23	2405-1016	Гибкий ввод к 1086УЗ шт	4,000	2,25	-	9,00	-	-	-	-
		Цена: 2,1x1,072								
24	С156-82	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/ У996УЗ шт	2,000	1,63	-	3,26	-	-	-	-
25	2405-1364	Коробка ответвитель- ная КОР-73У1 шт	5,000	0,43	-	2,15	-	-	-	-
		Цена: 0,4x1,082								
26	2405-1351	Коробка клеммовая У615ЛУ2 шт	1,000	3,84	-	3,84	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цена: 3,55xI,082										
27	C151-1196	Кабель АВВГ сеч. 2x2 мм ²	1000м	0,045	179,00	-	8,06	-	-	-
28	C151-1197	Кабель АВВГ сеч. 4x2 мм ²	1000 м	0,060	201,00	-	12,06	-	-	-
29	C151-1200	Кабель АВВГ сеч. 3x4+1x2 мм ²	1000 м	0,015	446,00	-	6,69	-	-	-
30	C151-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жи- лами с поливинил- хлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм ² 4x2,5	1000 м	0,015	195,00	-	2,93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	CI52-253	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с гибкой медной жилой, марки ПВ2, сечением, мм ² , 2,5								
		1000 м	0,015	58,50	-	0,88	-	-	-	-
32	CI52-292	Провод АПРТО сеч. 2х2 мм ²								
		1000 м	0,060	111,00	-	6,66	-	-	-	-
33	CI52-303	Провод АПРТО сеч. 3х2 мм ²								
		1000 м	0,020	138,00	-	2,76	-	-	-	-
34	CI52-305	Провод АПРТО сеч. 3х4+1х 2 мм ²								
		1000 м	0,045	215,00	-	9,68	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	CI59-483	Трубы полиэтиленовые среднего типа наруж- ным диаметром 40 10 м	5,000	3,46	-	17,30	-	-	-	-
		Итого прямые затраты	-	-	-	261,55	74,94	<u>38,77</u> 13,58	-	<u>131,57</u> 17,52
		Накладные расходы на монтаж электро- оборудования 87% по пунктам 2-20	-	-	-	65,21	-	-	-	-
		Нормативная трудоем- кость работ, учтенных в накл.расходах	0,092	-	-	-	-	-	-	6,01
		Сметная заработная плата, учтенная в накл.расходах	0,18	-	-	-	11,75	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	26,12	(50,01)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу монтаж	-	-	-	352,88	74,94	<u>38,77</u> 13,58	-	-
		Нормативная трудоем- кость	-	-	-	-	-	-	-	155,10
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	100,27	-	-	-
36		Строительные работы								
37	E1-960 1.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанье ям глубиной до 1,5 м грунт 2 груп- пы								
		100 м3	0,040	<u>74,50</u> 74,50	-	2,98	2,98	-	154,00	6,16
38	E1-968 1.81-2	Засыпка вручную								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы								
	100 м3		0,040	<u>46,00</u>	-	1,84	1,84	-	99,30	3,97
				46,00						
	Итого прямые затраты		-	-	-	4,82	4,82	-	-	10,13
	Накладные расходы на общестроительные работы 16,5% по пунктам 37-38		-	-	-	0,79	-	-	-	-
	Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накл.расходах		0,092	-	-	-	-	-	-	0,08
	Сметная заработная плата, учтенная в накл.расходах		0,18	-	-	-	0,14	-	-	-
	Плановые накопления 8%		-	-	-	0,45	(2,12)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу строи- тельные работы	-	-	-	6,06	4,82	-	-	-
		Нормативная трудоем- кость	-	-	-	-	-	-	-	10,21
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	4,96	-	-	-
39		Инженерное оборудование								
40	I504-I034	Выключатель автома- тический АК-63-ПУЗ								
		шт	1,000	7,22	-	7,22	-	-	-	-
		Цена: 6,8x1,099								
41	I504-4544	Магнитный пускатель ПМЛ-111002								
		шт	1,000	6,26	-	6,26	-	-	-	-
		Цена: 5,9x1,099								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	I504-4547	Магнитный пускатель ПМЛ-112002								
		шт	1,000	13,06	-	13,06	-	-	-	-
		Цена: 12,3x1,099								
43	I504-4548	Магнитный пускатель ПМЛ-122002								
		шт	2,000	13,38	-	26,76	-	-	-	-
		Цена: 12,6x1,099								
44	I504-4551	Магнитный пускатель ПМЛ-223002								
		шт	1,000	16,78	-	16,78	-	-	-	-
		Цена: 15,8x1,099								
45	I504-18123	Пост кнопочный ПКУ 15-21121-54У2								
		шт	1,000	5,15	-	5,15	-	-	-	-
		Цена: 4,85x1,099								
46	СКЦЗ-21967	Пункт распределительный ПР11-3022-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-2 IUI шт	1,000	211,33	-	211,33	-	-	-	-
		Цена: 199x1,099								
		Итого прямые затраты	-	-	-	286,56	-	-	-	-
		Всего по разделу инженерное оборудование	-	-	-	286,56	-	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	645,50	79,76	<u>38,77</u> 13,58	-	-
		Нормативная трудоемкость	-	-	-	-	-	-	-	165,31
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	105,23	-	-	-
		В т.ч. общестроительных работ	-	-	-	6,06	4,82	-	-	10,21
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	(4,96)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажных работ	-	-	-	352,88	74,94	38,77	-	155,10
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	(100,27)	-	-	-
		Стоимость оборудования	-	-	-	286,56	-	-	-	-


Главный инженер проекта

Начальник отдела

Состанил: рук. гр.

Проверил: инженер

16/2




Е.М.Теняков

В.А.Скворцов

Л.Б.Еоброва

С.В.Копкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту "Склад сухого песка вместимостью 850 м³"
(загрузка песком из пескосушильной установки)
на автоматизацию склада

Сметная стоимость 4,47 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 167,63 чел.-ч

Сметная заработная плата 104,86 руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I расчетную единицу

I м³ вместимости 5,26 руб.

Основание: чертежи № АТХ л. I-6, АТХ.СО л. I
Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Обосн. сметной стои- мости	Наименование работ и затрат единица измерения	К-во	Стоим.един.руб. Общая стоимость,руб.					Затраты труда рабочих, не за- нятых обслужи- ванием механиз- мов. чел-ч.	
				ВСЕГО	Экспл. машин	ВСЕГО	Основ. з/пл.	Экспл. машин	на един. всего	
				Основ. з/пл.	в т.ч. з/пл.			в т.ч. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		Монтаж								
2	ЦII-5IO-23	Устройство автома- тического управления								
	А 1959	шт	1,000	<u>20,80</u>	<u>0,13</u>	20,80	20,30	<u>0,13</u>	<u>34,00</u>	<u>34,00</u>
				20,30	0,04			0,04	0,05	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ЦII-405-I	Сигнализатор уровня СЦСИ4-III-0I-2								
		комплект	3,000	<u>2,66</u> 2,6I	-	7,98	7,83	-	4,00	12,00
4	Ц8-522-I	Выключатель или пе- рекючатель пакет- ный на конструкции на стене или колон- не с количеством зажимов до 9 на ток до 25А.								
		шт	7,000	<u>2,60</u> I,26	<u>0,07</u> 0,0I	18,20	8,82	<u>0,49</u> 0,07	<u>2,00</u> 0,0I	<u>14,00</u> 0,07
5	Ц8-84-2	Звонок громкого боя МЗ-I								
		шт	I,000	<u>0,64</u> 0,57	0,0I	0,64	0,57	0,0I	I,00	I,00
6	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конот-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ружиям	100м	0,090	<u>32.00</u> 9,26	<u>7.54</u> 2,28	2,88	0,83	<u>0.68</u> 0,21	<u>16.00</u> 2,94	<u>1.44</u> 0,26
7	ЦБ-604-4	Световой указатель СУПМУЗ	100шт	0,110	<u>83.40</u> 41,00	<u>31.10</u> 9,88	9,17	4,51	<u>3.42</u> 1,09	<u>72.00</u> 12,75	<u>7.92</u> 1,40
8	ЦП-582-2	Коробка соединитель- ная, тип КСК, коли- чество зажимов до 16	шт	1,000	<u>1.04</u> 0,77	<u>0.04</u> 0,01	1,04	0,77	<u>0.04</u> 0,01	<u>1.00</u> 0,01	<u>1.00</u> 0,01
9	ЦП-582-3	Коробка соединитель- ная, тип КСК, коли- чество зажимов до 32	шт	3,000	<u>1.47</u> 1,17	<u>0.04</u> 0,01	4,41	3,51	<u>0.12</u> 0,03	<u>2.00</u> 0,01	<u>6.00</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ЦБ-418-1	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм								
		100м	0,500	<u>9.89</u>	<u>0.17</u>	4,95	4,29	<u>0.09</u>	<u>15.00</u>	<u>7.50</u>
				8,57	0,08			0,04	0,10	0,05
11	ЦБ-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²								
		100м	0,600	<u>6.02</u>	<u>2.85</u>	3,61	1,74	<u>1.71</u>	<u>5.00</u>	<u>3.00</u>
				2,90	0,87			0,52	1,12	0,67
12	ЦБ-409-12	За каждый последующий провод сечение до 6 мм ²								
		100м	0,600	<u>1.38</u>	-	0,83	0,76	-	2,00	1,20
				1,26						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3	Ц8-146-1	Кабель до 35 кВ, по с креплением на- кладными скобами, масса 1 м до 3 кг								
		100м	1,400	<u>48.00</u> 18.20	<u>12.70</u> 4,04	67,20	25,48	<u>17.78</u> 5,66	<u>31.00</u> 5,21	<u>43.40</u> 7,29
I4	Ц8-91-4	Конструкции метал- лические под обо- рудование								
		т	0,010	<u>377.00</u> 33,30	<u>4.70</u> 1,41	3,77	0,33	<u>0.05</u> 0,01	<u>61.00</u> 1,82	<u>0.61</u> 0,02
I5	Ц8-153- -14	Заделка для конт- рольного кабеля, сечения, мм2 до 2,5 с количеством жил 14								
		шт	2,000	<u>0.81</u> 0,40	-	1,62	0,80	-	1,00	2,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I6	Ц8-I53-I3	Заделка для конт- рольного кабеля, сечение, мм2 до 2,5 с количеством жил 7 шт	16,000	<u>0,49</u> 0,22	-	7,84	3,52	-	1,00	16,00
I7	CI59-48I	Трубы полиэтиленовые среднего типа наруж- ным диаметром 25 мм 10м	5,000	1,83	-	9,15	-	-	-	-
I8	24I649-I052	Металлорукав РЗ-Ц- -Х-22 м Цена: 0,32х1,009	9,000	0,34	-	3,06	-	-	-	-
I9	CI54-29	Выключатели и пе- реключатели защи- щенные (со степенью защиты IP30, IP56, IP67), типа ПВ2-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-1056MIB								
		шт	5,000	2,17	-	10,85	-	-	-	-
20	C154-21	Пахетный переключатель ИВШП-2570103								
		шт	2,000	1,05	-	2,10	-	-	-	-
21	C156-52	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/ У996У3								
		шт	6,000	1,63	-	9,78	-	-	-	-
22	2405-1390	Коробка соединительная КСК-16У1								
		шт	1,000	3,73	-	3,73	-	-	-	-
		Цена: 3,45x1,082								
23	2405-1391	Коробка соединительная КСК-32У1								
		шт	3,000	5,62	-	16,86	-	-	-	-
		Цена: 5,2x1,082								
24	C153-228	Указатель световой								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вход СИП-МУ2								
		шт	11,000	2,76	-	30,36	-	-	-	-
25	С151-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жила- ми с поливинилхлорид- ной изоляцией и обо- лочкой, марки АКВВГ, с числом жил и се- чением, мм2 4x2,5								
		1000м	0,080	195,00	-	15,60	-	-	-	-
26	С151-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жи- лами с поливинилхло- ридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2 7x2,5								
		1000м	0,050	277,00	-	13,85	-	-	-	-

501-3-37.88 (5)

101

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	CI51-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жи- лами с поливинилхло- ридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2 14x2,5								
		1000 м	0,010	458,00	-	4,58	-	-	-	-
28	CI52-292	Провод АПРТО сеч. 2x2 мм2								
		1000 м	0,120	111,00	-	13,32	-	-	-	-
		Итого прямые затраты	-	-	-	288,18	84,06	<u>24,52</u> 7,68	-	<u>151,07</u> 9,85
		Накладные расходы на монтаж оборудова- ния 80% по пунктам 8-9	-	-	-	3,43	-	-	-	-
		Накладные расходы								

501-3-37.88 (5)

103

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	-	104,86	-	-
29		Инженерное оборудование								
30	290416-5054	Устройство автомати- ческого управления А1959								
		шт	1,000	3858,24	-	3858,24	-	-	-	-
		Цена: 3633x1,099								
31	1704-51154	Сигнализатор уровня СУС 14-III-01-2У управления А1959								
		шт	3,000	72,21	-	216,63	-	-	-	-
		Цена: 68x1,099								
32	1602-50120	Звонок громкого боя МЗ-I								
		шт	1,000	3,50	-	3,50	-	-	-	-

501-3-37.88 (5)

104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цена: 3,3x1,099								
		Итого прямые зат- раты	-	-	-	4078,37	-	-	-	-
		Всего по разделу инженерное оборудо- вание	-	-	-	4078,37	-	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	4468,27	84,06	24,52 7,68	-	-
		Нормативная трудо- емкость	-	-	-	-	-	-	-	167,63
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	104,86	-	-	-
		Монтажных работ	-	-	-	389,90	84,06	24,52	-	167,63


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	(104,86)	-	-	-
		Стоимость оборудования	-	-	-	4078,37	-	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил: рук. гр.

Проверил: инженер

Е.М.Теняков

В.А.Скворцов

Л.Б.Боброва

С.В.Кожкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту "Склад сухого песка вместимостью 850 м³"
(загрузка песком из пескосушильной установки)
на электроосвещение склада

Сметная стоимость 0,34 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 84,14 ч.ч

Сметная заработная плата 55,17 руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I расчетную единицу

I м³ вместимости 0,40 руб.

Основание: чертежи № ЭО ,СО л. I-4

Составлена в ценах 1984г

№ п/п	Обосн. сметной стои- мости	Наименование работ и затрат единица измерения	К-во	Стоим.един.руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих, не за- нятых обслужи- ванием механиз- мов, чел-ч.	
				ВСЕГО	Экспл. машин	ВСЕГО	Основ. з/пл.	Экспл. машин		
				основ. з/пл.	в т.ч. з/пл.			в т.ч. з/пл.	обслужив.мех.	на един. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Монтаж								
2	Ц8-53I-6	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на сте- не или колонне на								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ток до 160А								
		шт	1,000	<u>5.46</u>	<u>0.13</u>	5,46	2,12	<u>0.13</u>	<u>3.00</u>	<u>3.00</u>
				2,12	0,03			0,03	0,04	0,04
3	Ц8-594-1	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внут- реннего или наруж- ного освещения								
		100шт	0,030	<u>278.00</u>	<u>58.40</u>	8,34	1,73	<u>1.75</u>	<u>103.00</u>	<u>3.09</u>
				57,60	18,20			0,55	23,48	0,70
4	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с по- вышенной влажностью и пыльностью хими- чески активной и взрывоопасной средой								
		100 шт	0,070	<u>116.00</u>	<u>58.00</u>	8,12	3,42	<u>4.06</u>	<u>81.00</u>	<u>5.67</u>
				48,80	18,20			1,27	23,48	1,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ружиям								
		100м	0,050	<u>32,00</u>	<u>7,54</u>	1,60	0,46	<u>0,38</u>	<u>16,00</u>	<u>0,80</u>
				9,26	2,28			0,11	2,94	0,15
9	Ц8-418-1	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм								
		100м	0,200	<u>9,89</u>	<u>0,17</u>	1,98	1,71	<u>0,03</u>	<u>15,00</u>	<u>3,00</u>
				8,57	0,08			0,02	0,10	0,02
10	Ц8-418-2	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 32 мм								
		100м	0,400	<u>11,20</u>	<u>0,22</u>	4,48	3,63	<u>0,09</u>	<u>16,00</u>	<u>6,40</u>
				9,07	0,09			0,04	0,12	0,05
11	Ц8-418-3	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний								

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр до 50 мм									
		100 м	0,250	<u>13.80</u> 9,48	<u>0.53</u> 0,21	3,45	2,37	<u>0.13</u> 0,05	<u>17.00</u> 0,27	<u>4.25</u> 0,07	
I2	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до 10 мм ²									
		100м	0,450	<u>60.80</u> 23,40	<u>22.80</u> 8,40	27,36	10,53	<u>10.26</u> 3,78	<u>41.00</u> 10,84	<u>18.45</u> 4,88	
I3	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 35 мм ²								
		100м	0,700	<u>12.30</u> 5,51	<u>6.30</u> 1,85	8,61	3,86	<u>4.41</u> 1,30	<u>10.00</u> 2,39	<u>7.00</u> 1,67
	ЦБ-409-5	Затягивание прово- дов в трубы и метал- лические рукава, первый провод одно- жильный или много- жильный в общей оп- летке, сумарное се- чение до 70 мм ²								
		100м	0,150	<u>14.00</u> 5,58	<u>7.87</u> 2,29	2,10	0,34	<u>1.18</u> 0,34	<u>10.00</u> 2,95	<u>1.50</u> 0,44
15	ЦБ-409-1	Затягивание прово- дов в трубы и ме- таллические рука- ва, первый провод одножильный или мно- гожильный в общей оплетке, сумарное се-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чение до 2,5 мм ²								
		100 м	0,020	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	0,10	0,05	<u>0,05</u> 0,01	<u>4,00</u> 0,92	<u>0,03</u> 0,02
16	ЦБ-409-11	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм ²								
		100м	0,030	<u>1,21</u> 1,14	-	0,04	0,03	-	2,00	0,06
17	ЦБ-91-4	Конструкции металлические под оборудование								
		т	0,040	<u>377,00</u> 33,30	<u>4,70</u> 1,41	15,08	1,33	<u>0,19</u> 0,06	<u>61,00</u> 1,82	<u>2,44</u> 0,07
18	СИ51-1196	Кабель АВВГ сеч. 2х2 мм ²								
		1000 м	0,025	179,00	-	4,48	-	-	-	-
19	СИ51-1252	Кабель АВВГ сеч. 3х2 мм ²								
		1000 м	0,020	222,00	-	4,44	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц20-22-6	Указатель стрелоч- ный								
		шт	1,000	<u>8,40</u> 6,00	-	8,40	6,00	-	10,00	10,00
21	СИ52-296	Провода силовые для электрических уста- новок с резиновой изоляцией ГОСТ 20520-80 в оплетке из хлопчатобумаж- ной пряжи, пропитан- ные противогнилост- ным составом с алю- миниевыми жилами, марки АПРТО, с чис- лом жил, сечением, мм2 2х16								
		1000 м	0,070	376,00	-	26,32	-	-	-	-
22	СИ52-307	Провода силовые для электрических уста- новок с резиновой								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляция ГОСТ 20520-80 в оплетке из хлопчатобумаж- ной пряжи, пропи- танные противопож- лостным составом с алюминиевыми жилами марки АПРТО, с чис- лом жил и сечением, мм2 3х16								
		1000 м	0,015	457,00	-	6,86	-	-	-	-
13	СИ52-253	Провода силовые для электрических уста- новок с поливинил- хлоридной изоляци- ей ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с гибкой медной жи- лой, марки ПВ2, се- чением, мм2 2,5								
		1000 м	0,005	58,50	-	0,29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	C159-481	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 мм	10м	2,000	1,83	-	3,66	-	-	-
25	C159-482	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 32 мм	10м	4,000	2,48	-	9,92	-	-	-
26	C159-484	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 50 мм	10м	2,500	5,40	-	13,50	-	-	-
27	2405-1929	Стойка K987Y3	шт	2,000	1,53	-	3,06	-	-	-
Цена: 1,3х1,179										

501-3-37.88 (5)

II6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	2405-1449	Кронштейн УИ16УЗ шт Цена: 6,5х1,083	1,000	7,04	-	7,04	-	-	-	-
29	2405-1365	Коробка ответви- тельная КОР-74У1 шт Цена: 0,41х1,082	14,000	0,44	-	6,16	-	-	-	-
30	С156-82	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/ У996УЗ шт	2,000	1,63	-	3,26	-	-	-	-
31	С154-87	Выключатели шт	4,000	0,96	-	3,84	-	-	-	-
32	С154-164	Розетка штепсель- ная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	2,000	0,24	-	0,48	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	CI54-I49	Соединение трехфаз- ные типа ИЭ-9902А-2 шт	1,000	0,66	-	0,66	-	-	-	-
34	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 шт	1,000	13,70	-	13,70	-	-	-	-
35	24I649-I052	Металлсрукав РЗ- -Ц-Х-25 шт Цена: 0,32х1,089	5,000	0,34	-	1,70	-	-	-	-
36	I5I5-I5027	Лампа накаливания AI2-8 шт Цена: 0,1х1,074	1,000	0,10	-	0,10	-	-	-	-
37	CI53-308	Лампы И036-40 10шт	0,200	0,83	-	0,17	-	-	-	-

501-3-37.88 (5)

II8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	CI53-284	Лампы Б215-225- 200 ГОСТ 2239-79 10шт	0,400	1,44	-	0,58	-	-	-	-
39	CI53-264	Лампы Б215-225-60 10шт	0,600	0,97	-	0,58	-	-	-	-
40	CI53-18	Светильники пере- носные для освеще- ния рабочей зоны с отражателем /TUI6- -545.132-77/ типа РВО-42У2/ длина ка- беля 12 м/ шт	2,000	4,09	-	8,18	-	-	-	-
41	290II6-5410	Указатель стрелочный шт Цена: 21х1,082	1,000	22,72	-	22,72	-	-	-	-
42	CI53-35	Светильники с диф-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фузным отражателем НСПО1-200/Д5,3- 08УЗ								
		шт	4,000	5,26	-	21,04	-	-	-	-
43	С153-36	Светильники без отражателя НСПСЗ-60- 01УЗ								
		шт	6,000	1,40	-	8,40	-	-	-	-
		Итого прямые затраты	-	-	-	270,94	41,15	<u>22,76</u> 7,57	-	<u>71,07</u> 9,77
		Накладные расходы на монтаж электрообору- дования 87% по пунктам 2-17,20	-	-	-	35,81	-	-	-	-
		Нормативная трудоем- кость работ, учтен- ных в наклад.расходах	0,092	-	-	-	-	-	-	3,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, учтенная в накл. расходах	0,18	-	-	-	6,45	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	24,55	(28,13)	-	-	-
		Всего по разделу монтаж	-	-	-	331,30	41,15	<u>22,76</u> 7,57	-	-
		Нормативная трудоем- кость	-	-	-	-	-	-	-	84,14
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	55,17	-	-	-
44		Инженерное оборудование								
45	1504-454	Пускатель магнитный ПМ111002								
		шт	1,000	6,26	-	6,26	-	-	-	-
		Цена: 5,9x1,099								

501-3-37.88 (5)

I2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты	-	-	-	6,26	-	-	-	-
		Всего по разделу инженерное оборудова- ние	-	-	-	6,26	-	-	-	-
		Сметная заработная плата	-							
		Всего по смете	-	-	-	337,56	41,15	<u>22,76</u> 7,57		-
		Нормативная трудо- емкость	-	-	-	-	-	-	-	84,14
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	55,17		-	-
		Монтажных работ	-	-	-	331,30	41,15	22,76	-	84,14
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	(55,17)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость оборудования			-	-	-	6,26	-	-	-	-

Главный инженер проекта  Е.М.Теняков
Начальник отдела  В.А.Скворцов
Составил: рук. гр.  Л.Б.Боброва
Проверил: инженер  С.В.Коюкова

501-3-37.88 (5)

123

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту "Склад сухого песка вместимостью 850 м³"
(загрузка песком из пескосушильной установки)
на технологическое оборудование

Сметная стоимость 8,18 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1231,86 ч.-ч

Сметная заработная плата 791,09 руб.

Показатели по смете:

Стоимость на 1 расчетную единицу

1 м³ вместимости 9,62 руб.

Основание: чертежи № ТХ л. I-4

Составлена в ценах 1984 г

№ п/п	Обоснов. сметной стоимости	Наименование работ и затрат единица измерения	К-во	Стоим.един.руб.		Общая стоимость,руб.			Затраты труда рабочих,не за- нятых обслужи- ванием механиз- мов, чел-ч.		
				ВСЕГО	Экспл. машин	ВСЕГО	Основ. з/пл.	Экспл. машин	обслужив.мех. на един. всего		
				ОСНОВ. з/пл.	В Т.Ч. з/пл.	В Т.Ч. з/пл.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Монтаж									
2	ЦЗ-381-13	Элеватор ЛГ-320М									
		Н=12 м	шт	1,000	220,00	31,40	220,00	173,00	31,40	295,00	295,00
					173,00	15,60		15,60	20,12	20,12	

50I-3-37.88 (5)

I24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ЦЗ-35I-2	Конвейер ленточный бетонного склада сухого песка								
		шт	2,000	<u>49.30</u> 31,10	<u>3.30</u> 1,28	98,60	62,20	<u>6.60</u> 2,56	<u>48.00</u> 1,65	<u>96.00</u> 3,30
4	Ц8-9I-4	Кронштейн, укрытие конвейера, узда пе- ресыпки песка, *ко- жух								
		т	0,110	<u>377.00</u> 33,30	<u>4.70</u> 1,41	41,47	3,66	<u>0.52</u> 0,16	<u>61.00</u> 1,82	<u>6.71</u> 0,20
5	Ц18-I-2	Бак выжимной емк. 0,6 м3								
		шт	4,000	<u>20.40</u> 12,30	<u>1.78</u> 0,85	81,60	49,20	<u>7.12</u> 3,40	<u>24.00</u> 1,10	<u>96.00</u> 4,40
6	Ц12-8II-2	Вентиль запорный Д 40-50 мм								
		шт	15,000	<u>0.96</u> 0,88	-	14,40	13,20	-	1,00	15,00

501-3-37.88 (5)

125

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц12-811-1	То же, Д20-25 мм шт	9,000	<u>0,76</u> 0,72	-	6,84	6,48	-	1,00	9,00
8	Ц12-809-1	Кран 3-ходовой муф- товый Д15 мм 14 М1 шт	1,000	<u>0,81</u> 0,75	-	0,81	0,75	-	1,00	1,00
9	Ц11-93-1	Манометр ОБМ1-100 шт	1,000	<u>0,80</u> 0,77	-	0,80	0,77	-	1,00	1,00
10	Ц12-807-4	Фильтр-влажготдели- тель 21-50 шт	1,000	<u>2,61</u> 2,07	<u>0,11</u> 0,27	2,61	2,07	<u>0,11</u> 0,27	<u>4,00</u> 0,35	<u>4,00</u> 0,35
11	Ц12-1-1	Трубопроводы Д до 50 мм м	169,500	<u>0,48</u> 0,43	<u>0,04</u> 0,01	81,36	72,89	<u>6,78</u> 1,70	<u>1,00</u> 0,01	<u>169,50</u> 1,70

50I-3-37.88 (5)

126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц12-2-8	Колено т	0,300	<u>79,10</u> 62,40	<u>13,30</u> 7,12	23,73	18,72	<u>3,99</u> 2,14	<u>110,00</u> 9,18	<u>33,00</u> 2,75
13	Ц12-2-7	Узлы трубопроводов до 89х4,5 мм т	0,700	<u>97,80</u> 79,10	<u>14,50</u> 7,74	68,46	55,37	<u>10,15</u> 5,42	<u>134,00</u> 9,98	<u>93,80</u> 6,99
14	Ц12-2-8	То же, Д до 159х х4,5 мм т	0,320	<u>79,10</u> 62,40	<u>13,30</u> 7,12	25,31	19,97	<u>4,26</u> 2,28	<u>110,00</u> 9,18	<u>35,20</u> 2,94
15	С130-1039	Кран 3- ходовой муф- товый Д 15 мм 14М1-16 шт	1,000	1,07	-	1,07	-	-	-	-
16	С159-3327	Узлы трубопроводов из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным ди- аметром 89 мм, тол-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щиной стенки 4 мм								
		т	0,700	508,00	-	355,60	-	-	-	-
I7	CI59-3348	Узлы трубопроводов из бесшовных труб, сталь 20, диамет- ром условного про- хода 150 мм, наруж- ным диаметром 159 мм, толщиной стен- ки 4,5 мм								
		т	0,320	428,00	-	136,96	-	-	-	-
I8	CI59-3340	Узлы трубопроводов из бесшовных труб, сталь 20, диамет- ром условного про- хода 125 мм, наруж- ным диаметром 133 мм, толщиной стен- ки 4 мм								
		т	0,300	455,00	-	136,50	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С113-13	Трубы стальные свар- ные водогазопро- водные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновен- ные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм-т ДУ-15 Т-2.8								
		м	1,000	<u>0,26</u> 0,27	-	0,26	0,27	-	0,43	0,43
20	С113-14	Трубы стальные свар- ные водогазопровод- ные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, тол- щина стенок в мм-т								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДУ-20 Т-2.8								
		м	20,000	0,31	-	6,20	-	-	-	-
21	СИЗ-15	Трубы стальные свар- ные водопровод- ные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диа- метр условного прохо- да в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-25 Т-3.2								
		м	35,000	<u>0.42</u>	<u>0.42</u>	14,70	15,40	<u>14.70</u>	<u>0.70</u>	<u>24.50</u>
				0,44	0,42			14,70	0,54	18,90
22	СИЗ-17	Трубы стальные сварные водопро- водные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновен- ные (неоцинкованные)								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр условного прохода в мм-ду, тол- щина стенок в мм-т ДУ- -40 Т-3.5								
		м	110,000	<u>0.67</u> 0,70	<u>0.67</u> 0,67	73,70	77,00	<u>73.70</u> 73,70	<u>1.12</u> 0,86	<u>123.20</u> 94,60
23	СИЗ-18	Трубы стальные свар- ные водогазопровод- ные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I чер- ные обыкновенные (неоцинкованные) ди- аметр условного про- хода в мм-ду, толщи- на стенок в мм-т ДУ-50 Т-3.5								
		м	3,500	<u>0.86</u> 0,89	-	3,01	3,12	-	1,42	4,97
24	2310-34013	Опора ОП12-100.89								
		шт	6,000	0,52	-	3,12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Цена: 0,47xI, I06								
25	CIII-59	Болты фундаментные т	0,020	450,00	-	9,00	-	-	-	-
26	CIII-58	Крепежные изделия т	0,010	573,00	-	5,73	-	-	-	-
27	I808-I7009	Фильтр-влагоотдели- тель 2I-50 шт	I,000	I7,40	-	I7,40	-	-	-	-
		Цена: I4,5xI,2								
28	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды, давлением I,6 МПа (I6 кгс/см2), диаметром в мм 20 шт	4,000	I,69	-	6,76	-	-	-	-
29	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8П2 для воды, давлением								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром в мм 25 шт	5,000	2,02	-	10,10	-	-	-	-
30	С130-107	Вентили проходные муфтовые 15кч 18П2 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром в мм 40, шт	14,000	3,54	-	49,56	-	-	-	-
31	С130-108	Вентили проходные муфтовые 15кч 18П2 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²) диаметром в мм 50 шт	1,000	4,32	-	4,32	-	-	-	-
32	С1511-118	Прокладка из парони- та марки ПМБ толщи- ной 1 мм диаметром 50 мм 1000 шт	0,012	8,89	-	0,11	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	CI5II-II9	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм диаметром 100 мм								
		1000 шт	0,006	16,50	-	0,10	-	-	-	-
34	Ц8-48I-I9	Гр.соединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса, до 0,1 т								
		шт	3,000	<u>1,38</u> 0,94	0,04	4,14	2,82	0,12	1,00	3,00
	Итого прямые затраты		-	-	-	1504,33	576,89	<u>159,45</u> 121,93	-	<u>1011,31</u> 156,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы на монтаж оборудования 80% по пунктам 2-3, 5-14	-	-	-	379,71	-	-	-	-
		Накладные расходы на монтаж электрообору- дования 87% по пунктам 4,34	-	-	-	5,63	-	-	-	-
		Нормативная трудо- емкость работ, учтен- ных в накл.расходах	0,092	-	-	-	-	-	-	35,46
		Сметная заработная плата, учтенная в накл.расходах	0,18	-	-	-	69,36	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	151,19	(323,98)	-	-	-
		Всего по разделу монтаж	-	-	-	2040,86	576,89	<u>159,45</u> 121,93	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоем-	-	-	-	-	-	-	-	1203,02
		кость								
		Сметная заработная	-	-	-	-	768,18	-	-	-
		плата								
35		Металлоконструкции								
36	E9-152 9.24-3	Устройство для заг- рузки вагонов								
		т	0,390	<u>62.80</u> 21,40	<u>36.20</u> 12,20	24,49	8,35	<u>14.12</u> 4,76	<u>32.00</u> 15,74	<u>12.48</u> 6,14
37	CI2I-2110	Стоимость т	0,390	377,00	-	147,03	-	-	-	-
38	E9-12I 9.17-4	Укрытие конвейера, узла пересыпки песка								
		т	0,290	<u>45.80</u> 16,90	<u>0.60</u> 0,18	13,28	4,90	<u>0.17</u> 0,05	<u>26.50</u> 0,23	<u>7.69</u> 0,07
39	CI2I-2114	Стоимость т	0,290	441,00	-	127,89	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты	-	-	-	312,69	13,25	<u>14.29</u> 4,81	-	<u>20.17</u> 6,21
		Накладные расходы на металлоконструк- ции 8,6% по пунктам 36-39	-	-	-	26,89	-	-	-	-
		Нормативная трудоем- кость работ, учтен- ных в накл.расходах	0,092	-	-	-	-	-	-	2,46
		Сметная заработная плата, учтенная в накл.расходах	0,18	-	-	-	4,85	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	27,16	(12,12)	-	-	-
		Всего по разделу металлоконструкции	-	-	-	366,74	13,25	<u>14.29</u> 4,81	-	-
		Нормативная трудоемкость		-	-	-	-	-	-	28,84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	22,9I	-	-	-
40		Инженерное оборудование								
4I	2904I6-5005	Бак выжимной емк. 0,6 м3								
		шт	4,000	4I3,II	-	I652,44	-	-	-	-
		Цена: 389xI,099								
42	I704-200I	Манометр ОБМІ-І00								
		шт	I,000	2,44	-	2,44	-	-	-	-
		Цена: 2,3xI,099								
43	I9I4-I4026	Элеватор ЛГ-320 H=I2 м								
		шт	I,000	22I0,02		22I0,02	-	-	-	-
		Цена: 208IхI,099								
14	2904I6-50I8	Конвейер ленточный башенного склада сухого песка								
		шт	2,000	943,05	-	I886,IO	-	-	-	-

501-3-37.88 (5)

I38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цена: 888xI,099										
45	I6I4-I480	Скребок для очистки ленты шт	2,000	I3,06	-	26,I2	-	-	-	-
Цена: I2,3xI,062										
		Итого прямые затраты	-	-	-	5777,I2	-	-	-	-
		Всего по разделу инженерное оборудование	-	-	-	5777,I2	-	-	-	-
		Всего по смете	-	-	-	8I84,72	590,I4	<u>I73,74</u> I26,74	-	-
		Нормативная трудоем- кость	-	-	-	-	-	-	-	I23I,86
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	79I,09	-	-	-
		Монтаж металлоконст- рукций	-	-	-	366,74	I3,25	I4,29	-	28,84

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата	-	-	-	-	(22,91)	-	-	-
	Монтажных работ	-	-	-	2040,86	576,89	159,45	-	1203,02
	Сметная заработная плата	-	-	-	-	(768,18)	-	-	-
	Стоимость оборудова- ния	-	-	-	5777,12	-	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела

Составил: рук. гр.

Проверил: инженер

Е.М.Теняков

В.А.Скворцов

Л.Б.Боброва

С.В.Коюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту "Склад сухого песка вместимостью 850 м³"
(загрузка песком из пескосушильной установки)
на приобретение мебели и инвентаря

Сметная стоимость 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-

чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу

1 м³ вместимости 0,01 руб.

Основание: чертежи № АС
Составлена в ценах 1984 г

№ пп	№ прейск. УСН, рас- ценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивной условно- чистой продук- ции
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.		основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Сборник УСН Гип- ропром- трано-	Приобретение мебели и инвентаря	100 м3 здан.	12,8	0,8	-	-	10	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
строя п.36											
Итого			руб	-	-	-	-	10	-	-	-
Округленно			т.р.	-	-	-	-	0,01	-	-	-

Главный инженер проекта		Е.М.Теняков
Начальник отдела		В.А.Скворцов
Составил: ст.инженер		М.В.Газизова
Проверил: рук. группы		Н.Д.Гордеева

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
"Склад сухого песка вместимостью 850 м³"
(загрузка песком из пескосушильной установки)

Р е с у р с ы		К о л и ч е с т в о
I		2
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда	чел-ч	1049,66
Заработная плата	руб	805,28
Строительные машины	руб	496,29
Надземная часть		
Затраты труда	чел-ч	3229,29
Заработная плата	руб	2456,01
Строительные машины	руб	760,56
Итого общестроительных работ		
Затраты труда	чел-ч	4278,95
Заработная плата	руб	3261,29
Строительные машины	руб	1256,85

I		2
Специально-строительные работы		
Затраты труда	чел-ч	60,77
Заработная плата	руб	42,57
Строительные машины	руб	11,01
Санитарно-технические работы		
Затраты труда	чел-ч	133,93
Заработная плата	руб	103,67
Строительные машины	руб	4,43
Монтажные работы		
Монтаж электрического оборудования		
Затраты труда	чел-ч	249,45
Заработная плата	руб	160,40
Строительные машины	руб	40,38
Монтаж автоматики		
Затраты труда	чел-ч	167,63
Заработная плата	руб	104,86
Строительные машины	руб	16,84

I		2
Монтаж технологического оборудования		
Затраты труда	чел-ч	1231,86
Заработная плата	руб	791,09
Строительные машины	руб	47,00
Всего		
Затраты труда	чел-ч	6122,59
Заработная плата	руб	4463,88
Строительные машины	руб	1376,51

Начальник отдела
Составил: ст. инженер
Проверил: рук. группы

 В.А. Скворцов
 М.В. Газизова
Н.Д. Гордеева