ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I - 97.91

Производственный корпус эксплуатационного филиала
ПАТО на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

АЛЬБОМ 8

КНИГА 2

СМЕТЫ СТР. I44-265

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-97.9I

Производственный корпус эксплуатационного филиала ПАТО на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО

АЛЬБОМ 8

КНИГА 2

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	I250,58 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	797,46 тыс.руб.
Iм3 здания	3I,86 руб.
Iм2 общей площади	2I7,78 руб.
на I автомобиль	4I68,60 руб.

Разработан Новосибирским арендным предприятием "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие Государственным концерном "Росавтотранс" Протокол от I3.02.92. № I

Главный инженер Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.2) 1 107523

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2682 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,741 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8 100ШТ	0,10	345,00 164,00	6,00 2,50	35	16	- -	275,00 3,23	28 -
2	Ц8-612-6	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,02	415,00 227,00	6,00 2,50	8	5	- -	361,00 3,23	8 -
3	Ц8-523-3	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А ШТ	2,00	2,91 1,27	0,08 0,01	6	3	- -	2,00 0,01	4 -
4	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	2,15	368,00 34,90	30,10 9,83	791	75	65 21	62,00 12,68	133 27
5	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ 100ШТ	3,13	42,50 41,60	0,02 0,01	133	130	- -	74,00 0,01	232 -
6	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,62	127,00	34,90	79	33	22	97,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		53,90	11,10			7	14,32	9
		100ШТ								
7	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,02	15,40	0,03	1	-	-	20,00	-
		100ШТ		11,10	0,01			-	0,01	-
9	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	1,41	278,00	58,40	392	81	83	103,00	145
				57,60	18,20			26	23,48	33
		100ШТ								
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,26	116,00	58,00	30	13	15	81,00	21
				48,80	18,20			5	23,48	6
		100ШТ								
10	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	90,00	7,97	5,59	717	166	504	4,00	360
				2,07	1,75			158	2,26	203
		100М								
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	22,40	60,80	22,80	1362	524	511	41,00	910
				23,40	8,40			188	10,84	243
		100М								
12	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	44,00	3,55	-	156	48	-	2,00	88
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1,30	23,80	0,04	31	21	-	28,00	36
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,35	25,10	0,04	9	6	-	31,00	11
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
15	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,06	30,00	1,13	2	1	-	34,00	2
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
16	Ц8-523-3	-МОНТАЖ ЩИТКОВ	3,00	2,91	0,08	9	4	-	2,00	6
		ШТ		1,27	0,01			-	0,01	-
17	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,10	179,00	3,20	18	9	-	159,00	16
				94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
18	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,02	377,00	4,10	8	1	-	41,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т		24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3787	1156	1200		2069
			РУБ.					405		521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3787	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	180	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			384	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1741	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1741	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 3 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ ПР8501-001	ШТ	4,00	80,81	-	323	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР8501-002	ШТ	2,00	98,56	-	197	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 4 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ ПР8501-003	ШТ	1,00	115,56	-	116	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 8 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР8501-006	ШТ	3,00	168,07	-	504	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР8501-010	ШТ	2,00	237,58	-	475	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	1517-2319	-ЯЩИК С ПАКЕТНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ЧАСТОТА 50ГЦ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,ТОК 15А ПРЕДЕЛЬНАЯ ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220В		2,00	10,76	-	22	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСТОЯННОГО ТОКА И 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 800=ЯВП3-15 ТУ 16.526.373-75 ШТ								
25	1517-2318	-ЩИТОК ЩВ-1,ЩВ-2 С УСТРОЙСТВОМ ПЛОМБИРОВАНИЯ=ЯВП2-15 ТУ 16.526.373-75 ШТ	3,00	10,01 - -	- - -	30	-	- - -	- - -	- - -
26	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ 4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4 ШТ	233,00	17,20 - -	- - -	4008	-	- - -	- - -	- - -
27	1507ДОП-14 П.1-196	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ЛСП18-2Х40 ШТ	142,00	18,39 - -	- - -	2611	-	- - -	- - -	- - -
28	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК НПП05-100=НППП03-100-001У3 ШТ	2,00	10,33 - -	- - -	21	-	- - -	- - -	- - -
29	1S-07ДОП.6 -47П.1-198	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП11-100 ШТ	100,00	5,57 - -	- - -	557	-	- - -	- - -	- - -
30	1S-07ДОП.6 -47П.1-200	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-200 ШТ	11,00	6,60 - -	- - -	73	-	- - -	- - -	- - -
31	1507-1070	-СВЕТИЛЬНИК=В3Г/В4А-200М ШТ	56,00	25,54 - -	- - -	1430	-	- - -	- - -	- - -
32	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	46,60	7,20 - -	- - -	336	-	- - -	- - -	- - -
33	1515-1046	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ=ЛБР 40 10ШТ	28,40	8,03 - -	- - -	228	-	- - -	- - -	- - -
34	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	15,20	1,08 - -	- - -	16	-	- - -	- - -	- - -
35	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200 10ШТ	1,70	1,39 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
36	С153-251	-СТАРТЕР 80-200-1 10ШТ	75,00	1,42 - -	- - -	107	-	- - -	- - -	- - -
37	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	1,22	22,00 - -	- - -	27	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М								
38	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	7,96	29,50	-	235	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,95	163,00	-	155	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,31	191,00	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	С151-1091	-ТО ЖЕ,СЕЧ4Х2,5ММ 1000М	0,41	229,20	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,09	190,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,03	227,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	С151-1042	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,31	254,00	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	С151-1059	-ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х2,5ММ 1000М	0,21	326,40	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	150401-170 39	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.02.1.1-03 ШТ	50,00	0,82	-	41	-	-	-	-
47	150401-170 74	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	80,00	0,41	-	33	-	-	-	-
48	150401-170 55	-РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	41,00	0,28	-	11	-	-	-	-
49	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	10,00	13,70	-	137	-	-	-	-
50	24-05ДОП.1 П.1-979	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВКЛ-2 ШТ	282,00	2,14	-	603	-	-	-	-
51	2405ДОП.1П .1-981	-ЗАГЛУШКА КЛ-3У3 1000 ШТ	0,05	57,89	-	3	-	-	-	-
52	2405ДОП.1П .1-983	-ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ КЛ-ПТУ3 1000 ШТ	0,56	139,36	-	78	-	-	-	-
53	2405ДОП.6П .11183	-КРОНШТЕЙН У-116 ШТ	92,00	1,59	-	146	-	-	-	-
54	2405ДОП.12 П.1-087	-ДЕРЖАТЕЛЬ У25МУ3 ШТ	19,00	0,12	-	2	-	-	-	-
55	2405ДОП.12 П.1-693	-ТРУБЧАТЫЙ ПОДВЕС К982У3 ШТ	11,00	0,86	-	9	-	-	-	-
56	2405ДОП.12 П.1-798	-СКОБКА К731 1000 ШТ	0,05	5,90	-	1	-	-	-	-
57	2405-1033	-ВТУЛКИ-Л84УХЛ2 ТУ36-1436-80 1000ШТ	0,05	53,71	-	3	-	-	-	-
58	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В-КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79 ШТ	66,00	1,07	-	71	-	-	-	-
59	2405-1895	-ХОМУТИКИ-С437У2 ТУ36-1448-77	0,15	99,70	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000ШТ		-	-			-	-	-
60	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	203,00	0,47	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	2405-1659	-ОСНОВАНИЕ ЗАКРЕПА=К127У3 ТУ 36-1454-78	49,00	2,47	-	121	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	2405-1938	-ШПИЛЬКИ=К122У3 ТУ36-1454-78	84,00	0,39	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	2405-1941	-ШПИЛЬКИ У632=У626У4 ТУ36-1451-79	0,03	42,88	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
65	2405-1905	-ШАЙБЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ=А-8У2 ТУ36-2256-80	0,23	643,20	-	148	-	-	-	-
		1000КГ		-	-			-	-	-
66	2405-1911	-ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	45,00	0,59	-	27	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
67	2405-1702	-ПОЛОСА УСЭК56У3=К404УХЛ2 ТУ 36-2266-80	0,01	2,14	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
68	2405ДОП.11 П.1-722	-ШВЕЛЛЕР К235У2	8,00	0,96	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	2405-1093	-ДЮБЕЛЬ-ВИНТ ДВМ6Х4,5=У663У3 ТУ36-941-79	0,21	134,00	-	28	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
70	С113-36	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ/ЛЕГКИЕ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т. ДУ-20 Т-2,5	130,00	0,44	-	57	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13473	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.2) 8 107523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13473	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1079	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14552	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14552	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17260	1156	1200		2069
			РУБ.					405		521
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17260	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	180	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1463	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1741	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2682
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1741	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

```
1  Э107523'Н8'''1,1,0'''''*
2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
    С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ'ЛИ
   СТ.ЭО'8.0.БЕТЕХТИН
4  *
5  Н17=87*
6  Р.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
7  Ц8-612-5'10*
8  Ц8-612-6'2*
9  Ц8-523-3'2*
10 Ц8-601-2'215*
11 Ц8-601-1'313*
12 Ц8-599-1'62*
13 Ц8-592-1'2*
14 Ц8-594-1'141*
15 Ц8-593-2'26*
16 Ц8-399-1'9000*
17 Ц8-400-1'2240*
18 Ц8-153-5'44*
19 Ц8-591-1'130*
20 Ц8-591-6'35*
21 Ц8-591-8'6*
22 Ц8-523-3'3''МОНТАЖ ЩИТКОВ*
23 Ц8-610-2'10*
24 Ц6-147-3'0,021*
25 Р.МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
26 Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(А1,1,076)(=22)'4'75,1'ШКАФ
    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
27  НА 3 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ ПР8501-001'ШТ*
28 Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(А1,1,076)(=22)'2'91,6'ШКАФ
    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
29  НА 6 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР8501-002'ШТ*
30 Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(А1,1,076)(=22)'1'107,4'ШКА
   Ф РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ
31 Й НА 4 ОТХОДЯЩИХ ГРУППЫ ПР8501-003'ШТ*
32 Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(А1,1,076)(=22)'3'156,2'ШКА
   Ф РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ
33 Й НА 8 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР8501-006'ШТ*
34 Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(А1,1,076)(=22)'2'220,8'ШКА
   Ф РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ
35 Й НА 10 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР8501-010'ШТ*
36 1517-2319(А1,1,076)(=22)'2*
37 1517-2318(А1,1,076)(=22)'3''ЩИТОК ЩВ-1,ЩВ-2 С УСТРОЙСТ
   ВОМ ПЛОМБИРОВАНИЯ*
38 1507-1137(А1,1,082)(=22)'233*
39 Т1507ДОП-14П.1-196(А1,1,082)(=22)'142'17'СВЕТИЛЬНИК ЛЮ
   МИНЕСЦЕНТНЫЙ ПОДВЕ
40 СНОЙ ЛСП18-2Х40'ШТ*
41 1507-1057(=22)(А1,1,099)'2''СВЕТИЛЬНИК НПП05-100*
42 Т15-07ДОП.6-47П.1-198(=22)(А1,1,082)'100'5,15'СВЕТИЛЬН
   ИК С ЛАМПАМИ НАКАЛ
43 ИВАНИЯ НСП11-100'ШТ*
44 Т15-07ДОП.6-47П.1-200(=22)(А1,1,082)'11'6,1'СВЕТИЛЬНИК
    НСП11-200'ШТ*
45 1507-1070(А1,1,082)(=22)'56*
46 С153-231'466*
47 1515-1046(А1,1,071)(=22)'284*
48 С153-276'152*
49 1515-7016(А1,1,071)(=22)'17*
50 С153-251'750''СТАРТЕР 80-200-1*
51 С152-166'1224*
52 С152-167'7956*
53 С151-1075'948*
54 С151-1091'309*
55 С151-1091(А1,1,2)'412''ТО ЖЕ,СЕЧ4Х2,5ММ*
56 С151-1076'93*
57 С151-1092'30*
58 С151-1042'309*
59 С151-1059(А1,1,2)'206''ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х2,5ММ*
60 Т15040Ц-17039(А1,1,08)(=22)'50'0,76'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОП:
   ЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТО
61 Й УСТАНОВКИ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.02.1.1-03'ШТ*
62 Т15040Ц-17074(=22)(А1,1,08)'80'0,38'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОП
   ЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТО
63 Й УСТАНОВКИ'ШТ*
64 Т15040Ц-17055(=22)(А1,1,082)'41'0,26'РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫ
   ТОЙ УСТАНОВКИ'ШТ*
65 С156-240'10*
66 Т24-05ДОП.1П.1-979(=22)(А1,1,072)'282'2'КОРОБ ДЛЯ ПОДВ
   ЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
67 КЛ-2'ШТ*
68 Т2405ДОП.1П.1-981(=22)(А1,1,072)'46'54'ЗАГЛУШКА КЛ-3У3
   '1000 ШТ*
69 Т2405ДОП.1П.1-983(=22)(А1,1,072)'560'130'ПОДВЕС ТРОСОВ
   ЫЙ КЛ-ПТУ3'1000 ШТ
70 *
71 Т2405ДОП.6П.11183(=22)(А1,1,072)'92'1,48'КРОНШТЕЙН У-1
   16'ШТ*
72 Т2405ДОП.12П.1-087(=22)(А1,1,072)'19'0,11'ДЕРЖАТЕЛЬ У2
   5МУ3'ШТ*
73 Т2405ДОП.12П.1-693(=22)(А1,1,072)'11'0,8'ТРУБЧАТЫЙ ПОД
   ВЕС К982У3'ШТ*
74 Т2405ДОП.12П.1-798(=22)(А1,1,072)'46'5,5'СКОБКА К731'1
   000 ШТ*
75 2405-1033(А1,1,072)(=22)'46*
76 2405-1031(А1,1,073)(=22)'66*
77 2405-1895(А1,1,072)(=22)'154*
78 2405-1720(А1,1,072)(=22)'203*
79 2405-1659(А1,1,072)(=22)'49*
80 2405-1721(А1,1,072)(=22)'4*
81 2405-1938(А1,1,072)(=22)'84*
82 2405-1941(А1,1,072)(=22)'28''ШПИЛЬКИ У632*
83 2405-1905(А1,1,072)(=22)'232*
84 2405-1911(А1,1,072)(=22)'45''ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3*
85 2405-1702(А1,1,072)(=22)'11''ПОЛОСА УСЭК56У3*
86 Т2405ДОП.11П.1-722(А1,1,072)(=22)'8'0,9'ШВЕЛЛЕР К235У2
   'ШТ*
87 2405-1093(А1,1,072)(=22)'206''ДЮБЕЛЬ-ВИНТ ДВМ6Х4,5*
88 С113-38(=22)'130*
89 К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1,1) 1 107529

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НАЗФФГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЖЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 47,681 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8307 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАЬОТНАЯ ПЛАТА 5,522 ТЫС.РУБ.

СОСТАБЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. .ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	15-05П.10-003	-КОМПЛЕКТНАЯ ОДНОТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП400-6-10/0,4-112 ШТ	2,00	4351,00	-	8702	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-25-1	-ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩН.КВ.А:400 КОМПЛ	2,00	51,40	27,90	103	59	55	33,00	66
				19,70	10,70			21	13,80	28
3	1505-01010	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ШТ	2,00	1410,00	-	2820	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3 ШТ	2,00	42,00	11,60	84	39	23	40,00	80
				19,50	4,50			9	5,81	12
5	Ц8-П5	-РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРА АВТОТРАНСФОРМАТОРА И РЕАКТОРА,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:3-20 КРОМЕ СУХОГО МАССА ДО 3Т ШТ	2,00	28,20	0,13	56	38	-	31,00	62
				19,20	0,05			-	0,06	-
6	Ц8-П113	-РЕВИЗИЯ МАШИН СО СТОЯКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ ИЛИ С КОНТАКТНЫМИ КОЛЬЦАМИ МАССА ДО 7Т ШТ	2,00	29,60	1,00	59	32	2	25,00	50
				16,00	0,50			1	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА	1,06	13,90	5,33	15	6	5	12,00	13
		Т		7,08	1,13			1	1,46	2
8	Ц6-66-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ	1,06	4,58	3,04	5	2	3	3,00	3
		Т		1,51	1,06			1	1,37	1
9	15-06 ДОП.14-47П .6-152	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УКМ58-0,4-1100-200 33I/343	2,00	1620,00	-	3240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-89-1	-МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ	2,00	24,90	6,25	50	34	15	27,00	50
		ШТ		17,10	2,40			5	3,10	6
11	1504-19068	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ,380В,25А=3УП-25 ТУ 16-536,181-75	5,00	27,00	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	5
		ШТ		0,73	-			-	-	-
13	1504 ДОП.9-47П. 04.1012	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ111002В	4,00	10,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	4,00	3,40	0,08	14	5	-	2,00	8
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
15	1504 ДОП.12П.04 -544	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ112002В	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
17	1504 ДОП.12П.04 -547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ121002В	40,00	11,30	-	452	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	40,00	3,40	0,08	136	60	3	2,00	80
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
19	15-04 ДОП.12П.04	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ122002В	52,00	11,60	-	603	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-548			-	-			-	-	-
20	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	52,00	3,40 1,49	0,08 0,01	177	77	5 1	2,00 0,01	104 1
21	15-04ДОП.12П.04-556	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ162002В ШТ	4,00	22,60 -	- -	90	-	- -	- -	- -
22	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4,00	3,40 1,49	0,08 0,01	14	6	- -	2,00 0,01	8 -
23	15-04 ДОП.12П.04-545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ211002В ШТ	4,00	6,60 -	- -	26	-	- -	- -	- -
24	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4,00	3,40 1,49	0,08 0,01	14	6	- -	2,00 0,01	8 -
25	15-04 ДОП.12П.04-545	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-212002В ШТ	2,00	6,60 -	- -	13	-	- -	- -	- -
26	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	3,40 1,49	0,08 0,01	7	3	- -	2,00 0,01	- -
27	15-04 ДОП.12П.04-550	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ221002В ШТ	36,00	14,50 -	- -	522	-	- -	- -	- -
28	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	36,00	3,40 1,49	0,08 0,01	122	54	3 -	2,00 0,01	72 -
29	15-04ДОП.25П.04-584	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ411002 ШТ	2,00	26,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
30	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	3,40 1,49	0,08 0,01	7	3	- -	2,00 0,01	4 -
31	15-04ДОП.25П.04-490	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-321002 ШТ	8,00	15,80 -	- -	126	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	8,00	3,40 1,49	0,08 0,01	27	12	1 -	2,00 0,01	16 -
33	15-04 ДОП.12П.04 -509	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ511002В ШТ	3,00	26,00 -	- -	78	-	- -	- -	- -
34	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	3,00	3,40 1,49	0,08 0,01	10	4	- -	2,00 0,01	6 -
35	15-04 ДОП.12П.04 -516	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ522002В ШТ	2,00	34,00 -	- -	68	-	- -	- -	- -
36	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	3,40 1,49	0,08 0,01	7	3	- -	2,00 0,01	4 -
37	15-04ДОП.9 П.04-509	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ611002В ШТ	1,00	26,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
38	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,40 1,49	0,08 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
39	15-04 ДОП.12П.04 -513	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-622002В ШТ	2,00	33,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
40	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,00	3,40 1,49	0,08 0,01	7	3	- -	2,00 0,01	4 -
41	1504 ДОП.12П.04 -540	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ711002В ШТ	4,00	64,00 -	- -	256	-	- -	- -	- -
42	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4,00	3,40 1,49	0,08 0,01	14	6	- -	2,00 0,01	8 -
43	15-04ДОП.12П.13-326	-РЕЛЕ РТЛ1001:1022 ШТ	130,00	3,00 -	- -	390	-	- -	- -	- -
44	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	130,00	1,19	-	155	95	-	1,00	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ		0,73	-			-	-	-
45	15-04ДОП.1 2П.13-326	-РЕЛЕ РТЛ ШТ	11,00	3,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	11,00	1,19	-	13	8	-	1,00	11
				0,73	-			-	-	-
47	15-04 ДОП.12П.12 -241	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ 2204 ШТ	89,00	2,70	-	240	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	1504-18155	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92-РВ-1В ТУ16-526.201-75 ШТ	45,00	10,60	-	477	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	45,00	1,99	0,05	90	49	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				1,09	0,01			-	0,01	-
50	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 ШТ	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
52	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2 ШТ	16,00	87,00	-	1392	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	16,00	22,20 8,14	1,16 0,44	355	13	19 7	13,02 0,57	208 9
54	185-2546 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73702-22У3,54У2 ШТ	2,00	94,00 -	- -	188	-	- -	- -	- -
55	Ц85-2546 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	22,20 8,14	1,16 0,44	44	16	2 1	13,02 0,57	26 1
56	185-2547 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73703-22У3,54У2 ШТ	2,00	91,00 -	- -	182	-	- -	- -	- -
57	Ц85-2547 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	22,20 8,14	1,16 0,44	44	16	2 1	13,02 0,57	26 1
58	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2 ШТ	8,00	114,00 -	- -	912	-	- -	- -	- -
59	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	8,00	30,80 12,24	1,16 0,44	246	98	10 4	19,52 0,57	156 5
60	185-2551 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707-22У3,54У3 ШТ	6,00	100,00 -	- -	600	-	- -	- -	- -
61	Ц85-2551 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	6,00	24,90 9,16	1,16 0,44	149	55	7 3	14,66 0,57	88 3
62	185-2552 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73108-22У3,54У2 ШТ	1,00	107,00 -	- -	107	-	- -	- -	- -
63	Ц85-2552 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	24,90 9,16	1,16 0,44	25	9	1 -	14,66 0,57	15 1
64	185-2553 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3,54У2 ШТ	1,00	120,00 -	- -	120	-	- -	- -	- -
65	Ц85-2553 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ		12,20	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
66	185-2554 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3,54У2	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц85-2554 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВК,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	30,80	1,16	62	24	2	19,52	39
				12,20	0,44			1	0,57	1
		ШТ								
68	185-2559 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73514-22У3,54У2	1,00	158,00	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц85-2559 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	33,90	1,16	34	14	1	21,60	22
				13,50	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
70	1517-1114	-ШКАФ АВР РАЗМЕРОМ 700х1800х600ММ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2, ЬР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	Ц11-680-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ	2,00	4,74	0,35	9	4	-	3,00	6
				1,87	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
		В ШКАФУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
72	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПНТ-10 ТУ 16-521.037-75	4,00	0,10	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
73	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПНТ-10=ВТ0-6 ТУ 16-521.037-75	4,00	0,02	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
74	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА	-РАСПРЕДПУНКТ ПР8501-2-1-002	2,00	113,60	-	227	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,02	386,00	8,00	8	3	-	248,00	5
				148,00	2,82			-	3,64	-
		100ШТ								
76	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	4,00	0,70	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ		-	-			-	-	-
77	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	4,00	0,66 0,34	- -	3	1	- -	0,40 -	2 -
78	1507-5050	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2 ШТ	4,00	1,80 -	- -	7	-	- -	- -	- -
79	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	4,00	0,61 -	- -	3	-	- -	- -	- -
80	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	4,00	0,55 0,33	- -	2	1	- -	0,50 -	2 -
81	1504-13138	-РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 2 КОНТАКТА,50И60ГЦ,100-400В=РН-53/400У4 ТУ 16-523.500-77 ШТ	6,00	4,85 -	- -	29	-	- -	- -	- -
82	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	6,00	2,70 -	- -	16	-	- -	- -	- -
83	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	6,00	1,19 0,73	- -	7	4	- -	1,00 -	6 -
84	1504 ДОП.9-47П, 04-1012	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ111002В ШТ	2,00	10,10 -	- -	20	-	- -	- -	- -
85	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,00	4,54 -	- -	9	-	- -	- -	- -
86	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		ШТ								
87	1504	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ211002В	2,00	29,00	-	58	-	-	-	-
	ДОП.12П.04	ШТ								
	-546			-	-			-	-	-
88	1517-1306-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,00	4,54	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
89	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	1,15	-	2	1	-	2,90	2
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
90	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	8,00	0,54	-	4	4	-	1,00	8
		ВВОД		0,53	-			-	-	-
91	Ц8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	2,00	3,46	0,09	7	3	-	2,00	4
				1,51	0,02			-	2,03	-
		ШТ								
92	Ц6-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	5,14	45,70	7,85	235	144	41	44,00	226
				28,70	3,08			16	3,97	20
		100М								
93	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,40	7,24	0,13	32	26	-	10,00	44
				5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
94	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	1,30	8,44	0,13	11	8	-	11,00	14
				6,26	0,05			-	0,06	-
		100М								
95	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,95	11,00	0,39	10	6	-	12,00	11
				6,67	0,16			-	0,21	-
		100М								
96	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,35	4,88	2,33	46	22	22	4,00	37
				2,36	0,71			7	0,92	9
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,55	1,38	-	4	3	-	2,00	5
		100М		1,26	-			-	-	-
98	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,75	9,29	4,84	7	3	4	7,44	5
		100М		4,10	1,46			1	1,83	1
99	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	1,70	12,30	6,30	21	9	11	10,40	17
		100М		5,51	1,85			3	2,39	4
100	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	20,95	1,21	-	25	24	-	2,00	42
		100М		1,14	-			-	-	-
101	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	91,70	7,97	5,59	731	190	512	4,00	367
		100М		2,07	1,75			160	2,26	207
102	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	72,15	60,80	22,80	4387	1688	1645	41,00	2958
		100М		23,40	8,40			606	10,84	782
103	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	5,45	68,00	28,20	371	136	153	44,00	240
		100М		25,00	8,88			48	11,46	62
104	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	7,70	48,00	12,70	370	140	98	31,00	239
		100М		18,20	4,04			31	5,21	40
105	Ц8-146-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:6КГ	2,35	55,80	13,80	131	57	32	42,00	99
		100М		24,10	4,46			10	5,75	14
106	Ц8-505-1	-ТОКОПОДВОД ГИБКИЙ КАРЕТКАМИ НА ТРОСЕ	7,00	18,90	0,37	132	28	3	7,00	49
		10М		3,93	0,13			1	0,17	1
107	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,11	32,00	7,54	4	1	1	16,00	2
		100М		9,26	2,28			-	2,94	-
108	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	182,00	3,55	-	646	197	-	2,00	364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,08	-			-	-	-
		ШТ								
109	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	12,00	4,57	-	55	15	-	2,00	24
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2		1,26	-			-	-	-
		ШТ								
110	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	2,00	5,86	-	12	3	-	2,00	6
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2		1,37	-			-	-	-
		ШТ								
111	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	25,20	19,30	0,70	486	115	12	9,00	227
		10ШТ		4,60	0,10			3	0,13	3
112	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	6,70	56,10	1,70	376	90	12	20,00	161
		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2		13,40	0,10			1	0,13	1
		100М								
113	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ	0,16	64,20	1,80	12	2	-	24,00	4
		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2		13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
114	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	1,69	27,80	1,90	47	26	3	25,00	42
		1,6КГ		15,50	0,24			-	0,31	1
		100ШТ								
115	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	3,36	1,34	0,13	5	4	-	2,00	7
		0,4КГ		1,12	0,05			-	2,06	-
		100ШТ								
116	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,68	108,00	36,00	73	23	25	61,00	41
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			7	12,69	9
		Т								
117	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	25,10	0,04	2	1	-	31,00	2
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
118	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И	0,10	30,00	1,13	3	2	-	34,00	3
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 33305 3958 2740 6767

РУБ. 950 1228

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	22830	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2030	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	24860	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10475	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	614	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5522	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			39901	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5522	-		-
		РАЗДЕЛ 2. .МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
119	1517-2343	-ЯЩИК ЯРП11-301=ЯРП-20 ТУ 36-946-75 ШТ	2,00	4,30	-	9	-	-	-	-
120	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,10	163,00	-	16	-	-	-	-
121	С151-1091	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х2,5+1Х1,5ММ2 1000М	3,06	229,20	-	701	-	-	-	-
122	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,02	191,00	-	4	-	-	-	-
123	С151-1091	-ТО ЖЕ,СЕЧ4Х2,5ММ2 1000М	1,24	229,20	-	284	-	-	-	-
124	С151-1092	-ТОЖЕ,СЕЧ4Х4ММ2 1000М	0,13	272,40	-	35	-	-	-	-
125	С151-1092	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	0,75	272,40	-	204	-	-	-	-
126	С151-1093	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х6+1Х4ММ2 1000М	0,21	339,60	-	71	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
127	С151-1094	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х10+1Х6ММ2	1000М	0,10	448,80	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	С151-1095	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х16+1Х10ММ2	1000М	0,43	601,20	-	259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	С151-1096	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х25+1Х16ММ2	1000М	0,15	823,20	-	123	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	С151-1097	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х35+1Х16ММ	1000М	0,12	1044,00	-	125	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	С151-1098	-ТО ЖЕ,СЕЧ3Х50+1Х25ММ2	1000М	0,10	1320,00	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	С151-1260	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х70+1Х35ММ2	1000М	0,12	1836,00	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	С151-1261	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х95+1,35ММ2	1000М	0,10	2256,00	-	226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	С151-1262	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х120+1Х35ММ2	1000М	0,12	2700,00	-	324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	С151-1264	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х185+1Х50ММ2	1000М	0,04	3924,00	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	С151-1541	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5+1Х1,5ММ2	1000М	0,07	333,60	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	15-09ТАБ.2 -007	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВРБГ3 СЕЧ.3Х2,5ММ2	1000М	0,02	502,78	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х2,5+1Х1,5ММ2	1000М	1,30	603,33	-	784	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х4+1Х2,5ММ2	1000М	0,33	731,50	-	241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х6+1Х4ММ2	1000М	0,05	897,75	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х10+1Х6ММ2 1000М	0,02	1243,55 -	- -	25	-	- -	- -	- -
142	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ3Х16+1Х10ММ2 1000М	0,13	1762,25 -	- -	229	-	- -	- -	- -
143	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х25+1Х10ММ2 1000М	0,15	2480,45 -	- -	372	-	- -	- -	- -
144	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х35+1Х10ММ2 1000М	0,03	3216,60 -	- -	97	-	- -	- -	- -
145	15-09ТАБ.2 -007	-ТОЖЕ,СЕЧ.3Х185+1Х50ММ2 1000	0,08	14098,00 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
146	С152-166	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2ММ2 1000М	3,06	22,00 -	- -	67	-	- -	- -	- -
147	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,03	22,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
148	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,04	29,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
149	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,22	39,20 -	- -	9	-	- -	- -	- -
150	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,02	63,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	0,06	94,70	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
152	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	0,06	138,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
153	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 1000М	0,12	187,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
154	С152-186	-ПРОВОД ПВ2СЕЧ.1Х1,5ММ2 1000М	8,92	51,00	-	455	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
155	С152-186	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,25	51,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
156	24-16-49П, 1-067	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-ХШ-22У3 1000М	0,01	148,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
157	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	471,00	0,30	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
158	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	43,00	0,40	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	С159-543	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20	44,00	1,08	-	48	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
160	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	13,00	2,49	-	32	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
161	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	9,50	5,52	-	52	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
162	2405-1399Д ОП.9	-КОРОБКА ЛИТАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КП314	28,00	1,24	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
163	2405-1857	-СТОЙКИ=К305МУХЛ2 ТУ36-22-80	1,00	2,84	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
164	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,17	235,84	-	40	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
165	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,34	139,36	-	47	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
166	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,11	90,05	-	10	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
167	2405-11334 ДОП.15	-ЛОТОК НЛ20-П2	112,00	1,98	-	222	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
168	2405-11344 ДОП.15	-ПРИЖИМ НЛПРУ3	0,67	49,74	-	33	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
169	2405-1798Д ОП.12	-СКОБА К731УГ	0,10	5,90	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
170	2405-11345 ДОП.12	-ПЕРЕХОДНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ НЛ-СПУ3	112,00	0,36	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
171	С154-136	-ВИЛКА ВП25-4УХЛ	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
172	С154-137	-РОЗЕТКА РП25-4УХЛ	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			7204	-	-	-
				РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7204	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			576	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7780	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			7780	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			40509	3956	2740	6767
				РУБ.					950	1228
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			22830	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2030	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			24860	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			17679	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3446	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	614	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1694	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22821	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	9307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5522	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			47681	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	9307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5522	-	-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

```
 1  31075291'Н8'''1.1.0'''''*
 2  К''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НАЗОГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С
     КОМПЛЕКСОМ ЕО'''П
 3  РОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВО
    ГО ЖЛЕКТРООБОРУДОВ
 4  АНИЯ'ЛИСТ ЭМ'8.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Н16=87'Н25=8,9*
 6  Р.ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 7  Т15-05П.10-003(=14)'2'4351'КОМПЛЕКТНАЯ ОДНОТРАНСФОРМАТ
    ОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ К
 8  ТП400-6-10/0,4-112'ШТ*
 9  Ц8-25-1'2*
10  1505-01010'2*
11  Ц6-62-2'2*
12  Ц8-05'2*
13  Ц8-0113'2*
14  Ц8-67-1'1,06*
15  Ц8-68-1'1,06*
16  Т15-08 ДОП.14-47П.6-152(=14)'2'1620'УСТАНОВКА КОНДЕНСА
    ТОРНАЯ УКМ58-0,4-1
17  100-200 331/343'ШТ*
18  Ц8-89-1'2''МОНТАЖ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ*
19  1504-19068'5*
20  Ц8-574-55'5*
21  Т1504 ДОП.9-47П.04.1012(=14)'4'10,1'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ11100
    2В'ШТ*
22  Ц8-531-4'4*
23  Т1504 ДОП.12П.04-544(=14)'1'5'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ112002В'ШТ*
24  Ц8-531-4'1*
25  Т1504 ДОП.12П.04-547(=14)'40'11,3'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ121002В
    'ШТ*
26  Ц8-531-4'40*
27  Т15-04 ДОП.12П.04-548(=14)'52'11,6'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ122002
    В'ШТ*
28  Ц8-531-4'52*
29  Т15-04ДОП.12П.04-556(=14)'4'22,6'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ162002В'
    ШТ*
30  Ц8-531-4'4*
31  Т15-04 ДОП.12П.04-545(=14)'4'6,6'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ211002В'
    ШТ*
32  Ц8-531-4'4*
33  Т15-04 ДОП.12П.04-545(=14)'2'6,6'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-212002В
    'ШТ*
34  Ц8-531-4'2*
35  Т15-04 ДОП.12П.04-550(=14)'36'14,5'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ221002
    В'ШТ*
36  Ц8-531-4'36*
37  Т15-04ДОП.25П.04-584(=14)'2'26'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ411002'ШТ*
38  Ц8-531-4'2*
39  Т15-04ДОП.25П.04-490(=14)'8'15,8'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-321002'
    ШТ*
40  Ц8-531-4'8*
41  Т15-04 ДОП.12П.04-509(=14)'3'26'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ511002В'Ш
    Т*
42  Ц8-531-4'3*
43  Т15-04 ДОП.12П.04-516(=14)'2'34'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ522002В'Ш
    Т*
44  Ц8-531-4'2*
45  Т15-04ДОП.9П.04-509(=14)'1'26'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ611002В'ШТ*
46  Ц8-531-4'1*
47  Т15-04 ДОП.12П.04-513(=14)'2'33'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-622002В'
    ШТ*
48  Ц8-531-4'2*
49  Т1504 ДОП.12П.04-544(=14)'4'64'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ711002В'ШТ
    *
50  Ц8-531-4'4*
51  Т15-04ДОП.12П.13-326(=14)'130'3'РЕЛЕ РТЛ1001:1022'ШТ*
52  Ц8-574-55'130*
53  Т15-04ДОП.12П.13-326(=14)'11'3'РЕЛЕ РТ/'ШТ*
54  Ц8-574-55'11*
55  Т15-04 ДОП.12П.12-241(=14)'59'2,7'ПРУСТАВКА КОНТАКТНАЯ
     ПКЛ 2204'ШТ*
56  1504-18155'45*
57  Ц8-529-5'45*
58  1504-18098'1*
59  Ц8-529-5'1*
60  185-2545'16*
61  Ц85-2545'16*
62  185-2546'2*
63  Ц85-2546'2*
64  185-2547'2*
65  Ц85-2547'2*
66  185-2548'8*
67  Ц85-2548'8*
68  185-2551'6*
69  Ц85-2551'6*
70  185-2552'1*
71  Ц85-2552'1*
72  185-2553'1*
73  Ц85-2553'1*
74  185-2554'2*
75  Ц85-2554'2*
76  185-2559'1*
77  Ц85-2559'1*
78  1517-1114'2''ШКАФ АВР РАЗМЕРОМ 700X1800X600ММ*
79  Ц11-680-5'2*
80  П2#В ШКАФУ УСТАНАЬЛИВАЕТСЯ#*
81  1504-03060'4*
82  1504-03061'4*
83  ТЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА(=14)'2'113,6'РАСПРЕДПУНКТ П
    Р8501-2-1-002'ШТ*
84  Ц8-612-2'2*
85  1517-1379-1(А1,1,08)'4*
86  Ц8-574-6'4*
87  1507-5050'4*
88  1517-1481-1(А1,1,08)'4*
89  Ц8-574-56'4*
90  1504-13138'6*
91  1517-1428-1(А1,1,08)'6*
92  Ц8-574-55'6*
93  Т1504 ДОП.9-47П.04-1012(=14)'2'10,1'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ11100
    2В'ШТ*
94  1517-1386-1(А1,1,08)'2*
95  Ц8-574-44'2*
96  Т1504 ДОП.12П.04-546(=14)'2'29'ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ211002В'ШТ
    *
```

```
 97  1517-1386-1(A1,1,08)'2*
 98  U8-574-44'2*
 99  U11-711-1'8*
100  U8-523-4'2*
101  U8-407-8'514*
102  U8-418-4'440*
103  U8-418-5'130*
104  U8-418-6'95*
105  U8-409-1'935*
106  U8-409-12'255*
107  U8-409-3'75*
108  U8-409-4'170*
109  U8-409-11'2095*
110  U8-399-1'9170*
111  U8-400-1'7215*
112  U8-400-2'545*
113  U8-146-1'770*
114  U8-146-2'235*
115  U8-505-1'70*
116  U8-408-1'11*
117  U8-153-5'182*
118  U8-153-6'12*
119  U8-153-7'2*
120  U8-471-1'252*
121  U8-472-6'670*
122  U8-472-7'17,5*
123  U8-147-4'169*
124  U8-147-7'336*
125  U8-397-1'0,684*
126  U8-591-6'6*
127  U8-591-8'10*
128  Р.МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
129  1517-2343'2''ЯЩИК ЯРП11-301*
130  C151-1075'100*
131  C151-1091(A1,1,2)'3060''ТО ЖЕ,СЕЧ3Х2,5+1Х1,5ММ2*
132  C151-1091'20*
133  C151-1091(A1,1,2)'1236''ТО ЖЕ,СЕЧ4Х2,5ММ2*
134  C151-1092(A1,1,2)'130''ТОЖЕ,СЕЧ4Х4ММ2*
135  C151-1092(A1,1,2)'750''ТОЖЕ,СЕЧ3Х4+1Х2,5ММ2*
136  C151-1093(A1,1,2)'210''ТОЖЕ,СЕЧ3Х6+1Х4ММ2*
137  C151-1094(A1,1,2)'100''ТОЖЕ,СЕЧ3Х10+1Х6ММ2*
138  C151-1095(A1,1,2)'432''ТОЖЕ,СЕЧ3Х16+1Х10ММ2*
139  C151-1096(A1,1,2)'150''ТО ЖЕ,СЕЧ3Х25+1Х16ММ2*
140  C151-1097(A1,1,2)'120''ТОЖЕ,СЕЧ3Х35+1Х16ММ'*
141  C151-1098(A1,1,2)'100''ТО ЖЕ,СЕЧ3Х50+1Х25ММ2*
142  C151-1260(A1,1,2)'120''ТОЖЕ,СЕЧ.3Х70+1Х35ММ2*
143  C151-1261(A1,1,2)'100''ТОЖЕ,СЕЧ3Х95+1,35ММ2*
144  C151-1262(A1,1,2)'120''ТОЖЕ,СЕЧ.3Х120+1Х35ММ2*
145  C151-1264(A1,1,2)'40''ТОЖЕ,СЕЧ.3Х185+1Х50ММ2*
146  C151-1541(A1,1,2)'70''КАБЕЛЬ ГИБКИЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,С
     ЕЧЕНИЕМ 3Х2,5+1Х1,
147  5ММ2*
148  Т15-09ТАБ.2-007(=22)(A1,1,105)'15'455'КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ В
     РБГЗ СЕЧ.3Х2,5ММ2'
149  1000М*
150  Г15-09ТАБ.2-007(=22)(A1,1,105)'1300'455.1,2'ТОЖЕ,СЕЧ3Х
     2,5+1Х1,5ММ2'1000М
151  *
152  Т15-09ТАБ.2-007(=22)(A1.1,1052.1,2#)'325'550'ТОЖЕ,СЕЧ3
     Х4+1Х2,5ММ2'1000М*
153  Г15-09ТАБ.2-007(=22)(A1.1,105.1,2#)'50'675'ТОЖЕ,СЕЧ3Х6
     +1Х4ММ2'1000М*
154  Т15-09ТАБ.2-007(=22)(A1,1,105.1,2#)'15'935'ТОЖЕ,СЕЧ3Х1
     0+1Х6ММ2'1000М*
155  Т15-09ТАБ.2-007(=22)(A1,1,105.1,2#)'125'1325'ТОЖЕ,СЕЧ3
     Х16+1Х10ММ2'1000М*
156  Т15-09ТАБ.2-007(=22)(A1,1,105.1,2#)'150'1865'ТОЖЕ,СЕЧ.
     3Х25+1Х10ММ2'1000М
157  *
158  Г15-09ТАБ.2-007(=22)(A1,1,105.1,2#)'30'2420'ТОЖЕ,СЕЧ.3
     Х35+1Х10ММ2'1000М*
159  Т15-09ТАБ.2-007(=22)(A1.1,105.1,2#)'75'10600'ТОЖЕ,СЕЧ.
     3Х185+1Х50ММ2'1000
160  *
161  С152-166'3060''ПРОВОД АПВ СЕЧ.1Х2,5ММ2*
162  С152-166'30*
163  С152-167'35*
164  С152-168'220*
165  С152-169'15*
166  С152-170'60*
167  С152-171'55*
168  С152-172'115*
169  С152-186'8920''ПРОВОД ПВ2СЕЧ.1Х1,5ММ2*
170  С152-186'250*
171  Т24-16-49П.1-067(=22)(A1.0,85.1,2934)'11'162'ПЛАНКА ПУ
     КАВ Р3-Ц-ХШ-22У3'1
172  000М*
173  С113-2(=22)'471*
174  С113-3(=22)'43*
175  С159-543'440*
176  С159-545'130*
177  С159-547'95*
178  Т2405-1399ДОП.9(=22)(A1.1,075)'28'1,15'ПОРОШКА ЛИТАЯ М
     ЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КП314
179  'ШТ*
180  2405-1857(=22)(A1,1,072)'1*
181  2405-1861(=22)(A1,1,072)'168*
182  2405-1696(=22)(A1.1,072)'336*
183  2405-1790(=22)(A1,1,072)'110*
184  Т2405-11334ДОП.15(=22)(A1,1,072)'112'1,85'ЛОТОК НЛ20-П
     2'ШТ*
185  Т2405-11344ДОП.15(=22)(A1,1,072)'672'46,4'ПРИЖИМ НДПРУ
     3'1000ШТ*
186  Т2405-1798ДОП.12(=22)(A1,1,072)'100'5,5'СКОБА К731УГ'1
     000ШТ*
187  Т2405-11345ДОП.12(=22)(A1,1,072)'112'0,34'ПЕРЕХОДНЫЙ С
     ОЕДИНИТЕЛЬ НЛ-СПУЗ
188  'ШТ*
189  С154-136'10''ВИЛКА ВП25-4УХЛ*
190  С154-137'10''РОЗЕТКА РП25-4УХЛ*
191  К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 1 107524

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,896 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 269 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,184 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	16Ф4-Ф5Ф08	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СПЕКТР-3=ТА-200Ф	2,00	29,00	-	58	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	2,00	0,37	-	1	1	-	0,5		
		ШТ		0,31	-			-	-	-	
3	16Ф1-2366	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-8 ЛЮ3.843.001 ТУ	10,00	30,00	-	300	-	-	-	-	
		КОМПЛ		-	-			-	-	-	
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	10,00	2,73	-	27	23	-	4,00	40	
		ШТ		2,34	-			-	-	-	
5	16Ф1-2327	-АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАИГА-305=МД-66 РЛ0.384.028 ТУ	5,00	8,00	-	40	-	-	-	-	
		КОМПЛ		-	-			-	-	-	
6	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	5,00	2,73	-	14	12	-	4,00	20	
		ШТ		2,34	-			-	-	-	
7	17-03П.1-050	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ВЧС1-М2ПВ	5,00	11,00	-	55	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
8	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	5,00	3,16	0,03	16	14	-	2,00	10	
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,85	0,01			-	0,01	-
9	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	31,60	5,97	3	2	-	35,00	4
		100М		18,90	1,92			-	2,40	-
10	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	4,00	11,20	-	45	43	-	19,00	76
		100М		10,80	-			-	-	-
11	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	20,00	2,42	-	48	44	-	3,00	60
		ШТ		2,22	-			-	-	-
12	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	14,00	0,36	-	5	5	-	1,20	14
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			612	149	-		225
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			453	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			494	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			787	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	202,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
14	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,21	13,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
15	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,21	22,90	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000М								
16	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10 ШТ	1,00	1,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
17	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	5,00	0,16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
18	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	14,00	0,14 -	- -	2	-	- -	- -	- -
19	1604-16012	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ=РТ-2 ШТ	4,00	0,11 -	- -	1	-	- -	- -	- -
20	С155-23	-РОЗЕТКА РАДИО ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РПВ-3 ШТ	10,00	0,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			20	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	14,00 4,34	- -	14	4	- -	7,12 -	7 -
22	Е34-650	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА КРЫШАХ ШТ	1,00	46,20 11,40	- -	46	11	- -	21,80 -	22 -
23	Е34-651	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ ШТ	4,00	2,26 0,49	- -	9	2	- -	0,88 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. РУБ.			69	17	- -		33 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2[illegible]	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2[illegible]	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			741	161	-		258
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			453	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			494	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	184	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107524

```
 1  Э107524'Н8'''1,1,0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 370 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОР
    УДОВАНИЯ СВЯЗИ И С
 4  ИГНАЛИЗАЦИИ'ЛИСТ СС'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Н17=77'Н25=8,9*
 6  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 7  1604-05008'2''АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СПЕКТР-3*
 8  Ц10-127-5'2*
 9  1601-2366'10*
10  Ц10-397-7'10*
11  1601-2327'5''АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАИГА-305*
12  Ц10-397-7'5*
13  Т17-03П,1-050(=14)'5'11'ЧАСы ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ О
    ДНОСТОРОННИЕ БЧС1-
14  М2ПВ'ШТ*
15  Ц10-841-2'5*
16  Ц10-54-7'10*
17  Ц10-54-12'400*
18  Ц10-381-6'20*
19  Ц10-381-11'14*
20  РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
21  С151-2542'10*
22  С152-489'206*
23  С152-495'206*
24  С155-16'1*
25  С155-12'5*
26  С155-13'14*
27  1604-16012(А1,1,082)(=22)'4*
28  С155-23'10''РОЗЕТКА РАДИО ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РПВ-3*
29  Н10=16,5*
30  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
31  Е34-641'1*
32  Е34-650'1*
33  Е34-651'4*
34  К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙСИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,052 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 349 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,275 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	16-02П.03-0046	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЕМКОСТЬЮ 20 ЛУЧЕЙ ППС-3	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20	-	20	10	-	26,00	26
		ШТ		17,70	-			-	-	-
3	3605-02014 3	-РЕЗИСТОР ОЖО.467.180ТУ МЛТ-0,25	115,00	0,03	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	115,00	0,55	-	63	38	-	0,50	58
		ШТ		0,33	-			-	-	-
5	3608-2025	-ДИОД КД521А	3,00	0,08	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	3,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
				0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ								
7	16-02ДОП.9 п.030135	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИП105-2/1 ШТ	112,00	1,56 -	- -	175	-	- -	- -	- -
8	Ц12-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	112,00	0,97 0,86	- -	109	[illegible]	- -	1,00 -	112 -
9	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	5,00	11,20 10,80	- -	56	54	- -	19,00 -	95 -
10	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	13,00	2,42 2,22	- -	31	29	- -	3,00 -	39 -
11	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,05	9,89 8,57	0,17 0,08	1	-	- -	15,00 0,10	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1180	239	-		333
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			898	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			978	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			505	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО	0,51	23,10 -	- -	12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2								
		1000М								
13	2405-1351	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=КК-8 У4,1 ТУ36-УССР053-76Е	13,00	3,84	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	0,50	1,83	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
15	2405-1467	-ЛЕНТА=ЛБ-10 У4,2 ТУ36-УССР045-76,ИЗМ.НР1-79	12,50	29,48	-	365	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	2405-1708	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР 2-80	562,00	0,17	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			528	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			528	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			569	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			569	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1708	239	-		333
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			898	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			978	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			810	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			78	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2052	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	275	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107525

```
 1  Э107525'Н8'''1,1,0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОР
    УДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
 4  СИГНАЛИЗАЦИИ'ЛИСТ ПС'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Н17=77'Н25=8,9*
 6  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 7  Т16-02П.03-0046(=14)'1'720'ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
     ЕМКОСТЬЮ 20 ЛУЧЕЙ
 8   ППС-3'ШТ*
 9  Ц10-742-1'1*
10  Т3605-02143(=14)'115'0,026'РЕЗИСТОР ОМО.467.180ТУ МЛТ
    -0,25'ШТ*
11  Ц8-574-56'115*
12  Т3608-2025(=14)'3'0,08'ДИОД КД521А'ШТ*
13  Ц8-574-56'3*
14  Т16-02ДОП.9П.03013S(=14)'112'1,56'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ
    МАГНИТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ
15   ИП105-2/1'ШТ*
16  Ц10-743-2'112*
17  Ц10-54-12'500*
18  Ц10-381-6'13*
19  Ц6-418-1'5*
20  РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
21  С152-501'510*
22  2405-1351(А1,1,082)(=22)'13*
23  С159-481'5*
24  2405-1467(А1,1,072)(=22)'12500*
25  2405-1708(А1,1,072)(=22)'562*
26  К'ВОЛЖЕНИНА'ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО КИП И АВТОМАТИКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ АВК,АТХ,АОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 35,665 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9466 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,652 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАТРАТЫ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАТРАТЫ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ И ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75 ШТ	11,00	29,00 -	- -	319	-	- -	- -	- -
2	1517-1114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1000Х600Х360ММ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2, ШР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75 ШТ	25,00	38,00 -	- -	950	-	- -	- -	- -
3	1517-1097	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ДЛЯ ПУЛЬТА ШИТОВОГО ОДИНОЧНОГО С НАКЛОННЫМ СТОЛОМ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ РАБОТЫ СТОЯ400-1000Х700Х900ММ= ОСТ 16-0.684-115-74 М	1,00	92,00 -	- -	92	-	- -	- -	- -
4	1517-1065	-ШКАФ ОДИНОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 1000ММ,ВЫСОТОЙ 1800ММ= ОСТ 16-0.800.652-79	1,00	120,00 -	- -	120	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
5	1517-1070	-ШКАФ ОДИНОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 600ММ,ВЫСОТОЙ 2200ММ= ОСТ 16-0.800.652-79	3,00	140,00	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
6	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	11,00	3,09	0,32	34	21	3	3,00	33
				1,87	0,11			1	0,14	2
		ШТ								
7	Ц11-660-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ	26,00	4,74	0,35	123	89	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		ШТ		1,87	0,12			5	0,15	4
8	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	4,00	3,70	0,31	15	13	1	6,00	24
				3,32	0,12			-	0,15	1
		ШТ								
		НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
9	1504-01933	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0-3,2=АК63-1МГУ3	28,00	7,20	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	28,00	1,13	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	28,00	0,23	-	6	3	-	0,20	6
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
12	1504-12064	-РЕЛЕ ПЭ-37=ПЭ-21 ТУ 16-523,457-80	133,00	3,40	-	452	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	133,00	4,05	-	539	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ	133,00	1,19	-	158	97	-	1,00	133
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
15	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	28,00	16,40	-	515	-	-	-	-
		ВС-33-10=ВС-10-30У4		---	---			---	---	---
		ТУ 16-523.476-78		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	28,00	4,05	-	113	-	-	-	-
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН		---	---			---	---	---
		ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО		-	-			-	-	-
		8 ТИПОВ=								
		ШТ								
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	26,00	1,19	-	33	2	-	1,[illegible]	[illegible]
		АППАРАТОВ И		---	---			---	---	---
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,73	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР								
		СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ								
18	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ	74,00	0,10	-	7	-	-	-	-
		ТРУБЧАТЫЙ=ПТ-10		---	---			---	---	---
		ТУ 16-521.037-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ	74,00	0,02	-	1	-	-	-	-
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА		---	---			---	---	---
		ПТ-10=ВТ0-6		-	-			-	-	-
		ТУ 16-521.037-75								
		ШТ								
20	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	74,00	0,70	-	52	-	-	-	-
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	
21	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	74,00	0,66	-	49	25	-	0,4[illegible]	[illegible]
		АППАРАТОВ И		---	---			---	---	---
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,34	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ								
		ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А								
		ШТ								
22	1714Д0П1П9	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ	15,00	18,00	-	270	-	-	-	-
	131	СИП-01УМ		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ	15,00	1,62	-	24	-	-	-	-
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У		---	---			---	---	---
		КАЗАТЕЛЬНЫЕ И		-	-			-	-	-
		СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ								
		ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ								
		ШТ								
24	Ц11-630-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	15,00	1,99	-	30	29	-	3,00	45
		ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ		---	---			---	---	---
		ИМПУЛЬСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ		1,95	-			-	-	-
		ШТ								
25	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	43,00	2,20	-	95	-	-	-	-
		ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ		---	---			---	---	---
		РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И		-	-			-	-	-
		СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ								
		ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16-524.074-75								
26	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ 43,00	1,35	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	86,00	0,43	-	37	15	-	0,3	20
				0,18	-			-	-	-
28	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СОЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	ЦЕПЬ 29,00	3,30	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ 24,00	2,70	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	116,00	0,43	-	50	21	-	0,5	35
				0,18	-			-	-	-
31	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	ЦЕПЬ 141,00	0,80	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСН-2,ЛКУ,КЗ	ШТ 141,00	1,35	-	190	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ 141,00	0,45	-	63	41	-	0,50	71
				0,29	-			-	-	-
34	1507-5050	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2	ШТ 74,00	1,80	-	133	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И	ШТ 74,00	0,81	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ								
36	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	74,00	0,55 0,33	- -	41	24	- -	0,50 -	37 -
37	1504-06056	-ПАКЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16=ПП2-10/Н3 56,67 М1Б СИЛУМИН ОСТ 16 0.526.001-77 ШТ	17,00	5,10 -	- -	87	-	- -	- -	- -
38	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	17,00	3,56 -	- -	61	-	- -	- -	- -
39	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	17,00	0,28 0,16	- -	5	3	- -	0,30 -	5 -
40	1504-06001	-ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 ШТ	30,00	0,75 -	- -	23	-	- -	- -	- -
41	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= ШТ	30,00	3,56 -	- -	107	-	- -	- -	- -
42	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	30,00	0,28 0,16	- -	8	5	- -	0,30 -	9 -
43	1507-5060	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Ш-У3-01 ШТ	40,00	0,65 -	- -	26	-	- -	- -	- -
44	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	40,00	0,81 -	- -	32	-	- -	- -	- -
45	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	40,00	0,55	-	22	13	-	0,50	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
46	16ю5-01178	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ГЕРКОНОВОЕ=РГК16	34,00	5,20	-	177	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	34,00	2,70	-	92	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	34,00	1,19	-	40	25	-	1,[illegible]	34
		ШТ		0,73	-			-	-	-
49	3608-1001	-ДИОД Д226	42,00	0,45	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	42,00	0,86	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	42,00	0,55	-	23	14	-	2,50	21
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		СИГНАЛИЗАТОР СТМ-10 ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ								
52	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	164,00	0,54	-	89	87	-	1,00	164
		ВВОД		0,53	-			-	-	-
53	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	133,00	0,34	0,04	45	39	5	1,00	133
		ШТ		0,29	-			-	-	-

ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	170648-128 8,1752	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ ШТ	81,00	2,35 --	- -	190	-	- -	- -	- -
55	170648-137 5,1753	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ ШТ	31,00	2,95 --	- -	91	-	- -	- -	- -
56	170648-145 6	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М ШТ	17,00	0,26 --	- -	4	-	- -	- -	- -
57	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	129,00	0,21 --	- -	27	27	- -	[illegible] -	[illegible] -
58	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	28,00	20,60 --	- -	577	-	- -	- -	- -
59	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	28,00	0,36 --	- -	10	1[illegible]	- -	1,00 -	20 -
60	1704ДОП	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭПП3-04 ШТ	12,00	85,00 --	- -	1020	-	- -	- -	- -
61	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М ШТ	12,00	3,93 --	- -	47	40	- -	[illegible] -	7[illegible] -
62	1704-11119	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-ЭЗК=РТБ ТУ25-02-162025-76 ШТ	15,00	170,00 --	- -	2550	-	- -	- -	- -
63	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	15,00	2,55 --	- -	38	38	- -	4,00 -	60 -
64	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 ШТ	4,00	7,80 --	- -	31	-	- -	- -	- -
65	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	4,00	1,27 --	0,04 -	5	5	- -	2,00 -	8 -
66	1704-20023	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП3	3,00	11,00 --	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-943-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
67	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР	3,00	1,27	0,04	4	4	-	2,00	6
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ		1,21	-			-	-	-
		ШТ								
68	1704-00093	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301	2,00	200,00	-	400	-	-	-	-
	П.51625	ШТ								
				-	-			-	-	-
69	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	1,85	-	4	4	-	3,00	[illegible]
		ШТ		1,78	-			-	-	-
70	1704-50556	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ С ДВУМЯ ДАТЧИКАМИ СУС-13-ПП-040М	11,00	150,00	-	1650	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	Ц11-206-6	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП СУС, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КОНТРОЛЯ: 2	11,00	3,14	-	35	34	-	3,00	[illegible]
		КОМПЛ		3,08	-			-	-	-
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
72	1504-19152	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ТОКА 50+1-1ГЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ РВ-ВЗТ4-В=ВСС-4 ТУ 16-539.187-77	40,00	18,50	-	740	-	-	-	
				-	-			-	-	-
		ШТ								
73	Ц10-744-6	-ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	40,00	1,82	-	73	67	-	3,00	127
		ШТ		1,68	-			-	-	-
74	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	14,00	1,95	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
75	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78	54,00	0,95	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
76	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1У3=	29,00	1,95	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
77	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	97,00	1,99 1,09	0,05 0,01	193	100	5 1	2,00 0,01	194 1
78	1504-18155	ШТ -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92-РВ-1В ТУ16-526.201-75	33,00	10,60 -	-	350	-	-	-	-
79	1504-18154	ШТ -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 1=КУ-91-РВ-1В ТУ 16-526,201-75	11,00	6,50 -	-	72	-	-	-	-
80	Ц8-529-10	ШТ -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	44,00	3,91 1,55	0,09 0,02	172	66	3 1	2,00 0,02	[illegible] 1
81	1504-06036	ШТ -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2=ПП2-10/Н3 56,67 М16 СИЛУМИН ОСТ 16 0.526.001-77	21,00	5,10 -	-	107	-	-	-	-
82	Ц8-522-1	ШТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	21,00	2,60 1,26	0,07 0,01	55	26	1 -	2,00 0,01	42 -
83	1602-050114	ШТ -ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП ТУ 16-739-059-76	1,00	8,70 -	-	9	-	-	-	-
84	Ц10-744-5	ШТ -ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	1,18 1,04	-	1	1	- -	2,00 -	2 -
85	1504-01010	ШТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ	1,00	3,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78		-	-			-	-	-
86	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	2,02 --- 0,90	0,05 --- 0,01	2	1	- --- -	1,00 --- 0,01	1 --- -
87	1504-09058	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ КОНЕЧНЫЙ ВПК,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А=ВПК У3 ТУ 16-526.402-76 ШТ	2,00	6,00 --- -	- --- -	12	-	- --- -	- --- -	- --- -
88	Ц8-539-6	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ В ТОМ ЧИСЛЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 25 КГ ШТ	2,00	2,06 --- 1,43	0,06 --- 0,02	4	3	- --- -	2,00 --- 0,[illegible]	4 --- -
89	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	89,10	48,00 --- 18,20	12,70 --- 4,04	4277	1622	113[illegible] --- 50[illegible]	51,[illegible] --- 5,2[illegible]	2702 --- [illegible]
90	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	10,00	10,00 --- 6,24	0,27 --- 0,10	100	62	3 --- 1	11,00 --- 3,13	[illegible] --- [illegible]
91	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	8,60	11,50 --- 9,28	0,16 --- 0,01	99	60	1 --- -	16,[illegible] --- 0,01	136 --- -
92	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	38,40	6,02 --- 2,90	2,85 --- 0,87	231	111	109 --- 33	5,00 --- 1,12	192 --- 43
93	Ц8-403-7	-ПРОВОД ПРП ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И СТАНИНАМ МАШИН СЕЧЕНИЕ КАЖДОЙ ЖИЛЫ ДО 16ММ2 100М	6,90	54,20 --- 51,00	- --- -	374	352	- --- -	66,00 --- -	593 --- -
94	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	45,20	54,00 --- 23,20	23,10 --- 9,73	2441	1049	1044 --- 440	43,00 --- 12,55	1944 --- 567
95	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	3,20	9,89 --- 8,57	0,17 --- 0,08	32	27	- --- -	15,00 --- 0,10	48 --- -
96	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	0,01	395,00	3,10	4	-	-	41,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАРНАЯ								
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
97	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	350,00	0,49	-	172	77	-	1,00	350
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
98	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	54,00	0,81	-	44	22	-	1,00	54
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14		0,40	-			-	-	-
		ШТ								
99	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19		0,52	-			-	-	-
		ШТ								
100	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	16,00	0,97	0,04	16	11	-	1,00	16
		ЗАЖИМОВ,ДО: 8		0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
101	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	44,00	1,04	0,04	46	34	1	1,00	44
		ЗАЖИМОВ,ДО:16		0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
102	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО	15,00	1,47	0,04	22	18	-	2,00	30
		ЗАЖИМОВ,ДО:32		1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
103	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	1,31	27,80	1,90	36	23	2	25,00	33
		1,6КГ		15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
104	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	4,00	1,34	0,13	5	4	-	2,00	8
		0,4КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
105	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,30	391,00	4,10	117	11	1	60,00	18
		Т		36,90	1,02			-	1,32	-
106	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	9,00	0,81	-	7	7	-	1,00	9
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,75	-			-	-	-
		ШТ								
107	Ц12-810-1	-ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ	4,00	0,89	0,02	4	3	-	1,00	4
		ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,74	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			23135	4495	2321		8038
			РУБ.					840		1084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13406	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1211	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14617	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9729	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	697	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1688	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6732	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			29396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6732	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
108	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	4,84	195,00 / -	- / -	940	-	- / -	- / -	- / -
109	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,05	211,00 / -	- / -	11	-	- / -	- / -	- / -
110	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,95	277,00 / -	- / -	263	-	- / -	- / -	- / -
111	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	1,16	367,00 / -	- / -	433	-	- / -	- / -	- / -
112	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,35	458,00 / -	- / -	160	-	- / -	- / -	- / -
113	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,04	592,00 / -	- / -	24	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М								
114	С151-1952	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1 1000М	2,33	401,00	-	934	-	-	-	-
115	С151-1954	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:7Х1 1000М	0,11	503,00	-	55	-	-	-	-
116	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,07	288,00	-	20	-	-	-	-
117	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,14	202,00	-	28	-	-	-	-
118	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1 1000М	0,05	281,00	-	14	-	-	-	-
119	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,89	23,60	-	21	-	-	-	-
120	С152-138	-ПРОВОД РПШ СЕЧ.4.1,5ММ2 1000М	4,67	192,00	-	897	-	-	-	-
121	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ	3880,00	0,26	-	1009	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М									
122	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	642,00	0,42	-	269	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
123	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	32,00	1,83	-	59	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
124	2307-10167	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б3Р,ДУ15,РУ10 ШТ	4,00	0,97	-	4	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
125	2307-10032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,РУ16 ШТ	9,00	1,10	-	10	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
126	2405-1369	-КОРОБКА К3КА-08=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	15,00	2,38	-	36	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
127	2405-1390	-КОРОБКА К3КА-16=КСК-16 ТУ36-1753-75 ШТ	43,00	3,73	-	160	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
128	2405-1391	-КОРОБКА К3КА-32=КСК-32 ТУ36-1753-75 ШТ	15,00	5,63	-	84	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
129	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,08	235,84	-	19	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
130	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,40	139,36	-	56	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
131	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,16	90,05	-	14	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
132	2405-1803	-СКОБЫ=К146ПУ2 ТУ36-1448-77 1000ШТ	5,00	26,80	-	134	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
133	2405-1799	-СКОБЫ=К142У2 ТУ36-1448-77 1000ШТ	0,13	14,15	-	2	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	2405-1461	-КРОНШТЕЙНЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ=К21У2 ТУ36-95-78 ШТ	20,00	2,09 - -	- -	42	-	- - -	- - -	- - -
135	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	20,00	0,15 - -	- -	3	-	- - -	- - -	- - -
136	2405-1845	-СКОБЫ ССК-2,С-11=СО-10У3 ТУ36-1086-76,ИЗМ НР3-80 1000ШТ	0,01	10,34 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -
137	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80 ШТ	14,00	2,14 - -	- -	30	-	- - -	- - -	- - -
138	2405-1855	-СТОЙКИ СС-4=К120У3 ТУ36-1454-78 ШТ	9,00	1,45 - -	- -	13	-	- - -	- - -	- - -
139	2405-1857	-СТОЙКИ СП27-СП51=К305МУХЛ2 ТУ36-22-80 ШТ	28,00	2,84 - -	- -	80	-	- - -	- - -	- - -
140	2405-3056	-ГАЙКИ 15=СГП-15У3 ТУ36-1093-74,ИЗМ НР2-79 ШТУКА	100,00	0,42 - -	- -	42	-	- - -	- - -	
141	2405-1542	-МУФТЫ 15=МС1У3 ТУ36-1096-76,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,10	214,40 - -	- -	21	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ. ---- РУБ.		5892	-	- --------- -		- --------- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5892	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		467	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6359	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		6359	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. ---- РУБ.		29027	4495	2321 --------- 840		8038 --------- 1084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		13406	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1211	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		14617	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15621	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3872	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	697	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1555	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6052	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6052	-		-

СОСТАВИЛ Г.М.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107540

```
 1  Э107540'Н8'''1,1,0'''''*
 2  0''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОР
    УДОВАНИЯ ПО КИП И
 4  АВТОМАТИКЕ'ЛИСТЫ АВК,АТХ,АОВ'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Н17=87'Н25=9,2*
 6  Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 7  1517-1113'11*
 8  1517-1114'25*
 9  1517-1097'1*
10  1517-1065'1*
11  1517-1070'3*
12  Ц11-680-3'11*
13  Ц11-680-5'26*
14  Ц11-680-2'4*
15  П2#НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
16  1504-01033'28*
17  1517-1351-1(А1,1,08)'28*
18  Ц8-574-18'28*
19  1504-12064'133''РЕЛЕ ПЭ-37*
20  1517-1429-1(А1,1,08)'133*
21  Ц8-574-55'133*
22  1504-12064'28''РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33-10*
23  1517-1429-1(А1,1,08)'28*
24  Ц8-574-55'28*
25  1504-03060'74*
26  1504-03061'74*
27  1517-1379-1(А1,1,08)'74*
28  Ц8-574-6'74*
29  Т1714ДОП1П9131(=14)'15'18'ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ СИП-0
    1УМ'ШТ*
30  1517-1484-1(А1,1,08)'15*
31  Ц11-630-2'15*
32  1504-06409'43*
33  1517-1445-1(А1,1,08)'43*
34  Ц8-574-50'86*
35  1504-06410'29*
36  1517-1446-1(А1,1,08)'29*
37  Ц8-574-50'116*
38  1504-18011'141*
39  1517-1444-1(А1,1,08)'141*
40  Ц8-574-47'141*
41  1507-5050'74*
42  1517-1481-1(А1,1,08)'74*
43  Ц8-574-56'74*
44  1504-06036'17''ПАКЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16*
45  1517-1414-1(А1,1,08)'17*
46  Ц8-574-28'17*
47  1504-06001'30''ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3*
48  1517-1414-1(А1,1,08)'30*
49  Ц8-574-28'30*
50  1507-5060'40*
51  1517-1481-1(А1,1,08)'40*
52  Ц8-574-56'40*
53  1605-01178'34*
54  1517-1428-1(А1,1,08)'34*
55  Ц8-574-55'34*
56  Т3608-1001(=14)'42'0,45'ДИОД Д226'ШТ*
57  1517-1491-1(А1,1,08)'42*
58  Ц8-574-56'42*
59  П2 СИГНАЛИЗАТОР СТМ-10 ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ*
60  Ц11-711-1'164*
61  Ц11-642-1'133*
62  П2#ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ#*
63  Т170648-1288,1752(=14)'81'2,35'ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРА
    ВОЙ'ШТ*
64  Т170648-1375,1753(=14)'31'2,95'ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОП
    АВОЙ'ШТ*
65  Т170648-1456(=14)'17'0,26'ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-20'ШТ
    *
66  Ц11-1-1'129*
67  1704-10040'28*
68  Ц11-4-3'28*
69  Т1704ДОП(=14)'12'65'РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ Т3403-[illegible]
70  Ц11-405-2'12*
71  1704-11119'15''ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-32Б*
72  Ц11-390-1'15*
73  1704-20016'4*
74  Ц11-93-7'4*
75  1704-20023'3*
76  Ц11-93-7'3*
77  Т1704-ДОП93П.51625(=14)'2'200'ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РЕС-<
    01'ШТ*
78  Ц11-197-3'2*
79  Т1704-50556(=14)'11'150'СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ С ДВУМЯ ДА
    ТЧИКАМИ СУС-13-ПП-
80  040М'ШТ*
81  Ц11-206-6'11*
82  П2#АППАРАТУРА ПО МЕСТУ#*
83  1504-19152'40*
84  Ц10-744-6'40*
85  1504-18093'14*
86  1504-18097'54*
87  1504-18093'29''ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1У3*
88  Ц8-529-5'97*
89  1504-18155'33*
90  1504-18154'11*
91  Ц8-529-10'44*
92  1504-06036'21''ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2*
93  Ц8-522-1'21*
94  1602-050114'1*
95  Ц10-744-5'1*
96  1504-01010'1*
97  Ц8-525-1'1*
98  1504-09058'2*
99  Ц8-539-6'2*
100 Ц8-146-1'8910*
101 Ц8-149-1'1000*
102 Ц8-403-1'860*
103 Ц8-409-2'3840*
104 Ц8-403-7'690*
105 Ц8-406-1'4520*
106 Ц8-418-1'320*
107 Ц8-405-2'0,006*
108 Ц8-153-13'350*
```

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 10754

```
109  Ц8-153-14'54*
110  Ц8-153-15'2*
111  Ц11-582-1'16*
112  Ц11-582-2'44*
113  Ц11-582-3'15*
114  Ц8-147-4'131*
115  Ц8-147-7'400*
116  Ц8-147-2'0,50*
117  Ц12-809-1'9*
118  Ц12-810-1'4*
119  Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
120  С151-2280'4840*
121  С151-2281'51*
122  С151-2282'949*
123  С151-2283'1184*
124  С151-2284'347*
125  С151-2285'41*
126  С151-1952'2326*
127  С151-1954'112*
128  С151-1864'71*
129  С151-1814'143*
130  С151-1816'51*
131  С152-178'886*
132  С152-138'4666''ПРОВОД ПНВ СЕЧ.4,1,5ММ2*
133  С113-13(=22)'3880*
134  С113-15(=22)'640*
135  С159-481'320*
136  2307-10167(А1,1,098)(=22)'4*
137  2307-10032(А1,1,098)(=22)'9*
138  2405-1389(А1,1,082)(=22)'15''КОРОБКА КЗКА-08*
139  2405-1390(А1,1,082)(=22)'43''КОРОБКА КЗКА-16*
140  2405-1391(А1,1,082)(=22)'15''КОРОБКА КЗКА-32*
141  2405-1861(А1,1,072)(=22)'80*
142  2405-1696(А1,1,072)(=22)'400*
143  2405-1790(А1,1,072)(=22)'160*
144  2405-1803(А1,1,072)(=22)'5000*
145  2405-1799(А1,1,072)(=22)'130*
146  2405-1461(А1,1,072)(=22)'20*
147  2405-1711(=22)(А1,1,072)'20*
148  2405-1845(=22)(А1,1,072)'6''СКОБЫ ССК-2,С-11*
149  2405-1860(=22)(А1,1,072)'14*
150  2405-1855(=22)(А1,1,072)'9''СТОЙКИ СС-4*
151  2405-1857(=22)(А1,1,072)'28''СТОЙКИ СП27-СП51*
152  2405-3056(=22)(А1,1,072)'100''ГАЙКИ 15*
153  2405-1542(=22)(А1,1,072)'100''МУФТЫ 15*
154  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕННОГО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ 1Х

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 102,916 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1436 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,928 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		УЧАСТОК ОГМ								
1	ЦЕНА ЯЯГУЗСКОГО АВТОРЕМЗАВОДА	-СТАНОК ОБДИРОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР-86	1,00	596,00	-	596	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц1-202-2	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,5	1,00	12,20	0,17	12	11	-	18,00	18
		ШТ		11,00	0,09			-	0,12	-
3	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	3,00	57,00	-	171	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ЦЕНА КИЕВСКОГО ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА	-ТРУБОГИБ ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ ТЭГ-500	1,00	250,00	-	250	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц1-214-1	-АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т:0,1	1,00	7,40	0,08	7	7	-	11,00	11
		ШТ		6,89	0,04			-	0,05	-
6	1801-2005	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬ-СВЕРЛИЛЬНЫЙ=2Г125	1,00	1700,00	-	1700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц1-31-1	-СТАНОК МАССОИ,Т:ОТ 1,1 ДО 2	1,00	16,10	5,51	16	10	5	18,00	18
		ШТ		9,64	2,38			2	3,97	[illegible]
8	18001-1063	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ РМЦ 750 16Б16П=16Б16А	1,00	18300,00	-	18300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц1-21-1	-СТАНОК МАССОИ, Т, ОТ 1,1 ДО2	1,00	18,40	5,51	18	12	5	21,00	21
		ШТ		11,80	2,38			[illegible]	3,07	[illegible]
10	180543П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КОМПРЕССОРНАЯ								
11	240401СТ06 8СТР.10	-КОМПРЕССОР С416	3,00	560,00	-	1680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц7-35-1М	-АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АММИАЧНЫЕ И ФРЕОНОВЫЕ, МАССА, Т, 0,18	3,00	32,20	1,30	97	65	4	35,0[illegible]	[illegible]
		ШТ		21,50	0,67			2	3,86	[illegible]
13	240401-175	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	180543П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	180544П202 7	-ГАЙКОВЕРТ ИП-3117А	1,00	58,00	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК								
16	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМЗАВОДА	-СТАНОК ОБДИРОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР-86	1,00	596,00	-	596	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц1-202-2	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОИ,Т:ДО 0,5	1,00	12,20	0,17	12	11	-	18,00	18
		ШТ		11,00	0,09			-	0,12	-
18	240401ДОП4	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш113	3,00	90,00	-	270	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2П861	ШТ		-	-			-	-	-
19	240401ДОП4 8П.870	-МУЛЬДА Ш116 ШТ	1,00	1250,00 -	-	1250	-	-	-	-
20	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	2,00	57,00 -	-	114	-	-	-	-
21	240401СТО8 6СТР.16	-СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ Ш515 ШТ	1,00	330,00 -	-	330	-	-	-	-
22	240401-СТО 86СТР.146	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА Ш-308 ШТ	2,00	160,00 -	-	320	-	-	-	-
23	240401-СТО 88СТР.17	-БОРТОРАСШИРИТЕЛЬ Ш202 ШТ	1,00	30,00 -	-	30	-	-	-	-
		УЧАСТОК РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ								
24	ЦЕНА БЕРДИЧЕВСКОГО ЗАВОДА	-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЭГ-2-0,3Р ШТ	1,00	1300,00 -	-	1300	-	-	-	-
25	240401 ЗАЯВКА 89П25	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ МД-800М ШТ	1,00	10000,00 -	-	10000	-	-	-	-
26	240401СТО8 6СТР62	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮРАТОРОВ К262 ШТ	1,00	1035,00 -	-	1035	-	-	-	-
27	240401ДОП1 5П.772	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФОРСУНОК И ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР 625 ШТ	1,00	450,00 -	-	450	-	-	-	-
28	240401СТО8 6СТР.123	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ 636 ШТ	1,00	300,00 -	-	300	-	-	-	-
29	240401 ЗАЯВКА 1989Г.П72	-КОМПРЕССОМЕТР 628М ШТ	1,00	6,05 -	-	6	-	-	-	-
		КЛАДОВАЯ ЗАПЧАСТЕЙ								
30	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	1,00	57,00 -	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		УЧАСТОК МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
31	240401-37	-КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ L=48,8М П5396 ШТ	2,00	14210,00 - -	- - -	28420	-	- - -	- - -	- - -
32	Ц3-303-24	-КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ Ш ИРИНОЙ ДО 1400 ММ, ДЛИНА ДО 50 М ШТ	2,00	237,00 138,00	70,00 22,20	474	276	140 44	234,00 28,64	468 57
33	2404СТ088С ТР.8	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ М136 ШТ	2,00	1922,00 - -	- - -	3844	-	- - -	- - -	- - -
34	Ц9-112-1	-МАШИНА МОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 360КГ/4АС ШТ	2,00	26,50 17,90	7,27 3,17	53	36	14 6	32,00 4,09	64 8
35	240401СТ08 6СТР.14	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М129 ШТ	2,00	3800,00 - -	- - -	7600	-	- - -	- - -	- - -
36	Ц9-112-1	-МАШИНА МОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 360КГ/4АС ШТ	2,00	26,50 17,90	7,27 3,17	53	36	14 6	32,00 4,09	64 8
37	240401-1	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М203 ШТ	2,00	224,00 - -	- - -	448	-	- - -	- - -	- - -
38	Ц9-112-1	-МАШИНА МОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 360КГ/4АС ШТ	2,00	26,50 17,90	7,27 3,17	53	36	14 6	32,00 4,09	64 8
39	240401СТ08 9СТР.7	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М217 ШТ	2,00	300,00 - -	- - -	600	-	- - -	- - -	- - -
40	Ц9-112-1	-МАШИНА МОЕЧНАЯ КОНВЕЙЕРНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 360КГ/4АС ШТ	2,00	26,50 17,90	7,27 3,17	53	36	14 6	32,00 4,09	64 8
41	240401СТ08 6СТР.4	-ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906 ШТ	2,00	25,80 - -	- - -	52	-	- - -	- - -	- - -
42	240401-142	-УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ 183М ШТ	2,00	55,00 - -	- - -	110	-	- - -	- - -	- - -
43	2415-1345	-БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШТ	2,00	26,00 - -	- - -	52	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	4308СТР.10 5	-ЗАНАВЕС БРЕЗЕНТОВЫЙ М2	48,00	1,64 -	- -	79	-	- -	- -	- -
45	240401-47	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 367М3 ШТ	2,00	190,00 -	- -	380	-	- -	- -	- -
46	Ц12-1106-1	-ПРИВОД ДВОЙНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ШТАНГ 1 Т	0,10	43,60 32,20	6,62 1,48	4	3	1 -	48,00 1,91	5 -
		УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ								
47	240401-575 ПО ВЕСУ	-СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТОРМОЗНЫХ КАЧЕСТВТС-3М ШТ	1,00	7000,00 -	- -	7000	-	- -	- -	- -
48	240401ДОП2 3П791	-СТЕНД ДИАГНОСТИКИ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ СХК-3М ШТ	1,00	3900,00 -	- -	3900	-	- -	- -	- -
49	240401СТ08 9СТР.10	-ПОДЬЕМНИК КАНАВНЫЙ П246 ШТ	1,00	1300,00 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
50	240401СТ08 6СТР.76	-СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВНЕШНИХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ К313 ШТ	1,00	560,00 -	- -	560	-	- -	- -	- -
51	1714-3002	-ПЕРЕНОСНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕПРОЗРАЧНОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ИНА109 ШТ	1,00	1050,00 -	- -	1050	-	- -	- -	- -
52	1714Ч1П.10 50	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР СГГ-1 ШТ	1,00	1225,00 -	- -	1225	-	- -	- -	- -
53	1714Ч1П300 2	-ДЫМОМЕР СИДА-107 АТЛАС ШТ	1,00	1050,00 -	- -	1050	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК ТО-1								
54	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	3,00	57,00 -	- -	171	-	- -	- -	- -
55	180543П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ШТ	3,00	3,90 -	- -	12	-	- -	- -	- -
56	240401-47	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ	2,00	190,00	-	380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		367М3								
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Ц12-1106-1	-ПРИВОД ДВОЙНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ШТАНГ 1	0,16	43,60	6,62	7	5	1	48,00	8
		Т		32,20	1,48			-	1,91	-
58	240401СТ08 9СТР.10	-ПОДЬЕМНИК КАНАВНЫЙ П246	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Ц3-575-2	-ПОДЬЕМНИК ПЛОСКОКАШЕЧНЫЙ, ТИП П-150	1,00	42,90	4,97	43	34	5	59,00	59
		ШТ		34,40	2,60			3	3,35	3
60	240401ДОП3 2П829	-ГАЙКОВЕРТ И322	1,00	500,00	-	500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	240401СТ08 6СТР.112	-ГАЙКОВЕРТ И330	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	240401СТ08 7СТР.12	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С500	4,00	82,00	-	328	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	240401СТ08 7СТР.8	-УСТАНОВКА МАСЛОЗАПРАВОЧНАЯ С-223	2,00	95,00	-	190	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	240401-44	-БАРАБАН С МАСЛОРАЗДАТОЧНЫМ КРАНОМ	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	240401СТ08 9СТР.13	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС К624	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	240401СТ08 6СТР.107	-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ И143	1,00	19,30	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	240401-201	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА2445М	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	240401ДОП3 -200П.104	-ИНСТРУМЕНТ АВТОМЕХАНИКА И-148	4,00	25,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	240401-102	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-187	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	240401-195	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ	2,00	4,80	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		131М								
		ШТ		-	-			-	-	-
71	240401-76	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М	2,00	13,55	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИРК								
72	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	180543П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П=2М112	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Ц1-202-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
		ШТ		9,20	0,06			-	0,08	-
76	56013СТР.1 2	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ	1,00	75,00	-	75	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМЗАВОДА	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ОМР86	1,00	596,00	-	596	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	Ц1-202-2	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,5	1,00	12,20	0,17	12	11	-	18,00	18
		ШТ		11,00	0,09			-	0,12	-
		ПРОМКЛАДОВАЯ								
79	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	180543б134	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СКЛАД МАСЕЛ								
81	291001-4	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАДЗЕМНЫЙ	4,00	145,00	-	580	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЕМК,3М3		-	-			-	-	-
		ШТ								
82	291001-3	-ТО ЖЕ,НАДЗЕМНЫЙ	2,00	155,00	-	310	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
83	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46	6,00	20,40	1,78	122	74	11	24,00	144
				---	---			---	---	---
				12,30	0,85			5	1,10	7
		ШТ								
84	240401СТ08 8СТР.9	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С104	1,00	850,00	-	850	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		НАСОСНАЯ								
85	2301-11026	-НАСОС=Ш5-25-3,6/46-6	2,00	295,00	-	590	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
86	Ц7-281-1М	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЬЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т	2,00	25,60	3,51	51	28	7	26,00	52
				---	---			---	---	---
				14,10	1,59			3	2,05	4
		ШТ								
87	240401СТ08 6СТР.46	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С228	2,00	350,00	-	700	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ЕТО И ТР								
88	240401СТ08 6СТР.34	-ПОДЬЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П252	3,00	10000,00	-	30000	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
89	240401-19П О ВЕСУ 2320:3000Х 1950	-ПОДЬЕМНИК ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ П147	1,00	1507,00	-	1507	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
90	240401ДОП4 П688	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОЛЕС П254	2,00	225,00	-	450	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
91	240401СТ08 6СТР.52	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС И330	2,00	285,00	-	570	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
92	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	3,00	57,00	-	171	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	180543П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ШТ	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
94	240401 3АЯВКА89П1 8	-АНАЛИЗАТОР К518 ШТ	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
95	240401СТО8 9СТР.12	-АНАЛИЗАТОР К290 ШТ	1,00	894,00	-	894	-	-	-	-
96	240401СТО8 6СТР.84	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИБОРОВ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ К235 ШТ	1,00	420,00	-	420	-	-	-	-
97	240401-47	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 367М ШТ	2,00	190,00	-	380	-	-	-	-
98	Ц12-1106-1	-ПРИВОД ДВОЙНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ШТАНГ 1 Т	0,16	43,60 32,20	6,62 1,48	7	5	1 -	48,00 1,91	8 -
99	240401СТО8 9СТР.13	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ КОЛЕС К624 ШТ	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
100	240401ДОП4 9П871	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К465М ШТ	1,00	600,00	-	600	-	-	-	-
101	171441П105 0	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР СГГ-1 ШТ	1,00	1225,00	-	1225	-	-	-	-
102	240401 3АЯВКА89Г.П12	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И-149 ШТ	3,00	16,50	-	49	-	-	-	-
103	240401-199	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА И-132 ШТ	6,00	15,20	-	91	-	-	-	-
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
104	280222-160 03	-АКВАДИСТИЛЯТОР Д3-4-2 ШТ	1,00	51,00	-	51	-	-	-	-
105	Ц10-345-1	-ЭЛЕКТРОДИСЦИЛЛЯТОР НА ГОТОВОМ ФУНДАМЕНТЕ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/Ч,ДО:10	1,00	10,40 7,26	-	10	7	- -	13,00 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	240401ДОП2 3П790	-УСТАНОВКА УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХБАТАРЕЙ Э-411 ШТ	1,00	750,00 -	- -	750	-	- -	- -	- -
107	240401СТ08 7СТР.15	-СТЕНД КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ Э-240 ШТ	1,00	1300,00 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
108	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д-112П=2М112 ШТ	1,00	290,00 -	- -	290	-	- -	- -	- -
109	Ц1-202-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3 ШТ	1,00	9,90 9,20	0,12 0,06	10	9	- -	15,00 0,08	15 -
110	240401СТ08 7СТР.16	-ПРЕСС ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ Р-338 ШТ	1,00	320,00 -	- -	320	-	- -	- -	- -
111	1801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ=3К631 ШТ	1,00	530,00 -	- -	530	-	- -	- -	- -
112	Ц1-202-1	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3 ШТ	1,00	9,90 9,20	0,12 0,06	10	9	- -	15,00 0,08	15 -
113	240401СТ08 6СТР.68	-ПРИБОР Э-203 ШТ	1,00	72,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -
114	240401ДОП3 -200П105	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И151 ШТ	2,00	33,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
115	240401ДОП2 5П799	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ Э-412 ШТ	1,00	39,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
		МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
116	2302-08043	-ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР КР-2 ШТ	1,00	670,00 -	- -	670	-	- -	- -	- -
		ПОСТ КОНТРОЛЯ ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ								
117	240401СТ08 7СТР.13	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГАЗОВЫХ АППАРАТОВК277 ШТ	1,00	2000,00 -	- -	2000	-	- -	- -	- -
118	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО 102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
119	180543П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ШТ	1,00	3,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
120	240401 ЗАЯВКА 89П12	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И149 ШТ	1,00	16,50 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. --- РУБ.		149031	730	236 85		1267 112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		147897	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		161056	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1862	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	920	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		162918	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	920	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. --- РУБ.		149031	730	236 85		1267 112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		147897	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		161056	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		141	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1862	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	920	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		162918	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	920	-		-

СОСТАВИЛА ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107526

```
 1  3107526'Н8'''1.1.0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХН
    ОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУ
 4  ДОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕННОГО'ЛИСТЫ ТХ'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Н16=80'Н25=8,9*
 6  Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 7  П2#УЧАСТОК ОГМ#*
 8  Т ЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМЗАВОДА(=14)'1'596'СТАНОК ОБДИ
    РОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
 9   ОМР-86'ШТ*
10  Ц1-202-2'1*
11  Т240401-170(=14)'3'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
12  Т ЦЕНА КИЕВСКОГО#ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО#ЗАВОДА(=14)'1'250'
    ТРУБОГИБ ГИДРОВЛИЧ
13  ЕСКИЙ ТЭГ-500'ШТ*
14  Ц1-214-1'1*
15  1801-2005'1*
16  Ц1-31-1'1*
17  1801-1063'1''СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ РМЦ 750 16Б16П
    *
18  Ц1-21-1'1*
19  Т180543П6134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
20  П2#КОМПРЕССОРНАЯ#*
21  Т240401СТ088СТР.10(=14)'3'560'КОМПРЕССОР С416'ШТ*
22  Ц7-35-1М'3*
23  Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
24  Т180543П6134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
25  Т180544П2027(=14)'1'58'ГАЙКОВЕРТ ИП-3117А'ШТ*
26  П2#ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК#*
27  Т ЦЕНА АЯГУЗСКОГО#АВТОРЕМЗАВОДА(=14)'1'596'СТАНОК ОБДИ
    РОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
28   ОМР-86'ШТ*
29  Ц1-202-2'1*
30  Т240401ДОП42П861(=14)'3'90'ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш113'ШТ
    *
31  Т240401ДОП48П.870(=14)'1'1250'МУЛЬДА Ш116'ШТ*
32  Т240401-170(=14)'2'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
33  Т240401СТ088СТР.16(=14)'1'330'СТЕНД ШИНОМОНТАЖНЫЙ Ш515
    'ШТ*
34  Т240401-СТ086СТР.146(=14)'2'160'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА Ш
    -308'ШТ*
35  Т240401-СТ088СТР.17(=14)'1'30'БОРТОРАСШИРИТЕЛЬ Ш202'ШТ
    *
36  П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ#*
37  Т ЦЕНА БЕРДИЧЕВСКОГО#ЗАВОДА(=14)'1'1300'ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ
     УСТАНОВКА ДЭГ-2-0
38  ,3Р'ШТ*
39  Т240401 ЗАЯВКА 89П25(=14)'1'10000'СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
    ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ
40   МД-800М'ШТ*
41  Т240401СТ086СТР62(=14)'1'1035'УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И
     РЕГУЛИРОВКИ КАРБЮ
42  РАТОРОВ К262'ШТ*
43  Т240401ДОП15П.772(=14)'1'450'СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФОРСУН
    ОК И ПЛУНЖЕРНЫХ ПА
44  Р 625'ШТ*
45  Т240401СТ086СТР.123(=14)'1'300'ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗБ
    ОРКИ И СБОРКИ ТОПЛ
46  ИВНЫХ НАСОСОВ 636'ШТ*
47  Т240401 ЗАЯВКА 1989Г.П72(=14)'1'6,05'КОМПРЕССОМЕТР 628
    М'ШТ*
48  П2#КЛАДОВАЯ ЗАПЧАСТЕЙ#*
49  Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
50  П2#УЧАСТОК МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ#*
51  Т240401-37(=14)'2'14210'КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМ
    ОБИЛЕЙ L=48,8М П53
52  96'ШТ*
53  Ц3-303-24'2*
54  Т240401СТ088СТР.8(=14)'2'1922'УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТО
    МОБИЛЕЙ М136'ШТ*
55  Ц9-112-1'2*
56  Т240401СТ086СТР.14(=14)'2'3800'УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М129'
    ШТ*
57  Ц9-112-1'2*
58  Т240401-1(=14)'2'224'УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М203'ШТ*
59  Ц9-112-1'2*
60  Т240401СТ089СТР.7(=14)'2'300'УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ М217'ШТ
    *
61  Ц9-112-1'2*
62  Т240401СТ086СТР.4(=14)'2'25,8'ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906'ШТ*
63  Т240401-142(=14)'2'55'УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРР
    ОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ
64   183М'ШТ*
65  Т2415-1345(=14)'2'26'БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ'ШТ*
66  Т4308СТР.105(=14)'48'1,64'ЗАНАВЕС БРЕЗЕНТОВЫЙ'М2*
67  Т240401-47(=14)'2'190'КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 367М3'Ш
    Т*
68  Ц12-1106-1'0,1*
69  П2#УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ#*
70  Т240401-575 ПО ВЕСУ(=14)'1'7000'СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
    ТОРМОЗНЫХ КАЧЕСТВ
71  ТС-3М'ШТ*
72  Т240401ДОП23П791(=14)'1'3900'СТЕНД ДИАГНОСТИКИ ХОДОВЫХ
     КАЧЕСТВ СХК-3М'ШТ
73  *
74  Т240401СТ089СТР.10(=14)'1'1300'ПОДЬЕМНИК КАНАВНЫЙ П246
    'ШТ*
75  Т240401СТ086СТР.76(=14)'1'560'СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВН
    ЕШНИХ СВЕТОВЫХ ПРИ
76  БОРОВ К313'ШТ*
77  Т1714-3002(=14)'1'1050'ПЕРЕНОСНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕПРОЗРАЧ
    НОСТИ ВЫХЛОПНЫХ ГА
78  ЗОВ ИНА109'ШТ*
79  Т171441П.1050(=14)'1'1225'ГАЗОАНАЛИЗАТОР СГГ-1'ШТ*
80  Т171441П3002(=14)'1'1050'ДЫМОМЕР СИДА-107 АТЛАС'ШТ*
81  П2#УЧАСТОК ТО-1#*
82  Т240401-170(=14)'3'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
83  Т180543П6134(=14)'3'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
84  Т240401-47(=14)'2'190'КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 367М3'Ш
    Т*
85  Ц12-1106-1'0,16*
86  Т240401СТ089СТР.10(=14)'1'1300'ПОДЬЕМНИК КАНАВНЫЙ П246
    'ШТ*
87  Ц3-575-2'1*
```

```
 88  Т240401ДОП32П829(=14)'1'500'ГАЙКОВЕРТ И322'ШТ*
 89  Т240401СТ086СТР.112(=14)'1'285'ГАЙКОВЕРТ И330'ШТ*
 90  Т240401СТ087СТР,12(=14)'4'82'УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБ
     ОТАННОГО МАСЛА С50
 91  8'ШТ*
 92  Т240401СТ087СТР.8(=14)'2'95'УСТАНОВКА МАСЛОЗАПРАВОЧНАЯ
      С-223'ШТ*
 93  Т240401-44(=14)'1'25'БАРАБАН С МАСЛОРАЗДАТОЧНЫМ КРАНОМ
     'ШТ*
 94  Т240401СТ089СТР.13(=14)'1'16'ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖ
     ДЕНИЯ КОЛЕС К624'Ш
 95  Т*
 96  Т240401СТ086СТР.107(=14)'1'19,3'ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИ
     ВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУ
 97  ДОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЕ И143'ШТ*
 98  Т240401-201(=14)'1'11'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА РЕГУЛИРОВЩИ
     КА-КАРБЮРАТОРЩИКА
 99  2445М'ШТ*
100  Т240401ДОП3-200П.104(=14)'4'25'ИНСТРУМЕНТ АВТОМЕХАНИКА
      И-148'ШТ*
101  Т240401-102(=14)'1'20'ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПР
     АВЛЕНИЯ К-187'ШТ*
102  Т240401-195(=14)'2'4,8'РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М
     'ШТ*
103  Т240401-76(=14)'2'13,55'НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАН
     ГА 458М'ШТ*
104  П2#ИРК#*
105  Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
106  Т180543П6134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
107  1801-2002'1''СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П*
108  Ц1-202-1'1*
109  Т56013СТР.12(=14)'1'75'СТОЛ КОНТОРСКИЙ ДВУХТУМБОВЫЙ'ШТ
     *
110  Т ЦЕНА АЯГУЗСКОГО#АВТОРЕМЗАВОДА(=14)'1'596'СТАНОК ТОЧИ
     ЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ
111   ОМР86'ШТ*
112  Ц1-202-2'1*
113  П2#ПРОМКЛАДОВАЯ#*
114  Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
115  Т180543б134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
116  П2#СКЛАД МАСЕЛ#*
117  Т291001-4(=14)'4'145'РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
      НАДЗЕМНЫЙ ЕМК.3М3
118  'ШТ*
119  Т291001-3(=14)'2'155'ТО ЖЕ,НАДЗЕМНЫЙ'ШТ*
120  Ц18-1-2'6*
121  Т240401СТ088СТР.9(=14)'1'850'НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С104'Ш
     Т*
122  П2#НАСОСНАЯ#*
123  2301-11026'2*
124  Ц7-281-1М'2*
125  Т240401СТ086СТР.46(=14)'2'350'УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧН
     АЯ С228'ШТ*
126  П2#УЧАСТОК ЕТО И ТР#*
127  Т240401СТ086СТР.34(=14)'3'10000'ПОДЬЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕР
     ЕДВИЖНЫХ СТОЕК П25
128  2'ШТ*
129  Т240401-19ПО ВЕСУ#2320:3000Х1950(=14)'1'1507'ПОДЬЕМНИК
      ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ К
130  ОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ П147'ШТ*
131  Т240401ДОП4П688(=14)'2'225'ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОЛЕС П254'ШТ*
132  Т240401СТ086СТР.52(=14)'2'285'ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС
      И330'ШТ*
133  Т240401-170(=14)'3'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102'ШТ*
134  Т180543П6134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
135  Т240401 ЗАЯВКА89П18(=14)'1'1300'АНАЛИЗАТОР К518'ШТ*
136  Т240401СТ089СТР.12(=14)'1'894'АНАЛИЗАТОР К290'ШТ*
137  Т240401СТ086СТР.84(=14)'1'420'ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВ
     МОПРИБОРОВ ТОРМОЗН
138  ОЙ СИСТЕМЫ К235'ШТ*
139  Т240401-47(=14)'2'190'КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 367М'ШТ
     *
140  Ц12-1106-1'0,16*
141  Т240401СТ089СТР.13(=14)'1'16'ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖ
     ИМОСТИ КОЛЕС К624'
142  ШТ*
143  Т240401ДОП49П871(=14)'1'600'УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛ
     ЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К
144  465М'ШТ*
145  Т171441П1050(=14)'1'1225'ГАЗОАНАЛИЗАТОР СГГ-1'ШТ*
146  Т240413ЗАЯВКА89Г.П12(=14)'3'16,5'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА
     ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ А
147  ВТОМОБИЛЕЙ И-149'ШТ*
148  Т240401-199(=14)'6'15,2'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАН
     ИКА И-132'ШТ*
149  П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ#*
150  Т280222-16003(=14)'1'51'АКВАДИСТИЛЯТОР ДЭ-4-2'ШТ*
151  Ц10-345-1'1*
152  Т240401ДОП23П790(=14)'1'750'УСТАНОВКА УСКОРЕННОЙ ЗАРЯД
     КИ АККУМУЛЯТОРНЫХ
153  БАТАРЕЙ Э-411'ШТ*
154  Т240401СТ087СТР.15(=14)'1'1300'СТЕНД КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТА
     ТЕЛЬНЫЙ Э-240'ШТ*
155  1801-2002'1''СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д-112П*
156  Ц1-202-1'1*
157  Т240401СТ087СТР.16(=14)'1'320'ПРЕСС ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ ПЕР
     ЕНОСНОЙ Р-338'ШТ*
158  1801-3084'1*
159  Ц1-202-1'1*
160  Т240401СТ086СТР.68(=14)'1'72'ПРИБОР Э-203'ШТ*
161  Т240401ДОП3-200П105(=14)'2'33'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И15
     1'ШТ*
162  Т240401ДОП25П799(=14)'1'39'КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Э-4
     12'ШТ*
163  П2#МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ#*
164  Т2302-08043(=14)'1'670'ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР КР-2'ШТ*
165  П2#ПОСТ КОНТРОЛЯ ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ#*
166  Т240401СТ087СТР.13(=14)'1'2000'УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ
     ГАЗОВЫХ АППАРАТОВ
167  К277'ШТ*
168  Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО 102'ШТ*
169  Т180543П6134(=14)'1'3,9'ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ'ШТ*
170  Т240401 ЗАЯВКА 89П12(=14)'1'16,5'КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА
     ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ А
171  ВТОМОБИЛЕЙ И149'ШТ*
172  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 18 107527

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕСТАНДАТИЗИРОВОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 36,647 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ									
		УЧАСТОК ОГМ									
1	291001-76	-СТЕЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124 ШТ	1,00	160,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -	
2	291001-76	-СТЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ШТ	2,00	160,00 -	- -	320	-	- -	- -	- -	
3	291001-61	-ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5147 ШТ	1,00	46,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -	
4	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1127 ШТ	3,00	160,00 -	- -	480	-	- -	- -	- -	
		КЛАДОВАЯ									
5	291001-76	-СЕКЦИЯ СТЕЛАЖА 5154 ШТ	9,00	160,00 -	- -	1440	-	- -	- -	- -	
6	291001-76	-СТЕЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124 ШТ	2,00	160,00 -	- -	320	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКЛАД ТИП								
7	291001-	-СТЕЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р5086 ШТ	17,00	160,00 -	- -	2720	-	- -	- -	- -
8	291001-110	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1119 ШТ	3,00	16,00 -	- -	48	-	- -	- -	- -
9	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532 ШТ	1,00	77,00 -	- -	77	-	- -	- -	- -
		ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК								
10	2403-150	-ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР 5054 ШТ	1,00	270,00 -	- -	270	-	- -	- -	- -
11	291001-110	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1119 ШТ	5,00	16,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
12	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р5086 ШТ	1,00	160,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -
13	291001-89	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ 1034 ШТ	1,00	38,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ								
14	1506ДОП16П 1802Ø	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ Р968 ШТ	1,00	445,00 -	- -	445	-	- -	- -	- -
15	291001-114	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ШТ	1,00	19,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -
16	241996Ч1П1 41	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139 ШТ	1,00	31,50 -	- -	32	-	- -	- -	- -
17	1506ДОП16П 1802Ø	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ Р901 ШТ	1,00	445,00 -	- -	445	-	- -	- -	- -
18	2407СТР31	-ВАННА МОЕЧНАЯ ОМ 1316 ШТ	1,00	35,50 -	- -	35	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124 ШТ	1,00	160,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -
		КЛАДОВАЯ ЗАПЧАСТЕЙ								
20	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127 ШТ	4,00	160,00 -	- -	640	-	- -	- -	- -
21	271001-77	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036 ШТ	8,00	205,00 -	- -	1640	-	- -	- -	- -
22	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ 9475 ШТ	2,00	77,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
		КЛАДОВАЯ МАТЕРИАЛОВ								
23	291001-77	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 1036 ШТ	4,00	205,00 -	- -	820	-	- -	- -	- -
24	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ Р532 ШТ	2,00	77,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ								
25	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ 9475 ШТ	1,00	77,00 -	- -	77	-	- -	- -	- -
26	2419964ПП1 41	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1169 ШТ	4,00	31,50 -	- -	126	-	- -	- -	- -
27	291001-61	-СТОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ Р942 ШТ	4,00	46,00 -	- -	184	-	- -	- -	- -
28	291001-91К =2	-ЭКРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 5157 ШТ	25,00	83,00 -	- -	2075	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ								
29	2415-2750Д ОП11	-ПЕРЕДВИЖНОЙ ШЛАНГОВЫЙ ОТСОС 9252-04 КГ	3477,00	0,46 -	- -	1599	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ПРИНОДЛЕЖНОСТЕЙ 9475	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ТО-1								
31	0122-314-8	-ЭСТАКАДА ПРОЕЗДНАЯ	3840,00	0,25	-	960	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
32	2415-2750Д ОП11	-ПЕРЕДВИЖНОЙ ШЛАНГОВЫЙ ОТСОС 9252-04	3477,00	0,46	-	1599	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
33	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРОВ 9475	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2419964111 41	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1042	1,00	31,50	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	240401-28	-ТЕЛЕЖКА-СТЕЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ Р953	5,00	223,00	-	1115	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИРК								
36	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТА 1127	6,00	160,00	-	960	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПРОМКЛАДОВАЯ								
37	291001-77	-СТЕЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036	14,00	205,00	-	2870	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127	3,00	160,00	-	480	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954	2,00	160,00	-	320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ЕТО И ТР								
40	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954	2,00	160,00	-	320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	291001-60	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 5126 ШТ	2,00	77,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
42	2415-2750Д ОП11	-ПЕРЕДВИЖНОЙ ОТСОС ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 9404 КГ	527,00	0,46 -	- -	242	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
43	291001-114	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143 ШТ	1,00	19,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -
44	291001-74	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ 9471 ШТ	1,00	285,00 -	- -	285	-	- -	- -	- -
45	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1127 ШТ	1,00	160,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -
46	2407СТР31	-ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ1316 ШТ	1,00	35,50 -	- -	35	-	- -	- -	- -
47	240401-28	-СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИКА 1074 ШТ	1,00	223,00 -	- -	223	-	- -	- -	- -
48	291001-61	-СТОЛ МОЕЧНЫЙ 1109 ШТ	1,00	46,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
49	240401-170	-ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА СВАРНОЙ Р503 ШТ	1,00	57,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
50	240401-30	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЬЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403 ШТ	1,00	150,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. ---- РУБ.			33739	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			33739	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2908	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			36647	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36647	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			33739	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			33739	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2908	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			36647	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			36647	-	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107527

```
 1  Э107527'Н8'''1,1,0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕСТАНДАТИЗИР
    ОВОННОГО ОБОРУДОВА
 4  НИЯ'ЛИСТЫ ТХ'8,0,БЕТЕХТИН*
 5  Н25=8,9*
 6  Р ОБОРУДОВАНИЕ*
 7  П2#УЧАСТОК ОГМ#*
 8  Т291001-76(=14)'1'160'СТЕЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124'ШТ*
 9  Т291001-76(=14)'2'160'СТЕЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТ
    АЛЕЙ Р954'ШТ*
10  Т291001-61(=14)'1'46'ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5147'ШТ*
11  Т291001-76(=14)'3'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1127
    'ШТ*
12  П2#КЛАДОВАЯ#*
13  Т291001-76(=14)'9'160'СЕКЦИЯ СТЕЛАЖА 5154'ШТ*
14  Т291001-76(=14)'2'160'СТЕЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124'ШТ*
15  П2#СКЛАД ТИП#*
16  Т291001-(=14)'17'160'СТЕЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р5086'ШТ*
17  Т291001-110(=14)'3'16'ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1119'ШТ*
18  Т291001-60(=14)'1'77'ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р5
    32'ШТ*
19  П2#ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК#*
20  Т2403-150(=14)'1'270'ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР 5054'ШТ*
21  Т291001-110(=14)'5'16'ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1119'ШТ*
22  Т291001-76(=14)'1'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р5086'ШТ*
23  Т291001-89(=14)'1'38'ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ 1034'ШТ*
24  П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ#*
25  Т1506ДОП16П18020(=14)'1'445'ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВ
    НОЙ АППАРАТУРЫ Р96
26  8'ШТ*
27  Т291001-114(=14)'1'19'ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087'
    ШТ*
28  Т241996Ч1П141(=14)'1'31,5'ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139'ШТ*
29  Т1506ДОП16П18020(=14)'1'445'ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮР
    АТОРОВ Р901'ШТ*
30  Т2407СТР31(=14)'1'35,5'ВАННА МОЕЧНАЯ ОМ 1316'ШТ*
31  Т291001-76(=14)'1'160'СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ 1124'ШТ*
32  П2#КЛАДОВАЯ ЗАПЧАСТЕЙ#*
33  Т291001-76(=14)'4'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127'ШТ*
34  Т271001-77(=14)'8'205'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036
    'ШТ*
35  Т291001-60(=14)'2'77'ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ
     9475'ШТ*
36  П2#КЛАДОВАЯ МАТЕРИАЛОВ#*
37  Т291001-77(=14)'4'205'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ 1036'ШТ*
38  Т291001-60(=14)'2'77'ШКАФ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ Р532'ШТ*
39  П2#УЧАСТОК МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ#*
40  Т291001-60(=14)'1'77'ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ 9475'ШТ*
41  Т241996Ч1П141(=14)'4'31,5'ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛ
    ОВ 1169'ШТ*
42  Т291001-61(=14)'4'46'СТОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ Р942'Ш
    Т*
43  Т291001-91К*2(=14)'25'83'ЭКРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 5157'ШТ*
44  П2#УЧАСТОК ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ#*
45  Т2415-2750ДОП11(=14)'3477'0,46'ПЕРЕДВИЖНОЙ ШЛАНГОВЫЙ О
    ТСОС 9252-04'КГ*
46  Т291001-60(=14)'2'77'ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ПРИНОДЛЕЖН
    ОСТЕЙ 9475'ШТ*
47  П2#УЧАСТОК ТО-1#*
48  Т0122-314-8(=14)'38400'0,252'ЭСТАКАДА ПРОЕЗДНАЯ'КГ*
49  Т2415-2750ДОП11(=14)'3477'0,46'ПЕРЕДВИЖНОЙ ШЛАНГОВЫЙ О
    ТСОС 9252-04'КГ*
50  Т291001-60(=14)'2'77'ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРО
    В 9475'ШТ*
51  Т241996Ч1П141(=14)'1'31,5'ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИА
    ЛА 1042'ШТ*
52  Т240401-28(=14)'5'223'ТЕЛЕЖКА-СТЕЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ Р953'
    ШТ*
53  П2#ИРК#*
54  Т291001-76(=14)'6'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТ
    А 1127'ШТ*
55  П2#ПРОМКЛАДОВАЯ#*
56  Т291001-77(=14)'14'205'СТЕЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036
    'ШТ*
57  Т291001-76(=14)'3'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127'ШТ*
58  Т291001-76(=14)'2'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕ
    ТАЛЕЙ Р954'ШТ*
59  П2#УЧАСТОК ЕТО И ТР#*
60  Т291001-76(=14)'2'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕ
    ТАЛЕЙ Р954'ШТ*
61  Т291001-60(=14)'2'77'ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ
    ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 512
62  6'ШТ*
63  Т2415-2750ДОП11(=14)'527'0,46'ПЕРЕДВИЖНОЙ ОТСОС ВЫХЛОП
    НЫХ ГАЗОВ 9404'КГ*
64  П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ#*
65  Т291001-114(=14)'1'19'ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143'
    ШТ*
66  Т291001-74(=14)'1'285'ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ 9
    471'ШТ*
67  Т291001-76(=14)'1'160'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ 1127
    'ШТ*
68  Т2407СТР31(=14)'1'35,5'ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ131
    6'ШТ*
69  Т240401-28(=14)'1'223'СТОЛ-ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИКА 1074'ШТ*
70  Т291001-61(=14)'1'46'СТОЛ МОЕЧНЫЙ 1109'ШТ*
71  Т240401-170(=14)'1'57'ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА СВАРНОЙ Р503'Ш
    Т*
72  Т240401-30(=14)'1'150'ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПО
    ДЪЕМА АККУМУЛЯТОРН
73  ЫХ БАТАРЕЙ 4403'ШТ*
74  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 24 107528

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-18

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМПРОВОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,836 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1037 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,564 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		СЕТЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА									
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	410,00 М	0,48 / 0,43	0,04 / 0,01	197	176	16 / 4	1,00 / 0,01	410 / 4	
2	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	280,00 М	0,08 / 0,06	0,02 / -	22	17	6 / -	0,10 / -	28 / -	
3	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ	130,00 М	0,12 / 0,09	0,03 / 0,01	16	12	4 / 1	0,20 / 0,01	26 / 1	
4	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	19,00 ШТ	0,75 / 0,73	- / -	14	14	- / -	1,00 / -	19 / -	
5	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	1,00 ШТ	0,76 / 0,74	- / -	1	1	- / -	1,00 / -	1 / -	
6	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	1,00 ШТ	1,85 / 1,59	0,06 / 0,01	2	2	- / -	3,00 / 0,01	3 / -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ								
7	Ц12-868-5	-ВОДООТДЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ ШТ	3,00	4,02	0,61	12	10	2	5,00	15
				3,21	0,17			1	0,22	1
		СЕТЬ МАСЕЛ								
8	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	295,00	0,48	0,04	142	127	12	1,00	295
				0,43	0,01			3	0,01	3
9	Ц12-70-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ М	10,00	0,78	0,10	8	7	1	1,00	10
				0,66	0,06			1	0,08	1
10	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИ4НЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ М	275,00	0,08	0,02	22	16	6	0,10	28
				0,06	-			-	-	-
11	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИ4НЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ М	30,00	0,12	0,03	4	3	1	0,20	6
				0,09	0,01			-	0,01	-
12	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	12,00	0,75	-	9	9	-	1,00	12
				0,73	-			-	-	-
13	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ ШТ	50,00	0,76	-	38	37	-	1,00	50
				0,74	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			487	431	48		903
			РУБ.					10		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			487	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	502	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	502	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М	180,00	0,26	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М	200,00	0,42	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	165,00	0,54	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3.5 М	160,00	0,86	-	138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С130-1808	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	8,00	0,94	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	17,00	1,47	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,00	2,02	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	9,00	2,53	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	50,00	4,32	-	216	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	1808-2200б5	-ПНЕВМОКЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ 112-25 ШТ	1,00	37,88	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	С130-503	-ВОДОСБОРНИК 9250 ШТ	3,00	13,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			721	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			427	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			325	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	1,23	7,71	0,20	9	3	-	3,10	4
				2,05	0,06			-	0,08	-
27	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	1,23	60,50	0,03	74	47	-	68,00	84
				38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100м2	1,23	4,38 / 1,61	0,25 / 0,08	5	2	- / -	2,38 / 0,10	3 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ. / РУБ.		88	52	- / -		91 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	54	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. / РУБ.		1296	495	[illegible]		[illegible]
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		883	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		341	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	536	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		325	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	[illegible]	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1636	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1037
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	564	-		-

СОСТАВИЛ Г.П.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107528

```
 1  Э107528'Н8'''1.1.0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРО
    МПРОВОДОК'ЛИСТЫ ТХ
 4  'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Н10=80*
 6  РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 7  П2#СЕТЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА#*
 8  Ц12-1-1'410*
 9  Ц12-758-1'280*
10  Ц12-758-2'130*
11  Ц12-807-1'19*
12  Ц12-807-2'1*
13  Ц12-605-1'1*
14  Ц12-808-5'3*
15  П2#СЕТЬ МАСЕЛ#*
16  Ц12-1-1'295*
17  Ц12-70-1'10*
18  Ц12-758-1'275*
19  Ц12-758-2'30*
20  Ц12-807-1'12*
21  Ц12-807-2'50*
22  РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
23  С113-13(=13)'180*
24  С113-15(=13)'200*
25  С113-16(=13)'165*
26  С130-18(=13)'160*
27  С130-1608'8*
28  С130-1810'2*
29  С130-103'17*
30  С130-105'6*
31  С130-106'9*
32  С130-108'50*
33  1808-22005(А1.1,098)(=13)'1*
34  С130-503'3''ВОДОСБОРНИК 9250*Н10=16,5*
35  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
36  Е13-121'123*
37  Е15-614'123*
38  Е13-125'123*
39  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № IA

к типовому проекту производственного корпуса с расчетной температурой минус 20°С

Сметная стоимость	I237,42 тыс.руб.
Построечная трудоемкость	77,630 тыс.чел.-ч
Нормативная трудоемкость	9I,796 тыс.чел.-ч
Сметная зарплата	6I,937 тыс.руб.
Стоимость на:	
I.расчетную единицу	4I24,73 руб.
2.Iм2 общей площади здания	2I4,23 руб.
3.Iм3 объема здания	30,35 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тыс. чел-час	Сметная зарплата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	IA-I	Общестроительные работы	336,I4	-	-	-	336,I4	48,304	34,082	25845м3 I3,00 руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	4,58	0,0I	I,0I	-	5,60	0,745	0,5I5	0,I8 руб.
3	I-3	Технологические системы канализации	6,78	6,87	62,52	-	76,I7	5,557	3,289	0,52 руб.
4	I-4	Бытовая канализация	0,43	-	-	-	0,43	0,058	0,042	0,02 руб.
5	I-5	Производственная канализация	0,58	-	-	-	0,58	0,I29	0,084	0,02 руб.
6	I-6	Дождевая канализация	I,57	-	-	-	I,57	0,336	0,2I6	0,06 руб.
7	I-7	Горячее водоснабжение	I,36	-	-	-	I,36	0,449	0,285	0,05 руб.
8	IA-8	Теплоснабжение установок систем	4,88	0,80	3,77	-	9,45	I,65I	I,I20	0,22 руб.
9	IA-9	Отопление	5,25	-	-	-	5,25	0,787	0,567	0,20 руб.
I0	IA-I0	Вентиляция	68,I2	-	-	-	68,I2	I0,206	6,505	2,64 руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	I9,73	-	-	I9,73	2,682	I,74I	0,76 руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	22,82	24,86	-	47,68	8,307	5,522	0,88 руб.
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	0,40	0,49	-	0,89	0,269	0,I84	0,02 руб.
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	I,07	0,98	-	2,05	0,349	0,275	0,04 руб.
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	2I,04	I4,62	-	35,66	9,480	6,032	0,8I руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	I,86	I6I,06	-	I62,92	I,436	0,92	0,07 руб.
I7	I-I7	Нестандартизированное оборудование	-	-	36,65	-	36,65	-	-	-
I8	I-I8	Технологические промпроводки	0,5I	I,32	-	-	I,83	I,037	0,564	0,07 руб.
		Итого:	430,I9	75,92	306,05		8I2,I6	9I,796	6I,937	I9,58 руб.
		Всего с индексами к-I,55 к СМР к-I,48 к оборудованию	666,79	II7,68	452,95		I237,42			30,35 руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

503-I-97.9I Ал.8 кн.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IA-I

к типовому проекту эксплуатационного филиала на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО на общестроительные работы производственного корпуса с расчетной температурой минус 20°С, скоростным напором ветра для 3, весом снегового покрова для 2 географических районов

Основание: чертежи № КЖI-КЖ34, АРI-АР9, КМI-КМI7, КЖИ6I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	336,I42 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	48,304 чел.-ч
Сметная заработная плата	34,082 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин всего	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной заработной платы	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин всего	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин
													обслуживающих машины		
													на единицу	всего	
I	2	3		4	5	6			7	8		9	I0	II	
		Исключается из основной сметы:													
		4. Каркас													
I	ССЦ таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А3 (колонны)	I00кг	22,2	25				555						
2	-"-	То же, ст. ВрI	I00кг	I,82	32,I				58						
3	-"-	Стоимость арматуры ст.А3 (стропильные балки)	I00кг	23,04	25				576						
4	-"-	То же, ст. А5	I00кг	5I,7	26				I344						
		Итого исключается по разделу	руб						2533						
		6. Покрытие													
5	ССЦ п.8-I97	Стоимость ребристых плит массой более 5т, шириной более 2м, длиной I2м, при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 7I0 кгс/м2	м2	I283,04	8,45				I0842						
6	ССЦ п.8-2I5	То же, плит с отверстием диаметром 400 и 700мм, при расчетной нагрузке 8I0 кгс/м2	м2	849,62	9,94				8445						
7	ССЦ п.8-22I	То же, плит с отверстием диаметром I000 и I450мм	м2	625,62	I0,7				6694						
8	ССЦ п.8-220	То же, плит с проемами для зенитных фонарей с расчетной нагрузкой 780 кгс/м2	м2	2I6	9,85				2I28						

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
9	ССЦ п.8-I96	То же, ребристых плит для легкосбрасываемой кровли с расчетной нагрузкой 570 кгс/м2	м2	7I,28	7,94		566				
I0	ССЦ таб.3-I	Стоимость закладных деталей	I00кг	2,08	4I,3		86				
II	-"-	Металлизация закладных деталей	I00кг	2,08	I7,8		37				
		Итого исключается по разделу	руб				28798				
		Итого исключается по смете	руб				3I33I				
		Добавляется:									
		4 каркас									
I2	ССЦ таб.3-I	Стоимость арматуры ст.А3 (колонны)	I00кг	24,05	25		60I				
I3	-"-	То же, ст. ВрI	I00кг	I,86	32,I		60				
I4	-"-	Стоимость арматуры ст.А3 (стропильные балки)	I00кг	I9,49	25		487				
I5	-"-	То же, ст.5	I00кг	43,47	26		II30				
		Итого добавляется по разделу	руб				2278				
		6. Покрытие									
I6	ССЦ п.8-I94	Стоимость ребристых плит массой более 5т, шириной более 2м, длиной I2м, при расчетной нагрузке (включая собственный вес) 700кгс/м2, при расстоянии между осями поперечных ребер более 0,II длины плиты	м2	I283,04	8,6I		II047				
I7	ССЦ п.8-208	То же, плит с отверстием диаметром 400 и 700мм при расчетной нагрузке 750кгс/м2	м2	849,62	9,34		7935				
I8	ССЦ п.8-2II	То же, плит с отверстием диаметром I000 и I450мм	м2	625,62	I0,I		63I9				
I9	ССЦ п.8-2I0	То же, плит с проемами для зенитных фонарей с расчетной нагрузкой 540кгс/м2	м2	2I6	7,55		I63I				
20	ССЦ п.8-I32	То же, ребристых плит, для легкосбрасываемой кровли с расчетной нагрузкой 490кгс/м2	м2	7I,28	6,45		460				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	ССЦ таб.3-I	Стоимость закладных деталей	I00кг	2,2	4I,3		9I				
22	-"-	Металлизация закладных деталей	I00кг	2,2	I7,8		39				
		Итого добавляется по разделу	руб				27522				
		Итого добавляется по смете	руб				29800				
		Итого исключается за минусом добавления	руб				I53I				
		Накладные расходы I6,5% I53Ix0,I65	руб				253				
		Нормативная трудоемкость 0,092x253	ч/час								23
		Сметная зарплата 0,I8x253	руб					46			
		Итого с накладными	руб				I784	46			23
		Плановые накопления 8% I784x0,08	руб				I43				
		Итого по смете исключается	руб				I927	46			23
		Итого сметная стоимость производственного корпуса с расчетной температурой минус 20°С 338069-I927=336I42									
		Нормативная трудоемкость 48327-23=48304	чел-час								
		Сметная зарплата 34I28-46=34082	руб								

Составил инженер Н.И.Хохлова

Проверил главный специалист Т.Ф.Морковина

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 160 107544

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА IA-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 20 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,449 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 165I ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,120 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5		6		7	8	9		10		11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	E16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	130,00	0,86	0,21	0,01 -	112	27	1 -	0,35 -	0,01 -			
2	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	665,00	0,91	0,21	0,01 -	605	140	7 -	0,35 -	235 -			
3	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	310,00	1,03	0,21	0,01 -	319	65	3 -	0,35 -	109 -			
4	E16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	155,00	1,14	0,21	0,01 -	177	33	2 -	0,35 -	54 -			
5	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	30,00	1,29	0,21	0,01 -	39	6	- -	0,35 -	10 -			
6	E16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	185,00	1,61	0,27	0,03 0,01	298	50	6 2	0,43 0,01	80 2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76мм,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5мм	95,00	2,21	0,05	210	45	5	0,77	75
		М		0,47	0,02			2	0,03	3
8	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89мм,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5мм	35,00	2,62	0,07	92	13	3	0,88	34
		М		0,53	0,02			1	0,03	1
9	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50мм	14,75	3,94	-	58	55	-	5,16	76
		100М		3,73	-			-	-	-
10	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100мм	1,30	4,22	-	5	5	-	5,16	7
		100М		3,73	-			-	-	-
11	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32мм	29,00	23,90	0,16	693	19	4	1,06	31
		ШТ		0,66	0,05			1	0,06	2
12	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159мм	10,00	7,29	0,12	73	12	1	2,00	20
		ШТ		1,22	0,04			-	0,05	1
13	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219мм	2,00	10,40	0,12	21	2	-	2,00	4
		ШТ		1,22	0,04			-	0,05	-
14	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15мм	28,00	1,42	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20мм	60,00	1,64	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25мм	28,00	1,98	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ		-	-			-	-	-
18	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	4,00	3,45	-	14	-	-	-	-
19	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	42,00	1,47	-	62	-	-	-	-
20	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б18БК ШТ	90,00	1,07	-	96	-	-	-	-
21	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2,00	24,80	0,29	50	1	-	2,67	5
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			3122	481	32		778
			Руб.					5		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			3122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			280	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	Руб.			3816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	563	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Руб.			3816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	563	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	23Ч7ДОП20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ШТ	10,00	185,00	-	1850	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	10,00	2,25	0,06	23	20	1	3,00	30
				1,99	0,01			-	0,01	-
24	23Ч7ДОП20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ ШТ	19,00	85,00	-	1615	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	19,00	2,25	0,06	43	38	1	3,00	57
				1,99	0,01			-	0,01	-
26	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ ШТ	72,00	4,62	0,67	333	194	48	4,00	286
				2,70	0,08			9	0,10	7
27	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ШТ	87,00	1,19	0,10	104	45	9	1,00	87
				0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3968	297	59		462
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3465	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			309	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3774	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			503	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е16-15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ М	4,95	10,90	0,18	54	6	1	2,14	11
				1,24	0,05			-	0,06	-
29	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	4,17	60,10	-	251	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,93	70,90	-	66	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	1,35	207,00	0,97	279	167	1	212,00	266
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	1
32	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,13	1010,00	-	131	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
33	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,55	7,71	0,20	4	1	-	3,17	2
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
34	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	1,10	32,00	0,79	35	7	1	11,72	13
		100М2		6,69	0,24			-	0,31	-
35	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	2,94	4,38	0,25	13	5	1	2,36	7
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
36	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,47	6,94	0,13	10	1	-	1,19	-
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		843	187	4		321
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1058	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	210	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7933	965	95		1561
			РУБ.					12		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3465	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			309	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3774	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			503	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			285	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		837
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57[illegible]	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1051
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1120	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107544

```
 1  Э107544'Н8'''1.1.0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК С
    ИСТЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТ
 4  УРЕ МИНУС 20 ГРАД'ЛИСТЫ ОВ'В.Ф.БЕТЕХТЕН*
 5  РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 6  Е16-35'130*
 7  Е16-36'665*
 8  Е16-37'310*
 9  Е16-38'155*
10  Е16-39'60*
11  Е16-40'185*
12  Е16-67'95*
13  Е16-68'35*
14  Е16-219'1475*
15  Е16-220'130*
16  Е18-213'29*
17  Е18-196'10*
18  Е18-197'2*
19  С130-2035'28*
20  С130-2036'60*
21  С130-2037'28*
22  С130-2038'2*
23  С130-2039'4*
24  С130-103'42*
25  С130-1050'90''КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б18БК*
26  Е16-118'2*
27  Н16=80'Н25=8,9*
28  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
29  Т2307ДОП20(=14)'10'185'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254940НЖ ДИ
    АМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧ
30  ЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ'ШТ*
31  Ц12-805-1(А5.1,25)'10*
32  Т2307ДОП20(=14)'19'85'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254943НЖ ДИА
    М.15ММ'ШТ*
33  Ц12-805-1(А5.1,25)'19*
34  Ц12-698-11'72*
35  Ц12-699-1'87*
36  Н10=16,5*
37  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
38  Е16-15'4,95*
39  С114-350'4,05.1,03*
40  С114-352'0,9.1,03*
41  Е26-81'135*
42  С114-190'135.0,982*
43  Е13-121'55*
44  Е15-612'55.2*
45  Е13-125'147.2*
46  Е13-133'147*
47  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1) 156 107543

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА IA-9

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 20 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,247 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 787 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,567 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ ОБЩЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	570,00	0,86	0,01	490	120	6	0,35	[illegible]
				0,21	-			-	-	-
2	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	535,00	0,91	0,01	487	112	5	0,35	187
				0,21	-			-	-	-
3	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	150,00	1,03	0,01	155	32	2	0,35	53
				0,21	-			-	-	-
4	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	12,55	3,94	-	49	47	-	5,16	65
				3,73	-			-	-	-
5	E18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	12,00	7,29	0,12	87	15	1	2,00	24
				1,22	0,04			-	0,05	1
6	E18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	73,30	5,12	0,03	375	16	2	0,38	28
				0,22	0,01			1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКМ								
7	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159ММ	339,00	6,51	0,04	2207	58	13	0,20	68
				0,17	0,01			3	0,01	3
		М								
8	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	56,00	1,42	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	36,00	1,64	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,96	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15 73,00	1,47	-	107	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4100	400	29		525
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			371	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	503	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	503	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,65	22,70	0,33	15	14	-	41,00	27
				21,80	0,10			-	0,15	-
		М3								
13	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,67	70,90	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
14	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,35	207,00	0,97	72	43	-	212,00	74
				124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
15	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,03	1010,00	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М2		-	-			-	-	-
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
17	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,90	6,94	0,13	6	1	-	1,19	1
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-
18	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,90	4,36	0,25	4	1	-	2,38	2
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
19	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,20	32,00	0,79	6	1	-	11,70	2
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			182	60	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			182	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			229	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4282	460	29		731
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	99	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			371	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	543	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		767
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	567	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107543

```
 1  Э107543'Н8'''1,1,0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
    МИНУС 20 ГРАД'ЛИСТ
 4  М ОВ'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 6  Е16-35'570*
 7  Е16-36'535*
 8  Е16-37'150*
 9  Е16-219'1255*
10  Е18-196'12*
11  Е18-116'73,5*
12  Е18-132(А1,1,5)'339''РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН
    ЫХ ТРУБ ДИАМ.159ММ
13  *
14  С130-2035'56*
15  С130-2036'36*
16  С130-2037'2*
17  С130-103'73*
18  Н10=16,5*
19  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
20  Е26-15'0,65*
21  С114-352'0,65.1,03*
22  Е26-81'35*
23  С114-190'35.0,982*
24  Е13-121'10*
25  Е13-133'90*
26  Е13-125'90*
27  Е15-612'10,2*
28  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

503-I-97.9I Ал.8 кн.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IA-IO

к типовому проекту эксплуатационного филиала на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО на вентиляцию производственного корпуса с расчетной температурой 20°С

Основание: чертежи № лист ОВ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 68,II7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I0,206 чел.-ч
Сметная заработная плата 6,505 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Сметная стоимость, руб. Всего	Сметная стоимость, руб. Эксплуатации машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной заработной платы	Общая стоимость, руб. Эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины: всего
					Основной заработной платы	В том числе заработной платы			В том числе заработной платы		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключить из основной сметы:									
		Р.Сантехническое оборудование									
I	Рекомендация сантехпроекта прим.2 п.7	Калориферы КСК-3-I0-02	шт	I	89,3	-	89	-	-	-	-
		Итого:					89				
		Затраты на индивидуальные испытания - 5%					4				
		Итого:					93				
		Плановые накопления 8%					7				
		Итого:					I00				
		Исключить из основной сметы:									
		Р. Сантехнические работы									
2	Е20-760	Калориферы КВБ-86	шт	60	6,09 2,83	-	365	I70	-	-	-

503-I-97.9I Ал.8 кн.2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3	CI30-748	Стоимость калорифера	шт	60	62,6	-	3756	-	-	-	-
		Итого:					4I2I	I70			
		Затраты на индивидуальные испытания - 5%					206				
		Итого:					4327	I70			
		Накладные расходы I3,3%					575				
		Итого:					4902				
		Плановые накопления 8%					392				
		Итого:					5294				
		Итого сметная стоимость вентиляции производственного корпуса с расчетной температурой минус 20°С составит:									
		735II-I00-5294					68II7				
		Трудоемкость					I0206				
		Зарплата									
		6675-I70					6505				

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № IБ

к типовому проекту производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С

Сметная стоимость	I26I,94 тыс.руб.
Построечная трудоемкость	77,630 тыс.чел.-ч
Нормативная трудоемкость	92,I32 тыс.чел.-ч
Сметная зарплата	62,463 тыс.руб.
Стоимость на:	
I. расчетную единицу	4206,47 руб.
2. Iм2 общей площади здания	220,44 руб.
3. Iм3 объема здания	3I,I2 руб.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость тыс. чел-час	Сметная зарплата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	IБ-I	Общестроительные работы	342,75	-	-	-	342,75	48,377	34,230	25934,9м3 I3,22 руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	4,58	0,0I	I,0I	-	5,60	0,745	0,5I5	0,I8 руб.
3	I-3	Технологические системы канализации	6,78	6,87	62,52	-	76,I7	5,557	3,289	0,5 руб.
4	I-4	Бытовая канализация	0,43	-	-	-	0,43	0,058	0,042	0,02 руб.
5	I-5	Производственная канализация	0,58	-	-	-	0,58	0,I29	0,084	0,02 руб.
6	I-6	Дождевая канализация	I,57	-	-	-	I,57	0,336	0,2I6	0,06 руб.
7	I-7	Горячее водоснабжение	I,36	-	-	-	I,36	0,449	0,285	0,05 руб.
8	IБ-8	Теплоснабжение установок систем	5,65	0,80	4,97	-	II,42	I,832	I,249	0,25 руб.
9	IБ-9	Отопление	7,02	-	-	-	7,02	0,86I	0,647	0,27 руб.
I0	IБ-I0	Вентиляция	73,63	-	-	-	73,63	I0,206	6,675	2,84 руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	I9,73	-	-	I9,73	2,682	I,74I	0,76 руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	22,82	24,86	-	47,68	8,307	5,522	0,88 руб.
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	0,40	0,49	-	0,89	0,269	0,I84	0,02 руб.
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	I,07	0,98	-	2,05	0,349	0,275	0,04 руб.
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	2I,04	I4,62	-	35,66	9,480	6,032	0,8I руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	I,86	I6I,06	-	I62,92	I,436	0,920	0,07 руб.
I7	I-I7	Нестандартизированное оборудование	-	-	36,65	-	36,65	-	-	-
I8	I-I8	Технологические промпроводки	0,5I	I,32	-	-	I,83	I,037	0,564	0,07 руб.
		Итого:	444,86	75,92	307,25	-	828,03	92,I32	62,463	20,08 руб.
		Всего с индексами к-I,55 к СМР к-I,48 к оборудованию	689,53	II7,68	454,73	-	I26I,94			3I,I2 руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина
Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

503-I-97.9I Ал.8 кн.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IБ-I

к типовому проекту эксплуатационного филиала на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО на общестроительные работы производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С, скоростным напором ветра для 2, весом снегового покрова для 4 географических районов

Основание чертежи № ЮЖI-ЮЖ34, АРI-АР9, ЮМI-ЮМI7, ЮЖИ6I

Сметная стоимость 342,752 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 48,377 чел.-ч
Сметная заработная плата 34,230 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб: Всего / основной заработной платы	Стоимость единицы, руб: эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Исключается из основной сметы:								
		2. Фундаменты								
I	II-55 II-56 ССЦ п.п.2-5, 2-27	Горизонтальная гидроизоляция стен из цементного раствора состава I:2 толщиной 30мм 70-(25,9-24,I)х2,04+/I3,6-(25,9-24,I)х0,5I/х2 I00м2	0,34I	9I,69 / I0,2	I,4I / 0,42	3I	3	-	I9,48 / 0,54	7
		Итого исключается по разделу, руб				3I	3			7
		5. Стены								
2	7-26I	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2 при высоте здания до 25м шт	I54	II,3 / 3,33	4,03 / I,44	I740	5I3	62I / 222	5,38 / I,86	829 / 286
3	ССЦ п.8-343	Стоимость наружных стеновых панелей из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон объемной массой 900 кг/м3, длиной более 3м, толщиной 20см, с расходом стали до 7кг/м2 м2	II27,83	I2,2		I3760				
4	ССЦ п.8-323	То же, длиной до 3м м2	249,35	II,8		2942				
5	ССЦ таб.3-I	Дополнительные закладные детали I00кг	34,05	4I,3		I406				
6	"	Металлизация закладных деталей I00кг	34,05	I7,8		606				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	7-7I4	Чеканка и расшивка швов наружных стеновых панелей I00м	I4,34	9,73 4,54	0,3I 0,09	I40	65	4 I	7,35 0,I2	I05 2
8	7-7I3	Устройство солнцезащиты красками I00м	I4,34	2,4 0,54	0,0I 0,003	34	8	-	I,04 0,004	I5 -
		Итого исключается по разделу, руб				20628	586	625 223		949 288
		Итого исключается по смете, руб				20659	589	625 223	956	956 288
		Добавляется:								
		2. Фундаменты								
9	II-55 II-56 ССЦ п.п.2-5, 2-27	Горизонтальная гидроизоляция стен из цементного раствора I:2 толщиной 30мм I00м2 70-(25,9-24,I)х2,04+/(I3,6-(25,9-24,I)х0,5I/х2	0,393	9I,69 I0,2	I,4I 0,42	36	4	I	I9,48 0,54	8 -
		Итого добавляется по разделу, руб				36	4	I -		8 -
		5. Стены								
I0	7-26I	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2 при высоте здания до 25м шт	I44	II,3 3,33	4,03 I,44	I627	480	580 207	5,38 I,86	775 268
II	ССЦ п.8-347	Стоимость наружных стеновых панелей из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон объемной массой 900кг/м3, длиной более 3м, толщиной 25см, с расходом стали до 7кг/м2 м2	II29,I7	I4,9		I6825				
I2	ССЦ п.8-327	То же, длиной до 3м м2	243,II	I4,4		350I				
I3	ССЦ таб.3-I	Дополнительные закладные детали I00кг	32,42	4I,3		I339				
I4	-"-	Металлизация закладных деталей I00кг	32,42	I7,8		577				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	7-7I4	Чеканка и расшивка швов наружных стеновых панелей I00м	I4,I8	9,73 4,54	0,3I 0,09	I38	64	4 I	7,35 0,I2	I04 2
I6	7-7I3	Устройство солнцезащиты красками I00м	I4,I8	2,4 0,54	0,0I 0,003	34	8	-	I,04 0,004	I5 -
I7	8-30	Кладка наружных участков стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м м3	3,6	34,2 2,2I	0,8I 0,24	I23	8	3 I	4,05 0,3I	I5 I
I8	26-3I	Утепление участков стен минераловатными плитами М200 м3	0,87	35,9 I2,7	I,23 0,62	3I	II	I I	2I,3 0,8	I9 I
I9	Доп.к сборнику №I вып.I п.690	Стоимость минераловатных плит м3	0,84	76,8		65				
20	I5-298	Штукатурка по сетке участков I00м2	0,I5	386 66	5,9 I,77	58	I0	I -	II5 2,28	I7 -
2I	I5-304	Устройство каркаса при оштукатуривании стен I00м2	0,I5	73 I3,4	0,5 0,I5	II	2	-	22,3 0,I9	3 -
22	6-83	Закладные детали для крепления утеплителя т	0,007	44I I24	I,4 0,42	3	I	-	2I0 0,54	I -
		Итого добавляется по разделу руб				24332	584	589 2I0		949 272
		I3. Отделочные работы								
23	I5-20I	Штукатурка наружных кирпичных участков стен I00м2	0,I5	85,3 35,6	4,9 2,33	I3	5	I	57,4 3,0I	9 -
		Итого добавляется по смете, руб				2438I	593	59I 2I0		966 272
		Итого добавляется по смете за минусом исключения руб				3722	4	-34 -I3		I0 -I6
		Накладные расходы I6,5% руб 3722х0,I65				6I4				
		Нормативная трудоемкость, чел-час 0,092х6I4								56

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная зарплата 0,18х614	руб					III			
		Итого с накладными расходами,	руб				4336	II5	-34 -I3		50
		Плановые накопления 8% 4336х0,08	руб				347				
		Итого по смете добавляется	руб				4683	II5	-34 -I3		50
		Итого сметная стоимость производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С 338069+4683=342752	руб								
		Нормативная трудоемкость 48327+50=48377	чел-час								
		Сметная зарплата 34I28+II5=34230	руб								

Составил инженер Н.И.Хохлова

Проверил главный специалист Т.Ф.Морковина

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА IБ-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 40 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,961 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1832 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,249 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	95,00	0,86 / 0,21	0,01 / -	82	20	1 / -	0,35 / -	35 / -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	40,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	36	6	- / -	0,35 / -	14 / -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	840,00	1,03 / 0,21	0,01 / -	865	176	8 / -	0,35 / -	294 / -
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	140,00	1,14 / 0,21	0,01 / -	160	29	1 / -	0,35 / -	49 / -
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	55,00	1,29 / 0,21	0,01 / -	71	12	1 / -	0,35 / -	19 / -
6	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	165,00	1,61 / 0,27	0,03 / 0,01	266	45	5 / 2	0,43 / 0,01	71 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	165,00	2,21 0,47	0,05 0,02	365	78	8 3	0,77 0,03	127 5
8	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	100,00	2,62 0,53	0,07 0,02	262	53	7 2	0,86 0,03	86 3
9	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	20,00	3,12 0,53	0,07 0,02	62	11	1 -	0,86 0,03	17 1
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	13,35	3,94 3,73	- -	53	50	- -	5,16 -	69 -
11	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	2,65	4,22 3,73	- -	12	11	- -	5,16 -	15 -
12	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	29,00	23,90 0,66	0,16 0,05	693	19	4 1	1,00 0,06	31 2
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,29 1,22	0,12 0,04	15	2	- -	2,00 0,05	4 -
14	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	10,00	10,40 1,22	0,12 0,04	104	12	1 -	2,00 0,05	20 1
15	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	14,00	1,42 -	- -	20	-	- -	- -	- -
16	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	6,00	1,64	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	90,00	1,98	-	178	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16	6,00	2,44	-	15	-	-	-	-
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	42,00	1,47	-	62	-	-	-	-
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С130-1051	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б18БК	90,00	1,07	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,80	0,29	50	5	-	2,07	5
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3477	529	37		[illegible]
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3477	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			463	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		[illegible]
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	88	-		[illegible]
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			314	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		920
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	625	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		900
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	625	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	23Ч7ДОП20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ	21,00	185,00	-	3885	-	-	-	-
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ	21,00	2,25	0,06	47	42	1	3,00	63
		ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ		1,99	0,01			-	0,01	-
		ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	2307ДОП20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ	8,00	85,00	-	680	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	8,00	2,25	0,06	18	1	-	3,00	2
		ШТ		1,99	0,01			-	0,01	-
26	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С ЬОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	72,00	4,62	0,67	333	194	6	4,00	28
		ШТ		2,70	0,08			6	0,10	7
27	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	87,00	1,19	0,10	104	45	9	1,00	87
		ШТ		0,52	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5067	297	50		[illegible]
				РУБ.				[illegible]		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4565	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		406	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4971	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		800	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		490
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	346	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		490
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	346	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е16-15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ	6,71	10,90	0,18	73	8	1	2,14	14
		М		1,24	0,05			-	0,06	-
29	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ	5,97	60,10	-	359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		-	-			-	-	-
		М3								
30	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6	0,94	70,90	-	67	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	1,78	207,00	0,97	368	221	2	212,44	577
				124,00	0,29			1	7,37	1
		100М2								
32	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-89 РСТ-Х-Н	0,17	1010,00	-	172	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
33	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,70	7,71	0,20	5	1	-	5,10	2
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
34	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	1,40	32,00	0,79	45	9	1	11,70	10
				6,60	0,24			-	0,31	-
		100М2								
35	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	2,94	4,38	0,25	13	5	1	2,36	7
				1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
36	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,47	6,94	0,13	10	1	-	1,19	2
		100М2		0,81	0,04			-	0,05	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	1112	245	5		418
	РУБ.			1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1039	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	171	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	30	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	96	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1306	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		421
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	268	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	73	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	10	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	2	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	7	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	90	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	278	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9656	1071	100		1734
			РУБ.					15		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4565	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			406	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4971	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			502	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			800	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		402
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	346	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1039	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		421
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	265	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	90	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			321	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		921
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	635	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1832
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1249	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107546

```
 1  Э107546'НВ'''1,1,0'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК С
    ИСТЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТ
 4  УРЕ МИНУС 40 ГРАД'ЛИСТЫ ОВ'В.Ф.БЕТЕХТЕН*
 5  РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 6  Е16-35'95*
 7  Е16-36'40*
 8  Е16-37'840*
 9  Е16-38'140*
10  Е16-39'55*
11  Е16-40'165*
12  Е16-67'165*
13  Е16-68'100*
14  Е16-69'20*
15  Е16-219'1335*
16  Е16-220'285*
17  Е18-213'29*
18  Е18-196'2*
19  Е18-197'10*
20  С130-2035'14*
21  С130-2036'6*
22  С130-2037'90*
23  С130-2038'6*
24  С130-103'42*
25  С130-1050'90''КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 11Б186К*
26  Е16-118'2*
27  Н16=80'Н25=8,9*
28  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
29  Т2307ДОП20(=14)'21'185'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254940НЖ ДИ
    АМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧ
30  ЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ'ШТ*
31  Ц12-805-1(А5.1,25)'21*
32  Т2307ДОП20(=14)'8'85'КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254943НЖ ДИАМ
    .15ММ'ШТ*
33  Ц12-805-1(А5.1,25)'8*
34  Ц12-698-11'72*
35  Ц12-699-1'87*
36  Н10=16,5*
37  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
38  Е16-15'6,71*
39  С114-350'5,8.1,03*
40  С114-352'0,91.1,03*
41  Е26-81'178*
42  С114-190'178,0,982*
43  Е13-121'70*
44  Е15-612'70,2*
45  Е13-125'147,2*
46  Е13-133'147*
47  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С КОМПЛЕКСОМ ЕО

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1Б-9

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ МИНУС 40 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,022 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 861 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,647 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	535,00	0,86	0,01	460	112	5	0,35	187
				0,21	-			-	-	-
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	540,00	0,91	0,01	491	113	5	0,35	189
				0,21	-			-	-	-
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	100,00	1,03	0,01	103	21	1	0,35	35
				0,21	-			-	-	-
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	85,00	1,14	0,01	97	18	1	0,35	30
				0,21	-			-	-	-
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	12,60	3,94	-	50	47	-	5,16	65
				3,73	-			-	-	-
6	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ	12,00	7,29	0,12	87	15	1	2,00	24
				1,22	0,04			-	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
7	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	124,80	5,12	0,03	639	27	4	0,38	47
		ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА		---	---			---	---	---
		КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ		0,22	0,01			1	0,01	1
		ЭКМ								
8	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ	518,00	6,51	0,04	3372	85	21	0,26	134
		ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ДИАМ.159ММ		0,17	0,01			9	0,01	5
		М								
9	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	56,00	1,42	-	80	-	-	-	-
		1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16		---	---			---	---	---
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	36,00	1,64	-	59	-	-	-	-
		1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16		---	---			---	---	---
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16		---	---			---	---	---
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	73,00	1,47	-	107	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5550	441	38		661
			---					---		---
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			501	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		753
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	582	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		753
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	582	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,65	22,70	0,33	15	14	-	41,00	27
		ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ		---	---			---	---	---
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
14	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ	0,67	70,90	-	48	-	-	-	-
		ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
15	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,35	207,00	0,97	72	43	-	212,00	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
16	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,03	1010,00	-	30	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
17	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,10	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
18	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,95	6,94	0,13	7	1	-	1,15	1
		100М2		0,81	0,04			-	0,15	-
19	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,95	4,38	0,25	4	2	-	2,56	2
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
20	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,20	32,00	0,79	6	1	-	11,70	2
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			183	61	-		175
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5733	502	38		787
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			501	-	-		-
		ИТОГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		753
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	582	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		641
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	697	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 107545

```
 1  31Ø7545'НВ'''1.1.Ø'''''*
 2  Ю''ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФИЛИАЛ НА 3ØØ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
     С КОМПЛЕКСОМ ЕО''
 3  'ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС''''ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
    МИНУС 4Ø ГРАД'ЛИСТ
 4  Ы ОВ'В.Ф.БЕТЕХТИН*
 5  Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 6  Е16-35'535*
 7  Е16-36'54Ø*
 8  Е16-37'1ØØ*
 9  Е16-38'85*
10  Е16-219'12бØ*
11  Е16-196'12*
12  Е18-116'124,8*
13  Е18-132(А1.1,5)'518''РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН
    ЫХ ТРУБ ДИАМ.159ММ
14  *
15  С13Ø-2Ø35'56*
16  С13Ø-2Ø36'36*
17  С13Ø-2Ø38'2*
18  С13Ø-1Ø3'73*
19  Н1Ø=16,5*
20  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
21  Е26-15'Ø,65*
22  С114-352'Ø,65.1,Ø3*
23  Е26-81'35*
24  С114-19Ø'35.Ø,982*
25  Е13-121'1Ø*
26  Е13-133'95*
27  Е13-125'95*
28  Е15-612'1Ø.2*
29  К'Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

503-I-97.91 Ал.8 кн.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IБ-IO

к типовому проекту эксплуатационного филиала на 300 грузовых автомобилей с комплексом ЕО на вентиляцию производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С

Основание: чертежи № Лист ОВ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 73,629 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость IO,206 чел.-ч
Сметная заработная плата 6,675

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе эксплуатации машин	Общая стоимость, руб.: всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
					основной заработной платы	в том числе заработной платы			в том числе заработной платы		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	IO	II
		Исключить из основной сметы									
		Р.Сантехническое оборудование									
I	Рекомендация Сантехпроекта прил.2 п.7	Калорифер КСК3-IO-02	шт	5	89,3	-	446				
		Итого:									
		Затраты на индивидуальные испытания - 5%					22				
		Итого:					468				
		Плановые накопления 8%					37				
		Итого:					505				
		Добавить в основную смету									
		Р.Сантехническое оборудование									
	Рекомендация Сантехпроекта прил.2 п.IO	Калорифер КСК-4-IO-02	шт	5	IIO	-	550				
		Итого:					550				
		Затраты на индивидуальные испытания - 5%					27				
		Итого:					577				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления 8%				46				
		Итого:				623				
		Итого сметная стоимость вентиляции производственного корпуса с расчетной температурой минус 40°С составит:								
		735II-505+623				73629				
		Трудоемкость				I0206				
		Зарплата				6675				

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	8II4
2	Заработная плата	руб.	7353
3	Строительные машины	руб.	4593
	Надземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	3II48
2	Заработная плата	руб	26775
3	Строительные машины	руб.	6869
	Итого общестроительных работ		
I	Затраты труда	чел-час	39262
2	Заработная плата	руб.	34I28
3	Строительные машины	руб.	II462
	Сантехнические работы		
I	Затраты труда	чел-час	I8637
2	Заработная плата	руб.	I2885
3	Строительные машины	руб.	I222
	Монтажные работы		
	Технологическое оборудование, технологические промпроводки		
I	Затраты труда	чел-час	226I
2	Заработная плата	руб.	I484
3	Строительные машины	руб.	284
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел-час	2069
2	Заработная плата	руб.	I74I
3	Строительные машины	руб.	I200
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел-час	6767
2	Заработная плата	руб.	5522
3	Строительные машины	руб.	2740
	Связь и сигнализаци, пожарная сигнализация		
I	Затраты труда	чел-час	59I
2	Заработная плата	руб.	459
3	Строительные машины	руб.	-
	КИП и автоматика		
I	Затраты труда	чел-час	8038
2	Заработная плата	руб.	6032
3	Строительные машины	руб.	232I
	Итого:		
I	Затраты труда	чел-час	77630
2	Заработная плата	руб.	62247
3	Строительные машины	руб.	I9233

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил Г.Н.Пожидаева