ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503 – 2 – 38.89

Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

АЛЬБОМ 1

ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АР	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
КЖ	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ОВ	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВК	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
АПТ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ц 5-62

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503 – 2 – 38.89

Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

АЛЬБОМ 1

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

Альбом 1	ПЗ	Пояснительная записка
	АР	Архитектурные решения
	КЖ	Конструкции железобетонные
	ОВ	Отопление и вентиляция
	ВК	Внутренние водопровод и канализация
	АПТ	Автоматическое пожаротушение технологические решения
Альбом 2	ЭМ	Силовое электрооборудование
	ЭО	Электрическое освещение
	АСТ	Автоматизация сантехнических и технологических установок
	СС	Связь и сигнализация
	АПЭ	Автоматическое пожаротушение электротехнические решения
Альбом 3	СО	Спецификации оборудования
Альбом 4	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом 5	КЖИ	Строительные конструкции и изделия
Альбом 6	АСТ-Н	Задание заводу изготовителю на автоматику и электрооборудование
Альбом 7	С	Сметы

Разработан:
Ростовским филиалом „Гипроавтотранс"
Главный инженер института Э.Я. Левин
Главный инженер проекта А.И Шульгин
С участием ГПИ „Спецавтоматика" г Ростова-на-Дону
Главный инженер института Г.М Габрелян
Главный инженер проекта Е.Т Божий

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
Протокол № 9 от 15.09. 1989 г

Содержание альбома № 1

Начало

№№ листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр.
	Содержание альбома	2
1	Пояснительная записка	3
2	Пояснительная записка	4
3	Пояснительная записка	5
	Чертежи марки АР	
1	Общие данные (начало)	6
2	Общие данные (окончание)	7
3	План на отм. 0.000	8
4	План на отм. 2.800	9
5	План на отм. 5.600	10
6	Разрез 1-1. Фрагменты 1÷4. Узлы 1÷3	11
7	Фасады. Схемы заполнения оконных проемов	12
8	Планы кровли, вентшахт. Схема кронштейнов. Тумба вентиляционная. Стойка ветвика. Узел 4.	13
9	Экспликация полов	14
10	Вентшахты 1, 2, 3. Схема разбивки болтов и закладных деталей МИ 1-18. Узлы 5÷9	15
11	Схема ворот. Рекпата (каркас)	16
	Узлы 10÷15	
12	Узлы 16÷26	17
	Чертежи марки КЖ	
1	Общие данные	18
2	Схема расположения фундаментов и цокольных панелей	19
3	Узлы 1÷5 к листу 2	20
4	Плиты фундаментные пФм1, пФм2	21
	Фундаменты монолитные Фм1, Фм2	
5	Фундаменты монолитные Фм3, Фм4	22
6	Фундаменты монолитные Фм5, Фм8	23
	Приямок ПР1	
7	Нормативные нагрузки на фундаменты	24
8	Схемы расположения колонн, ригелей диафрагм жесткости на отм. 2.800 и 5.600	25
9	Схема расположения ригелей, диафрагм жесткости на отм. 8.400 и ригелей покрытия рампы	26
10	Спецификация элементов к схемам расположения конструкций на листах 8, 9.	27
	Узлы 1÷5.	

Продолжение

№№ листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр.
11	Схема расположения плит перекрытия стоянки на отм. 2.800 и рампы	28
12	Схема расположения плит перекрытия на отм. 5.600	29
13	Схема расположения плит покрытия стоянки и рампы	30
14	Сечения 1-1 к листам 11, 12, 13. Узлы А, Б	31
15	Схемы расположения панелей стен по осям А, И, 3	32
16	Схема расположения панелей и стен по оси 12	33
17	Схемы расположения панелей рампы по осям 1, 2, 13, И, Б, И	34
18	Схемы расположения лестниц	35
19	Насосная пожаротушения	36
	Чертежи марки ОВ	
1	Общие данные (начало)	37
2	Общие данные (продолжение)	38
3	Общие данные (окончание)	39
4	План на отм. 0.000. Схемы систем ВЕ1 ÷ ВЕ5	40
5	План на отм. 2.800. Фрагменты 1, 2	41
6	План на отм. 5.600. Схемы систем ВЕ6 ÷ ВЕ13	42
7	Разрез 1-1. Схемы систем ВЕ14 ÷ ВЕ28	43
8	Схема системы отопления	44
9	Схема системы теплоснабжения установок П1 ÷ П7	45
10	Схемы систем П1 ÷ П7	46
11	Схемы систем В1 ÷ В12. У1 ÷ У8	47
12	Установка систем П1, П3, П5, П7	48
13	Установки систем П2, П4, П6	49
14	ИТП. План. Разрез 1-1. Принципиальная схема узла управления	50
	Чертежи марки ВК	
1	Общие данные	51
2	План на отм. 0.000. План кровли. Фрагмент 1	52
3	Планы на отм. 2.800; 5.600. Фрагмент 2	55
4	Схемы систем В1, Т3, К1, К2. Узлы 1, 2	59

Продолжение

№№ листов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр.
	Чертежи марки АПТ	
1	Общие данные	55
2	Насосная станция пожаротушения. План на отм. 0.000; -1.300	56
3	Насосная станция пожаротушения. Разрезы 1-1; 2-2; 3-3.	57
4	Насосная станция пожаротушения. Схема разводки трубопроводов. Узел VIII	58
5	Насосная станция пожаротушения. Спецификация к планам на отм. 0.000; -1.300 (начало)	59
6	Насосная станция пожаротушения. Спецификация к планам на отм. 0.000; -1.300 (окончание)	60
7	Насосная станция пожаротушения. Узел управления спринклерной установкой ДУ100	61
	Общий вид. Схема узла управления	
8	Насосная станция пожаротушения. Спецификация узла управления спринклерной установкой ДУ100	62
9	План на отм. 0.000. Узел I.	63
10	План на отм. 2.800. Узлы II, III	64
11	План на отм. 5.600. Узлы IV, V	65
12	Разрез 4-4. Узлы VI, VII	66
13	Спецификация к планам на отм. 0.000; 2.800; 5.600	67
	Измерительное устройство	68
	Узел управления спринклерной установкой ДУ100	69
	Узел управления спринклерной установкой ДУ100. Монтажный чертеж	
	Кронштейн	69
	Узел крепления трубы ДН 108 к колонне. Сборочный чертеж	70
	Угольник	70
	Хомут	70
	Узел крепления трубы ДН 108 к колонне	71
	Угольник	71
	Шпилька	71

ГИП	Шильман		503-2-38.89
Н.контр.	Кочнева		
Рук.бр2	Шильман		Содержание альбома.
Гл.спец.	Рыбак		Стадия: РП; Лист; Листов
Зав.сект.	Алексеев		Минтрансстроевское ПСУ ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Инж.пр.	Бортникова		
Арх.	Шапиро		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

АЛЬБОМ 4

1. Основание для разработки типового проекта

Типовой проект стоянки многоэтажной для 370 легковых автомобилей - такси, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ) разработан Ростовским филиалом Гипроавтотранса на основании плана типового проектирования Госстроя СССР на 1989г. (Т3.3.3) и задания на разработку типового проекта, утвержденного Минавтотрансом РСФСР от 09.02.88г.

2. Условия применения типового проекта

Типовой проект может быть привязан для строительства в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 30°С (основной вариант), 40°С; нормативным значением ветрового давления для I (основной вариант), II географического района и нормативным значением веса снегового покрова для III (основной вариант), IV географического района. Рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты непучинистые, непросадочные. Сейсмичность района строительства 6 баллов.

Стоянка предназначена для строительства на действующих предприятиях, имеющих производственно-техническую базу (ПТБ) для поддержания подвижного состава в технически исправном состоянии и может быть использована в составе проекта на строительство новых комплексных автотранспортных предприятий (АТП) или филиалов производственных автотранспортных объединений (ПАТО).

Стоянка рассчитана для хранения 372 легковых автомобилей-такси моделей ГАЗ 24-10, ГАЗ 24-04; ГАЗ 31021, работающих на СНГ. Стоянка автомобилей не может работать как самостоятельное предприятие т.к. является составной частью комплексного АТП мощностью 400 автомобилей-такси производственного автотранспортного объединения (ПАТО) мощностью 800 и более автомобилей-такси.

Термические сопротивления ограждающих конструкций

Наименование	$t_н$ = -30°С	$t_н$ = -40°С
	R м²·°С/Вт (м²·ч·°С/ккал)	R м²·°С/Вт (м²·ч·°С/ккал)
Покрытие	0.452 / 0.378	0.776 / 0.897
Стена панельная	0.882 / 0.89	0.904 / 0.853
Стена кирпичная	0.714 / 0.814	1.186 / 1.82
Окна	0.4 / 0.34	0.4 / 0.34
Ворота	0.513 / 0.493	0.838 / 0.6

3. Принципиальные решения по организации производства

Въезд автомобилей в закрытую стоянку должен производиться при работе двигателя на бензине, наличии герметичности газовой системы питания и закрытом вентиле на газовом баллоне. Проверка герметичности и перевод работы двигателя с газового топлива на бензин осуществляется на контрольно-пропускном пункте.

4. Строительные решения

Здание закрытой стоянки представляет собой трехэтажный объем с размерами в осях 540×540м, с высотой этажа 2.8м. К зданию пристыкованы две обеспутных рампы размерами в плане 59.0×6.8м. Мероприятия по электро-взрыво-и пожарной безопасности предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП2.01.02-85; СНиП II-93-74 и ПУ-200-РСФСР-13-0199-87.

Естественное освещение помещений для хранения автомобилей принято минимальным из условия дымоудаления.

Эвакуация людей из стоянки осуществляется через две закрытые лестничные клетки I типа.

Конструктивным решением предусмотрено внедрение прогрессивных изделий и конструкций высокой заводской готовности (корпус, плиты покрытия и перекрытия, стеновые панели), применение которых обеспечивает возможность индустриального возведения здания. Пространственная устойчивость здания обеспечивается системой диафрагм жесткости, диском перекрытий и жесткой заделкой колонн в фундаментах.

5. Решения по Энергоснабжению, водоснабжению, канализации, охране окружающей среды.

Теплоснабжение закрытой стоянки предусмотрено от внутриплощадочных тепловых сетей предприятия. Теплоноситель-вода с параметрами - 150-70°С. Распределение и учет расхода тепла осуществляется в тепловом пункте.

Позиция по генплану	Наименование потребителей	Расчетная температура $t_н$°С	Часовой расход тепла МВт (Гкал)	Годовой расход тепла тыс.МВт (Гкал)
1	Здание стоянки	-30 -40	1.07 (0.919) 1.35 (1.161)	1686.4 (994.3) 1170 (1393)

Отопление в здании стоянки предусмотрено водяное, горизонтальной однотрубной системой с тепловыми нагревательными приборами - чугунными радиаторами МС-140.

Вентиляция здания запроектирована приточно-вытяжной с механическим и естественным побуждением.

Основными вредностями, выделяющимися в помещения, являются окись углерода и окислы азота. Количество вредностей, содержащихся в выбросах составляет:

- окись углерода - 2.67г/сек
- окислы азота - 0.043г/сек

Удаляемый вентиляционный воздух не утилизируется в связи с низким потенциалом (+5°С).

Для водоснабжения и канализации в корпусе стоянки запроектированы системы:

- хозяйственно-питьевой водопровод;
- трубопровод горячего водоснабжения;
- канализация бытовая,
- канализация дождевая.

Расход воды и сточных вод, а так-же потребные напоры на вводе см. таблицу „Основные показатели по чертежам водопровода и канализации" лист ВК-1.

Система хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована тупиковой из стальных водогазопроводных легких труб Ф 15÷32 мм ГОСТ 3262-75*.

Предусмотрен один ввод из чугунных водопроводных труб Ф65мм ГОСТ 9583-75*.

На вводе в ИТП устанавливается водомерный узел с водомером ВСКМ 5/20 и обводной линией.

На сети устанавливается запорно-регулирующая арматура и наружные поливочные краны.

Уборка помещений стоянки осуществляется поливомоечной машиной КУ-001 ТУ22-5630-85.

Пожаротушение закрытой стоянки см. чертежи марки АПТ.

Наружное пожаротушение принято из пожарных гидрантов, установленных на внутриплощадочной кольцевой сети водопровода предприятия.

Трубопровод горячей воды предусмотрен для подачи горячей воды t=65° к умывальникам и прокладывается открыто из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб Ф15÷25 мм ГОСТ 3262-75* в тепловой изоляции.

Горячая вода подается централизованно см. чертежи ОВ.

Отвод бытовых стоков из корпуса запроектирован одним выпуском Ф100мм во внутриплощадочную сеть канализации предприятия.

Подземная сеть, выпуск и стояк выполняются из чугунных канализационных труб Ф100÷50 ГОСТ 6942.3-80.

Дождевые сточные воды с кровли корпуса отводятся двумя выпусками Ф150 во внутриплощадочную сеть дождевой канализации предприятия.

						Привязан	
						503-2-38.89-ПЗ	
						Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
ГИП	Шульгин					Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 3
Гл.спец.	Рубан						
Гл.конс.	Ивчатов						
Зав.гр.	Филлер					Общая пояснительная записка	ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Зав.гр.	Гнатова						
Зав.гр.	Шарифов						

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Расход дождевых вод определен для условий г. Москвы и Московской обл. при интенсивности дождя q_{20} = 80 л/с с 1 га продолжительностью 20 мин. и периода однократного превышения расчетной интенсивности p = 1 год.

Расход см. на листе ВК1.

Электроснабжение стоянки осуществляется двумя фидерами от разных независимых источников питания внеплощадочных сетей 0,4 кВ предприятия.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники стоянки относятся к потребителям III категории. Наряду с этим имеются потребители II категории (резервный вентилятор насосной пожаротушения) и потребители I категории (автоматическое пожаротушение и сигнализация, система автоматического контроля воздушной среды, аварийное освещение, выполненное во взрывозащищенном исполнении).

Коммерческий учет расхода электроэнергии осуществляется счетчиками активной энергии устанавливаемыми на каждом вводе вводно-распределительного устройства.

В связи с малой величиной реактивной мощности компенсация её проектом не предусматривается.

Металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены. В качестве заземляющих устройств предусматривается использовать строительные конструкции (колонны, фундаменты).

Согласно РД 34.21.122-87 молниезащита выполнена по III категории.

Расчет электрических нагрузок и годового расхода электроэнергии приведен в нижеследующей таблице

Наименование нагрузок	Установленная мощность кВт	Коэффициент использования Ки	Коэффициент мощности cos φ / tg φ	Средняя нагрузка за максимально загруженную смену: Активная кВт	Реактивная квар	Полная кВ·А	Годовое число часов использования	Годовой расход электроэнергии: Активная кВт·час	Реактивная тыс. квар·час
Силовая									
t = -30°С, -40°С	85,4	0,62	0,95 / 0,33	40,3	26,0		4500	193,6	124,0
Осветительная									
t = -30°С, -40°С	69,4	0,96	0,95 / 0,33	47,4	15,1		2250	106,7	38,2
Итого	114,8	0,77	0,9 / 0,48	38,2	41,0			190,3	157,2

Для автоматизации сантехнических устройств и технологических установок проектом предусматривается:

- автоматизация приточных систем – 7 шт;
- автоматизация воздушных завес – 8 шт;
- дистанционно – автоматическое управление воротами – 8 шт;
- автоматический контроль газовоздушной среды;
- автоматическое отключение рабочего освещения, вытяжных систем, воздушных завес и одновременное включение взрывобезопасного освещения приточных систем и ворот при превышении концентрации контролируемой среды до 20% от нижнего предела взрываемости;
- световая предупредительная сигнализация срабатывания защит калориферов от замораживания и свето-звуковая аварийная сигнализация при превышении концентрации 20% от НПВ.
- контроль параметров теплоносителя в ИТП
- отключение приточно-вытяжной вентиляции при пожаре.

Проектом предусмотрены следующие виды связи:

- городская автоматическая телефонная связь (ГАТС) – от внутриплощадочных сетей связи предприятия;
- городская радиотрансляция – от внутриплощадочных сетей связи предприятия;
- производственная автоматическая телефонная связь (ПАТС) – путем установки в помещении узла связи в существующем (проектируемом) административно-бытовом корпусе автоматической телефонной станции;
- громкоговорящая распорядительно-поисковая связь – путем установки в существующем (проектируемом) административно-бытовом корпусе усилителей радиовещания;
- электрофикация – путем установки первичных электрических часов в помещении начальника колонны на 1 этаже.

Места абонентских устройств перечисленных видов связи указаны в схеме организации связи в соответствующем альбоме.

6. Решения по технике безопасности пожаро- и взрывоопасности.

Здание стоянки запроектировано в конструкциях, обеспечивающих II степень огнестойкости.

В зоне стоянки по периметру наружных стен и в рампе предусмотрены колесоотбойные устройства высотой 150 мм.

Здание оборудовано системой контроля воздушной среды с целью предупреждения создания в зоне стоянки взрывоопасной концентрации газа.

Эвакуация людей со второго и третьего этажей обеспечивается через две закрытые лестничные клетки, имеющие непосредственный выход наружу.

Зона стоянки каждого этажа изолирована от смежного этажа воротами.

Для внутреннего пожаротушения здания стоянки запроектирована спринклерная система автоматического пожаротушения с установкой на ней внутренних пожарных кранов.

– Наружное пожаротушение принято из пожарных гидрантов, установленных на внутриплощадочной кольцевой сети водопровода ВТП.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет 60 л/с.

Технико-экономические показатели

Наименование показателей	Единица измер.	Значение показателя по: прогрессивному технико-экономическому уровню	проекту стоянки на 150 машин	заданию на разработку	проекту (рабочему проекту)
Мощность (количество мест хранения)	маш.	372	344	350	372
Затраты производства (себестоимость) / место хранения	руб.		174,4*		156,7
Приведенные затраты на 1 место хранения	руб.		194,8*		372,6
Численность работающих	чел.				6
в т.ч. рабочих	чел.				6
Общая площадь здания	м²		9355,0		9554,0
в т.ч. стоянки	м²	9300,0	9174,0		9284,0
Строительный объем	м³		34300*		27576
Площадь стоянки на 1 место хранения	м²	25,0	26,67	25,0	24,95

Примечание...

Инв. №

503-2-38.89 – ПЗ

Лист 2

Продолжение

Наименование показателей	единица измер.	Значение показателя по прогрессивному технико-экономическому уровню	проекту-аналогу тип 518 тех.	Заданию на разработку	проекту (рабочему проекту)
Сметная стоимость строительства	тыс.руб		689.90*		689.16
— на 1 место хранения	руб.	2100.0	2004.1	2200,0	1798.82
в том числе СМР	тыс.руб		574.32*		566.56
— на 1 м² площади	руб.		61.52		58,25
Сметная стоимость строительства с учетом условной привязки	тыс.руб	818.4	758,34		785.95
— на 1 место хранения	руб.		2204.5*		1978,4
Удельный вес прогрессивных видов СМР	%	58.1	—		60.0
Трудоемкость строительства нормативная	чел.час	100180	102910*		99860
— на 1 место хранения	чел.час	286.09	299.16*		267.90
— на 1 м. лн. руб. СМР	чел.час	171750	179286		170245
Расход строительных материалов					
-цемент, приведенный к М400	т	1616,90	1358.12		1249,78
на 1 место хранения	т	4.54	3.95		3.96
на 1 млн. руб. СМР	т	2769,7	2368.1		2247.8
-сталь, приведенная к классу А-I и Ст3	т	617.1	353,51*		334.75
на 1 место хранения	т	1.89	1.03		0.90
на 1 млн. руб. СМР	т	1056.3	615,9		602,07
-лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м³	69,56	53,03		42.45
на 1 место хранения	м³	0.187	0.154		0.114
на 1 млн. руб. СМР	м³	119,23	92,47		76,35
Годовая потребность:					
— в тепле	ГДж		637.1,90		4162.98
на 1 место хранения	ГДж		2,08кГ		12.0кГ
— в электроэнергии	тыс.кВт·ч		338.2		290.2
на 1 место хранения	кВт·ч		1041,3		780.1

Примечание: * — показатели по проекту-аналогу приведены в сопоставимый вид.

7 Основные решения по производству строительных и монтажных работ

Продолжительность строительства принята в соответствии с нормами продолжительности строительства СНиП 1.04.03-85 (изменения) и определена методом экстраполяции по мощности предприятия равной 13 тыс в смену подготовительный период 1 мес. Раздел 6. ч.п. 9 стр 42

$$H\sqrt{\frac{370}{240}} = 11 + 1,2 = 13 \text{ мес}$$, где

Н мес — продолжительность строительства гаража-стоянки на 240 легковых автомобилей.

370 — количество легковых автомобилей по проекту. Формулу расчета смотреть „Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85.

Земляные работы производить в соответствии со СНиП 3.02.01.87„ Земляные сооружения" и СНиП III-4-80„ Техника безопасности в строительстве"

Растительный слой грунта срезать бульдозером ДЗ-29 с последующей погрузкой экскаватором 30-3322 на автотранспорт. Вертикальную планировку осуществлять бульдозером ДЗ-29.

Разработку грунта в траншеях и котлованах осуществлять бульдозером 30-3322, оборудованным обратной лопатой.

Обратную засыпку пазух котлованов и траншей производить привозным грунтом с помощью бульдозера ДЗ-29 и частично ручным инструментом.

Возведение здания из сборных конструкций производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 „ Несущие и ограждающие конструкции"

Монтаж сборных конструкций выполнять с помощью гусеничного крана РДК-25.

Максимальный вес монтируемой конструкции-6,3т (плита).

Бетонные и железобетонные работы производить с соблюдением правил производства и приемки работ СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" и главы СНиП III-4-80.

На стройплощадку бетон доставлять автосамосвалами, выгружать в бадьи и краном КС-25 61 подавать к месту укладки.

Для выполнения земляных работ в зимний период грунты необходимо предохранять от промерзания путем вспахивания, а также обеспечить снегозадержание.

При промерзании грунта на глубину более 0,4м его необходимо разрыхлять. Если нельзя отрыть котлован с осени или защитить, подлежащий выемке грунт от промерзания, то возможно разбивать затронутый грунт клин-бабой, либо оттаивать его.

Бетонные и железобетонные работы выполняются различными методами в зависимости от конструктивных особенностей сооружений.

Бетонирование массивных конструкций (фундаменты под оборудование, под колонны здания и др.) производится с применением метода „ Термоса", основанного на принципе использования тепла, выделяемого цементом в процессе его твердения и нагревания бетонной смеси перед непосредственной укладкой в утепленные конструкции.

Бетонную смесь до укладки подвергают электроразогреву до 70-80°С.

Чтобы бетонная смесь не остывала в пути и при перегрузках, тару утепляют и прогревают.

Ориентировочная потребность в строительных машинах „ и механизмах.

Наименование	Марка	Количество
Экскаватор	30-3322	1
Экскаватор	Э-153	1
Бульдозер	ДЗ-129	1
Каток прицепной на пневмоходу	Д-263	1,
Асфальтоукладчик	А-16ЧА	1
Каток моторный	Д-2116	1
Кран гусеничный	РДК-25	1
Кран автомобильный	КС-75	1
Подъемник строительный	ГП-3	1

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

АЛЬБОМ 1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План на отм. 0.000	
4	План на отм. 2.800	
5	План на отм. 5.600	
6	Разрез 1-1, фрагменты 1÷4. Узлы 1÷3	
7	Фасады. Схемы заполнения оконных проемов	
8	Планы кровли, вентшахт. Схема крепления	
	Тумба вентиляционная. Стойка датчика. Узлы	
9	Экспликация полов	
10	Вентиляторы. Схемы разбивки болтов и	
	закладных деталей МН1-18. Узлы 5÷9	
11	Схема ворот. Реклама (каркас). Узлы 10÷15	
12	Узлы 16÷28.	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
503-2-38.89-АР	Архитектурно-строительные решения	
503-2-38.89-КЖ	Конструкции железобетонные	
503-2-38.89-ОВ	Отопление и вентиляция	
503-2-38.89-ВК	Внутренний водопровод и канализация	
503-2-38.89-АПТ	Автоматическое пожаротушение	
	Технологические решения	
503-2-38.89-ЭМ	Силовое электрооборудование	
503-2-38.89-ЭО	Электрическое освещение	
503-2-38.89-АСТ	Автоматизация сантехнических	
	и технологических установок	
503-2-38.89-СС	Связь и сигнализация	
503-2-38.89-АПЗ	Автоматическое пожаротушение,	
	Электротехнические решения	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Шилягин А.И.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ТУ 36-1517-71	Решетки жалюзийные воздухозаборные неподвижные	
ГОСТ 12506-81	Окна деревянные производственных зданий.	
ГОСТ 14624-84	Двери деревянные для зданий промышленных предприятий	
Т.038.1-1, Вып.1	Перемычки сборные железобетонные для гражданских и общественных зданий.	
1.136-10	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий	
1.031.9-24	Перегородки гипсовые из гипсо-картонных листов для зданий промышленных предприятий.	
1.435.9-26, Вып.1,4	Ворота раздвижные с механизированным открыванием с полотнами из различных материалов	
2.230-1, Вып.5	Детали стен и перегородок общественных зданий	
2.430-20, Вып.1	Узлы стен из кирпича одноэтажных зданий промышленных предприятий	
2.435-6, Вып.1	Противопожарные двери и ворота промышленных предприятий	
2.436-17, Вып.1	Узлы окон с деревянными переплетами по ГОСТ 12506-81	
2.460-18, Вып.1	Узлы покрытий одноэтажных промышленных предприятий с рулонными кровлями и железобетонными плитами	
2.260-1, Вып.3,5	Детали покрытий общественных зданий.	
3.400-6/76	Унифицированные закладные детали сборных железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий	
3.006.1-2.87 Вып. 2.4	Сборные железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов	
1.136.5-19	Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий	
1.450.3-3, Вып.1	Стальные лестницы, площадки, ступеньки и ограждения.	
	Подлежащие документы	
503-2-38.89-КЖ.И	Индустриальные строительные конструкции.	альбом 5
503-2-38.89-АР.ВП	Ведомость потребности в материалах.	альбом 4

Общие указания

1. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1го этажа здания, соответствующий отметке топографической съемки [ ]
2. Степень огнестойкости здания - II
3. Класс ответственности здания - II
4. Уплотнение основания под полы, каналы, фундаменты под оборудование производить слоями непучинистых грунтов толщиной 200мм с доведением плотности грунта γ_d - 1.67 т/м³ с соблюдением требований СНиП 3.02.01-87.
5. Наружные стены здания - из сборных железобетонных панелей γ-2500 кг/м³. Стены ряпы - сборные панели из тяжелого бетона γ - 2.500 кг/м³
6. Перегородки - каркасные из гипсокартонных листов (типа) по серии 1.031.9-24
7. Отдельные участки наружных стен и перегородок из пустотелого керамического кирпича М75 (ГОСТ 530-80) на растворе М25: в помещениях уборных, теплового пункта, холодных вихрей вентиляционных камер из пустотелого силикатного кирпича М75 (ГОСТ 530-80) на растворе М25
8. При кладке участков кирпичных стен и перегородок в откосы дверных проемов заложить антисептированные деревянные пробки размером 250×120×65мм не реже двух с каждой стороны.
9. Заполнить ряпы противопожарных дверей по серии 2.436-6 вып.1
10. Пристрелку дюбелями вести монтажным пороховым пистолетом ПЦМ в соответствии с требованиями инструкций по его эксплуатации ТУ-14-4-799-77.
11. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить на отм. -0.030 из цементно-песчаного раствора состава 1:2, толщиной 30мм.
12. При производстве работ по устройству кровли разработать мероприятия по противопожарной защите и по контролю за выполнением пожарной безопасности и технике безопасности.
13. Деревянные конструкции соприкасающиеся с кирпичом или бетоном антисептировать и обернуть толем.
14. Откосы дверных и оконных проемов оштукатурить цементным раствором.
15. Наружная отделка: фасады окрасить цементно-перхлорвиниловой краской цвета с предварительным оштукатуриванием кирпичных вставок.
16. Поверхности оконных и дверных блоков, ворот окрасить эмалью ЭП-51 ГОСТ 9640-85.
17. Колера отделки выбираются при привязке проекта по альбому колеров.
18. Внутренние малярные работы вести в отапливаемых помещениях. Температура воздуха в помещении, температура поверхностей не ниже 8°С.
19. Работы в зимних условиях должны выполняться по специальному проекту производства работ и обосновываться технико-экономическим расчетом.
20. Зимнюю кладку производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87.
21. По периметру здания выполнить отмостку шириной 1000мм по узлу 2 серии 2.430-20 вып.1.
22. Рядовые перемычки выполнить по узлу 18 на листе 12.

Привязан

Инв.№

503-2-38.89-АР

Строение многозальное для 370 легковых автомобилей-мест, работающих на СПГ

Закрытая стоянка

Раздел	Лист	Листов
РП	1	12

Общие данные. (начало)

ГИПРОАВТОПРОМ Ростовский филиал

ГИП	Шилягин	
Н.контр.	Сапожков	
Рук.гр.	Шилягин	
Н.отд.	Рубан	
Гл.инж.пр.	Алексеев	
Зав.гр.	Бережная	
Рец.	Пономарева	

АЛБОМ 1

Ведомость отделки помещений (площадь, м²)

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель)			Колонна		Примечание
	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Высота мм	Площадь	Вид отделки	
Стоянка автомобилей, рампы	9878,1	Затирка швов, известковая окраска	1646,3 142,9 1861,4	Затирка швов панелей, кладка с расшивкой швов, водоэмульсионная окраска		—		461,9	Водоэмульсионная окраска, на всю высоту	
Вентиляторы, насосная пожаротушения, кладовая, тамбур вентиляторы, помещение электрооборудования вентиляторы	209,0	Затирка швов, известковая окраска	88,3 14,5 382,6	Затирка швов панелей, кладка с расшивкой швов, водоэмульсионная окраска		—		10,5	Водоэмульсионная окраска на всю высоту	
Индивидуальный тепловой пункт	10,5	Затирка швов, известковая окраска	3,0 11,7 15,7	Расшивка швов панелей, покраска штукатурка клеевая, клеевая окраска	16,3	Силикатная гидрофобизированная окраска	1500	1,2	Силикатная гидрофобизированная окраска на высоту 1500 мм, выше клеевая	
Уборные	8,4	Затирка швов силикатная, гидрофобизированная окраска	15,5	Покраска штукатурка, силикатная гидрофобизированная окраска	13,5	Стеклянная плитка	2000		—	
Коридор, лестничные клетки	50,2	Затирка швов, клеевая окраска	89,6 65,9 289,6	Затирка швов панелей, снятие штукатурки клеевой, водоэмульсионная окраска		—		10,6	Водоэмульсионная окраска на всю высоту	Нижние поверхности лестничных маршей окрасить клеевой краской
Тамбур	2,1	Затирка швов, клеевая окраска	12,0	Затирка швов панелей, кладка с расшивкой швов, покраска штукатурка клеевой, водоэмульсионная окраска		—		1,0	Водоэмульсионная окраска на всю высоту	
Начальник колонны	51,9	Затирка швов, клеевая окраска	11,9 27,5 152,6	Затирка швов панелей, снятие штукатурки клеевой, водоэмульсионная окраска		—		3,1	Водоэмульсионная окраска на всю высоту	
Электрощитовая КИПиА, Коридор кабельных коммуникаций	68,5	Затирка швов, известковая окраска	20,0 23,7 106,2	Затирка швов панелей, кладка с расшивкой швов, водоэмульсионная окраска		—		1,1	—	

Условные обозначения



Д.м. – диафрагма жесткости

— Автомобиль на стоянке

— Тип пола

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
3	Спецификация заполнения проемов ворот и дверей	
4	Спецификация изделий	
5	Спецификация материалов на перегородки	
6	Спецификация перемычек	
7	Спецификация заполнения оконных проемов	
8	Спецификация на изделие	
10	Спецификация вентканер	
11	Спецификация изделий на рекламу	

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. изм.	Количество			
		t = -30°C		t = -40°C	
		Общее	В т.ч. рампы	Общее	В т.ч. рампы
Площадь застройки	м²	3719,4	708,7	3730,4	708,7
Общая площадь	м²	9555,0	695,3	9555,0	695,3
Строительный объем	м³	27675,4	1984,3	27668,7	1984,3

Таблица толщин ограждающих конструкций (мм)

Расчетная зимняя температура	Наружные стеновые панели δ	Кирпичная вставка δ	Утеплитель-плитный керамзитобетон γ = 400 кг/м³
t = -30°C	250	380	70
t = -40°C	300	510	120

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Шульгин		503-2-38.89 — АР
Н.контр.	Розовская		Стоянка микроэлатная для 390 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ
Рук.гр.	Шульгин		Закрытая стоянка — Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Гл.спец.	Рубан		Общие данные (окончание)
Зав.отд.	Алексеев		Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Зав.гр.	Черниченко		
Арх.	Пономарева		

План на отм. 0.000



Ведомость проемов ворот и дверей

Марка поз.	Размер проема мм
1	5700 × 2100
2	3600 × 1750
3	980 × 2050
4	980 × 2050
5	1810 × 2070
6,12	910 × 2070

Марка поз.	Размер проема, тип
7	1010 × 2070
8	1690 × 2050
9	810 × 2070
10	810 × 2070
11	710 × 2070

Спецификация заполнения проемов ворот и дверей

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
1	Проем без заполнения		2		
2	Лист 11	Ворота ВР-С - 5,8 × 1,9	8		
3	2435-6 вып.1	Дверной блок АВ-2 л	9		
4	2,435-6 вып.1	Дверной блок ПД-2	12		
5	1.136.5-19	Дверной блок ДГ21-15 б	5		
6	1.136-10	Дверной блок ДГ21-9	1		
7	ГОСТ 14624-84	Дверной блок ДПГ1-1010	2		
8	2.435-6 вып.1	Дверной блок ПД-7	1		
9	1.136-10	Дверной блок ДГ21-8	8		
10	1.136-10	Дверной блок ДГ21-8л	1		
11	1.136-10	Дверной блок ДГ21-7ап	3		
12	1.136-10	Дверной блок ДГ21-9л	1		
13	1.136.5-19	Люк выхода на кровлю ДЛ.10-10	1		лист 7 ТТ пункт

1 Размер между осями 2-3 и 12-13 для варианта с расчетной наружной температурой -40°С принят 700 мм.
2 Перегородки, не имеющие фундаментов по листам марки „КЖ" устраивать по узлу 19 на листе 12.
3 Двери санузлов оснащать приборами для самозакрывания.
4 Двери эвакуационных выходов не должны иметь запоров, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.

Привязан

Инв. №

ГИП	Ильгин		
Н.контр.	Сапожков		
Нач. бр.	Ильгин		
Ст.техн.	Рубан		
Конструктор	Дроздов		
Зав. гр.	Кириченко		
Лаб.	Кириченко		

503-2-38.89-АР

Стоянка многоэтажная для 128 легковых автомобилей-такси, работающая на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия	Лист	Листов
РП	8	

План на отм. 0.000

Минмонтажспецстрой СССР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Ведомость проемов

Марка пов	Размер проема, мм
2	3800 × 1750
3.9	960 × 2050
9	810 × 2070
11	710 × 2070

Спецификация изделий

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
А3	503-2-38.89 Альбом 5	Анкер А3	78	0.18	
А4	503-2-38.89 Альбом 5	Анкер А4	8	0.1	
М1	ГОСТ 19903-74*	— 10×120 ℓ=100	36	0.5	
М2	лист 11	L 50×5 ℓ=450	96	1.7	
МН1	2.230-1 вып.5	Монтажная деталь МН1	15	0.55	
МС4	503-2-38.89 Альбом 5	Изделие соединительное	16	3.4	
—	лист 8	Полиэтиленовая сетка	1	44.0	
Дк1	503-2-38.89 Альбом 5	Дверца поворотного крана	3	5.1	
РР1	503-2-38.89 Альбом 5	Решетка вентиляционная	1	20.0	
Т1	лист 8	Труба вентиляционная	24	23.0	
ПЗ-5	3.006.1-2.87. вып.2,4	Канальная плита ПВ-5	4	50	
ЖР1	ТУ36-1517-71	Жалюзийная решетка	6	1.0	
—	лист 8	Стойка датчика	128	4.4	
ПВд-3	3.006.1-2.87. вып. 2,4	Канальная плита ПВд-3	300	190	
МН4-46	3.400-6/76	Закладная деталь МН4-46	58	11.4	
К-5	2.230-1 вып.5	Монтажная деталь К-5	66	0.17	
КР1	лист 8	Кронштейн КР —	8	3,2	
—	ГОСТ 9272-81*	Светоблок БК 19.8/94	1328	2.8	
	1.450.3-3, вып.1	Стремянка Ск-22	1	37.6	

Привязан

Инв. №

503-2-38.89-АР

Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей, работающих на СНГ

ГИП	Шульгин	
Н. контр.	Одинцова	
Рук. бр.	Шульгин	
Гл. спец.	Рубан	
Конструктор	Алексеев	
Рук. гр.	Шульгин	
Арх.	Ильинич	

Закрытая стоянка

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

План на отм. 2.800

Минтяжстрой СССР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

АЛЬБОМ 1

План на отм. 5.600



Спецификация материалов на перегородки

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
1		Сталь тонколистовая			
		ГН 30 × 706 × 0,8	15		Т
2	ГОСТ 6266-81*	Плиты гипсокартонные листовые	1980		м²
3		Минераловатные	50,9		м²
	ГОСТ 9573-82*	плиты			
4	ГОСТ 19903-74*	Сталь полосовая δ-3мм	0,8		Т
5	ТУ-400-28-302-81	Саморезы	0,05		Т
		Анкеры			
6	ТУ 144-794-77	Дюбели	4000		Т
7	ГОСТ 24064-80	Герметик КН-3	6582		кг
8	ГОСТ 10174-72	Пенополиуретан	3,9		кг
9	ТУ 38-105.540-78	Б клей 88Н	49		кг
10	ТУ 400-2-264-78	Шпаклевка	201		кг

Ведомость проемов ворот и дверей

Марка поз.	Обозначение
2	3800 × 1750
3, 4	960 × 2050
9	810 × 2070
11	710 × 2070

1. Кирпичные перегородки крепить к перекрытию по узлам серии 2.230-1 вып.5

Нач.	Шмыгин			503-2-68.89 -АР	
Гл. спец.	Шумейко			Стоянка, отапливаемая для 870 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
Рук. гр.	Шумейко			Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
Гл. инж.	Рубан			План на отм. 5.600	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Гл. спец.	Алексеев				
Гл. спец.	Кравцова				
Нач. отд.	Шмыгин				

Инв. №

Формат А2

Слой гравия на битумной мастике
МБК-Г- -Г (ГОСТ 2889-80*) -10мм
4 слоя рубероида марки РКП-350А (ГОСТ 10923-82) на
битумной мастике МБК-Г - А (ГОСТ 2889-80*)
Стяжка цементно-песчаный раствор марки 50 - 15 мм
Утеплитель - плитный керамзитобетон γ=400 кг/м³
Стяжка по уклону легкий бетон класса В7,5 от 20 до 40 мм
Пароизоляция - окраска битумом за 1 раз
Железобетонная плита покрытия

Разрез 1-1

Состав кровли ТТ пункт 3

Состав кровли ПВ ТТ

Слой гравия на битумной мастике
МБК-Г- -Г (ГОСТ 2889-80*) -10мм
4 слоя рубероида РКП 350А (ГОСТ 10923-82)
на битумной мастике МБК-Г - Д
(ГОСТ 2889-80*) -15 мм
Стяжка цементно-песчаный раствор марки 50 -10мм
Железобетонная плита покрытия



Фрагмент 3,4



Ведомость перемычек

Марка поз.	Схема сечения
ПБ1 (t=-30°C)	1
ПБ1 (t=-40°C)	1
ПБ2	2
ПБ3 ПБ4 ПБ5	3 (ПБ3) 1 2 (ПБ5) 4 (ПБ4)

Фрагмент 1



Фрагмент 2



Спецификация перемычек

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. -30°	Кол. -40°	Масса ед. кг	Приме
1	1.038.1-1	4ПБ 44-8	24	32	384	
2	1.038.1-1	1ПБ 13-1	13	13	25	
3	1.038.1-1	1ПБ 10-1	6	6	20	
4	1.038.1-1	1ПБ 16-1	1	1	30	

1 Перегородки из кирпича толщиной 65мм армировать на всю длину арматурой Ø6 AI ГОСТ 5781-82* через три ряда кладки по высоте.
2 После прокладки коммуникаций в кирпичных перегородках отверстия заделать цементно-песчаным раствором на всю толщину
3 Состав кровли наклонных участков рампы:
- 1 слой рубероида с крупнозернистой посыпкой РКК-350Г (ГОСТ 10923-82) на битумной мастике МБК-Г- А (ГОСТ 2889-80*)
- 2 слоя рубероида РПП 300А (ГОСТ 10923-82) на битумной мастике МБК-Г - А (ГОСТ 2889-80*).
- Стяжка цементно-песчаный раствор марки 50 - 15 мм
- железобетонная плита покрытия.
4 Марка битумной мастики выбирается при привязке типового проекта.
5 После монтажа оборудования, монтажный проем заложить кирпичом на растворе марки 10.
6 Участок стены у привязки в тепловом пункте выполнить после устройства привязки.







Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Шитиков		503-2-38.89 -АР
Н. контр.	Ортынский		Стоянка многоэтажная для 500 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ
Рук. гр.	Шилкин		
Ст. техн.	Рубан		Закрытая стоянка. Стадия: РП; Лист: 6; Листов:
Конструктор	Алексеев		
Нач. гр.	Ортынский		Разрез 1-1. Фрагменты 1÷4. Узлы 1÷3.
АОВ	Никорович		Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Инв. № подл.

Фасад 1-14

Фасад 14-1



Фасад А-И



Фасад И-А





Спецификация заполнения оконных проемов

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примеч.
ОК1	ГОСТ 12506-81	Окно ПВД №-18.1	1		
ОК2	ГОСТ 12506-81	Окно ПГ 12-18	1		
	ТУ-36-1517-71	Жалюзийная	27		
		решетка №1			
ОК3	ГОСТ 12506-81	Окно ПВД №-18.1	1		
	ТУ 36-1517-71	Жалюзийная			
		решетка №1	4		
ОК4	ГОСТ 12506-81	Окно ПВД К2.18.2	3		

1 Подоконники выполнить из цементно-песчаного раствора.

Привязан

Инв.№

503-2-38.89 -АР

Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

ГИП	Шимкин				
Н.контр.	Константинов				
Рук.гр.	Шимкин		Закрытая стоянка	Стадия	Лист	Листов
Констр.	Рябан			РП	7	
Архитектор	Давыдов В.		Фасады. Схемы заполнения оконных проемов.	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал		
Нач.гр.	Константинов					
Арх.	Мягкова					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

АЛЬБОМ 1

План кровли



Схема полнозащитных



Спецификация на изделие

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
		Кронштейн КР1			
1	ГОСТ 8509-86	L 60×5 ℓ = 550 мм	1		
2	ГОСТ 8509-86	L 50×5 ℓ = 150 мм	2		
		Стойка датчика			
	ГОСТ 8278-83*	ГН ⊏ 100×50×6 ℓ=350мм	1	1.4	
		Полнозащитная сетка			
	ГОСТ 5781-82	ф6 А1	648	0.222	кг
		Труба вентиляционная Т1			
3	ГОСТ 8509-86	L 50×5 ℓ = 600 мм	4	2.3	
4	ГОСТ 8509-86	L 50×5 ℓ = 400 мм	3	1.5	
5	ГОСТ 19904-74*	Ац прокат. листовой	1.2		м²
ЖР1	ТУ36-1511-71	Жалюзийная решетка	6	1.0	

1 Изделия, замаркированные на данном листе, внесены в спецификацию на листе 4.

2 Полнозащитную сетку уложить под основной гидроизоляционный ковер.

3 Все выступающие на кровле металлические элементы присоединить к полнозащитной сетке.

4 Сварку вести электродами Э 42 А (ГОСТ 9467-75*) высота шва 6 мм.

5 Полотно и коробку люка выхода на кровлю перед защитой стальным листом покрыть с обеих сторон слоем асбестового картона толщиной 5 мм по ГОСТ 2850-80*.

Планы Вентиляторов 1,2



Труба вентиляционная Т1 а-а





Кровельная оцинкованная сталь
цементно-песчаный раствор М50
по уклону от 20 до 40 мм
плитная плита марки ВД-5



Стойка датчика



Схема кронштейнов



Рабочая арматура кольца

Полнозащитная сетка

Рабочая арматура фундамента

Заземляющая перемычка

Б-Б



					503-2-38.89 — АР
ГИП	Шилогин				Стояки вентиляционные для 370 легковых и автомобилей-такси, работающих на СНГ
Н.контр.	Гончарова				Закрытая стоянка
Рук.гр.	Шилогин				Стадия: РП; Лист: 6; Листов:
Гл.спец.	Рубан				
Составил	Тарасов				Планы кровли, вентиляторов, стояков кронштейнов, труба вентиляционная, общий вид.
Н.гр.	Гончарова				Госстрой СССР СИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Нач.	Григорян				

АЛЬБОМ I

Экспликация полов

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м²
Стоянка автомобилей	1		Покрытие - бетон класса В 25 - 25 мм (шлифованный) Подстилающий слой - бетон класса В 12,5 - 100 мм Основание - уплотненный щебнем грунт	2694,1
Индивидуальный тепловой пункт	2		Покрытие - бетон класса В25 - 25 мм Подстилающий слой - бетон класса В 7,5 - 100 мм Основание - уплотненный щебнем грунт	10,6
Вентпомещения на 0,000 площадок эвакуации КНЛ и А одного наименования	3		Покрытие - бетон класса В 25 - 25 мм (шлифованный) Подстилающий слой - бетон класса В 7,5 - 100 мм Основание - уплотненный щебнем грунт	93,7
Насосная пожаротушения	4		Покрытие - керамические плитки (ГОСТ 6787-80*) - 13 мм Прослойка и заполнение швов цементно-песчаный раствор марки 300 - 15 мм Подстилающий слой - бетон класса В 7,5 - 100 мм Основание - уплотненный щебнем грунт	60,8
Колонна вентиляционная колонны	5		Покрытие - линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе (ГОСТ 7251-77) - 2,5 мм Прослойка - холодная битумная мастика на водостойких вяжущих - 1 мм Стяжка - легкий бетон класса В 5 (γ = 1400 кг/м³) - 20 мм Подстилающий слой - бетон класса В 7,5 - 80 мм Основание - уплотненный щебнем грунт.	17,5
Санузел на отм. 0,000	6		Покрытие - керамическая плитка (ГОСТ 6787-80*) - 13 мм Прослойка и заполнение швов - цементно-песчаный раствор марки 150 - 15 мм Подстилающий слой - бетон класса В 7,5 - 80 мм Основание - уплотненный щебнем грунт.	2,8
Лестничная клетка, тамбур, вестибюль	7		Покрытие - бетон мозаичного состава марки 200 - 20 мм (шлифованный) Стяжка - мелкозернистый бетон класса В 15 - 40 мм Подстилающий слой - бетон класса В 7,5 - 80 мм Основание - уплотненный щебнем грунт	73,6

продолжение

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м²
Стоянка рампа	8		Покрытие - бетон класса В25 - 25 мм (шлифованный) Стяжка - цементно-песчаный раствор марки 150 - 20 мм Гидроизоляция - 1 слой гидростеклоизола на клею БП-НП (ТУ 33-105540-79) Стяжка - легкий бетон класса В 5 (γ = 1400 кг/м³) - 50 мм Железобетонная плита.	6294
Вентпомещения, помещения вентиляторов, помещения электрооборудования вентиляторов	9		Покрытие - бетон шлифованный класса В25 - 25 мм Стяжка - легкий бетон класса В5 (γ = 1400 кг/м³) - 225 мм Железобетонная плита перекрытия	142,7
Холодный отсек вентиляторной № 2, 800	10		Покрытие - бетон класса В25 - 25 мм Стяжка - цементно-песчаный раствор марки 150 - 40 мм Теплоизоляция - минераловатные жесткие плиты γ = 250 кг/м³ - 40 мм ГОСТ 9573-82 Стяжка - легкий бетон класса В5 γ = 1400 кг/м³ - 225 мм Железобетонная плита перекрытия	31,5
Колонна вентиляционной колонны	11		Покрытие - линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе (ГОСТ 7251-77) Прослойка - холодная битумная мастика на водостойких вяжущих Стяжка - легкий бетон класса В5 γ = 1400 кг/м³ - 20 мм Железобетонная плита перекрытия	34,4
Санузел	12		Покрытие - керамическая плитка (ГОСТ 6787-80*) - 13 мм Прослойка и заполнение швов цементно-песчаный раствор марки 150 - 15 мм Стяжка - цементно-песчаный раствор марки 150 - 20 мм Слой битумной мастики с посыпкой песком, крупностью 1,5-5 мм Гидроизоляция - гидроизол 2 слоя ГИ 1 (ГОСТ 7415-74) на прослойке из битумной мастики Стяжка - бетон класса В 7,5 - 50 мм Железобетонная плита перекрытия	5,6
Складское, коридор кабельных коммуникаций	13		Покрытие - бетон шлифованный класса В25 - 25 мм Стяжка - легкий бетон класса В 5 (γ = 1400 кг/м³) - 50 мм Железобетонная плита покрытия	290

Плинтус - Тип А



Плинтус - Тип Б



1. В санузлах пол выполнить на 30 мм ниже уровня пола соседних помещений.
2. Для полов типа 5,11 выполнить плинтус - тип А для остальных тип Б.
3. В помещениях с трапами выполнить уклон пола к ним 1%.
4. В помещении насосной станции пожаротушения уклоны полов и приямку выполнить по фрагменту 2 на листе 6.

Привязан:

Инв. №

		503-2-38.89	-АР
ГИП	Шмаргин	Стоянка многоэтажная на 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
Н. контр.	Шмаргин		
Рук. гр.	Шмаргин	Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 9; Листов:
Ст. инж.	Сабан		
Составил	Данилов	Экспликация полов	Специализированное проектно-производственное объединение ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Нач. гр.	Шмаргин		
Конс.	Кривошеева		

Вентакамера1 (-30°С)



Вентакамера1 (-40°С)



Вентакамера2 (-30°С)



Вентакамера2 (-40°С)













Спецификация вентакамер

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. -30°	Кол. -40°	Масса ед.кг	Примеч.
Р1	503-2-38.89 альбом 5	Рамка Р1	11	01	22.7	
МС5	503-2-38.89 альбом 5	Соединительная деталь	25	25	1.38	
		Соединительная деталь				
МС6	ГОСТ 8240-72*	Швеллер [ГОСТ 8240-72* 8-П-В ВСт3пс2 ГОСТ 535-79*	25	25	1.56	
А-1	503-2-38.89 альбом 5	Анкер А1	674	600	0.06	
А2	503-2-38.89 альбом 5	Анкер А2	190	280	0.09	
	ГОСТ 5336-80*	Сетка №20×1.6	1018	887.0		м²
	ГОСТ 7798-70*	Болты М 12×100		48		
М1-18	3-400-6/76	Закладная деталь М1-18	105	105	1.1	

1. Перегородки холодных отсеков вентакамер армировать по узлу 22 на листе 12 по всей длине.

Привязан

Инв. №

503-2-38.89 – АР

Стоянка многоэтажная на 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Вентакамеры. Схемы разбивки болтов и закладных деталей М1-18

Стадия Р0 | Лист 10 | Листов

Минавтотранс РСФСР ГЛАВАВТОТРАНС Ростовский филиал

ГИП Шишкин | Нач.отд. Стефанов | Рук.гр. Шишкин | Констр. Рубан | Чертил Алексеев | Нач.пр. Кононенко | Пров. Кононенко

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

АЛЬБОМ

Схема ворот (пункт 4.11)



10



Реклама (каркас)



11



12



13



14



15



Спецификация изделий на рекламу

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Прим.
1	Ту 36-2287-80	ГНО 80×80×3 ℓ=3000 мм	3	21.8	
2	ГОСТ 8509-86	L 50×5 Equal.	180	5.7	м
3	ГОСТ 8509-86	L 50×5 ℓ=6000 мм	1	7.5	
4	ГОСТ 8509-86	L 50×5 ℓ=3,800 мм	2	14.3	
5	ГОСТ 8509-86	2 L 50×5 ℓ=3,500 мм	3	13,2	
6	ГОСТ 18124-75*	Плоские АЦ листы	18		м²
7	ГОСТ 8509-86	L 75×6 ℓ=150 мм	3	1.05	
МН 3-5	3.400-6/76	Закладная деталь МН 3-5	3	1.4	

1. Сварку вести электродами Э42А (ГОСТ 9467-75*)
2. Каркас рекламы окрасить масляной краской за 2 раза и обшить плоскими асбестоцементными листами по ГОСТ 18124-75*
3. Реклама разрабатывается при привязке типового проекта.
4. Ворота ВР-С-38×19 выполнить по двери ворот ВР-С-38×16 серии 1.493.9-26 с уменьшением высоты ворот до 1900 мм.

						503-2-38.89 ЭАР	
						Стоянка закрытого типа для легковых автомобилей-такси работающих на СНГ	
						Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 11; Листов:
						Стенд ворот. Реклама (каркас) Узлы 10÷15	Типпроектпром РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 1

16

асфальт — 25 мм
Бетон класса В 12,5 - 150 мм
песок
плотно утрамбованный грунт



17

Площадка из бетона класса В 12,5 шлифованного
песок утрамбованный щебнем
плотно утрамбованный грунт



18



19



20

а-а

Кровельная оцинкованная сталь



21



22



23



24



25



26



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

			503-2-38.89 -АР
			Стоянка приборчиков для 350 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ
ГИП	Шумилин		Стадия / Лист / Листов
Н. контр.	Сулейманов		Закрытая стоянка — РП / 12
Рук. бр.	Шуртан		
Гл. спец.	Бабин		Узлы 16 ÷ 26 — Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Гл. спец.	Дьяков		
Зав. гр.	Ерошенко		
Инж.	Тимофеев		

Привязан

Инв. №

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения фундаментов и цокольных панелей	
3	Узлы 1÷5 к листу 2	
4	Плиты фундаментные ПФ1, ПФ2 Фундаменты монолитные Ф1, Ф2	
5	Фундаменты монолитные Ф3, Ф4	
6	Фундаменты монолитные Ф5, Ф6. Приямок ПР1	
7	Нормативные нагрузки на фундаменты	
8	Схемы расположения колонн, ригелей, диафрагм жесткости на отм. 2.800 и 5.600	
9	Схема расположения ригелей, диафрагм жесткости на отм. 2.800 и ригелей покрытия рампы	
10	Спецификация элементов к схемам расположения конструкций на листах 8, 9. Узлы 1÷5	
11	Схема расположения плит перекрытия стоянки на отм. 2.800 и рампы	
12	Схема расположения плит перекрытий на отм. 5.600	
13	Схема расположения плит покрытия стоянки и рампы	
14	Сечения 1-1 к листам 8, 12, 13. Узлы А, Б	
15	Схемы расположения панелей стен по осям А, Ж, 3	
16	Схема расположения панелей стен по оси 12	
17	Схемы расположения панелей рампы по осям 1; 2; В; Н; Б; Н	
18	Схемы расположения лестниц	
19	Насосная пожаротушения.	

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ.

№ п/п	Наименование группы элементов конструкций	Код	Кол. м³	Примечание
1	Фундаменты стаканного типа	581200	10.00	
2	Колонны	582100	76,24	
3	Ригели	582500	346.05	
4	Элементы рам - диафрагмы	582700	49.12	
5	Панели стеновые наружные	583100	508,29	
6	Стаканы	589100	3,54	
7	Плиты перекрытий	584200	1179.99	
8	Блоки фундаментные	581100	22,36	
9	Элементы лестниц	589100	10,75	
10	Перемычка	582800	2,00	
	Всего бетона и железобетона		2450.34	

Материалы на изготовление сборных бетонных и железобетонных конструкций учтены в ведомости в материалах и отдельно не учитываются

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта А.Н. Шульгин

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 23279-85	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.	
1.020-1/83	Конструкции каркаса типового применения для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий	
1.030.1-1	Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий	
1.041.1-2	Сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытий многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.	
1.030.1-2	Сборные железобетонные марши, площадки и проступи для лестничных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий	
1-900-6/76	Унифицированные закладные детали сборных железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий	
1.450.3-3	Стальные лестницы, площадки, ограждения и ограждения	
1.494-24, вып.1	Стаканы для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов	
	Прилагаемые документы	
503-2-38.89 альбом 4	Ведомости потребности в материалах	
503-2-38.89 альбом 5	Строительные конструкции и изделия	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация элементов к схеме расположения фундаментов и цокольных панелей.	
8	Спецификация колонн к схеме расположения колонн, ригелей, диафрагм жесткости на отм. 2.800	
10	Спецификация элементов к схемам расположения конструкций на листах 8, 9	
11	Спецификация элементов к схеме расположения плит перекрытий стоянки на отм. 2.800 и рампы	
12	Спецификация элементов к схеме расположения плит перекрытий на отм. 5.600	
13	Спецификация элементов к схеме расположения плит покрытия стоянки и рампы (начало)	
14	Спецификация элементов к схеме расположения плит покрытия стоянки и рампы (продолжение)	
16	Спецификация элементов к схемам расположения панелей стен	
17	Спецификация элементов к схемам расположения панелей рампы по осям 1; 2; Н; 14; Б; Н.	
18	Спецификация элементов к схемам расположения лестниц	
19	Спецификация элементов к насосной пожаротушения.	

Общие указания

1. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке [ ]
2. Проект разработан для следующих условий строительства:
   а) t = -30°C; ветер - I район; снег - III район (основной вариант),
   б) t = -40°C; ветер - II район; снег - IV район
   в) сейсмичность района не более 6 баллов
   г) тип местности для определения скоростного напора ветра Б.
3. Антикоррозийную защиту выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85, Защита строительных конструкций от коррозии. Все металлические элементы конструкций и сборных деталей должны быть окрашены электрофосфатным лаком ПФ-170 по ГОСТ 15907-70 алкидной грунтовкой. Монтажные и соединительные элементы наружных ограждений и конструкций должны быть защищены путем металлизации цинковым покрытием не менее 50 мкм
4. По степени воздействия газовая среда помещений обычная сероводородная
5. При расчете конструкций учтен коэффициент надежности по назначению $\gamma_n = 0.95$ соответствующий I классу ответственности здания

ГИП	Шульгин						
Н.контр.	Сапожков						
Рук.гр.	Шкарин						
Гл.спец.	Рубан						
Констр.	Волков						
Зав.сб.	Дубенко						
Техник	Гайдаенко						

Привязан:

Инв. №

503-2-38.89-КЖ

Строительство предназначено для ЗПО легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	19

Закрытая стоянка

Общие данные

Типовой проект ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

АЛЬБОМ 1

Схема расположения фундаментов и цокольных панелей



Спецификация элементов к схеме расположения фундаментов и цокольных панелей

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Фундаменты			
Ф1	1.020-1/83, Вып. 1-1	1Ф15.8-1	10	2500	
Ф2	1.020-1/83, Вып. 1-1	1Ф18.8-2	18	3500	
Ф3	1.020-1/83, Вып. 1-1	1Ф12.8-3	49	1900	
		Панели цокольные			
БЦ1	1.030.1-1, Вып. 1-1	БЦ 60.5.2.5-А	81	1040	
БЦ2	1.030.1-1, Вып. 1-1	БЦ 30.5.2.5-А	6	520	
		Блоки бетонные			
1	ГОСТ 13579-78	ФБС 24.4.6-Т	28	1300	
2	ГОСТ 13579-78	ФБС 9.4.6-Т	26	470	
		Плиты фундаментные			
ПФп1	лист 4	ПФп1	89		
ПФп2	лист 4	ПФп2	10		
		Фундаменты пониженные			
Фп1	лист 4	Фп1	2		
Фп2	лист 4	Фп2	6		
Фп3	лист 5	Фп3	2		
Фп4	лист 5	Фп4	2		
Фп5	лист 6	Фп5	1		
Фп6	лист 6	Фп6	1		
		Прилеп			
ПР1	лист 6	ПР1	1		
		Болт			
	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1(1М12×500	32	0.52	

Привязки см. лист 9

ГИП	Шиваскин		503-2-38.89-КЖ		
Рук.гр.	Коршиков		Стоянка многоэтажных 370 автомобилей-такси, работающих на СНГ		
Рук.гр.	Шиваскин		Закрытая стоянка	Стадия: РП	Лист: 2
Н.контр.	Рыбак				Листов:
Нач.отд.	Шиваскин		Схема расположения фундаментов и цокольных панелей	Новосибирское ПСКБ ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал	
Зав.гр.	Кабанец				
Конс.	Яворова				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№























1. Основанием под фундаменты служат грунты со следующими нормативными характеристиками: $\varphi_n = 0,49$ рад, $C_n = 2$ кПа, $E_n = 14,7$ МПа, $\gamma = 1,8$ т/м³. Грунтовые воды отсутствуют.
2. Под неотапливаемые каркасные фундаменты и плиты выполнить подготовку из бетона класса В3,5 толщиной 100мм. Под сборные фундаменты Ф1, Ф2 выполнить песчаную подготовку. Размеры подготовки должны превышать размеры фундаментов на 100мм в каждую сторону.
3. Сборные фундаменты, цокольные панели, блоки устанавливать на слой цементно-песчаного раствора марки 50.
4. Обратную засыпку пазух производить местным грунтом равномерно со всех сторон фундаментов слоями 0,2÷0,3м с трамбованием до плотности обратной засыпки $\rho_d = 1,65$ т/м³.
5. Подготовку выполнять из бетона класса В3,5.

				503-2-38.89-КЖ	
ГИП	Шилягин			Стоянка крытая для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
Гл.конс.	Кашафутдинов			Закрытая стоянка	Стадия: РД; Лист: 3; Листов:
Рук.гр.	Шилягин				
Гл.спец.	Сучков				
Нач.отд.	Ахлопов				
Гл.гр.	Кабанчик			Узлы 1÷5 к листу 2	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Инж.	Гарова				

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

АЛЬБОМ I

ПФм1; ПФм2



Фм1



Фм2









Спецификация плит фундаментных ПФм1, ПФм2, фундаментов Фм2, Фм3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на элемент. ПФм1	ПФм2	Фм2	Фм3	Примечание
				Сборочные единицы					
				Сетки арматурные					
А4		1	ГОСТ 23279-85	Вр $\frac{1050}{2400}$ 85×205 $\frac{Ат-V}{22}$	2	—	—	—	
А4		2	ГОСТ 23279-85	Вр $\frac{1050}{2400}$ Ø10 85×205 $\frac{Ат-V}{22}$	2	—	—	—	
А4		3	ГОСТ 23279-85	Вр $\frac{1050}{2400}$ 85×205 $\frac{Ат-V}{22}$	—	1	1	—	
А4		4	ГОСТ 23279-85	Вр $\frac{1050}{2400}$ 105×205 $\frac{Ат-V}{22}$	—	1	1	—	
А4		5	ГОСТ 23279-85	Вр $\frac{1200}{2400}$ 85×205 $\frac{Ат-V}{22}$	—	1	1	—	
А4		6	ГОСТ 23279-85	Вр $\frac{1200}{2400}$ 105×205 $\frac{Ат-V}{22}$	—	1	1	—	
А4		7	ГОСТ 23279-85	Вр $\frac{1050}{2400}$ Ø10 105×205 $\frac{Ат-V}{22}$	—	—	—	2	
А4		8	ГОСТ 23279-85	Вр $\frac{1200}{2400}$ Ø10 105×205 $\frac{Ат-V}{22}$	—	—	—	2	
А4		9	ГОСТ 23279-85	Вр $\frac{1200}{2400(1000)}$ 85×110 $\frac{Ат-V}{22}$	—	—	2	2	
А4		10	ГОСТ 23279-85	Вр $\frac{1200}{2400(1000)}$ Ø10 105×110 $\frac{Ат-V}{22}$	—	—	2	2	
А4		11	503-2-33.89 Альбом 5	Ст 3	—	—	5	5	
				Детали					
А5		12	Лист 4	ФБАI ГОСТ 5781-82* ℓ=500	—	—	8	8	0.09 кг
А2		13	Лист 4	ФБАI ГОСТ 5781-82* ℓ=920	—	—	2	2	0.2 кг
				Материалы					
				Бетон класса В12,5	1.32	1.73	2.5	4.46	м³

Схема раскладки сеток подушки ПФм1; Фм6



Схема раскладки сеток подушки ПФм2, Фм1



Схема раскладки сеток подушки Фм2; Фм3



Поз. 12



Поз. 13



Таблицу нагрузок на фундаменты см. лист 7

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные: Арматура класса AI ГОСТ 5781-82* Ø6	Ø8	Итого	AII ГОСТ 5781-82* Ø12		Итого	AIII ГОСТ 5781-82* Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Итого	Всего	Общий расход
ПФм1	—	—	—	—		—	4.1	—	57.92	—	42.02	42.02	42.02
ПФм2	—	—	—	—		—	1.67	3.00	15.09	18.07	38.73	38.73	38.73
Фм1	1.12	21.5	22.62	25.4		25.4	1.67	6.84	18.99	20.87	92.37	90.39	90.39
Фм2	1.12	21.5	22.62	25.4		25.4	4.2	9.44	28.28	42.0	33.9	131.92	131.92



Привязан.

Инв. №

ГИП	Шмаргун		
Н. контр.	Соловьева		
Рук. гр.	Шмаргун		
Гл. спец.	Рубан		
Нач. сект.	Ананов		
Зав. лаб.	Кудрина		
Инж.	Морозов		

503-2-38.89 -КЖ

Стоянка многоэтажная для 300 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

Плиты фундаментные ПФм1, ПФм2 Фундаменты пояснительные Фм1, Фм2

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовское отделение филиала

АЛЬБОМ I



Спецификация фундаментов Фп3, Фп4

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. Фп3	Кол. на испол. Фп4		Примечание
				Сборочные единицы				
				Сетки арматурные				
А11		3	ГОСТ 23279-85	Тип С-ПАВ 85×205	—	2		
А11		4	ГОСТ 23279-85	Тип С-ПАВ 105×205	—	2		
А11		5	ГОСТ 23279-85	Тип С-ПАВ 85×205	—	2		
А11		6	ГОСТ 23279-85	Тип С-ПАВ 105×205	—	2		
А11		7	ГОСТ 23279-85	Тип С-ПАВ 195×285	4	—		
А11		8	ГОСТ 23279-85	Тип С-ПАВ 115×205	4	—		
А11		9	ГОСТ 23279-85	Тип С-ПАВ (100) 85×110	6	8		
А11		10	ГОСТ 23279-85	Тип С-ПАВ (100) 115×110	4	—		
А11		11	503-2-38.89 Альбом 5	СВ	10	—		
А11		14	503-2-38.89 Альбом 5	СЧ	—	10		
				Детали				
А2		12	лист 4	ФБ4.1 ГОСТ 5781-82* L=390	16	16		0,09 кг
А3		13	лист 4	ФБ4.1 ГОСТ 5781-82* L=920	4	—		0,2 кг
				Материалы				
				Бетон класса В12,5	15,44	8,92		м³

Таблицу нагрузок на фундаменты см. лист 7.

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные											Всего	Общий расход
	Арматура класса												
	AI			AII			AIII						
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 5781-82*						
	Ф5	Ф8	Итого	Ф10		Итого	Ф6	Ф8	Ф10	Ф12	Итого		
Фп3	2,64	48,0	96,64	50,8		50,8	6,4	33,88	53,82	59,0	167,8	265,84	265,84
Фп4	1,44	27,0	28,44	39,2		39,2	3,34	16,56	27,90	40,1	87,78	150,42	150,42

Привязан

Инв. №

			503-2-38.89 -КЖ	
ГИП	Ильюшин		Стоянка многогаражная для легковых автомобилей-такси работающих по СНГ	
Гл.инж.	Сидоркин			Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
Рук. гр.	Шумилин		Закрытая стоянка	
Гл.спец.	Рыбак			
Н.контр.	Ионов		Фундаменты монолитные Фп3, Фп4	Ростовпроектстальконструкция ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Нач. гр.	Кравченко			
Инж.	Орлова			

АЛЬБОМ 1

Фп5



Фп6



9-9



10-10



Пр1



11-11



12-12



Спецификация фундаментов Фп5, Фп6, приямков ПР1, ПР2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. Фп5	Фп6	ПР1	ПР2	Примечание
				Сборочные единицы					
				Сетки арматурные					
А4		1	ГОСТ 23279-85	С 12А II Вр I 85×235 с 275/25	—	2	—	—	
А4		2	ГОСТ 23279-85	С 12А II Вр I 145×235 с 275/25	—	2	—	—	
А4		7	ГОСТ 23279-85	С 12А II Вр I 145×295 с 325/25	2	—	—	—	
А4		8	ГОСТ 23279-85	С 12А II Вр I 145×292 с 322/25	2	—	—	—	
А4		9	ГОСТ 23279-85	С 8А I А III (300) 85×110 с 325×225/25	2	4	—	—	
А4		10	ГОСТ 23279-85	С 8А I А III (300) 85×110 с 325×225/25	2	—	—	—	
А4		11	503-2-38.89 альбом 5	С 3	5	—	—	—	
А4		14	503-2-38.89 альбом 5	С 4	—	6	—	—	
				Детали					
А4		12	лист 4	ФБАI ГОСТ 5781-82* ℓ=390	8	—	—	—	0,09 кг
А4		13	лист 4	ФБАI ГОСТ 5781-82* ℓ=980	2	—	—	—	0,2 кг
		15	лист 6	ФВАIII ГОСТ 5781-82* ℓ=1900	—	—	7	—	1,7 кг
				Изделия закладные					
А4		16	3.400-6/76	МН 4-46	—	4	2,95	4,9	19
А4		17	503-2-38.89 альбом 5	МН 2	—	—	3	—	
				Материалы					
				Бетон класса В12,5	3,03	3,84	1,4	1,83	м³
				Просечно-вытяжная сталь Б-5	—	—	28,5	39,0	кг

1. Таблицу нагрузок на фундаменты см. лист 7.
2. Схемы раскладки сеток, сечения 4-4, 5-5 см. лист 4
3. Сечение 8-8 см. лист 5
4. Приямок ПР2 см. лист 19

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные: Арматура класса AI ГОСТ 5781-82* Ф6	Ф8	Итого	AII ТУ 14-1-5526-87 Ф12	Итого	AIII ГОСТ 5781-82* Ф6	Ф8	Ф10	Ф12	Итого	Всего	Изделия закладные: Арматура класса AI ТУ 14-1-5526-87 Ф16	Итого	AIII ГОСТ 6727-80 Ф8	Итого	Прокат марки ВСт3кп2 ГОСТ 380-94		Итого	Всего	Общий расход
Фп5	1,12	21,5	22,62	25,9	25,9	3,2	9,44	29,26	42,0	83,9	131,92	—	—	—	—	—		—	—	131,92
Фп6	—	15,2	15,2	19,6	19,6	4,1	2,32	31,92	—	44,74	77,54	—	—	—	—	—	—	—	—	77,54
ПР1	—	—	—	—	—	—	—	—	11,9	11,9	11,9	4,2	4,2	1,8	1,8	11,2		13,2	17,2	29,1
ПР2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,84	2,84	16,72		16,72	19,56	19,56

Б



ГИП	Шишкин								
Н.контр.	Трофимов								
Рук.бр.2	Шкалов								
Ст.техн.	Рыбак								
Разраб.	Кулик								
Нач.гр.	Хабаров								
Инж.	Попова								

503-2-38.89 –КЖ

Строящиеся многоквартирные дома 310 грузовых автомобилей - такси, реконструкция на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия: РП | Лист: 6 | Листов:

Фундаменты монолитные Фп5, Фп6. Приямок ПР1

ГИПРОАВТОТРАНС
Республика Армения

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ 4

Схема 1



Схема 2



Схема 3



Схема 4



Схема 5



Схема 6



Схема 7



Марка	Схема	N1 max	N2	N3	N4 max	N5	N1 min	N4 min	Nx	Ny	Qx	Qy
Ф1	1	118	7,6	7,5	—	—	114	—	—	—	—	—
Ф2	2	90,9	18,7	—	—	—	39,1	—	—	—	—	—
ПФп1	3	118,4	—	—	—	—	118,0	—	—	—	—	—
ПФп2	2	60,4	18,7	—	—	—	57,7	—	—	—	—	—
Фп1	7	91,5	7,5	7,5	42,0	—	90,0	44,0	—	—	—	—
Фп2	4	60,4	18,7	—	44,5	—	57,7	39,0	—	—	—	—
Фп3	5	60,4	18,7	—	44,5	28,4	57,7	39,0	33,0	—	8,3	—
Фп4	6	60,4	18,7	—	—	18,9	57,7	39,0	—	33,0	—	8,3
Фп5	4	60,4	18,7	—	44,5	—	57,7	39,0	—	—	—	—
Фп6	3	118,4	—	—	—	—	118,0	—	—	—	—	—

1 Нагрузки даны для следующих условий строительства: расчетная зимняя температура наружного воздуха -30°С; скоростной напор ветра для I географического района; вес снегового покрова для II географического района.

2 В нагрузках учтен коэффициент надежности по назначению сооружения $\gamma_n = 0,95$

3 Нагрузки даны на отметке -0,500.

Привязан

Инв. № подл.

503-2-38.89 -КЖ

Стоянка автомобилей двухэтажная для 310 легковых автомобилей-такси работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия Р | Лист 7 | Листов

Нормативные нагрузки на фундаменты

ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

ГИП Шишкин
Н. контр. Сухомлин
Рук. гр. Шишкин
Н. отд. Рубан
Зав. каф. Васин
Рук. гр. Кабанец
Н. лаб. Корнев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

АЛЬБОМ I

Схема расположения колонн, ригелей, диафрагм жесткости на отм. 2.800



Схема расположения ригелей, диафрагм жесткости стоянки на отм. 5.800 и ригелей перекрытия рампы



Спецификация колонн к схеме расположения колонн, ригелей, диафрагм жесткости на отм. 2.800

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		Колонны			
К1	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-а	3	2192	
К2	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-б	3	2132	
К3	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-в	2	2132	
К4	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-г	2	2132	
К5	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-д	1	2132	
К6	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-е	1	2132	
К7	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-ж	1	2132	
К8	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-и	1	2132	
К9	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-к	1	2132	
К10	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-л	1	2132	
К11	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-м	2	2132	
К12	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-н	2	2132	
К13	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.1-п	2	2132	
К14	1.020-1/83, вып. 2-1	3КД3.28-2.2	38	2182	

Продолжение

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
К15	503-2-38.89 альбом 5	3КД3.28-2.2-а	10	2182	
К16	503-2-38.89 альбом 5	3КД3.28-2.2-б	2	2182	
К17	503-2-38.89 альбом 5	3КД3.28-2.2-в	2	2182	
К18	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.3-а	2	2132	
К19	503-2-38.89 альбом 5	3КФ3.28-2.3-б	2	2132	
К20	503-2-38.89 альбом 5	3К3.28-3-а	2	2081	
К21	503-2-38.89 альбом 5	3К3.28-3-б	2	2081	
К22	503-2-38.89 альбом 5	2К3.36-2-а	2	1811	
К23	503-2-38.89 альбом 5	2К3.36-2-б	2	1811	
К24	503-2-38.89 альбом 5	2К3.28-3-а	4	1451	
К25	503-2-38.89 альбом 5	2К3.28-3-б	4	1451	
К26	503-2-38.89 альбом 5	1К8.42-а	2	1156	
К27	503-2-38.89 альбом 5	1К3.42-б	2	1156	
К28	503-2-38.89 альбом 5	1КФ3.28-а	4	930	

1 Общие примечания и спецификацию ригелей и диафрагм жесткости см. лист 10.
2 Сечения 1-1 ÷ 7-7 см. лист 9.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шмаргун		
Рук.гр.2	Шмаргун		
Гл.спец.	Рубан		
Гл.констр.	Вилков		
Нач.гр.	Вилков		
Н.контр.	Гарова		

503-2-38.89-КЖ

Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия	Лист	Листов
РД	8	

Схема расположения колонн, ригелей, диафрагм жесткости на отм. 2.800 и 5.800

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Копировал Ш.Г. Формат А2

АЛЬБОМ 1

Схема расположения ригелей, диафрагм жесткости стояночного этажа на отм. 8.400 и ригелей покрытия гаража.



1-1



2-2



Общие указания и спецификацию ригелей и диафрагм жесткости см. лист 10.

3-3



4-4



5-5



6-6



7-7



				503-2-38.89 -КЖ	
ГИП	Шлегин			Стоянка многозтонная на 320 легковых автомобилей - мягкие, реконструкция №0 СНГ	
Н.контр.	Усманова			Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 9; Листов:
Рук.БР-2	Шубагин				
Гл.спец.	Рубой				
Нач.отд.	Донов			Схема расположения ригелей, диафрагм жесткости на отм. 8.400 и ригелей покрытия гаража	Минмонтажспецстрой РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Зав.гр.	Лобанов				
Инж.	Хорева				

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



1. При монтаже сборных железобетонных конструкций руководствоваться указаниями серии 1.020-1/83, Вып. 0-1 и СНиП 3.03.01-87.
2. При монтаже колонн, ригелей, диафрагм жесткости особое внимание обратить на расположение закладных элементов согласно опалубочным чертежам
3. Размеры в скобках для t= - 40°С.
4. Знак ▲ дан для ориентации колонн при монтаже.
5. Все неоговоренные узлы замаркированы по серии 1.020-1/83, Вып. 6-1.
6. Узел 4 выполнять до монтажа стеновых панелей.

Спецификация элементов к схемам расположения конструкций на листах 8,9

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на испол. в.Б	в.Б1	в.Б2			Масса ед., кг	Примечание
		t=-30°С, t=-40°С							
		Ригели							
Р1	1.020-1/83, Вып. 3-1	РДП4.57-40	14	14	16			2070	
Р2	1.020-1/83, Вып. 3-1	РДП4.57-80АтV	45	45	—			2600	
Р3	1.020-1/83, Вып. 3-1	РДП4.57-45	2	—	—			1920	
Р4	1.020-1/83, Вып. 3-1	РДП4.57-20	8	8	7			2070	
Р5	1.020-1/83, Вып. 3-1	Р3.57	2	2	—			770	
Р6	1.020-1/83, Вып. 3-1	РДП4.27-40	4	4	—			880	
Р7	1.020-1/83, Вып. 3-1	Р3.27	2	2	—			370	
Р8	1.020-1/83, Вып. 3-1	РДП6.86-30АтV	2	10	6			5190	
Р9	1.020-1/83, Вып. 3-1	РДП4.27-40	—	—	4			940	
Р10	503-2-33.89 альбом 5	РДП6.86-30А,V-а	2	2	4			5190	
Р11	503-2-33.89 альбом 5	РДП6.86-30АтV-б	—	14	19			5190	
Р12	503-2-33.89 альбом 5	РДП4.57-40-а	—	2	2			2070	
Р13	503-2-33.89 альбом 5	РДП4.57-45-а	—	2	—			1920	
		Диафрагмы жесткости							
Д1	1.020-1/83, Вып. 4-1	1ДБ56.28	4	4	4			5300	
Д2	503-2-33.89 альбом 5	Д2	2	2	2			5700	
		Изделия соединительные							
МС-3	1.020-1/83, Вып. 7-1	МС-3	24	24	24			2,93	
МС-4	1.020-1/83, Вып. 7-1	МС-4	24	24	24			0.13	
МС-5	1.020-1/83, Вып. 6-1	МС-5	2	2	2			1.32	
МС-7	1.020-1/83, Вып. 6-1	МС-7	6	6	6			2.26	
МС-8	1.020-1/83, Вып. 7-1	МС-8	6	6	6			0.16	
МС-9	1.020-1/83, Вып. 7-1	МС-9	8	8	8			1.6	
МС-27	1.020-1/83, Вып. 7-1	МС-27	18	18	14			11.26	
МС1	503-2-33.89 альбом 5	МС1	8	20	16			14.71	
МС2	503-2-33.89 альбом 5	МС2		16	16			21.17	
МС3	503-2-33.89 альбом 5	МС3		16	16			21.37	
		t=-30°С							
		Ригели							
Р14	1.020-1/83, Вып. 3-1	РДП4.57-70АтV	—	—	45			2600	
		Изделие соединительное							
МС4	лист 10	Полоса Б-10×80 ℓ=850	12	12	6			28	
		t=-40°С							
		Ригели							
Р14	1.020-1/83, Вып. 3-1	РДП4.57-80АтV	—	—	45			2600	
		Изделие соединительное							
МС4	лист 10	Полоса Б-10×80 ℓ=400	12	12	6			3.2	

			503-2-38.89 — КЖ	
			Стоянка многоэтажная для 670 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ.	
Гип	Шилова		Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 10; Листов:
Нач. отд.	Сапожков			
Рук. гр.	Шилова			
Гл. спец.	Рыбин			
Конструктор	Данилов		Спецификация элементов к схемам расположения конструкций на листах 8,9. Узлы 1-5	Минмонтажспецстрой СССР. СПЕЦАВТОТРАНС. Ростовский филиал
Нач. гр.	Кулешов			
Инж.	Попова			

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема расположения плит перекрытия стоянки на отм. 2,800 и рампы



Незамаркированные плиты марки П1

Спецификация элементов к схеме расположения плит перекрытия стоянки на отм. 2,800 и рампы

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Плиты перекрытия			
П1	1.041.1-2, Вып.3	ПК 86.15-8АтVТ	156	4400	
П2	1.041.1-2, Вып.3	ПК 86.15-8АтVТ-2	40	4000	
П3	1.041.1-2, Вып.3	ПК 86.12-7АтVТ	29	3400	
П4	1.041.1-2, Вып.3	ПК 86.12-7АтVТ-1	6	3400	
П5	1.041.1-2, Вып.1	ПК 56.15-7АтVТ	40	2600	
П6	1.041.1-2, Вып.1	ПК 56.15-7АтVТ-2	4	2600	
П7	1.041.1-2, Вып.1	ПК 56.12-7АтVТ	35	2000	
П8	1.041.1-2, Вып.1	ПК 56.12-9АтVТ-1	7	2000	
П9	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 86.15-8АтVТ-а	2	4620	
П10	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 86.15-8АтVТ-б	4	4620	
П11	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 86.15-8АтVТ-б	2	4620	
П12	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 50.15-8АтVТ-а	1	2890	
		Изделия соединительные			
МС-11	1.020-1/83, Вып. 6-1	МС-11	3	1.61	
МС-13	1.020-1/83, Вып.6-1	МС-13	76	0.73	
МС-14	1.020-1/83, Вып. 7-1	МС-14	20	0.66	
МС-15	1.020-1/83, Вып. 6-1	МС-15	20	0.45	
МС-18	1.020-1/83, Вып.6-1	МС-18	48	0.41	
МС-19	1.020-1/83, Вып. 7-1	МС-19	48	0.51	
МС-26	1.020-1/83, Вып.7-1	МС-26	26	3,2	
МН1-6	3.400-6/78	МН1-15	27	1.6	

Общие указания см. лист 13.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

				503-2-38.89-КЖ	
ГИП	Шульман			Стоянка многоэтажная на 150 легковых автомобилей - пункт, работающий по СНГ	
Н.контр.	Соломатин				
Рук. гр. 2	Шульгин			Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 11; Листов:
Н.отд.	Рубан				
Нач.сект.	Ефимов			Схема расположения плит перекрытий стоянки на отм. 2,800 и рампы	Специализированное ордена ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Выпр.	Кадочкин				
Инж.	Жукова				

Схема расположения плит перекрытия на отм. 5.600



Спецификация элементов к схеме расположения плит перекрытия на отм. 5.600

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
		Плиты перекрытия			
П1	1.041.1-2, Вып.3	ПГ 36.15-6АтУТ	102	4000	
П2	1.041.1-2, Вып.3	ПК 36.15-6АтУТ-2	38	4000	
П5	1.041.1-2, Вып.3	ПГ 36.12-7АтУТ	24	3100	
П4	1.041.1-2, Вып.3	ПК 36.12-7АтУТ-1	6	3100	
П6	1.041.1-2, Вып.1	ПК 36.15-7АтУТ	2	2600	
П7	1.041.1-2, Вып.1	ПГ 36.12-7АтУТ	5	2600	
П8	1.041.1-2, Вып.1	ПК 36.12-9АтУТ-1	1	2000	
П9	503-2-38.89 альбом 5	ВРС 36.15-6АтУТ-а	2	4620	
П10	503-2-38.89 альбом 5	ВРС 36.15-6АтУТ-б	8	4620	
П11	503-2-38.89 альбом 5	ВРС 36.15-6АтУТ-6	4	4620	
П12	503-2-38.89 альбом 6	ВРС 36.15-6АтУТ-а	1	2830	
		Изделия соединительные			
МС-11	1.020-1/83,	Вып. 6-1 МС-11	3	1.61	
МС-13	1.020-1/83,	Вып. 6-1 МС-13	76	0.73	
МС-14	1.020-1/83,	Вып. 7-1 МС-14	8	0.66	
МС-15	1.020-1/83,	Вып. 6-1 МС-15	8	0.45	
МС-18	1.020-1/83	Вып. 6-1 МС-18	32	0.41	
МС-19	1.020-1/83,	Вып. 7-1 МС-19	82	0.51	
МС-26	1.020-1/83,	Вып. 7-1 МС-26	14	3,2	
МН1-15	3.400-6/16	МН1-15	19	1.6	

Общие указания см. лист 13.

Привязан

Инв. №

			503-2-38.89 -КЖ
ГИП	Шильгин		Стоянка многоэтажная на 370 легковых автомобилей - такси, работающих на СНГ
Н. контр.	Сорокина		
Нач. бр.	Шилова		Закрытая стоянка
Гл. спец.	Рыбак		Стадия: РП; Лист: 12; Листов:
Конструктор	Зонов		Схема расположения плит перекрытий на отм. 5.600
Нач. гр.	Абрамко		Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Инж.	Попова		

АЛЬБОМ 1

Схема расположения плит покрытия стоянки и рампы

Все незамаркированные плиты марки П13



Спецификация элементов к схеме расположения плит покрытия стоянки и рампы (начало)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		t = -30°С, снеговой район			
		Плиты покрытия			
П13	1.041.1-2, вып. 3	ПК 36.15-5АтVТ	130	4000	
П14	1.041.1-2, вып. 3	ПК 36.15-6АтVТ-2	39	4000	
П15	1.041.1-2, вып. 3	ПК 36.12-5АтVТ	20	3100	
П16	1.041.1-2, вып. 3	ПК 36.12-5АтVТ-1	8	3100	
П17	1.041.1-2 вып. 1	ПК 36.15-7АтVТ	3	2600	
П18	1.041.1-2, вып. 1	ПК 36.12-7АтVТ	7	2000	
П19	1.041.1-2, вып. 1	ПК 36.12-9АтVТ-1	1	2000	
П20	1.041.1-2, вып. 1	ПК 36.15-4АтVТ-2	4	2600	
П21	1.041.1-2, вып. 1	ПК 36.12-4АтVТ	38	2000	
П22	1.041.1-2, вып. 1	ПК 36.15-4АтVТ	32	2600	
П23	1.041.1-2, вып. 1	ПК 36.12-4АтVТ-1	6	2000	
П24	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 36.15-6АтVТ-2	2	4620	
П25	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 36.15-6АтVТ-9	12	4620	
П26	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 36.15-6АтVТ-Е	2	4620	
П27	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 36.15-6АтVТ-Ж	2	4620	
П28	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 36.15-6АтVТ-И	4	4620	
П29	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 36.15-6АтVТ-Б	1	2890	
П30	503-2-38.89 альбом 5	ПРС 36.15-6АтVТ-В	1	2890	

1. При монтаже сборных железобетонных плит руководствоваться указаниями серии 1.041.1-2, вып.1, вып.3; 1.020-1/83, вып.6-1 и СНиП 3.03.01-87.
2. Все узлы замаркированы по серии 1.020-1/83, вып. 6-1.
3. Узлы креплений стаканов к плитам см. серии 2.460-14, вып.0 и 2.460-15, вып.0.
4. Отверстия в плитах, шириной 150, обозначенные знаком ●, пробить по месту в пустотах плит в увязке с сантехнической частью проекта.
5. В местах, обозначенных знаком ○, до устройства кровли заложить подвески для крепления воздуховода по чертежам марки ОВ. Шаг подвесок 2 м.
6. В местах, обозначенных знаком =, заложить деталь ГМ1-В см. сечение а-а на листе 14.
7. Размеры и марка плит в скобках даны для t = -40°С.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шапкин		503-2-38.89 – КЖ		
Н. контр.	Сапожков		Стоянка многоэтажная на 370 легковых автомобилей-такси. Реконструкция по СНиГ		
Рук. гр.	Шапкин		Закрытая стоянка	Стадия	Лист	Листов
Ст. техн.	Рубан			РП	13	
Зав. сект.	Волков		Схема расположения плит покрытия стоянки и рампы	ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал		
Зав. гр.	Жабренко					
Инж.	Жорова					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1-1





Для перекрытия

2-2

Для покрытия





Для перекрытия

3-3

Для покрытия



а-а



4-4



Спецификация элементов к схеме расположения плит покрытия стоянки и рампы (продолжение)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		t=-40°С, снег II район			
		Плиты покрытия			
П15	1.041.1-2, вып.3	ПК86.15-6АтVТ	180	4000	
П14	1.041.1-2, вып.3	ПК86.15-6АтVТ-2	34	4000	
П15	1.041.1-2, вып.3	ПК86.12-7АтVТ	20	3100	
П16	1.041.1-2, вып.3	ПК86.12-7АтVТ-1	8	3100	
П17	1.041.1-2, вып.1	ПК56.15-7АтVТ	36	2800	
П18	1.041.1-2, вып.1	ПК56.12-7АтVТ	45	2000	
П19	1.041.1-2, вып.1	ПК56.12-9АтVТ-1	7	2000	
П24	503-2-38.89 альбом 5	ПРС86.15-6АтVТ-2	2	4620	
П25	503-2-38.89 альбом 5	ПРС86.15-6АтVТ-3	12	4620	
П26	503-2-38.89 альбом 5	ПРС86.15-6АтVТ-Е	2	4620	
П27	503-2-38.89 альбом 5	ПРС86.15-6АтVТ-Ж	2	4620	
П28	503-2-38.89 альбом 6	ПРС86.15-6АтVТ-И	4	4620	
П29	503-2-38.89 альбом 5	ПРС86.15-6АтVТ-Б	1	4620	
П30	1.041.1-2, вып.1	ПК66.15-7АтVТ	4	2600	
		t=-30°С, t=-40°С			
		снег III, IV район			
		Стаканы			
СБ1	1.499-24, вып.1	СБ10А-2	12	250	
СБ2	1.499-24, вып.1	СБ7А-3	12	200	
СБ3	1.499-24, вып.1	СБ4А-1	1	150	
		Изделия соединительные			
МС1	2.460-14, вып.0	МС1	124	0.4	
МС11	1.020-1/83, вып.6-1	МС11	5	1.61	
МС-13	1.020-1/83, вып.6-1	МС-13	76	0.73	
МС-15	1.020-1/83, вып.6-1	МС-15	90	0.45	
МС-18	1.020-1/83, вып.6-1	МС-18	96	0.41	
МС-21	1.020-1/83, вып.6-1	МС-21	44	0.55	
МС-26	1.020-1/83, вып.7-1	МС-26	40	3.2	
МИ1-15	Б.400-6/76	МИ1-15	24	1.6	

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

503-2-38.89-КЖ

Стоянки автомобилей для ЛПО легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ.

Закрытая стоянка

Сечение 1-1 и листы К2.6 Оси А, Б.

Стадия	Лист	Листов
РП	14	

Минавтотранс РСФСР Спецавтотранс Республиканский филиал

АЛЬБОМ 1

Схема расположения панелей стен по оси А



Схема расположения панелей стен по оси Ж



Схема расположения панелей стен по оси 3





1-1





2-2



1. Монтаж стеновых панелей вести в соответствии с указаниями серии 1.090.1-1, вып. 0-1 и СНиП 3.03.01-87.
2. Панели стен приняты из легкого бетона γ 900 кг/м³
3. Все узлы запроектированы по серии 1.090.1-1, вып. 3-1
4. Вертикальные и горизонтальные швы выполнять по узлам 29 ÷ 33, 35 серии 1.090.1-1, вып. 3-1.
5. Все сварные соединения выполнять электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75.
6. Спецификацию к схемам расположения см. на листе 16.

ГИП	Шамрин		
Н.контр.	Шамрин		
Рук.гр.2	Шамрин		
Н.отд.	Рубан		
Работал	Фролов		
Зав.гр.	Яковенко		
Инж.	Морозов		

Привязан

Инв.№

503-2-38.89 – КЖ

Стоянка многоэтажная для 300 автомобилей автобусно-такси, работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия: РП | Лист: 15 | Листов:

Схемы расположения панелей стен по осям А, Ж, 3.

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 1

Схема расположения панелей стен по оси 12



Продолжение

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
ПС16	1.090-2-38.89 альбом 5	ПС90.15.3.0-3.А-Б	1	4750	
ПС17	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.12.3.0-4.А-а	2	3830	
ПС18	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.15.3.0-4.А-Б	1	4750	
ПС19	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.9.3.0-6.А-Б	6	1000	
ПС20	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.12.3.0-6.А-а	14	1260	
ПС21	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.12.3.0-6.А-Б	14	1260	
ПС22	503-2-38.89 альбом 5	ПС30.9.3.0-6.А-а	6	940	
ПС25	503-2-38.89 альбом 5	ПС30.9.3.0-6.А-Б	2	940	
ПС26	1.030.1-1, Вып. 1-1	ПС30.9.3.0-6.А-1	2	940	
ПС25	1.030.1-1, Вып. 1-1	ПС30.12.3.0-6.А-1	6	1250	
ПС26	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.12.3.0-А-2	18	500	
ПС27	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.12.3.0-А-3	19	500	
ПС28	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.15.3.0-А-2	10	620	
ПС29	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.15.3.0-А-3	10	620	
ПС30	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.21.3.0-А-2	5	870	
ПС31	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.21.3.0-А-3	6	870	
ПС32	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.21.3.0-А-4	1	870	
ПС33	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС6.12.3.0-А-2	8	250	
ПС34	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС6.12.3.0-А-3	2	250	
ПС35	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС6.12.3.0-А-4	4	250	
ПС36	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС6.21.3.0-А-2	5	490	
ПС37	503-2-38.89 альбом 5	2ПС12.21.3.0-А-а	1	870	
ПС38	1.030.1-1, Вып. 1-1	3ПС48.90.30-А-1	4	190	
ПС39	1.030.1-1, Вып. 1-1	3ПС48.120.30-А-1	12	260	
ПС40	1.030.1-1, Вып. 1-1	3ПС48.150.30-А-1	8	320	
ПС41	1.030.1-1, Вып. 1-1	3ПС48.150.30-А-2	4	320	
ПС42	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.12.3.0-А-4	1	600	
ПС43	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС6.21.3.0-А-3	1	440	
		Изделия соединительные			
МС-1	1.030.1-1, Вып. 3-1	МС-1	382	0.26	
МС-2	1.030.1-1, Вып. 3-1	МС-2 (ФБАЛ)	72	0.03	
МС-2	1.030.1-1, Вып. 3-1	МС-2	151	0.28	
МС-3	1.030.1-1, Вып. 3-1	МС-3	60	0.52	
МС-4	1.030.1-1, Вып. 3-1	МС-4	10	6.31	
МС-6	1.030.1-1, Вып. 3-1	МС-6	34	0.26	
МС-7	1.030.1-1, Вып. 3-1	МС-7	8	0.25	

Спецификация элементов к схеме расположения панелей стен

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Панели стен			
		tн=-30°С, Центр. район			
ПС1	1.030.1-1, Вып. 1-1	ПС60.9.2,5-2.А-1	8	1600	
ПС2	1.030.1-1, Вып. 1-1	ПС60.12.2,5-3.А-1	68	2120	
ПС3	1.030.1-1, Вып. 1-1	ПС60.15.2,5-2.А-1	11	2660	
ПС4	1.030.1-1, Вып. 1-1	ПС60.15.2,5-2.А-2	10	2660	
ПС5	1.030.1-1, Вып. 1-1	ПС90.12.2,5-2.А-1	18	3250	
ПС6	1.030.1-1, Вып. 1-1	ПС90.15.2,5-2.А-1	12	4030	
ПС7	1.030.1-1, Вып. 1-1	ПС90.15.2,5-2.А-2	8	4030	
ПС8	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.9.2,5-2.А-а	8	1600	
ПС9	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.15.2,5-2.А-а	8	2660	
ПС10	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.15.2,5-2.А-Б	7	2660	
ПС11	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.15.2,5-2.А-Б	8	2660	
ПС12	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.15.25-2.А-2	8	2660	
ПС13	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.15.25-2.А-9	2	2660	
ПС14	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.15.2,5-2.А-а	2	4030	
ПС15	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.15.2,5-2.А-Б	2	4030	
ПС16	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.15.2,5-2.А-Б	1	4030	
ПС17	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.12.2,5-2.А-а	2	3250	
ПС18	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.15.2,5-2.А-2	1	4030	
ПС19	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.9.2,5-2.А-Б	6	1600	
ПС20	503-2-38.89 альбом 5	ПС30.12.2,5-6.А-а	14	1060	
ПС21	503-2-38.89 альбом 5	ПС30.12.2,5-6.А-Б	14	1060	
ПС22	503-2-38.89 альбом 5	ПС30.9.2,5-6.А-а	6	800	
ПС23	503-2-38.89 альбом 5	ПС30.9.2,5-6.А-Б	2	800	
ПС24	1.030.1-1, Вып 1-1	ПС30.9.2,5-6.А-1	2	800	
ПС25	1.030.1-1, Вып 1-1	ПС30.12.2,5-6.А-1	6	1000	
ПС26	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.12.2,5-А-2	18	420	
ПС27	1.030.1-1 Вып. 1-1	2ПС12.12.2,5-А-3	19	420	
ПС28	1.030.1-1, Вып.1-1	2ПС12.15.2,5-А-2	10	530	
ПС29	1.030.1-1, Вып.1-1	2ПС12.15.2,5-А-3	10	530	
ПС30	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.21.2,5-А-2	5	740	
ПС31	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС12.21.2,5-А-3	6	740	
ПС32	1.030.1-1, Вып 1-1	2ПС12.21.2,5-А-4	1	740	
ПС33	1.030.1-1, Вып.1-1	2ПС6.12.2,5-А-2	2	210	
ПС34	1.030.1-1, Вып.1-1	2ПС6.12.2,5-А-3	2	210	
ПС35	1.030.1-1, Вып.1-1	2ПС6.12.2,5-А-4	4	210	
ПС36	1.030.1-1, Вып.1-1	2ПС6.21.2,5-А-2	8	370	
ПС37	503-2-38.89 альбом 5	2ПС12.21.2,5-А-а	1	740	
ПС38	1.030.1-1, Вып. 1-1	3ПС48.90.25-А-1	4	150	
ПС39	1.030.1-1, Вып.1-1	3ПС48.120.25-А-1	12	200	
ПС40	1.030.1-1, Вып.1-1	3ПС48.150.25-А-1	8	250	
ПС41	1.030.1-1, Вып.1-1	3ПС48.150.25-А-2	4	250	
ПС42	1.030.1-1, Вып.1-1	2ПС12.12.2,5-А-4	1	420	
ПС43	1.030.1-1, Вып 1-1	2ПС6.21.2,5-А-3	1	370	
		tн=-40°С, Северный район			
ПС1	1.030.1-1, Вып.1-1	ПС60.9.3,0-6.А-1	8	1910	
ПС2	1.030.1-1, Вып.1-1	ПС60.12.3,0-3.А-1	28	2540	
ПС3	1.030.1-1, Вып.1-1	ПС60.15.10-3.А-1	11	3140	
ПС4	1.030.1-1, Вып.1-1	ПС60.15.3,0-3.А-2	10	3140	
ПС5	1.030.1-1, Вып.1-1	ПС90.12.3,0-4.А-1	18	3830	
ПС6	1.030.1-1, Вып.1-1	ПС90.15.3,0-3.А-1	12	4750	
ПС7	1.030.1-1, Вып.1-1	ПС90.15.3,0-3.А-2	8	4750	
ПС8	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.9.3,0-6.А-а	2	1910	
ПС9	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.15.30-3.А-а	8	3140	
ПС10	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.15.3,0-3.А-Б	7	3145	
ПС11	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.15.3,0-3.А-Б	8	3140	
ПС12	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.15.3,0-3.А-2	8	3140	
ПС13	503-2-38.89 альбом 5	ПС60.15.3,0-3.А-9	2	3140	
ПС14	503-2-38.89 альбом 5	ПС90.15.3,0-3.А-а	2	4730	
ПС15	503-2-38.89 альбом	ПС90.15.3,0-3.А-Б	2	4730	

Привязан

Инв. №

ГИП	Шульгин		
Н.контр.	Сушкова		
Рук.гр.	Шульгин		
Гл.спец.	Рубан		
Архитект.	Кононов		
Зав.гр.	Адамиди		
Инж.	Морова		

503-2-38.89 – К Ж

Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия	Лист	Листов
РП	16	

Схема расположения панелей стен по оси 12

Типавтотранспроект Госкомитета РСФСР по делам строительства ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Схема расположения панелей рампы по оси 14



Схема расположения панелей рампы по оси 1



Схемы расположения панелей рампы по осям Б, Н, 13, 2



Спецификация элементов к схемам расположения панелей рампы по осям 1; 2; 13; 14; Б; Н.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Панели			
		t=-30°С ; t=-40°С			
		Ветер I, II район			
ПС42	1.030.1-1, Вып. 1-1	ПС 60.12.3,0-3.л-12	2	2710	
ПС43	1.030.1-1, Вып. 1-1	2ПС6-24.3,0-А-1	4	500	
ПС44	503-2-38.89 альбом 5	ПС44	26	1250	
ПС41-а	503-2-38.89 альбом 5	ПС44-а	6	1250	
ПС45	503-2-38.89 альбом 5	ПС 45	29	1250	
ПС45-а	503-2-38.89 альбом 5	ПС 45-а	2	1250	
ПС46	503-2-38.89 альбом 5	ПС46	29	1250	
ПС46-а	503-2-38.89 альбом 5	ПС 46-а	2	1250	
		Изделия соединительные			
МС-1	1.030.1-1, Вып. 4-1	МС-1	12	0,26	
МС-2	1.030.1-1, Вып. 3-1	МС-2	4	0,033	
МС-9	1.030.1-1, Вып. 4-1	МС-9	378	6,9	
МС-10	1.030.1-1, Вып. 4-1	МС-10	376	3,4	

1. Все узлы замаркированы по серии 1.030.1-1, Вып. 3-1.
2. В скобках даны размеры для t=-40°С
3. Поверхности панелей, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

Привязан

Инв. №

503-2-38.89 -КЖ

Стоянка автомобилей для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

ГИП	Шильцин				
Гл. инж. пр.	Смирнов				
Рук. гр. ВК-2	Федоров				
Н. контр.	Рыбак				
Н. отд.	Ананьев				
Рук. гр. ОВ	Бабенко				
Инженер	Ковалева				

Закрытая стоянка

Стадия	Лист	Листов
РП	17	

Схемы расположения панелей рампы по осям 1; 2; 13; 14; Б; Н.

Новосибирский ОПРПАВТОТРАНС Ростовский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом

1-1



2-2



3-3



4-4



Схема расположения лестницы
В осях 3-4÷А-М1 ; 11-12 ÷ А-М1.



Спецификация элементов к схеме расположения лестниц

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Лестничные марши			
М1	1.050.1-2. Вып.1	ЛМ057.11.14-5	8	2200	
		Лестничные площадки			
А1	1.050.1-2, Вып.1	АПП14.15В	2	590	
		Ограждения			
ОА1	1.050.1-2, Вып. 2	ОП14-1	12	16.6	
ОА2	1.050.1-2, Вып.2	ОПВ14-1	4	21.1	
ОА3	1.050.1-2, Вып.2	ОПН14-1	4	15.5	
ОА4	1.050.1-2, Вып.2	ОМД-1	4	2.6	
ОА5	1.050.1-2, Вып.2	ОП12-1	2	18.3	
		Проступи			
	1.050.1-2, Вып.1	1АН 12.3	32	50	
	1.050.1-2, Вып.1	2АН 15.5	36	70	
	1.050.1-1-2, Вып.1	2АН 15.5В	18	70	
		Закладные соединения			
МС-30	1.020-1/83, Вып. 7-1	МС-30	2	2,9	
МС-32	1.020-1/83, Вып. 6-1	МС-32	2	0.33	
МС-33	1.020-1/83, Вып. 6-1	МС-33	6	0.19	
МС-34	1.020-1/83, Вып 6-1	МС-34	80	0.5	

1 Монтаж сборных железобетонных конструкций производить в соответствии с указаниями серий 1.020-1/83, вып. 0-1; 1.050.1-2, Вып. 1,2 и СНиП 3.03.01-87.
2 Все узлы замаркированы по серии 1.020-1/83, вып. 6-1.
3 Схемы расположения проступей см. серию 1.020-1/83, Вып. 0-1 Схемы 1 : 4.

ГИП	Шаргин		503-2-38.89 — КЖ		
Н.контр.	Чехлатый		Стоянка автомобилей на 530 легковых автомобилей-такси, размещаемых на СНТ		
Рук. гр.2	Шаргин		Закрытая стоянка	Стадия	Лист	Листов
Н.Сект.	Рубин			РП	13	
Нач.Сект.	Ярцев		Схемы расположения лестниц	Автотранспортное управление Днепродзержинск Русское ордена Трудового Красного Знамени	
Нач. гр.	Федорец				
Инж.	Ярцев				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Насосная пожаротушения



1-1



2-2



Спецификация элементов к насосной пожаротушения

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Листничный марш			
ЛМ1	1.450.3-3 вып.1	ПАЖШ 45-12.8	1	50.9	
		Ограждения			
ОП1	1.450.3-3, вып.1	ОГл МАХ 45-10.12	1	4,5	
ОП1	1.450.3-3, вып.1	ОГПМхЭБ-10.9	1	10.5	
ОП2	1.450.3-3, вып.1	ОГПМхЭБ-10.15	1	14.7	
		Фундаменты под оборудование			
ФОм1	лист 19	ФО м 1	2		1.62 м³
ФОм2	лист 19	ФО м 2	1		0.21 м³
ФОм3	лист 19	ФО м 3	1		0.38 м³
		Приямок			
Пр2	лист 19	Пр2	1		1.85 м³

3-3



ФО м1



ФО м2



4-4

5-5



7-7



8-8

Пр2



В-В



6





1. Знаком Х отмечены места крепления монорельса к плитам перекрытия.
2. Расход металла на монорельс: I22 – 230,0кг; С20 – 80,0 кг С10 – 55,0кг; L100×7 – 4,3кг; – δ=10 – 110,0кг
3. Анкерные болты устанавливать в пробуренные скважины с закреплением с помощью эпоксидного клея. Диаметр скважины должен быть на 10мм больше диаметра анкерного болта, принятого по поставляемому оборудованию, Нсквℓ ≥ 10dскв. Работы по установке анкеров на эпоксидном клее выполнять в соответствии с рекомендациями „Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами" (–М.: Стройиздат 1979)
4. Расход материалов на приямок Пр2 см. лист 6

Привязан

Инв. №

				503-2-38.89-КЖ	
ГИП	Шульгин			Стоянка закрытая для 200 легковых автомобилей-такси работающих на СНГ	
Нконтр.	Быкорез			закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 19; Листов:
Рук. гр.	Шульгин				
Исполн.	Рубан				
Н.контр.	Коптев			Насосная пожаротушения	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Зав. гр.	Андреева				
Инж.	Морова				

АЛЬБОМ I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (окончание)	
4	План на отм. 0.000. Схемы систем ВЕ1 ÷ ВЕ5	
6	План на отм. 2.800. Фрагменты 1,2	
6	План на отм. 5.600. Схемы систем ВЕ6 ÷ ВЕ13	
7	Разрез 1-1. Схемы систем ВЕ14 ÷ ВЕ26	
8	Схема системы отопления	
9	Схема системы теплоснабжения установок П1 ÷ П7	
10	Схемы систем П1 ÷ П7	
11	Схемы систем В1 ÷ В12, У1 ÷ У3	
12	Экспликации систем П1, П3, П5, П7	
13	Экспликация систем В2, В4, В8	
14	УТП План. Разрез 1-1. Принципиальная схема узла управления	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
1.469-7	Покрытия зданий с крышными вентиляторами для бесфонарных зданий и зданий с зенитными фонарями.	
Выпуск 2	Монтажные чертежи вентиляторов, устанавливаемых на железобетонных отметках	
1.494-2	Воздушно-тепловые завесы для ворот производственных зданий.	
Выпуск 10	Унифицированный агрегат воздушно-тепловой завесы типа А5 для технологических проемов.	
1.494-10	Решетки щелевые регулирующие ТИП	
1.494-21	Крепление решеток воздухораспределительных по РР" и щелевых регулирующих ти-	

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта А. И. Шульгин.

Продолжение

Обозначение	Наименование	Примечание
	ра. Р" к воздуховодам и строительным конструкциям.	
1.494-25	Подставки под калориферы	
1.494-30	Установка и крепление вентиляторов к строительным конструкциям.	
Выпуск 2	Установка и крепление центробежных вентиляторов. Рабочие чертежи	
1.494-32	Зонты и дефлекторы вентиляционных систем.	
3.900-9	Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем.	
Выпуск 4	Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов к стенам, перекрытиям и к полу.	
4.903-10	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Гравейка.	
Выпуск 3		
4.904-68	Воздухораспределитель ВГК для подачи воздуха компактной струей.	
Выпуск 0	Основные технические характеристики и данные для расчета.	
Выпуск 2	Воздухораспределители ВГК с вертикальным и горизонтальным подводом воздуха.	
5.903-1	Узлы обвязки регулирующих клапанов на трубопроводах теплоснабжения калориферных установок.	
5.903-2	Воздухосборники для систем отопления и термошкафов вентиляционных установок.	
Выпуск 0	Рекомендации по применению	
Выпуск 1	Рабочие чертежи	
5.903-7	Унифицированные конструкции приточных вентиляционных установок	
Выпуск 0	Общие данные и рекомендации по подбору.	
Выпуск 1	Кожухи коробки Патрубки. Фланцы. Рамы. Клапаны утепленные створные. Рабочие чертежи.	
5.904-1	Детали крепления воздуховодов.	
Выпуск 0	Указания по выбору и компоновке крепления.	
Выпуск 1	Рабочие чертежи.	
5.904-4	Двери и люки для вентиляционных камер.	

Продолжение

Обозначение	Наименование	Примечание
5.904-45	Узлы прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытие здания.	
	Узлы прохода общего назначения.	
5.904-38	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам	
Сборник 25	Установка закладных конструкций по технологическим	
МИКС СССР ГПАиПУ-1-88	чертам оборудования и трубопроводов.	
	Узлы и детали.	
Сборник 50	Приборы для измерения и регулирования температуры. Установка закладных конструкций и	
МИКС СССР ГПАиПУ-1-88	устройств для трубопроводов и оборудования.	
2.903.9-2 6.1.2	Конструкции тепловой изоляции трубопроводов.	
	Прилагаемые документы	
503-2-38.89 - ОВ.СО	Спецификация оборудования	Альбом 3
503-2-38.89 - ОВ.ВМ	Ведомости потребности в материалах	Альбом 4

План - схема



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата			

Привязан

Инв. №

503-2-38.89 - ОВ

Система вентиляции для ЭТО легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

				Стадия	Лист	Листов
ГИП	Шульгин		Закрытая стоянка	РП	1	14
Рук. гр.	Тимофеева					
Рук. гр.	Шульгин		Общие данные (начало)	Ленинградское ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал		
Зав. гр.	Филиппов					
Техник	Тимофеева					

Гипроавтотранс 1989

Общие указания

Типовой проект разработан для условий строительства в климатических районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха -30°С; -40°С и нормальной зоны влажности. Основной вариант - 30°С.

Расчеты систем отопления и вентиляции выполнены в соответствии со СНиП 2.04.05-86, СНиП II-33-75, СНиП II-3-79**, СНиП 2.01.01-82, СНиП 2.09.04-87.

Расчетная температура наружного воздуха в °С:

- для отопления и вентиляции -30; -40;
- для вентиляции теплый период 22; 21.

Внутренние температуры в холодный период приняты в соответствии с ГОСТ 12.1.005-85:

- в помещении стоянки, вестибюлях 5°С;
- в кладовых 10°С;
- в комнате начальника колонны 18°С.

Теплоносителем принята горячая вода с параметрами на вводе в здание в системах отопления и теплоснабжения отопительно-вентиляционных установок 150-70°С.

Потери напора составляют: в системе отопления -30°С 21480 Па (2159 кг/м²)
-40°С 21390 Па (2183 кг/м²)

в системе отопительно-вентиляционных установок:
-30°С 81880 Па (8654 кг/м²)
-40°С 119990 Па (12244 кг/м²)

В цехах самокомпенсации трубопроводы не доводить до стеновых строительных конструкций на 50 мм.

Трубопроводы системы отопления и теплоснабжения выполнить из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Теплоизоляцию трубопроводов отопления и теплоснабжения и антикоррозийное покрытие выполнить в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Место прокладки	Теплоизоляция: Диаметр трубопровода	Толщина изоляции	Материал изоляции	Покровный слой	Антикоррозийное покрытие
Помещения стоянки	ф15, ф20, ф25, ф32, ф40, ф50	30	Цилиндры из штапельного волокна (базальтовые) ГОСТ ЦКО 5013-76	Стеклосетка текстолитовый ТУ 36-940-77	t-470°С-краской краской ПФ-170 с алюминиевой пудрой-2 слоя t->70°С-эмалью марки БТ-577 краска ПФ-135-2 слоя

Горячее водоснабжение централизовано от внеквартальных тепловых сетей t-65°С.

Воздуховоды, прокладываемые в помещении и снаружи здания, выполнить из стали в соответствии с табл. 2

Таблица 2

Место прокладки	Размеры воздуховодов в мм: Круглые	Прямоугольные	Толщина стали в мм
Снаружи здания	ф315, ф450, ф630	—	1,4
	ф125		0,5
В помещениях	ф250, ф315, ф400, ф450	—	0,6
	ф560, ф630	400×400, 630×500	0,7

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор: Тип, исполнение по взрывозащите	№	Расположение относительно	Привязка	L м³/ч	P Па (кгс/м²)	n об/мин	Электродвигатель: Тип, исполнение по взрывозащите	N кВт	n об/мин	Воздухонагреватель: Тип	№	Кол.	Температура °С: tн	tк	Расход тепла ВТ (ккал/ч)	ΔP Па (кгс/м²)	Примечание
П1	1	Помещение стоянки	В-Ц4-75	Е6,3095	6,3	1	Пр0°	11150	900	1445	4А112М4	5,5	1445	КСк3	6	2	-30	5	130710	363,7	
		на отм. 5.600		-2в					(90)										(112390)	(36,7)	
														КСк3	6	2	-40	5	168055	363,7	
																			(144500)	(36,7)	
П2	1	Помещение стоянки	В-Ц4-75	Е6,3095	6,3	1	П0°	11150	900	1445	4А112М4	5,5	1445	КСк3	6	2	-30	5	130710	363,7	
		на отм. 5.600		-2в					(90)										(112390)	(36,7)	
														КСк3	6	2	-40	5	168055	363,7	
																			(144500)	(36,7)	
П3	1	Помещение стоянки	В-Ц4-75	Е6,3095	6,3	1	Пр0°	11570	900	1445	4А112М4	5,5	1445	КСк3	6	2	-30	5	136010	363,7	
		на отм. 0.000		-2в					(90)										(116950)	(36,7)	
														КСк3	6	2	-40	5	174335	363,7	
																			(149900)	(36,7)	
П4	1	Помещение стоянки	В-Ц4-75	Е6,3095	6,3	1	П0°	11570	900	1445	4А112М4	5,5	1445	КСк3	6	2	-30	5	136010	363,7	
		на отм. 0.000		-2в					(90)										(116950)	(36,7)	
														КСк3	6	2	-40	5	174335	363,7	
																			(149900)	(36,7)	
П5	1	Помещение стоянки	В-Ц4-75	Е6,3095	6,3	1	Пр0°	12060	900	1445	4А112М4	5,5	1445	КСк3	6	2	-30	5	141360	363,7	
		на отм. 2.800		-2в					(90)										(121550)	(36,7)	
														КСк3	6	2	-40	5	181755	363,7	
																			(156280)	(36,7)	
П6	1	Помещение стоянки	В-Ц4-75	Е6,3095	6,3	1	П0°	12060	900	1445	4А112М4	5,5	1445	КСк3	6	2	-30	5	141360	363,7	
		на отм. 2.800		-2в					(90)										(121550)	(36,7)	
														КСк3	6	2	-40	5	181755	363,7	
																			(156280)	(36,7)	
П7	1	Насосная	В-Ц4-75	Е3,15м1	3,15	1	Пр0°	1200	400	1365	4АА63В4	0,37	1365	КСк3	6	1	-30	5	14070	12,1	С резервом
		повторопущения							(40)										(12100)	(12,1)	
														КСк3	6	1	-40	5	18340	12,1	
																			(15550)	(12,1)	
В1	1	Помещение стоянки	ВКР5,00	45,6	5			4250	240	915	4А80А6	0,75	915	—	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 0.000							(24)												
В2	1	Помещение стоянки	ВКР4,00	45,6	4			2050	170	910	4А71А6	0,37	910	—	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 0.000							(17)												
В3	1	Помещение стоянки	ВКР5,00	45,6	5			4350	240	915	4А80А6	0,75	915	—	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 0.000							(24)												

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			503-2-38.89 ОВ	
Инв. №			Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
	ГИП	Шильман	Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
	Контр.	Сухобоков		
	Рук. гр.	Шильман	Общие данные (продолжение)	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
	Зав. гр.	Финкер		
	Исполн.	Комогорцев		

Защитные покрытия воздуховодов из черной стали приняты:
- грунт ГФ-021 внутри и снаружи в один слой
- покрытие эмалью ПФ-133 внутри и снаружи – 2 слоя.

Все отопительно-вентиляционное оборудование – заземлить.

Строительную часть вентиляционных камер см. в строительной части проекта.

Схемы автоматизации вентсистем см. в электротехнической части проекта.

Все санитарно-технические работы выполнить в соответствии со СНиП 3.05.01-85.

Диаметры трубопроводов не указанные на схемах принять равными 20 мм.

Распределение нагрузок по видам теплопотребления предусмотрено в тепловом пункте. Тепловой пункт оборудован приборами контроля и автоматического регулирования, расхода давления и температуры.

Все транзитные воздуховоды изолировать асбестоцементной штукатуркой по металлической сетке δ=30 мм.

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем м³	Периоды года при $t_н$ °С	Расход тепла Вт, (ккал/ч) На отопление	На вентиляцию	На горячее водоснабжение	Общий	Расход холода Вт, (ккал/ч)	Установленная мощность электродвигателей кВт
Здание стоянки	259216	-30	211100 (184090)	835475 (718380)	20235 (17400)	1069810 (919870)	—	53,23
		-40	260105 (223650)	1074160 (923610)	20235 (17400)	1354500 (1164660)	—	53,23

Условные обозначения и изображения

Наименование	Обозначения на планах	Обозначения на схемах
Номер стояка	Ст1	
Регулятор расхода		
Узел обвязки регулирующего клапана		
Изменение сечения воздуховода (трубопровода)		
Врезок для замеров параметров воздуха		
Закладная конструкция для КИП		
Нагревательный прибор		
Диаметр воздуховода в мм, количество проходящего воздуха		⌀500 L=2000
Узел прохода через кровлю		
Трубопровод для дренажа		Др
Канал в колесоотвод		

Указания по привязке проекта

В зависимости от расчетной наружной температуры привязываемого объекта корректировать:

таблицу расхода тепла, количество нагревательных приборов, диаметры трубопроводов и количество калориферов приточных вентиляционных систем.

Узел управления уточняется при привязке проекта в зависимости от весенних условий

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

продолжение

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор: Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема и № исполнения	Электродвигатель: Тип, исполнение по взрывозащите	N кВт	n, об/мин	Воздухонагреватель: Тип	№	Кол	Температура воздуха °С от	до	Расход тепла Вт (ккал/ч)	ΔP Па (кгс/м²)	Примечание
В4	1	Помещение стоянки	ВКР5.00	45,6	5	8	4350	240 (24)	915	4А80А6	0,75	915	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 0.000																	
В5	1	Помещение стоянки	ВКР5.00	45,6	5	8	4250	240 (24)	915	4А80А6	0,75	915	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 2.800																	
В6	1	Помещение стоянки	ВКР9.00	95,6	4	8	2470	193 (19,3)	910	4А71А6	0,37	910	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 2.800																	
В7	1	Помещение стоянки	ВКР5.00	45,6	5	8	4560	230 (23)	915	4А80А6	0,75	915	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 2.800																	
В8	1	Помещение стоянки	ВКР5.00	45,6	5	8	4560	230 (23)	915	4А80А6	0,75	915	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 2.800																	
В9	1	Помещение стоянки	ВКР5.00	45,6	5	8	4250	240 (24)	915	4А80А6	0,75	915	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 5.600																	
В10	1	Помещение стоянки	ВКР4.00	45,6	4	8	2470	193 (19,3)	910	4А71А6	0,37	910	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 5.600																	
В11,В12	2	Помещение стоянки	ВКР5.00	45,6	5	8	4560	230 (23)	915	4А80А6	0,75	915	—	—	—	—	—	—	
		на отм. 5.600																	
У1, У2	4	Помещение стоянки	Е5095-2	В-Ц4-75	5	1	5050	600 (60)	1415	4А180В4	4,5	1415	—	—	—	—	—	—	
У5, У7		на отм. 0.000; 2.800; 5.600																	
У3, У4	4	Помещение стоянки	Е5095-2	В-Ц4-75	5	1	5050	600 (60)	1415	4А180В4	4,5	1415	—	—	—	—	—	—	-30°С
У6, У8		на отм. 0.000; 2.800; 5.600					5860	500 (51)	1415	4А180В4	4,5	1415	—	—	—	—	—	—	-40°С
ВЕ1÷ ÷ВЕ6	6	Помещение стоянки на отм. 0.000	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00.000-ОВ
ВЕ7÷ +ВЕ12	6	Помещение стоянки на отм. 2.800	—	—	—	—	1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00.000-ОВ
ВЕ13÷ ÷ВЕ18	6	Помещение стоянки на отм. 5.600	—	—	—	—	1210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00.000-ОВ
ВЕ19	1	Щитовая помещения	—	—	—	—	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.00.000-ОВ
ВЕ20	1	Санузел	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ВЕ21	1	ИТП	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ВЕ22	1	Электрощитовая	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ВЕ23	1	КИП и А	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ВЕ24	1	Кладовая	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ВЕ25,26	2	Санузлы	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Привязан

Инв.№

ГИП	Шульгин	
Рук.гр.	Сотников	
Рук.бр.	Шульгин	
Зав.гр.	Финкер	
Инженер	Тыртова	

503-2-38.89 ОВ

Стоянка многоэтажная для 330 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Общие данные (окончание)

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

АЛЬБОМ I

План на отм. 0.000

Стоянка на 152 автомобиля

Направление движения

ВЕ1 ВЕ2 ВЕ3 ВЕ4 ВЕ5

ГИП	Шильгин		
Н.контр.	Голодовская		
Рук.гр.	Шульман		
Зав.гр.	Фингер		
Инженер	Ваничкина		

503-2-38.89 – ОВ

Стоянка многоэтажная для 310 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия: РП; Лист: 4; Листов:

План на отм. 0.000. Схемы систем ВЕ1÷ВЕ5

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

План на отм. 2.800

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Стоянка на 116 автомобилей

Направление выезда

Направление выезда

Узлы пересечения

Узлы пересечения

Узлы выходов

Узлы выходов

Фрагмент 1

Фрагмент 2

2.950

2.800

63.000

Фрагмент 1



Фрагмент 2



Привязан

Инв. №

			503-2-38.89 -ОВ		
			Стоянка вырезанная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ		
			Закрытая стоянка	Стадия: РП	Лист: 6	Листов:
ГИП	Шульман		План на отм. 2.800. Фрагменты 1,2	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал	
Н. контр.	Скрыдлова				
Рук. гр.	Шульман				
Зав. гр.	Финкер				
Исполн.	Гончаренко				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом I

План на отм. 5,600

Стоянка на 128 автомобилей

Направление движения

Граница кабельных вентиляций

ВЕ6

ВЕ7

ВЕ8

ВЕ9

ВЕ10

ВЕ11

ВЕ12

ВЕ13

		503-2-38.89-ОВ	
		Стоянка многоэтажная для 320 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
ГИП	Шульгин	Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 6; Листов:
Н.контр.	Осадчая		
Рук.бр.	Шульгин	План на отм. 5.600. Схемы систем ВЕ6÷ВЕ13	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Исп. Зв.	Фингер		
Инженер	Кулачкова		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

АЛЬБОМ I

Разрез 1-1



ВЕ14



ВЕ15



ВЕ16



ВЕ17



ВЕ18



ВЕ19

ВЕ20



ВЕ21



ВЕ22



ВЕ23



ВЕ24



ВЕ25



ВЕ26



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Шмыгин		
Нач. отд.	Сенафонтов		
Рук. гр.	Шушарин		
Зав. гр.	Финкер		
Исполнил	Тимофеева		

503-2-38.89 -ОВ

Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Разрез 1-1. Схемы систем ВЕ14 ÷ ВЕ26.

Стадия	Лист	Листов
РП	7	

Ростовское ордена ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Схема системы отопления







					503-2-38.89 ... -ОВ	
					Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
					Закрытая стоянка.	Стадия: РП; Лист: 8; Листов:
					Схема системы отопления.	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

АЛЬБОМ

Схема системы теплоснабжения установок П1÷П7



Привязан				503-2-38.89 -ОВ	
				Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
				Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 9; Листов:
				Схема системы теплоснабжения установок П1÷П7	Ростовпроект; ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Инв.№				ГИП Шульман; Н.контр. Остроухов; Рук.гр. Шульман; Зав.гр. Финкер; Исполнил Рыкачева	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 1



				503-2-38.89-ОВ	
				Стоянка открытая на 30 легковых автомобилей-такси, оборудованная на СНГ	
				Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 10; Листов:
				Схемы систем П1÷П7.	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Привязан.					
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №			ГИП	Шульгин	
			Н.контр.	Сытников	
			Рук.гр.2	Шилкин	
			Нач.гр.	Лукьяно	
			Исполнил	Высоцкая	



В1 ÷ В12, У1 ÷ У4

У5, У6

У7, У8

				503-2-38.89 -ОВ	
				Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающая на СНГ	
				Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 11; Листов:
ГИП	Шульман			Схемы систем В1 ÷ В12, У1 ÷ У8	Индивидуальное проект. ГИПРОАВТОТРАНС Волховский филиал
Нач.отд.	Орлобина				
Рук.гр.	Шульман				
Зав.гр.	Фингер				
Инженер	Ковалева				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разрез 1-1



План ($t_н$=-30°С)



АЛЬБОМ I

План ($t_{н.р.}$=-30°С)



План ($t_{н.р.}$=-40°С)



Разрез 2-2



Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		П1, П2, П4, П5			
П1.2.4.5.1		Агрегат вентиляторный			
		Е6.3095-2 в комплекте:	4	693,1	
		а. Вентилятор радиальный			
		В-Ц4-75 №6,3, исполнение 1, положение Л0°, Пр0°			
		б. Электродвигатель			
		4А112М4, 5,5 квт, 1446 об/мин			
П1.2.4.5.2	5.904-38	Гибкая вставка 8.00.00-12	4	2,09	
П1.2.4.5.3	5.904-38	Гибкая вставка 11.00.00-15	4	2,11	
П1.2.4.5.4	5.903-7 В 0.1	Конфузор Д8	4	64	
П1.2.4.5.5		Калорифер КСК3-6	8	38	
П1.2.4.5.6	4.904-25	Подставка под калорифер	8	2,1	
П1.2.4.5.7	5.904-13 В.1-1	Заслонка воздушная Р400х200Р	4	7,0	
П1.2.4.5.8	5.903-7 В 0.1	Патрубок П35	4	21,8	
П1.2.4.5.9		Заслонка воздушная утепленная П1600х1000 с исполнительным механизмом РМ90-10/63-0Б3-В2	4	93	
П1.2.4.5.10	5.903-7 В 0.1	Рамка РК3	4	39	
П1.2.4.5.11	5.903-7 В 0.1	Фланец ФД5	4	6,2	

Продолжение

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
П1.2.4.5.12	5.904-4	Дверь утепленная Д нс 1,25х0,5 -30°С	6	33,6	
		-40°С	4	33,6	
П1.2.4.5.13	5.904-4	Дверь неутепленная Д 1,25х0,5 -30°С	2		
		-40°С	4		
П1.2.4.5.14	5.904-12 В.1-35	Привод заслонки АЗД 121.000-сб -40°С	4	30	
		П3, П6			
П3.1, П6.1		Агрегат вентиляторный Е6.3095-2 в комплекте:	2	693,1	
		а. Вентилятор радиальный В-Ц4-75, №6,3, исполнение 1, положение Л0°			
		б. Электродвигатель 4А112М4, 5,5 квт, 1446 об/мин			
П3.2, П6.2	5.904-38	Гибкая вставка 8.00.00-12	2	2,09	
П3.3, П6.3	5.904-38	Гибкая вставка 11.00.00-15	2	2,11	
П3.4, П6.4	5.903-7 В 0.1	Конфузор Д8	2	64	
П3.5, П6.5		Калорифер КСК3-6	4	38	
П3.6, П6.6	4.904-25	Подставка под калорифер	4	2,1	
П3.7, П6.7	5.904-13 В.1-1	Заслонка воздушная Р400х200Р	2	7,0	

Продолжение

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
П3.8, П6.8	5.903-7 В 0.1	Патрубок П35	2	21,8	
П3.9, П6.9		Заслонка воздушная утепленная П1600х1000 с исполнительным механизмом РМ90-10/63-0Б3-В2	2	93	
П3.10, П6.10	5.903-7 В 0.1	Рамка РК3	2	39	
П3.11, П6.11	5.903-7 В 0.1	Фланец ФД5	2	6,2	
П3.12, П6.12	5.904-4	Дверь утепленная Д нс 1,25х0,6 -30°С	2	33,6	
П3.13, П6.13	5.904-4	Дверь неутепленная Д 1,25х0,5 -30°С	2		
П3.14, П6.14	5.904-12 В.1-35	Утепленная коробка АЗД 121.000-60 -40°С	2	30	

Привязан

Инв. №

ГИП	Ильин		503-2-38.89 -ОВ
Инженер	Осиповский		Стоянка грузопассажирская для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ
Рук. гр.	Шрамкин		Закрытая стоянка — Стадия: РП; Лист: 13; Листов:
Зав. гр.	Финкер		Установки систем П2, П4, П6
Инженер	Горлачева		Госстроя СССР ГИПРОАВТОТРАНС НИИ Ростовский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

АЛЬБОМ I

План



Разрез 1-1



Принципиальная схема узла управления



Спецификация

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1	ГОСТ 10704-76*	Распределительный коллектор ø108×4 ℓ=900мм	1		
2	ГОСТ 10704-76*	Сборный коллектор ø108×4 ℓ=900мм	1		
3	4.903-10 в.6	Грязевик Ду 80 Т 34.01	2	31,6	
4	ВСКМ	Счетчик жидкости скоростной ø50	1	12	
5	ГОСТ 10194-78*	Задвижка фланцевая 30с41нж1 ø80	2	36	
6	ГОСТ 8437-75*	Задвижка параллельная фланцевая 30ч6бр ø80 $t_н$=-30°С; -40°С	3	29	
7		ø50 $t_н$=-30°С; -40°С	3	18,4	
8	ГОСТ 18722-73*	Вентиль запорный 15кч19п2 муфтовый ø25	8	2,7	
9	ГОСТ 5761-74*	Вентиль муфтовый 15кч18п2 ø15	2	0,7	
10	ГОСТ 19501-74	Клапан обратный 16кч11р подъемный муфтовый ø25	1	1,2	
11	3кч-46-76	Штуцер 1	14	0,23	
12	3кч-3-87	Расширитель 8	1	2,38	
13	3кч-1-87	БП1-ПД27-55	5	0,6	
14	УРРД-м-25	Универсальный регулятор расхода и давления ø25	2	28	

Привязан

Инв. №

				503-2-38.89 -ОВ	
				Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
ГИП	Шнеерзон			Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 14; Листов:
Инженер	Сорокина				
Нач.бр.	Шамсон			ИТП. План. Разрез 1-1. Принципиальная схема узла управления	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Зав.сп.	Фуксер				
Инженер	Тимченко				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

АЛЬБОМ 1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 0.000. План кровли.	
	Фрагмент1.	
3	Планы на отм. 2.800 ; 5.600. Фрагмент2.	
4	Схемы систем В1; Т3; К1; К2. Узлы 1;2.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.904-69	Детали крепления сантехнических трубопроводов и приборов	
Серия 4.900-10	Альбом оборудования сборочных частей и арматуры для сетей и сооружений водопровода и канализации Вып. 1;2; 4	
Главтеплоэнергомонтаж	Рекомендации по проектированию тепловой изоляции	
	Прилагаемые документы	
503-2-38.89 - ВК.СО	Спецификации оборудования	Альбом 3
503-2-38.89 - ВК.ВМ	Ведомости потребности в материалах	Альбом 4

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта А.Ц. Шульгин

Общие указания

1. Расчёт систем водопровода и канализации произведен согласно СНиП 2.04.01-85, СНиП Е-93-74
2. Стальные трубы, арматуру и крепления окрасить эмалью ПФ-223 ГОСТ 14925-78* по грунтовке ФЛ-03-К ГОСТ 9109-81* 1 раз.
3. Подающий трубопровод и стояк системы горячего водоснабжения теплоизолировать по антикоррозийному покрытию из битумного лака №577 асбестовым шнуром б=30мм по ГОСТ 1779-83. Покрытие принять из стеклоцемента текстолитового по ТУ 38-940-77.
4. Все работы по монтажу систем ВК выполнить в соответствии со СНиП 3.05.01-85 и в увязке с последовательностью ведения других строительных и монтажных работ.
5. Выпуски канализации до первого колодца учтены в спецификации оборудования.
6. Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрыть весьма усиленной гидроизоляцией по ГОСТ 9.015-74*.
7. Внутреннее пожаротушение см. чертежи марки АПТ, разработанные ГПИ „Спецавтоматика" в г. Ростове-на-Дону.

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

Наименование системы	Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход м³/сут	м³/ч	л/с	пропускная способность	Установленная мощность электродвигателей, кВт	Примечание
Водопровод хозяйственно-питьевой, В1	18	3,12	0,67	0,69	0,69	—	
В том числе:							
-хозяйственно-питьевые нужды;	18	2,4	0,67	0,6	0,80	—	
-полив территории	10	0,72	—	—	—	—	
Внутренее пожаротушение:	12,5	—	—	—	—		см. чертежи марки АПТ
-пожарные краны;	—	—	—	—	10,4	5,5	
-спринклерной установкой	—	—	—	—	40		
Наружное пожаротушение	—	—	—	—	20,0	—	
Горячее водоснабжение Т3	18	1,2	0,29	0,3	—	—	
Канализация:							
-бытовая, К1	—	3,6	0,96	0,9	—	—	
-дождевая, К2	—	—	—	24,0	—	—	

Условные обозначения и изображения

Наименование	Обозначение
Трубопровод в изоляции	
Остальные условные обозначения выполнены по ГОСТ 21.206-78*	

Указания по привязке

1. Длины выпусков, глубина заложения трубопроводов, а также материал труб решаются с учетом инженерной геологии и климатологии проектируемой площадки.
2. Расход дождевых вод определён для условий г. Москвы при интенсивности дождя q_{20} = 80л/с и уточняется при привязке проекта.

Привязан

Инв. №

503-2-38.89- ВК

Строящиеся, предназначенные для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Шульгин		Р П	1	4
Н. контр.	Сапунова				
Рук. гр.	Шульгин		Закрытая стоянка		
Рук. гр.	Сапунова				
Инженер	Гладкова		Общие данные	ТИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. констр. проекта | Рук. гр. 01 | Рук. гр. 37 | Рук. гр. | Инж. | Инж. | Инж

АЛЬБОМ I

План на отм. 0.000

Направление въезда

Направление выезда

Ф25

Ф65

Ст К2-1

Ст К2-2

Ст К2-3

Ст К2-4

Стоянка на 128 автомобилей

Ф25

Ф25

Ф25

План на отм. 2.800



План на отм. 5.600



Фрагмент 2



Привязан				503-2-38.89-ВК		
				Стоянка автомобилей для 250 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ		
				Закрытая стоянка	Стадия: РП	Лист: 3	Листов:
		ГИП	Шилягин	Планы на отм. 2.800; 5.600. Фрагмент 2	Ростовпромстройпроект Госпродавтотранс Ростовский филиал	
		Нач.гр.	Шилягин			
		Рук.гр.	Гвоздева			
		Конс.	Пономарёв			
Инв.№						



1 Установка поливочного крана на улице

2

				503-2-38.89 – ВК	
				Справочник типовых решений для легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
				Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 4; Листов:
ГИП	Шильцын			Схемы систем В1; Т3; К1; К2. Узлы 1; 2.	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС ростовский филиал
Н. контр.	Стрижак				
Рук. гр.	Иванов				
Рук. гр.	Сухова				
Инж.	Ушакова				

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АПТ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Насосная станция пожаротушения. План на отм.0,000; -1,300 между осями 11-12/13, Я-Б.	
3	Насосная станция пожаротушения. Разрезы 1-1; 2-2; 3-3	
4	Насосная станция пожаротушения. Схема разбивки трубопроводов. Узел VIII.	
5	Насосная станция пожаротушения. Спецификация к планам на отм.0,000; -1,300 между осями 11-12/13, Я-Б (Начало)	
6	Насосная станция пожаротушения. Спецификация к планам на отм.0,000; -1,300 между осями 11-12/13, Я-Б (окончание)	
7	Насосная станция пожаротушения. Узел управления спринклерной установкой Ду100. Общий вид. Схема узла управления.	
8	Насосная станция пожаротушения. Спецификация узла управления спринклерной установкой Ду100	
9	План на отм.0,000. Узел I	
10	План на отм.+2,800. Узлы II, III	
11	План на отм.+5,600. Узлы IV, V	
12	Разрез 4-4. Узлы VI, VII	
13	Спецификация к планам на отм.0,000; +2,800; +5,600 между осями 2/3-12/13, Я-Ж	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Начало

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 25329-81	Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов установок	

Типовой проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и с учетом требований безопасности эксплуатации установок в условиях пожароопасного производства при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта /Божий Б.Т./

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Продолжение

Обозначение	Наименование	Примечание
Серия 1.900-1	Типовые узлы крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения. Рабочие чертежи	
	Прилагаемые документы	
ТП 503-2-38.89-АПТ.ИОО	Измерительное устройство	
ТП503-2-38.89-АПТ.ИОО.СБ		
ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.00	Узел управления спринклерной установкой Ду100	
ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.00ТЧ	Узел управления спринклерной установкой Ду100. Монтажный чертеж	
ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.01	Кронштейн	
ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.СБ	Узел крепления трубы Ду108 к колонне. Сборочный чертеж	
ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.01	Уголник	
ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.02	Хомут	
ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.00	Узел крепления трубы Ду108 к колонне	
ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.03	Уголник	
ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.04	Шпилька	
ТП503-2-38.89-АПТ.СО	Спецификация оборудования	
ТП503-2-38.89-АПТ.ВМ	Ведомость потребности в материалах	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
ТП503-2-38.89-АПТ	Автоматическая установка водяного пожаротушения. Технологическая часть	
ТП503-2-38.89-АПЗ	Автоматическая установка водяного пожаротушения. Электротехническая часть	

Общие указания

Проект установки водяного пожаротушения выполнен на основании технического задания выданного Ростовским филиалом Гипроавтогранс.

Условные обозначения и изображения

Наименование	Обозначения: На плане	Обозначения: На разрезе схемах
Спуски и подъемы трубопроводов	Ст.8 (Ø40) L= 5	
Переход трубы (забазыцовкой)	5	5

Основные показатели установки пожаротушения

Номера секций	Наименование защищаемых помещений	Защищаемая площадь, м²	Огнетушащее вещество	Интенсивность орошения л/с·м²	Пожарное оборудование: Дренчеры: Тип	Кол.	Извещатели пусковые электроконтактные: Тип	Кол.	Ручные: Тип	Кол.
1	Стоянка закрытая на отм.0,000; +2,800; +5,600 между осями 2/3-12/13, Я-Ж	8427	Вода	0,2	СВ-12 (72)	717	ВС	1	ПК-65	30

Указания по привязке

При использовании в качестве источника водоснабжения резервуара необходимо.

1. Определить объем резервуара. Объем резервуара с учетом хранения расчетного запаса, минимального запаса изпаса на утечку должен составлять не менее 150 м³.
2. Выполнить вертикальную посадку насосной станции и резервуара из условия обеспечения установки насосов „под залив."
3. Выполнить проверочные расчеты диаметров напорного и всасывающего трубопровода с учетом потерь в фасонных частях и арматуре, при этом должны сохранены расчетные параметры (напор и расход) под клапаном ВС.

Привязан

Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

Инв. №:

ТП 503-2-38.89 - АПТ

Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

ГИП	Божий		
Инженер	Мороз		
Нач.отд.	Шишка		
Инженер	Кристиан		
Нач.сек.	Попова		
Инж.эк.	Рабинович		

Автоматическая установка водяного пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
РП	1	13

Общие данные

ГПИ „Спецавтоматика" г.Ростов-на-Дону

План на отм. -1,300 между осями 11-12/13, А-Б



План на отм. 0,000; -1,300 между осями 11-12/13, А-Б



Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№			

Привязан

Инв.№

ГИП	Бакуш		
Н.контр.	Мороз		
Нач.отд	Шиша		
Гл.спец.	Кононов		
Н.сект.	Попова		
Нач.техн.	Лобанова		

ГП 503-2-38.89 - АПТ

Стоянка многоэтажная для 970 легковых автомобилей-такси, работающих на СПГ

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Закрытая стоянка

Насосная станция пожаротушения. Планы на отм. 0,000; -1,300 Разрез 1-1 Ш-Ш, 2-2, Б-Б

ГПИ "Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону

Альбом 1

Разрез 1-1



Разрез 2-2



Разрез 3-3



1. Спецификацию смотри лист 5,6
2. Схему разводки трубопроводов смотри лист 4

				ТП 503-2-38.89 - АПТ		
				Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ		
Привязан	ГИП	Бодуй		Закрытая стоянка	Стадия	Лист	Листов
	Н.контр.	Мороз			РП	3	
	Нач.отд.	Ильина					
	Гл.спец.	Кондрашин		Насосная станция пожаротушения. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3	ГПИ Спецавтоматика г. Ростов-на-Дону	
Инв.№	Нач.сект.	Попова				
	Инж.-Тех.	Федорова				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 1



Привязан:				ТП 503-2-38.89 - АПТ			
Инв.№				Стоянка многоэтажная на 375 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ			
				Закрытая стоянка	Стадия	Лист	Листов
					РП	4	
				Насосная станция пожаротушения. Схема разводки трубопроводов. Узел ув.	ГПИ "Спецавтоматика" г.Ростов-на-Дону		
				ГИП Бацкий; Н.контр. Мирза; Нач.отд. Цыпко; Гл.спец. Кацнельсон; Нач.сект. Попов; Инж.Тех. Пивоварова			

Альбом 1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.,кг	Примечание
	ТУ 26-06-1176-78	Насосный агрегат	2	749	
1		Насос центробежный			
		двухстороннего входа			
		1200-956 ЧСХЦ Дрк 240мм			
2		Электродвигатель			
		4А225М2 У3 N=55кВт			
		n=3000об/мин U=220/380В			
3	ТУ 26-06-1213-81	Насосный агрегат	1	62	
		Насос вихревой			
		ВКС-1/16 А42			
4		Электродвигатель			
		4АМХ80В4 N=1,5кВт			
		n=1450об/мин U=220/380В			
5	ГОСТ 1106-74	Тель передвижная	1	39	
		червячная 1			
6		Вертикальный цель-	1	505	
		но-сварной аппарат			
		с эллиптическими			
		днищами			
		833-1-1-1-1,0 V=1м³			
		Ру=1,0МПа(10 кгс/см²)			
7	ТУ 22-5874-84	Установка компрес-	1	150	
		сорная передвижная			
		СО-76 Q=0,5м³/мин			
		Ру=0,6 МПа (6 кгс/см²)			
8		Электродвигатель			
		4А100S2У3 N=4кВт			
		n=3000об/мин U=380В			
9	ТУ22-6151-86	Огнетушитель	2		
		ОВП-10.01			
	ГОСТ 8437-75	Задвижки параллель-			
		ные с выдвижным			
		шпинделем фланцевые			
		чугунные на Ру=1МПа			
		(10 кгс/см²) 30ч6бр			

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Исполнение 1			
10		Ду 80 мм	1	22,6	
11		Ду 100 мм	11	34,4	
12		Ду 150 мм	5	73,5	
	ГОСТ 18722-73	Вентили запорные			
		муфтовые из серого			
		чугуна на Ру=1,6 МПа			
		(16 кгс/см²) 1548 Пр			
		исполнение 1			
13		Ду 15 мм	2	0,75	
14		Ду 50 мм	3	5,8	
15	ТУ 26-07-1061-84	Кран натяжной	2	0,312	
		муфтовый с фланцем			
		для контрольного			
		манометра на			
		Ру=1,6 МПа (16 кгс/см²)			
		Ду 15 мм 14п1			
16	ТУ 26-07-1454-88	Кран пробно-спускной	1	0,525	
		с изогнутым спуском			
		10б88к-1 Ду 15 мм,			
		исполнение 1			
17	ТП 503-2-38.89 ВМ.ИЛ.00	Измерительное устройство		—	
18	лист 7	Щит управления	1	—	
		спринклерной уста-			
		новкой Ду 100 мм			
				—	
20	См. часть ВВ, раздел Отопление	Кран поливочный Ду 50 мм	1	—	комплект
21	ГОСТ 19281-74	Клапан обратный пово-	2	17,7	
		ротный однодисковый			
		чугунный бесфланцевый			
		на Ру=1,6 МПа (16 кгс/см²),			
		19ч21р тип 2, испол-			
		нение Д, Ду 100 мм			

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
22	ГОСТ 19500-74	Клапан обратный	1	24,5	
		подъемный фланце-			
		вый на Ру=1,6 МПа			
		(16 кгс/см²) 18ч6 бр			
		исполнение 6, Ду 80 мм			
	ГОСТ 19501-74	Клапаны обратные			
		подъемные муфто-			
		вые на Ру=1,6 МПа			
		(16 кгс/см²), 16ч4 пр			
		исполнение 1,			
24		Ду 15 мм	1	0,5	
25		Ду 50 мм	2	4,0	
26	ГОСТ 10019-74	Клапан предохрани-	1	15,0	
		тельный прямоточный			
		фланцевый на Ру=1,6 МПа			
		(16 кгс/см²) 11с12нж Ду 50 мм			
27		Шкаф деревян-	1	—	
		ный 814×814×192			
28	ГОСТ 2217-76	Головка ГМ-50	1	0,22	
29	ГОСТ 2217-76	Головка ГР-60	2	0,58	
32	ГОСТ 6286-73	Рукав 11-12-250-У	10	0,9	м

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ГИП	Бейкин		
Н.контр.	Мороз		
Нач.отд.	Шинц		
Гл.спец.	Кисляков		
Нач.сект.	Панова		
Инж.ТС	Прилепская		

ТП 503-2-38.89 - АПТ

Сборники конструкций для отопления автомобилей-такси, работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

Народное отделение Государственного Российского института по проектированию автомобильных хозяйств (ГПИ Автодорпроект) - Гипроавтосервис (г. Ростов-на-Дону)

СПЦ "Спецоборудование" г. Ростов-на-Дону

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Примечание
35	ТУ 17 РСФСР 40-10257-82	Рукав пожарный напорный латексированный Ду 61 мм	20	6,3	м
				—	
37	ГОСТ 8946-75	Трубка 2,0-2,5-1500	2	—	
39	ТУ 25.02.18 033.5-84	Манометр показывающий МП4-У-10 кгс/см²	3	1,2	
40	ТУ 25.02.180836-84	Мановакуумметр показывающий МВП3-У-3 кгс/см²	3	0,6	
				—	
41	ТП 503-2-38.89 АПТ, ИОВ	Схема узла управления спринклерной установкой Ду 100 мм			
	ГОСТ 10704-76	Трубы стальные электросварные			
		57×2,5	20	8,36	м
		89×2,8	10	5,95	м
		108×2,8	20	7,36	м
		127×3,2	10	9,77	м
		159×4,5	20	13,42	м
	ГОСТ 8732-75	Труба стальная водогазопроводная 15×2,5	10	1,16	
44	ГОСТ 12820-80	Фланец квадратный 1-25-2,5 Ст3сп	2	0,55	
45	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-50-10 Ст3сп	2	2,06	
46	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-80-10 Ст3сп	3	4,19	
47	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-80-16 Ст3сп	2	3,71	
48	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-100 Б-10 Ст3сп	22	4,96	
49	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-1005-16 Ст3сп	8	4,73	
50	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-1005-108 Ст3сп	10	6,62	
51	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-1005-6 Ст3сп	2	4,39	1
52	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-1005-2,5 Ст3сп	1	2,14	
53	ГОСТ 17376-83	Тройник 89×3,5	2	2,6	
54	ГОСТ 17376-83	Тройник 108×4,0	2	3,2	
55	ГОСТ 17376-83	Тройник 159×4,5	2	6,5	
56	ГОСТ 8948-75	Тройник 15	1	0,133	
57	ГОСТ 17375-83	Отвод 60° 57×3,0	2	0,3	
58	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 57×3,0	16	0,5	
59	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 89×3,5	6	1,4	
60	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 108×4,0	15	2,5	
61	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 133×4,0	2	3,8	
62	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 159×4,5	6	6,1	
63	ГОСТ 17378-83	Переход К 133×5,0-108×4,0	2	1,7	
64	ГОСТ 17378-83	Переход К 57×4,0-25×3,0	2	0,3	
65	ГОСТ 17378-83	Переход К 108×4,0-57×3,0	2	0,9	
66	ГОСТ 8962-75	Пробка 15	6	0,044	
67	ГОСТ 8966-75	Муфта 15	4	0,067	
68	ГОСТ 8966-75	Муфта 50	4	0,409	
69	ГОСТ 8969-75	Сгон 15	4	0,094	
70	ГОСТ 8969-75	Сгон 50	5	0,608	
71	ГОСТ 8968-75	Контргайка 15	4	0,037	
72	ГОСТ 8968-75	Контргайка 50	4	0,174	
73	ГОСТ 8967-75	Ниппель 15	4	0,021	
74	ГОСТ 8967-75	Ниппель 50	4	0,148	
75	ГОСТ 22042-76	Шпилька М16 6g×140,58	32	0,186	
76	ГОСТ 7798-70	Болт М10-6g×50.58.016	8	0,043	
77	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6g×65.58.016	116	0,137	
78	ГОСТ 7798-70	Болт М16-6g×65.58.016	28	0,111	
79	ГОСТ 7798-70	Болт М20-6g×80.58.016	80	0,268	
81	ГОСТ 5916-70	Гайка М10-6Н.5.016	8	0,011	
82	ГОСТ 5915-70	Гайка М16-6Н.5.016	176	0,033	
83	ГОСТ 5915-70	Гайка М20-6Н.5.016	80	0,063	
84	ГОСТ 11371-78	Шайба 10.01.099	8	0,004	
85	ГОСТ 11371-78	Шайба 16.01.099	176	0,011	
86	ГОСТ 11371-78	Шайба 20.01.099	80	0,017	
87	ГОСТ 17379-83	Заглушка 133×4,0	1	2,1	
88	ГОСТ 481-80	Паронит ПОН 2,0×500×600	80	—	
89	ГОСТ 8946-75	Уголь ник 90° 1-15	4	0,184	
90	ГОСТ 2590-88	Круг 6	2	—	
	Серия 5.903-1	Опора для крепления труб			
92	АПЭ 1412.0	Ду 57	10	4,34	
93	АПЭ 1412.0-02	Ду 89	5	4,5	
94	АПЭ 1412.0-03	Ду 108	6	7,15	
95		Ду 159	5	8,08	
97	Серия № 5.903-1 АПЭ 1411.0	Опора под колено Ду 108	4	3,2	
	ГОСТ 10503-71	Краска масляная красная готовая к употреблению	103	—	кг
	ГОСТ 7931-76	Олифа натуральная	0,1	—	кг
	ГОСТ 10330-76	Лен препарированный 20	0,2	—	кг
	ГОСТ 8135-74	Сурик железный	8,2	—	кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Аникин		
Н. контр.	Миров		
Нач. отд.	Цинко		
Гл. спец.	Кисленко		
Инж. смет.	Лапаев		
Инж. Т.в.	Рябинченко		

ТП 503-2-38.89 - АПТ

Стоянка многоэтажная для 870 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

Закрытая стоянка

Стадия	Лист	Листов
РП	6	

Часовой станции обслуживания Ростсельмашевский к альбому ТП 503-2-38.89, - 2430 м² в осях (Е-Ж)/5, К-Б (включительно)

ГПИ «Спецавтоматика» г. Ростов-на-Дону

Альбом 1

Общий вид



Схема узла управления



Размеры деталей из труб даны фактические с учетом резьбовых участков под муфтовые соединения.

Спецификацию смотри лист 8.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:

Инв.№

ГИП	Бочкин		ТП 503-2-38.89 - АПТ		
Н.контр.	Мороз		Стоянка многотажная для 370 легковых автомобилей-такси, работающий на СНГ		
Нач.отд.	Цигиль		Закрытая стоянка	Стадия	Лист	Листов
Ст.спец.	Кистанов			РП	7	
Нач.сект.	Попова		Плановая стоянка полностью механизированная. Узел управления стоянкой. Общий вид. Схема узла управления.	ГПИ "Специальтяжавтотранс" г. Ростов-на-Дону		
Инж.-конс.	Лебедева					

Альбом 1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
1	ГОСТ 8437-75	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая на Ру=1,0 МПа (10кгс/см²) 30ч6бр Исполнение 1, Ду 100мм	1	73,5	
4	ТУ22-3821/3549-76	Комбинированный вентиль Ру 1МПа (10кгс/см²) Ду50 мм Ду13мм К 850×13	1	4,3	
7	ТУ 26-07-1396-87	Кран конусный проходной сальниковый латунный на Ру=1,0 МПа (10кгс/см²) 11б6бк 15-10	1	0,33	
10	ТУ 22-3867-77	Клапан вакуумный Ду 100мм ВС-100	1	57,2	
13	ТУ 22-3866-77	Кран с малым отверстием на Ру 1МПа (10кгс/см²) Ду 15мм 311О	1	0,41	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
18	ТУ 26-07-1061-84	Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра на Ру=1,6МПа (16кгс/см²) 14Ч1 Ду 15 мм	2	0,312	
	ГОСТ 10704-76	Трубы стальные электросварные 108×2,8	0,7	7,96	м
	ГОСТ 3262-75	Трубы стальные водогазопроводные 15×2,5	2,69	1,16	м
		50×3,0	0,9	4,22	м
22	ГОСТ 8960-75	Фитинг 50×15	1	0,381	
24	ГОСТ 8946-75	Угольник 90°1-15	7	0,094	
26	ГОСТ 8948-75	Тройник 15	2	0,133	
28	ГОСТ 8966-75	Муфта 15	4	0,067	
29	ГОСТ 8966-75	Муфта 25	1	0,163	
30	ГОСТ 8966-75	Муфта 50	1	0,409	
32	ГОСТ 8963-75	Пробка 25	1	0,110	
34	ГОСТ 8968-75	Контргайка 15	1	0,037	
36	ГОСТ 8969-75	Сгон 15	1	0,064	

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
37	ГОСТ 12820-80	Фланец 1-100Б-10 Вст 3 сп	2	3,96	
39	ТУ 25.02.180338-84	Манометр показывающий МПЧ-У-16 кгс/см²	2	1,2	
41	ТУ 25-08.026-79	Сигнализатор давления универсальный СДУ	2	0,3	
44	ГОСТ 7798-70	Болт М16×70.58	16	0,145	
46	ГОСТ 5915-70	Гайка М16	16	0,03	
48	ГОСТ 11371-78	Шайба 16.01.089	16	0,01	
52	ГОСТ 481-80	Пароним ПОН 2,0×1500×1500	2	—	шт

ТП 503-2-38.89 - АПТ

Стоянка многовагонная для 370 легковых автомобилей закрытого типа, работающих на СНГ

Привязан

Инв.№ подл.

ГИП	Данцев		Закрытая стоянка	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Морев			РП	8	
Нач.отд.	Ушков					
Гл.спец.	Кузнецова		Московский филиал Специализированного треста Оргэнергострой Минэнерго СССР	ГПИ Сантехмонтажпроект г. Москва-ж-242	
Нач.сект.	Попова				
Инж.-т.	Пивоварова				

Альбом 1

План на отм. 0,000





Спецификацию смотри лист 13

				ТП 503-2-38.89 – АПТ	
				Стоянка многоэтажная для 510 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
Привязан		ГИП	Бокий	Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 9; Листов:
		Нконтр.	Мороз		
		Нач.отд.	Цыпин	План на отм. 0,000 Узел I	ГПИ «Спецавтоматика» Советов-на-Бану
Инв.№		Гл.спец.	Кусакина		
		Нач.сект.	Перова		
		Инж.Тх.	Работнова		

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 1

План на отм. +2,800



Привязан:			ГИП	Бакиш		ТП 503-2-38.89-АПТ	
			Нач.отд.	Марин		Стоянка многоэтажная для 370 легковых автомобилей-такси работающих на СНГ.	
			Гл.спец.	Орлов		Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 10; Листов:
			Гл.спец.	Кононенко		План на отм. +2,800. Узлы I, II.	ГПИ Спецавтотранспорта г.Ростов-на-Дону
Инв.№			Конструк.	Попова			
			Нач.ТХ	Лобанчиков			

Альбом 1

План на отм. +5,600





Спецификацию смотри лист 13

Гип	Бодяй		
Н.контр.	Мороз		
Нач.отд.	Ильина		
Н.спец.	Кисарина		
Инженер	Попова		
Инж.эл.т.			

Привязан:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Тп 503-2-38.89 – АПТ

Стоянка многоэтажная для 310 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ

Стадия	Лист	Листов
РП	11	

Закрытая стоянка

План на отм. +5,600 1/3 зны

ГПИ «Спецавтоматика» г. Ростов-на-Дону

Альбом 1

Разрез 4-4 лист 9,10,11



VI лист 9,10,11



VII лист 9,10,11



Спецификацию смотри лист 13.

				ТП 503-2-38.89- АПТ	
				Стоянка гаконтейнерная на 375 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
Привязан:	ГИП	Бакай		Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: 12; Листов:
	Н.контр.	Нарва		Разрез 4-4. Узлы VI, VII.	ГПИ Специавтотехника г. Ростов-на-Дону
Инв.№	Проект.	Цепина			
	Констр.	Кислицина			
	Вент.	Попова			
	Вод.-т.	Подвинская			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
1	ГОСТ 18722-75	Вентиль запорный муфтовый из серого чугуна на Ру1,0 МПа (10 кгс/см²) 15ч8пг, исполнение 1 Ду 15 мм	1	0,75	
4	ГОСТ 14630-80	Ороситель водяной спринклерный Ру1,0 МПа (10 кгс/см²) СВ-10 (72°)	717	0,21	
8	Ссылочная документация	Кран пожарный	30	—	Комплект
9		Шкаф деревянный 814×814×192	30	—	
	ГОСТ 10704-76	Трубы стальные электросварные			
		32×2,2	140	1,62	м
		40×2,2	100	2,05	м
		45×2,2	410	2,52	м
		57×2,5	310	3,36	м
		76×2,8	580	5,06	м
		108×2,8	490	7,26	м
13	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 76×3,5	58	1,0	
14	ГОСТ 17375-83	Отвод 90° 108×4,0	6	2,5	
17	ГОСТ 17378-83	Переход К 108×4,0-76×3,5	2	0,9	
18	ГОСТ 17378-83	Переход К 57×4,0-45×2,5	86	0,2	
19	ГОСТ 17378-83	Переход К 133×6,0-108×4,0	2	1,7	
20	ГОСТ 8966-75	Муфта 15	717	0,067	
22	ГОСТ 8967-75	Ниппель 15	2	0,021	
25	ГОСТ 17379-83	Заглушка Ф38-2,2	207	0,1	
27	ТУ 26-07-1454-88	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском 106 86К-1 исполнение 1, Ду 15 мм	1	0,525	
	Серия №6.903-1	Подвеска для крепления труб к плитам перекрытия			
30	АПЭ 1391. 0-01	Ан 32-42	587	10	
31	АПЭ 1391. 0-02	Ан 60-65	92	1,8	
	Серия №5.903-1	Опора для крепления труб к железобетонной колонне			
34	АПЭ 1387. 0-04	Ан 70-89	52	4,4	
	Серия №5903-1	Опора для крепления труб к железобетонной колонне			
36	АПЭ 1396. 0-01	Ан 76	18	2,2	
37	ТП 503-2-38.89-АПТ3.00	Узел крепления трубы Д н 108 К колонне	20	—	
	ГОСТ 10503-71	Краска масляная красная готовая к употреблению	173	—	кг
	ГОСТ 7931-76	Олифа натуральная	7,1	—	кг
	ГОСТ 10330-76	Лен трепаный 20	1,2	—	кг
	ГОСТ 8135-74	Сурик железный	1,2	—	кг

Привязан

Инв. №

ГИП	Данный		
Н.контр.	Норов		
Нач. отд.	Шмаго		
Гл. спец.	Красильник		
Нач. сект.	Горобец		
Инж. Т.к.	Пивоваров		

ТП 503-2-38.89 - АПТ

Стоянка многогаражная для 510 легковых автомобилей-такси, работающих на СПГ

Закрытая стоянка

Стадия	Лист	Листов
РП	13	

Спецификация к планам на отм. 0,000, +3,600, +5,400 между осями 2Д-ИЗ/5, А-Ж

ГПИ "Спецавтоматика" г. Ленинск-на-Эмбе





ТП 503-2-38.89- АПТ.ИЛ.00СБ

Измерительное устройство

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист	Листов	

ГПИ „Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону

ГИП Брянцев
Н.контр. Мороз
Нач.отд. Цыпа
Гл.спец. Кистяшкин
Нач.сект. Попова
Инж.Тх. Подвальная

Копировал Морозова Формат А3

Альбом 1

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
			ТП503-2-38.89-АПТ.ИЛ.00СБ	Сборочный чертеж	1	
				Стандартные изделия		
				Труба стальная бойлеро-газопроводная ГОСТ 8734-75		
		1		15х2,5	2	
		2		80х3,0	0,05	
		3		Переход К.51х4,0-25х2,0 ГОСТ 17378-83	1	
		4		Фланец Т-50-10Вст3сп ГОСТ 12820-80	1	
		5		Болт М16х70.58 ГОСТ 7798-70	4	
		6		Гайка М16.5Н.5.016 ГОСТ 5915-70	4	
		7		Шайба 16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	

ТП 503-2-38.89 - АПТ. И1.00

Измерительное устройство

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ГПИ „Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону

ГИП Брянцев
Н.контр. Мороз
Нач.отд. Цыпа
Гл.спец. Кистяшкин
Нач.сект. Попова
Инж.Тх. Подвальная

Копировал Морозова Формат А4

Альбом 1

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Прочие изделия		
		8		Манометр электроконтактный показывающий сигнализирующий ТУ25.0231-75 ЭКМ-1У-16	2	
		9		Кран 14М1Р ибочный Ду 15мм ТУ26-07-1061-7384	2	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ТП 503-2-38.89 - АПТ.И1.00

Лист 2

Копировал Морозова Формат А4



А - А
М 1:20



				ТП 503-2-38.89-ЛПТ.2.00 МЧ	
				Стояночная гидравлическая для 5 легковых автомобилей-такси, работающих на СНГ	
ГИП	Бокий			Закрытая стоянка	Стадия: РП; Лист: —; Листов: 1
Н. контр.	Гарова				
Нач. отд.	Цыпин				
Гл. спец.	Кисилевич			Узел управления спринклерной установкой Ду 100. Монтажный чертеж.	ГПИ «Спецавтоматика» г. Ростов-на-Дону
Нач. сект.	Попова				
Инж. Тех.	Лобанова				

Привязан

Инв. №

Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			тп503-2-38.89-АПТ.ИЗ.ОВМ4	Монтажный чертеж		
				Детали		
		1	тп.503-2-38.89-АПТ.ИЗ.01	Кронштейн	1	
				Стандартные изделия		
		9		Гайка М8-6Н.6.026	8	
				ГОСТ 5915-70		
		8		Шайба 8.02.099	8	
				ГОСТ 11371-78		
		10		Хомут 22	1	
				ГОСТ 24137-80		

ГИП	Белый		тп 503-2-38.89-АПТ.ИЗ.ОВ
Н.контр.	Мороз		Узел управления спринклерной установкой Ду 100
Нач.отд.	Шишо		Стадия: РП; Лист; Листов
Гл.спец.	Кисляшина		ГПИ "Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону
Нач.сект.	Попова		
Инж.Ік.	Лейкличев		

Копировал Морозова Формат А4



Предельные отклонения размеров отверстий - Н14, остальных - $\pm \frac{IT14}{2}$

ГИП	Белый		тп 503-2-38.89-АПТ.ИЗ.01
Н.контр.	Мороз		Кронштейн
Нач.отд.	Шишо		Стадия: РП; Масса; Масштаб
Гл.спец.	Кисляшина		Лист; Листов
Нач.сект.	Попова		ГПИ "Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону
Инж.Ік.	Лейкличев		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Уголок 5-28×28×3 ГОСТ 8509-86 / Ст3сп ГОСТ 535-88

Копировал Морозова Формат А4

Стадия; Лист; Листов

Копировал Морозова Формат А4

Стадия; Лист; Листов

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Морозова Формат А4



Размеры для справок.

				ТП 503-2-38.89-ЛПТ.ИЗ.00СБ	
				Узел крепления труб Ду 108 к колонне. Сборочный чертеж.	Стадия: РП; Масса: 9.8; Масштаб: 1:5
					Лист; Листов
ГИП	Янсов				ГПИ "Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону
Н.контр.	Мороз				
Нач.отд.	Ильина				
Гл.спец.	Кистанцев				
Нач.сект.	Попова				
Инж.Тх.	Поболелова				

Копировал Морозова Формат А3

Альбом 1



Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$

				ТП 503-2-38.89- ЛПТ.ИЗ.01	
				Угольник	Стадия: РП; Масса: 4.22; Масштаб: 1:4
					Лист; Листов 1
ГИП	Янсов			Уголок 63×63×6-Б ГОСТ 8509-86 Ст3ПС-1-ГОСТ 535-88	ГПИ "Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону
Н.контр.	Мороз				
Нач.отд.	Ильина				
Гл.спец.	Кистанцев				
Нач.сект	Попова				
Инж.Тх.	Поболелова				

Копировал Морозова Формат А4

Альбом 1



1.* Размер для справок

2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.

				ТП 503-2-38.89 ЛПТ. ИЗ. 02	
				Хомут	Стадия: РП; Масса: 0.7; Масштаб: 1:2
					Лист; Листов 1
ГИП	Янсов			Круг 16-В-ГОСТ 2590-88 Ст.3пс-Ⅱ ГОСТ 535-88	ГПИ "Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону
Н.контр.	Мороз				
Нач.отд.	Ильина				
Гл.спец.	Кистанцев				
Нач.сект	Попова				
Инж.Тх.	Поболелова				

Копировал Морозова Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
А3			ТП-503-2-38.89-АПТ.ИЗ.ООСБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.01	Уголынк	1	422кг
А4		3	ТП503-2-38.89-АПТ.ИЗ.02	Хомут	1	0,7кг
А4		5	ТП.503-2-38.89-АПТ.ИЗ.03	Уголынк	1	2,6 кг
А4		8	ТП.503-2-38.89-АПТ.ИЗ.04	Шпилька	2	0,8 кг
				Стандартные изделия		
		14		Гайка М16-6Н.4.096		
				Гост 5915 - 70	10	0,033

ГИП	Аносов		ТП 503-2-38.89 - АПТ. ИЗ.00
Н.контр.	Мороз		
Нач.отд.	Шиша		Узел крепления трубы Ду108 к колонне
Гл.спец.	Кузнецова		
Нач.сект.	Попова		ГПИ „Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону
Инж.Тех.	Работнова		

Стадия: РП | Лист: 1 | Листов: 2

Копировал Морозова Формат А4

Альбом 1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		16		Шайба 16.65Г.089	2	0,08
				Гост 6402 - 70		
		20		Шайба 16.06.099	2	0,011
				Гост 11371 - 78		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

			ТП 503-2-38.89 - АПТ. ИЗ.00

Лист 2

Копировал Морозова Формат А4

Альбом 1



Неуказанные предельные отклонения размеров $\frac{IT14}{2}$

ГИП	Аносов		ТП 503-2-38.89 - АПТ. ИЗ.03
Н.контр.	Мороз		
Нач.отд.	Шиша		Уголынк
Гл.спец.	Кузнецова		
Нач.сект.	Попова		Уголок 63х63х6-Б ГОСТ 8509-86 Ст3пс4-Г ГОСТ 535-88
Инж.Тех.	Работнова		ГПИ „Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону

Стадия: РП | Масса: 2,91 | Масштаб: 1:2

Лист | Листов

Копировал Морозова Формат А4

Альбом 1



1. Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\frac{IT14}{2}$

ГИП	Аносов		ТП 503-2-38.89. АПТ. ИЗ.04
Н.контр.	Мороз		
Нач.отд.	Шиша		Шпилька
Гл.спец.	Кузнецова		
Нач.сект.	Попова		Круг В-Г ГОСТ 2590-88 / В Ст.3пс-Г ГОСТ 535-88
Инж.Тех.	Работнова		ГПИ „Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону

Стадия: Р | Масса: 0,8 | Масштаб: 1:1

Лист | Листов

Копировал Морозова Формат А4