ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-289.9I

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-I.4 Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ
ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ

Альбом 28 часть I

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ стр.2÷I08

I99I г.

25266 - 35
225-28
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

25266-35

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

903-I-289. 9I

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-I.4 Р

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ

Альбом 28

Часть I,2

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Разработан институтом
"Харьковский ПромстройНИИпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПКНИИ "Сантехпроект" протокол № 25
от 22.08.1991г.

Главный инженер института Н.Ф.Довгий

Главный инженер проекта А.П.Школьный

903-I-289.9I
Альбом 28, часть I,

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 28

№№ пп	Наименование	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
	Содержание альбом № 28		
	Содержание альбом № 28 часть I		2
I	Здание главного корпуса	I.60	4
	Основной вариант : доставка топлива - железнодорожным транспортом; топливо - каменный уголь; стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях; температура наружного воздуха - 30°С географический район по весу снегового покрова I-П; дробилка типа ВДГ-I0.		
	Здание главного корпуса		
2	Топливо - бурый уголь	I.60А	63
3	Географический район по весу снегового покрова Ш, IУ	I.60Б	65
4	Температура наружного воздуха -20°С	I.60В	70
5	Температура наружного воздуха -40°С	I.60Г	78
6	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -20°С	I.60Д	87
7	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -30°С	I.60Е	94
8	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -40°С	I.60Ж	I0I
9	Оборудование гардеробов	I.6I	I08
	Содержание альбома № 28 часть 2		
I0	Галерея топливоподачи Основной вариант : стеновые панели - из легкого бетона на пористых заполнителях : Температура наружного воздуха -30°С	I.62	I09

903-1-289.91
Альбом 28, часть 1.

I	2	3	4
	Галерея топливоподачи		
II	Температура наружного воздуха -20°С	I.62А	I34
I2	Температура наружного воздуха -40°С	I.62Б	I38
I3	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -20°С, -30°С	I.62В	I42
I4	Стеновые панели из арболита Температура наружного воздуха -40°С	I.62Г	I46
✓I5	Приемно-дробильное отделение	I.63	I50
✓I6	Продувной колодец	I.64	I62
✓I7	Газоходы	I.65	I69
I8	Химзащита газоходов	I.66	I78
I9	Наружные сети теплоснабжения к блоку котельно-вспомогательных помещений	6.4	I8I
20	Наружные трубопроводы к складу мокрого хранения хлористого натрия	6.5	I89
2I	Наружные трубопроводы к бакам сточных вод	6.6	I93
	Благоустройство территории		
22	Доставка топлива железнодорожным транспортом	8	I99
23	Доставка топлива автотранспортом	8А	205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-1604 ЭСНТ25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 1000М3	2,20	14,20 1,59	12,34 3,81	31	3	27 8	2,70 4,91	6 11
6	Е1-1592 ЭСНТ22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	2,20	172,00 7,64	164,09 66,90	378	17	361 147	12,99 86,30	29 190
7	С310-1 СЦПГСТР28	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	3843,00	0,29 0,06	- -	1114	231	- -	0,09 -	346 -
8	Е1-1634 ЭСНТ31-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬЖДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ 1000М3	1,98	20,30 -	20,30 6,82	40	-	41 14	- 8,80	- 17
9	Е1-1645 ЭСНТ31-13	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ ДО 25М 1000М3	1,98	46,40 -	46,40 15,60	92	-	92 31	- 20,12	- 40
10	Е1-1184 ЭСНТ118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	19,76	9,69 6,20	3,49 2,29	191	123	69 45	11,20 3,30	221 65
11	Е1-968 ЭСНТ61-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	2,20	46,00 46,00	- -	101	101	- -	99,30 -	218 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. --- РУБ.			3581	819	892 360		1367 471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3581	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			335	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4507	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1893
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4507	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1893
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1285	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М50 М3	31,06	27,40 0,70	0,28 0,08	851	22	8 2	1,37 0,10	43 3
13	Е6-2	-ПОДБУТКА ИЗ БЕТОНА М50	3,16	34,88	0,37	110	8	1	4,50	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ1-2	М3		2,45	0,11			-	0,14	-
		ЦЕНА:35,9-(25,8-24,8).1,02								
14	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	13,30	38,90	0,59	517	48	7	6,66	89
	ЭСНТ1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			2	0,23	3
		М200								
		М3								
15	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	112,80	37,20	1,29	4196	315	146	5,17	583
	ЭСНТ1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			44	0,50	56
		М200								
		М3								
16	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	15,60	35,00	1,12	546	34	17	4,10	64
	ЭСНТ1-7	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			5	0,44	7
		М200								
		М3								
17	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	7,06	37,53	0,37	265	17	3	4,50	32
	ЭСНТ1-2	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		2,45	0,11			1	0,14	1
		М200								
		М3								
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8).1,02								
18	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,76	270,00	-	205	-	-	-	-
	СЦМ42Р4П1	Т		-	-			-	-	-
19	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,94	270,00	-	1064	-	-	-	-
	СЦМ42Р4П3	Т		-	-			-	-	-
20	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	ЭСнТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
21	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	2,07	33,33	0,76	69	3	1	2,86	6
	ЭСНТ1-20	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БЕТОННЫХ М200		1,55	0,23			-	0,30	1
		М3								
		ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,02								
22	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	2,04	29,43	0,34	60	1	-	0,99	2
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М200								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
23	Е6-13	-БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА	0,05	36,03	0,34	2	-	-	5,07	-
	ЭСНТ1-13	М200								
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8).1,02								
24	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	3,04	41,93	0,69	127	11	2	6,46	20
	ЭСНТ13-4	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		3,53	0,21			1	0,27	1
		300ММ М200								
		М3								
		ЦЕНА:40,3+(27,4-25,8).1,02								
25	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	19,00	6,50	2,68	124	51	51	4,51	86
	ЭСНТ1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			18	1,24	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	608-7216 ПР-Т06-08П 7216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300 М3 ЦЕНА:67,5+0,82.2	4,34	69,14 --	- -	300	-	- -	- -	- -
27	608-7216 ПР-Т06-08П 7216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М400 М3 ЦЕНА:67,5+0,82.3+1,63	2,68	71,59 --	- -	192	-	- -	- -	- -
28	С147-4 ТАБ1	-АРМАТУРА А-4 100КГ	4,74	22,90 --	- -	109	-	- -	- -	- -
29	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,89	25,00 --	- -	72	-	- -	- -	- -
30	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,73	32,10 --	- -	23	-	- -	- -	- -
31	Е6-15 ЭСНТ1-15	-НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02	0,66	29,43 --	0,34 0,10	19	-	- -	0,99 0,13	1 -
32	Е6-13 ЭСНТ1-13	-НАБЕТОНКА ТИПА СТОЛБИКОВ ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА:34,4+(27,4-25,8).1,02	5,16	36,03 --	0,34 0,10	186	14	2 1	5,07 0,13	26 1
33	Е6-20 ЭСНТ1-20	-НАБЕТОНКА ТИПА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,02	15,55	33,33 --	0,76 0,23	518	24	12 4	2,86 0,37	44 5
34	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,09	441,00 --	1,40 0,42	40	11	- -	210,00 0,54	19 -
35	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,02	355,00 --	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
36	Е6-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,09	478,00 --	2,20 0,66	43	2	- -	34,40 0,85	3 -
37	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71.1,1	0,02	8,48 --	0,22 0,07	1	-	- -	3,41 0,09	- -
38	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 100М2 ЦЕНА:10,3.2.1,1	0,02	22,66 --	0,27 0,09	1	-	- -	5,06 0,12	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Руб. Руб.	—	-	562		250 78		1033 102

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9652	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	287	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			899	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	927	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	927	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
39	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	7,00	10,60	4,19	74	21	30	5,02	35
	ЭСНТ3-2	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			11	1,96	14
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
40	Е7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН	35,00	17,80	8,19	623	203	286	9,69	339
	ЭСНТ3-5	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		5,81	2,95			103	3,81	133
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т								
		ШТ								
41	608-73	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ,	33,49	78,75	-	2637	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М								
	73	В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ		-	-			-	-	-
		ПОЛЫЕ/ М400								
		ЦЕНА:76,3+0,82+1,63								
42	608-73	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ,	5,60	119,24	-	668	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М								
	73	В ДВЕ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ		-	-			-	-	-
		ПОЛЫЕ/ИНДИВИДУАЛЬНОГГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М400								
		ЦЕНА:87,1+0,82+1,63+(69,27+0,8+1,6).0,4.1,02								
43	608-72	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ,	14,72	73,90	-	1088	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО								
	72	1М В ОДНУ СТОРОНУ,		-	-			-	-	-
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/								
44	608-72	- /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ,	18,40	76,35	-	1405	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО								
	72	1М В ОДНУ СТОРОНУ,		-	-			-	-	-
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/ М400								
		ЦЕНА:73,9+0,82+1,63								
45	С147-1	-АРМАТУРА А-1	13,27	22,90	-	304	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	99,89	- 25,00	- -	2497	-	- -	- -	- -
47	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	80,47	- 41,30	- -	3323	-	- -	- -	- -
48	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	80,17	- 5,58	- -	447	-	- -	- -	- -
49	Е7-113 ЭСНТ8-2-1. 8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	38,00	- 21,10 7,35	- 4,16 1,23	802	279	- 158 47	- 11,20 1,59	- 426 60
50	Е7-122 ЭСНТ8-5-1. 8	-УКЛАДКА БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ СВОБОДНОМ ОПИРАНИИМАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	14,00	5,91 2,18	3,40 1,01	83	31	47 14	3,61 1,30	51 18
51	608-7158 ПР-Т06-08П 7158	-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 2,0М3 М200 М3 ЦЕНА:64,4-0,82.2	37,82	62,76 -	- -	2374	-	- -	- -	- -
52	608-7158 ПР-Т06-08П 7158	-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 2,0М3 М300 М3	18,14	64,40 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
53	608-7157 ПР-Т06-08П 7157	-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М300 М3	7,45	69,60 -	- -	519	-	- -	- -	- -
54	608-7149 ПР-Т06-08П 7149	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО 1,0М3 М200 М3 ЦЕНА:70,4-0,82.2	4,90	68,76 -	- -	337	-	- -	- -	- -
55	608-7167 ПР-Т06-08П 7167	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М БОЛЕЕ 1,5М3 М400 М3	12,60	82,90 -	- -	1045	-	- -	- -	- -
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,50	22,90 -	- -	11	-	- -	- -	- -
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	103,44	25,00 -	- -	2586	-	- -	- -	- -
58	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	5,31	32,10 -	- -	171	-	- -	- -	- -
59	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,21	32,10 -	- -	71	-	- -	- -	- -
60	С147-9	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	6,69	25,00 -	- -	167	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
61	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЙ	2,74	25,00	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
62	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	33,28	41,30	-	1374	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
63	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	33,28	5,58	-	186	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,45	46,50	19,58	21	6	9	19,40	9
	ЭСНТ4-10	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	Т.Ч. П1.6	Т		13,63	7,13			3	9,20	4
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБ1									
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
65	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,45	285,35	-	128	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ								
	П1781	ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С255		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:250+35.1,01								
66	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,45	362,00	8,00	163	41	4	141,00	63
	ЭСНТ17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
67	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,22	8,48	0,22	2	-	-	3,41	1
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/		2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
68	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,22	22,66	0,27	5	1	-	5,06	1
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	24347	582	534		925
	РУБ.			179		230
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	24198	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3994	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		367
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	718	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2254	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1470	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			30621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1481	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
69	Е7-268	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	67,00	15,73	4,77	1054	273	319	6,64	445
	ЭСНТ15-1-1	НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ		---	---			---	---	---
	8	ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ		4,07	1,41			94	1,82	122
		ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
		ЦЕНА:15,4+21,9.0,0152								
70	Е7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	66,00	18,53	6,34	1223	327	418	8,10	535
	ЭСНТ15-2-1	НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ		---	---			---	---	---
	.8	ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ		4,96	1,87			123	2,41	159
		БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
		ЦЕНА:18,2+21,9.0,0152								
71	Е7-274	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	85,00	10,60	3,37	901	281	286	5,41	460
	ЭСНТ15-3-1	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН		---	---			---	---	---
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ		3,31	1,00			85	1,29	110
		ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
72	Е7-277	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ	15,00	13,90	4,62	209	64	69	6,91	104
	ЭСНТ15-4-1	ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН		---	---			---	---	---
	.8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ		4,28	1,36			20	1,75	26
		БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
73	008-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	754,96	14,90	-	11249	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	1393	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С		-	-			-	-	-
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	608-1393 ПР-Т06-08П 1393	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	214,89	14,40 ------- -	- ------- -	3094	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
75	608-1394 ПР-Т06-08П 1394	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	335,10	15,80 ------- -	- ------- -	5295	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
76	608-1394 ПР-Т06-08 П1,394	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	10,80	15,40 ------- -	- ------- -	166	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
77	608-1395 ПР-Т06-08П 1395	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	14,40	16,70 ------- -	- ------- -	240	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
78	608-1395 ПР-Т06-08П 1395	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	10,80	16,30 ------- -	- ------- -	176	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
79	608-1396 ПР-Т06-08П 1396	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ	0,54	17,20 ------- -	- ------- -	9	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
80	608-1397 ПР-Т06-08П 1397	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	32,27	18,94 ------- -	- ------- -	611	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2 ЦЕНА:17,9+0,26.4								
81	608-1397 ПР-Т06-08П 1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	25,92	18,34 --	- --	475	-	- --	- --	- --
		М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4								
82	608-1398 ПР-Т06-08П 1398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	3,94	20,24 --	- --	80	-	- --	- --	- --
		М2 ЦЕНА:19,2+0,26.4								
83	608-1399 ПР-Т06-08П 1399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	1,89	20,34 --	- --	38	-	- --	- --	- --
		М2 ЦЕНА:19,3+0,26.4								
84	С147-29 ПР-Т06-08Т АБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	23,54	17,80 --	- --	419	-	- --	- --	- --
		100КГ								
85	Е7-242 ЭСНТ13-11- 18	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ	4,00	3,32 --	1,50 --	13	5 --	6 --	2,08 --	8 --
		ШТ		1,22	0,44			2	0,57	2
86	608-1405 ПР-Т06-08П 1405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150	3,28	58,90 --	- --	193	-	- --	- --	- --
		М3		--	--			--	--	--
87	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1	0,34	22,90 --	- --	8	-	- --	- --	- --
		100КГ		--	--			--	--	--
88	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3	1,26	25,00 --	- --	32	-	- --	- --	- --
		100КГ		--	--			--	--	--
89	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,56	32,10 --	- --	18	-	- --	- --	- --
		100КГ		--	--			--	--	--
90	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,73	41,30 --	- --	30	-	- --	- --	- --
		100КГ		--	--			--	--	--
91	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,73	17,80 --	- --	13	-	- --	- --	- --
		100КГ								
92	Е7-265	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В	33,00	6,53	1,90	215	43	63	2,13	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ14-10	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М		1,29	0,69			23	0,89	29
		ШТ								
93	608-1424 ПР-Т06-081 424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	10,80	49,00	-	529	-	-	-	-
		М3								
94	С147-12 ТАБ1	-АРМАТУРА АС-2	0,23	26,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
95	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,81	41,30	-	75	-	-	-	-
		100КГ								
96	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,81	17,80	-	32	-	-	-	-
		100КГ								
97	Е7-290 ЭСНТ17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	358,00	3,30	61	7	-	72,25	12
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
98	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,92	362,00	8,00	333	85	7	141,00	130
		Т		92,00	2,40			2	3,10	3
99	Е9-33 ЭСНТ10-12 ТЧП16 ТАБ1П10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	4,71	44,29	18,65	209	61	88	19,40	91
		Т		12,98	6,79			32	8,76	41
		ЦЕНА:20,4.1,03								
100	С121-1784 СЦМЧ2Р1П17 84	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	4,71	294,13	-	1385	-	-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:281+13,13								
101	Е13-121 ЭСНТ15-6 S.K=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	1,73	8,48	0,22	15	4	-	3,41	6
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:7,71.1,1								
102	Е13-153 ЭСНТ18-6 S.K=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	1,73	22,66	0,27	39	6	-	5,06	9
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
103	Е7-767 ДОП3 ЭСНТ17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙМАССОЙ ДО 20КГ	0,07	489,00	6,00	34	2	-	47,26	3
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
104	С147-29 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ КОНСОЛЕЙ	0,72	17,80	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е8-13 ЭСНТ9-1	100КГ -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,23	57,95 13,13	1,00 0,30	13	3	- -	58,10 0,39	9 -
		100М2 ЦЕНА:86,5.0,67								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ. РУБ.			28505	1161	1256 381		1882 492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26911	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	795	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2506	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2244	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			[illegible]	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			35725	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2794
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2361	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
106	Е8-30-1 ЭСНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	117,66	31,60 2,21	0,81 0,24	3718	260	95 28	4,05 0,31	477 36
		М3								
107	Е8-36-1 ЭСНТ5-4	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	40,69	31,70 2,10	0,81 0,24	1290	85	33 10	3,90 0,31	159 13
		М3								
108	Е7-446 ЭСНТ38-10-18	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	62,00	0,27 0,08	0,19 0,06	22	7	16 5	0,13 0,06	11 7
		ШТ								
109	608-76 ПР-Т06-08П 76	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М200	1,75	64,40 -	- -	113	-	- -	- -	- -
110	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
111	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,14	25,00	-	3	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
112	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,31	32,10	-	10	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
113	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,33	41,30	-	14	-	-	-	-
	ТАБ1	100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
114	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,33	5,58	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
115	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,19	57,95	1,00	11	3	-	25,53	5
	ЭСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		13,13	0,30			-	0,39	-
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:86,5.0,67								
116	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
117	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
118	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
119	Е13-153	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,07	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	ПФ-115		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	5262	372	144		681
	---			---		---
	РУБ.			43		56
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5262	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	869	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		79
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	155	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	490	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6621	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		816
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	570	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	6621	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		816
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	570	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е7-227 ЭСНТ13-6-1 8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	39,00	10,50 1,47	1,30 0,38	410	57	51 15	2,52 0,49	98 19
121	Е7-230 ЭСНТ13-7-1 8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	16,00	16,10 2,19	1,85 0,55	258	35	30 9	3,81 0,71	61 11
122	Е7-218 ЭСНТ13-3-1 8	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 0,75М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	32,00	21,10 2,05	1,20 0,36	675	66	39 12	3,39 0,46	108 15
123	608-1450 ПР-Т06-08П 1450 1.451.	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2055КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14СМ М2	110,89	15.1 12,70 -	- -	1408	-	- -	- -	- -
124	608-1450 ПР-Т06-08П 1450 1.145П.	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ 15.1 · 0.79 · 0.051. М2	11,94	13,20 -	- -	158	-	- -	- -	- -
125	608-1443 ПР-Т06-08П 1443 1.1.144Ч.	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 1610-2245КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ М2	366,30	11.6. 9,78 -	- -	3582	-	- -	- -	- -
126	608-1445 ПР-Т06-08П 1445 1.144Б.	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2640-3050КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 3100КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ. М2	24,97	13.20 11,00 -	- -	275	-	- -	- -	- -
127	608-1450	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН	58,00	15.1. 12,70	-	737	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08П 1450	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 2210КГС/М2 С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 2210КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ		-	-			-	-	-
		М2								
128	608-1443 ПР-Т06-08П 1443	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПОЛКУ 1610-2245КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	41,13	10,20	-	420	-	-	-	-
		М2								
129	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
130	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,45	41,30	-	184	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
131	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	4,45	5,58	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
132	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ 2,4М НОРМАТИВНОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,3СМ	15,36	7,90	-	121	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2-0,11								
133	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ 6М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	19,80	9,42	-	187	-	-	-	-
					-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,41								
134	Е6-144 ЭСНТ14-2	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,56	65,20	1,23	37	5	-	16,80	9
				9,53	0,37			-	0,48	-
		М3								
135	Е6-182 ЭСНТ16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М200	32,42	53,80	0,89	1744	192	29	10,80	350
				5,91	0,27			9	0,35	11
		М3								
136	Е6-183 ЭСНТ16-11	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА М200	2,54	49,00	0,80	124	12	2	8,76	22
				4,80	0,25			1	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
137	Е6-177 ЭСНТ16-5	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200	62,00	52,90	1,28	3280	491	80	13,90	862
				7,92	0,38			24	0,49	30
		М3								
138	Е6-177 ЭСНТ16-5 ДОП.ЕРЕРВЫ П1 П032147	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА	10,00	116,54	1,28	1165	79	13	13,90	139
				7,92	0,38			4	0,49	5
		М3								
139	С124-10 СЦМ42Р4П10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,12	338,00	-	379	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
140	С124-12 СЦМ42Р4П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	3,09	325,00	-	1004	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
141	С124-43 СЦМ42Р4П43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,75	392,00	-	294	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,34	441,00	1,40	150	42	-	210,00	71
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
143	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,97	355,00	1,30	344	37	1	64,00	62
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
144	Е7-285 ЭСНТ17-1	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	1,42	362,00	8,00	514	131	11	141,00	200
		Т		92,00	2,40			3	3,10	4
145	Е6-33 ЭСНТ3-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М200	3,24	37,30	1,21	121	8	4	4,46	14
				2,41	0,36			1	0,46	1
		М3								
146	С124-2 СЦМ42 Р4П2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,23	278,00	-	64	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
147	Е6-85 ЭСНТ9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,92	329,00	1,30	303	11	1	21,10	19
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
148	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	1,10	8,48	0,22	9	2	-	3,41	4
				2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
149	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	1,10	22,66	0,27	25	4	-	5,06	6
				3,32	0,09			-	0,12	-
		100М2								
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
150	Е6-168 ЭСНТ15-9	-НАБЕТОНКА ТИПАНОЯСА С УСТРОЙСТВОМ ОПАЛУБКИ ИЗ БЕТОНА М150	4,08	41,28	1,06	168	20	4	8,54	35
				4,91	0,32			1	0,41	2
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:42,3-(28,2-27,2).1,015								
151	Е6-80 ЭСНТ9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,02	478,00 20,20	2,20 0,66	10	-	- -	34,40 0,85	1 -
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			18177	1192	265		2061
			РУБ.					79		99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18177	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	540	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1694	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1811	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			22872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1811	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
152	Е7-230 ЭСНТ13-7-1	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 3М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	38,00	16,10 2,19	1,85 0,55	612	83	70 21	3,81 0,71	145 27
		ШТ								
153	Е7-227 ЭСНТ13-6-1 8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	28,00	10,50 1,47	1,30 0,38	294	41	37 11	2,52 0,49	71 14
		ШТ								
154	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ 6,3М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	37,80	8,58 -	- -	324	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,57								
155	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- ДЛИНОЙ 6М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,5СМ	108,00	8,68 -	- -	937	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,47								
156	608-91056	- ДЛИНОЙ 5,1М НОРМАТИВНОЙ	24,48	8,49	-	208	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08П 91056	НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЩИНОЙ 12СМ М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,48								
157	608-91056 ПР-Т06-08П 91056	- ДЛИНОЙ 5,1М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ М2	7,65	8,82 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,61								
158	608-1330 ПР-Т06-08П 1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	450,00	5,62 -	- -	2529	-	- -	- -	- -
159	608-1331 ПР-Т06-08П 1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	90,00	6,18 -	- -	556	-	- -	- -	- -
160	608-1327 ПР-Т06-08П 1327	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 М2	54,00	7,16 -	- -	387	-	- -	- -	- -
161	608-1331 ПР-Т06-08П 1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ М2	35,62	7,73 -	- -	275	-	- -	- -	- -
162	608-1331 ПР-Т06-08П 1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ-700ММ М2	70,67	7,73 -	- -	546	-	- -	- -	- -
163	608-1330 ПР-Т06-08П 1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 400ММ М2	17,90	7,00 -	- -	125	-	- -	- -	- -
164	608-1330 ПР-Т06-08П 1330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 700ММ М2	17,67	7,00 -	- -	124	-	- -	- -	- -
165	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
166	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 ТО ЖЕ 100КГ	0,70	25,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
167	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ТО ЖЕ 100КГ	4,39	41,30 -	- -	181	-	- -	- -	- -
168	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	7,46	5,58 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		СОСТАВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛИТЫ								
169	СПР-Т06-08Т АБ.6	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	333,30	0,61 -	- -	203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
170	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	2,52	149,14	1,80	376	39	4	28,50	72
	ЭСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА		---	---			---	---	---
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			1	0,68	2
	01П4002	БЕТОНОВ ЯЧЕИСТОГО								
		БЕТОНАТОЛЩИНОЙ 80ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
171	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,81	248,02	1,80	201	13	1	28,50	23
	ЭСНТ9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА		---	---			---	---	---
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,53			-	0,68	1
	01П4002	БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		ТОЛЩИНОЙ 140ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
172	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	3,33	49,90	1,30	166	36	4	18,90	63
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН		---	---			---	---	---
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			1	0,50	2
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
173	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	3,00	2,43	1,03	7	3	3	1,64	5
	ЭСНТ12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ		---	---			---	---	---
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			1	0,49	1
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
174	608-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,18	90,20	-	16	-	-	-	-
	ПР-Т07-08П	ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 М200		---	---			---	---	---
	1358			-	-			-	-	-
		М3								
175	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1			---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
176	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
	ТАБ1			---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
177	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,18	41,30	-	7	-	-	-	-
	ТАБ1			---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
178	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,18	5,58	-	1	-	-	-	-
	ТАБ1	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
179	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ	0,05	57,60	-	3	-	-	-	-
	ТАБ1	СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ		---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
180	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	0,23	44,30	1,06	10	1	-	8,54	2
	ЭСНТ15-9	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
		М200		4,91	0,32			-	0,41	-
		М3								
181	Е6-143	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,40	88,00	1,56	35	6	-	25,20	10
	ЭСНТ14-1	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		14,20	0,47			-	0,61	-
		ДО 100ММ НА ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ								
		БЕТОНА М200								
		М3								
182	Е6-147	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,58	41,00	0,99	24	2	-	6,81	4
	ЭСНТ14-5	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ М200		3,91	0,30			-	0,39	-
		М3								
183	Е6-144	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,09	65,20	1,23	) 6	1	-	16,80	2
	ЭСНТ14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		9,53	0,37			-	0,48	-
		ДО 150ММ М200								
		М3								
184	Е6-145	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,08	55,70	1,43	4	1	-	13,20	1
	ЭСНТ14-3	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		7,63	0,43			-	0,55	-
		ДО 200ММ М200								
		М3								
185	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П16	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
186	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	283,00	-	8	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П18	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
187	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	8,65	53,80	0,89	465	51	7	10,80	93
	ЭСНТ16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО		---	---			---	---	---
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		5,91	0,27			2	0,35	3
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М200								
		М3								
188	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,24	338,00	-	81	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П10	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
189	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,22	325,00	-	72	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П12	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
190	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
191	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
192	Е7-285	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	1,56	362,00	8,00	565	144	13	141,00	220
	ЭСНТ17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			4	3,10	5
193	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,92	32,14	15,24	30	9	14	15,60	14
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		10,30	4,88			4	6,30	6
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
		ЦЕНА:31,2.1,03								
194	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	0,92	226,13	-	208	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ		---	---			---	---	---
	П1959	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ		-	-			-	-	-
		ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ								
		8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:213+13,1,01								
195	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕИ ЗА	0,80	8,48	0,22	7	2	-	3,41	3
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
196	Е13-153	-ДВУСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,80	22,66	0,27	18	3	-	5,06	4
	ЭСНТ18-6	ПФ-115		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2,1,1								
197	Е6-75	-УКЛАДКА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ	0,07	51,76	5,80	3	1	-	20,90	1
	ЭСНТ8-4	БЕТОНА М-100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ		---	---			---	---	---
		100М2		11,10	1,74			-	2,24	-
198	Е6-126	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	1,13	58,76	0,86	66	8	1	13,50	15
	ЭСНТ13-2	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		7,40	0,26			-	0,34	-
		150ММ М100								
		М3								
		ЦЕНА:60,8-(29,3-27,3).1,02								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	9871 451 154	760
	---	---	---
	РУБ.	45	61
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	9633 - -	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1589 - -	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - -	144
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 284 -	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	901 - -	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	12123 - -	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - -	945
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 767 -	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	238 - -	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	21 - -	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - -	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 3 -	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	21 - -	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	280 - -	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - -	22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 16 -	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	12403 - -	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - -	967
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 783 -	-

РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ

199	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	5,12	49,90	1,30	255	55	7	18,90	97
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН		---	---			---	---	---
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			2	0,50	3
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
200	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	4,82	149,14	1,80	719	75	9	28,50	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ9-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	ПР-Т06-14-	100М2		15,50	0,53			3	0,68	3
	01П4002									
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
201	Е12-286	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 140ММ	0,30	248,02	1,80	74	5	-	28,50	9
	ЭСНТ9-3	100М2								
	ПР-Т06-14-			15,50	0,53			-	0,68	-
	01П4002									
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
202	Е12-289	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ	5,12	49,90	1,30	255	55	7	18,90	97
	ЭСНТ9-6	РУБЕРОИДА								
		100М2		10,70	0,39			2	0,50	3
203	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	5,12	7,71	0,19	39	12	1	4,72	24
	ЭСНТ9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
204	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	11,39	319,00	14,90	3634	597	170	90,80	1034
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			51	5,77	66
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОДА РМ-350 3-Х СЛОЙНАЯ								
		100М2								
205	Е12-289	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО 3-Х СЛОЕВ -	11,39	49,90	1,30-	568-	122-	14	18,90-	215
	ЭСНТ9-6	100М2								
			-	10,70	0,39		-	4	0,50-	6
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКОЙ И								
		ВЕНТПОМЕЩЕНИЕМ								
206	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	4,63	33,33	0,56	154	6	3	2,54	12
	ЭСНТ9-4	ТОЛЩИНОЙ 72,5ММ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
		ЦЕНА:35,2-(31,5-29,7).1,04								
207	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	0,66	149,14	1,80	[illegible]	1[illegible]	1	28,50	19
	ЭСНТ9-3	БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
	ПР-Т06-14-	100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
	01П4002									
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
208	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,66	51,60	0,74	34	5	-	14,30	9
	ЭСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
209	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,69	319,00	14,90	219	36	10	90,80	62
	ЭСНТ2-6-1	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			3	5,77	4
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОДА РМ-350								
		100М2								
		НАДШТАБЕЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ								
210	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ	1,48	49,90	1,30	74	16	2	18,90	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИИ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			1	0,50	1
		100М2								
211	Е12-287 ЭСНТ9-4	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ТОЛЩИНОЙ 45ММ	6,65	33,33	0,56	222	9	4	2,54	17
		М3		1,20	0,17			1	0,22	1
212	Е12-286 ЭСНТ9-3	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 80ММ	1,48	149,14	1,80	220	23	3	28,50	42
	ПР-Т06-14-01П4002	100М2		15,50	0,53			1	0,68	1
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
213	Е12-299 ЭСНТ10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,48	51,60	0,74	76	11	1	14,30	21
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
214	Е45-216 ЭСНТ28-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ГРОЗОЗАЩИТЫ	1,43	230,14	7,76	329	41	11	43,60	62
	СЦМЧ2Р1П2095	100М		28,90	2,33			3	3,01	4
		ЦЕНА:41,5+393.0,48								
215	Е12-153 ЭСНТ2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350	1,48	319,00	14,90	471	77	22	90,80	134
				52,40	4,47			7	5,77	9
		100М2								
216	Е12-280 ЭСНТ8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,97	192,00	0,41	186	44	-	83,00	81
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
217	Е12-287 ЭСНТ9-4	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ВДОЛЬ ПАРАПЕТА	1,83	33,33	0,56	61	2	1	2,54	5
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
218	Е7-701 ЭСНТ51-1	-УКЛАДКА ГЕРНИТА В ПРИМЫКАНИИ К ПАРАПЕТАМ	1,46	4,10	0,08	6	6	-	6,43	9
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
219	С111-78 СЦМЧ1Р1П78	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	129,00	0,99	-	128	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
220	Е12-283 ЭСНТ8-8	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	2,79	107,00	0,38	299	17	1	10,60	30
		100М		6,20	0,11			-	0,14	-
221	Е13-142 ЭСНТ17-6	-ОКРАСКА АЛКИДНО-СТЕРИЛЬНОЙ ЭМАЛЬЮ ОГРАЖДЕНИЯ	1,67	15,18	0,16	25	1	-	1,20	2
	СЦМЧ1Р1П652,639	100М2		0,81	0,05			-	0,06	-
		ЦЕНА:12,6+(938-766).0,015								
222	Е11-11 ЭСНТ1-11	-УКЛАДКА БЕТОНА ВДОЛЬ СТЕНКИ ГАЛЕРЕИ	0,50	29,30	-	15	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
223	Е6-83 ЭСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,14	441,00	1,40	62	17	-	210,00	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			7088	999	239		1746
			РУБ.					71		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7088	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	212	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			662	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			8919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1282	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
224	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	1,77	32,14	15,24	57	18	27	15,60	28
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	Т.Ч. П1.6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		10,30	4,88			9	6,30	11
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
		ЦЕНА:31,2.1,03								
225	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	78,02	34,71	16,46	2708	868	1284	15,60	1217
	ЭСНТ16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	Т.Ч. П1.6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		11,12	5,27			411	6,80	531
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	Т.Ч. П1.6	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	ТАБЛ1	Т								
	П1-8									
	К=1,08									
		ЦЕНА:31,2.1,03.1,08								
226	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	1,77	272,13	-	482	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ		-	-			-	-	-
	55	ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ								
		ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ								
		НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ								
		,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО								
		1 1 ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
		ЦЕНА:259+13.1,01								
227	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	57,74	280,21	-	16179	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ		-	-			-	-	-
	55	ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ								
		ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ								
		НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ								
		,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО								
		1 1 ИЗ СТАЛИ С245								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т ЦЕНА:259+21.1,01								
~~228~~ 9	С121-1955 СЦМЧ2Р1П19 55	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	20,29	294,35 --- -	- --- -		-	- --- -	- --- -	- --- -
		Т ЦЕНА:259+35.1,01								
229	Е9-43 ЭСНТ6-4 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	95,00	7,03 --- 1,52	4,69 --- 1,63	668	144	446 --- 155	2,35 --- 2,10	223 --- 199
		М ЦЕНА:6,83.1,03								
230	С121-1825 СЦМЧ2Р1П18 25	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,31	252,13 --- -	- --- -	78	-	- --- -	- --- -	- --- -
		Т ЦЕНА:239+13.1,01								
231	С121-1825 СЦМЧ2Р1П18 25	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С245	1,35	260,21 --- -	- --- -	351	-	- --- -	- --- -	- --- -
		Т ЦЕНА:239+21.1,01								
232	С121-1825 СЦМЧ2Р1П18 25	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,98	274,35 --- -	- --- -	543	-	- --- -	- --- -	- --- -
		Т ЦЕНА:239+35.1,01								
233	Е9-132 ЭСНТ20-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ Т	19,14	69,11 --- 27,91	31,31 --- 10,25	1323	534	599 --- 196	43,90 --- 13,22	840 --- 253
		ЦЕНА:67,1.1,03								
234	Е9-132	-ТО ЖЕ	1,25	72,57	32,88	91	37	41	43,90	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ20-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	Т		29,31	10,76			13	13,88	17
235	С121-1987 СЦМЧ2Р1П19 87	ЦЕНА:67,1.1,03.1,05 -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235 Т	19,14	310,13 -	- -	5936	-	- -	- -	- -
236	С121-1987 СЦМЧ2Р1П19 87	ЦЕНА:297+13.1,01 -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245 Т	1,25	318,21 -	- -	398	-	- -	- -	- -
237	Е9-210 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 ЭСНТ32-13	ЦЕНА:297+21.1,01 -МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ Т	0,21	44,19 21,94	19,37 5,77	9	5	4 1	35,00 7,44	7 2
238	Е9-210 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 ЭСНТ32-13	ЦЕНА:42,9.1,03 -ТО ЖЕ Т	0,21	46,40 23,04	20,34 6,06	10	5	4 1	35,00 7,82	7 2
239	С121-2019 СЦМЧ2Р1П20 19	ЦЕНА:42,9.1,03.1,05 -СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,21	369,13 -	- -	78	-	- -	- -	- -
240	С121-2019 СЦМЧ2Р1П20 19	ЦЕНА:356+13.1,01 -СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,21	377,21 -	- -	79	-	- -	- -	- -
241	Е9-47	ЦЕНА:356+21.1,01 -МОНТАЖ ПЛОЩАДОК	3,75	48,20	18,13	181	73	68	30,10	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ7-2	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			19,57	5,59			21	7,21	27
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:46,8.1,03								
242	Е9-47	-ТО ЖЕ	3,22	50,61	19,03	163	66	61	30,10	97
	ЭСНТ7-2	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			20,55	5,87			19	7,57	24
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБ1									
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:46,8.1,03.1,05								
243	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	3,75	339,13	-	1272	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		---	---			---	---	---
	79	ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		Т								
		ЦЕНА:326+13.1,01								
244	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	2,91	347,21	-	1010	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		---	---			---	---	---
	79	ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
		ЦЕНА:326+21.1,01								
245	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	0,31	361,35	-	112	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		---	---			---	---	---
	79	ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ								
		С255								
		Т								
		ЦЕНА:326+35.1,01								
246	Е9-33	-МОНТАЖ КАРКАСА ВЕНТКАМЕР	0,62	44,29	18,65	27	8	11	19,40	12
	ЭСНТ4-10	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			12,98	6,79			4	8,76	5
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:43.1,03								
247	Е9-33	-ТО ЖЕ	0,10	46,50	19,58	5	1	2	19,40	2
	ЭСНТ4-10	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			13,63	7,13			1	9,20	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05									
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
248	С121-1782 СЦМ42Р1П17 82	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,62	288,13 --- -	- --- -	179	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:275+13.1,01								
249	С121-1782 СЦМ42Р1П17 82	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,10	296,21 --- -	- --- -	30	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:275+21.1,01								
250	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КАРКАСА ЛЕСТНИЦ Т	1,56	44,29 --- 12,98	18,65 --- 6,79	69	20	30 --- 11	19,40 --- 8,76	30 --- 14
		ЦЕНА:43.1,03								
251	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-ТО ЖЕ Т	3,85	46,50 --- 13,63	19,58 --- 7,13	179	52	75 --- 27	19,40 --- 9,20	75 --- 35
	Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05									
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
252	С121-1941 СЦМ42Р1П19 41	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,56	289,13 --- -	- --- -	451	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:276+13.1,01								
253	С121-1941 СЦМ42Р1П19 41	-КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ 2-Х И БОЛЕЕ УГЛОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ШВЕЛЛЕРОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	3,85	297,21 --- -	- --- -	1144	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:276+21.1,01								
254	Е9-209 ЭСНТ32-12 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СЪЕМНЫХ ШИТОВ Т	1,66	72,82 --- 35,33	20,60 --- 6,15	121	59	34 --- 10	53,80 --- 7,93	89 --- 13
		ЦЕНА:70,7.1,03								
255	Е9-48	-ТО ЖЕ	0,10	38,39	15,35	4	1	2	14,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ32-12 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	Т		9,86	5,75			1	7,42	1
256	С121-2096 СЦМЧ2Р1П20 96	ЦЕНА:70,7.1,03.1,05 -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,051-0,1 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,66	360,13 -	- -	598	-	- -	- -	- -
257	С121-2096 СЦМЧ2Р1П20 96	ЦЕНА:347+13.1,01 -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,051-0,1 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,10	368,21 -	- -	37	-	- -	- -	- -
258	Е9-88 ЭСНТ11-7 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	ЦЕНА:347+21.1,01 -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ КОЛОННАМ Т	19,97	44,67 16,66	12,33 4,68	892	333	246 93	24,60 6,04	491 121
259	С121-1915 СЦМЧ2Р1П19 15	ЦЕНА:41,3.1,03.1,05 -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т	19,97	281,21 -	- -	5616	-	- -	- -	- -
260	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	ЦЕНА:260+21.1,01 -МОНТАЖ СТОЕК РАМ Т	3,02	46,50 13,63	19,58 7,13	140	41	60 22	19,40 9,20	59 28
261	С121-1902 СЦМЧ2Р1П19 02	ЦЕНА:43.1,03.1,05 -ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М.РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С245	3,02	282,21 -	- -	852	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
		ЦЕНА:261+21.1,01								
262	Е9-33	-МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ РАМ	1,77	44,29	18,65	78	23	33	19,40	34
	ЭСНТ4-10	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			12,98	6,79			12	8,76	16
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:43.1,03								
263	Е9-33	-ТО ЖЕ	1,56	46,50	19,58	73	21	30	19,40	30
	ЭСНТ4-10	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			13,63	7,13			11	9,20	14
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБ1									
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:43.1,03.1,05								
264	С121-1902	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ	1,77	274,13	-	485	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	48М.РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ		---	---			---	---	---
	02	ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И		-	-			-	-	-
		ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		Т								
		ЦЕНА:261+13.1,01								
265	С121-1902	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ	1,56	282,21	-	440	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	48М.РАМЫ С ПРЯМОЛИНЕЙНЫМИ		---	---			---	---	---
	02	ВЕТВЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И		-	-			-	-	-
		ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
		ЦЕНА:261+21.1,01								
266	Е9-202	-МОНТАЖ НАКЛОННОГО ЖЕЛОБА	2,08	55,41	17,61	115	55	37	41,00	85
	ЭСНТ32-5	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			26,26	5,25			11	6,77	14
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:53,8.1,03								
267	С121-2118	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	2,08	290,13	-	603	-	-	-	-
	ЭСНТ2118	ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ		---	---			---	---	---
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т 1,01-3,0 2 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		Т								
		ЦЕНА:277+13.1,01								
268	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	3,75	59,74	33,06	224	53	124	22,60	85
	ЭСНТ7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ		14,21	12,15			46	15,67	59
	ТАБЛ1 П10	-0,95/								
	К=1,03	Т								
		ЦЕНА:58.1,03								
269	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,62	397,13	-	246	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1П19	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		---	---			---	---	---
	76	ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 ИЗ СТАЛИ С235								
		Т								
		ЦЕНА:384+13.1,01								
270	С121-1975 СЦМЧ2Р1П19 75	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235	3,12	371,13	-	1158	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:358+13.1,01								
271	Е9-46 ЭСНТ7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК	2,91	59,74	33,06	174	41	96	22,60	66
		Т		14,21	12,15			35	15,67	46
		ЦЕНА:58.1,03								
272	С121-1981 СЦМЧ2Р1П19 81	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	2,91	340,13	-	990	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:327+13.1,01								
273	ЕСЦМЧ2Р1 80П.ВЫП3 ТЧТАБ12П14	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	99,04	31,41	-		-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:31,1.1,01								
274	ССЦМЧ2Р1 ТЧТАБ7П1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	99,04	6,56	-	650	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:6,5.1,01								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			56391	2458	3314		3646
			РУБ.					1110		1433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	870	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4899	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5524
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			66139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5524
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4438	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
275	Е13-402 ЭСНТ56-6	-ОГНЕЗАЩИТНОЕ ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОФП-ММ	20,00	370,13	2,33	7403	156	47	13,26	265
				7,80	0,70			14	0,90	18
		100М2								
		ЦЕНА:7,8+2,33+2,88.1,25.100								
276	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	20,00	16,96	0,44	339	90	9	6,82	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ15-6 5.К=1,1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:7,71.1,1.2		4,51	0,13			3	0,17	3
277	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1.2	20,00	22,66 3,32	0,27 0,09	453	66	6 2	5,06 0,12	101 2
278	Е13-295 ЭСНТ40-3 СЦМЧ1Р13 П163	-СМАЧИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2 ЦЕНА:1,98+0,45+0,38+0,074.7,6	20,00	3,37 -	- -	67	-	- -	2,33 -	47 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ. РУБ.			8262	312	62 19		549 23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8262	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1363	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	245	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			770	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10395	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		697
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	576	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			10395	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		697
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	576	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОКНА СТАЛЬНЫЕ								
279	Е9-34 ЭСНТ5-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ 100М2 ЦЕНА:297.1,03	2,75	287,37 71,07	160,68 52,22	790	195	442 144	111,00 67,36	305 185
280	С121-1966 СЦМЧ2Р1П19 66	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА:629+21.1,01	3,27	650,21 -	- -	2126	-	- -	- -	- -
281	С121-328 СЦМЧ2Р1П32 8	-НАЩЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА:269+21.1,01	0,58	290,21 -	- -	168	-	- -	- -	- -
282	Е15-754 СЦМЧ1Р1П57 5,576	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ СТЕКЛОМ 100М2	0,08	385,50 24,80	1,30 0,39	29	2	- -	45,30 0,50	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:327+(1,79-1,21).101								
283	Е15-770	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ	2,69	94,30	2,60	253	211	7	133,45	359
	ЭСНТ2Ф4-1	СТЕКЛОПАКЕТАМИ		---	---			---	---	---
	ДОП.81	100М2		78,50	0,78			2	1,01	3
284	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ	268,70	9,87	-	2652	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П59	НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА		---	---			---	---	---
	9	ТОЛЩИНОЙ 4 ММ		-	-			-	-	-
		М2								
285	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	5,00	3,42	0,07	17	9	-	2,95	15
	ЭСНТ8-13	1ШТ		---	---			---	---	---
				1,80	0,02			-	0,03	-
286	С122-270	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ	1,62	30,40	-	49	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2П27	М2		---	---			---	---	---
	0			-	-			-	-	-
287	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	12,00	1,46	0,05	18	11	-	1,41	17
		СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 490								
		1ШТ								
288	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
		СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ		---	---			---	---	---
		ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150		0,88	0,02			-	0,03	-
		Х 580								
		1ШТ								
289	Е7-701	-УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ В	5,46	4,10	0,08	22	22	-	6,43	35
	ЭСНТ51-1	ОКНАХ		---	---			---	---	---
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:42,3-38,2								
290	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	550,00	0,61	-	336	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/		---	---			---	---	---
	6	КГ		-	-			-	-	-
291	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	5,46	65,00	14,70	355	48	80	15,00	82
	ЭСНТ51-8	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ		---	---			---	---	---
		ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ		8,88	4,41			24	5,69	31
		ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
292	ССцМЧ2Р1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ	3,88	31,41	-	122	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП3	ЭМАЛЬЮ ПФ-1189		---	---			---	---	---
	ТЧТАБ12	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1.1,01								
293	ССцМЧ2Р1	-ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	3,88	6,56	-	25	-	-	-	-
	ТЧТАБ7П1	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5.1,01								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	6967	501	529		820
	---			---		---
	РУБ.			170		219
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3736	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	1	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	618	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		55
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	113	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	349	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		604
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	445	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3231	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			282	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3790	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	389	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			8493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	834	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ								
294	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	14,34	1,63	0,35	23	10	5	1,16	17
	ЭСНТ20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П3.1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,73	0,11			2	0,14	2
	К=1,32	ПРОЕМА ДО 3М2 С ЗАКРЫВАТЕЛЕМ								
	К=1,27	М2								
		ЦЕНА:1,45+0,55.1,32								
295	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	8,03	1,39	0,29	11	6	3	1,10	9
	ЭСНТ20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П3.1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,71	0,09			1	0,12	1
	К=1,39	ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 ТО ЖЕ								
	К=1,33	М2								
		ЦЕНА:1,19+0,51.1,39								
296	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	5,86	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
	ЭСНТ20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ								
		М2								
297	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	45,37	2,00	0,13	91	30	6	1,16	53
	ЭСНТ20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			2	0,05	2
		ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ								
		М2								
298	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	4,31	2,18	0,13	9	4	-	1,42	6
	ЭСНТ20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П3.1	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,85	0,04			-	0,05	-
	К=1,27	ПРОЕМА ДО 3М2 ТО ЖЕ,С								
	К=1,22	ЗАКРЫВАТЕЛЕМ								
		М2								
		ЦЕНА:2+0,67.1,27								
299	С122-236	-ДВЕРЬ ДН24-15	1,00	52,39	-	52	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П23	ШТ		---	---			---	---	---
	6			-	-			-	-	-
300	С122-230	-ЖВЕРЬ ДН21-10	7,00	34,64	-	242	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П23	ШТ		---	---			---	---	---
	0			-	-			-	-	-
301	С122-236	-ДВЕРЬ ДН24-19	1,00	66,45	-	66	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П23	ШТ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6			-	-			-	-	-
302	С122-219	-ДВЕРЬ ДГ21-10	17,00	27,13	-	461	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П21	ШТ		---	---			---	---	---
	9			-	-			-	-	-
303	С122-218	-ДВЕРЬ ДГ21-9	7,00	25,56	-	179	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П21	ШТ		---	---			---	---	---
	8			-	-			-	-	-
304	С122-217	-ДВЕРЬ ДГ21-7	9,00	41,10	-	370	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П21	ШТ		---	---			---	---	---
	7			-	-			-	-	-
305	С122-221	-ДВЕРЬ ДГ24-10	1,00	20,15	-	20	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П22	ШТ		---	---			---	---	---
	1			-	-			-	-	-
306	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	7,00	6,73	-	47	-	-	-	-
	СЦМ41Р1П44	ОДНОПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
	6	КОМПЛ		-	-			-	-	-
307	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
	СЦМ41Р1П44	ДВУХПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
	7	КОМПЛ		-	-			-	-	-
308	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	34,00	2,97	-	101	-	-	-	-
	СЦМ41Р1П44	ОДНОПОЛЬНЫЕ		---	---			---	---	---
	8	КОМПЛ		-	-			-	-	-
309	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО	11,00	18,50	-	204	-	-	-	-
	СЦМ41Р1П40	РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ		---	---			---	---	---
	5	ШТ		-	-			-	-	-
310	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЕЙ РЕЗИНОЙ	0,59	42,30	0,08	25	2	-	6,43	4
	ЭСНТ51-1	100М		---	---			---	---	---
				4,02	0,02			-	0,03	-
311	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА	7,41	0,61	-	5	-	-	-	-
	СЦМ41Р1П35	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/		---	---			---	---	---
	6	КГ		-	-			-	-	-
312	Е20-056	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	3,00	16,32	0,50	49	6	1	3,12	9
	ЭСНТ15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	1
		ШТ								
313	Е9-33	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ	0,29	44,29	18,65	13	4	5	19,40	6
	ЭСНТ4-10	КАРКАСА И РАМЫ ПОЛОТНА		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ		12,98	6,79			2	8,76	3
	ТАБЛ1 П10	Т								
	К=1,03									
		ЦЕНА:43,1,03								
314	С121-1788	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ	0,29	264,13	-	77	-	-	-	-
	СЦМ42Р1П17	СТАЛИ С235		---	---			---	---	---
	88	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:251+13,1,01								
315	Е9-202	-ОБШИВКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,32	55,41	17,61	18	8	6	41,00	13
	ЭСНТ32-5	Т		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6			26,26	5,25			2	6,77	2
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:53,8,1,03								
316	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ СТАЛИ	0,32	454,13	-	145	-	-	-	-
	СЦМ42Р2П21	С235		---	---			---	---	---
	14	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:441+13,1,01								
317	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
318	Е26-73	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ АСБЕСТОВОЙ	0,12	653,90	0,05	79	1	-	21,10	3
	ЭСНТ13-9	ТКАНИ								
	СЦМ41П694	100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
	ДОП.ВЫП1									
319	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ	1,13	58,60	1,23	66	14	2	21,30	24
	ЭСНТ8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИПЛИТАМИ НА								
	СЦМ41Р4П12	СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		12,70	0,62			1	0,80	1
	4	М3								
320	С111-342	-МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	17,80	0,32	-	6	-	-	-	-
	СЦМ41Р1П34	КГ								
	2			-	-			-	-	-
321	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,48	8,48	0,22	4	1	-	3,41	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
322	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,48	22,66	0,27	11	2	-	5,06	2
	ЭСНТ18-6	ПФ-133 2 СЛОЯ ЭМАЛИ ПФ-115								
	К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				2[illegible]	[illegible]	30		158
		---- РУБ.						11		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2172	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				361	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	64	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				201	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2734	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		179
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	153	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				253	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				298	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	19	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				3032	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		205
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	172	-		-
	РАЗДЕЛ 13. ВОРОТА									
323	Е9-33	-МОНТАЖ РАМЫ И КАРКАСА ПОЛОТЕН	1,56	44,29	18,65	69	20	30	19,40	30
	ЭСНТ4-10	ВОРОТ								
	Т.Ч. П1.6	Т		12,98	6,79			11	8,76	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03									
		ЦЕНА:43.1,03								
324	С121-1782 СЦМ42Р1П17 82	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,80	288,13 --	- -	231	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:275+13.1,01								
325	С121-1966 СЦМ42Р1П19 66	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПОЛОТЕН ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ Т	0,80	642,13 --	- -	514	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:629+13.1,01								
326	Е9-202 ЭСНТ32-5 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-ОБШИВКА ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ РУЛОННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	0,20	55,41 26,26	17,61 5,25	11	5	3 1	41,00 6,77	8 1
		ЦЕНА:53,8.1,03								
327	С111-523 СЦМ41Р1П52 3	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	0,20	338,00 --	- -	68	-	- -	- -	- -
328	Е26-72 ЭСНТ13-8 СЦМ41Р1П82 5-69	-ПРОКЛАДКА ТКАНИ ПРОКЛАДОЧНОЙ ТОЛЩИНОЙ 6ММ М2	27,96	5,31 0,07	- -	148	2	- -	0,12 -	3 -
		ЦЕНА:0,07+4,19.1,25								
329	Е7-701 ЭСНТ51-1	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗ РЕЗИНЫ 100М	5,00	4,10 4,02	0,08 0,02	21	20	- -	6,43 0,03	32 -
		ЦЕНА:4,02+0,08								
330	С111-364 СЦМ41Р1П36 4	-РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ КГ	76,32	1,57 --	- -	120	-	- -	- -	- -
331	С111-356 СЦМ41Р1П35 6	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/ КГ	81,20	0,61 --	- -	50	-	- -	- -	- -
332	Е10-28 ЭСНТ4-1	-БРУСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБШИВКИ М3	0,04	110,00 12,90	1,30 0,39	4	1	- -	24,00 0,50	1 -
333	С111-342 СЦМ41Р1П34 2	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ КГ	116,40	0,32 --	- -	37	-	- -	- -	- -
334	Е10-111 ЭСНТ21-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ М2	4,68	2,72 2,22	0,15 0,05	13	10	- -	3,53 0,06	17 -
335	С122-293 СЦМ42Р2П29 3	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН М2	4,68	10,80 --	- -	51	-	- -	- -	- -
336	Е9-33 ЭСНТ4-10 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ РАМЫ ВОРОТ Т	0,10	44,29 12,98	18,65 6,79	4	1	2 1	19,40 8,76	2 1
		ЦЕНА:43.1,03								
337	С121-1969 СЦМ42Р1П19	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,10	300,13	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	69			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:287+13.1,01								
338	Е6-83	-АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОРОТ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	ЭСНТ9-7	Т		---	---			---	---	---
				124,00	0,42			-	0,54	-
339	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	46,90	0,32	-	15	-	-	-	-
	СЦМ41Р1П34	/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И		---	---			---	---	---
	2	Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
340	Е10-131	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	4,68	3,74	0,01	18	2	-	0,96	4
	ЭСНТ25-2	СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО		---	---			---	---	---
		АБСЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ВОРОТ		0,50	-			-	-	-
		М2								
341	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ ПРИТВОРОВ	0,14	4,10	0,08	1	1	-	6,43	1
	ЭСНТ51-1	ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫМИ		---	---			---	---	---
		ПРОКЛАДКАМИ		4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
		ЦЕНА:4,02+0,08								
342	С114-178	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫХ	0,08	2,95	-	1	-	-	-	-
	СЦМ41Р4П17	ПРОКЛАДОК		---	---			---	---	---
	8	Т		-	-			-	-	-
343	ССЦМ42Р1	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ВОРОТ	1,66	31,41	-	52	-	-	-	-
	ДОП.ВЫП3	ЭМАЛЬЮ ПФ-1189		---	---			---	---	---
	ТЧТАБ12П14	Т		-	-			-	-	-
344	Е13-142	-ДВУХСЛОЙНАЯ ОКРАСКА ВОРОТ ПО	0,05	15,18	0,16	1	-	-	1,20	-
	ЭСНТ17-6	ДЕРЕВУ АЛКИДНОЙ ЭМАЛЬЮ		---	---			---	---	---
	СЦМ41Р1П65	100М2		0,81	0,05			-	0,06	-
	2П639									
345	Е13-157	-ТО ЖЕ,ВОРОТ ПО МЕТАЛЛУ	0,05	15,38	0,17	1	-	-	1,46	-
	ЭСНТ18-10	100М2		---	---			---	---	---
	СЦМ41Р1П65			0,99	0,05			-	0,06	-
	2П639									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.	1478	67	35	106
	---			---	---
	РУБ.			13	16
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	567	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	91	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	16	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	52	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	710	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	74
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	57	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	911	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	78	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	14	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	80	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1069	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	63
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	53	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПРОЧИЕ ПРОЕМЫ								
346	Е20-408 ЭСНТ7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	3,00	1,67 / 0,88	0,05 / 0,02	5	3	-	1,41 / 0,03	4 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ. / РУБ.			5	3	-		4 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
347	Е8-45 ЭСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1,36	472,00 / 62,00	7,59 / 2,28	644	85	10 / 3	115,00 / 2,94	157 / 4
348	Е8-45-1 ЭСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	8,63	438,00 / 62,00	7,59 / 2,28	3779	535	66 / 20	115,00 / 2,94	992 / 25
349	Е8-45 ЭСНТ	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ФАХВЕРКОВЫЕ 100М2	0,15	472,00 / 62,00	7,59 / 2,28	69	9	1 / -	115,00 / 2,94	17 / -
350	Е26-35 ЭСНТ8-8 СПМЧ1Р4П12 5	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 40ММ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3 ЦЕНА:35,5+25,6.0,98	1,11	60,59 / 12,60	1,22 / 0,37	67	14	1 / -	21,50 / 0,48	24 / 1
351	Е8-13 ЭСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,09	57,95 / 13,13	1,00 / 0,30	5	1	- / -	25,53 / 0,39	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:86,5.0,67								
352	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
353	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
354	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,04	478,00	2,20	19	1	-	34,40	1
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	---
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
355	Е7-285	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	0,11	362,00	8,00	40	10	1	141,00	16
	ЭСНТ17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			-	3,10	-
356	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1
	ЭСНТ7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		---	---			---	---	---
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
357	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,07	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
358	Е13-153	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,07	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	ПФ-115		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	4671	661	79	1219
	---			---	---
	РУБ.			23	30
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4671	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	770	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	70
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	138	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	435	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5876	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1319
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	822	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	5876	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1319
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	822	-	-

РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦЫ

359	Е7-299	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	7,00	5,02	3,03	35	12	21	2,86	20
	ЭСНТ18-3-1	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
	8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,66	0,89			6	1,15	8
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
		ЦЕНА:4,87+24,4.0,0062								
360	Е7-296	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	4,54	2,10	5	2	2	2,54	3
	ЭСНТ18-2-1	С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,54	0,62			1	0,80	1
		ШТ								
		ЦЕНА:4,4+24,4.0,0056								
361	608-1488 ПР-Т06-08П 1488	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ М300 М3	6,38	79,55 -	- -	508	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:82-0,82-1,63								
362	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,55	22,90 -	- -	36	-	- -	- -	- -
363	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,33	25,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
364	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,67	32,10 -	- -	21	-	- -	- -	- -
365	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,76	41,30 -	- -	31	-	- -	- -	- -
366	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,76	5,58 -	- -	4	-	- -	- -	- -
367	608-1489 ПР-Т06-08П 1489	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ М300 М3	0,24	71,35 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:73,8-0,82-1,63								
368	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
369	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,06	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
370	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
371	С147-24 ТАБ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
372	С147-30 ТАБ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,04	5,58 -	- -	1	-	- -	- -	- -
373	Е7-669 ЭСНТ47-11-18	-УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	113,00	1,43 0,59	0,16 0,05	162	67	18 6	1,01 0,06	114 7
		ЦЕНА:0,75+24,4.0,0279								
374	608-92339 ПР-Т06-08П 92339	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ М	115,31	1,67 -	- -	193	-	- -	- -	- -
375	608-92339 ПР-Т06-08П 92339	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ	39,00	1,83 -	- -	71	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 45СМ								
		М								
		ЦЕНА:1,67+0,16								
376	Е7-737	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО	0,40	823,00	3,10	330	14	1	60,69	24
	ЭСНТ58-3	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ		---	---			---	---	---
	ДОП.81	100М		35,70	0,94			-	1,21	-
377	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,65	8,48	0,22	5	1	-	3,41	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
378	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,65	22,66	0,27	15	2	-	5,06	3
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ		---	---			---	---	---
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			1497	98	42		166
			---					---		---
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			1883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-

РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ

		БЕТОННЫЕ								
379	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	53,60	16,00	1,06	858	98	57	3,52	189
	ЭСНТ1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,82	0,32			17	0,41	22
380	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	69,19	31,24	-	2161	112	-	2,90	201
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М200		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3).1,02								
		МОЗАИЧНО-БЕТОННЫЕ								
381	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	37,72	16,00	1,06	604	69	40	3,52	133
	ЭСНТ1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,82	0,32			12	0,41	15
382	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	12,26	35,22	-	432	20	-	2,90	36
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М300		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3).1,02								
383	Е11-136	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОЗАИЧНО-БЕТОННОЙ	3,77	649,85	3,37	2451	204	13	98,30	371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ20-4	ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ								
	ССЦП137,14	100М2		54,20	1,01			4	1,30	5
	0									
	СЦМ41Р1П14									
	7									
		ЦЕНА:3,62+(5,83-(5,94-5,83).2-2,76).101								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			6506	503	110		930
			РУБ.					33		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6506	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	193	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			605	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1071
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	729	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			8185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1071
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	729	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
384	Е11-11	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА М100	20,50	34,63	-	710	33	-	2,90	59
	ЭСНТ1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
385	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	2,16	519,00	0,75	1121	94	1	75,50	163
	ЭСНТ28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	1
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
386	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	10,18	81,50	1,12	830	148	11	29,40	299
	ЭСНТ8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ		14,50	0,34			3	0,44	4
		100М2								
387	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	5,96	77,00	1,40	459	7	8	2,30	14
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 43ММ		1,15	0,40			2	0,52	3
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.5								
388	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,10	138,60	2,52	153	2	3	4,14	5
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 66ММ		2,07	0,72			1	0,93	1
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.9								
389	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	2,37	154,00	2,80	365	5	7	4,60	11
	ЭСНТ8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 72ММ		2,30	0,80			2	1,03	2
		100М2								
		ЦЕНА:15,4.10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	Е11-58 ЭСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 41ММ 100М2 ЦЕНА:15,4.4	0,74	61,60 0,92	1,12 0,32	46	1	1 -	1,84 0,41	1 -
391	Е13-225 ЭСНТ25-1 Т.Ч. П.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛОМ М2 ЦЕНА:1,83-0,84.0,1	781,05	1,74 0,76	0,20 0,05	1359	594	156 39	1,26 0,06	984 47
392	Е13-226 ЭСНТ25-2 Т.Ч. П.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 2 СЛОЕВ М2 ЦЕНА:0,69-0,3.0,1	706,71	0,66 0,27	0,01 -	466	191	7 -	0,45 -	318 -
393	Е13-226 ЭСНТ22-5 Т.Ч. П.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 4 СЛОЕВ М2 ЦЕНА:(0,69-0,3.0,1).3	74,35	1,98 0,81	0,03 -	147	60	2 -	1,35 -	100 -
394	Е11-135 ЭСНТ20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2 ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКИ	10,27	417,00 61,40	4,52 1,36	4281	630	46 14	108,00 1,75	1109 18
395	Е13-37 ЭСНТ4-2 Т.Ч. П.3.1.3	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100М2 ЦЕНА:489-102.0,9 БЕТОННЫЕ	0,29	478,56 91,80	7,76 2,16	137	26	3 1	135,90 2,79	39 1
396	Е11-57 ЭСНТ8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,36	81,50 14,50	1,12 0,34	111	20	1 -	29,40 0,44	40 1
397	Е11-58 ЭСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 47ММ 100М2 ЦЕНА:15,4.5	1,26	77,00 1,15	1,40 0,40	97	1	2 1	2,30 0,52	3 1
398	Е11-58 ЭСНТ8-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.80ММ 100М2 ЦЕНА:15,4.12	0,10	184,80 2,76	3,36 0,96	18	-	- -	5,52 1,24	1 -
399	Е12-286 ЭСНТ9-3 ПР-Т06-14- 01П4002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 40ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16.0,04.103	0,04	83,22 15,50	1,80 0,53	4	1	- -	28,50 0,68	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	125,77	1,74	0,20	219	96	25	1,26	158
	ЭСНТ25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛОМ		0,76	0,05			6	0,06	8
	П.3.2.3	М2								
		ЦЕНА:1,83-0,84.0,1								
401	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	125,77	0,66	0,01	83	34	1	0,45	57
	ЭСНТ25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО		0,27	-			-	-	-
	П.3.2.3	2 СЛОЕВ								
		М2								
		ЦЕНА:0,69-0,3.0,1								
402	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
403	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,04	54,40	0,92	2	-	-	1,36	-
	ЭСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ.40ММ		---	---			---	---	---
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА:13,6.4								
404	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,90	123,00	1,74	234	39	3	40,20	76
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---			---	---	---
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
405	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	- 1,90	31,60	0,56-	60-	2-	1	2,12-	4
	ЭСНТ11-2	100М2		---	---			---	---	---
			-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ЦЕНА:15,8.2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			10785	1980	276		3435
			---					---		---
			РУБ.					70		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10785	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1780	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	319	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1003	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2369	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			13568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2369	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ								
406	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	441,00	1,40	71	20	-	210,00	34
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
407	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,49	355,00	1,30	174	19	-	64,00	31
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
408	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,98	31,24	-	31	2	-	2,90	3
	ЭСНТ1-11	ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
409	Е6-168	-УКЛАДКА БЕТОНА М200 ТИПА	2,95	42,30	1,06	125	14	3	8,54	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ15-9	ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ								
		М3		4,91	0,32			1	0,41	1
410	Е9-47	-СТАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК	0,51	48,20	18,13	25	10	9	30,10	15
	ЭСНТ7-2	Т								
	Г.Ч. П1.6			19,57	5,59			3	7,21	4
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
411	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	0,51	340,13	-	173	-	-	-	-
	СЦИЧ2Р1П19	ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И								
	81	КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
412	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,27	8,48	0,22	2	1	-	3,41	1
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
413	Е13-153	-ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	0,27	22,66	0,27	6	1	-	5,06	1
	ЭСНТ18-6	ПФ-115								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.	667	67	12		110
	РУБ.			4		5
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	409	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	68	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	12	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	39	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	516	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		102
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	70	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	198	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	17	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	17	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	232	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	16	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.	748	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		122
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	86	-		-

РАЗДЕЛ 20. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

414	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	5,94	34,60	1,10	206	105	7	30,00	178
	ЭСНТ52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			2	0,43	3
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
415	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	3,34	85,30	4,90	285	119	17	57,40	192
	ЭСНТ51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			8	3,01	10
		100М2								
416	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ ПОД ПАНЕЛИ	3,34	13,10	-	44	44	-	21,00	70
	ЭСНТ7-1	100М2		---	---			---	---	---
				13,10	-			-	-	-
417	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0,99	49,70	0,23	49	25	-	45,90	45
	ЭСНТ22-2	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,50	0,07			-	0,09	-
		ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ								
		100М2ВП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			584	293	24		485
			---					---		---
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			584	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		507
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		507
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	319	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
418	Е10-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,68	422,00	2,00	[illegible]	64	1	170,00	115
	ЭСНТ14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---			---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			-	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
419	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,06	215,00	8,00	12	6	-	179,00	10
	ЭСНТ56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		---	---			---	---	---
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
420	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,28	386,00	5,90	107	18	1	115,00	32
	ЭСНТ60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	1
		100М2								
421	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	14,43	85,10	6,20	1228	535	90	65,00	938
	ЭСНТ55-1-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		37,10	3,85			56	4,97	72
		СТЕН								
		100М2								
422	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,86	80,77	5,58	70	29	5	58,50	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ55-1-1 1 Т.Ч. П.3.10 К=0,9	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2		33,39	3,46			3	4,46	4
		ЦЕНА:85,1-37,1.0,1								
423	Е15-658 ЭСНТ168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	6,50	44,80 7,90	0,50 0,15	291	51	3 1	14,50 0,19	94 1
424	Е15-658 ЭСНТ168-1 Т.Ч. П.3.18 К=1,1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М 100М2	0,93	45,64 8,69	0,55 0,16	42	8	- -	15,95 0,21	15 -
		ЦЕНА:44,8+(7,9+0,5).0,1								
425	Е15-659 ЭСНТ168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,11	45,90 8,70	0,70 0,21	5	1	- -	16,20 0,27	2 -
426	Е15-511 ЭСНТ153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	26,75	11,90 7,70	0,03 0,01	318	206	1 -	13,50 0,01	361 -
427	Е15-511 ЭСНТ153-4 Т.Ч. П.3.18 К=1,1	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М 100М2	8,69	12,67 8,47	0,03 0,01	110	74	- -	14,85 0,01	129 -
		ЦЕНА:11,9+(7,7+0,03).0,1								
428	Е15-508 ЭСНТ153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	1,54	5,84 4,90	0,05 0,02	9	8	- -	9,70 0,03	15 -
429	Е15-509 ЭСНТ153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	23,34	3,13 2,40	0,05 0,02	73	56	1 -	4,60 0,03	107 1
430	Е15-509 ЭСНТ153-2 Т.Ч. П.3.18 К=1,1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М 100М2	10,26	3,37 2,64	0,05 0,02	35	27	- -	5,06 0,03	52 -
		ЦЕНА:3,13+(2,4+0,05).0,1								
431	Е15-561 ЭСНТ152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	5,74	8,44 3,60	0,06 0,02	48	21	- -	6,90 0,03	40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
432	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,14	8,81	0,06	1	1	-	7,59	1
	ЭСНТ152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		---	---			---	---	---
	Т.Ч.	ПРОСТАЯ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО		3,96	0,02			-	0,03	-
	П.3.18	8М								
	К=1,1	100М2								
		ЦЕНА:8,44+(3,6+0,06).0,1								
433	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,97	45,30	0,60	89	21	1	20,20	40
	ЭСНТ158-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ		10,80	0,18			-	0,23	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
434	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	6,55	71,10	0,69	466	269	4	73,80	483
	ЭСНТ22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М		---	---			---	---	---
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	2
435	Е8-195	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО 10М	6,41	44,40	0,34	285	187	3	52,50	337
	ЭСНТ22-7	100М2ГП		---	---			---	---	---
				29,20	0,10			1	0,13	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		РУБ.			3474	1582	110		2822
			---					---		---
			РУБ.					62		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3474	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			575	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	100	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			324	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4373	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2958
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1744	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21		РУБ.			4373	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2958
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1744	-		-

РАЗДЕЛ 22. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА

436	Е1-1608	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,02	43,90	43,90	1	-	1	-	-
	ЭСНТ29-2	ОТМОСТКУ		---	---			---	---	---
		1000М3		-	14,70			-	18,96	-
437	Е1-1615	-ТО ЖЕ	0,02	52,05	52,05	1	-	1	-	-
	ЭСНТ29-9	1000М3		---	---			---	---	---
				-	17,40			-	22,45	1
438	Е1-1586	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0,02	129,00	123,71	3	-	3	8,53	-
	ЭСНТ22-8	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ		---	---			---	---	---
		1000М3		5,02	47,10			1	60,76	1
439	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	40,35	0,29	-	12	2	-	0,09	4
	СШПГСТР28	РАССТОЯНИЕ 1КМ		---	---			---	---	---
		Т		0,06	-			-	-	-
440	Е27-52	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	0,92	137,50	10,26	127	2	10	4,01	4
	ЭСНТ13-1	ОТМОСТКУ		---	---			---	---	---
		100М2		2,04	3,01			3	3,88	4
441	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,92	156,00	-	144	8	-	14,40	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ42-1	ТОЛЩИНОЙ 3СМ								
		100М2		8,23	-			-	-	-
442	Е27-172	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 2,5СМ -	0,92	25,30	- -	23	1	- -	2,32	2
	ЭСНТ42-2	100М2		1,31	-			-	-	-
443	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД КРЫЛЬЦА	21,57	9,32	0,32	201	9	7	0,80	17
	ЭСНТ3-1	И ПАНДУСЫ								
		М3		0,40	0,10			2	0,13	3
444	Е6-15	-КРЫЛЬЦА И ПАНДУСИЗ БЕТОНА	9,09	29,43	0,34	268	5	3	0,99	9
	ЭСНТ1-15	М200								
		М3		0,52	0,10			1	0,13	1
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
445	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,48	9,83	0,08	5	4	-	12,60	6
	ЭСНТ11-11	100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
446	Е8-28	-ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	0,58	11,80	2,16	7	2	1	6,50	4
	ЭСНТ4-8	М3		3,20	0,65			-	0,84	-
447	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
448	С111-366	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ	0,02	261,00	-	5	-	-	-	-
	СЦМ41Р1П36	НОГ								
	6	Т		-	-			-	-	-
449	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	5.К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
450	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,01	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1.2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.				757	31	26		56
		РУБ.						7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				757	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				124	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				69	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				950	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	59	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.				950	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 23. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
451	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,68	27,40	0,28	73	2	1	1,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
452	Е6-2	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	15,86	37,53	0,37	595	39	6	4,50	71
	ЭСНТ1-2	ОБЬЕМОМДО 3М3								
		М3		2,45	0,11			2	0,14	2
		ЦЕНА:35,9+(27,4-25,8).1,02								
453	Е6-3	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	60,46	35,83	0,82	2166	111	49	3,38	204
	ЭСНТ1-3	ОБЬЕМОМДО 5М3								
		М3		1,84	0,25			15	0,32	19
		ЦЕНА:34,2+(27,4-25,8).1,02								
454	Е6-4	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	15,07	33,73	0,70	508	23	10	2,76	42
	ЭСНТ1-4	ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 5М3								
		М3		1,50	0,21			3	0,27	4
		ЦЕНА:32,1+(27,4-25,8).1,02								
455	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	21,59	37,33	1,20	806	51	26	4,35	94
	ЭСНТ3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			8	0,46	10
		М200								
		М3								
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02								
456	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	12,84	37,30	1,21	479	31	16	4,46	57
	ЭСНТ3-4	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ								
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО		2,41	0,36			5	0,46	6
		5М3 М200								
		М3								
457	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
	СЦМ42Р4П1	Т		-	-			-	-	-
458	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,23	278,00	-	64	-	-	-	-
	СЦМ42Р4П2	Т		-	-			-	-	-
459	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,28	270,00	-	76	-	-	-	-
	СЦМ42Р4П3	Т		-	-			-	-	-
460	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
461	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,97	355,00	1,30	344	37	1	64,00	62
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
462	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,39	8,48	0,22	3	1	-	3,41	1
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	ТЧП3.5.1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	5.К=1,1	/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
463	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,39	22,66	0,27	9	1	-	5,06	2
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	ТЧП3.5.1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	5.К=1,1									
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
464	Е7-1	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	7,00	1,52	1,15	11	3	8	0,65	5
	ЭСНТ1-1	ШТ		0,37	0,42			3	0,54	4
465	608-1504	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ	0,11	54,70	-	6	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П	БЕТОНА М200								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1504	М3		-	-			-	-	-
466	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
467	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
468	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,06	5,58	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			5189	306	117		555
			---					---		---
			РУБ.					36		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5189	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			483	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		677
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	495	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			6527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		677
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	495	-		-
		РАЗДЕЛ 24. КАНАЛ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ								
469	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ	23,30	29,43	0,34	686	12	8	0,99	23
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
		М3		0,52	0,10			2	0,13	3
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
470	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	119,95	49,20	0,76	5902	597	92	9,09	1090
	ЭСНТ13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ		4,98	0,23			28	0,30	36
		М3								
471	Е6-30	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	24,95	37,33	1,20	931	58	30	4,35	109
	ЭСНТ3-1	М3		---	---			---	---	---
				2,34	0,36			9	0,46	11
		ЦЕНА:35,7+(27,4-25,8).1,02								
472	Е29-1042	-НАГНЕТАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО	88,97	1,20	0,09	107	32	8	0,36	32
	ЭСНТ125-1	РАСТВОРА М100 ТОЛЩИНОЙ 30ММ		---	---			---	---	---
		М2		0,36	0,01			1	0,01	1
		ЦЕНА:0,45+24,4.0,0306								
473	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,06	441,00	1,40	467	131	1	210,00	223
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	1
474	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,53	355,00	1,30	188	20	-	64,00	34
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
475	Е9-202	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	7,91	55,41	17,61	438	208	140	41,00	324
	ЭСНТ32-5	Т		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П1Ø К=1,Ø3			26,26	5,25			42	6,77	54
		ЦЕНА:53,8.1,Ø3								
476	С121-2115 СЦМЧ2Р1П21 15	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАРКИ С235 Т	7,91	383,13 --- -	- --- -	3Ø31	-	- --- -	- --- -	- --- -
		ЦЕНА:37+13.1,Ø1								
477	Е13-121 ЭСНТ15-6 ТЧП3.5.1 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 1ØØМ2	2,85	8,48 --- 2,25	Ø,22 --- Ø,Ø7	24	6	- --- -	3,41 --- Ø,Ø9	1Ø --- -
		ЦЕНА:7,71.1,1								
478	Е13-153 ЭСНТ18-6 ТЧП3.5.1 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 1ØØМ2	2,85	22,66 --- 3,32	Ø,27 --- Ø,Ø9	65	9	1 --- -	5,Ø6 --- Ø,12	14 --- -
		ЦЕНА:1Ø,3.2.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ. --- РУБ.				11839	1Ø73	28Ø --- 82		1859 --- 1Ø6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	837Ø - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	138Ø - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 127
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 249 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	781 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1Ø533 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 1714
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 1154 - -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3469 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	299 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 54 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	3Ø1 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4Ø69 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 4Ø5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 3Ø4 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ.	146Ø2 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 2119
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 1458 - -

РАЗДЕЛ 25. КАНАЛ КЛМ-1 И ПРИЯМОК ПРМ-1

479	Е6-1 ЭСНТ1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М5Ø	Ø,27	27,4Ø --- Ø,7Ø	Ø,28 --- Ø,Ø8	7	-	- --- -	1,37 --- Ø,1Ø	- --- -
		М3								
48Ø	Е6-16 ЭСНТ1-16	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М2ØØ	Ø,31	3Ø,9Ø --- 1,ØØ	Ø,77 --- Ø,23	1Ø	-	- --- -	1,87 --- Ø,3Ø	1 --- -
		М3								
481	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Ø,Ø2	27Ø,ØØ	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ2Р4П3	Т								
482	Е6-144	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,19	65,20	1,23	78	11	1	16,80	20
	ЭСНТ14-2	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА								
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		9,53	0,37			-	0,48	1
		ДО 150ММ								
		М3								
483	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	283,00	-	23	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П18	Т								
484	Е6-13	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50	0,16	33,38	0,34	5	-	-	5,07	1
	ЭСНТ1-13	М3		2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:34,4-(25,8-24,8).1,02								
485	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ	6,00	29,43	0,34	177	3	2	0,99	6
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М200								
		М3		0,52	0,10			1	0,13	1
		ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02								
486	Е6-126	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	10,00	60,80	0,86	608	74	9	13,50	135
	ЭСНТ13-2	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		7,40	0,26			3	0,34	3
		150ММ								
		М3								
487	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,16	70,00	0,95	11	2	-	18,80	3
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
488	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
489	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,77	355,00	1,30	273	29	1	64,00	49
	ЭСНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
490	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,58	329,00	1,30	520	20	2	21,10	33
	ЭСНТ9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			1	0,50	1
491	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	2,52	221,00	7,34	557	83	19	56,70	143
	ЭСНТ55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			6	2,84	7
492	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,54	8,48	0,22	5	1	-	3,41	2
	ЭСНТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=1,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
		/РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/								
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
493	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	0,54	22,66	0,27	12	2	-	5,06	3
	ЭСНТ18-6	СЛОЯ								
	К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		РУБ.			2295	226	34		398
			РУБ.					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2295	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			380	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			212	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2887	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	303	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.			2887	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	303	-		-
		РАЗДЕЛ 26. КАНАЛЫ КТП								
494	Е6-15	-ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М100	7,23	27,80	0,34	201	4	3	0,99	7
	ЭСНТ1-15	М3								
				0,52	0,10			1	0,13	1
495	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	4,40	47,23	0,76	208	22	3	9,09	40
	ЭСНТ13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		4,98	0,23			1	0,30	1
		200ММ М100								
		М3								
		ЦЕНА:49,2-(28,2-26,3).1,02								
496	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	2,60	40,30	0,69	105	9	2	6,46	17
	ЭСНТ13-4	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		3,53	0,21			1	0,27	1
		300ММ								
		М3								
497	Е6-129	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	4,93	36,90	0,66	182	13	3	4,74	23
	ЭСНТ13-5	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-100								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		2,57	0,20			1	0,26	1
		500ММ								
		М3								
498	Е6-13	-СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА М100	0,13	34,40	0,34	4	-	-	5,07	1
	ЭСНТ1-13	М3								
				2,78	0,10			-	0,13	-
499	Е6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК	0,61	50,50	1,21	31	5	1	14,70	9
	ЭСНТ15-2	ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОДКРАНОВЫХ И								
		ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		8,76	0,36			-	0,46	-
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ								
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ								
		ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ								
		М3								
500	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	253,00	-	5	-	-	-	-
	СЦМ42Р4П7	Т								
				-	-			-	-	-
501	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	286,00	-	20	-	-	-	-
	СЦМ42Р4П9	Т								
				-	-			-	-	-
502	Е6-260	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ	0,97	12,60	0,53	12	1	-	1,71	2
	ЭСНТ31-2	М3								
				0,80	0,16			-	0,21	-
503	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	1
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
504	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
505	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,35	355,00	1,30	124	13	-	64,00	22
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
506	Е16-67 ЭСНТ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	22,60	2,21	0,05	50	11	1	0,77	17
				0,47	0,02			-	0,03	1
		М								
507	Е8-61 ЭСНТ7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,16	335,00	6,32	54	4	1	37,40	6
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
508	Е13-121 ЭСНТ15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	0,13	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
	5.К=1,1			2,25	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
509	Е13-153 ЭСНТ18-6	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,13	22,66	0,27	3	-	-	5,06	1
	5.К=1,1	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.		1020	87	14				154
		РУБ.				4				5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1020	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		167	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	30	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		95	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1282	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				174
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	121	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.		1282	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				174
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	121	-				-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		231235	16480	8828				27927
		РУБ.				2914				3761
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		164801	-	-				-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.		1	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		27198	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				2486
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	4877	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		15352	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		207351	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				27963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19931	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66434	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		523
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1023	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5774	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5363	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			285272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25294	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.60

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2454,00	3581	4507	1	1	1,58
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	218,58	9652	12144	44	55	4,26
3	КАРКАС	М3	153,12	24347	30621	159	199	10,73
4	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	1451,60	28505	35725	19	24	12,52
5	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	160,10	5262	6621	32	41	2,32
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1287,77	18177	22872	14	17	8,02
7	ПОКРЫТИЕ	М2	1048,62	9871	12403	9	11	4,35
8	КРОВЛЯ	М2	1356,24	7088	8919	5	6	3,13
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	109,44	56391	66139	515	604	23,18
10	ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	М2	2000,00	8262	10395	4	5	3,64
11	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	274,80	6967	8493	25	30	2,98
12	ДВЕРИ	М2	101,96	2425	3032	23	29	1,06
13	ВОРОТА	М2	40,68	1478	1779	36	43	0,62
14	ПРОЧИЕ ПРОЕМЫ			5	6	-	-	-
15	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ	М2	1000,96	4671	5876	4	5	2,06
16	ЛЕСТНИЦЫ	М3	9,16	1497	1883	163	205	0,66
17	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ	М2	898,62	6506	8185	7	9	2,87
18	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	1461,27	10785	13568	7	9	4,76
19	ПРОЧИЕ РАБОТЫ В ПОЛАХ			607	748	-	-	0,26

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	787,79	584	735	-	-	0,26
21	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	10227,25	3474	4373	-	-	1,53
22	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	139,99	757	950	5	6	0,33
23	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	128,61	5189	6527	40	50	2,29
24	КАНАЛ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ	М3	168,20	11839	14602	70	86	5,12
25	КАНАЛ КЛМ-1 И ПРИЯМОК ПРМ-1	М3	17,93	2295	2887	127	161	1,01
26	КАНАЛЫ КТП	М3	19,90	1020	1282	51	64	0,45
	ИТОГО:	М3	13416,00	231235	285272	17	21	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 913 25266-3S

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.6ФА

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-5Ф

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ф,738 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 77 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ф,Ф57 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВАРИАНТЕ ТОПЛИВО-БУРЫЙ УГОЛЬ К СМЕТЕ 1.6Ф								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
1	Е6-84 ЭСНТ.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 2Ф	Ф,2Ф	355,ФФ	1,3Ф	71	8	-	64,ФФ	13
		Т		38,ФФ	Ф,39			-	Ф,5Ф	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
2	Е6-33 ЭСНТ3-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М2ФФ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М2ФФ	9,76	37,3Ф	1,21	364	24	12	4,46	44
				2,41	Ф,36			4	Ф,46	4
		М3								
3	С124-3 СЦМ42Р4 П3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Ф,36	27Ф,ФФ	-	97	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
4	С124-1 СЦМ42Р4 П1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Ф,Ф5	27Ф,ФФ	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е6-84 ЭСНТ9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 2Ф	Ф,11	355,ФФ	1,3Ф	39	4	-	64,ФФ	7
		Т		38,ФФ	Ф,39			-	Ф,5Ф	-
6	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч.П3.5 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ф21 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/	Ф,Ф3	8,48	Ф,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	Ф,Ф7			-	Ф,Ф9	-
		1ФФМ2								
		ЦЕНА:7,71,1,1								
7	Е13-153	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2	Ф,Ф3	22,66	Ф,27	1	-	-	5,Ф6	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 913 25266-35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭСНТ18-6	СЛОЯ									
Т.4.П3.5.1		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
5.К=1,1										
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			587	36	12		64
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			587	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			55	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			738	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			738	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			587	36	12		64
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			587	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			96	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			55	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			738	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			738	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК I КАТЕГОРИИ СОЛОДОВНИК Л.В.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 914 25266-39

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.6ФБ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-1Ф6
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-5Ф

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,456 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН		
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 3 И 4 К СМЕТЕ 1.6Ф									
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		КАРКАС									
1	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	~~0,17~~	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -	
2	С147-9 ТАБЛ1	-АРМАТУРА АТ-6 100КГ	0,84	25,00 -	- -	21	-	- -	- -	- -	
3	С147-24 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,17	41,30 -	- -	7	-	- -	- -	- -	
4	С147-30 ТАБЛ1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,17	5,58 -	- -	1	-	- -	- -	- -	
		ПОКРЫТИЕ									
5	608-91056 ПР-Т06-08 П9.1056	- МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ 6М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,5СМ М2	108,00	9,06 -	- -	978	-	- -	- -	- -	
		ЦЕНА:7,81+0,85+0,2.2									
6	608-1330 ПР-Т06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	234,00	5,62 -	- -	1315	-	- -	- -	- -	
7	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	216,00	6,18 -		1335	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.331	601-800КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
8	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	17,90	7,73	-	138	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.331	601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 400ММ,РАСЧЕТНОЙ								
		НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2								
		М2								
9	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	90,00	6,62	-	596	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.332	801-1000КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
10	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	70,67	8,30	-	587	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.332	801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 700ММ,РАСЧЕТНОЙ								
		НАГРУЗКОЙ 801-1000КГ/М2								
		М2								
11	608-1332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	35,62	8,30	-	296	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.332	801-1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 400ММ,РАСЧЕТНОЙ								
		НАГРУЗКОЙ 801-1000КГ/М2								
		М2								
12	608-1328	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	54,00	7,90	-	427	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ		---	---			---	---	---
	П.1.328	1000КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
13	608-1331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ	17,67	7,73	-	137	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ		---	---			---	---	---
	П.1.331	601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ		-	-			-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 700ММ,РАСЧЕТНОЙ								
		НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2								
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		5842	-	-	-
	---				---	---
	РУБ.				-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		5842	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		963	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	87
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	174	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		546	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		7351	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	87
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	174	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		7351	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	87
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	174	-	-

РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ								
14	608-91056 ПР-Т06-08 П.9.1056	- ЛЛИНОЙ ДО 6М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,5СМ М2	- 108,00	8,68 -	- -	937	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,47								
15	608-1330 ПР06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	- 450,00	5,62 -	- -	2529	-	- -	- -	- -
16	608-1331 ПР06-08 П.1.331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 М2	- 90,00	6,16 -	- -	556	-	- -	- -	- -
17	608-1327 ПР06-08 П.1.327	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 801-1000КГС/М2 М2	- 54,00	7,16 -	- -	387	-	- -	- -	- -
18	608-1331 ПР-Т06-08 П.1.331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 400ММ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2 М2	- 35,62	7,73 -	- -	275	-	- -	- -	- -
19	608-1331 ПР-Т06-08 П.1.331	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 700ММ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2 М2	- 70,68	7,73 -	- -	546	-	- -	- -	- -
20	608-1330 ПР-Т06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 400ММ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 600КГ/М2 М2	- 17,90	7,00 -	- -	125	-	- -	- -	- -
21	608-1330 ПР-Т06-08 П.1.330	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 700ММ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 400-600КГ/М2 М2	- 17,67	7,00 -	- -	124	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. --- РУБ.		-	5479	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	5479	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	904	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	163	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	512	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	6895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	163	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	6895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	163	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			363	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.06б

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			5842	7351	-	-	1612,06
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	5479	- 6895	-	-	1512,06
	ИТОГО:		-	363	456	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 0.2) 918 25266-35

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.6ФВ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-1Ф6
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-5Ф

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 4,18Ф ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 67 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,107 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20ГР.С ИЗ СМЕТЫ 1.6Ф									
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
		ФУНДАМЕНТЫ									
1	6Ф8-7216 ПР-Т06-Ф8 П7.216	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-3ФФ М3	- 4,34	69,14 -	- -	3ФФ -	-	-	-	-	
2	С147-4 ТАБ.1	-АРМАТУРА А-4 1ФФКГ	- 2,68	22,9Ф -	- -	61 -	-	-	-	-	
3	С147-16 ТАБ.1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 1ФФКГ	- 0,04	32,1Ф -	- -	1 -	-	-	-	-	
4	Е6-2Ф ЭСНТ.1-2Ф	-НАБЕТОНКА ТИПА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-2ФФ М3	- 1,3Ф	33,33	0,76-	43-	2-	1	2,86-	4	
		ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,02	-	1,55	0,23			- -	0,3Ф	-	
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
5	6Ф8-1393 ПР-Т06-Ф8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1ФФФ-12ФФКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ФКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 25ФММ М2	- 754,96	14,9Ф -	- -	11249 -	-	-	-	-	
6	6Ф8-1393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	- 214,89	14,4Ф -	- -	3Ф94 -	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.393	БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2		-	-			-	-	-
7	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	15,40 -	- -	166	-	- -	- -	- -
8	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 335,10	15,80 -	- -	5295	-	- -	- -	- -
9	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 14,40	16,70 -	- -	240	-	- -	- -	- -
10	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	16,30 -	- -	176	-	- -	- -	- -
11	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 0,54	17,20 -	- -	9	-	- -	- -	- -
12	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2	- 32,27	18,94 -	- -	611	-	- -	- -	- -

ЦЕНА:17,9+0,26.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4	-	25,92	18,34 - -	- -	75	- -	- -	-
14	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,2+0,26.4	-	3,94	20,24 - -	- -	80	-	- - -	-
15	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,3+0,26.4	-	1,89	20,34 - -	- -	38	-	- - -	-
16	608-1405 ПР-Т06-08 П1.405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150 М3	-	0,28	58,90 - -	- -	16	-	- - -	-
17	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	-	2,46	49,00 - -	- -	121	-	- - -	-
18	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	-	0,07	362,00 - 92,00	8,00- - 2,40	25-	6 - -	- - - -	141,00- - 3,10	10 - -
19	Е13-121 ЭСНТ15-6 5.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71.1,1	-	0,02	8,48 - 2,25	0,22- - 0,07	1	-	- - - - -	3,41 - 0,09	- - -
20	Е13-153 ЭСНТ18-6 5.К=1,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:10,3.2.1,1	-	0,02	22,66 - 3,32	0,27- - 0,09	1	-	- - - - -	5,06 - 0,12	- - -
21	Е7-767 ДОП3 ЭСНТ17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	-	0,01	489,00 - 27,80	6,00- - 1,80	5	-	- - - - -	47,26 - 2,32	- - -
22	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ КОНСОЛЕЙ 100КГ	-	0,09	17,80 - -	- -	2	-	- - -	- - -	-
23	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	-	0,04	57,95	1,00-	3-	1	- -	38,10-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	-	13,13	0,30			- -	0,39	-
		ЦЕНА:86,5.0,67								
		ПОКРЫТИЕ								
24	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР-Т06-14-01 П.4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 140ММ 100М2	- 0,66	248,02	1,80-	164-	10-	1	28,50-	19
			-	15,50	0,53			- -	0,68	-
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
		КРОВЛЯ								
25	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР06-14-01 П.4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 140ММ 100М2	- 0,45	248,02	1,80-	112-	7-	1	28,50-	13
			-	15,50	0,53			- -	0,68	-
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	22288-	26-	3	-	48
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	22288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	3677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	660	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2074	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	28039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	686	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.		-	28039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	686	-		-

РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ

		ФУНДАМЕНТЫ								
26	608-7214 ПР-Т06-08 П.7.214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-300 М3	3,43	69,54	-	239	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С147-8 ТАБ.1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,33	25,00	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
28	608-1389 ПР06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО	596,16	12,20	-	7273	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ								
29	608-1389 ПР06-08 П1.389	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	210,48	11,80 --- -	- --- -	2484	-	- --- -	- --- -	- --- -
30	608-1390 ПР06-08 П1.390	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	138,45	13,40 --- -	- --- -	1855	-	- --- -	- --- -	- --- -
31	608-1390 ПР06-08 П1.390	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	10,80	13,00 --- -	- --- -	140	-	- --- -	- --- -	- --- -
32	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	283,05	14,20 --- -	- --- -	4019	-	- --- -	- --- -	- --- -
33	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	10,80	13,80 --- -	- --- -	149	-	- --- -	- --- -	- --- -
34	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	86,80	14,90 --- -	- --- -	1293	-	- --- -	- --- -	- --- -
35	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО	4,41	14,40 --- -	- --- -	64	-	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ								
		М2								
36	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ	0,54	17,20 --- -	- --- -	9	-	- --- -	- --- -	- --- -
		М2								
37	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	12,75	17,90 --- -	- --- -	228	-	- --- -	- --- -	- --- -
		М2								
38	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	25,92	17,30 --- -	- --- -	448	-	- --- -	- --- -	- --- -
		М2								
39	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	23,46	19,80 --- -	- --- -	465	-	- --- -	- --- -	- --- -
		М2								
40	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	1,89	19,30 --- -	- --- -	36	-	- --- -	- --- -	- --- -
		М2								
		ПОКРЫТИЕ								
41	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР-Т06-14-01 П.4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,66	182,10 --- 15,50	1,80 --- 0,53	120	10	1 --- -	28,50 --- 0,68	19 --- -
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,1.103								
		КРОВЛЯ								
42	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР06-14-01 П.4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,45	182,10 --- 15,50	1,80 --- 0,53	82	7	1 --- -	28,50 --- 0,68	13 --- -
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:17,3+16.0,1.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18962	17	2		32
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18962	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	562	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1767	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		320
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	579	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	3326-	9-	1	-	16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3326	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	307	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	107	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	4180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	107	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.6ØВ

~~ШИФР~~ НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	22288	28Ø39	-	-	67Ø,79
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			18962	23859	-	-	57Ø,78
	ИТОГО:		- -	3326	4188Ø	-	-	1ØØ,ØØ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 919 25266-35

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.6ФГ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 110 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,165 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГР.С К СМЕТЕ 1.60									
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		ФУНДАМЕНТЫ									
1	Е6-20 ЭСНТ.1-20	-НАБЕТОНКА ТИПА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М-200 М3	1,20	33,33 / 1,55	0,76 / 0,23	40	2 / -	1 / -	2,86 / 0,30	3 / -	
		ЦЕНА:31,7+(27,4-25,8).1,02									
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ									
2	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	896,46	17,90 / -	- / -	16047	-	- / -	- / -	- / -	
3	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	214,89	17,30 / -	- / -	3718	-	- / -	- / -	- / -	
4	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	193,60	19,20 / -	- / -	3717	-	- / -	- / -	- / -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ								
5	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	10,80	18,70	-	202	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	14,40	19,80	-	285	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	10,80	19,30	-	208	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	608-1400 ПР-Т06-08 П1.400	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	0,54	20,30	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ	26,72	23,50	-	628	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ	25,92	22,80	-	591	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	9,49	24,40	-	232	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ /,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ М2								
12	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ /,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 400ММ,РАСХОДОМ СТАЛИ 12,3КГ/М2 М2 ЦЕНА:23,7+0,31.2	1,89	24,32 -	- -	46	-	- -	- -	- -
13	608-1405 ПР-Т06-08 П1.405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150 М3	0,32	58,90 -	- -	19	-	- -	- -	- -
14	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,14	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
15	С147-16 ТАБЛ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
16	С147-24 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,09	41,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
17	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,09	17,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
18	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 М3	2,94	49,00 -	- -	144	-	- -	- -	- -
19	Е7-767 ДОП3 ЭСНТ17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,01	489,00 27,80	6,00 1,80	5	-	- -	47,26 2,32	- -
20	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ КОНСОЛЕЙ 100КГ	0,08	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
21	Е8-13 ЭСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2 ЦЕНА:86,5.0,67	0,05	57,95 13,13	1,00 0,30	3	1	- -	38,10 0,39	2 -
		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
22	Е8-30-1 ЭСНТ.5-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	~~8,34~~	31,60 2,21	0,81 0,24	264	18	7 2	4,05 0,31	34 3
23	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,27	0,19	1	-	-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ.38-10 -1.8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,08	0,06			-	0,08	-
24	608-76 ПР-Т06-08 П7.6	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 М-200	0,07	64,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
25	С147-1 ТАБ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
26	С147-8 ТАБ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,01	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	С147-16 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
28	Е8-13 ЭСНТ.4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2 ЦЕНА:86,5.0,67	0,05	57,95 13,13	1,00 0,30	3	1	- -	25,53 0,39	1 -
		ПОКРЫТИЕ								
29	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР-Т06-14-01 П.4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.100ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16.0,1.103	3,46	182,10 15,50	1,80 0,53	630	54	6 2	28,50 0,68	99 2
30	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР-Т06-14-01 П.4-002	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 160ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16.0,16.103	0,66	280,98 15,50	1,80 0,53	185	10	1 -	28,50 0,68	19 -
		КРОВЛЯ								
31	Е12-286 ЭСНТ.9-3 ПР06-14-01 П.4-002	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 160ММ 100М2 ЦЕНА:17,3+16.0,16.103	0,45	280,98 15,50	1,80 0,53	126	7	1 -	28,50 0,68	13 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				27124	93	16		171
		РУБ.						4		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	27124	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4475	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	412
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	805	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2526	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	34125	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		588
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			34125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		588
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	902	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
32	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 754,96	14,90	- -	11249	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 214,89	14,40	- -	3094	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 335,10	15,80	- -	5295	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 14,40	16,70	- -	240	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	15,40	- -	166	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО	- 10,80	16,30	- -	176	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2								
38	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	0,54	17,20 --- -	- --- -	-	9	-	- --- -	- --- -	- --- -
39	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,9+0,26.4	-	32,27	18,94 --- -	- --- -	-	611	-	- --- -	- --- -	- --- -
40	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4	-	25,92	18,34 --- -	- --- -	-	475	-	- --- -	- --- -	- --- -
41	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,2+0,26.4	-	3,94	20,24 --- -	- --- -	-	80	-	- --- -	- --- -	- --- -
42	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,3+0,26.4	-	1,89	20,34 --- -	- --- -	-	38	-	- --- -	- --- -	- --- -
43	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	- -	0,05 --- 92,00	362,00 --- 2,40	8,00- --- 	18-	5	- - --- - -	141,00- --- 3,10	7 --- -
44	Е13-121 ЭСНТ15-6 Б.К=1,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 /РЕШЕТЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ 100М2 ЦЕНА:7,71.1,1	- -	0,01 --- 2,25	8,48 --- 0,07	0,22- --- 	1	-	- - --- - -	3,41 --- 0,09	- --- -
45	Е13-153	-ОКРАСКАЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2 СЛОЯ	-	0,01	22,66	0,27-	1	-	- -	5,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ18-6	100М2		---	---			---	---	---
	5.К=1,1		-	3,32	0,09			- -	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.2.1,1								
		ПОКРЫТИЕ								
46	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	- 3,46	149,14	1,80-	516-	54-	6	28,50-	99
	ЭСНТ.9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА		---	---			---	---	---
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ	-	15,50	0,53		-	2	0,68-	2
	01	БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	П.4-002	ТОЛЩИНОЙ 80ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,08.103								
47	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	- 0,66	248,02	1,80-	164-	10-	1	28,50-	19
	ЭСНТ.9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА		---	---			---	---	---
	ПР-Т06-14-	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ	-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	01	БЕТОНОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
	П.4-002	ТОЛЩИНОЙ 140ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								
		КРОВЛЯ								
48	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	- 0,45	248,02	1,80-	112-	7-	1	28,50-	13
	ЭСНТ.9-3	БЕТОНА ТОЛЩ.140ММ		---	---			---	---	---
	ПР06-14-01	100М2	-	15,50	0,53			- -	0,68	-
	П.4-002									
		ЦЕНА:17,3+16.0,14.103								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	- 22245-	76-	8	- 138
	---			---	---
	РУБ.		-	2	- 2
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	- 22245	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	- 3670	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	- 338
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- -	659	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	- 2071	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	- 27986	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	- 478
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- -	737	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	- 27986	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	- 478
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- -	737	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	4879	17	8	33
	---			---	---
	РУБ.			2	3
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4879	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	885	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	74
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		146	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	455	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6139	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		110
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ТЕХНИК I КАТЕГОРИИ СОЛОДОВНИК Л.В.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.60Г

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			27124	34125	-	-	555,87
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	22245	- 27986	-	-	455,87
	ИТОГО:		-	4879	6139	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 897 25266-35

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.6ФД

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-5Ф

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,7ФФ ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - Ф,Ф39 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -2ФГР ИЗ СМЕТЫ 1,6Ф									
		РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
1	6Ф8-1393 ПР-Т06-Ф8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1ФФФ-12ФФКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ФКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25ФММ М2	- 754,96	14,9Ф -	- -	11249	-	- -	- -	- -	
2	6Ф8-1393 ПР-Т06-Ф8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1ФФФ-12ФФКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ФКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25ФММ М2	- 214,89	14,4Ф -	- -	3Ф94	-	- -	- -	- -	
3	6Ф8-1394 ПР-Т06-Ф8 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1ФФФ-12ФФКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-1Ф,ФКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3МТОЛЩИНОЙ 25ФММ	- 1Ф,8Ф	15,4Ф -	- -	166	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.394	БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2		-	-			-	-	-
5	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 14,40	16,70 -	- -	240	-	- -	- -	- -
6	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	16,30 -	- -	176	-	- -	- -	- -
7	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 0,54	17,20 -	- -	9	-	- -	- -	- -
8	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА17,9+0,26.4	- 32,27	18,94 -	- -	611	-	- -	- -	- -
9	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 17,3+0,26.4	- 25,92	18,34 -	- -	475	-	- -	- -	- -
10	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	- 3,94	20,24 -	- -	80	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2 ЦЕНА19,2+0,26.4								
11	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ	- 1,89	20,34 -	- -	-	38	-	- -	- -	- -
		М2 ЦЕНА 19,2+0,26.4								
12	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	- 2,46	49,00 -	- -	-	121	-	- -	- -	- -
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	21554	-	-	-
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	21554	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	3557	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	639	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	2007	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	27118	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	639	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			-	27118	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 328
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	639	-	-
		РАЗДЕЛ 2. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
13	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 20СМ	25,80	11,80 -	- -		304	-	- -	- -	- -
		М2								
14	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 20СМ	7,20	13,00 -	- -		94	-	- -	- -	- -
		М2								
15	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	4,32	13,80 -	- -		60	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 20СМ								
		М2								
16	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	34,94	14,40 -	- -	503	-	- -	- -	- -
		М2								
17	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	1,89	16,30 -	- -	31	-	- -	- -	- -
		М2								
18	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	0,54	17,20 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М2								
19	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	25,92	17,30 -	- -	448	-	- -	- -	- -
		М2								
20	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	23,46	18,70 -	- -	439	-	- -	- -	- -
		М2								
21	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	1,89	19,30 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		М2								
22	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С	234,00	12,20 -	- -	2855	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 20СМ М2								
23	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 20СМ М2	44,85	13,40 -	- -	601	-	- -	- -	- -
24	608-1391 ПР-Т06-08 П1.391	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 20СМ М2	164,25	14,20 -	- -	2332	-	- -	- -	- -
25	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	86,80	14,90 -	- -	1293	-	- -	- -	- -
26	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	12,75	17,90 -	- -	228	-	- -	- -	- -
27	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 12М М2 ЦЕНА12,2+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02	574,56	14,89 -	- -	8555	-	- -	- -	- -
28	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИХ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ20СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГМ2 ДЛИНОЙ ДО3М М2 ЦЕНА 11,8+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02	145,80	14,49 -	- -	2113	-	- -	- -	- -
29	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ РАСХОДОМ СТАЛИДО 10КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА 13+11,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02	10,08	15,78 -	- -	159	-	- -	- -	- -
30	608-1392	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА	6,48	17,94	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.392	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 20СМ РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 20КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	-	-			-	-	-
		ЦЕНА15+13,1.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
31	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ 1,48	17,80 -	-	26	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20202	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	600	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1883	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25418.	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	600	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			25418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	600	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	-		1352	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-		1352	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	-		224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	-		124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	-		1700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	39	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	-		1700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	39	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.60Д

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	21554	27118	-	-	1595,18
2	ДОБАВЛЯЕТСЯ			20202	25418	-	-	1495,17
	ИТОГО:	-	-	1352	1700	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1.6ФЕ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ф,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-3ФГР. К СМЕТЕ 1.6Ф										
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ										
1	6Ф8-1393 ПР-Т06-Ф8 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ФФФ-12ФФКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,ФКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25ФММ М2	6Ф,74	14,4Ф -	- -	875	-	- -	- -	- -		
2	6Ф8-1394 ПР-Т06-Ф8 П.1394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ФФФ-12ФФКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-1Ф,ФКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25ФММ М2	7,2Ф	15,4Ф -	- -	111	-	- -	- -	- -		
3	6Ф8-1395 ПР-Т06-Ф8 П.1395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1ФФФ-12ФФКГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 1Ф,1-13,ФКГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 25ФММ М2	6,21	16,3Ф -	- -	1Ф1	-	- -	- -	- -		
4	6Ф8-1396 ПР-Т06-Ф8	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ	Ф,54	17,2Ф -		9	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1.396	1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2		-	-			-	-	-
5	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	335,20	14,90	-	4994	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	187,50	15,80	-	2963	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	14,40	16,70	-	240	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,9+0,26.4	32,27	18,94	-	611	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4	25,92	18,34	-	475	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2	1,89	20,34	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:19,3+0,26.4								
11	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2	3,94	20,24 -	- -	80	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:19,2+0,26.4								
12	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 12М М2	567,36	14,89 -	- -	8448	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:12,2+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
13	608-1390 ПР-Т06-08 П1.390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ, С РАСХОДОМСТАЛИ ДО 10КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М М2	91,08	15,78 -	- -	1437	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:13+11,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
14	608-1389 ПР-Т06-08 П1.389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М М2	64,80	14,49 -	- -	939	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:11,8+10.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
15	608-1392 ПР-Т06-08 П1.392	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 20КГ / 2,ДЛИНОЙ ДО 3М М2	6,48	17,94 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:15+13,1.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
16	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	4,88	17,80 -	- -	87	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. --- РУБ.			21524	-	- - -		- - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21524	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	638	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2005	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			27080	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
17	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 754,96	14,90 / -	- / -	- 11249	-	- / -	- / -	- / -
18	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 214,89	14,40 / -	- / -	- 3094	-	- / -	- / -	- / -
19	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 335,10	15,80 / -	- / -	- 5295	-	- / -	- / -	- / -
20	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	15,40 / -	- / -	- 166	-	- / -	- / -	- / -
21	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 14,40	16,70 / -	- / -	- 240	-	- / -	- / -	- / -
22	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 10,80	16,30 / -	- / -	- 176	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	- 0,54	17,20 -	- -	- 9	-	- -	- -	- -
24	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ~~до~~ 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,9+0,26.4	- 32,27	18,94 -	- -	- 611	-	- -	- -	- -
25	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:17,3+0,26.4	- 25,92	18,34 -	- -	- 475	-	- -	- -	- -
26	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,2+0,26.4	- 3,94	20,24 -	- -	- 80	-	- -	- -	- -
27	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА:19,3+0,26.4	- 1,89	20,34 -	- -	- 38	-	- -	- -	- -
28	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 М3	- 1,82	49,00 -	- -	- 89	-	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. - 21522 - - -
---- ---
РУБ. - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. - 21522 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	3552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	638	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2004	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	27078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	27078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	638	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2	-	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.60Е

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			21524	27080	-	-	1354000,00
2	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	21522	- 27078	-	-	1353000,00
	ИТОГО:		-	2	2	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 898 25266-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1,4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,60ж

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГЛАВНО ГЛАВНОГО КОРПУСА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР-21
АЛЬБОМ12 КЖ1-106
АЛЬБОМ13 КЖИ
АЛЬБОМ14 КМ1-50

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,275 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ ИЗ АРБОЛИТА И ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГР К СМЕТЕ 1,60								
		РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	60,74	17,30 -	-	1051	-	- -	- -	- -
2	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3МТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	7,20	18,70 -	-	135	-	- -	- -	- -
3	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	6,21	19,30 -	-	120	-	- -	- -	- -
4	608-1400	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	0,54	20,30	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П1.400	БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ		-	-			-	-	-
5	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	М2 -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 40СМ	25,92	22,80	-	591	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
6	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 40СМ РАСХОДОМ СТАЛИ 12КГ М2	1,89	24,32	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 23,7+0,31.2								
7	608-1401 ПР-Т06-08 П1.401	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 40СМ	26,72	23,50	-	628	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
8	608-1402 ПР-Т06-08 П1.402	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 40СМ	9,49	24,40	-	232	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
9	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	422,70	17,90	-	7566	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
10	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	100,00	19,20	-	1920	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
11	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 30СМ	14,40	19,80 ------- -	- ------- -	285	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		М2								
12	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ7КГ М2 ДЛИНОЙ ДО 12М	567,36	17,77 ------- -	- ------- -	10082	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		М2								
		ЦЕНА 14,9+12,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
13	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА МАССОЙ 600КГ М3 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 10КГ М2	6,48	18,74 ------- -	- ------- -	121	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		М2								
14	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ М2	145,80	17,27 ------- -	- ------- -	2518	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		М2								
		ЦЕНА 14,4+12,2.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
15	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ АРБОЛИТА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 600КГ М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 25СМ РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 20КГ М2	10,08	20,29 ------- -	- ------- -	205	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		М2								
		ЦЕНА 17,2+14,9.0,08.1,02+(47-37,83).0,2.1,02								
16	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,66	17,80 ------- -	- ------- -	30	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		100КГ								
17	608-1405 ПР-Т06-08 П1.405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М150	0,32	58,90 ------- -	- ------- -	19	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		М3								
18	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3	0,14	25,00 ------- -	- ------- -	3	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		100КГ								
19	С147-16 ТАБЛ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10 ------- -	- ------- -	1	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		100КГ								
20	С147-24 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,09	41,30 ------- -	- ------- -	4	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		100КГ								
21	С147-29 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,09	17,80 ------- -	- ------- -	2	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		100КГ								
22	608-1424 ПР-Т06-08 П1.424	-БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ОБЬЕМОМ	1,08	49,00 ------- -	- ------- -	53	-	- ------- -	- ------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 0,5М3								
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			25623	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25623	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	762	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2389	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	762	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			32241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	762	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ								
23	608-1393 ПР 06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	754,96	14,90 -	- -	11249	-	- -	- -	- -
24	608-1393 ПР-Т06-08 П1.393	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	214,89	14,40 -	- -	3094	-	- -	- -	- -
25	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	335,10	15,80 -	- -	5295	-	- -	- -	- -
26	608-1394 ПР-Т06-08 П1.394	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	10,80	15,40 -	- -	166	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	14,40	16,70 --- -	- --- -	-	240	- --- -	- --- -	- --- -
28	608-1395 ПР-Т06-08 П1.395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	10,80	16,30 --- -	- --- -	-	176	- --- -	- --- -	- --- -
29	608-1396 ПР-Т06-08 П1.396	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 13,1-20,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 250ММ М2	-	0,54	17,20 --- -	- --- -	-	9	- --- -	- --- -	- --- -
30	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 17,9+0,26.4	-	32,27	18,94 --- -	- --- -	-	611	- --- -	- --- -	- --- -
31	608-1397 ПР-Т06-08 П1.397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 17,3+0,26.4	-	25,92	18,34 --- -	- --- -	-	475	- --- -	- --- -	- --- -
32	608-1398 ПР-Т06-08 П1.398	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 12М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА 19,2+0,26.4	-	3,94	20,24 --- -	- --- -	-	80	- --- -	- --- -	- --- -
33	608-1399 ПР-Т06-08 П1.399	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/	-	1,89	20,34 --- -	- --- -	-	38	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10,1-13,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 350ММ М2 ЦЕНА19,3+0,26.4								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	21433	-	-	-
			--- РУБ.					---	-	--- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	21433	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	3537	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	635	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	1996	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	26966	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	635	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			-	26966	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	635	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				4190	-	-	-
			--- РУБ.					---	-	--- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4190	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				692	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	127	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				393	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5275	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	127	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				5275	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	127	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1,6ФЖ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ДОБАВЛЯЕТСЯ			25623	32241	-	-	611,20
	ИСКЛЮЧАЕТСЯ		-	21433	- [illegible]	-	-	511,20
	ИТОГО:		-	4190	5275	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-6,5-1.4Р
ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1,61

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБОРУДОВАНИЕ ГАРДЕРОБОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ11 АР1-21

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,949 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 18,00 ШТ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 108,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПР-Т29-10-02 СТР59П113	-ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД-33. 3 ШТ ЦЕНА:81.1,1	11,00	89,10 -	- -	980	-	- -	- -	- -
2	ПР-Т29-10-02 СТР59П113	-ШКАФЫ МД-33.2 ШТ ЦЕНА:81.1,1:67.58	4,00	77,13 -	- -	309	-	- -	- -	- -
3	ПР-Т29-10-02 СТР59П113	-ШКАФЫ 2МД-33.3 ШТ ЦЕНА:81.1,1:67.165,5	3,00	220,09 -	- -	660	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1949	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1949	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1949	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1949	-	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ МАРКОВА О.С.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.