ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-28-61.92

БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 1000 м^3 В ГОД

АЛЬБОМ 7

ЧАСТЬ 2

С СМЕТЫ

(стр. 138-288)

25388-08

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 7

№№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
	ЧАСТЬ I	
	Пояснительная записка	5
	Сводный сметный расчет	7
	Объектная смета № I (при t -30°С)	9
	Объектная смета № 2 (при t -20°С)	13
	Объектная смета № 3 (при t - 40°С)	17
	Объектная смета № 4 на строительство склада готовой продукции	21
	Объектная смета № 5 на строительство открытого склада заполнителей	22
	Локальная смета I-I на общестроительные работы (при t -30°С)	27
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I-I	68
	Ведомость потребных ресурсов к локальной смете I-I	69
	Локальная смета I-2 на водопровод хозяйственно-питьевой	78
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-2	81
	Локальная смета I-3 на производственный водопровод	82
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-3	87
	Локальная смета I-4 на водопровод охлажденной воды	89

№№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-4	94
	Локальная смета I-5 на водопровод повторно-используемой промывной воды	96
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-5	99
	Локальная смета I-6 на систему горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода	100
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-6	103
	Локальная смета I-7 на трубопровод промывной воды	104
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-7	107
	Локальная смета I-8 на канализацию бытовую	108
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-8	111
	Локальная смета I-9 на дождевую канализацию	112
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-9	116
	Локальная смета I-I0 на канализацию производственную	117
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I0	120
	Локальная смета I-II на отопление (при t -30°С)	121
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-II	124
	Локальная смета I-I2 на теплоснабжение (при t -30°С)	125

№№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I2	135
	ЧАСТЬ 2	
	Локальная смета I-I3 на узел управления (при t -30°С)	141
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I3	146
	Локальная смета I-I4 на вентиляцию (при t -30°С, 40°С)	148
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I4	164
	Локальная смета I-I5 на трубопроводы пара	170
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I5	175
	Локальная смета I-I6 на трубопроводы сжатого воздуха	177
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I6	181
	Локальная смета I-I7 на внутреннее электрическое освещение	183
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I7	193
	Локальная смета I-I8 на силовое электрооборудование	196
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I8	211
	Локальная смета I-I9 на автоматизацию систем отопления и вентиляции	215
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-I9	225

№№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
	Локальная смета I-20 на специальные строительные работы	228
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I-20	241
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-20	242
	Локальная смета I-2I на приобретение и монтаж шкафов для спецодежды	245
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-2I	247
	Локальная смета I-22 на приобретение и монтаж технологического оборудования	248
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-22	256
	Локальная смета I-23 на общестроительные работы	258
	Сводка объемов и стоимости работ к смете I-23	278
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-23	279
	Локальная смета I-24 на водопровод хозяйственно-питьевой	284
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-24	288
	ЧАСТЬ 3	
	Локальная смета I-25 на систему горячего водоснабжения и циркуляционного трубопровода	289
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-25	292

№ листов	Наименование и обозначение документов	Стр.
	Локальная смета I-26 на бытовую канализацию	293
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-26	296
	Локальная смета I-27 на дождевую канализацию	297
	Ведомость потребных ресурсов к смете I-27	300
	Локальная смета 2-I на отопление (при t -20°С)	301
	Ведомость потребных ресурсов к смете 2-I	304
	Локальная смета 2-2 на теплоснабжение (при t -20°С)	305
	Ведомость потребных ресурсов к смете 2-2	314
	Локальная смета 2-3 на узел управления (при t -20°С)	317
	Ведомость потребных ресурсов к смете 2-3	322
	Локальная смета 2-4 на изменение стоимости вентиляции (при t -20°С)	324
	Ведомость потребных ресурсов к смете 2-4	328
	Локальная смета 3-I на отопление (при t -40°С)	329
	Ведомость потребных ресурсов к смете 3-I	332
	Локальная смета 3-2 на теплоснабжение (при t -40°С)	333
	Ведомость потребных ресурсов к смете 3-2	343
	Локальная смета 3-3 на узел управления (при t -40°С)	346
	Ведомость потребных ресурсов к смете 3-3	351
	Локальная смета 4-I на общестроительные работы склада готовой продукции	353
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете 4-I	366
	Ведомость потребных ресурсов к смете 4-I	367
	Локальная смета 5-I на общестроительные работы открытого воздуха заполнителей	371
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете 5-I	377
	Ведомость потребных ресурсов к смете 5-I	378

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (Т-30 ГРАД.С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,235 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 133 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,099 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	1,26	1,03 0,21	0,01 -	1 -	- -	- -	0,36 -	- -
2	Е16-71Ц1Ч1П 176 П.173 Т.Ч. П.27 К=1,08	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Д159Х3,2ММ М	0,60	4,51 0,75	0,09 0,03	39 -	6 -	1 -	1,26 0,04	11 -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,01	4,01 3,80	- -	1 -	- -	- -	5,26 -	- -
4	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,09	4,29 3,80	- -	1 -	- -	- -	5,26 -	- -
5	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,09	7,13 0,98	0,15 0,04	1 -	- -	- -	1,45 0,05	- -
6	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,16	20,40 8,37	0,17 0,05	3 -	1 -	- -	13,80 0,06	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
7	С114-96ДОП, 1 ТАБЛ.17 ДОП1	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125	0,20	19,93	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
8	С114-501	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ; 40 ММ	0,20	4,62	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3 МАТОВ								
9	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,07	12,60	0,05	1	1	-	21,10	1
				11,00	0,02			-	0,03	-
		100М2								
10	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,01	1010,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
11	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	4,00	1,47	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	4,00	2,02	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,25	-
		ШТ								
14	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,84	0,29	50	3	-	2,72	5
				1,74	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
15	Е16-138	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ	2,00	6,02	0,52	12	8	1	6,15	12
				3,75	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
16	С130-2242	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗКЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 150 ММ	2,00	98,50	-	197	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3ОП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	2,00	14,40	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
18	Е18-202	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
				11,93	0,25			-	0,32	-
		ШТ								
19	С130-2489	-ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 1	1,00	19,60	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е18-22713@-	-МАНОМЕТР МТП-100 С	2,00	5,70	0,01	11	-	-	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1951	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ								
	17-04	КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
	П2-0076									
21	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	18,00	2,41	-	43	4	-	0,32	6
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
22	Е16-292	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ВОДОМЕРА ТУРБИННОГО СТВГ-150-1	1,00	39,65	2,74	40	15	3	25,60	26
		ШТ		14,09	0,82			1	1,06	1
23	17-04	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВГ-150	1,00	141,75	-	142	-	-	-	-
	П3-306	ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-2847	-СТОИМОСТЬ ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРА	1,00	46,50	-	47	-	-	-	-
		КТ		-	-			-	-	-
25	П12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	4,00	6,30	0,81	25	13	3	5,00	20
				3,13	0,10			-	0,13	1
		ШТ								
26	Е20-697	-ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	2,21	36,29	0,26	80	8	-	6,02	18
		100КГ		3,87	0,08			-	0,10	-
27	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,06	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
28	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	0,12	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			997	73	9		119
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			39	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			246	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			41	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			22	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			309	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			712	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			873	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-

СОСТАВИЛ РАДИОНОВА

ПРОВЕРИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ КОВАЛЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
492      1        3200449100' М1Н8Г1' ' ' 1,2' ' ' ' ' ' *
493      2        Ю' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' '
                          УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (Т=30 ГРАД.С)' ЧЕРТЕЖИ ОВ' *
494      3        Д2=С*
495      4        Д2=М*
496      5        Д3=Д*
497      6        Н21=2' Н10=16,5*
498      7        Е16-37(Н41=0)' 1,26*
499      8        Е16-71(Н41=0)(А2=(3-2,23,1,08)#)Ц1Ч1П176 П.173 Т.Ч. П.27 К=1,08' 8,6' ' + Д159Х3,2ММ*
500      9        Е16-219(Н41=0)' 1,26*
501     10        Е16-220(Н41=0)' 8,6*
502     11        Е13-168(Н21=0)(Н43=2)' 0,08,1,26+0,5,8,6*
503     12        Е26-16(Н21=0)' 0,16*
504     13        С114-96(А2=1,23)ДОП,1 ТАБЛ,17 ДОП1' 0,16,1,03,1,2' ' ' ' ' 2876,1,52/5073,0,001*
505     14        С114-501' 0,16,1,03,1,2*
506     15        Е26-73(Н41=0)(Н21=0)' 7' ' + СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
507     16        С114-190' 7,1,1' ' ' ' ' 3120,1000/5073,0,0000315*
508     17        С130-103(=13)' 4*
509     18        С130-105(=13)' 4*
510     19        Е16-117(Н41=0)' 2*
511     20        Е16-118(Н41=0)' 2*
512     21        Е16-136(Н41=0)' 2*
513     22        С130-2242(=19)' 2*
514     23        С159-1399(=19)' 2*
515     24        Е18-202(Н41=0)' 1*
516     25        С130-2489' 1' 19,6*
517     26        Е18-227(А2=(4,5,1,08-3,59)#)130-1951 17-04 П2-0076(Н41=0)' 2' ' МАНОМЕТР МТП-100 С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ*
518     27        Е18-228(Н41=0)' 18*
519     28        Е16-292(Н41=0)' 1' ' УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ВОДОМЕРА ТУРБИННОГО СТВГ-150-1*
520     29        Т17-04 П3-306(=21)' 1' 129,1,1,098' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВГ-150' ШТ*
521     30        СТ130-2847(=21)' 1' 46,5' СТОИМОСТЬ ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРА' КТ*
522     31        Ц12-698-10(Н21=0)' 4*
523     32        Е20-697(Н41=0)' 41,5,4=Ф1' ' ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
524     33        Е13-121(Н21=0)' Ф1,0,001,27=Ф2*
525     34        Е13-168(Н21=0)(Н43=2)' Ф8' ' + ЗА 2 РАЗА*
526     35        К' РАДИОНОВА' ВЫХРЕСТ' КОВАЛЕНКО*
```

НОМЕР ОВ*ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
(Т=30 ГРАД.С)

ЧЕРТЕЖИ ОВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.		17-04 ПЗ-306	*СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВГ-150	ШТ		1,00	
2.	С114-96ДОП.1 ТАБЛ.17 ДОП1		*МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125	М3		0,20	
3.	С114-190		*ОТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РОТ-Х-Н	1000М2		0,01	
4.	С114-501		*СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ| 40 ММ	М3 МАТОВ		0,20	
5.	С130-103		*ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ| 25	ШТ		4,00	
6.	С130-105		*ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ| 25	ШТ		4,00	
7.	С130-2242		*ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗКЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ		2,00	
8.	С130-2489		*ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 1	ШТ		1,00	
9.	С130-2847		*СТОИМОСТЬ ОБВЯЗКИ ВОДОМЕРА	КТ		1,00	
10.	С159-1399		*ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	КОМПЛЕКТ		2,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
11.		1	*ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		121,50	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
12.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,07	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
13.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		1,70	
14.		2876	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ	М3		0,30	
15.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		0,16	
16.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,36	
17.		3120	-СТЕКЛОПЛАСТИК ЛИСТОВОЙ	М2		7,70	
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0,14	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
19.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		0,68	
20.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,51	
21.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ		1,74	
22.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		0,24	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-14

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(Т-30ГРАД.С,-40ГРАД.С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,895 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2705 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,765 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ П1,П2(КТЧ3-20)							
1	Е20-725	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 1,1Т ШТ	2,00	13,83 8,31	2,89 0,86	28	17	6 2	14,91 / 30 1,11 / 2
2	23-08-1981 /72 П4-151115-01 П01-418 П420	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВКЦ-4-75 НР7,1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4 МАРКИ 02,40414,11 ШТ	2,00	686,88 -	- -	1374	-	- -	- / - - / -
3	Н8-461-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,25Т ШТ	2,00	2,11 1,51	0,04 -	4	3	- -	2,10 / 4 - / -
4	Е20-846	-УСТАНОВКА СЕКЦИЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС М3/Ч ДО 20 ШТ	2,00	3,61 3,44	0,17 0,05	7	7	- -	5,94 / 12 0,06 / -
5	23-08-1981 /70 П4-1441	-СТОИМОСТЬ БЛОКА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО БП1-3 МАРКИ 02,53004,10 ШТ	2,00	125,28 -	- -	251	-	- -	- / - - / -
6	Е20-853	-УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ	2,00	8,84	0,39	18	11	1	9,13 / 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС.М3/Ч ДО 20		5,27	0,12			"	0,15	"
				ШТ						
7	23-08-1981 /70	-СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КО-3 МАРКИ 02,50004,10	2,00	56,16	"	112	"	"	"	"
	П4-1431			"	"			"	"	"
				ШТ						
8	Е20-802	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/Ч ДО 20	2,00	9,72	1,14	19	16	3	13,65	27
				7,82	0,34			1	0,44	1
				ШТ						
9	23-08-1981 /110	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФР1-3,МАРКИ 02,21134,10	2,00	453,60	"	907	"	"	"	"
	П4-1283			"	"			"	"	"
				ШТ						
10	Е20-846	-МОНТАЖ БЛОКА ПРИЕМНОГО ВЕСОМ 350КГ	2,00	3,61	0,17	7	7	"	5,94	12
				3,44	0,05			"	0,06	"
				ШТ						
11	23-08-1981 /70	-СТОИМОСТЬ БЛОКА ПРИЕМНОГО БСЗ1-3 МАРКИ 02,51234,10	2,00	583,20	"	1166	"	"	"	"
	П4-1377			"	"			"	"	"
				ШТ						
12	Е20-891	-МОНТАЖ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО КВРО.25-3	2,00	3,20	0,29	6	6	"	5,06	10
				2,91	0,00			"	0,10	"
				ШТ						
13	23-08-1981 /70	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО 02,32,114,10	2,00	36,72	"	73	"	"	"	"
	П4-1329			"	"			"	"	"
				ШТ						
14	Е20-899	-УСТАНОВКА ОБВОДНЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС М3/Ч ДО 40	2,00	2,93	0,10	6	6	"	4,78	10
				2,82	0,03			"	0,04	"
				ШТ						
15	23-08-1981 /70	-СТОИМОСТЬ КАНАЛА ОБВОДНОГО 02.12004.10	2,00	12,42	"	25	"	"	"	"
	П4-1464			"	"			"	"	"
				ШТ						
16	Е20-820	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/Ч ДО 20	4,00	19,39	0,82	42	21	3	9,16	37
				5,24	0,24			1	0,31	1
				ШТ						
17	23-08-1981 /70	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНО2-3 МАРКИ 02.112.14.10	4,00	248,40	"	994	"	"	"	"
	П4-1365			"	"			"	"	"
				ШТ						
18	Е20-692	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 900/3600	2,00	1,88	0,05	4	2	"	1,62	3
				0,89	0,02			"	0,03	"
				ШТ						
19	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,98	11,20	"	11	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
				М2						
20	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
				ШТ						
21	Е20-420	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО КО-05	2,00	1,91	0,09	4	2	-	2,07	4
				1ШТ						
				1,20	0,03			-	0,04	-
22	С130-2950	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА КО-05,ДИАМЕТРОМ 0800ММ	2,00	35,20	-	70	-	-	-	-
				ШТ						
				-	-			-	-	-
23	Е20-477	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000/4000	2,00	3,39	0,09	7	4	-	3,16	6
				1,86	0,03			-	0,04	-
				ШТ						
24	С130-2976 С КОРРЕКТ ПО ВЕСУ	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р1000Х1000Р	2,00	23,68	-	47	-	-	-	-
				ШТ						
				-	-			-	-	-
		УЗЕЛ ВОЗДУХОЗАБОРА 1С1.000.000-2ШТ								
25	Е10-94	-УСТАНОВКА ОКОННОЙ КОРОБКИ	3,53	3,06	0,16	11	3	-	1,73	6
				М2						
				0,97	0,05			-	0,06	-
26	С122-312	-СТОИМОСТЬ ОКОННОЙ КОРОБКИ	10,72	1,07	-	11	-	-	-	-
				М						
				-	-			-	-	-
27	Е15-548	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКИ	0,01	44,20	0,05	1	-	-	42,60	-
				100М2						
				23,20	-			-	-	-
28	Е24-383	-КЛАПАН СТВОРНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ	3,00	48,54	0,10	146	22	-	14,70	44
				М2						
				7,29	-			-	-	-
29	Е20-400	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	16,00	1,46	0,05	26	16	1	1,41	25
				1ШТ						
				0,88	0,02			-	0,03	1
30	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	16,00	1,52	0,05	27	16	1	1,41	25
				1ШТ						
				0,88	0,02			-	0,03	1
31	Е20-661	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	2,00	0,56	0,01	1	1	-	0,82	2
				ШТ						
				0,45	-			-	-	-
32	С130-2723 К ПЕРЕСЧ=1,1 430ПРАВ6	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ФОНАРНОЙ	2,00	6,69	-	13	-	-	-	-
				ШТ						
				-	-			-	-	-
33	С130-2567 КПЕР=1,143 СПРАВ 6	-СТОИМОСТЬ БЛОКА	6,00	0,40	-	2	-	-	-	-
				ШТ						
				-	-			-	-	-
34	Е10-87	-УСТАНОВКА РЫЧАЖНОГО УСТРОЙСТВА	2,00	0,50	-	1	1	-	0,71	1
				ШТ						
				0,50	-			-	-	-
35	С121-1966	-СТОИМОСТЬ РЫЧАЖНОГО УСТРОЙСТВА	0,01	629,00	-	6	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,06	43,50	0,03	3	1	-	38,80	2
		100М2		21,40	-			-	-	-
37	Е20-393	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО 630/2000	7,00	2,50	0,13	18	14	1	3,14	22
				1,96	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
38	С130-495	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ НРВ-3В,ВЕСОМ 26,9КГ	7,00	25,94	-	182	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЕЧКАМ СТД 8281	20,00	0,13	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	0,25	3,75	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
41	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 Ф250ММ	1,57	5,26	0,04	8	1	-	1,62	3
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
42	Е20-5 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 Ф450ММ НА ВЫСОТЕ ДО 11М	166,38	4,95	0,04	824	155	7	1,65	274
				0,93	0,01			2	0,01	2
		М2								
43	Е20-7 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 Ф630 ММ НА ВЫСОТЕ ДО 6М	93,06	5,00	0,04	465	56	4	1,24	116
				0,71	0,01			1	0,01	1
		М2								
44	Е20-8 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710 НА ВЫСОТЕ ДО 10,4М	98,12	4,82	0,04	473	53	4	0,97	95
				0,54	0,01			1	0,01	1
		М2								
45	Е20-9 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800 НА ВЫСОТЕ ДО 10,4М	15,06	4,72	0,04	71	8	-	0,97	15
				0,54	0,01			-	0,01	-
		М2								
46	Е20-14 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 РАЗМЕРОМ 800Х500ММ НА ВЫСОТЕ ДО 11М	148,20	5,68	0,04	842	80	5	0,97	144
				0,54	0,01			1	0,01	1
		М2								
47	Е20-33 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1400 НА ВЫСОТЕ ДО 10,4М	30,80	5,69	0,04	175	14	1	0,79	24
				0,44	0,01			-	0,01	-
		М2								
48	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА	11,06	7,13	0,15	79	11	1	1,45	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	1
49	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	3,21	71,10	0,69	228	132	3	73,80	237
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
50	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 НА ВЫСОТУ ДО 11М	6,42	44,40	0,34	285	187	3	52,50	337
		100М2ГП		29,20	0,10			1	0,13	1
51	И3-611	-МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ	0,03	48,71	4,08	1	1	-	69,46	2
		Т		26,68	1,32			-	1,70	-
52	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	1,00	39,96	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	1906-16014	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ П16-010 ДО 12М ПОДЪЕМА ГРУЗОВ	1,00	12,15	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П-3(АПР-2)								
54	Е20-70415-0	-ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	1,00	48,32	0,13	48	2	-	2,52	3
	1 П10-058	НР2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ								
	П10-059	4АА50В4		1,55	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
55	И8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
		ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т		0,94	-			-	-	-
		ШТ								
56	Е9-202	-МОНТАЖ КОРПУСА АПР-2,ВЕСОМ 245КГ	0,25	53,80	17,10	13	6	4	41,00	10
		Т		25,50	5,10			1	6,58	2
57	0121-2074	-СТОИМОСТЬ КОРПУСА АПР-2	0,25	374,00	-	94	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	Е20-692	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 900/3600	1,00	1,88	0,05	2	1	-	1,62	2
		ШТ		0,89	0,02			-	0,03	-
59	0130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,42	11,20	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
60	Е20-802	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС,М3/Ч ДО 20	1,00	9,72	1,14	10	8	1	13,65	14
		ШТ		7,82	0,34			-	0,44	-
61	23-08-01 П4-392	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ФСВУ	1,00	11,41	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Е20-475	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	1,77	0,05	4	3	-	2,17	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000		1,28	0,02			"	0,03	"
		ШТ								
63	С130-586	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 2000	2,00	34,20	"	68	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
64	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЕЧКАМ СТД 8281	2,00	0,13	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
65	Е20-407	-РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РВ1-1	4,00	1,52	0,05	6	4	"	1,41	6
		1ШТ		0,88	0,02			"	0,03	"
66	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	0,11	3,75	"	1	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
67	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,18	20,40	0,17	4	2	"	13,80	2
		М3		8,37	0,05			"	0,06	"
68	С114-96ДОП 1 ТАБ17	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125	0,22	19,93	"	4	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
69	С114-501	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ,20Х0,5 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 40 ММ	0,22	4,62	"	1	"	"	"	"
		М3 МАТОВ		"	"			"	"	"
70	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,07	12,60	0,05	1	1	"	21,10	1
		100М2		11,80	0,02			"	0,03	"
71	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	2,21	7,36	0,04	16	2	"	1,62	4
		М2		0,92	0,01			"	0,01	"
72	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	2,69	5,40	0,04	15	2	"	1,62	4
		М2		0,92	0,01			"	0,01	"
73	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	1,64	4,73	0,04	8	1	"	1,25	2
		М2		0,70	0,01			"	0,01	"
74	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	5,46	5,34	0,04	29	4	"	1,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
75	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,24	7,13	0,15	2	-	-	1,45	-
		100М2		0,90	0,04			-	0,05	-
76	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
77	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	1,00	50,20	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В-1								
78	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	1,00	5,32	0,31	5	4	-	6,17	6
		ШТ		3,57	0,09			-	0,12	-
79	С130-17915-01 П01-409 1501-1980/127	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЦ14-46 НР2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л2 КОМПЛ, П01-2143	1,00	94,38	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	П8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО:0,1Т	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,94	-			-	-	-
81	Е20-774	-УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОЙ,Т,ДО 0,5	1,00	10,04	0,78	10	9	1	15,01	15
		ШТ		0,88	0,23			-	0,30	-
82	С130-1837 С КОРРЕКТ ПО ВЕСУ	-СТОИМОСТЬ ЦИКЛОНА ЦН-11-800 С БУНКЕРОМ КРЫШКОЙ УЛИТКОЙ И ЗАТВОРОМ ВЕСОМ 823КГ	1,00	301,28	-	301	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	6,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	Е20-689	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	2,00	0,69	0,01	1	1	-	0,82	2
		ШТ		0,45	-			-	-	-
85	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ, ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,18	11,20	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
86	Е20-484	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ	0,01	4,27	0,22	1	-	-	6,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЯ								
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
87	С130-2670	-ОТСОСЫ БОРТОВЫЕ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТНОЙ	10,60	0,53	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
88	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	6,30	4,73	0,04	30	4	-	1,25	8
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
89	Е20-5 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 НА ВЫСОТЕ ДО 14М	7,56	4,95	0,04	37	7	-	1,65	12
				0,93	0,01			-	0,01	-
		М2								
90	Е20-5 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 НА ВЫСОТЕ ДО 8М	54,18	4,84	0,04	262	44	3	1,45	79
				0,82	0,01			1	0,01	1
		М2								
91	Е20-61 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М)	18,70	9,51	0,06	178	21	1	1,99	37
				1,13	0,02			-	0,03	1
		М2								
92	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ ВТ-177 ЦИКЛОНОВ И ВОЗДУХОВОДОВ	2,05	7,13	0,15	15	2	-	1,45	3
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
93	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	0,12	71,10	0,69	9	5	-	73,80	9
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
94	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 ДО 10М	0,12	44,40	0,34	5	4	-	52,50	6
		100М2ГП		29,20	0,10			-	0,13	-
95	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 ДО 14М	0,04	44,40	0,34	2	1	-	52,50	2
		100М2ГП		29,20	0,10			-	0,13	-
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В-2								
96	Е20-704 15-01 П10-059 П01-393	-ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75 НР2,5 С ЭД.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2	1,00	56,64	0,13	57	2	-	2,52	3
		ШТ		1,55	0,04			-	0,05	-
97	Н8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
98	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,24	36,23	0,49	9	2	-	10,32	2
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
100	Е20-484	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ	0,03	4,27	0,22	1	-	-	6,39	-
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
101	С130-2670	-ОТСОСЫ БОРТОВЫЕ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТНОЙ	2,60	0,53	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
102	Е20-689	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	2,00	0,69	0,01	1	1	-	0,82	2
		ШТ		0,45	-			-	-	-
103	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,18	11,20	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
104	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
105	24-16-49 П1-084	-СТОИМОСТЬ РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЗ-Ц-А-Г-1 Ф125ММ	10,00	80,70	-	807	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
106	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Ф125ММ	7,06	7,36	0,04	52	6	-	1,62	11
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
107	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	1,26	5,40	0,04	7	1	-	1,62	2
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
108	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,18	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В-3								
109	Е20-70415-0 1 П10-059 П10-393	-ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2	1,00	56,64	0,13	57	2	-	2,52	3
		ШТ		1,55	0,04			-	0,05	-
110	И8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т	1,00	1,36	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,94	-			-	-	-
111	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ, 200	1,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4
				2,50	0,01			-	0,01	-
113	Е20-689	-УСТАНОВКА ВОТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	2,00	0,69	0,01	1	1	-	0,82	2
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
114	С130-515	-ВОТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ, ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,18	11,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
115	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	0,04	3,75	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
116	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Ф125ММ	0,39	7,36	0,04	3	-	-	1,62	1
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
117	Е20-2 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200(НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 10М)	16,33	5,69	0,04	93	20	-	2,13	35
				1,22	0,01			-	0,01	-
		М2								
118	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	0,05	71,10	0,69	3	2	-	73,80	3
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
119	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	0,09	44,40	0,34	4	3	-	52,50	5
				29,20	0,10			-	0,13	-
		100М2ГП								
120	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	0,33	7,13	0,15	2	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В-4								
121	Е20-723	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЦ4-75 НР5	1,00	7,56	0,72	8	5	1	8,59	9
		ШТ		5,02	0,22			-	0,28	-
122	С130-2788 15-01 П01-409 П01-399	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЦ4-75 НР5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	1,00	101,56	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
123	Н8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т	1,00	1,38	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
124	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 6281	4,00	0,13	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
125	Е20-538	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-04	1,00	20,11	0,17	20	2	-	3,65	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,09	0,05			-	0,06	-
126	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	36,23	0,49	8	1	-	10,32	2
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
127	Е20-690	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800	2,00	1,10	0,01	2	1	-	1,10	2
				0,62	-			-	-	-
		ШТ								
128	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,36	11,20	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
129	Е20-322	-НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	1,00	6,98	0,13	7	2	-	3,08	3
		ШТ		1,96	0,04			-	0,05	-
130	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	3,00	5,55	0,04	17	1	-	0,74	2
				0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
131	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	3,00	5,34	0,04	16	2	-	1,25	4
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
132	Е20-5 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450(НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 10М)	44,10	4,95	0,04	218	41	1	1,65	73
				0,93	0,01			-	0,01	-
		М2								
133	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	1,01	7,13	0,15	7	1	-	1,45	1
		100М2		0,90	0,04			-	0,05	-
134	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	0,12	71,10	0,69	9	5	-	73,80	9
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
135	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	0,05	44,40	0,34	2	1	-	52,50	3
				29,20	0,10			-	0,13	-
		100М2ГП								
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В5\В7								
136	Е20-751	-УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОР ВКР6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л6У2	3,00	13,40	2,80	40	23	9	13,02	39
				7,69	0,84			3	1,08	3
		ШТ								
137	С130-2547 15-01 П01-410 15-01-1980 /127 П01-2442	-ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ КРЫШНЫЙ АГРЕГАТ ВКР6,30-45 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л6У2	3,00	125,28	-	376	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
138	М8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В	3,00	1,38	0,04	4	3	-	1,00	3
				0,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т								
		ШТ								
		ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В-8,9								
139	Е20-704	-ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	2,00	48,65	0,13	97	3	-	2,52	5
	15-01	НР2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ		-	-			-	-	-
	П10-059	4АА50А4		1,55	0,04			-	0,05	-
	П10-057	ШТ								
140	Н8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т	2,00	1,38	0,04	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,94	-			-	-	-
141	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЕЧКАМ СТД 8281	4,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
142	Е20-689	-УСТАНОВКА ВОТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000	2,00	0,69	0,01	1	1	-	0,82	2
		ШТ		0,45	-			-	-	-
143	С130-515	-ВОТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,36	11,20	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
144	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	0,11	3,75	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
145	Е20-537	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315	1,00	13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
146	Е20-322	-НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ	1,00	6,98	0,13	7	2	-	3,08	3
		ШТ		1,96	0,04			-	0,05	-
147	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Ф125ММ	12,94	7,36	0,04	95	12	-	1,62	21
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
148	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 Ф315ММ	14,84	5,26	0,04	78	14	-	1,62	24
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
149	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Ф100ММ	2,83	7,36	0,04	21	3	-	1,62	5
				0,92	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М2							
150	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	10,05	5,40	Ø,04	54	9	-	1,62	16
				Ø,92	Ø,01			-	Ø,01	-
			М2							
151	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ Ø,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	2,35	5,26	Ø,04	12	2	-	1,62	4
				Ø,92	Ø,01			-	Ø,01	-
			М2							
152	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА	Ø,86	7,13	Ø,15	6	1	-	1,45	1
			100М2	Ø,98	Ø,04			-	Ø,05	-
		ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ У1А,Б-У4А,Б								
153	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО Ø,4Т	8,00	7,56	Ø,72	60	40	6	8,59	69
				5,02	Ø,22			2	Ø,28	2
			ШТ							
154	С130-2789	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	8,00	215,00	-	1720	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КОМПЛ							
155	Н8-461-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО;Ø,1Т	8,00	1,38	Ø,04	11	8	-	1,00	8
				Ø,94	-			-	-	-
			ШТ							
156	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО Ø,125	12,00	6,25	Ø,46	75	36	6	5,38	55
				2,97	Ø,14			2	Ø,18	2
			ШТ							
157	С130-712	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-8-Ø2,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,89	12,00	66,50	-	798	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			ШТ							
158	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО Ø,2	8,00	3,75	-	30	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
159	Е20-690	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800	8,00	1,10	Ø,01	9	5	-	1,10	9
				Ø,62	-			-	-	-
			ШТ							
160	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	1,75	11,20	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
161	Е20-399	-КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ	39,42	4,97	Ø,31	196	106	12	4,66	184
			100КГ	2,69	Ø,10			4	Ø,13	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С130-2645	-КОРОБА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС А6,3Ц ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КГ	3941,80	0,51 -	- -	2010	-	- -	- -	- -
163	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 КОРОБОВ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС ЗА 2 РАЗА 100М2	2,13	7,13 0,98	0,15 0,04	15	2	- -	1,45 0,05	3 -
		ВЫТЯЖНУЮ СИСТЕМУ ВТ1								
164	Е20-536	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-01 ШТ	1,00	12,59 1,71	0,10 0,03	13	2	- -	3,01 0,04	3 -
165	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 ШТ	2,00	0,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -
166	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	0,50	7,36 0,92	0,04 0,01	4	-	- -	1,62 0,01	1 -
167	Е20-4 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315(НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 10М) М2	14,13	5,55 1,22	0,04 0,01	78	17	- -	2,13 0,01	30 -
168	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,29	7,13 0,98	0,15 0,04	2	-	- -	1,45 0,05	- -
169	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100М2ГП	0,04	71,10 41,00	0,69 0,21	2	1	- -	73,80 0,27	3 -
170	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100М2ГП	0,20	44,40 29,20	0,34 0,10	9	6	- -	52,50 0,13	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17946	1441	90		2519
			РУБ.					24		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4954	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4954	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			730	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			119	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			914	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		672
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	391	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			12127	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	281	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1097	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			14852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1995
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1543	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20895	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2705
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1765	-		-

ПРОВЕРИЛ РОДИОНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БАБАДЖАНОВА

409-28-61.92 Альбом 7, т.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
290     1       3200447240' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
291     2       В' ' ' ' ' БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' '
                        ВЕНТИЛЯЦИЯ(Т-30ГРАД.С,-40ГРАД.С)' ЧЕРТЕЖИ ОВ' *
292     3       Д2=С*
293     4       Д2=М*
294     5       Д3=Д*
295     6       Н21=5' Н10=16,5*
296     7       П2 ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ П1,П2(КТЧЗ=20)*
297     8       Е20-725(Н41=0)' 2*
298     9       Т23-08-1981/72 П4-1511(=14)15-01 П01-418#П420' 2' (696-230+170),1,08' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВКЦ
                        -4-75 НР7,1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4 МАРКИ 02,40414,11' ШТ*
299     10      Ц8=481=20' 2*
300     11      Е20-846(Н41=0)' 2*
301     12      Т23-08-1981/70 П4-1441(=14)' 2' 116,1,08' СТОИМОСТЬ БЛОКА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО БП1=3 МАРКИ 02,53004,10' ШТ*
302     13      Е20-853(Н41=0)' 2*
303     14      Т23-08-1981/70 П4-1431(=14)' 2' 52,1,08' СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КО-3 МАРКИ 02,50004,10' ШТ*
304     15      Е20-802(Н41=0)' 2*
305     16      Т23-08-1981/110 П4-1283(=14)' 2' 420,1,08' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФР1=3,МАРКИ 02,21134,10' ШТ*
306     17      Е20-846(Н41=0)' 2' ' МОНТАЖ БЛОКА ПРИЕМНОГО ВЕСОМ 350КГ*
307     18      Т23-08-1981/70 П4-1377(=14)' 2' 540,1,08' СТОИМОСТЬ БЛОКА ПРИЕМНОГО БС31=3 МАРКИ 02,51234,10' ШТ*
308     19      Е20-891(Н41=0)' 2' ' МОНТАЖ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО КВРО,25-3*
309     20      Т23-08-1981/70 П4-1329(=14)' 2' 34,1,08' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО 02,32,114,10' ШТ*
310     21      Е20-899(Н41=0)' 2*
311     22      Т23-08-1981/70 П4-1464(=14)' 2' 11,5,1,08' СТОИМОСТЬ КАНАЛА ОБВОДНОГО 02,12004,10' ШТ*
312     23      Е20-820(Н41=0)' 2+2*
313     24      Т23-08-1981/70 П4-1365(=14)' 2+2' 230,1,08' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНО2-3 МАРКИ 02,112,14,10' ШТ*
314     25      Е20-692(Н41=0)' 2*
315     26      С130-515' (0,655+0,575),2,0,2,2*
316     27      Е20-656(Н41=0)' 2*
317     28      Е20-420(Н41=0)' 2' ' МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО КО-05*
318     29      СТ130-2950(=21)' 2' 35,2' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА КО-05,ДИАМЕТРОМ 0800ММ' ШТ*
319     30      Е20-477(Н41=0)' 2*
320     31      СТ130-2976 С КОРРЕКТ ПО ВЕСУ(=21)' 2' 59,6,88,1,35' СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р1000Х1000Р' ШТ*
321     32      П2 УЗЕЛ ВОЗДУХОЗАБОРА 1С1,000,000-2ШТ*
322     33      Е10-94(Н21=0)' 1,52,1,16,2' ' УСТАНОВКА ОКОННОЙ КОРОБКИ*
323     34      СТ122-312(=19)' (1,52+1,16),2,2' 1,07' СТОИМОСТЬ ОКОННОЙ КОРОБКИ' М*
324     35      Е15-548(Н21=0)' (1,52+1,16),2,0,07,2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКИ*
325     36      ЕТ24-383(А2,1,25)(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=3)' 1,39,0,54,2,2' 39,2#6,2#0,08#0#32,92' КЛАПАН СТВОРНЫЙ УТЕ
                        ПЛЕННЫЙ' М2' ' 1,14*
326     37      Е20-400(Н41=0)' 9,2*
327     38      Е20-401(Н41=0)' 9,2*
328     39      Е20-661(Н41=0)' 1,2*
329     40      СТ130-2723 К ПЕРЕСЧ=1,143СПРАВ6(=21)' 1,2' 5,85,1,143' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ФОНАРНОЙ' ШТ*
330     41      СТ130-2567 КПЕР=1,143 СПРАВ 6(=21)' 3,2' 0,35,1,143' СТОИМОСТЬ БЛОКА' ШТ*
331     42      Е10-87(,1)(Н41=0)(Н21=0)' 1,2' ' УСТАНОВКА РЫЧАЖНОГО УСТРОЙСТВА*
332     43      СТ121-1966(=19)' 0,006,2' 629' СТОИМОСТЬ РЫЧАЖНОГО УСТРОЙСТВА' Т*
333     44      Е15-613(Н21=0)' (0,49,0,15,9+0,58,0,15,9),2,2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
334     45      Е20-393(Н41=0)' 7*
335     46      СТ130-495(=21)' 7' 108:112,26,9' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ НРВ-3В,ВЕСОМ 26,9КГ' ШТ*
336     47      С130-640' 20*
337     48      С130-1487' 0,25*
338     49      Е20-4(Н41=0)' 0,785,2=Ф1' ' + Ф250ММ*
339     50      Е20-5(Н41=0)(20801Г)' 1,41,118=Ф2' ' + Ф450ММ НА ВЫСОТЕ ДО 11М*
340     51      Е20-7(Н41=0)(20801Б)' 1,98,47=Ф3' ' + Ф630 ММ НА ВЫСОТЕ ДО 6М*
341     52      Е20-8(Н41=0)(20801Г)' 2,23,44=Ф4' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 10,4М*
342     53      Е20-9(Н41=0)(20801Г)' 2,51,6=Ф5' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 10,4М*
```

```
343     54        Е20-14(Н41=0)(20801Г)' (0,8+0,5),2,57=ф6' ' + РАЗМЕРОМ 800Х500ММ НА ВЫСОТЕ ДО 11М*
344     55        Е20-33(Н41=0)(20801Г)' 4,4,7=ф7' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 10,4М*
345     56        Е13-168(Н43=2)(Н21=0)' ф1+ф2+ф3+ф4+ф5+ф6+ф7' ' + ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА*
346     57        Е8-194(Н21=0)' (94+23+31+2+57+7),1,5*
347     58        Е8-195(Н21=0)(Н43=2)' (94+23+31+2+57+7),1,5' ' + НА ВЫСОТУ ДО 11М*
348     59        ЦТ3-611(А1,1,05)(Р1,1,05)' 0,034' 45#24,2#3,7#1,2#0,5' МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ' Т' ' 1,63*
349     60        1906-16010(Н22=8)' 1*
350     61        1906-16014(Н22=8)' 1' 3,75,3' ДОБАВЛЯЕТОЯ К РАСЦЕНКЕ П16-010 ДО 12М ПОДЪЕМА ГРУЗОВ*
351     62        П2 ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П-3(АПР-2)*
352     63        Е20-704(Н41=0)(А2-(23-17,3),1,08#)15-01 П10-058 П10-059' 1' ' ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛЕКТРОД
                        ВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4*
353     64        Ц8-481-19(Н21=0)' 1*
354     65        Е9-202(Н41=0)(Н21=0)' 0,245' ' МОНТАЖ КОРПУСА АПР-2,ВЕСОМ 245КГ*
355     66        С121-2074' 0,245' ' СТОИМОСТЬ КОРПУСА АПР-2*
356     67        Е20-692(Н41=0)' 1*
357     68        С130-515' 0,42*
358     69        Е20-802(Н41=0)' 1*
359     70        Т23-08-01 П4-392(=21)' 1' 550;276,5;3,1,08' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ФОВУ' ШТ*
360     71        Е20-475(Н41=0)' 2*
361     72        С130-586' 2*
362     73        С130-640' 2*
363     74        Е20-407(Н41=0)' 4' ' РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РВ1-1*
364     75        С130-1487' 0,11*
365     76        Е26-16(Н21=0)' 0,18*
366     77        С114-96(А2+1,23)ДОП 1 ТАБ17' 0,18,1,03,1,2' ' ' ' ' 2876,1,52/5073,0,001*
367     78        С114-501' 0,18,1,03,1,2*
368     79        Е26-73(Н41=0)(Н21=0)' 6,8' ' + СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
369     80        Е20-1(Н41=0)' 0,502,4,4=ф10*
370     81        Е20-2(Н41=0)' 0,28,9,6=ф11*
371     82        Е20-5(Н41=0)' 1,26,1,3=ф12*
372     83        Е20-11(Н41=0)' (0,25+0,40),2,4,2=ф13*
373     84        Е13-168(Н43=2)(Н21=0)' ф10+ф11+ф12+ф13*
374     85        Е20-760(Н41=0)' 1*
375     86        С130-710' 1*
376     87        П2 ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В-1*
377     88        Е20-722(Н41=0)' 1*
378     89        С130-179(А2-(63-59),1,08#)15-01 П01-409 1501-1980/127 П01-2145' 1' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЦ14
                        -46 НР2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л2*
379     90        Ц8-481-19(Н21=0)' 1*
380     91        Е20-774(Н41=0)' 1*
381     92        С130-1837 С КОРРЕКТ ПО ВЕСУ(=23)' 1' 410;1120,823' СТОИМОСТЬ ЦИКЛОНА ЦН-11-800 С БУНКЕРОМ КРЫШКОЙ УЛИТКОЙ И
                        ЗАТВОРОМ ВЕСОМ 823КГ' ШТ*
382     93        С130-640' 4+2*
383     94        Е20-689(Н41=0)' 2*
384     95        С130-515' 3;14,0,25,0,12+(0,175+0,175),2,0,12*
385     96        Е20-484(Н41=0)' 1*
386     97        С130-2670' 10,6*
387     98        Е20-5(Н41=0)' 5,1,26=ф15*
388     99        Е20-5(Н41=0)(20801Г)' 6,1,26=ф16' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 14М*
389    100        Е20-5(Н41=0)(20801Б)' (54-11),1,26=ф17' ' + НА ВЫСОТЕ ДО 8М*
390    101        Е20-61(Н41=0)(20801Б)' 0,984,19=ф18*
391    102        Е13-168(Н21=0)(Н43=2)' 823,0,001,27=ф19 ф19+ф16+ф17+ф18' ' + ЦИКЛОНОВ И ВОЗДУХОВОДОВ*
392    103        Е8-194(Н21=0)' 10,1,2*
393    104        Е8-195(Н21=0)' 10,1,2' ' + ДО 10М*
394    105        Е8-195(Н21=0)(Н43=2)' 1,5,1,5' ' + ДО 14М*
395    106        П2 ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В-2*
396    107        Е20-704(Н41=0)(А2+(25-23),1,08#)#15-01#П10-059#П01-393' 1' ' ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛ.ДВИГАТ
                        ЕЛЕМ 4АА63В2*
397    108        Ц8-481-19(Н21=0)' 1*
```

```
  398    109        С130-640' 2*
  399    110        Е20-696(Н41=0)' 24*
  400    111        Е20-484(Н41=0)' 2,6*
  401    112        С130-2670' 2,6*
  402    113        Е20-689(Н41=0)' 2*
  403    114        С130-515' 3,14,0,25,0,12*(0,175*0,175),2,0,12*
  404    115        Е20-535(Н41=0)' 1*
  405    116        Т24-16-49 П1-084(=21)' 10' 73,5,1,098' СТОИМОСТЬ РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЗ-Н-А-Г-1 Ф125ММ' М*
  406    117        Е20-1(Н41=0)' 0,392,18=Ф20' ' * Ф125ММ*
  407    118        Е20-2(Н41=0)' 0,628,2=Ф21*
  408    119        Е13-168(Н21=0)(Н43=2)' (24*2,6),0,001,27=Ф22 Ф20+Ф21+Ф22*
  409    120        П2 ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В-3*
  410    121        Е20-704(Н41=0)(А2*(25-23),1,08#)15-01 П10-059 П10-393' 1' ' ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛЕКТРОДВИ
                        ГАТЕЛЕМ 4АА63В2*
  411    122        Ц8-481-19(Н21*0)' 1*
  412    123        С130-640' 2*
  413    124        Е20-525(Н41=0)' 1*
  414    125        Е20-689(Н41=0)' 2*
  415    126        С130-515' 3,14,0,25,0,12*(0,175*0,175),2,0,12*
  416    127        С130-1487' 0,04*
  417    128        Е20-1(Н41=0)' 0,392,1=Ф25' ' * Ф125ММ*
  418    129        Е20-2(Н41=0)(20801Г)' 0,628,26=Ф26*
  419    130        Е8-194(Н21=0)' 3,1,5*
  420    131        Е8-195(Н43=2)(Н21=0)' 3,1,5*
  421    132        Е13-168(Н21=0)(Н43=2)' Ф25+Ф26' ' * ЗА 2 РАЗА*
  422    133        П2 ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В-4*
  423    134        Е20-723(Н41=0)' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЦ4-75 НР5*
  424    135        С130-2788 15-01 П01-409 П01-399' 1' 121-(63-45),1,08' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЦ4-75 НР5 С ЭЛЕКТР
                        ОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4' ШТ*
  425    136        Ц8-481-19(Н21=0)' 1*
  426    137        С130-640' 4*
  427    138        Е20-538(Н41=0)' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-04*
  428    139        Е20-696(Н41=0)' 23,3*
  429    140        Е20-690(Н41=0)' 2*
  430    141        С130-515' 3,14,0,5,0,12*(0,355*0,355),2,0,12*
  431    142        Е20-322(Н41=0)' 1' ' НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ*
  432    143        Е20-14(Н41=0)' (0,5+1,0),2,1=Ф27*
  433    144        Е20-11(Н41=0)' (0,5+0,25),2,2=Ф28*
  434    145        Е20-5(Н41=0)(20801Г)' 1,26,35=Ф29*
  435    146        Е13-168(Н21=0)(Н43=2)' 23,3,0,001,27=Ф30 Ф27+Ф28+Ф29+Ф30*
  436    147        Е8-194(Н21=0)' 10,1,2*
  437    148        Е8-195(Н21=0)(Н43=2)' 2,1,2*
  438    149        П2 ВЫТЯЖНАЯ СИОТЕМА В5;В7*
  439    150        Е20-751(Н41=0)' 3' ' УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОР ВКР6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л6У2*
  440    151        СТ130-2547 15-01 П01-410 15-01-1980/127 П01-2442(=21)' 3' 135-(68-59),1,08' ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ КРЫШНЫЙ АГРЕГАТ В
                        КР6,30-45 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л6У2' ШТ*
  441    152        Ц8-481-19(Н21=0)' 3*
  442    153        П2 ВЫТЯЖНАЯ СИОТЕМА В-8,9*
  443    154        Е20-704(Н41=0)(А2-(23-17,6),1,08#)#15-01#П10-059#П10-057' 2' ' ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛЕКТРО
                        ДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4*
  444    155        Ц8-481-19(Н21=0)' 2*
  445    156        С130-640' 2*2*
  446    157        Е20-689(Н41=0)' 2*
  447    158        С130-515' (3,14,0,25,0,12*(0,175*0,175),2,0,12),2*
  448    159        С130-1487' 0,04*0,07*
  449    160        Е20-537(Н41=0)' 1*
  450    161        Е20-322(Н41=0)' 1' ' НАСАДОК С ВОДООТВОДЯЩИМ КОЛЬЦОМ*
  451    162        Е20-1(Н41=0)' 0,392,33=Ф35' ' * Ф125ММ*
  452    163        Е20-4(Н41=0)' 0,989,15=Ф36' ' * Ф315ММ*
```

```
453   164        E20=1(H41=0)' 0,314,9=Ф37' ' + Ф100ММ*
454   165        E20=2(H41=0)' 0,628,16=Ф38*
455   166        E20=4(H41=0)' 0,785,3=Ф39*
456   167        E13=168(H43=2)(H21=0)' Ф35+Ф36+Ф37+Ф38+Ф39' ' + ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА*
457   168        П2 ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ У1А,Б-У4А,Б*
458   169        E20=723(H41=0)' 8*
459   170        C130=2789' 8*
460   171        U8=481-19(H21=0)' 8*
461   172        E20=760(H41=0)' 12*
462   173        C130=712' 12*
463   174        C130=1487' 1+1+3+3*
464   175        E20=690(H41=0)' 1+1+3+3*
465   176        C130=515' (0,455+0,455),2,0,12,8*
466   177        E20=399(H41=0)' 130+92,2+4,3,1+33,4,1+40,4,1=Ф41 177,1+126,2+4,3,1+33,4,1+40,4,1=Ф42 177,3+126,2,3+4,3,3+33
                              ,4,3+40,4,3=Ф43 177,3+126,3,2+4,3,3+33,4,3+40,4,3=Ф44 Ф41+Ф42+Ф43+Ф44=Ф45*
467   178        C130=2645' Ф45*
468   179        E13=168(H21=0)(H43=2)' Ф45,27,0,0001' ' + КОРОВОВ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС ЗА 2 РАЗА*
469   180        П2 ВЫТЯЖНУЮ СИСТЕМУ ВТ1*
470   181        E20=536(H41=0)' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-01*
471   182        C130=640' 2*
472   183        E20=1(H41=0)' 0,502,1=Ф48*
473   184        E20=4(H41=0)(20801Г)' 0,785,18=Ф49*
474   185        E13=168(H21=0)(H43=2)' Ф48+Ф49' ' + ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА*
475   186        E8=194(H21=0)' (1,5+2)=Ф50*
476   187        E8=195(H21=0)(H43=2)' (1,5+3),1,5=Ф51 Ф50+Ф51*
477   188        К' ' РОДИОНОВА' БАБАДЖАНОВА*
```

409-28-61.92 Альбом 7, т.2

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВЕНТИЛЯЦИЯ(Т-30ГРАД,С,-40ГРАД,С)

ЧЕРТЕЖИ ОВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.0		401	=ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО 2000			=0,08	
2.23-08-1981/72 П4-151115-01 П01-418 П420			=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВКЦ-4-75 НР7,1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4 МАРКИ 02,40414,11	ШТ		18,00	
3.24-16-49 П1-084			=СТОИМОСТЬ РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО Р3-Ц-А-Г-1 ф125ММ	М		10,00	
4.1906-16010			=ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	ШТ		1,00	
5.1906-16014			=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ П16-010 ДО 12М ПОДЬЕМА ГРУЗОВ	ШТ		1,00	
6.С114-96ДОП 1 ТАБ17			=МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125	М3		0,22	
7.С114-501			=СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 40 ММ	М3 МАТОВ		0,22	
8.С121-1966			=СТОИМОСТЬ РЫЧАЖНОГО УСТРОЙСТВА	Т		0,01	
9.С121-2074			=СТОИМОСТЬ КОРПУСА АПР-2	Т		0,25	
10.С122-312			=СТОИМОСТЬ ОКОННОЙ КОРОБКИ	М		10,72	
11.С130-495			=СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ НРВ-3В,ВЕСОМ 26,9КГ	ШТ		7,00	
12.С130-515			=ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2		4,23	
13.С130-640			=ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ		42,00	
14.С130-710			=КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	ШТ		1,00	
15.С130-712			=КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ	ШТ		12,00	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОРЕВРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-8-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,89				
16.	С130-1487		-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	М2		8,51	
17.	С130-1837 О КОРРЕКТ ПО ВЕСУ		-СТОИМОСТЬ ЦИКЛОНА ЦН-11-800 С БУНКЕРОМ КРЫШКОЙ УЛИТКОЙ И ЗАТВОРОМ ВЕСОМ 823КГ	ШТ		1,00	
18.	С130-2547 15-01 П01-410 15-01-1980/127 П01-2442		-ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ КРЫШНЫЙ АГРЕГАТ ВКР6,30-45 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л6У2	ШТ		3,00	
19.	С130-2567 КПЕР=1,143 ОПРАВ 6		-СТОИМОСТЬ БЛОКА	ШТ		6,00	
20.	С130-2645		-КОРОБА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС А6,3Ц ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ		3941,80	
21.	С130-2670		-ОТСОСЫ БОРТОВЫЕ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТНОЙ	КГ		13,20	
22.	С130-2723 К ПЕРЕСЧ=1,143СПР АВ6		-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ФОНАРНОЙ	ШТ		2,00	
23.	С130-2788 15-01 П01-409 П01-399		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЦ4-75 НР5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	ШТ		1,00	
24.	С130-2789		-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	КОМПЛ		8,00	
25.	С130-2950		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА КО-05,ДИАМЕТРОМ 0800ММ	ШТ		2,00	
26.	С130-2976 С КОРРЕКТ ПО ВЕСУ		-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р1000Х1000Р	ШТ		2,00	
27.	С130-17915-01 П01-409 1501-1980/127 П01-2143		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЦ14-46 НР2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР100Л2	КОМПЛ.		1,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
28.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		2519,20	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
29.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		8,11	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
30.		2270	=ДОСКИ 40,40ММ И БОЛЕЕ	М3		0,02	
31.		2546	=КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		0,01	
32.		2599	=ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		1,91	
33.		2751	=ОЛИФА	КГ		0,17	
34.		2777	=ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ		4,60	
35.		2876	=МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ	М3		0,33	
36.		2936	=ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		0,18	
37.		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		23,61	
38.		3177	=ТОЛЬ	М2		4,09	
39.		3334	=ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ		0,04	
40.		4369	=ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		29,12	
41.		4590	=ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3		0,08	
42.		5183	=СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т		0,29	
43.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		1,72	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
44.		11215	=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		0,76	
45.		16071	=КРАСКА БТ-177	КГ		152,61	
46.		16162	=КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		1,59	
47.		16205	=ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		0,27	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-15

НА ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ТМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,386 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 71 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,146 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1,00	0,75 0,73	-	1	1	-	1,00	1
2	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ ШТ	1,00	0,76 0,74	-	1	1	-	1,00	1
3	Ц12-807-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	2,00	0,91 0,86	0,01 -	2	2	-	2,00	4
4	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	2,02 -	- -	2	-	-	-	-
5	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	2,53 -	- -	3	-	-	-	-
6	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,00	4,32 -	- -	9	-	-	-	-
7	Ц12-794-2	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5	1,00	1,87 1,62	0,03 0,01	2	2	- 0,01	3,00	3

409-28-61.92, Альбом 7, т.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ								
		ШТ								
8	2307-10891	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦАПКОВЫЙ 17С42НУ ДУ25;РУ8	1,00	19,76	"	20	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
9	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	0,81	"	1	1	"	1,00	1
				0,75	"			"	"	"
		ШТ								
10	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1,00	1,07	"	1	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
11	Ц12-810-1	-ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	0,89	0,02	1	1	"	1,00	1
				0,74	0,01			"	0,01	"
		ШТ								
12	23-07-40 П1-0131	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЙ 21Б4БК Д25ММ	1,00	50,51	"	51	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
13	Ц11-5-1	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	1,04	"	1	1	"	2,00	2
		ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ		1,02	"			"	"	"
		ШТ								
14	1704-10012	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ=ТКП-160 ТУ25-02-101674-74	1,00	45,36	"	45	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
15	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	0,80	"	1	1	"	1,00	1
		ШТ		0,77	"			"	"	"
16	1704-20056	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП4,А,МВП4А ТУ25-02-943-79	1,00	46,87	"	47	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
17	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,04	194,00	5,32	8	7	"	328,00	13
				179,00	1,45			"	1,87	"
		Т								
18	113-3030-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-38,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08КП	20,80	0,37	"	8	"	"	"	"
		М		"	"			"	"	"
19	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ	0,02	125,00	3,75	3	2	"	200,00	4
				114,00	1,19			"	1,54	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т								
20	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ Т	0,02	540,41 - -	- - -	11	-	- - -	- - -	- - -
21	Е6-84	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ФУТЛЯРЕ Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
22	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ САЛЬНИК	3,00	3,33 1,22	- -	10	4	- -	2,06 -	6 -
23	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,04	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
24	Е13-166 Ц5-04П1-07 5,П1-063 111-357	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПФ-170 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15-ПРОЦЕНТНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ 100М2	-	17,20 0,98	0,16 0,05	1	-	- -	1,45 0,06	- -
25	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,03	45,80 20,90	3,75 1,12	1	1	- -	29,50 1,44	1 -
26	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР,47 100М2	0,03	14,20 6,50	1,64 0,49	1	-	- -	9,11 0,63	- -
27	Е26-88	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ М3	0,51	30,70 15,10	0,46 0,14	16	6	- -	25,90 0,18	13 -
28	С114-626	-ЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200/ГОСТ 23208-79/С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ГОСТ 21631-76/ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 108ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ М3	0,41	154,00 -	- -	63	-	- -	- -	- -
29	Ц12-759-1	-ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ	2,00	4,38	0,07	10	9	-	8,00	16

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ ВРЕЗКА		4,29	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			328	42	-		68
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		8	-	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		112	-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-

СОСТАВИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОВАЛЕНКО

409-28-6192, Альбом 7, т. 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
206      1      320044389' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
207      2      Б' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 10000М3 В ГОД' ' ' '
                        ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА' ЧЕРТЕЖИ ТК' *
208      3      Д2-С*
209      4      Д2-М*
210      5      Д3-Д*
211      6      Н10=16,5*
212      7      Ц12-807-1' 1*
213      8      Ц12-807-2' 1*
214      9      Ц12-807-4' 2*
215     10      С130-105(=13)' 1*
216     11      С130-106(=13)' 1*
217     12      С130-108(=13)' 2*
218     13      Ц12-790-2' 1*
219     14      2307-10891(Н9=1,098)' 1*
220     15      Ц12-809-1' 1*
221     16      С130-1039(=13)' 1*
222     17      Ц12-810-1' 1*
223     18      Т23-07-40 П1-0131(=13)' 1' 46,1,098' РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЙ 21Б4БК Д25ИН' ШТ*
224     19      Ц11-5-1' 1*
225     20      1704-10012(Н22=8)' 1*
226     21      Ц11-93-1' 1*
227     22      1704-20056(Н22=8)' 1*
228     23      Ц12-2-4' 20,1,78,0,001=Ф1 0,9,0,001=Ф2 Ф1+Ф2*
229     24      113-3030-6' 20,1,04' 0,35,0,98,1,089*
230     25      Ц12-2-6' 6,4,0,001=Ф3*
231     25      С159-3317' Ф3,1,24' 690,0,88,0,89*
232     27      Е6-84(Н41=0)' (10,2+2,7+4,2),0,001=Ф4' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ФУТЛЯРЕ*
233     28      Е16-223' 3*
234     29      Е13-121' (Ф2+Ф4),27=Ф5 0,1,20+0,18,6=Ф6 Ф5+Ф6*
235     30      Е13-166(А2+7,44)#05-04П1-075,П1-063#111-357' Ф5' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПФ-170 С Д
                        ОБАВЛЕНИЕМ 15-ПРОЦЕНТНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ*
236     31      Е11-47' Ф6*
237     32      Е11-48' Ф6*
238     33      Е26-88(Н41=0)' 0,019,20+0,022,6=Ф7*
239     34      С114-626' Ф7,0,81' ' ' ' ' 2145,1/2626,1*
240     35      Ц12-759-1' 2*
241     36      К' ВЫХРЕСТ' ' КОВАЛЕНКО*
```

409-28-61.92, Альбом 7, т.2

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА

ЧЕРТЕЖИ ТК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	1.23-07-40 П1-0131		-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ФЛАНЦЕВЫЙ 21Б4БК Д25ММ	ШТ		1,00	
2	2.113-3030-6		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-38,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08КП	М		20,00	
3	3.1704-10012		-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ=ТКП-160 ТУ25-02-101674-74	ШТ		1,00	
4	4.1704-20056		-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП4,А,МВП4А ТУ25-02-943-79	ШТ		1,00	
5	5.2307-10891		-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦАПКОВЫЙ 17С42НЖ ДУ25;РУ8	ШТ		1,00	
6	6.С114-626		-ЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200/ГОСТ 23208-79/С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ/ГОСТ 21631-76/ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 108ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40ММ	М3		0,41	
7	7.С130-105		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ		1,00	
8	8.С130-106		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	ШТ		1,00	
9	9.С130-108		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	ШТ		2,00	
10	10.С130-1039		-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ		1,00	
11	11.С159-3317		-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	Т		0,02	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
12.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		69,10	
13.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ЧТ		3,66	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
14.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,04	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
15.		2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3		0,41	
16.		2626	-ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ 0,5ММ	КГ		0,41	
17.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т		0,01	
18.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,06	
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		6,34	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
20.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,31	
21.		16247	-ЛАК ХС-724	КГ		0,06	

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-16

НА ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ТК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,413 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 231 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,140 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	5,00	0,75 0,73	-	4	4	-	1,00	5	
2	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3,00	1,47 -	-	4	-	-	-	-	
3	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	2,02 -	-	4	-	-	-	-	
4	Ц18-125-1	- ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА, МАССА,Т:18,2 ШТ	1,00	68,70 35,50	17,10 6,38	69	36	17 6	64,00 8,23	64 8	
5	18-08 П17-009С КОРР ПО ВЕСУ	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ 22-20Х80-УХЛ4 ШТ	1,00	19,57 -	-	20	-	-	-	-	
6	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,16	194,00 179,00	5,32 1,45	31	29	1 -	328,00 1,87	52 -	
7	113-3025-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-32,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП М	100,88	0,33 -	-	33	-	-	-	-	
8	С121-2020	-СТОИМОСТЬ ОПОР Т	0,01	292,00 -	-	3	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2310-36024	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПТ-32	10,00	4,95	"	50	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
10	Е6-84	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ ПОЛ И СТЕНУ	0,01	355,00	1,30	4	"	"	64,00	1
		Т		38,30	0,39			"	0,50	"
11	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ 4ЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	2,00	3,33	"	7	2	"	2,06	4
		САЛЬНИК		1,22	"			"	"	"
12	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ТРУБОПРОВОДОВ,ОПОР,ФУТЛЯРОВ	0,11	7,71	0,20	1	"	"	3,10	"
		100М2		2,05	0,06			"	0,08	"
13	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,10	60,50	0,03	6	4	"	68,00	7
		100М2		38,40	"			"	"	"
14	Е13-166 05-04 П1-075,1-0 63 111-357	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПФ-170 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15-ПРОЦЕНТНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ	0,01	17,20	0,16	1	"	"	1,45	"
		100М2		0,95	0,05			"	0,06	"
15	Ц12-759-1	-ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ВРЕЗАЕМОЙ ТРУБЫ 57 ММ	2,00	4,80	0,07	10	9	"	8,00	16
		ВРЕЗКА		4,29	0,01			"	0,01	"
16	ЦПМО П20	-ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СВЕРХ 5М,ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СБОРНИКОМ НА ВЫСОТУ ДО 10М	0,08	1,10	0,40	1	"	"	1,40	"
		Т		0,70	0,16			"	0,21	"
17	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБ4АТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,65	71,10	0,69	46	27	"	73,80	48
		100М2ГП		41,00	0,21			"	0,27	"
18	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	0,36	44,40	0,34	16	11	"	52,50	19
		100М2ГП		29,20	0,10			"	0,13	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			310	122	18		216
			РУБ,					6		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			20	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			20	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-

СОСТАВИЛ ВЫХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОВАЛЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
181      1      320044388' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
182      2      Ю' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 100Э'13 В ГОД' ' ' '
                        ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА' ЧЕРТЕЖИ ТК' *
183      3      Д2=С*
184      4      Д2=М*
185      5      Д3=Д*
186      6      Н10=16,5*
187      7      Ш12=807-1' 5*
188      8      С130=103(=13)' 3*
189      9      С130=105(=13)' 2*
190      10     Ш18-125-1' 1*
191      11     Т18=38 Ш17=009С КОРР ПО ВЕСУ(=14)' 1' 14,5;2,8,3,5,1,08' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ 22-20Х80-УХЛ4' Ш
                        Т*
192      12     Ш12-2-4' 97,1,48,0,001=Ф1 10,0,001=Ф2 10,0,904,0,001=Ф3 Ф1+Ф2+Ф3*
193      13     113-3025-6' 97,1,04' 2,31,0,98,1,089*
194      14     С121-2020(=13)' Ф3' ' СТОИМОСТЬ ОПОР*
195      15     2310-36024(Н9=1,099)' 10*
196      16     Е6-84(Н41=0)' (10,2+2,7),0,001=Ф4' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ ПОЛ И СТЕНУ*
197      17     Е16-223' 2*
198      18     Е13-121' (Ф2+Ф3+Ф4),27=Ф5 0,1,97=Ф6 Ф5+Ф6' ' * ТРУБОПРОВОДОВ,ОПОР,ФУТЛЯРОВ*
199      19     Е15-614' Ф6*
200      20     Е13-166(А2+7,44)#05-04 П1-075,1-063#111-357' Ф5' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПФ-170 С Д
                        ОБАВЛЕНИЕМ 15-ПРОЦЕНТНОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ*
201      21     Ш12-759-1' 2*
202      22     ШТЦМО П20(=6)' 54,1,48,0,001' 1,1#0,7#0,4#0,16#0' ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СВЕРХ 5М,ПРЕДУСМОТР
                        ЕННЫХ СБОРНИКОМ НА ВЫСОТУ ДО 10М' Т' ' 1,1,4*
203      23     Е8-194' 54,1,2*
204      24     Е8-195' 30,1,2*
205      25     К' ВЫХРЕСТ' ' КОВАЛЕНКО*
```

409-28-61.92, Альбом 7, т.2

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА

ЧЕРТЕЖИ ТК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,18-08 П17-0090 КОРР ПО ВЕСУ			-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ 22-20Х80-УХЛ4	ШТ		1,00	
2,113-3025-6			-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-32,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,2Ø И МАРКИ Ø8 КП	М		100,88	
3,2310-36024			-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСКИ ПТ-32	ШТ		10,00	
4,С121-2022			-СТОИМОСТЬ ОПОР	Т		0,21	
5,С130-103			-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		3,00	
6,С130-105			-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ		2,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
7,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		216,21	
8,		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ		2,44	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
9,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,59	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
10,		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		0,22	
11,		2751	-ОЛИФА	КГ		0,26	
12,		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,19	
13,		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		4,06	
14,		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3		0,21	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
15.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т		0,03	
16.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		4,24	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
17.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,91	
18.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		2,37	
19.		16247	-ЛАК ХС-724	КГ		0,11	

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I7

НА ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 1000КУБ.М В ГОД

ОСНОВАНИЕ: чертежи ЭО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,721 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 792 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,530 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15-08 ДОП 1982/31 6-094	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК4-0,38-48 ШТ	1,00	415,00 -	-	415	-	-	-	-
2	Ц8-70-6	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ УК ШТ	1,00	9,03 3,72	3,99 1,84	9	4	4 2	6,00 2,37	6 2
3	С154-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВЗ-10 56,67М1Б ОИЛУМИН ШТ	1,00	4,33 -	-	4	-	-	-	-
4	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	2,60 1,26	0,07 0,01	3	1 -	2,00 0,01	2 -
5	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3НТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-76 ШТ	1,00	4,27 -	-	4	-	-	-	-
6	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	2,88 1,04	0,06 0,01	3	1 -	2,00 0,01	2 -
7	СКИЭ-84 ВЫП 1 2-2051	-ПУНКТ ПР11-3064-21У3 ШТ	1,00	255,96 -	-	256	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	И ТОЖЕ	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУНКТА ПР11-3064-21	1,00	12,76	0,79	13	6	1	10,00	10
		ШТ		6,44	0,28				0,36	
9	СКИЗ-84 ВЫП 1 2-2015	-ПУНКТ ПР11-3046-21УЗ ШТ	1,00	101,52		102				
10	И ТОЖЕ	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУНКТА ПР11-3046	1,00	7,87	0,79	8	3	1	5,00	5
		ШТ		3,20	0,28				0,36	
11	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	50,00	0,24		12				
12	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220 ШТ	50,00	0,24		12				
13	И8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,50	30,00	1,13	15	10	1	34,00	17
				19,50	0,11				0,14	
14	И8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,14	278,00	58,40	39	8	9	103,00	14
				57,60	18,20			3	23,48	3
15	И8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,16	92,40	24,50	15	5	4	61,00	10
				34,20	7,72			1	9,96	2
16	И8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,16	127,00	34,90	20	9	6	97,00	16
				53,90	11,10			2	14,32	2
17	И8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,12	167,00	50,50	20	8	6	122,00	15
				68,30	16,00			2	20,64	2
18	И8-619-3	-СВЕТИЛЬНИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФЕРМАХ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НА ТРУБЧАТЫХ ПОДВЕСАХ ДЛИНОЙ ДО 1600ММ 100ШТ	0,04	594,00	46,00	24	2	2	104,00	4
				59,00	14,80			1	19,09	1
19	И8-616-1	-СВЕТИЛЬНИКИ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ НА ФЕРМАХ ШТ	46,00	7,49	0,77	345	58	35	2,13	98
				1,25	0,24			11	0,31	14
20	И8-370-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ ШТ	3,00	2,00	1,16	6	2	3	1,00	3
				0,79	0,36			1	0,46	1
21	И8-363-1	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1 ШТ	3,00	5,35	3,33	16	5	10	3,00	9
				1,54	1,02			3	1,32	4
22	И8-91-4	-СТОИМОСТЬ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ	0,10	377,00	4,70	38	3	-	61,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ РКУ		33,30	1,41			-	1,82	-
		Т								
23	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,90	61,74 24,34	22,80 8,40	241	95	89 33	41,00 10,84	160 42
		100М								
24	Ц8-400-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	1,30	69,00 26,00	28,20 8,88	90	34	37 12	44,00 11,46	57 15
		100М								
25	Ц8-416-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,60	37,94 11,54	23,00 7,32	61	18	37 12	20,00 9,44	32 15
		100М								
26	Ц8-148-9 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО|2КГ	1,50	20,94 8,96	0,48 0,19	31	13	- -	15,00 0,25	23 -
		100М								
27	Ц8-396-7 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	1,20	86,60 13,10	21,30 6,81	104	16	25 8	22,00 8,78	26 11
		100М								
28	Ц8-150-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ТРОСЕ МАССА 1М ДО 1КГ	1,80	100,22 8,22	12,70 4,02	180	15	23 7	14,00 5,19	25 9
		100М								
29	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОДОЖЕННЫХ ТРУБАХ,ВДОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО|1КГ	0,20	10,00 6,24	0,27 0,10	2	1	- -	11,00 0,13	2 -
		100М								
30	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	8,00	1,33 0,46	- -	11	4	- -	1,00 -	8 -
		ШТ								
31	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	4,00	2,17 0,50	- -	9	2	- -	1,00 -	4 -
		ШТ								
32	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,00	12,70 7,55	3,71 1,18	25	15	7 2	13,00 1,52	26 3
		100М								
33	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,15	19,60 11,30	0,05 0,02	3	2	- -	20,00 0,05	3 -
		100ШТ								
34	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,15	49,80 38,40	1,10 0,06	7	6	- -	68,00 0,08	10 -
		100ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	20,80	0,02	1	1	-	22,00	1
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
36	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
37	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,04	179,00	3,20	7	4	-	159,00	6
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
38	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,14	92,30	70,60	13	2	10	19,00	3
		100М		11,70	22,10			3	28,51	4
39	Ц8-147-4 Т,Ч, П,4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,20	28,42	1,90	6	3	-	25,00	5
		100ШТ		16,12	0,24			-	0,31	-
40	Ц8-147-7 Т,Ч, П,4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,20	1,36	0,13	1	-	-	2,00	-
		100ШТ		1,16	0,05			-	0,06	-
41	Ц8-397-1 Т,Ч, П,4 К=1,04	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,11	109,37	36,00	12	4	4	61,00	7
		Т		35,67	9,84			1	12,69	1
42	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,29	377,00	4,70	109	10	1	61,00	18
		Т		33,30	1,41			-	1,82	1
43	15-07 ДОП 1981/15 1-198	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100-234	3,00	5,41	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	ТОЖЕ 1-200	-СВЕТИЛЬНИК НСП11Х200-234	11,00	6,44	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	16,00	1,91	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	8,00	18,10	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	15-07 ДОП 1 3-115	-СВЕТИЛЬНИК ЛП003Х40	8,00	9,63	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	15-07 ДОП70 1-271	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2Х36	12,00	37,00	-	444	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	1507-1047	-СВЕТИЛЬНИК-НСП11Х500-002У3	4,00	11,69	-	47	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С153-189	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ С ЗАЖИГАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ТИПА РКУ01-250-007У1 ШТ	3,00	34,60		104				
51	С153-93	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ/ОСТ16-0,535,046-79/ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА РСП12-700-001У3 ШТ	46,00	39,80		1831				
52	С153-278	-ЛАМПЫ Б230-240-100 10ШТ	0,30	1,10		1				
53	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16,545,215-78 10ШТ	1,10	2,56		3				
54	С153-292	-ЛАМПЫ Г230-240-500 10ШТ	0,40	2,56		1				
55	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТВ40,ЛХБ40 10ШТ	5,00	7,20		36				
56	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	5,00	1,42		7				
57	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/ 10ШТ	0,30	57,00		17				
58	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕЧ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,20	166,00		33				
59	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,15	191,00		29				
60	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х2,5 1000М	0,10	240,30		25				
61	С151-1092	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х4 1000М	0,20	295,10		59				
62	С151-1093	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х6 1000М	0,05	367,90		18				
63	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,10	225,00		23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х6 1000М								
64	С151-1095	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х16 1000М	0,25	651,30		163				
65	С151-1098	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х50 1000М	0,10	1430,00		143				
66	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,15	49,20		7				
67	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5 1000М	0,05	71,00		4				
68	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5 1000М	0,75	28,40		21				
69	15-09 Т5-001	-ПРОВОД ПВ3-1Х2,5 КМ	0,03	60,26		2				
70	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	1,60	0,97		2				
71	092-02 П202	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С-2-02-6/220 ШТ	5,00	0,65		3				
72	092-02 П190	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С-1-02-6/220 ШТ	10,00	0,60		6				
73	092-02 П194	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ О-1-ИР44-17-6/220	15,00	0,76		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
74	092-02 П219	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ш-2-С-02-6/220	4,00	0,44		2				
		ШТ								
75	092-02 П216	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ш-2-07-6/220	1,00	0,54		1				
		ШТ								
76	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	4,00	13,70		55				
		ШТ								
77	С156-91	-КОРОБ ПРЯМОЙ\У1079	3,00	8,06		24				
		ШТ								
78	С156-93	-КОРОБ ПРЯМОЙ\У1098	3,00	9,80		29				
		ШТ								
79	С156-103	-КОРОБ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ/ТУ36-2158-78 /У1086	1,00	1,89		2				
		ШТ								
80	С156-104	-КОРОБ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ/ТУ36-2158-78 /\У1096	1,00	2,06		2				
		ШТ								
81	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	58,00	1,63		95				
		ШТ								
82	2405-1866	-СТОЙКИ=К1150ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,02	375,20		8				
		1000ШТ								
83	2405-1699	-ПОЛКИ=К1161ЦТ1 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,02	214,40		4				
		1000ШТ								
84	24-05 ДОП 22 1-1447	-ЛОТОК НЛ-20-П1,87	18,00	1,82		33				
		ШТ								
85	24-05 ДОП 15 1-1344	-ПРИЖИМ НЛ-ПР	40,00	0,05		2				
		ШТ								
86	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР2-78	0,03	60,59		2				
		1000ШТ								
87	24-05 ДОП 27 1-1558	-КОРОБКА КУВ-1М	20,00	0,06		1				
		ШТ								
88	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГООТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	2,00	0,24		1				
		М								
89		-КРУГ 6	0,08							
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90		=УГОЛОК Т	0,01							
91		=ЛИСТ Т	0,03							
92		=ТРУБА БЕСШОВНАЯ 73Х4	10,00							
93		=ТРУБА 63,5Х5	1,40							
94		=ТРУБА 54Х4	3,00							
95		=ТРУБА 50Х3,5	1,20							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			5934	370	315		635
			РУБ.					104		132
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			362				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			362				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			5572				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			320				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч							27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				56			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			467				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			6359				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч							792
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				530			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			6721				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч							792
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				530			

СОСТАВИЛ УДИНЦЕВА

ПРОВЕРИЛ АВРЯСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БАБАДЖАНОВА

409-28-61.92, Альбом 7, т.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
 19    1    3100069350' Н8Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
 20    2    В' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 1000КУБ.М В
                ГОД' ' ' ' ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ' ТП ИНЖ' ШУВАЕВ*
 21    3    Н22=8*
 22    4    Д2=С*
 23    5    Д2=М*
 24    6    Д2=Т*
 25    7    Т15-38 ДОП 1980/31 6-094(=13)' 1' 415' УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК4-0,38-48' ШТ*
 26    8    ЦТ8-70-6(=7)' 1' 9,03#3,72#3,99#1,84#1,32' МОНТАЖ УСТАНОВКИ УК' ШТ' ' 1,6*
 27    9    С154-31' 1*
 28   10    Ц8-522-1' 1*
 29   11    1504-1011' 1*
 30   12    Ц8-525-2' 1*
 31   13    Т СКЦ3-84 ВЫП 1 2-2051(=14)' 1' 237' ПУНКТ ПР11-3064-21У3' ШТ*
 32   14    ЦТ ТОЖЕ(=7)' 1' 12,76#6,44#0,79#0,28' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУНКТА ПР11-3064-21' ШТ' ' 1,10*
 33   15    Т СКЦ3-84 ВЫП 1 2-2015(=14)' 1' 94' ПУНКТ ПР11-3046-21У3' ШТ*
 34   16    ЦТ ТОЖЕ(=7)' 1' 7,87#3,20#0,79#0,28' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУНКТА ПР11-3046' ШТ' ' 1,5*
 35   17    С154-164' 50*
 36   18    С154-163' 50*
 37   19    Ц8-591-8' 50*
 38   20    Ц8-594-1' 14*
 39   21    Ц8-604-1' 16*
 40   22    Ц8-599-1' 16*
 41   23    Ц8-699-4' 12*
 42   24    Ц8-619-3' 4*
 43   25    ЦТ8-616-1(=7)' 46' 7,49#1,25#0,77#0,243#5,47' СВЕТИЛЬНИКИ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ
                НА ФЕРМАХ' ШТ' ' 1,2,13*
 44   26    Ц8-370-3' 3*
 45   27    Ц8-363-1' 3*
 46   28    Ц8-91-4' 0,1' ' СТОИМОСТЬ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ РКУ*
 47   29    Ц8-400-1(18А)' 390*
 48   30    Ц8-400-2(18А)' 130*
 49   31    Ц8-416-1(18А)' 160*
 50   32    Ц8-148-9(18А)' 150*
 51   33    Ц8-396-7(18А)' 120*
 52   34    Ц8-150-1(18А)' 180*
 53   35    Ц8-149-1' 20*
 54   36    Ц8-153-21' 8*
 55   37    Ц8-153-23' 4*
 56   38    Ц8-402-2' 200*
 57   39    Ц8-591-2' 15*
 58   40    Ц8-591-3' 15*
 59   41    Ц8-591-7' 4*
 60   42    Ц8-591-8' 1*
 61   43    Ц8-610-2' 4*
 62   44    Ц8-398-1' 14*
 63   45    Ц8-147-4(18А)' 20*
 64   46    Ц8-147-7(18А)' 20*
 65   47    Ц8-397-1(18А)' 0,11*
 66   48    Ц8-91-4' 0,29*
 67   49    Т15-07 ДОП 1981/15 1-198(=13)' 3' 5,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100-234' ШТ*
 68   50    Т ТОЖЕ 1-200(=13)' 11' 5,95,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП11Х200-234' ШТ*
 69   51    С153-137' 16*
 70   52    С153-152' 8*
 71   53    Т15-07 ДОП 1 3-115(=13)' 8' 8,9,1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛП003Х40' ШТ*
 72   54    Т15-07 ДОП70 1-271(=13)' 12' 34,2,1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2Х36' ШТ*
```

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

```
 73      55        1507-1047(Н9=1,082)' 4*
 74      56        С153-189' 3*
 75      57        С153-93' 46*
 76      58        С153-278' 3*
 77      59        С153-283' 11*
 78      60        С153-292' 4*
 79      61        С153-231' 50*
 80      62        С153-251' 50*
 81      63        С153-241' 3*
 82      64        С151-1075' 200*
 83      65        С151-1091' 150*
 84      66        С151-1091' 100' 191,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х2,5*
 85      67        С151-1092' 200' 227,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х4*
 86      68        С151-1093' 50' 283,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х6*
 87      69        С151-1077' 100*
 88      70        С151-1095' 250' 501,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х16*
 89      71        С151-1098' 100' 1100,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х50*
 90      72        С152-196' 150*
 91      73        С152-199' 50*
 92      74        С152-228' 750*
 93      75        Т15-09 Т5-001(=13)' 0,03' 54,1,116' ПРОВОД ПВ3-1Х2,5' КМ*
 94      76        С153-264' 16*
 95      77        Т092-02 П202(=13)' 5' 0,6,1,082' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ О-2-02-6/220' ШТ*
 96      78        Т092-02 П190(=13)' 10' 0,55,1,082' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ О-1-02-6/220' ШТ*
 97      79        Т092-02 П194(=13)' 15' 0,7,1,082' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ О-1-ИР44-17-6/220' ШТ*
 98      80        Т092-02 П219(=13)' 4' 0,41,1,082' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ш-2-О-02-6/220' ШТ*
 99      81        Т092-02 П216(=13)' 1' 0,5,1,082' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ш-2-07-6/220' ШТ*
100      82        С156-240' 4*
101      83        С156-91' 3*
102      84        С156-93' 3*
103      85        С156-103' 1*
104      86        С156-104' 1*
105      87        С154-207' 58*
106      88        2405-1866(Н9=1,072)' 20*
107      89        2405-1699(Н9=1,072)' 20*
108      90        Т24-05 ДОП 22 1-1447(=13)' 18' 1,7,1,072' ЛОТОК КЛ-20-П1,87' ШТ*
109      91        Т24-05 ДОП 15 1-1344(=13)' 40' 0,0464,1,072' ПРИЖИМ КЛ-ПР' ШТ*
110      92        2405-1370(Н9=1,082)' 30*
111      93        Т24-05 ДОП 27 1-1558(=13)' 20' 0,06,1,082' КОРОБКА КУВ-1М' ШТ*
112      94        С113-1(,1)(=13)' 2*
113      95        Т (=13)' 0,08' ' КРУГ 6' Т' 0,08' 3158,1*
114      96        Т (=13)' 0,01' ' УГОЛОК' Т' 0,01' 3156,1*
115      97        Т (=13)' 0,03' ' ЛИСТ' Т' 0,03' 3086,1*
116      98        Т (=13)' 10' ' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 73Х4' ' ' 10295,1/10296,0,0068*
117      99        Т (=13)' 1,4' ' ТРУБА 63,5Х5' ' ' 10295,1/10296,0,007*
118     100        Т (=13)' 3' ' ТРУБА 54Х4' ' ' 10295,1/10296,0,005*
119     101        Т (=13)' 1,2' ' ТРУБА 50Х3,5' ' ' 10295,1/10296,0,004*
120     102        К' УДИНЦЕВА' АВРАСОВА' БАБАДЖАНОВА*
```

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ТП ИНВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1, СКЦ3-84 ВЫП 1 2-2051		=ПУНКТ ПР11-3064-21У3	ШТ	28,72
2,15-07 ДОП 1981/15 1-198		=СВЕТИЛЬНИК НСП11Х100-234	ШТ	23,00
3,15-08 ДОП 1980/31 6-094		=УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ. УК4-0,38-48	ШТ	1,00
4,15-09 Т5-001		=ПРОВОД ПВ3-1Х2,5	КМ	0,03
5,24-05 ДОП 22 1-1447		=ЛОТОК НЛ-20-П1,87	ШТ	78,00
6,092-02 П202		=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С-2-02-6/220	ШТ	35,00
7,1504-1011		=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78==	ШТ	1,00
8,1507-1047		=СВЕТИЛЬНИК=НСП11Х500-002У3=	ШТ	4,00
9,2405-1370		=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР2-78=	1000ШТ	0,03
10,2405-1699		=ПОЛКИ=К1161ЦТ1 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,02
11,2405-1866		=СТОЙКИ=К1150ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,02
12,С113-1		=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ =ДУ|ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ=15 Т=2,5	М	2,00
13,С151-1075		=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2|2Х2,5	1000М	0,20
14,С151-1077		=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В	1000М	0,10

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х6				
15,С151-1091			-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М		0,25	
16,С151-1092			-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х4	1000М		0,20	
17,С151-1093			-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х6	1000М		0,65	
18,С151-1095			-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х16	1000М		0,25	
19,С151-1098			-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х50	1000М		0,10	
20,С152-196			-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М		0,15	
21,С152-199			-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	1000М		0,05	
22,С152-228			-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5	1000М		0,75	
23,С153-93			-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ/ОСТ16-0,535,046-79/ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА РСП12-700-001У3	ШТ		46,00	
24,С153-137			-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ		16,00	
25,С153-152			-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	ШТ		8,00	
26,С153-189			-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ С ЗАЖИГАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ТИПА	ШТ		3,00	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РКУ01-250-007У1				
27.		С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ		5,00	
28.		С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/	10ШТ		0,30	
29.		С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ		5,00	
30.		С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60	10ШТ		1,60	
31.		С153-278	-ЛАМПЫ Б230-240-100	10ШТ		0,30	
32.		С153-283	-ЛАМПЫ ВК220-230-150ТУ16,545.215-78	10ШТ		1,10	
33.		С153-292	-ЛАМПЫ Г230-240-500	10ШТ		0,40	
34.		С154-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАМИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 56,67М1В СИЛУМИН	ШТ		1,00	
35.		С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ		50,00	
36.		С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ		50,00	
37.		С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ		58,00	
38.		С156-91	-КОРОБ ПРЯМОЙ|У1079	ШТ		3,00	
39.		С156-93	-КОРОБ ПРЯМОЙ|У1098	ШТ		3,00	
40.		С156-103	-КОРОБ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ/ТУ36-2158-78/У1086	ШТ		1,00	
41.		С156-104	-КОРОБ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ/ТУ36-2158-78/|У1096	ШТ		1,00	
42.		С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ		4,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
43.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4		633,22	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
44.		3086	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т		0,03	
45.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т		0,01	
46.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т		0,08	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
47.		10295	-ТРУБЫ КАТАННЫЕ	М		15,60	
48.		10296	-ТРУБЫ КАТАННЫЕ	Т		0,09	
49.		10301	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	М		2,00	

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОВЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I8

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 100КУБ.М В ГОД

ОСНОВАНИЕ: чертежи ЭМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,459 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1366 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,933 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	15-08 ДОП 1980/1-47 6-099	-УСТНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УКМ58-0,4-200 ШТ	1,00	2505,60	-	2506	-	-	-	-
2	Ц8-70-6	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ УК ШТ	1,00	9,03 3,72	3,99 1,84	9	4	4 2	6,00 2,37	6 2
3	15-04 ДОП 1980/12 04-548	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220 ШТ	9,00	13,61	-	122	-	-	-	-
4	15-04 ДОП 1980/12 04-547	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210 ШТ	1,00	13,28	-	13	-	-	-	-
5	15-04 ДОП 1980/12 04-550	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2210 ШТ	1,00	16,74	-	17	-	-	-	-
6	15-04 ДОП 1980/12 04-551	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2220 ШТ	2,00	17,06	-	34	-	-	-	-
7	15-04 ДОП 1980/53 04-775	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-3220 ШТ	2,00	31,32	-	63	-	-	-	-
8	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	15,00	3,40 1,49	0,08 0,01	51	22	1 -	2,00 0,01	30 -
9	1504-18123	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ ПКУ15-21,121-54У2=ПКУ15-19121-54У2,ПКУ15-19121-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 ШТ	3,00	5,24	-	16	-	-	-	-
10	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И	3,00	0,97	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526,407-76 ШТ								
11	1504-18022	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГРИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-141У3 ТУ 16-526,407-76 ШТ	3,00	1,30	"	4	"	"	"	"
12	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	6,00	1,35	"	8	"	"	"	"
13	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	3,00	1,99 1,09	0,05 0,01	6	3	" "	2,00 0,01	6 "
14	СКИЭ-84 ВЫП 1 2-2515	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5111-2874 ШТ	1,00	82,00	"	82	"	"	"	"
15	ЦСКИЭ-84 ВЫП 1 2-2513	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЯЩИКА Я5111-2874 ШТ	1,00	13,60 6,32	0,79 0,28	14	6	1 "	10,00 0,36	10 "
16	СКИЭ-84 ВЫП 1 2-2630	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5115-2874 ШТ	1,00	156,76	"	159	"	"	"	"
17	ЦСКИЭ-84 ВЫП1 2-2630	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЯЩИКА Я5115-2874 ШТ	1,00	22,60 11,10	0,79 0,28	23	11	1 "	18,00 0,36	18 "
18	СКИЭ-84 ВЫП 1 2-2632	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5115-3474 ШТ	4,00	173,68	"	696	"	"	"	"
19	ЦСКИЭ-84 ВЫП 1 2-2632	-МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЯЩИКА Я5115-3474 ШТ	4,00	23,90 11,70	0,79 0,28	96	47	3 1	18,00 0,36	72 1
20	Ц85-1162 СКИЭ-84 СКИЭ-84	-СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-311-54У1 ШТ	6,00	32,10 1,55	0,10 0,02	193	9	" "	2,48 0,03	15 "
21	Ц85-1164 СКИЭ-84 СКИЭ-84	-СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-351-54У1 ШТ	2,00	45,90 2,42	0,12 0,03	92	5	" "	3,87 0,04	8 "
22	ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА Н/В АППАРАТУРЫ	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-2091 ШТ	3,00	561,60	"	1685	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТОЖЕ	=СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-2093	1,00	734,40	=	734	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
24	ТОЖЕ	=СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-2096	1,00	491,40	=	491	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
25	ТОЖЕ	=СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-2097	2,00	577,80	=	1156	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
26	И8-572-5	=ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	7,00	5,24	0,87	37	14	6	3,00	21
		ШТ		1,96	0,32			2	0,41	3
27	И8-574-27	=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А	7,00	4,73	=	33	14	=	3,00	21
		ШТ		2,06	=			=	=	=
28	И8-574-25	=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	6,00	2,10	=	13	6	=	2,00	12
		ШТ		1,06	=			=	=	=
29	И8-574-24	=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	52,00	1,77	=	92	50	=	1,00	52
		ШТ		0,96	=			=	=	=
30	И8-406-1	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	54,00	23,10	108	46	46	43,00	86
		100М		23,20	9,73			19	12,55	25
31	И8-406-2	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОВАНИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,20	64,10	26,60	13	6	5	52,00	10
		100М		28,10	9,94			2	12,82	3
32	И8-406-3	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,40	70,70	27,70	28	13	11	60,00	24
		100М		32,40	10,40			4	13,42	5
33	И8-406-4	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОВАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,90	98,40	36,90	89	41	33	85,00	77
		100М		46,00	13,60			12	17,54	16
34	И8-418-4	=ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ	1,00	7,24	0,13	7	6	=	10,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		5,83	0,05			=	0,06	=
		100М								
35	Ц8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ	0,05	6,44	0,13	1	=	=	11,00	1
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		6,26	0,05			=	0,06	=
		100М								
36	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ	0,25	19,40	0,39	5	2	=	15,00	4
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ		8,71	0,16			=	0,21	=
		100М								
37	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,87	377,00	4,70	328	29	4	61,00	53
		Т		33,30	1,41			1	1,82	2
38	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	2,20	4,86	2,33	11	5	6	4,00	9
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2		2,36	0,71			2	0,92	2
		100М								
39	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,35	6,02	2,85	2	1	1	5,00	2
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2		2,90	0,87			=	1,12	=
		100М								
40	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,20	9,29	4,84	2	1	1	7,00	1
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2		4,10	1,46			=	1,86	=
		100М								
41	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,10	12,30	6,30	1	1	=	10,00	1
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2		5,51	1,85			=	2,39	=
		100М								
42	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	5,00	1,21	=	6	6	=	2,00	10
		100М		1,14	=			=	=	=
43	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	0,75	1,36	=	1	1	=	2,00	1
		100М		1,26	=			=	=	=
44	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	0,50	2,53	=	1	1	=	4,00	2
		100М		2,38	=			=	=	=
45	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2	0,10	2,88	=	1	=	=	5,00	=
		100М		2,71	=			=	=	=
46	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА	0,20	12,80	0,65	3	2	=	16,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1М ДО 3КГ		8,62	0,26			-	0,34	-
		100М								
47	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	1,00	10,00	0,27	10	6	-	11,00	11
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
48	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,80	61,74	22,80	49	19	19	41,00	33
				24,34	8,40			7	10,84	9
		100М								
49	Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	0,70	48,73	12,70	34	13	9	31,00	22
				18,93	4,04			3	5,21	4
		100М								
50	Ц8-416-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	5,00	37,94	23,00	190	58	115	20,00	100
				11,54	7,32			37	9,44	47
		100М								
51	Ц8-148-9 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО 2КГ	5,80	20,94	0,48	121	52	3	15,00	87
				8,96	0,19			1	0,25	1
		100М								
52	Ц8-505-2	-ТОКОПОДВОД ГИБКИЙ РОЛИКАМИ ИЛИ КОЛЬЦАМИ НА ТРОСЕ	18,50	11,60	0,16	215	50	3	5,00	93
		10М		2,72	0,05			1	0,06	1
53	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	1,33	-	3	1	-	1,00	2
		ШТ		0,46	-			-	-	-
54	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	8,00	1,61	-	13	4	-	1,00	8
		ШТ		0,47	-			-	-	-
55	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	42,00	2,17	-	91	21	-	1,00	42
		ШТ		0,50	-			-	-	-
56	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	8,00	0,66	-	5	2	-	1,00	8
		ШТ		0,20	-			-	-	-
57	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ	0,92	289,00	93,40	266	37	86	67,00	62
				40,60	29,50			27	38,05	35
		100М								
58	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3	4,00	2,05	0,05	8	3	-	1,00	4
		ШТ		0,73	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Ц8-147-4 Т,Ч, П,4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,72	28,42	1,90	20	12	1	25,00	18
				16,12	0,24			"	0,31	"
		100ШТ								
60	Ц8-147-8 Т,Ч, П,4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,34	1,70	0,30	2	2	"	2,00	3
				1,22	0,12			"	0,15	"
		100ШТ								
61	Ц8-397-1 Т,Ч, П,4 К=1,04	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,49	109,37	36,00	54	17	18	61,00	30
				35,67	9,84			5	12,69	6
		Т								
62	Ц8-534-14	-МОНТАЖ ЯЩИКА К654 С ЗАЖИМАМИ	3,00	3,84	0,06	12	5	"	2,00	6
		ШТ		1,73	0,01			"	0,01	"
63	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	0,21	30,10	0,04	6	5	"	36,00	8
		100ШТ		21,50	0,02			"	0,03	"
64	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	3,00	0,83	"	2	1	"	1,00	3
		ШТ		0,32	"			"	"	"
65	Ц8-147-14 Т,Ч, П,4 К=1,04	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	0,40	1,16	0,01	1	"	"	2,00	1
				1,11	"			"	"	"
		100ШТ								
66	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,1Т	19,00	1,38	0,04	26	18	1	1,00	19
				0,94	"			"	"	"
		ШТ								
67	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,25Т	3,00	2,04	0,04	6	4	"	2,00	6
				1,44	"			"	"	"
		ШТ								
68	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,5Т	4,00	2,62	0,04	10	6	"	2,00	8
				1,59	"			"	"	"
		ШТ								
69	Ц8-481-23	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ	3,00	3,44	0,05	10	7	"	3,00	9
				2,16	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РОТОРОМ,МАССА,ДО 1,2Т ШТ								
70	И8-481-24	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 2Т ШТ	1,00	4,12 2,52	0,05 -	4	3	- -	4,00 -	4 -
71	С152-226	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2Х5 1000М	0,50	28,40 -	- -	14	-	- -	- -	- -
72	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 6 1000М	0,03	45,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
73	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 10 1000М	0,07	72,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
74	С152-234	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 35 1000М	0,02	202,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
75	15-09 Т5-001	-ПРОВОД ПВ3-1Х1,5 КМ	0,22	39,06 -	- -	9	-	- -	- -	- -
76	15-09 Т5-001	-ПРОВОД ПВ3-1Х4 КМ	0,02	88,16 -	- -	2	-	- -	- -	- -
77	15-09 Т5-001	-ПРОВОД ПВ3-1Х6 КМ	0,06	126,11 -	- -	8	-	- -	- -	- -
78	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,05	191,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М								
79	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ-4Х2,5	1000М	0,40	248,30		99				
80	С151-1094	-КАБЕЛЬ АВВГ-3Х16+1Х10	1000М	0,13	356,40		46				
81	С151-1095	-КАБЕЛЬ АВВГ-3Х16+1Х10	1000М	0,02	601,20		12				
82	С151-1096	-КАБЕЛЬ АВВГ-3Х25+1Х10	1000М	0,03	823,20		25				
83	С151-1098	-КАБЕЛЬ АВВГ-3Х50+1Х25	1000М	0,53	1320,00		700				
84	С151-1260	-КАБЕЛЬ АВВГ-3Х70+1Х25	1000М	0,03	1836,00		55				
85	С151-1261	-КАБЕЛЬ АВВГ-3Х95+1Х35	1000М	0,03	2256,00		68				
86	С151-1262	-КАБЕЛЬ АВВГ-3Х120+1Х50	1000М	0,02	2700,00		54				
87	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М	0,01	195,00		2				
88	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	1000М	0,10	277,00		28				
89	15-09 ДОП1981/20 Т4-051	-КАБЕЛЬ КПГ-3Х2,5+1Х1,5	М	70,00	0,48		34				
90	15-09 ДОП 1981/20 Т4-051	-КАБЕЛЬ КПГ-3Х4+1Х2,5	М	60,00	0,60		36				
91	15-09 ДОП 1981/20 Т4-051	-КАБЕЛЬ КПГ-3Х10+1Х6	М	30,00	1,12		34				
92	15-09 ДОП 1981/20 Т4-051	-КАБЕЛЬ КПГ-3Х25	М	10,00	2,04		20				
93	15-09 ДОП 1981/20 Т4-053	-КАБЕЛЬ КПГУ-3Х120+1Х35	М	15,00	9,50		143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	113-3019-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-25,1,6ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП М	200,00	0,24	-	48	-	-	-	-
95	113-3026-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-33,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08 КП М	20,00	0,34	-	7	-	-	-	-
96	113-3035-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-45,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 К 08КП М	40,00	0,45	-	18	-	-	-	-
97	113-3041-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-57,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08КП М	10,00	0,60	-	6	-	-	-	-
98	С113-19	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4 М	40,00	1,24	-	50	-	-	-	-
99	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	40,00	1,46	-	58	-	-	-	-
100	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	10,00	1,51	-	15	-	-	-	-
101	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	0,50	2,49	-	1	-	-	-	-
102	С159-485	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 10М	2,50	7,99	-	20	-	-	-	-
103	24-05 ДОП 1980/30 П2-440	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У3030У2 ШТ	18,00	7,83	-	141	-	-	-	-
104	24-05 ДОП 1980/30 П2-441	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У3031У2 ШТ	27,00	14,58	-	394	-	-	-	-
105	24-05 ДОП 1980/30 П2-442	-СОЕДИНИТЕЛЬ У3033У2 ШТ	45,00	0,59	-	27	-	-	-	-
106	24-05 ДОП 1980/30 П2-443	-ЗАЖИМ ВВОДНОЙ У3034У2 ШТ	15,00	1,50	-	23	-	-	-	-
107	24-05 ДОП	-КРОНШТЕЙН У3042У2	40,00	1,72	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1980/30	ШТ								
	П2-462									
108	24-05 ДОП	-ЗАГЛУШКА ТОРЦОВАЯ У3037У2	12,00	0,10		1				
	1980/30	ШТ								
	П2-446									
109	24-05 ДОП	-ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ У3040У2	160,00	0,31		50				
	1980/30	ШТ								
	П2-447									
110	24-05 ДОП	-ТРАВЕРСА У3039У2	2,00	1,29		3				
	1980/30	ШТ								
	П2-461									
111	24-05 ДОП	-ТОКОСЪЕМНИК НА 63А 100А	6,00	17,15		103				
	1980/30	ШТ								
	П2-460									
112	24-05 ДОП	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2370МУ3	4,00	21,44		86				
	1980/4-29	ШТ								
	П2-551									
113	24-05 ДОП	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2342У3	4,00	8,90		36				
	1980/4-29	ШТ								
	П2-553									
114	24-05 ДОП	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2342У3	1,00	69,57		70				
	1980/4-29	ШТ								
	П2-556									
115	24-05ДОП19	-СЕКЦИЯ ВВОДА КАРЕТКИ У2390МУ3	1,00	15,65		16				
	80/4-29	ШТ								
	П2-564									
116	24-05 ДОП	-СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ У2391У3	1,00	16,94		17				
	1980/4-29	ШТ								
	П2-565									
117	24-05 ДОП	-СЕКЦИЯ КОНЦЕВАЯ У2397	2,00	9,76		20				
	1980/4-29	ШТ								
	П2-567									
118	24-05 ДОП	-КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2364У3	1,00	42,80		43				
	1980/4-29	ШТ								
	П2-569									
119	24-05 ДОП	-СКОБА ВЕДУЩАЯ У2411У3	1,00	1,93		2				
	1980/4-29	ШТ								
	П2-574									
120	24-05 ДОП	-КРОНШТЕЙН У2410У3	10,00	3,32		33				
	1980/4-29	ШТ								
	П2-572									
121	24-05 ДОП	-СВЕТОФОР К271	4,00	25,97		104				
	1980/31	ШТ								
	П1-1603									
122	2405-1866	-СТОЙКИ-К1150ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,07	375,20		27				
123	2405-1700	-ПОЛКИ-К1162ЦТ1 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,13	321,60		43				
124	24-05 ДОП	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ20-П1,87У3	90,00	1,82		164				
	22	ШТ								
	П1-1447									
125	24-05 ДОП	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-УЧ5У3	6,00	0,43		3				
	15	ШТ								
	П1-1339									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
126	24-05 ДОП 15 П1-1344	-ПРИЕМ НЛ-ПРУ3	ШТ	190,00	0,05		10				
127	24-05 ДОП 10 П1-1257	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2	ШТ	3,00	7,30		22				
128	2405-1348	-КОРОБКИ-У994МУ3 ТУ36-1689-78	ШТ	2,00	0,54		1				
129	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1082У3 ТУ36-1684-78	ШТ	3,00	1,85		6				
130	С153-254	-ЛАМПА В230-240-15	10ШТ	1,20	0,99		1				
131	2405-1684	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ-К340 У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	1000ШТ	0,03	10,08		1				
132	2405-1686	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ-К342У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	1000ШТ	0,01	23,58		1				
133		-ПОЛОСА	Т	0,06							
134		-УГОЛОК 5	Т	0,45							
135		-КРУГ 12	Т	0,01							
136		-ЛИСТ	Т	0,04							
137		-КРУГ 6	Т	0,01							
138		-ТРУБА 25Х1,6		200,00							
139		-ТРУБА 33Х2		20,00							
140		-ТРУБА 45Х2		40,00							
141		-ТРУБА 57Х2		10,00							
142		-ТРУБА ПВХ	М	130,00							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.				13362	698	378		1152
			РУБ.						136		162

В ТОМ ЧИСЛЕ

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			7789	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			7789	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5573	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			607	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	199	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			490	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6670	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		1366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	933	=		=
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ =	РУБ.			1687	=	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14459	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		1366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	933	=		=
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ =	РУБ.			1687	=	=		=

СОСТАВИЛ УДИНЦЕВА

ПРОВЕРИЛ СЕРГИЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: БАБАДЖАНОВА

409-28-61.92, Альбом 7, т.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
121      1      Э100089360' Н8М1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
122      2      Ю' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000КУБ,М В
                    ГОД' ' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' СПЕЦИФИКАЦИЯ' *
123      3      Н22=8*
124      4      Д2=С*
125      5      Д2=М*
126      6      Д2=Т*
127      7      Т15-08 ДОП 1980/1-47 6=099(=14)' 1' 2320' УСТНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УКМ58-0,4-200' ШТ*
128      8      Ц78-70-6(=7)' 1' 9,03#3,72#3,99#1,04#1,32' МОНТАЖ УСТАНОВКИ УК' ШТ' ' 1,6*
129      9      Т15-04 ДОП 1980/12 04-548(=14)' 9' 12,6' МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220' ШТ*
130     10      Т15-04 ДОП 1980/12 04-547(=14)' 1' 12,3' МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210' ШТ*
131     11      Т15-04 ДОП 1980/12 04-550(=14)' 1' 15,5' МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2210' ШТ*
132     12      Т15-04 ДОП 1980/12 04-551(=14)' 2' 15,8' МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2220' ШТ*
133     13      Т15-04 ДОП 1980/53 04-775(=14)' 2' 29' МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-3220' ШТ*
134     14      Ц8-531-4' 15*
135     15      1504-18123' 3' ' ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ ПКУ15-21,121-54У2*
136     16      1504-18019' 3*
137     17      1504-18022' 3*
138     18      1517-1444-1' 6*
139     19      Ц8-529-5' 3*
140     20      Т СКЦ3-84 ВЫП 1 2-2513(=14)' 1' 76' СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5111-2874' ШТ*
141     21      ЦТСКЦ3-84 ВЫП 1 2-2513(=7)' 1' 13,6#6,32#0,79#0,28' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЯЩИКА Я5111-2874' ШТ' '
                    1,10*
142     22      Т СКЦ3-84 ВЫП 1 2-2630(=14)' 1' 147' СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5115-2874' ШТ*
143     23      ЦТСКЦ3-84 ВЫП1 2-2630(=7)' 1' 22,6#11,1#0,79#0,28' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЯЩИКА Я5115-2874' ШТ' '
                    1,10*
144     24      Т СКЦ3-84 ВЫП 1 2-2632(=14)' 4' 161' СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5115-3474' ШТ*
145     25      ЦТСКЦ3-84 ВЫП 1 2-2632(=7)' 4' 23,9#11,7#0,79#0,28' МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЯЩИКА Я5115-3474' ШТ' '
                    1,10*
146     26      Ц85-1182 СКЦ3-84' 6' ' СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-311-54У1*
147     27      Ц85-1184 СКЦ3-84' 2' ' СТОИМОСТЬ И МОНТАЖ ЯЩИКА ЯРП11-351-54У1*
148     28      Т ЦЕНА ДИВНОГОРСКОГО ЗАВОДА К/В АППАРАТУРЫ(=14)' 3' 520' СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-2091' Ш
                    Т*
149     29      Т ТОЖЕ(=14)' 1' 680' СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-2093' ШТ*
150     30      Т ТОЖЕ(=14)' 1' 455' СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-2096' ШТ*
151     31      Т ТОЖЕ(=14)' 2' 535' СТОИМОСТЬ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-2097' ШТ*
152     32      Ц8-572-5' 7*
153     33      Ц8-574-27' 7*
154     34      Ц8-574-25' 6*
155     35      Ц8-574-24' 52*
156     36      Ц8-406-1' 200*
157     37      Ц8-406-2' 20*
158     38      Ц8-406-3' 40*
159     39      Ц8-406-4' 90*
160     40      Ц8-418-4(Н46=1)' 100*
161     41      Ц8-418-5(Н46=1)' 5*
162     42      Ц8-418-7(Н46=1)' 25*
163     43      Ц8-91-4' 0,87*
164     44      Ц8-409-1' 220*
165     45      Ц8-409-2' 35*
166     46      Ц8-409-3' 20*
167     47      Ц8-409-4' 10*
168     48      Ц8-409-11' 500*
169     49      Ц8-409-12' 75*
170     50      Ц8-409-13' 50*
171     51      Ц8-409-14' 10*
```

```
172     52      Ц8-149-2' 20*
173     53      Ц8-149-1' 100*
174     54      Ц8-400-1(18А)' 80*
175     55      Ц8-146-1(18А)' 70*
176     56      Ц8-416-1(18А)(Н46=1)' 500*
177     57      Ц8-148-9(18А)(Н46=1)' 580*
178     58      Ц8-505-2' 185*
179     59      Ц8-153-21' 2*
180     60      Ц8-153-22' 8*
181     61      Ц8-153-23' 42*
182     62      Ц8-156-8' 8*
183     63      Ц8-509-1' 92*
184     64      Ц8-545-3' 4*
185     65      Ц8-147-4(18А)' 72*
186     66      Ц8-147-8(18А)' 134*
187     67      Ц8-397-1(18А)(Н46=1)' 0,49*
188     68      ЦТ8-534-14(=7)' 3' 3,84#1,73#0,06#0,01#2,05' МОНТАЖ ЯЩИКА К654 С ЗАЖИМАМИ' ШТ' ' 1,2*
189     69      Ц8-85-1' 21*
190     70      Ц8-408-3' 3*
191     71      Ц8-147-14(18А)' 40*
192     72      Ц8-481-19' 19*
193     73      Ц8-481-20' 3*
194     74      Ц8-481-21' 4*
195     75      Ц8-481-23' 3*
196     76      Ц8-481-24' 1*
197     77      С152-228' 500*
198     78      С152-230' 30*
199     79      С152-231' 70*
200     80      С152-234' 20*
201     81      Т15-09 Т5-001(=13)' 0,22' 35,1,116' ПРОВОД ПВ3-1Х1,5' КМ*
202     82      Т15-09 Т5-001(=13)' 0,02' 79,1,116' ПРОВОД ПВ3-1Х4' КМ*
203     83      Т15-09 Т5-001(=13)' 0,06' 113,1,116' ПРОВОД ПВ3-1Х6' КМ*
204     84      С151-1091' 50*
205     85      С151-1091' 400' 191,1,3' КАБЕЛЬ АВВГ-4Х2,5*
206     86      С151-1094' 130' 297,1,2' КАБЕЛЬ АВВГ-3Х16+1Х10*
207     87      С151-1095' 20' 501,1,2' КАБЕЛЬ АВВГ-3Х16+1Х10*
208     88      С151-1096' 30' 686,1,2' КАБЕЛЬ АВВГ-3Х25+1Х10*
209     89      С151-1098' 530' 1100,1,2' КАБЕЛЬ АВВГ-3Х50+1Х25*
210     90      С151-1260' 30' 1530,1,2' КАБЕЛЬ АВВГ-3Х70+1Х25*
211     91      С151-1261' 30' 1880,1,2' КАБЕЛЬ АВВГ-3Х95+1Х35*
212     92      С151-1262' 20' 2250,1,2' КАБЕЛЬ АВВГ-3Х120+1Х50*
213     93      С151-2280' 10*
214     94      С151-2282' 100*
215     95      Т15-09 ДОП1981/20 Т4-051(=13)' 70' 1,2,0,36,1,105' КАБЕЛЬ КПГ-3Х2,5+1Х1,5' М*
216     96      Т15-09 ДОП 1981/20 Т4-051(=13)' 60' 0,45,1,2,1,105' КАБЕЛЬ КПГ-3Х4+1Х2,5' М*
217     97      Т15-09 ДОП 1981/20 Т4-051(=13)' 30' 0,845,1,2,1,105' КАБЕЛЬ КПГ-3Х10+1Х6' М*
218     98      Т15-09 ДОП 1981/20 Т4-051(=13)' 10' 1,85,1,105' КАБЕЛЬ КПГ-3Х25' М*
219     99      Т15-09 ДОП 1981/20 Т4-053(=13)' 15' 8,6,1,105' КАБЕЛЬ КПГУ-3Х120+1Х35' М*
220     100     113-3019-5(Н9=1,089)' 200*
221     101     113-3026-6(Н9=1,089)' 20*
222     102     113-3035-6(Н9=1,089)' 40*
223     103     113-3041-5(Н9=1,089)' 10*
224     104     С113-19(,1)(=13)' 40*
225     105     С113-20(,1)(=13)' 40*
226     106     С159-544' 100*
227     107     С159-545' 5*
228     108     С159-485' 25*
229     109     Н9=1,072*
230     110     Т24-05 ДОП 1980/30 П2-440(=13)(Н46=1)' 18' 7,30' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У3030У2' ШТ*
```

```
231   111      Т24=05 ДОП 1980/30 П2=441(=13)(Н46=1)' 27' 13,60' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У3031У2' ШТ*
232   112      Т24=05 ДОП 1980/30 П2=442(=13)(Н46=1)' 45' 0,55' СОЕДИНИТЕЛЬ У3033У2' ШТ*
233   113      Т24=05 ДОП 1980/30 П2=443(=13)(Н46=1)' 15' 1,40' ЗАЖИМ ВВОДНОЙ У3034У2' ШТ*
234   114      Т24=05 ДОП 1980/30 П2=462(=13)(Н46=1)' 40' 1,60' КРОНШТЕЙН У3042У2' ШТ*
235   115      Т24=05 ДОП 1980/30 П2=446(=13)(Н46=1)' 12' 0,09' ЗАГЛУШКА ТОРЦОВАЯ У3037У2' ШТ*
236   116      Т24=05 ДОП 1980/30 П2=447(=13)(Н46=1)' 160' 0,29' ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ У3040У2' ШТ*
237   117      Т24=05 ДОП 1980/30 П2=461(=13)(Н46=1)' 2' 1,20' ТРАВЕРСА У3039У2' ШТ*
238   118      Т24=05 ДОП 1980/30 П2=460(=13)(Н46=1)' 6' 16,00' ТОКОСЪЕМНИК НА 63А 100А' ШТ*
239   119      Т24=05 ДОП 1980/4-29 П2=551(=13)(Н46=1)' 4' 20,00' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2370МУ3' ШТ*
240   120      Т24=05 ДОП 1980/4-29 П2=553(=13)(Н46=1)' 4' 8,30' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2342У3' ШТ*
241   121      Т24=05 ДОП 1980/4-29 П2=556(=13)(Н46=1)' 1' 64,90' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2342У3' ШТ*
242   122      Т24=05ДОП1980/4-29 П2=564(=13)(Н46=1)' 1' 14,60' СЕКЦИЯ ВВОДА КАРЕТКИ У2390МУ3' ШТ*
243   123      Т24=05 ДОП 1980/4-29 П2=565(=13)(Н46=1)' 1' 15,80' СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ У2391У3' ШТ*
244   124      Т24=05 ДОП 1980/4-29 П2=567(=13)(Н46=1)' 2' 9,10' СЕКЦИЯ КОНЦЕВАЯ У2397' ШТ*
245   125      Т24=05 ДОП 1980/4-29 П2=569(=13)(Н46=1)' 1' 40' КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2364У3' ШТ*
246   126      Т24=05 ДОП 1980/4-29 П2=574(=13)(Н46=1)' 1' 1,80' СКОБА ВЕДУЩАЯ У2411У3' ШТ*
247   127      Т24=05 ДОП 1980/4-29 П2=572(=13)(Н46=1)' 10' 3,10' КРОНШТЕЙН У2410У3' ШТ*
248   128      Н9=1*
249   129      Т24=05 ДОП 1980/31 П1=1603(=13)' 4' 24.1,082' СВЕТОФОР К271' ШТ*
250   130      2405=1866(Н9=1,072)' 72*
251   131      2405=1700(Н9=1,072)' 134*
252   132      Т24=05 ДОП 22 П1=1447(=13)(Н46=1)' 90' 1,70.1,072' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ20=П1,67У3' ШТ*
253   133      Т24=05 ДОП 15 П1=1339(=13)(Н46=1)' 6' 0,40.1,072' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ=УЧ5У3' ШТ*
254   134      Т24=05 ДОП 15 П1=1344(=13)(Н46=1)' 190' 0,046.1,072' ПРИЖИМ НЛ=ПРУ3' ШТ*
255   135      Т24=05 ДОП 10 П1=1257(=13)' 3' 6,80.1,073' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К65472' ШТ*
256   136      2405=1348(Н9=1,073)' 2*
257   137      2405=1012(Н9=1,089)' 3*
258   138      С153=254' 12' ' ЛАМПА В230=240=15*
259   139      2405=1684(Н9=1,072)' 30*
260   140      2405=1686(Н9=1,072)' 10*
261   141      Т (=13)' 0,06' ' ПОЛОСА' Т' 0,06' 3089,1*
262   142      Т (=13)' 0,45' ' УГОЛОК 5' Т' 0,45' 3156,1*
263   143      Т (=13)' 0,01' ' КРУГ 12' Т' 0,01' 3160,1*
264   144      Т (=13)' 0,04' ' ЛИСТ' Т' 0,04' 3086,1*
265   145      Т (=13)' 0,01' ' КРУГ 6' Т' 0,01' 3158,1*
266   146      Т (=13)' 200' ' ТРУБА 25Х1,6' ' ' 10303,1/10304,0,00092*
267   147      Т (=13)' 20' ' ТРУБА 33Х2' ' ' 10303,1/10304,0,00138*
268   148      Т (=13)' 40' ' ТРУБА 45Х2' ' ' 10303,1/10304,0,0019*
269   149      Т (=13)' 10' ' ТРУБА 57Х2' ' ' 10303,1/10304,0,0025*
270   150      Т (=13)' 130' ' ТРУБА ПВХ' М' ' 7014,1*
271   151      К' УДИНЦЕВА' СЕРГИЕНКО' БАБАДЖАНОВА*
```

409-28-61.92, Альбом 7, т.2

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	СКЦ3-84 ВЫП 1 2-2513		=СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5111-2874	ШТ		413,57	
2	15-04 ДОП 1980/12 Ф4-548		=МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1220	ШТ		15,00	
3	15-08 ДОП 1980/1-47 6-099		=УСТНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УКМ58-0,4-200	ШТ		1,00	
4	15-09 Т5-001		=ПРОВОД ПВ3-1Х1,5	КМ		185,30	
5	24-05 ДОП 1980/30 П2-440		=СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У303У2	ШТ		843,00	
6	113-3019-5		=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д=25,1,6ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП	М		200,00	
7	113-3026-6		=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д=33,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08 КП	М		20,00	
8	113-3035-6		=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д=45,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08КП	М		40,00	
9	113-3041-5		=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д=57,2ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08КП	М		10,00	
10	1504-18019		=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526,407-76==	ШТ		3,00	
11	1504-18022		=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-141У3 ТУ 16-526,407-76==	ШТ		3,00	
12	1504-18123		=ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ ПКУ15-21,121-54У2=ПКУ15-19121-54У2,ПКУ15-19121-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77==	ШТ		3,00	
13	1517-1444-1		=КНОПКИ ЦЕПЕЙ	ШТ		6,00	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ				
14,2405-1012			=ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78=	ШТ		3,00	
15,2405-1348			=КОРОБКИ=У994МУ3 ТУ36-1689-78=	ШТ		2,00	
16,2405-1684			=ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К340 У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ		0,03	
17,2405-1686			=ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К342У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ		0,01	
18,2405-1700			=ПОЛКИ=К1162ШТ1 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ		0,13	
19,2405-1866			=СТОЙКИ=К1150ШТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ		0,07	
20,0113-19			=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4	М		40,00	
21,0113-20			=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	М		40,00	
22,0151-1091			=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М		0,45	
23,0151-1094			=КАБЕЛЬ АВВГ-3Х16+1Х10	1000М		0,13	
24,0151-1095			=КАБЕЛЬ АВВГ-3Х16+1Х10	1000М		0,02	
25,0151-1096			=КАБЕЛЬ АВВГ-3Х25+1Х10	1000М		0,03	
26,0151-1098			=КАБЕЛЬ АВВГ-3Х50+1Х25	1000М		0,53	
27,0151-1260			=КАБЕЛЬ АВВГ-3Х70+1Х25	1000М		0,05	
28,0151-1261			=КАБЕЛЬ АВВГ-3Х95+1Х35	1000М		0,03	
29,0151-1262			=КАБЕЛЬ АВВГ-3Х120+1Х50	1000М		0,02	
30,0151-2280			=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М		0,01	
31,0151-2282			=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	1000М		0,10	
32,0152-228			=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	1000М		0,50	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5				
33,С152-230			=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6	1000М		0,03	
34,С152-231			=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10	1000М		0,07	
35,С152-234			=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;35	1000М		0,02	
36,С153-254			=ЛАМПА В230-240-15	10ШТ		1,20	
37,С159-485			=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	10М		2,50	
38,С159-544			=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М		10,00	
39,С159-545			=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М		0,50	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
40,		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		1126,99	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
41,		3086	=СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т		0,04	
42,		3089	=СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т		0,06	
43,		3156	=СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т		0,45	
44,		3158	=СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т		0,01	
45,		3160	=СТАЛЬ КРУГЛАЯ 12ММ	Т		0,01	
46,		7014	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М		130,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
47,		10301	=ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М		80,00	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			/ГАЗОВЫЕ/				
48.		10302	=ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т		0,61	
49.		10303	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М		270,00	
50.		10304	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т		0,32	

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I9

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: чертежи АОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,533 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 367 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,231 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	17-06-48 П1-361	-ТЕРМОМЕТР У2-1ГРАД-260-141 ШТ	5,00	0,97	-	5	-	-	-	-		
2	17-06-48 П1-753	-ОПРАВА УГЛОВАЯ ШТ	4,00	2,16	-	9	-	-	-	-		
3	17-06-48 ДОП,50 П1-956	-ТЕРМОМЕТР П-6М-2ГРАД-260-163 ШТ	13,00	1,24	-	16	-	-	-	-		
4	17-06-48 П1-752	-ОПРАВА ПРЯМАЯ ШТ	12,00	1,62	-	19	-	-	-	-		
5	17-06-48 П1-457	-ТЕРМОМЕТР ТБ-37 ШТ	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-		
6	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	18,00	0,21 0,21	-	4	4	-	0,50	9		
7	17-04ДОП,26	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1088 ШТ	2,00	7,56	-	15	-	-	-	-		
8	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ШТ	2,00	0,90 0,84	0,04 0,01	2	2	-	1,00 0,01	2 -		
9	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ-ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	10,00	22,25	-	222	-	-	-	-		
10	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ|ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	10,00	0,36 0,35	-	4	4	-	1,00	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
11	1504-9076	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ-ВПК-2110У2 ТУ 16-526.433-78	4,00	1,94	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ	4,00	4,42 1,30	0,09 0,02	18	5	- -	2,00 0,03	8 -
		ШТ								
13	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78-	4,00	2,11	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	2,97 1,15	0,05 0,01	12	5	- -	2,00 0,01	8 -
		ШТ								
15	1504-18121	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х258Х81ММ-ПКУ15-19141-54У2,ПКУ15-19141-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	1,00	7,34	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
16	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ-КЕ-061У2 ТУ 16-526.407-76	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
17	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ-КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
18	1504-18035	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 1,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ-ПЕ-061У2 ТУ 16-526.408-76	1,00	1,19	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
19	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧА	1,00	1,08	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПР,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,МПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МП-1 И ДР. ШТ								
20	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	1,00	1,40		1				
21	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	1,00	0,81		1				
22	И8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	2,00 0,01	2	
23	15-04 ДОП,9-47 П04-1012	-М/ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-111002В ШТ	5,00	10,91		55				
24	И8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	5,00	3,40 1,49	0,08 0,01	17	7	2,00 0,01	10	
25	И11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО 50 ШТ	2,00	1,71 1,49	0,01	3	3	3,00	6	
26	И12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ ШТ	4,00	0,96 0,88		4	4	1,00	4	
27	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1 1000М	0,09	288,00		26				
28	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	0,14	195,00		26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
29	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,01	277,00	-	2	-	-	-	-
		1000М								
30	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	0,01	367,00	-	2	-	-	-	-
		1000М								
31	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	0,01	592,00	-	6	-	-	-	-
		1000М								
32	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5	0,45	28,40	-	13	-	-	-	-
		1000М								
33	15-09 Т5-001	-ПРОВОД ПВ3-1Х1 КМ	0,31	27,34	-	8	-	-	-	-
34	24-05 ДОП,32 П1-1604	-КОРОБКИ КС-10-1 ШТ	5,00	3,57	-	18	-	-	-	-
35	24-05 ДОП,32 П1-1605	-КОРОБКИ КС-20-1 ШТ	2,00	5,09	-	10	-	-	-	-
36	П11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО;16 ШТ	7,00	1,04 0,77	0,04 0,01	7	5	- -	1,00 0,01	7 -
37	2405-1767	-САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ=С22 ТУ36-1073-75 1000ШТ	0,01	170,97	-	2	-	-	-	-
38	113-3013-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д=20,1,6ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08КП М	40,00	0,20	-	8	-	-	-	-
39	05-03П8-01 22	-ТРУБА ПВХ-16У М	18,00	0,22	-	4	-	-	-	-
40	05-03П8-01 22	-ТРУБА ПВХ-20У М	14,00	0,22	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	П8-148-9 Т,Ч, П,4 К=1,Ø4	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО¦2КГ 100М	1,ØØ	2Ø,94 8,96	Ø,48 Ø,19	21	9	- -	15,ØØ Ø,25	15 -
42	П8-146-1 Т,Ч, П,4 К=1,Ø4	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО¦3КГ 100М	1,48	48,73 18,93	12,7Ø 4,Ø4	72	28	19 6	31,ØØ 5,21	46 8
43	П8-4Ø9-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО¦2,5ММ2 100М	Ø,65	4,88 2,36	2,33 Ø,71	3	2	1 -	4,ØØ Ø,92	3 1
44	П8-4Ø9-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО¦2,5ММ2 100М	5,2Ø	1,21 1,14	- -	4	4	- -	2,ØØ -	6 -
45	П8-4Ø9-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО¦2,5ММ2 100М	3,7Ø	1,21 1,14	- -	4	4	- -	2,ØØ -	7 -
46	П8-4Ø6-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 5ØММ 100М	Ø,3Ø	29,9Ø 16,2Ø	5,65 1,47	9	5	1 -	3Ø,ØØ 1,9Ø	9 1
47	П8-4Ø6-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	Ø,1Ø	54,ØØ 23,2Ø	23,1Ø 9,73	5	2	2 1	43,ØØ 12,55	4 1
48	П8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	Ø,16	377,ØØ 33,3Ø	4,7Ø 1,41	6Ø	5	1 -	61,ØØ 1,82	1Ø -
49	П8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	Ø,32	34,8Ø 14,4Ø	12,2Ø 3,85	11	5	4 1	26,9Ø 4,97	8 2
50	П8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 1ØØММ2 100М	Ø,15	56,1Ø 13,4Ø	1,7Ø Ø,1Ø	8	2	- -	24,ØØ Ø,13	4 -
51	П8-472-1Ø	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ 100М	Ø,26	38,4Ø 17,3Ø	Ø,1Ø Ø,Ø3	1Ø	4	- -	31,ØØ Ø,Ø4	8 -
52	П8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ 1ØШТ	8,6Ø	2,4Ø 1,5Ø	Ø,2Ø Ø,Ø1	21	13	2 -	3,ØØ Ø,Ø1	26 -
53	П8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	32,ØØ	Ø,68 Ø,2Ø	- -	22	6	- -	1,ØØ -	32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
54	И8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕДЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	8,00	0,85 0,36	-	7	3	-	1,00	8
		ШТ								
55	И11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 20	8,00	1,05	-	8	8	-	1,00	8
		1ВВОД		1,03	-			-	-	-
56	И11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	2,00	0,13	-	1	-	-	0,20	-
		1ТРУБА		0,13	-			-	-	-
		,ШИТ УПРАВЛЕНИЯ								
57	15-17 ДОП	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ ШУС-01-05УХЛ4	2,00	547,56	-	1095	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	И11-680-2	-ШИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ;2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	2,00	3,70	0,31	7	7	-	6,00	12
				3,32	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
59	И8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕДЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	34,00	1,19	-	40	25	-	1,00	34
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
60	И8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	64,00	0,43	-	28	12	-	0,30	19
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
61	И8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
62	И8-574-46	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2	14,00	0,78	-	11	6	-	0,70	10
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
63	И8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	2,00	0,23	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
64	15-04 ДОП,62	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-14-26-14-20У3	4,00	1,89	-	8	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПØ1-626									
65	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	4,00	1,13		5				
		ШТ								
66	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	4,00	Ø,23		1		Ø,2Ø	1
		ШТ		Ø,11						
67	17-04ДОП 22,56 П5-1127	-РЕГУЛЯТОР ТМ-8У3	2,00	118,80		238				
		ШТ								
68	ЦВЫП1, 11-406-7	-МОНТАЖ ТМ-8 В ШКАФУ	2,00	1,72		3	3	3,00		6
		ШТ		1,69						
69		-ТРУБА 20Х1,6	40,00							
70		-ТРУБА ПВХ	32,00							
		М								
71		-ПОЛОСА	Ø,Ø1							
		Т								
72		-ЛИСТ	Ø,16							
		Т								
		,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
73	Е13-119	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ФЛ-Ø3К	Ø,Ø5	12,ØØ	Ø,2Ø	1		3,1Ø		
		1ØØМ2		2,Ø5	Ø,Ø6			Ø,Ø6		
74	Е13-144	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124	Ø,Ø9	1Ø,6Ø	Ø,15	1		1,2Ø		
		1ØØМ2		Ø,81	Ø,Ø4			Ø,Ø5		
75	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-Ø21	Ø,Ø2	7,71	Ø,2Ø	1		3,1Ø		
		1ØØМ2		2,Ø5	Ø,Ø6			Ø,Ø8		
76	Е13-15305-Ø 4 П2-587 П2-417	-ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ НЦ-132 1ØØМ2		8,95	Ø,12	1		2,3Ø		
				1,51	Ø,Ø4			Ø,Ø5		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2286	193	3Ø		343
			РУБ.					8		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1694				
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			2Ø				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1714				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	201	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			43	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			43	-	-		-

СОСТАВИЛ ЧИГИРЕВА

ПРОВЕРИЛ КОЗЛОВА

ПЕРФОРАЦИЯ КОВАЛЕНКО

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
272      1        З100089650' Н9М1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
273      2        Ю' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ДО 1000М3 В ГОД
                          ' ' ' ' АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ' Т.Л.ИНВ' КУВАЕВ В.Н.*
274      3        Н22=8*
275      4        Д2=С*
276      5        Д2=М*
277      6        Д2=Т*
278      7        Т17-06-48 П1=361(=14)' 5' 0,9' ТЕРМОМЕТР УЗ-1ГРАД=260=141' ШТ*
279      8        Т17-06-48 П1=753(=13)' 4' 2,0,1,08' ОПРАВА УГЛОВАЯ' ШТ*
280      9        Т17-06-48 ДОП,50 П1=956(=14)' 13' 1,15' ТЕРМОМЕТР П-6М-2ГРАД=260=163' ШТ*
281      10       Т17-06-48 П1=752(=13)' 12' 1,5,1,08' ОПРАВА ПРЯМАЯ' ШТ*
282      11       Т17-06-48 П1=457(=14)' 3' 1,25' ТЕРМОМЕТР ТБ-37' ШТ*
283      12       Ц11=1-1' 18*
284      13       Т17-04ДОП,26(=14)' 2' 7' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1088' ШТ*
285      14       Ц11=13-1' 2*
286      15       1704-10040' 10*
287      16       Ц11=4-3' 10*
288      17       1504-9076' 4*
289      18       Ц8-539-3' 4*
290      19       1504-18093' 4*
291      20       Ц8-529-1' 4*
292      21       1504-18121' 1*
293      22       1504-18019' 2*
294      23       1517-1444-1' 2*
295      24       1504-18035' 1*
296      25       1517-1453-1' 1*
297      26       1507-5044' 1*
298      27       1517-1481-1' 1*
299      28       Ц8-529-5' 1*
300      29       Т15-04 ДОП,9-47 П04-1012(=14)' 5' 10,1' М/ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-111002В' ШТ*
301      30       Ц8-531-4' 5*
302      31       Ц11-540-13' 2*
303      32       Ц12-811-2' 4*
304      33       С151-1864' 93*
305      34       С151-2280' 135*
306      35       С151-2282' 7*
307      36       С151-2283' 6*
308      37       С151-2285' 10*
309      38       С152-228' 450*
310      39       Т15-09 Т5-001(=13)' 0,305' 24,5,1,116' ПРОВОД ПВЗ-1Х1' КМ*
311      40       Т24-05 ДОП,32 П1=1604(=13)' 5' 3,3,1,082' КОРОБКИ КО-10-1' ШТ*
312      41       Т24-05 ДОП,32 П1=1605(=13)' 2' 4,7,1,082' КОРОБКИ КО-20-1' ШТ*
313      42       Ц11-582-2' 7*
314      43       2405-1767(Н9=1,089)' 10*
315      44       113-3013-5(Н9=1,089)' 40*
316      45       Т05-03П8-0122(=13)(Н46=1)' 18' 0,2,1,076' ТРУБА ПВХ-16У' М*
317      46       Т05-03П8-0122(=13)(Н46=1)' 14' 0,2,1,076' ТРУБА ПВХ-20У' М*
318      47       Ц8-148-9(18А)(Н46=1)' 100*
319      48       Ц8-146-1(18А)' 148*
320      49       Ц8-409-1' 65*
321      50       Ц8-409-11' 320*
322      51       Ц8-409-11(Н46=1)' 370*
323      52       Ц8-426-6' 30*
324      53       Ц8-426-1' 10*
325      54       Ц8-91-4' 0,16*
326      55       Ц8-417-1(Н46=1)' 32*
```

409-28-61.92, Альбом 7, ч 2

```
327     56      Ц8-472-6' 15*
328     57      Ц8-472-10' 26*
329     58      Ц8-472-11' 86*
330     59      Ц8-156-8' 32*
331     60      Ц8-156-9' 8*
332     61      Ц11-711-2' 8*
333     62      Ц11-712-1' 2*
334     63      П2,ШИТ УПРАВЛЕНИЯ*
335     64      Т15-17 ДОП(=14)' 2' 507' ШИТ УПРАВЛЕНИЯ ШУС-01-05УХЛ4' ШТ*
336     65      Ц11-680-2' 2*
337     66      Ц8-574-55' 34*
338     67      Ц8-574-50' 64*
339     68      Ц8-574-28' 2*
340     69      Ц8-574-48' 14*
341     70      Ц8-574-18' 2*
342     71      Н28=8*
343     72      Т15-04 ДОП,62 П01-626(=14)' 4' 1,75' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-14-26-14-20У3' ШТ*
344     73      1517-1351-1' 4*
345     74      Ц8-574-18' 4*
346     75      Т17-04ДОП 22,56 Ц5-1127(=14)' 2' 110' РЕГУЛЯТОР ТМ-8У3' ШТ*
347     76      ЦТВЫП1, 11-406-7(=7)' 2' 1,72*1,69*0*0*0,03' МОНТАЖ ТМ-8 В ШКАФУ' ШТ' ' 1,3*
348     77      Т (=13)' 40' ' ТРУБА 20Х1,6' ' ' 10303,1/10304,0,00065*
349     78      Т (=13)' 32' ' ТРУБА ПВХ' М' ' 7014,1*
350     79      Т (=13)' 0,01' ' ПОЛОСА' Т' 0,01' 3089,1*
351     80      Т (=13)' 0,16' ' ЛИСТ' Т' ' 3086,1*
352     81      Н10=16,4*
353     82      П2,СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
354     83      Е13-119' 0,17,27*
355     84      Е13-144' 0,17,2,27' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124*
356     85      Е13-121' 0,06,40*
357     86      Е13-153(А2-1,35)05-04 П3-587 П2-417' 0,06,40-2' ' ОКРАСКА ТРУБ ЭМАЛЬЮ ПФ-132*
358     87      К' ЧИГИРЕВА' КОЗЛОВА' КОВАЛЕНКО*
```

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Т.П.ИНВ П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,			=ТРУБА 20Х1,6			72,17	
2,1		2	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78==			0,00	
3,15-04 ДОП,9-47 П04-1012			=М/ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-111002В	ШТ		9,00	
4,15-09 Т5-001			=ПРОВОД ПВ3-1Х1	КМ		0,31	
5,15-17 ДОП			=ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ШУС-01-05УХЛ4	ШТ		2,00	
6,17-04ДОП,26			=ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-1088	ШТ		4,00	
7,17-06-48 П1-361			=ТЕРМОМЕТР У2-1ГРАД-260-141	ШТ		37,00	
8,24-05 ДОП,32 П1-1604			=КОРОБКИ КС-10-1	ШТ		7,00	
9,113-3013-5			=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д=20,1,6ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08КП	М		40,00	
10,1504-9076			=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ=ВПК-2110У2 ТУ 16-526,433-78==	ШТ		4,00	
11,1504-18019			=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526,407-76==	ШТ		2,00	
12,1504-18035			=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 1,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-061У2 ТУ 16-526,408-76==	ШТ		1,00	
13,1504-18121			=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А	ШТ		1,00	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х256Х81ММ=ПКУ15-19141-54У2,ПКУ15-1914 1-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==				
14,1507-5044			=АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2=	ШТ		1,00	
15,1517-1351-1			=УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ		4,00	
16,1517-1444-1			=КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КОМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ		2,00	
17,1517-1453-1			=ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1 ,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО НГК-1,НТЕККЕР МШ-1 И ДР,	ШТ		1,20	
18,1517-1481-1			=ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬН ЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ		1,00	
19,1704-10040			=УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	ШТ		10,00	
20,2405-1767			=САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ=С22 ТУ36-1073-75=	1000ШТ		0,01	
21,С151-1864			=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1	1000М		0,09	
22,С151-2280			=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М		0,14	
23,С151-2282			=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	1000М		0,01	
24,С151-2283			=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	1000М		0,01	
25,С151-2285			=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	1000М		0,01	
26,С152-228			=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	1000М		0,45	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5				
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
27.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		343,65	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
28.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,02	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
29.		2228	=ГРУНТ(ФЛ-03КР)	КГ		0,41	
30.		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,41	
31.		3086	=СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т		0,16	
32.		3089	=СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т		0,01	
33.		3399	=ЭМАЛЬ ХСЭ-23,ХСЭ-26 ИЛИ ХВ-124	КГ		1,01	
34.		7014	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М		32,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
35.		10303	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	М		40,00	
36.		10304	=ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т		0,03	
37.		15321	=ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,21	
38.		18119	=ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		0,03	

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-20

НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: чертежи КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 752 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,514 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ(ФОМ2,ФОМ3,ФОМ4)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,09	172,00 7,64	164,09 66,90	16	1 6	15 86,30	15,50 8	1
2	Е1-960 Т.Ч. П.3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,07	89,40 89,40	-	6	6	164,80	13	
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ 1000М3	0,01	144,00 6,41	137,39 56,10	1	1 -	13,00 72,37	-	
4	0312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	175,52	0,29	-	51	-	-	-	
5	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,10	14,20 1,59	12,34 3,61	1	1 -	3,23 4,91	-	
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2	0,04	172,00 7,64	164,09 66,90	7	7 3	15,50 86,30	1 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3							
7	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	78,26	0,29	-	23	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
8	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,43	46,00	-	20	20	-	99,30	43
				46,00	-			-	-	-
			100М3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			125	27	24		56
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-

РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

9	Е6-30	-ФУНДАМЕНТ ФОМ4 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	6,40	36,52	1,20	234	15	7	4,35	28
	ССЦ П1-4 П1-3		М3	2,34	0,36			2	0,46	3
10	Е6-35	-ФУНДАМЕНТ ФОМ 2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	41,50	31,79	0,82	1319	56	34	2,56	106
	ССЦ П1-5 П1-6		М3	1,36	0,25			10	0,32	13
11	Е6-34ССЦ П1-5 П1-6	-ФУНДАМЕНТ ФОМ 3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	5,57	33,89	1,00	189	10	6	3,27	18
			М3	1,74	0,30			2	0,39	2
12	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	41,50	3,35	0,54	139	48	23	1,96	81
			М3	1,15	0,16			7	0,21	9
13	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	6,40	0,91	0,43	6	2	3	0,67	4
			М3	0,38	0,15			1	0,17	1
14	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,41	270,00	-	111	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
15	С124-1-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,11	270,00	-	30	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
16	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,09	478,00	2,20	43	2	6	34,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
				-	-			-	-	-
		т								
17	Е6-62	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	0,12	347,00	14,80	42	3	2	42,16	5
				24,80	4,44			1	5,73	1
		т								
18	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,18	17,80	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
19	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	2,00	1,95	1,09	4	1	2	0,53	1
				0,30	0,40			1	0,52	1
		ШТ								
20	С СОЦ П3-11	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100	0,76	42,50	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2170	137	77		246
			РУБ.					24		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			358	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			203	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	225	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	225	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРИЯМКИ ПР1(ШТ1) ПР2(ШТ1) ПР3(ШТ1)

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	172,00	164,09	8	-	8	15,50	1
				7,64	66,90			3	86,30	4
		1000М3								
22	Е1-960 Т.Ч. П.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,04	89,40	-	3	3	-	184,80	7
		100М3		89,40	-			-	-	-
23	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ	0,004	144,00	137,39	1	-	-	13,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА АВТОСАМОСВАЛЫ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ		6,41	56,10			-	72,37	-
		1000М3								
24	0312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	93,01	0,29	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,05	14,20	12,34	1	-	-	3,23	-
				1,59	3,81			-	4,91	-
		1000М3								
26	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,03	172,00	164,09	4	-	4	15,50	-
				7,64	66,90			2	86,30	2
		1000М3								
27	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,25	46,00	-	12	12	-	99,30	25
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		56	15	12		33
				РУБ.				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	21	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИЯМКОВ

28	Е6-15	-ДНИЩА ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5	0,73	27,80	0,34	20	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
29	Е6-15 П1-3 П1-4 СОП	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3	0,16	28,62	0,34	5	-	-	0,99	-
				0,52	0,10			-	0,13	-
30	Е6-90ССП П1-3 П1,4	-СТЕНКИ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	0,36	33,02	0,33	12	1	-	2,81	1
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
31	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	2,00	3,84	0,79	8	-	2	0,39	1
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	1
32	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ	4,00	4,29	1,09	17	1	5	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,30	0,40			2	0,52	2
33	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	12,00	5,31	1,63	64	6	19	0,82	10
		ШТ		0,47	0,60			7	0,77	9
34	С СОЦ ПЗ-3	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА К100	6,91	40,90	-	283	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
35	С СОЦ ПЗ-11	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ ОТ 0,5 ДО 0,3М3	1,73	42,50	-	74	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	С СОЦ ПЗ-19	-ТОЖЕ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	0,32	44,20	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
37	Е6-82	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАЮЩИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА	0,10	347,00	14,80	35	2	1	42,16	4
				24,80	4,44			-	5,73	1
		Т								
38	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
39	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,45	221,00	7,34	99	15	3	56,70	25
				33,10	2,20			1	2,84	1
		10М2								
40	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	0,09	15,42	0,40	1	-	-	6,20	1
				4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
41	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА	0,09	20,60	0,24	2	-	-	4,60	-
				3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		652	25	30		45
				РУБ.				11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		652	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	55	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТ ФОМ 1 (1ШТ) ПОД СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 28Т МАРК СМ-33Г								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
42	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	172,00	164,09	8	-	7	15,50	1
		1000М3		7,64	66,90			3	86,30	4
43	Е1-960 Т.Ч. П.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,03	89,40	-	3	3	-	184,80	6
		100М3		89,40	-			-	-	-
44	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ	0,003	144,00	137,39	1	-	-	15,00	-
		1000М3		6,41	56,10			-	72,37	-
45	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	87,84	0,29	-	25	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,05	14,20	12,34	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,59	3,81			-	4,91	-
47	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	172,00	164,09	6	-	6	15,50	1
		1000М3		7,64	66,90			2	86,30	3
48	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	65,70	0,29	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
49	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,37	46,00	-	17	17	-	99,30	36
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		80	20	13		44
				РУБ.				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		101	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				=	27	=		=
	РАЗДЕЛ 6, ФУНДАМЕТ ФОМ1									
50	Е6-34ССЦ П1-5 П1-6	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3	12,30	33,89 1,74	1,00 0,30	417	21	13 4	3,27 0,39	40 5
51	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,06	270,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
52	С124-1-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,23	270,00 -	- -	62	-	- -	- -	- -
53	С124-1-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,02	270,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
54	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,13	270,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
55	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,12	476,00 20,20	2,20 0,66	57	2	- -	34,34 0,85	4 -
56	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЗИЦИЯ 2 ШТ	1,00	1,95 0,30	1,09 0,40	2	-	1 -	0,53 0,52	1 1
57	С ССЦ П3-11	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100 М3	0,32	42,50 -	- -	14	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				608	25	14		45
		РУВ.						4		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУВ.				608	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУВ.				100	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУВ.				-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				57	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУВ.				765	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	44	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУВ.				765	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		60
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	44	-		-

РАЗДЕЛ 7, ФУНДАМЕНТ ПОД ПОСТАМЕНТ ЦИКЛОНА ЗПО-КМ(ЦТ1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 8. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
66	Е6-34ССЦ П1-5 П1-6	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3	7,90	33,89 1,74	1,00 0,30	268	14	8 2	3,27 0,39	26 3
67	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,46	270,00 -	- -	124	-	- -	- -	- -
68	С124-1-12	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,03	270,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
69	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,00	478,00 20,20	2,20 0,66	38	2	- -	34,34 0,85	3 -
70	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ М3	7,90	3,35 1,15	0,54 0,16	26	9	4 1	1,96 0,21	15 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ. РУБ.			464	25	12 3		44 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			464	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			583	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			583	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ФУНДАМЕНТ ФОМ 6 ПОД ЛЕСТНИЦУ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
71	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,00	172,00 7,64	164,09 66,90	4	-	3 1	15,50 86,30	- 2
72	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,02	89,40	-	1	1	-	184,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
58	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,04	172,00 7,64	164,09 66,90	7	-	7 3	15,50 86,30	1 3
59	Е1-960 Т.Ч. П.3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,03	89,40 89,40	-	3	3	-	184,80	5
60	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ 1000М3	0,083	144,00 6,41	137,39 56,10	1	-	-	13,00 72,37	-
61	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	75,51	0,29 -	-	22	-	-	-	-
62	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,04	14,20 1,59	12,34 3,81	1	-	-	3,23 4,91	-
63	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,03	172,00 7,64	164,09 66,90	6	-	5 2	15,50 86,30	1 3
64	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	61,29	0,29 -	-	18	-	-	-	-
65	Е1-960	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,34	46,00 46,00	-	16	16	-	99,30	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		74	19	12 5		41 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.3.67	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		89,40	-			-	-	-
73	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ 1000М3	0,002	144,00 5,41	137,39 56,10	1	-	- -	13,00 72,37	- -
74	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	42,13	0,29	-	12	-	-	-	-
75	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,02	14,20 1,59	12,34 3,81	1	-	- -	3,23 4,91	- -
76	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,02	172,00 7,64	164,09 66,90	3	-	3 1	15,50 86,30	- 1
77	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	28,00	0,29	-	8	-	-	-	-
78	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,16	46,00 46,00	- -	7	7	- -	99,30 -	15 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		37	8	6		18
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 10. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
79	Е6-4	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3	7,85	32,92 1,50	0,70 0,21	258	12	6 2	2,76 0,27	22 2
80	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,06	478,00	2,20	29	1	-	34,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	29,20	0,66			-	0,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			287	13	6		24
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4553	312	206		598
			РУБ.					70		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4553	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			747	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			426	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	514	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	514	-		-

СОСТАВИЛ Левенкова ЛЕВЕНКОВА

ПРОВЕРИЛ Новикова НОВИКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: БАВАДЖАНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
106      1        320044686' Н8М1Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' ' М3*
107      2        В' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' 1-
                          ' СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т.П. ИНВ' ШУВАЕВ В.Н.*
108      3        Н10=16,5*
109      4        Д2=М*
110      5        Д2=Б*
111      6        Д2=С*
112      7        Д2=Т*
113      8        Д3=Д*
114      9        Д4=А*
115      10       Д4=Ж*
116      11       Р ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ(ФОМ2,ФОМ3,ФОМ4)' М3' 140*
117      12       П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
118      13       Е1-1592' (1,1+0,3,2),(1,2+0,3,2),(0,6+0,15),8=Ф1 ((9,70+0,3,2),(4+0,3,2)+(9,7+0,3,2+1,35),(4+0,3,2+1,35))|2
                          ,(1,5+0,15)=Ф2 ((0,65+0,3,2),(10,70+0,3,2)+(0,8+0,3,2),0,3),(0,6+0,15)=Ф3 1,4,1,05,0,45+1,1,1,05
                          ,0,45=Ф4 Ф1+Ф2+Ф3+Ф4=Ф5 Ф5,0,93*
119      14       Е1-960(01836Ж)' Ф5,0,07' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
120      15       Е1-1591' Ф5,0,07' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ*
121      16       С312-1' 1,8,Ф5' 0,29*
122      17       Е1-1604' Ф5*
123      18       Е1-1592' Ф5-0,8,8-41,5-5,57-1,2,0,6,0,45-0,9,0,6,0,45=Ф6' ' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
124      19       С312-1' 1,8,Ф6' 0,29*
125      20       Е1-968' Ф6*
126      21       Р КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ' М3' 54,23*
127      22       Е6-30#(А2=32,16+(26,6-25,8),1,02#)#ССЦ П1-4 П1-3' 0,8,8' ' ФУНДАМЕНТ ФОМ4 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
128      23       Е6-35#(А2=30,42-(27,4-26,6),1,015#)#ССЦ П1-5 П1-6' 41,5' ' ФУНДАМЕНТ ФОМ 2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
129      24       Е6-34(А2=31,96-(27,4-26,6),1,015#)ССЦ П1-5 П1-6' 5,57' ' ФУНДАМЕНТ ФОМ 3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
130      25       Е6-37' 41,5*
131      26       Е6-36' 0,8,8*
132      27       С124-1-8' 350,0,001+57,5,0,001*
133      28       С124-1-12' 110,0,001*
134      29       Е6-80' (2,64+31),0,001+57,9,0,001' ' ' ' ' 10507,0,25/10511,0,75*
135      30       Е6-82' (16,1+102),0,001' ' ' ' ' 10528,0,14/10580,0,86/10582,0,86*
136      31       С147-29' 16,1+102' 17,8*
137      32       Е7-401(А2=0,26+24,4,0,0125#)' 1+1*
138      33       СТ ССЦ П3-11(=11)' 0,432+0,324' 42,59' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100' М3*
139      34       Р ПРИЯМКИ ПР1(МТ1) ПР2(МТ1) ПР3(МТ1)' М3' 80*
140      35       П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
141      36       Е1-1592' 1,6,1,6,0,7=Ф1 (2,8+0,3,2),(2,8+0,3,2)=Ф2 (2,8+0,3,2+1,83),(2,8+0,3,2+1,83)=Ф3 (Ф3+Ф2)|2,1,83=Ф4 (
                          3,5+0,3-0,175+0,3),(2,5+0,3-0,14-0,225+0,3),(1,48-0,15)=Ф5 Ф1+Ф4+Ф5=Ф6 Ф6,0,93*
142      37       Е1-960(01836Ж)' Ф6,0,07' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
143      38       Е1-1591' Ф6,0,07' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ*
144      39       С312-1' 1,8,Ф6' 0,29*
145      40       Е1-1604' Ф6*
146      41       Е1-1592' Ф6-1,1,0,7-2,8,2,8,1,83-3,625,2,425,1,32=Ф7' ' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
147      42       Е1-968' Ф7*
148      43       Р ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИЯМКОВ' М3' 10,21*
149      44       Е6-15#(А2=26,94)' 0,02+2,135,3,325,0,1' ' ДНИЩА ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5*
150      45       Е6-15#(А2=26,94+(26,6-25,8),1,02#)П1-3 П1-4 ССЦ' 1,1,0,15' ' ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
151      46       Е6-90(А2=30,32+(26,6-25,8),1,02#)ССЦ П1-3 П1,4' 0,51-0,15' ' СТЕНКИ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
152      47       Е7-400(А2=2,6+24,4,0,0093#)' 2*
153      48       Е7-401(А2=2,6+24,4,0,0125#)' 4*
154      49       Е7-402(А2=2,6+24,4,0,0248#)' 12*
155      50       СТ ССЦ П3-3(=11)' 0,576,12' 40,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100' М3*
156      51       СТ ССЦ П3-11(=11)' 0,432,4' 42,5' ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ ОТ 0,5 ДО 0,3М3' М3*
157      52       СТ ССЦ П3-19(=11)' 0,162,2' 44,2' ТОЖЕ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3' М3*
```

```
158     53      Е6-82' (12,1+61,2+27),0,001' ' ' ' ' 10580,0,88/10582,0,88/10502,0,12*
159     54      С147-29' 12,1+61,2+27' 17,8*
160     55      Е34-304' 0,7,0,7+2,2=Ф10*
161     56      Е13-121#(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф10,2' ' + ЗА 2 РАЗА*
162     57      Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф10,2' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА*
163     58      Р ФУНДАМЕНТ ФОМ 1 (1ШТ) ПОД СКЛАД ЦЕМЕНТА#ВМЕСТИМОСТЬЮ 28Т МАРК СМ-33Г' М3' 90*
164     59      П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
165     60      Е1-1592' (6+0,3,2),(3+0,3,2)=Ф1 (6+0,3,2+1,5),(3+0,3,2+1,5)=Ф2 (Ф1+Ф2)|2,1,5=Ф3 Ф3,0,93*
166     61      Е1-960(01836Ж)' Ф3,0,07' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
167     62      Е1-1591' Ф3,0,07' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ*
168     63      С312-1' 1,80,Ф3' 0,29*
169     64      Е1-1604' Ф3*
170     65      Е1-1592' Ф3-12,3=Ф4*
171     66      С312-1' 1,8,Ф4*
172     67      Е1-968' Ф4*
173     68      Р ФУНДАМЕТ ФОМ1' М3' 12,62*
174     69      Е6-34(А2=31,96-(27,4-26,6),1,015#)ССЦ П1-5 П1-6' 12,3' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
175     70      С124-1-8' 59,0,001*
176     71      С124-1-10' 232,0,001*
177     72      С124-1-12' 16,0,001*
178     73      С124-3-12' 126,0,001*
179     74      Е6-80' 119,0,001' ' ' ' ' 10510,1*
180     75      Е7-401(А2=0,26+24,4,0,0125#)' 1' ' + ПОЗИЦИЯ 2*
181     76      ОТ ССЦ П3-11(=11)' 0,324' 42,50' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100' М3*
182     77      Р ФУНДАМЕНТ ПОД ПОСТАМЕНТ ЦИКЛОНА ЗПО-КМ(ШТ1)' М3' 70*
183     78      П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
184     79      Е1-1592' (4,30+0,3,2),(3,5+0,3,2)=Ф1 (4,30+0,3,2+1,5),(3,5+0,3,2+1,5)=Ф2 (Ф1+Ф2)|2,1,5=Ф3 Ф3,0,93*
185     80      Е1-960(01836Ж)' Ф3,0,07' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
186     81      Е1-1591' Ф3,0,07' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ*
187     82      С312-1' 1,8,Ф3' 0,29*
188     83      Е1-1604' Ф3*
189     84      Е1-1592' Ф3-7,9=Ф4' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
190     85      С312-1' 1,8,Ф4' 0,29*
191     86      Е1-968' Ф4*
192     87      Р БЕТОННЫЕ РАБОТЫ' М3' 7,9*
193     88      Е6-34(А2=31,96-(27,4-26,6),1,015#)ССЦ П1-5 П1-6' 7,9' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
194     89      С124-1-8' 114,4,0,001*
195     90      С124-1-12' 27,0,001*
196     91      Е6-80' (0,7+82,56),0,001' ' ' ' ' 10513,1*
197     92      Е6-37' 7,9*
198     93      Р ФУНДАМЕНТ ФОМ 6 ПОД ЛЕСТНИЦУ' М3' 40*
199     94      П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
200     95      Е1-1592' (2,3+0,3,2),(2,2+0,3,2)=Ф1 (2,3+0,3,2+1,65),(2,2+0,3,2+1,65)=Ф2 (Ф1+Ф2)|2,1,65=Ф3 Ф3,0,93*
201     96      Е1-960(01836Ж)' Ф3,0,07*
202     97      Е1-1591' Ф3,0,07' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ПОСЛЕ РУЧНОЙ ДОРАБОТКИ*
203     98      С312-1' 1,8,Ф3' 0,29*
204     99      Е1-1604' Ф3*
205     100     Е1-1592' Ф3-7,85=Ф4' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
206     101     С312-1' 1,8,Ф4' 0,29*
207     102     Е1-968' Ф4*
208     103     Р БЕТОННЫЕ РАБОТЫ' М3' 7,85*
209     104     Е6-4(А2=29,9+(27,4-26,6),1,02#)' 7,85' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
210     105     Е6-80' 61,2,0,001' ' ' ' ' 10515,1*
211     106     К' ЛЕВЕНКОВА' НОВИКОВА' БАБАДЖАНОВА*
```

ОВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-20

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ(ФОМ2,ФОМ3,ФОМ4)	М3	140,00	125	157	0,89	1,12	2,74
2	КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	54,23	2170	2731	40,01	50,35	47,69
3	ПРИЯМКИ ПР1(ШТ1) ПР2(ШТ1) ПР3(ШТ1)	М3	80,00	56	70	0,70	0,88	1,22
4	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИЯМКОВ	М3	10,21	652	819	63,86	80,22	14,30
5	ФУНДАМЕНТ ФОМ 1 (1ШТ) ПОД СКЛАД ЦЕМЕНТА ВМЕСТИМОСТЬЮ 28Т МАРК СМ-33Г	М3	90,00	80	101	0,89	1,12	1,76
6	ФУНДАМЕТ ФОМ1	М3	12,62	608	765	48,18	60,62	13,36
7	ФУНДАМЕНТ ПОД ПОСТАМЕНТ ЦИКЛОНА ЗПО-КМ(ШТ1)	М3	70,00	74	93	1,06	1,33	1,62
8	БЕТОННЫЕ РАБОТЫ	М3	7,90	464	583	58,73	73,80	10,18
9	ФУНДАМЕНТ ФОМ 6 ПОД ЛЕСТНИЦУ	М3	40,00	37	45	0,93	1,13	0,79
10	БЕТОННЫЕ РАБОТЫ	М3	7,85	287	362	36,56	46,11	6,32
	ИТОГО	М3	-	4553	5726	-	-	100,00

409-28-61.92, Альбом 7, т.2

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Т.П. ИНВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	0 ССН П3-11		-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100	М3		10,04	
2.	0124-1-8		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т		0,93	
3.	0124-1-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т		0,23	
4.	0124-1-12		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т		0,16	
5.	0124-3-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т		0,13	
6.	0147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		2,18	
7.	0312-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т		707,26	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
8.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		578,66	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
9.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч		0,95	
10.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч		4,74	
11.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		109,11	
12.		1290	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,5М3	МАШ.-Ч		14,43	
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
13.		2072	-ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		0,32	
14.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3		0,04	
15.		2265	-ДОРКИ ЗС,25-35ММ	М3		0,07	
16.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3		0,96	
17.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3		0,67	

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ, ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N	Т.П.,ВР 409-28-61.92	ЛИСТ 1

П.н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
18.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,45	
19.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т		0,01	
20.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т		0,09	
21.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2		54,19	
22.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		30,04	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
23.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		15,81	
24.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		0,20	
25.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		68,27	
26.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		0,40	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
27.		10502	-АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,94	
28.		10504	-АРМАТУРА А1 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,23	
29.		10505	-АРМАТУРА А1 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,16	
30.		10507	-АРМАТУРА А1 Д=16 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,02	
31.		10510	-АРМАТУРА А1 Д=22 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,12	
32.		10511	-АРМАТУРА А1 Д=25 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,07	
33.		10513	-АРМАТУРА А1 Д=32 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,08	
34.		10515	-АРМАТУРА А1 Д=40 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,05	
35.		10528	-АРМАТУРА А2 Д=18 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,02	
36.		10545	-АРМАТУРА А3 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т		0,13	
37.		10580	-СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАД.ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,19	
38.		10582	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,19	
39.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		0,20	
40.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		15,81	
41.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3		68,27	
42.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		1,54	
43.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т		0,18	
44.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		1,44	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЯ ПО 1000М3 В ГОД

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-21

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШКАФОВ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: чертежи АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,368 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 101 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,056 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 744,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,84 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-123	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ	1,60	38,70	1,00	62	55	1	62,60	100
	ПРИМ	Т		34,30	0,30		-	-	0,39	1
2	С ПР-Т 56-01-01 П194	-СТОИМОСТЬ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТ	20,00	64,80 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1358	55	1		100
			РУБ.					-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1296	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1296	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			62	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			72	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	56	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	56	-		-

СОСТАВИЛ САНИНА

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
193      1      320044685' НВМ1Г1А2В1' ' ' 1,1' ' ' ' 744' М3*
194      2      Ю' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' БЫТОВЫЕ
                    ПОМЕЩЕНИЯ' ' ' 1-' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШКАФОВ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ' ТП ИНВ' *
195      3      Н10=16,5*
196      4      Д2-Б*
197      5      Д2-М*
198      6      Д2-С*
199      7      Д2-Г*
200      8      Д3-Д*
201      9      Д4-А*
202     10      Д4-Г*
203     11      Е9-123 ПРИМ' 80,(16+4),0,001' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ*
204     12      СТ ПР-Т 56-С1-01 П194(=14)' 20' 60,1,08' СТОИМОСТЬ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ' МТ*
205     13      К' САНИНА' ' БАБАДЖАНОВА*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШКАФОВ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ

ТП ИНВ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,	С ПР-Т 56-01-01 П194		=СТОИМОСТЬ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ		20,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
2,		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.=4		100,16	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
3,		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		1,60	
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
4,		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		1,66	
5,		5184	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		1,60	
6,		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		4,45	

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-22

НА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖБИ НА 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 194,039 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3940 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,629 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		,ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ							
1	1906-03011	-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Г/П 10,ПРОЛЕТ 16,5	1,00	7353,00	-	7353	-	-	-
				-	-			-	-
		ШТ							
2	Ц3-7-3	-МОНТАЖ	1,00	627,00	81,00	627	353	82	608,00 / 608
		ШТ		353,00	26,50			27	34,18 / 34
3	Ц3-1007-3	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ	1,00	317,90	120,00	318	117	120	187,20 / 187
		ШТ		117,00	120,00			120	154,80 / 155
4	1906-03003	-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Г/П 5,ПРОЛЕТ 16,5	1,00	6480,00	-	6480	-	-	-
				-	-			-	-
		ШТ							
5	Ц3-7-1	-МОНТАЖ	1,00	611,00	77,60	611	342	77	591,00 / 591
		ШТ		342,00	25,20			25	32,51 / 33
6	Ц3-1007-48	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ	1,00	296,00	96,00	296	96	96	153,60 / 154
		ШТ		96,00	96,00			96	123,84 / 124
7	1906-16034	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ050-71120.00	1,00	180,00	-	180	-	-	-
				-	-			-	-
		ШТ							
8	Ц3-602	-МОНТАЖ	0,07	145,95	16,17	10	5	1	116,26 / 8
		ШТ		72,66	10,50			1	13,54 / 1
9	Ц3-5601	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ	1,00	50,82	1,46	51	16	2	25,87 / 26
		ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1906-17069 ДОП.129	-ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ ТО-30	1,00	16,17	0,57			1	0,74	1
				15000,00	-	15000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	241849-9077 ДОП.2	-ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДАТОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТП-5	1,00	2979,00	-	2979	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц24-42-1	-МОНТАЖ	1,00	27,80	5,52	28	21	5	35,00	35
		ШТ		20,60	2,32			2	2,99	3
13	15061-1103 ДОП.116	-МАШИНА СВАРОЧНАЯ ПОДВЕСНАЯ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ МТП-1113	1,00	1353,00	-	1353	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц24-257-1	-МОНТАЖ	1,00	9,35	1,19	9	7	2	12,00	12
		ШТ		7,05	0,50			1	0,65	1
15	15061-4019 ДОП.117	-ТРАНСФОРМАТОР САРОЧНЫЙ ТДМ-401У2	1,00	310,00	-	310	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц32-163-5	-МОНТАЖ	1,00	10,85	0,58	11	9	-	16,00	16
		ШТ		8,98	0,36			-	0,46	-
17	2301-09076	-НАСОС 15ХПА	2,00	680,00	-	1360	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц7-282-1	-МОНТАЖ	2,00	11,90	3,91	24	12	8	10,00	20
		ШТ		5,97	1,61			3	2,08	4
19	1914-10001 ,10005	-УСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА ВИНТОВОГО	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц3-341-3	-МОНТАЖ	1,00	30,60	3,09	31	24	4	38,00	38
		ШТ		23,90	1,54			2	1,99	2
21	15061-1801 9 ДОП.16	-СТОЛ СВАРЩИКА С10020УХЛ4	1,00	570,00	-	570	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц14-106-5	-МОНТАЖ	0,24	17,88	7,16	4	1	2	7,00	2
		Т		4,79	2,62			1	3,38	1
23	НОМЕНКЛАТУРА ЗАВОДА	-БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СБ-140	1,00	29900,00	-	29900	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц24-277-1	-МОНТАЖ	1,00	198,00	57,60	198	131	57	211,00	211
		ШТ		131,00	24,20			24	31,22	31
25	Ц24-105-12	-МОНТАЖ	1,00	91,50	24,20	92	54	25	94,00	94
		ШТ		54,30	9,66			10	12,46	12
26	2201-09020	-ИЗВЕСТЕГАСИЛКА=СМ-1247А	1,00	380,00	-	380	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц24-176-3	-МОНТАЖ	1,00	84,30	16,60	84	61	16	104,00	104
		ШТ		60,60	7,40			7	9,55	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	2203-02196	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННОЙ СМАЗКИ ОЗ-2	1,00	3910,00	-	3910	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	И24-260-3	-МОНТАЖ	1,00	31,91	7,78	32	19	8	33,00	33
		ШТ		18,50	3,25			3	4,19	4
30	2203-2048	-НОЖНИЦЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ СМИ-322Б	1,00	4420,00	-	4420	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	И1-110-2	-МОНТАЖ	1,00	13,90	5,55	14	7	5	13,50	13
		ШТ		7,27	2,37			2	3,06	3
32	2203-2175	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРАВКИ И РЕЗКИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ=СМЖ-357	1,00	2110,00	-	2110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	И1-31-1	-МОНТАЖ	1,00	16,10	5,51	16	10	5	18,00	18
		ШТ		9,64	2,38			2	3,07	3
34	И1-325-2	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ	1,00	198,60	4,70	199	80	4	121,00	121
		ШТ		80,20	1,41			1	1,82	2
35	2203-02348 ДОП.98	-ПОДДОН СМЖ-548А	20,00	1260,00	-	25200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	2203-02515 ДОП.87	-ВИБРОПЛОЩАДКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СМЖ-187Г	1,00	5000,00	-	5000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	И24-255-1	-МОНТАЖ	1,00	107,84	17,90	108	65	18	107,00	107
		ШТ		65,00	6,70			7	8,64	9
38	НОМЕНКЛАТУРА ЗАВОДА ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ	-ВИБРОПЛОЩАДКА ЛАБОРАТОРНАЯ СМЖ-739	1,00	580,00	-	580	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	2203-02451 ДОП.24	-ЗАХВАТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЖ-226А-1	1,00	390,00	-	390	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	И24-265-1	-МОНТАЖ	1,00	32,30	6,71	32	25	6	42,00	42
		ШТ		25,10	3,48			3	4,49	4
41	2203-02099	-ПАКЕТИРОВЩИК СМЖ-293А4	1,00	330,00	-	330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	И24-267-2	-МОНТАЖ	1,00	18,10	3,24	18	13	3	23,00	23
		ШТ		13,10	1,43			1	1,84	2
43	2203-02119	-ТЕЛЕЖКА САМОХОДНАЯ СМЖ-151А	1,00	1630,00	-	1630	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	И24-43-1	-МОНТАЖ	1,00	36,40	9,56	36	25	9	44,00	44
		ШТ		25,40	3,48			3	4,49	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	2203-02524 ДОП.96	-БЕТОНОУКЛАДЧИК СМЖ-528 шт	1,00	13200,00	-	13200	-	-	-	-
46	Ц24-8-4	-МОНТАЖ шт	1,00	206,00	41,90	206	155	42	261,00	261
				155,00	17,50			18	22,57	23
47	2203-02002 ДОП.70	-БАДЬЯ ДЛЯ БЕТОНА СМЖ-3В шт	1,00	610,00	-	610	-	-	-	-
48	2201-09074 ДОП.15	-СКЛАД ЦЕМЕНТА СБ-33Г шт	2,00	1780,00	-	3560	-	-	-	-
49	Ц24-105-12	-МОНТАЖ шт	2,00	91,50	24,20	183	108	48	94,00	188
				54,00	9,66			19	12,46	25
		НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		,КАМЕРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ								
50	1914-13060	-ПРИВОД КРЫШЕК ЯМНЫХ КАМЕР СМЖ 527,00,000 шт	1,00	875,00	-	875	-	-	-	-
51	Ц3-433-1	-МОНТАЖ компл.	1,00	54,70	5,67	55	40	6	68,30	68
				39,70	2,94			3	3,79	4
52	2203-02209 ДОП.85	-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ СМЖ-300,3Б шт	1,00	1370,00	-	1370	-	-	-	-
53	Ц7-281-3	-МОНТАЖ шт	1,00	45,16	6,60	45	21	7	39,00	39
				21,30	2,94			3	3,79	4
54	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ П,25-006	-ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗВЕСТИГАСИЛКИ шт	1,00	1000,00	-	1000	-	-	-	-
55	Ц3-475-1	-МОНТАЖ т	2,00	28,20	6,73	56	27	14	21,80	44
				13,70	2,42			5	3,12	6
56	2201-09043	-КОНТЕЙНЕР С САМООТКРЫВАЮЩИМСЯ ДНИЩЕМ ДЛЯ ИЗВЕСТИ шт	8,00	710,00	-	5680	-	-	-	-
57	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ П,24-003	-ДОЗАТОР ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА шт	1,00	162,00	-	162	-	-	-	-
58	Ц17-14-1	-МОНТАЖ шт	1,00	30,50	4,34	31	22	4	37,00	37
				22,20	2,03			2	2,62	3
59	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ	-БАК ТВОРИЛЬНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ шт	1,00	1464,00	-	1464	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.24-003										
60	Ц6-302-3	-МОНТАЖ	Т	1,60	23,30	4,86	37	20	8	21,00	34
					12,50	1,94			3	2,50	4
61	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ	-УСТАНОВКА МОНОРЕЛЬСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	ШТ	1,00	609,00 - -	- -	609	-	- -	- -	- -
	П.27-005										
62	Ц3-475-3	-МОНТАЖ	Т	0,84	24,40	6,11	20	9	5	18,50	16
					10,60	2,16			2	2,79	2
63	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ	-ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА	ШТ	1,00	1215,00 - -	- -	1215	-	- -	- -	- -
	П.04-003										
64	Ц14-159-1	-МОНТАЖ	М	15,00	0,45	0,10	7	4	1	1,00	15
					0,28	0,03			-	0,04	1
65	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ	-ГРЕЙФЕР	ШТ	1,00	326,00 - -	- -	326	-	- -	- -	- -
	П.06-010										
66	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ	-ПНЕВМОТРАНСПОРТ ЦЕМЕНТА	ШТ	1,00	2236,00 - -	- -	2236	-	- -	- -	- -
	П.30-005										
67	Ц14-159-6	-МОНТАЖ	М	30,00	1,13	0,22	34	22	7	1,00	30
					0,74	0,06			2	0,08	2
68	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ	-ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕТОНОУКЛАДЧИКА	ШТ	1,00	572,00 - -	- -	572	-	- -	- -	- -
	П.25-005										
69	Ц3-475-2	-МОНТАЖ	Т	1,10	25,60	5,37	28	14	5	19,90	22
					12,50	2,26			2	2,92	3
70	0108 ТАБЛ.12 120РУБ, ЗА 1Т	-БАЛОЧНЫЙ НАСТИЛ	ШТ	1,00	91,00 - -	- -	91	-	- -	- -	- -
71	Ц14-105-6	-МОНТАЖ	Т	0,76	26,22	12,50	20	6	10	12,00	9
					7,81	3,92			3	5,06	4
		ИНСТРУМЕНТ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ										
72	ВСН,ТАБЛ.1 ПОЗ.3	-ИНСТРУМЕНТ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ	ЧЕЛ	14,00	927,00 - -	- -	12978	-	- -	- -	- -
73	ВСН,ТАБЛ,2 ПОЗ.4	-ХОЗИНВЕНТАРЬ	ЧЕЛ	20,00	38,70 - -	- -	774	-	- -	- -	- -

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
74	СМЕТА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ	-ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ЧЕРТЕЖЕЙ Н.О.	РУБ.	1,00	20500,00 - -	-	20500	-	- - -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				180503	1941	712		3270
			РУБ.						404		524
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				176158	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				2853	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				1456	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4412	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1816	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				1018	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				187713	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3571	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				761	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	2345	-		-
		РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -	РУБ.				34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	284	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				412	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3940
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2629	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				774	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.				774	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				194039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3940
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2629	-		-

СОСТАВИЛ Баранова БАРАНОВА

ПРОВЕРИЛ Большаков БОЛЬШАКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: Гладкова ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1    3400821' Н9Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
2    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖБИ НА 1000М3 В ГОД' РП' ' 1-22'
                НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ' ЧЕРТЕЖИ ТХ' ШУВАЕВ В.И*
3    3    М8052=0,0325*
4    4    Н23=2' =1' =3' Н27=1,2' =0,7*
5    5    П2.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ###*
6    6    1906-03011' 1' 7353*
7    7    Ц3-7-3' 1' ' МОНТАЖ*
8    8    ЦТ3-1007-3(А2+50,9)(=7)' 1' 267#117#30#120#10' ЭЛЕКТРОМОНТАЖ' ШТ*
9    9    1906-03003' 1' 6480*
10   10   Ц3-7-1' 1' ' МОНТАЖ*
11   11   ЦТ3-1007-48(А2+74)(=7)' 1' 222#96#30#96#9,16' ЭЛЕКТРОМОНТАЖ' ШТ*
12   12   1906-16034' 1*
13   13   ЦТ3-602(А1,1,05)(=6)' 0,075' 139#69,2#15,4#10#5' МОНТАЖ' ШТ*
14   14   ЦТ3-5601(А1,1,05)(=7)' 1' 48,4#15,4#1,39#0,54#20,1' ЭЛЕКТРОМОНТАЖ' ШТ*
15   15   Т1906-17069 ДОП,129(=14)' 1' 15000' ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ ТО-30' ШТ' 7,5*
16   16   Т241849-9077 ДОП,2(=14)' 1' 2979' ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДАТОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТП-5' ШТ' 2,11*
17   17   Ц24-42-1' 1' ' МОНТАЖ*
18   18   Т15061-11031 ДОП,116(=14)' 1' 1353' МАШИНА СВАРОЧНАЯ ПОДВЕСНАЯ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ МТП-1110' ШТ' 0,312*
19   19   Ц24-257-1' 1' ' МОНТАЖ*
20   20   Т15061-4019 ДОП,117(=14)' 1' 310' ТРАНСФОРМАТОР САРОЧНЫЙ ТДМ-401У2' ШТ' 0,147*
21   21   Ц32-163-5' 1' ' МОНТАЖ*
22   22   Т2301-09076(=14)' 2' 680' НАСОС 15ХПА' ШТ' 0,285*
23   23   Ц7-282-1' 2' ' МОНТАЖ*
24   24   Т1914-10001,10005(=14)' 1' 275' УСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА ВИНТОВОГО' ШТ' 0,422*
25   25   Ц3-341-3' 1' ' МОНТАЖ*
26   26   Т15061-18019 ДОП,16(=14)' 1' 570' СТОЛ СВАРЩИКА С10020УХЛ4' ШТ' 0,24*
27   27   Ц14-106-5' 0,24' ' МОНТАЖ*
28   28   Т НОМЕНКЛАТУРА ЗАВОДА(=14)' 1' 29900' БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СБ-140' ШТ' 13,2*
29   29   Ц24-277-1' 1' ' МОНТАЖ*
30   30   Ц24-105-12' 1' ' МОНТАЖ*
31   31   2201-09020' 1*
32   32   Ц24-176-3' 1' ' МОНТАЖ*
33   33   Т2203-02196(=14)' 1' 3910' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННОЙ СМАЗКИ О3-2' ШТ' 2,05*
34   34   Ц24-260-3' 1' ' МОНТАЖ*
35   35   Т2203-2048(=14)' 1' 4420' НОЖНИЦЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ СММ-3225' ШТ' 1,32*
36   36   Ц1-110-2' 1' ' МОНТАЖ*
37   37   2203-2175' 1*
38   38   Ц1-31-1' 1' ' МОНТАЖ*
39   39   Ц1-325-2(А1+57,3.1,11#)' 1' ' ЭЛЕКТРОМОНТАЖ*
40   40   Т2203-02348 ДОП,98(=14)' 20' 1260' ПОДДОН СМЖ-548А' ШТ' 2,85*
41   41   Т2203-02515 ДОП,87(=14)' 1' 5000' ВИБРОПЛОЩАДКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СМЖ-187Г
                ' ШТ' 5,6*
42   42   Ц24-255-1' 1' ' МОНТАЖ*
43   43   Т НОМЕНКЛАТУРА ЗАВОДА ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ(=14)' 1' 580' ВИБРОПЛОЩАДКА ЛАБОРАТОРНАЯ СМЖ-739' ШТ' 0,15*
44   44   Т2203-02451 ДОП,24(=14)' 1' 390' ЗАХВАТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЖ-226А-1' ШТ' 0,74*
45   45   Ц24-265-1' 1' ' МОНТАЖ*
46   46   Т2203-02099(=14)' 1' 330' ПАКЕТИРОВЩИК СМЖ-293А4' ШТ' 1,24*
47   47   Ц24-267-2' 1' ' МОНТАЖ*
48   48   Т2203-02119(=14)' 1' 1630' ТЕЛЕЖКА САМОХОДНАЯ СМЖ-151А' ШТ' 3,45*
49   49   Ц24-43-1' 1' ' МОНТАЖ*
50   50   Т2203-02524 ДОП,96(=14)' 1' 13200' БЕТОНОУКЛАДЧИК СМЖ-528' ШТ' 8,5*
51   51   Ц24-8-4' 1' ' МОНТАЖ*
52   52   Т2203-02002 ДОП,70(=14)' 1' 610' БАДЬЯ ДЛЯ БЕТОНА СМЖ-3В' ШТ' 0,71*
53   53   Т2201-09074 ДОП,15(=14)' 2' 1780' СКЛАД ЦЕМЕНТА СБ-33Г' ШТ' 3,6*
54   54   Ц24-105-12' 2' ' МОНТАЖ*
```

```
55      55      П2 НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ##*
56      56      П2.КАМЕРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ*
57      57      Т1914-13060(=14)' 1' 875' ПРИВОД КРЫШЕК ЯМНЫХ КАМЕР СМЖ 527.00.000' ШТ*
58      58      Ц3-433-1' 1' ' МОНТАЖ*
59      59      Т2203-02209 ДОП.85(=14)' 1' 1370' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ СМЖ-300.3Б' ШТ*
60      60      Ц7-281-3' 1' ' МОНТАЖ*
61      61      Т ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ П.25-006(=14)' 1' 1000' ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗВЕСТИГАСИЛКИ' ШТ' 2,0*
62      62      Ц3-475-1' 2' ' МОНТАЖ*
63      63      Т2201-09043(=14)' 8' 710' КОНТЕЙНЕР С САМООТКРЫВАЮЩИМСЯЯ ДНИЩЕМ ДЛЯ ИЗВЕСТИ' ШТ' 0,2*
64      64      Т ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ П.24-003(=14)' 1' 162' ДОЗАТОР ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА' ШТ' 0,077*
65      65      Ц17-14-1' 1' ' МОНТАЖ*
66      66      Т ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ П.24-003(=14)' 1' 1464' БАК ТВОРИЛЬНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ' ШТ' 1,6*
67      67      Ц6-302-3' 1,6' ' МОНТАЖ*
68      68      Т ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ П.27-005(=14)' 1' 609' УСТАНОВКА МОНОРЕЛЬСА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ' ШТ' 0,84*
69      69      Ц3-475-3' 0,84' ' МОНТАЖ*
70      70      Т ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ П.04-003(=14)' 1' 1215' ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА' ШТ' 0,15*
71      71      Ц14-159-1' 15' ' МОНТАЖ*
72      72      Т ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ П.06-010(=14)' 1' 326' ГРЕЙФЕР' ШТ' 0,1*
73      73      Т ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ П.30-005(=14)' 1' 2236' ПНЕВМОТРАНСПОРТ ЦЕМЕНТА' ШТ' 1,0*
74      74      Ц14-159-6' 30' ' МОНТАЖ*
75      75      Т ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ П.25-005(=14)' 1' 572' ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ БЕТОНОУКЛАДЧИКА' ШТ' 1,1*
76      76      Ц3-475-2' 1,1' ' МОНТАЖ*
77      77      Т0108 ТАБЛ.12 120РУБ. ЗА 1Т(=14)' 1' 91' БАЛОЧНЫЙ НАСТИЛ' ШТ' 0,076*
78      78      Ц14-105-6' 0,76' ' МОНТАЖ*
79      79      Н23=0' =0' =0' Н27=0' =0*
80      80      П2 ИНСТРУМЕНТ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ*
81      81      Т ВСН,ТАБЛ.1 ПОЗ.3(=14)' 14' 927' ИНСТРУМЕНТ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ' ЧЕЛ*
82      82      Т ВСН,ТАБЛ.2 ПОЗ.4' 20' 38,7' ХОЗИНВЕНТАРЬ' ЧЕЛ*
83      83      Т СМЕТА НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ(=14)' 1' 20500' ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ЧЕРТЕЖЕЙ Н.О.' РУБ.*
84      84      К' БАРАНОВА' БОЛЬШАКОВА' ГЛАДКОВА*
```

409-28-61.92, Альбом 7, т. 2

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧЕРТЕЖИ ТХ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1. НОМЕНКЛАТУРА ЗАВОДА			-БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СБ-140	ШТ		45,00	
2.0108 ТАБЛ.12 120РУБ. ЗА 1Т			-БАЛОЧНЫЙ НАСТИЛ	ШТ		1,00	
3.1906-03003			-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Г/П 5,ПРОЛЕТ 16,5	ШТ		1,00	
4.1906-03011			-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Г/П 10,ПРОЛЕТ 16,5	ШТ		1,00	
5.1906-16034			-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ050-71120,00	ШТ		1,00	
6.1906-17069 ДОП.129			-ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ ТО-30	ШТ		1,00	
7.1914-10001,1000 5			-УСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА ВИНТОВОГО	ШТ		1,00	
8.1914-13060			-ПРИВОД КРЫШЕК ЯМНЫХ КАМЕР СМЖ 527.00.000	ШТ		1,00	
9.2201-09020			-ИЗВЕСТЕГАСИЛКА=СМ-1247А	ШТ		1,00	
10.2201-09043			-КОНТЕЙНЕР С САМООТКРЫВАЮЩИМСЯЯ ДНИЩЕМ ДЛЯ ИЗВЕСТИ	ШТ		8,00	
11.2201-09074 ДОП.15			-СКЛАД ЦЕМЕНТА СБ-33Г	ШТ		2,00	
12.2203-02002 ДОП.70			-БАДЬЯ ДЛЯ БЕТОНА СМЖ-3В	ШТ		1,00	
13.2203-2048			-НОЖНИЦЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ СММ-3225	ШТ		1,00	
14.2203-02099			-ПАКЕТИРОВЩИК СМЖ-293А4	ШТ		1,00	
15.2203-02119			-ТЕЛЕЖКА САМОХОДНАЯ СМЖ-151А	ШТ		1,00	
16.2203-2175			-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРАВКИ И РЕЗКИ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ=СМЖ-357	ШТ		1,00	
17.2203-02196			-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННОЙ СМАЗКИ О3-2	ШТ		1,00	
18.2203-02209 ДОП.85			-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ СМЖ-300.3Б	ШТ		1,00	
19.2203-02348 ДОП.98			-ПОДДОН СМЖ-548А	ШТ		20,00	
20.2203-02451			-ЗАХВАТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЖ-226А-1	ШТ		1,00	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОП.24						
21.	2203-02515		-ВИБРОПЛОЩАДКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ СМЖ-187Г	ШТ		1,00	
	ДОП.87						
22.	2203-02524		-БЕТОНОУКЛАДЧИК СМЖ-528	ШТ		1,00	
	ДОП.96						
23.	2301-09076		-НАСОС 15ХПА	ШТ		2,00	
24.	15061-4019		-ТРАНСФОРМАТОР САРОЧНЫЙ ТДМ-401У2	ШТ		1,00	
	ДОП.117						
25.	15061-11031		-МАШИНА СВАРОЧНАЯ ПОДВЕСНАЯ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ МТП-1110	ШТ		1,00	
	ДОП.116						
26.	15061-18019		-СТОЛ СВАРЩИКА С10020УХЛ4	ШТ		1,00	
	ДОП.16						
27.	241849-9077		-ТЕЛЕЖКА ПЕРЕДАТОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ТП-5	ШТ		1,00	
	ДОП.2						

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

28.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч		2893,93	

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

29.		8007	-ВОДА	М3		0,26	
30.		8052	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч		1051,46	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-23

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ при температуре - 30°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: чертежи КЖ,АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,762 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2304 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,628 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 744,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 22,53 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
1	Е7-404	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	8,00	10,10 2,84	4,90 1,79	81	23	39 14	4,73 2,31	38 18
		МТ								
2	608-72 ССЦ9-29	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300	1,52	84,20 "	- "	128	"	" "	" "	" "
		М3								
3	608-73 СОШ 9-51	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ В 2 СТОРОНЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300	1,52	87,10 "	- "	132	"	" "	" "	" "
		М3								
4	С147-1К=1,1 8	-АРМАТУРА А-1	0,27	27,32 "	- "	7	"	" "	" "	" "
		100КГ								
5	С147-8К=1,1 8	-АРМАТУРА А-3	1,08	29,50 "	- "	32	"	" "	" "	" "
		100КГ								
6	С147-24 К=1,18	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,37	48,73 "	- "	67	"	" "	" "	" "
		100КГ								
7	С147-24 К=1,18	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	1,11	48,73 "	- "	54	"	" "	" "	" "
		100КГ								
8	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	2,48	17,30	-	44	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		100КГ								
9	Е7-436ССЦ П2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	6,37 3,15	3,03 1,05	25	13	12 4	5,01 1,35	20 5
		ШТ								
10	608-7157ССЦ 9-299 Т,Ч,ТБАЛ3, 3	-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 ИЗ БЕТОНА М-400	3,74	72,05 -	- -	269	-	- -	- -	- -
		М3								
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,45	22,90	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,74	25,00	-	69	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,51	32,10	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	0,85	23,90	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,02	41,30	-	42	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,02	17,80	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	0,25	31,20 10,00	14,80 4,74	8	3	4 1	17,00 6,11	4 2
		Т								
18	С121-1904	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ С-245	0,09	242,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Т								
19	С121-1904Тч ТАБЛ3	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ С-255	0,16	255,13 -	- -	41	-	- -	- -	- -
		Т								
20	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,07	7,71 2,75	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,06	- -
		100М2								
21	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,07	20,60 3,02	0,24 0,08	2	-	- -	4,60 0,10	- -
		100М2								
22	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,03	342,30	-	10	1	-	36,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ Т 1Т0КГ	0,25	21,30 17,80	-	4	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1102	40	55		63
			РУБ.					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1031	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
24	Е7-563ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	12,00	6,36 2,62	2,84 1,03	73	31	34 12	4,30 1,33	52 16
25	Е7-566ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	7,00	8,45 3,49	4,33 1,56	59	24	30 11	5,74 2,21	40 14
26	608-1397ССЦ П8-331	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 М2	12,66	17,30 -	- -	219	-	- -	- -	- -
27	608-1397	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО	79,94	17,90	-	1431	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ П8-351	БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2								
		М2								
28	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,36	17,90		42				
		100КГ								
29	ССЦ ТАБЛ,Б СТР0130	-НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ КОВРАМИ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ	92,61	0,77		71				
		М2								
30	С111-144	-КОВРЫ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСИКХ БЕЛЫХ ИЛИ ПОКРЫТЫХ БЕСЦВЕТНЫМ ГЛАЗУРЯМИ	92,61	4,19		388				
		М2								
31	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,33	362,30	8,00	11	3		156,40	5
		Т		92,00	2,40				3,10	
32	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,26	17,80		5				
		100КГ								
33	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМ4ЕСКОГО КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО	27,16	31,60	0,81	858	60	22	4,05	110
				2,21	0,24			7	0,31	8
		М3								
34	Е7-445ССЦ П2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	12,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
35	608-76ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫ4КИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТ4ЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,49	64,40		32				
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,35	25,00		9				
		100КГ								
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90		1				
		100КГ								
38	Е7-650	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	2,00	3,78	2,12	8	3	5	2,49	5
				1,46	0,81			2	1,04	2
		ШТ								
39	608-92344СС Ц П11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200 МАРКИ К18,28-Т	1,06	53,50		57				
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
41	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,46	25,00	-	12	-	-	-	-
42	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,30	32,10	-	9	-	-	-	-
43	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	41,30	-	2	-	-	-	-
44	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,80	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		3293	122	93		214
				РУБ,				33		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3293	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		306	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		4142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	251	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		4142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	251	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ								
45	Е7-463ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	14,30	4,08 1,39	1,06 0,38	57	19	15 5	2,29 0,49	32 7
46	Е7-469ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	3,00	3,30 0,68	1,00 0,38	10	2	3 1	1,18 0,49	4 1
47	608-91056СС-Ц П11-158 ПРИЛ.1	-ПЛИТЫ МАРКИ ПК56,15-5 А4 С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 810 КГС/М2 М2	92,60	8,90	-	824	-	-	-	-
48	608-91056СС-Ц	-ПЛИТЫ МАРКИ ПК56,12-6-А4Б С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 900	20,17	9,06	-	183	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П11-158ПРИ Л.НР1	КГС/М2		-	-			-	-	-
49	608-91054ОС-Ц П11-156 ПРИМНР1	М2 -ПЛИТЫ МАРКИ ПРС56.12-8А4 С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1100 КГС/М2	20,17	7,69 -	- -	155	-	- -	- -	- -
50	Е7-209	М2 -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	2,43 1,01	1,03 0,38	2	1	1 -	1,64 0,49	2 -
51	608-1358ССЦ П8-236	ШТ -СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,143 МАРКИ СБ4А-1	0,26	90,20	-	5	-	-	-	-
52	С147-15	М3 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
53	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
54	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,06	41,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
55	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,06	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
56	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100КГ	0,38	36,29 3,67	0,26 0,06	14	1	- -	6,02 0,10	2 -
57	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,01	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
58	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	- -	4,60 0,10	- -
59	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,03	342,00 21,30	- -	10	1	- -	36,21 -	1 -
60	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,29	17,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				1272	24	19		41
		РУБ.						6		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1272	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			209	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1598	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КРОВЛЯ								
61	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1,45	49,90	1,30	72	15	2	18,90	27
				10,70	0,39			1	0,50	1
		100М2								
62	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	36,14	35,20	0,56	1272	46	20	2,54	92
		М3		1,20	0,17			6	0,22	6
63	Е12-299ССЦ П2-4,2-5	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,45	49,23	0,74	71	11	1	14,30	21
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
64	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	1,45	338,00	15,60	489	79	23	95,20	138
				54,90	4,69			7	6,05	9
		100М2								
65	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,17	192,00	0,41	33	8	-	83,00	14
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
66	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,43	9,43	0,01	14	3	-	4,14	6
		100М2		2,30	-			-	-	-
67	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО УЗЛАМ	0,02	342,00	-	7	-	-	34,00	1
		Т		21,30	-			-	-	-
68	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ ПО УЗЛАМ	0,08	35,20	0,56	3	-	-	2,54	-
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-
69	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15МР ПО УЗЛАМ	0,02	51,60	0,74	1	-	-	14,30	-
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
70	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 ПО УЗЛАМ	0,02	338,00	15,60	5	1	-	95,20	1
				54,90	4,69			-	6,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
71	Е12-289	-ИСКЛЮЧИТЬ ДО 3-Х СЛОЕВ	0,02	49,90	1,30	1			18,90	
		100М2		10,70	0,39				0,50	
72	Е12-287	-УСТАНОВКА ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ПО УЗЛАМ	0,01	35,20	0,56	1			2,54	
		М3		1,28	0,17				0,22	
73	Е26-36ПРИМ	-ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	0,03	7,68	1,08	1			11,40	
		М3		6,60	0,32				0,41	
74	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,03	11,20		1				
		М3								
75	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД ПО УЗЛАМ	0,01	42,30	0,08	1			6,43	
		100М		4,02	0,02				0,03	
76	Е26-73	-2 СЛОЯ СТЕКЛОХОЛСТА ПО УЗЛУ 33	0,01	25,20	0,10	1			42,20	
		100М2		23,60	0,04				0,05	
77	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ТО ЖЕ	0,01	51,60	0,74	1			14,30	
		100М2		7,64	0,22				0,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		1972	193	46		300
				РУБ.				14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1972				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		324				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч						28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			58			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		184				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2480				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2480				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			235			
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
78	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,00	1,45	0,35	10	4	3	0,91	6
		М2		0,55	0,11			1	0,14	1
79	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,00	1,34	-	9	1	-	0,36	3
				0,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
80	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	20,34	2,00	0,13	41	14	3	1,16	24
				0,57	0,04			1	0,35	1
		М2								
81	С122-219	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ24-10Л	2,30	13,50	-	31	-	-	-	-
		М2								
82	С122-219	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ21-10	12,00	13,50	-	162	-	-	-	-
		М2								
83	ССБ ДОП.В4 П816	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-10	4,70	14,20	-	67	-	-	-	-
84	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	8,34	15,00	-	125	-	-	-	-
		М2								
85	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	3,00	6,73	-	20	-	-	-	-
		КОМПЛ								
86	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	12,00	2,97	-	36	-	-	-	-
		КОМПЛ								
87	536111-0100	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-7, ГОСТ6629-74	6,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
88	536111-0400	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-10,ГОСТ6629-74	6,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
89	536111-0600	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ24-10,ГОСТ6629-74	3,00	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		501	19	6		33
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		501	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	36	-		-

РАЗДЕЛ 6. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ, ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	18,72	3,25	0,27	61	22	5	1,93	36
				1,15	0,08			1	0,10	2
		М2								
91	С122-29	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-18, ОР18-18	18,72	22,80	-	427	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
92	0111-422-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ТРЕХСТВОРНЫХ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	6,00	8,21	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
93	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ, ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,19	229,00	1,50	43	4	-	43,10	8
				23,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
94	536131-5900	-ОКОННЫЙ БЛОК ОР18-18В, ГОСТ 11214-78	6,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		580	26	5		44
								1		2
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		580	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		55	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		730	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		730	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ

95	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ГЛИНЯНОГО	1,67	496,00	7,70	826	123	13	137,00	228
				74,00	2,31			4	2,98	5
		100М2								
96	Е7-445ССЦ П2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	12,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	2
				0,38	0,06			1	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
97	608-76ССЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
98	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ БОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	2,79	35,90	1,23	100	95	3	21,30	59
				12,70	0,37			1	0,48	1
		М3								
100	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	3,24	43,60	-	141	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
101	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,05	329,00	1,30	16	1	-	21,08	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
102	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
103	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1104	150	18		290
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНСВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1388	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		314
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		,ТИП 3								
104	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,35	64,95	1,48	23	2	-	8,27	3
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	-
105	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,80	29,30	-	82	5	-	2,90	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,62	-			-	-	-
106	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	35,05	1,83	0,21	64	29	7	1,40	49
				0,84	0,06			2	0,08	3
		М2								
107	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	35,05	0,69	0,01	24	11	-	0,50	18
				0,30	-			-	-	-
		М2								
108	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,35	70,00	0,95	25	3	-	18,80	7
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
109	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,35	13,60	0,23	5	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
110	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,35	417,00	4,52	146	22	1	108,00	38
				61,40	1,36			-	1,75	1
		100М2								
		,ТИП7								
111	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,03	64,95	1,48	2	-	-	10,78	-
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	-
112	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,23	29,30	-	7	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
113	Е11-132ПРИМ-ЕН	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ	0,03	425,00	10,40	12	1	-	77,90	2
				43,30	3,12			-	4,02	-
		100М2								
		,ТИП 8								
114	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,40	64,95	1,48	26	2	-	10,78	4
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	-
115	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,20	29,30	-	94	5	-	2,90	9
		М3		1,62	-			-	-	-
116	Е11-132ССЦ 3-122,3-14 2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ МОЗАИЧНЫЕ ПЛИТКИ	0,40	427,74	10,40	171	17	4	77,90	31
				43,30	3,12			1	4,02	2
		100М2								
		,ТИП 9								
117	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,04	64,95	1,48	2	-	-	10,78	-
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	-
118	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,31	29,30	-	9	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
119	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	3,82	1,83	0,21	7	3	1	1,40	5
				0,84	0,06			-	0,08	-
		М2								
120	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ	3,82	2,37	0,03	8	3	-	1,50	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ДО 4-Х СЛОЕВ		0,90	-			-	-	-
		М2								
121	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,04	70,30	0,95	3	-	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
122	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ИСКЛЮЧИТЬ	0,04	13,60	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2	-	0,16	0,07			-	0,09	-
123	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,04	417,30	4,52	16	2	-	108,00	4
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		,ТИП 10								
124	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	1,92	64,95	1,48	125	10	3	10,78	21
		100М2		5,35	0,45			1	0,58	1
125	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	15,40	29,30	-	451	25	-	2,90	45
		М3		1,62	-			-	-	-
126	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,92	70,00	0,95	135	19	2	18,80	36
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
127	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	1,92	519,00	0,75	999	54	1	75,50	145
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	1
128	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	0,19	71,20	0,80	14	5	-	49,20	9
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
		,ТИП11								
129	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,11	64,95	1,48	7	1	-	10,78	1
		100М2		5,35	0,45			-	0,58	-
130	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,86	29,30	-	25	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
131	Е11-69ССЦ П2-6,2-8	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА М-300	0,11	96,36	1,02	10	2	-	28,50	3
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
132	Е11-70ССЦ П2-6,2-8	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,11	35,40	0,46	4	-	-	1,82	-
		100М2		0,94	0,14			-	3,18	-
133	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,11	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2496	254	19		450
			РУБ.					5		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2496	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	331	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	331	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
134	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	1,14	25,70 18,50	0,15 0,04	24	21	- -	29,50 0,05	34 -
135	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	4,52	110,00 46,40	6,80 4,03	498	210	31 18	74,00 5,20	335 24
136	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ И СТЕН 100М2	1,55	5,84 4,90	0,05 0,02	9	8	- -	9,70 0,03	15 -
137	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	1,88	76,30 23,10	0,90 0,27	143	43	2 1	41,00 0,35	77 1
138	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 100М2	2,24	10,90 3,92	0,27 0,08	24	2	- -	1,37 0,10	3 -
139	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,35	450,00 94,70	2,00 0,60	157	33	- -	170,00 0,77	59 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			855	317	33		523
			РУБ.					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			855	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1075	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	362	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1075	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	362	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ,ОТМОСТКА								
140	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ГЛИ	0,34	230,90	7,40	79	5	3	23,80	8
		ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14,90	1,90			1	2,45	1
		100М2								
141	Е27-174	-ИСКЛЮЧИТЬ ДО 8СМ ТОЛЩИНЫ -	0,34	36,24	- -	12	-	- -	2,04-	1
		100М2	-	1,20	-			-	-	-
142	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ	0,34	156,30	-	53	3	-	14,40	5
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ		8,23	-			-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
143	Е27-172	-ИСКЛЮЧИТЬ ДО 20ММ -	0,34	50,60	- -	17-	1	- -	4,64-	2
		100М2	-	2,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			103	7	3		10
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ,КРЫЛЬЦА								
144	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3,92	9,32	0,32	37	2	1	0,90	3
		М3		0,40	0,10			-	0,13	1
145	Е5-150СП П1-3,1-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100	0,61	28,62	0,34	17	-	-	0,99	1
		БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В-10		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,05	9,33	0,08	1	-	-	12,60	1
		1002		7,36	0,02			-	0,33	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			55	2	1		5
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13333	1104	298		1973
			РУБ.					106		139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	387	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1623	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			16762	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1628	-		-

СОСТАВИЛ САНЧИНА

ПРОВЕРИЛ ЛЕВЕНКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОВАЛЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н,К 5)

```
312      1        32Ø044699' НЗМ1А2Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 744' М3*
313      2        Ю' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1ØØØМ3 В ГОД' ' ' БЫТОВЫ
                  Е ПОМЕЩЕНИЯ' ' ' 1-' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т.П.ИНВ НР' МУВАЕВ В.Н.*
314      3        Н10=16,5*
315      4        Д2-Б*
316      5        Д2-С*
317      6        Д2-М*
318      7        Д2-Т*
319      8        Д3-Д*
320      9        Д4-А*
321      10       Д4-К*
322      11       Р3' М3' 6,78*
323      12       Е7-4Ø4(А2=2,35)' 1+1+2+2+2*
324      13       6Ø8-72 ССЦ9-29' Ø,38,(1+1+2)' 84,2Ø' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТ
                  ОНА М-3ØØ' М3*
325      14       6Ø8-73 ССЦ 9-51' Ø,38,4' 87,1Ø' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ В 2 СТОРОНЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ОБЪЕМОМ ДО 1К
                  З ИЗ БЕТОНА М-3ØØ' М3*
326      15       С147-1К=1,18' 3,327,8' 22,9Ø,1,18*
327      16       С147-8К=1,18' 26,88,4' 25,1,18*
328      17       С147-24#К=1,18' 14,31,4+2Ø,Ø4,4=Ф1' 41,3Ø,1,18*
329      18       С147-24#К=1,18' 11,71,2+8,45,2+16,86,2+18,41,2=Ф2' 41,3,1,18' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
33Ø      19       С147-29' 14,31,4+2Ø,Ø4,4+Ф2' 17,8' + ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ*
331      2Ø       Е7-436(А2=Ø,ØØ79,24,4#)ССЦ П2-4' 2+2*
332      21       6Ø8-7157ССЦ 9-299 Т.Ч,ТБАЛЗ,3' Ø,83,2+1,Ø4,2' 69,5Ø+Ø,82+1,53' РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,
                  5М3 ИЗ БЕТОНА М-4ØØ' М3*
333      22       С147-1' 17,Ø5,2+5,2,2' 22,9Ø*
334      23       С147-8' 88,71,2+49,16,2' 25,Ø*
335      24       С147-16' 9,252,2+16,Ø4,2' 32,1Ø*
336      25       С147-6' 42,58,2' 23,9Ø*
337      26       С147-24' 22,64,2+28,14,2' 41,3Ø*
338      27       С147-29' 22,64,2+28,14,2' 17,8Ø*
339      28       Е9-116' (55,82,2+66,32,2),1,Ø4,Ø,ØØ1=Ф5' ' ' ' ' 1Ø261,1/1Ø266,Ø,71/1Ø271,Ø,29*
34Ø      29       С121-19Ø4' ((55,82-19,74,2),3+(66,32-19,74,2),2),Ø,ØØ1,1,Ø4=Ф6' 242' + ИЗ СТАЛИ С-245*
341      3Ø       С121-19Ø4ТЧТАБЛЗ' 19,74,4,2,Ø,ØØ1,1,Ø4=Ф7' 242+13,1,Ø1' + ИЗ СТАЛИ С-255*
342      31       Е13-121' Ф7,31,2+Ф6,25,7=Ф8*
343      32       Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' Ф8' ' + ЗА 2 РАЗА*
344      33       Е7-291' 4,6,3,Ø,ØØ1' ' ' ' ' 1Ø581,1/1Ø586,1*
345      34       С147-29' 4,5,3' 17,8Ø*
346      35       Р4' М3' 54,91*
347      36       Е7-563(А2=Ø,Ø246,24,4#)ССЦ П2-4' 2+1+3+2+1+3*
348      37       Е7-566(А2=Ø,Ø259,24,4#)ССЦ П2-4' 2+2+3*
349      38       6Ø8-1397ССЦ П8-331' Ø,585,1,785,1+1,185,1,785,5+Ø,585,1,785=Ф1' 17,3Ø*
35Ø      39       6Ø8-1397#ССЦ П8-351' 4,585,Ø,885,2+4,585,1,765,2+4,585,1,485,2+5,885,Ø,885,345,885,1,485,3=Ф2' 17,9Ø*
351      4Ø       С147-29' 3,7,6+18,38,6+3,7+9,22,3+23,9,3' 17,8Ø*
352      41       СТССЦ ТАБЛ,Б СТРО13Ø(=11)' Ф1+Ф2=Ф3' Ø,77' НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ КОВРАЧИ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНОЙ П
                  ЛИТКИ' М2*
353      42       С111-144' Ф3*
354      43       Е7-285' (12,3,26+8,Ø,52+2Ø,Ø,28+12,Ø,Ø32+2,5,1+6,Ø,26+4,Ø,25),Ø,ØØ1=Ф5' ' ' ' ' 1Ø581,Ø,9/1Ø586,Ø,9/1Ø5Ø2,Ø
                  ,1*
355      44       С147-29' Ф5,1ØØØ' 17,8Ø*
356      45       Е8-3Ø(А2=28,58)' (6+1,Ø8-Ø,15),4,168,2-2,4,2=Ф1 Ф1,Ø,51=Ф2' ' + ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО*
357      46       Е7-445(А2=24,4,Ø,ØØ25#)ССЦ П2-4' 4,3*
358      47       6Ø8-76ССЦ П9-92' 4,3,Ø,Ø41' 64,4Ø*
359      48       С147-8' 2,94,12' 25*
36Ø      49       С147-1' Ø,32,12' 22,9Ø*
361      5Ø       Е7-65Ø' 2*
```

```
362     51        608-92344ССЦ П11-182' 2,0,53' 53,50' + МАРКИ К18,28-Т*
363     52        С147-1' 3,6,2' 22,90*
364     53        С147-8' 23,18,2' 25*
365     54        С147-15' 14,79,2' 32,10*
366     55        С147-24' 2,24,2' 41,3*
367     56        С147-29' 2,24,2' 17,8*
368     57        Р6' М2' 132,94*
369     58        Е7-463(А2=0,0667,24,4#)ССЦ П2-4' 2+3+6+3*
370     59        Е7-469(А2=0,0663,24,4#)ССЦ П2-4' 3*
371     60        608-91056ССЦП11-158 ПРИЛ,1' 5,65,1,49,(2+6+3)' 7,81+0,2+0,69' + МАРКИ ПК56,15-5 А4  С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ
                        810 КГС/М2*
372     61        608-91056ССЦ П11-158ПРИЛ,НР1' 5,65,1,19,3' 7,91+1,05+0,2' ПЛИТЫ МАРКИ ПК56,12-6-А4В С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ
                        900 КГС/М2*
373     62        608-91054ССЦ П11-156 ПРИМНР1' 5,65,1,19,3' 6,29+1,40' ПЛИТЫ МАРКИ ПРО56,12-8А4 С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1100
                        КГС/М2*
374     63        Е7-209' 1*
375     64        608-1358ССЦ П8-236' 0,06' 90,20' + МАРКИ СБ4А-1*
376     65        С147-15' 1,7' 32,10*
377     66        С147-1' 2,3' 22,90*
378     67        С147-24' 5,9' 41,30*
379     68        С147-29' 5,9' 17,8*
380     69        Е20-697(=1)' 37,66*
381     70        Е13-121' 37,66,0,001,29*
382     71        Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 37,66,0,001,29' ' + ЗА 2 РАЗА*
383     72        Е7-291' (2,1,61+4,0,73+4,0,43+4,0,55+6,3,2),0,001=Ф30' ' ' ' ' 10581,1/10586,1*
384     73        С147-29' Ф30,1000' 17,8*
385     74        Р7' М2' 145*
386     75        Е12-289' (18+0,51,2),7,6=Ф1*
387     76        Е12-287(А2=33,36)' Ф1,0,25*
388     77        Е12-299(А2=43,22-(25,9-24,4),1,58#)ССЦ П2-4,2-5' Ф1*
389     78        Е12-176' Ф1*
390     79        Е12-280' (19,02+7,6,2),0,5*
391     80        Е12-277' (19,02+7,6,2),4,185*
392     81        Е7-291' 16,2,0,001' ' + ПО УЗЛАМ*
393     82        Е12-287(А2=33,36)' (3,14,0,82,0,82-3,14,0,42,0,42),0,05=Ф10' ' + ПО УЗЛАМ*
394     83        Е12-299(А2=43,22)' Ф10|0,05' ' + ПО УЗЛАМ*
395     84        Е12-176' Ф10|0,05' ' + ПО УЗЛАМ*
396     85        Е12-289(ВП)' Ф10|0,05' ' ИСКЛЮЧИТЬ ДО 3-Х СЛОЕВ*
397     86        Е12-287(А2=33,36)' 2,3,14,0,2,0,12,0,06=Ф200' ' УСТАНОВКА ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ПО УЗЛАМ*
398     87        Е26-36ПРИМ' 2,3,14,0,2,0,02=Ф201' ' ИЗОЛЯЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*
399     88        С114-2' Ф201,1,02*
400     89        Е7-701' Ф201|0,02' ' + ПО УЗЛАМ*
401     90        Е26-73(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 0,95,0,95-3,14,0,2,0,2=Ф300' ' 2 СЛОЯ СТЕКЛОХОЛСТА ПО УЗЛУ 33*
402     91        Е12-299(А2=43,22)' Ф300' ' + ТО ЖЕ*
403     92        Р10' М2' 27,34*
404     93        Е10-105' 2,30+2,35,2*
405     94        Е10-140' 2,30+2,35,2*
406     95        Е10-107' 2,0,6+1,39,(2+4)*
407     96        С122-219' 2,3' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ24-10Л*
408     97        С122-219' 2,0,6' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ21-10*
409     98        ОТСБ ДОП,В4 П816(=19)' 2,35,2' 14,23' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-10*
410     99        С122-217' 1,39,6*
411    100        С111-446-1' 3*
412    101        С111-446-1' 12*
413    102        536111-0100' 6*
414    103        536111-0400' 6*
415    104        536111-0600' 3*
416    105        Р11' М2' 18,72*
417    106        Е10-75' 3,12,6*
```

```
418   107       С122-29' 3,12,6*
419   108       С111-422-1' 6*
420   109       Е15-701' 3,12,6*
421   110       536131-5900' 6*
422   111       Р13' М2' 167*
423   112       Е8-43(А2=414,30)' 4,5,4,3,0-1,4=ф1 ((1,2+0,9,2+1,2+0,12,4),2+2,12,3),3,0-1,4,4=ф2 (2,2+1,4+1,3+3+2,4+6,3),3
                ,00-(2,1+0,5,1,25+2,1,4+1,4)=ф3 ф1+ф2+ф3=ф4' ' + ИЗ КИРПИЧА ГЛИНЯНОГО*
424   113       Е7-445(А2=24,4,0,0025#)ССЦ П2-4' 6+6*
425   114       608-76ССЦ П9-92' 0,017,6+0,022,6' 64,40*
426   115       С147-1' 0,24,6+0,31,6' 22,90*
427   116       Е26-31' ((2,2+1,4),2),2,7-(2,1+2,4)+(2,6,2+2,4),2,7-0,5,1,25=ф10 ф10,0,08*
428   117       С114-116' ф10,0,06,0,97,1,2*
429   118       Е6-85' 47,57,0,001=ф50' ' ' ' ' 11524,1*
430   119       Е13-121' ф50,29*
431   120       Е13-153(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' ф50,29' ' + ЗА 2 РАЗА*
432   121       Р14' М2' 284,82*
433   122       П2,ТИП 3*
434   123       Е11-2(А2=38,74)(А1,1,5)(Р1,1,15)(Н41=1,5)' 44,52-9,47' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
435   124       Е11-11(А2=27,68)' (44,52-9,47),0,08*
436   125       Е13-225' 44,52-9,47*
437   126       Е13-226' 44,52-9,47*
438   127       Е11-55(А2=59,17)' 44,52-9,47*
439   128       Е11-56(А2=13,21)' 44,52-9,47*
440   129       Е11-135(А2=351,08)' 44,52-9,47*
441   130       П2,ТИП7*
442   131       Е11-2(А2=38,74)(А1,1,5)(Р1,1,5)(Н41=1,5)' 2,86' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
443   132       Е11-11(А2=27,68)' 2,86,0,08*
444   133       Е11-132(А2=371,6)ПРИМЕН' 2,86*
445   134       П2,ТИП 8*
446   135       Е11-2(А2=38,74)(А1,1,5)(Р1,1,5)(Н41=1,5)' 39,98' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
447   136       Е11-11(А2=27,68)' 39,98,0,08*
448   137       Е11-132(А2=371,6+(5,83-3,12),1,01#)ССЦ 3-122,3-140' 39,98' ' + МОЗАИЧНЫЕ ПЛИТКИ*
449   138       П2,ТИП 9*
450   139       Е11-2(А2=38,74)(А1,1,5)(Р1,1,5)(Н41=1,5)' 3,82' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
451   140       Е11-11(А2=27,68)' 3,82,0,08*
452   141       Е13-225' 3,82*
453   142       Е13-226(А1,3)(Р1,3)(Н41=3)' 3,82' ' + ДО 4-Х СЛОЕВ*
454   143       Е11-55(А2=59,17)' 3,82*
455   144       Е11-56(А2=13,21)(ВЛ)' 3,82' ' + ИСКЛЮЧИТЬ*
456   145       Е11-135(А2=351,08)' 3,82*
457   146       П2,ТИП 10*
458   147       Е11-2(А2=38,74)(А1,1,5)(Р1,1,5)(Н41=1,5)' 192,46' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
459   148       Е11-11(А2=27,68)' 192,46,0,08*
460   149       Е11-55(А2=59,17)' 192,46*
461   150       Е11-295' 192,46*
462   151       Е15-563' 192,46,0,1*
463   152       П2,ТИП11*
464   153       Е11-2(А2=38,74)(А1,1,5)(Р1,1,5)(Н41=1,5)' 10,8' ' + ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
465   154       Е11-11(А2=27,68)' 10,8,0,08*
466   155       Е11-69(А2=68,18+(33,4-28,1),2,2#)ССЦ П2-6,2-8' 10,8' ' + ИЗ РАСТВОРА М-300*
467   156       Е11-70(А2=14,30+(33,4-28,1),0,51#)ССЦ П2-6,2-8(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 10,8' ' + ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ*
468   157       Е11-77' 10,8*
469   158       Р16' М2' 602*
470   159       Е15-297(А2=2,05)' 25,44+39,82+3,22+10,12+24,75+10,56=ф1*
471   160       Е15-256(А2=56,8)' 73,94+95,11+14,69+78,94+5,76+12,8+2,56+104+51,2+13,38=ф2*
472   161       Е15-508' ф1-10,12+51,2' ' + ПОТОЛКОВ И СТЕН*
473   162       Е15-660' 73,94+95,11+5,76+12,8*
474   163       Е13-138' 14,69+78,94+2,56+104+13,38+10,12*
475   164       Е15-86' 34,86*
```

```
476   165       Р,ОТМОСТКА' М2' 34*
477   166       Е27-173(А2=2Ø8,6)' 18,Ø7+1,2+7,Ø8,2=Ф1' ' ' ' ' 8585,17,4*
478   167       Е27-174(А2=8,76)(А1,4)(Р1,4)(Н41=4)(ВП)' Ф1' ' ИСКЛЮЧИТЬ ДО 8СМ ТОЛЩИНЫ' ' ' 8585,1,35*
479   168       Е27-169(А2=147,77)' Ф1*
48Ø   169       Е27-172(А2=23,99)(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)(ВП)' Ф1' ' ИСКЛЮЧИТЬ ДО 2ØММ*
481   17Ø       Р,КРЫЛЬЦА' М2' 5*
482   171       Е8-1Ø(А2=8,6Ø)' 2,1,4,2,Ø,7*
483   172       Е6-15(А2=26,94+(26,6-25,8),1,Ø2#)ССП П1-3,1-4' (1,2,2,Ø,1+2,Ø,25,Ø,13),2' ' + ИЗ БЕТОНА В-1Ø*
484   173       Е11-77' 1,2,2,2*
485   174       К' САНИНА' ЛЕВЕНКОВА' КОВАЛЕНКО*
```

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1.

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС	М3	6,78	1102	1361	162,54	203,69	8,24
2	СТЕНЫ	М3	54,91	3293	4142	59,97	75,43	24,71
3	ПОКРЫТИЕ	М2	132,94	1272	1598	9,57	12,02	9,53
4	КРОВЛЯ	М2	145,00	1972	2480	13,60	17,10	14,80
5	ДВЕРИ	М2	27,34	501	632	18,32	23,12	3,77
6	ОКНА	М2	18,72	580	730	30,98	39,00	4,36
7	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	167,00	1104	1388	6,61	8,31	8,28
8	ПОЛЫ	М2	284,82	2496	3138	8,76	11,02	18,72
9	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	602,00	855	1075	1,42	1,79	6,41
10	,ОТМОСТКА	М2	34,00	103	129	3,03	3,79	0,77
11	,КРЫЛЬЦА	М2	5,00	55	69	11,00	13,80	0,41
	ИТОГО:	М3	744,00	13333	16762	1792	2253	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	ССЦ ТАБЛ.6 СТР0130		-НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ КОВРАМИ ИЗ МЕЛКОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ	М2		97,31	
2	608-72 ССЦ9-29		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300	М3		1,52	
3	608-73 ССЦ 9-51		-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ В 2 СТОРОНЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300	М3		1,52	
4	608-75ССЦ П9-92		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3		0,72	
5	608-1358ССЦ П8-236		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1	М3		0,06	
6	608-1397ССЦ П8-331		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	М2		92,60	
7	608-7157ССЦ 9-299 Т.Ч.ТБАЛ3.3		-РИГЕЛИ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 ИЗ БЕТОНА М-400	М3		3,74	
8	608-91054ССЦ П11-156 ПРИМНР1		-ПЛИТЫ МАРКИ ПРС56,12-8А4 С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1100 КГС/М2	М2		20,17	
9	608-91056ССЦП11 -158 ПРИЛ.1		- МАРКИ ПК56,15-5 А4 С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 810 КГС/М2	М2		112,77	
10	608-92344ССЦ П11-182		-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200 МАРКИ К18,28-Т	М3		1,26	
11	536111-0100		-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-7, ГОСТ6629-74	ШТ		6,20	
12	536111-0420		-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ21-10,ГОСТ6629-74	ШТ		6,20	
13	536111-0600		-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ДГ24-10,ГОСТ6629-74	ШТ		3,20	
14	536131-5900		-ОКОННЫЙ БЛОК ОР18-18В,ГОСТ 11214-78	ШТ		6,20	
15	С111-144		-КОВРЫ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ БЕЛЫХ ИЛИ ПОКРЫТЫХ БЕСЦВЕТНЫМ ГЛАЗУРЬЮ	М2		92,61	
16	С111-422-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ТРЕХСТВОРНЫХ НЕЗАВИСИМО ОТ	КОМПЛ		6,20	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 20044699 25388-08

409-28-61.92, Альбом 7, т.2

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВЫСОТЫ				
17,			С111-446-1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		3,00	
18,			С111-448-1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		12,00	
19,			С114-2 -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3		0,23	
20,			С114-116 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3		3,24	
21,			С121-1904 -БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ С-245	Т		0,25	
22,			С122-29 -БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15-18,ОР18-18	М2		18,72	
23,			С122-217 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2		8,34	
24,			С122-219 -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ Дг24-13Л	М2		14,30	
25,			С147-1К=1,18 -АРМАТУРА А-1	100КГ		0,68	
26,			С147-6 -АРМАТУРА АТ-5	100КГ		0,85	
27,			С147-8К=1,18 -АРМАТУРА А-3	100КГ		4,63	
28,			С147-15 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ		0,32	
29,			С147-16 -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ		0,51	
30,			С147-24 К=1,18 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		3,60	
31,			С147-29 -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	100КГ		6,76	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
32,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		1955,67	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
33,		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4		20,13	
34,		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-4		6,39	
35,		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-4		0,14	
36,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		165,87	
37,		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-4		21,35	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
38.		2020	-АСБЕСТ	Т		0,24	
39.		2022	-АСБЕСТ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЙ	КГ		7,77	
40.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ		16,94	
41.		2050	-БЕНЗИН	КГ		2,55	
42.		2054	-БИТУМ	Т		2,13	
43.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т		0,33	
44.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т		0,22	
45.		2103	-БРУСКИ ЗС.50-60ММ	М3		0,14	
46.		2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3		0,03	
47.		2195	-ГВОЗДИ	КГ		108,81	
48.		2265	-ДОСКИ ЗС.25-35ММ	М3		0,23	
49.		2299	-ДРОВА	М3		0,31	
50.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ		118,19	
51.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ		11,98	
52.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т		0,23	
53.		2516	-КЛЕИ РАЗНЫЕ	КГ		96,23	
54.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ		0,77	
55.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		0,17	
56.		2623	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2		196,31	
57.		2729	-НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ		125,55	
58.		2751	-ОЛИФА	КГ		2,23	
59.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ		44,27	
60.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2		34,86	
61.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕТЛАХСКИЕ	М2		39,65	
62.		2870	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЯДОВЫЕ	М2		92,61	
63.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		0,05	
64.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М		1,32	
65.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		2,59	
66.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2		1022,52	
67.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2		23,89	
68.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		0,14	
69.		3084	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т		0,15	
70.		3113	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ	М2		27,52	
71.		3177	-ТОЛЬ	М2		29,07	
72.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ		2,48	
73.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ		106,27	
74.		3352	-ШУРУПЫ	КГ		1,39	
75.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		22,50	
76.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2		0,25	
77.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М		109,84	
78.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М		205,93	
79.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т		0,22	
80.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		145,40	
81.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ		37,66	

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОВАНИЕ

П.П.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
82.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		23,26	
83.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		0,62	
84.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		0,51	
85.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3		2,31	
86.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		3,33	
87.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3		4,89	
88.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3		0,35	
89.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3		10,08	
90.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3		0,52	
91.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		8,53	
92.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ		18,71	
93.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3		1,74	
94.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		4,48	
95.		8585	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 1200,100ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3		4,11	
96.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3		17,45	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
97.		10114	-ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НЕОБРЕЗНЫЕ	М3		7,06	
98.		10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т		0,25	
99.		10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т		0,18	
100.		10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т		0,07	
101.		10283	-БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ	М2		18,69	
102.		10284	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ	М2		27,30	
103.		10581	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,09	
104.		10586	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		0,09	
105.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		37,68	
106.		11010	-ПЛИТЫ ДВП ТВЕРДЫЕ 4ММ/ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ/	М2		53,64	
107.		11441	-ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т		0,01	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
108.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т		1,61	
109.		11524	-БАЛКИ,ШВЕЛЛЕРЫ ДЛЯ МОНОЛИТА	Т		0,05	
110.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		23,26	
111.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		0,62	
112.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНОТРУКЦИЙ	М3		0,51	
113.		15137	-БИТУМ БН-90/10	КГ		157,03	
114.		15138	-БИТУМ БН-70/30	КГ		245,88	
115.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,85	
116.		16031	-КЕРОСИН	Т		0,29	
117.		16163	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ ДЛЯ ПОЛОВ	КГ		4,64	
118.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т		0,10	
119.		17100	-СИМАЗИН	КГ		9,50	
120.		17270	-ТАЛЬК	КГ		255,29	
121.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		21,71	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 284 200445070 25388-08

409-28-61.92, Альбом 7, т.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-24

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,415 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 57 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,038 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-284	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА В СОБРАННОМ ВИДЕ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ С ЗАДВИЖКАМИ 30Ч47БР, ДИАМЕТР ВВОДА 80ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА 50ММ ШТ	1,00	161,00 7,80	0,94 0,28	161	8	1	13,40 0,36	13 -
2	С130-1521	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-5/20Ч Ф20ММ ШТ	1,00	36,50 -	- -	37	-	-	- -	- -
3	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	1,00	1,42 -	- -	1	-	- -	- -	- -
4	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	1,00	2,44 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
6	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,00	1,98 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В М/М 25 М	20,00	2,23 -	- -	45	-	- -	- -	- -
8	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	25,00	1,20 0,23	0,01 -	30	6	- -	0,37 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
9	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,36 0,23	0,01 -	20	3	- -	0,37 -	6 -
		М								
10	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	18,00	1,58 0,23	0,01 -	28	4	- -	0,37 -	7 -
		М								
11	Е9-229	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1Т	0,01	59,60 44,20	7,43 3,14	1	-	- -	72,60 4,05	1 -
		Т								
12	С121-2020	-СТОИМОСТЬ ОПОР	0,01	292,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,58	3,94 3,75	- -	2	2	- -	5,16 -	3 -
		100М								
14	Е13-166 25-04 П1-063 П1-275 111-357	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЛЕНИЙ ЛАКОМ ПФ170 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ,АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 РАЗА	-	17,20 0,98	0,16 0,05	-	-	- -	1,45 0,06	- -
		100М2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	74,50 74,50	- -	4	4	- -	154,00 -	9 -
		100М3								
16	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	46,00 46,00	- -	3	3	- -	99,30 -	6 -
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			341	30	1		54
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			330	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-

СОСТАВИЛ САРКИСОВА

ПРОВЕРИЛ ВНХРЕСТ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 12)

```
446      1        3200445070' М1Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
447      2        К' ' ' ' ' БЕТОНО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ С УЧАСТКОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 1000М3 В ГОД' ' ' '
                          ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ' ЧЕРТЕЖИ ВК' *
448      3        Д2=С*
449      4        Д2=М*
450      5        Д3=Д*
451      6        Н10=15,5*
452      7        Е16-284(Н41=0)' 1*
453      8        С130-1521' 1' ' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-5/20Ч Ф20ММ*
454      9        С130-2035' 1*
455      10       С130-2038' 1*
456      11       Е16-185(Н41=0)' 1*
457      12       С130-2037' 1*
458      13       С130-1484' 20*
459      14       Е16-41(Н41=0)' 25*
460      15       Е16-43(Н41=0)' 15*
461      16       Е16-44(Н41=0)' 18*
462      17       Е9-229' 0,0251*
463      18       С121-2020' 0,0051' ' СТОИМОСТЬ ОПОР*
464      19       Е16-219(Н41=0)' 25+15+18*
465      20       Е13-166(А2+7,44) 05-04 П1=063 П1=275 111=357' ф1,27,2' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРЕПЛЕНИ
                          И ЛАКОМ ПФ170 С ДОБАВЛЕНИЕМ 15 ПРОЦ,АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 ФАЗА*
466      21       П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
467      22       П2--------*
468      23       Е1-960' 6*
469      24       Е1-968' 6*
470      25       К' САРКИСОВА' ВЫХРЕСТ' ГЛАДКОВА*
```

409-28-61.92, Альбом 7, ч.2

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬ ЕВОЙ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЧЕРТЕЖИ ВК

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С121-2222		-СТОИМОСТЬ ОПОР	Т		0,01	
2.	С130-1484		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М		20,00	
3.	С130-1521		-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-5/20Ч Ф20ММ	ШТ		1,00	
4.	С130-2035		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ		1,00	
5.	С130-2037		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ		1,00	
6.	С130-2038		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ		1,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		54,09	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
8.		556	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕВЕРСИВНЫЕ ЗТ	МАШ.-Ч		0,23	
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,05	
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
10.		2063	-БОЛТОВЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ	КГ		0,05	
11.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		0,07	
12.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0,01	