ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-97.87

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

АЛЬБОМ УП
СМЕТЫ

9881/07

цена 5-78

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501 -5-97.87

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Альбом УП
Сметы

Стоимость по основному варианту	
Общая	- 113,21 тыс.руб.
Стоимость строительно- монтажных работ	- 100,81 тыс.руб.
1 куб. м здания (от строительно- монтажных работ)	- 36,14 руб.

Разработан
ГПИ Харьковский Промтранспроект

Проект утвержден и введен в действие Госстроем СССР
Протокол № 85
от 10.11.1987 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	А.Г. МИРОШНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	Г.А. МАШКОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА	Н.Д. КУРИЛКО

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на строительство объединенного здания транспортного управления, заводской станции и поста электрической централизации (каркасно-панельный вариант) на 75 человек

(теплоноситель - вода)

Сметная стоимость II3,2I т.руб.

Нормативная условно-чистая продукция т.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I.Расчетную единицу (мощность, вместимость производительность и т.п.)

2. I м2 общей площади здания I58,88 т.руб.

3. I м3 объема здания 40,59 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет сметн. расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Нормат. условно-чистая продукция	Технико-экономические показатели		
			строит. работы	монтаж. работы	обор. присп. мебель и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основ. з/плата	в том числе экспл. машин		Наименование един. измер.	к-во един. измер.	ст-ть един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	75,85	-	-	-	75,85				м3	2788,69	27,20
2	2	Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод	I,05	0,55	0,24	-	I,84				-"-	-"-	0,66
3	3	Горячее водоснабжение	0,2I	-	-	-	0,2I				-"-	-"-	0,08
4	4	Бытовая канализация	0,6I	-	-	-	0,6I				-"-	-"-	0,22
5	5	Дождевая канализация	0,42	-	-	-	0,42				-"-	-"-	0,I5
6	6	Вентиляция	6,49	-	-	-	6,49				м3	2788,69	2,33
7	7	Отопление	2,53	-	-	-	2,53				-"-	-"-	0,90
8	8	Теплоснабжение	0,57	0,05	0,I5	-	0,77				-"-	-"-	0,28
9	9	Узел управления	I,73	0,03	-	-	I,76				-"-	-"-	0,63
I0	I0	Силовое эл. оборудование	-	I,60	I,2I	-	2,8I				-"-	-"-	I,0
II	II	Электроосвещение	-	3,67	0,07	-	3,74				-"-	-"-	I,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I2	Автоматизация	-	0,9I	2,44	-	3,35				м3	2788,69	I,20
I3	I3	Молниезащита и заземление	-	0,07	0,03	-	0,I0				-"-	-"-	0,04
I4	I4	Радиофикация	-	0,28	0,II	-	0,39				-"-	-"-	0,I4
I5	I5	Телефонизация	-	0,I5	0,36	-	0,5I				-"-	-"-	0,I8
I6	I6	Электрочасофикация	-	0,09	0,44	-	0,53				-"-	-"-	0,I9
I7	I7	Пожарная сигнализация	-	2,28	2,99	-	5,27				-"-	-"-	I,89
I8	I8	Приобретение и монтаж технологического оборудования мастерской	-	0,06	I,65	-	I,7I				-"-	-"-	0,6I
I9	I9	Приобретение мебели и инвентаря	-	-	I,53	-	I,53				-"-	-"-	0,55
20	20	Приобретение технологического оборудования буфета	-	0,05	I,I8	-	I,23				-"-	-"-	0,44
2I	2I	Приобретение оборудования гардероба	I,56	-	-	-	I,56				-"-	-"-	0,56
Итого			9I,02	9,79	I2,40	-	II3,2I				м3	2788,69	40,59

Главный инженер института А.Г.Мирошников
Главный инженер проекта Г.А. Машков
Начальник СЭСПОР Н.Д. Курилко
Составила ст. инженер К.М. Немировская
Проверила гл. технолог А.С. Шальман

Т.П.501-5-97.87 альбом 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-28 КЖ1-22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 75.85 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 13.59 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 10978. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 7.79 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ											
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1-1128 Т.116-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	8.390	0.30	0.30	3.		3.			1.	0.13	1.
2	1-230 (П2=1,1) (П3=1,05) Т.29-1 Т.Ч.Т.3.	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩ.200ММ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,1+11,8*0,05	0.118	37.77	37.77	4.		4.			2.	19.63	2.
3	1-174 (П2=1,15) (П3=1,1) Т.22-13 Т.4Т.3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 131,0+124,39*0,15+51,5*0,1	0.118	154.81	148.20	18.	1.	17.			2.	13.00	2.
				6.41	65.15			8.			11.	93.81	11.
4	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	206.000	0.29	0.29	60.		60.					
					0.06			12.			18.	0.09	18.
5	1-194 (П2=1,1) (П3=1,05)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.118	11.77	10.33	1.	0.	1.			0.	2.63	0.
				1.30	3.43			0.			1.	4.94	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1+2,97*0,05								
	Т.25-1									
6	1-65	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ-	0.629	175.97	170.55	111.	3.	107.	11.00	7.
	(П2=1,2)	4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕ-								
	(П3=1,1)	СТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		5.42	71.94			45.	103.59	65.
		ЦЕНА ЕД.: 143,0+137,58*0,2+54,5*0,1								
	Т.12-5									
	Т.Ч.Т.3									
7	1-947	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0.760	80.64		61.	61.		155.52	118.
	(П1=1,2)									
	(П1=0,8)			80.64						
		ЦЕНА ЕД.: 84,0-84,0*0,04								
	Т.79-1									
	Т.Ч.Т.3.67;3.72									
8	1-256	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С	0.738	16.65	16.65	12.		12.		
	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3								
	(П3=1,05)				6.02			4.	8.67	6.
		ЦЕНА ЕД.: 14,9+14,9*0,1+5,21*0,05								
	31-1									
9	1-267	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ	0.738	10.34	10.34	8.		8.		
	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ								
	(П3=1,05)	Н 256 1000М3			3.73			3.	5.37	4.
		ЦЕНА ЕД.: 9,25+9,25*0,1+3,23*0,05								
	Т.31-1									
10	1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0.850	41.50		35.	35.		89.60	76.
		ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3								
				41.50						
	Т.81-1									
11	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-	7.380	9.69	3.49	72.	46.	26.	11.20	83.
		КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3								
				6.20	2.29			17.	3.30	24.
	Т.118-10									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		385.	146.	238.	-	418.
	----				-------		
	РУБ.			(384)	92.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 50.00%)	64.	(192)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	6.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	12.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		449.	158.	238.	-	424.
	----				-------		
	РУБ.			(576)	92.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)	36.	(169)	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		485.	158.	238.	-	-
	----				-------		
	РУБ.				92.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(745)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	424.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	250.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		2 ФУНДАМЕНТЫ									
12	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	23.700	10.40		246.	38.		3.00	71.
	Т.1-3				1.62						
13	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	11.500	29.30		337.	19.		2.90	33.
	Т.1-11				1.62						
14	7-6	УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/Б СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕН-		2.000	4.89	3.69	10.	2.	7.	2.08	4.
		ТОВ МАССОЙ 3,2Т	ШТ								
	Т.1-6				1.20	1.33			3.	1.72	5.
15	7-7	ТО ЖЕ, 5,5Т	ШТ	12.000	7.59	5.85	91.	21.	70.	3.01	36.
	Т.1-7				1.74	2.13			26.	2.75	33.
16	ССЦП.9-123	СТОИМОСТЬ БМ-200	М3	2.600	59.20		154.				
17	ССЦ-9-123	ТО ЖЕ, БМ300	М3	26.400	60.84		1606.				
		ЦЕНА ЕД.: 59,2+0,82.2									
18	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	2.100	22.90		48.				
19	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	11.200	25.00		280.				
20	6-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБЧАТЫХ ИЗ		1.500	34.40	0.34	52.	4.	1.	5.07	8.
		БЕТОНА М-100	М3								
	Т.1-20				2.78	0.10			0.	0.13	0.
21	6-22	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ-		28.500	34.50	0.92	983.	60.	26.	3.78	108.
		ТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ									
		ДО 1000ММ	М3		2.12	0.28			8.	0.36	10.
	Т.1-22										
22	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.140	270.00		38.				
23	СЦМ 2-4-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0.410	278.00		114.				
24	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1.110	270.00		300.				
25	8-27	ОБМАЗКА ФУНДАМЕНТОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА		1.630	90.00	1.50	147.	32.	2.	33.60	55.
		2РАЗА	100М2								
	Т.4-7				19.50	0.45			1.	0.58	1.
26	7-15	МОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК МАССОЙ 1,9Т	ШТ	3.000	6.83	2.68	20.	8.	8.	4.51	14.
					2.71	0.96			3.	1.24	4.
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+21,9.0,0152									
	Т1-15										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССЦП.9-347	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ТРАПЕЦИАЛЬНЫХ БАЛОК БМ200	М3	1.120	65.10		73.				
28	ССЦП.9-352	ТО ЖЕ, ТАВРОВЫХ БАЛОК БМ300 ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82.2	М3	0.750	69.14		52.				
29	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.520	22.90		12.				
30	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.830	25.00		21.				
31	7-546 Т43-1	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ЦЕНА ЕД.: 7,27+24,4.0,033	ШТ	12.000	8.08 1.70	3.19 1.13	97.	20.	38. 14.	2.74 1.46	33. 17.
32	ССЦП.11-231	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ БМ-100	М3	12.240	51.60		632.				
33	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.160	22.90		4.				
34	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	3.460	25.00		87.				
35	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.600	32.10		19.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. ---- РУБ.				5423.	204. (356)	152. ------- 55.	-	430.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		895.	(178)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	82.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	161.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ. ---- РУБ.				6318.	365. (534)	152. ------- 55.	-	512.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		505.	(157)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ. ---- РУБ.				6823.	365.	152. ------- 55.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(691)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	512.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	420.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. ---- РУБ.				5808.	350. (740)	390. ------- 147.	-	848.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		958.	(370)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	88.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	172.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ. ---- РУБ.				6766.	522. (1110)	390. ------- 147.	-	936.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		541.	(326)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	РУБ.				7307.	522.	390.	-	-
			РУБ.						147.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1436)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	936.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	669.	-	-	-
		.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		3 КАРКАС									
36	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М		20.000	7.54	4.19	151.	60.	84.	5.02	100.
		И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ		3.01	1.52			30.	1.96	39.
	Т3-2										
37	ССЦП9-29	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОЛОНН С ОДНОЙ КОНСОЛЬЮ БМ300	М3	4.080	84.20		344.				
38	ССЦП.9-29	ТО ЖЕ, БМ400 ЦЕНА ЕД.: 84,2+0,82+1,63	М3	1.360	86.65		118.				
39	ССЦП.9-51	ТО ЖЕ, С ДВУМЯ КОНСОЛЯМИ БМ300	М3	6.280	87.10		547.				
40	ССЦП.9-51	ТО ЖЕ, БМ-400 ЦЕНА ЕД.: 87,1+0,82+1,63	М3	1.380	89.55		124.				
41	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	1.100	22.90		25.				
42	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	9.820	25.00		246.				
43	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	14.030	41.30		579.				
44	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	14.030	17.80		250.				
45	7-433	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		34.000	3.95	1.76	134.	54.	60.	2.53	86.
			ШТ		1.58	0.63			21.	0.81	28.
	Т.38-6-1.8	ЦЕНА ЕД.: 3,88+0,003,24,4									
46	ССЦП.9-287	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б РИГЕЛЕЙ БМ400 ДЛИНОЙ 5,7М ЦЕНА ЕД.: 70,4+0,82+1,63	М3	24.500	72.85		1785.				
47	ССЦ П.9-285	ТО ЖЕ,БМ300,ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	1.440	68.50		99.				
48	ССЦП.9-285	ТО ЖЕ, БМ-400 ЦЕНА ЕД.: 68,5+0,82+1,63	М3	0.830	70.95		59.				
49	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2.730	32.10		88.				
50	СЦМ 4-7-6	АРМАТУРА АТ-5	100КГ	2.980	26.00		77.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
51	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	24.380	25.00		610.				
52	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	5.000	22.90		115.				
53	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	7.540	41.30		311.				
54	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	7.540	17.80		134.				
55	7-584	УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6.000	28.11	4.92	169.	32.	30.	8.53	51.
					5.39	1.74			10.	2.24	13.
		ЦЕНА ЕД.: 27,6+0,018.28,1									
	Т.44-5-1.8										
56	ССЦП11-139	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ДИАФРАГМ БМ300	М3	18.950	70.30		1332.				
57	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1.960	32.10		63.				
58	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	8.980	25.00		224.				
59	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3.000	41.30		124.				
60	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3.000	17.80		53.				
61	7-285	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ВЕСОМ ДО 5КГ	Т	2.020	362.00	8.00	731.	186.	16.	141.00	285.
					92.00	2.40			5.	3.10	6.
	Т.17-1										
62	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2.020	17.80		36.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		8528.	332.	190.	-	608.
	РУБ.			(522)	66.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 50.00%)	1407.	(261)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	129.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	253.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		9935.	585.	190.	-	737.
	РУБ.			(783)	66.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)	795.	(230)	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		10730.	585.	190.	-	-
	РУБ.				66.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(1013)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	737.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	651.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
63	8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕ-	0.252	86.50	1.50	22.	5.	0.	38.10	10.
		НТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК-								
		ЛОМ 100М2		19.60	0.45			0.	0.58	0.
	Т.4-1									
64	7-267	УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	39.000	14.83	3.93	578.	159.	153.	6.64	259.
		МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩА-								
		ДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		4.07	1.44			56.	1.86	72.
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ								
		ЦЕНА ЕД.: 14,5+0,0152.21,9								
	Т.15-1-1.8									
65	7-270	УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	5.000	20.43	5.24	102.	25.	26.	8.10	41.
		МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ								
		БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		4.96	1.92			10.	2.48	12.
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ								
		ЦЕНА ЕД.: 17,1+0,152.21,9								
	Т.15-2-1.8									
66	7-265	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	20.000	6.58	1.90	132.	26.	38.	2.13	43.
				1.29	0.69			14.	0.89	18.
		ЦЕНА ЕД.: 6,53+0,0023.21,9								
	Т.14-10									
67	7-273	УСТАНОВКА ПРОСТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	50.000	10.00	2.79	500.	166.	140.	5.41	271.
		ОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО								
		5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕН-		3.31	1.02			51.	1.32	66.
		ТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ								
	Т.15-3-1.8									
68	ССЦ8-352	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА БМ50	468.400	19.20		8993.				
		ТОЛЩ.300ММ М2								
69	7-714	УСТРОЙСТВО ДЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКО-	3.750	4.90	0.31	18.	17.	1.	7.35	28.
		ЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТО-								
		РОНЫ РАСТВОРОМ 100М		4.54	0.09			0.	0.12	0.
		ЦЕНА ЕД.: 4,85+24,4.0,002								
	Т.51-14									
70	7-701	УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ШНУРА 100М	3.750	4.10	0.08	15.	15.	0.	6.43	24.
				4.02	0.02			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 4,02+0,08								
	Т.51-1									
71	ДОП.2П.1091	СТОИМОСТЬ ШНУРА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КГ	113.000	2.75		311.				
72	7-706	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И	4.750	88.70	14.70	421.	45.	70.	16.00	76.
		ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛ-								
		КАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М		9.44	4.41			21.	5.69	27.
	51-6									
73	7-713	УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ(БУДА-	4.750	2.40	0.01	11.	3.	0.	1.04	5.
		ДИЕНСТИРОЛЬНЫМИ ИЛИ КУМАРОНКАУЧУКОВЫМИ)								
		100М		0.54						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.51-13									
74	12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) 100М2	0.237	192.00	0.41	46.	11.	0.	83.00	20.
				45.80	0.12			0.	0.15	0.
	Т.8-50 Т.17-1									
75	7-285	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ВЕСОМ ДО 5 КГ Т	0.151	362.00	8.00	55.	14.	1.	141.00	21.
				92.00	2.40			0.	3.10	0.
76	7-288	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ Т	0.050	328.00	6.00	16.	1.	0.	40.50	2.
				27.80	1.80			0.	2.32	0.
	Т.17-4	КИРПИЧНЫЕ								
77	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	23.820	34.20	0.81	815.	53.	19.	4.05	96.
				2.21	0.24			6.	0.31	7.
	Т5-1									
78	7-445	УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,13Т ШТ	40.000	0.29	0.15	12.	3.	6.	0.13	5.
				0.08	0.06			2.	0.08	3.
		ЦЕНА ЕД.: 0,23+24,4.0,0025								
	38-10-1.8									
79	7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1.000	1.55	1.04	2.	0.	1.	0.81	1.
				0.46	0.38			0.	0.49	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,5+21,9.0,0023								
	Т.9-1-1.8									
80	ССЦ9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК СБОРНЫХ Ж/Б БМ200 М3	2.560	64.40		165.				
81	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0.410	25.00		10.				
82	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0.760	22.90		17.				
83	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0.270	32.10		9.				
84	6-170	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0.080	53.30	1.12	4.	1.	0.	13.50	1.
				7.85	0.34			0.	0.44	0.
	Т.15-11									
85	7-650	УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б КОЗЫРЬКОВ НАД ВХОДОМ ШТ	1.000	4.34	2.12	4.	1.	2.	2.49	2.
				1.46	0.81			1.	1.04	1.
		ЦЕНА ЕД.: 3,78+24,4.0,023								
	Т.47-5-1.8									
86	ССЦП.11-182	СТОИМОСТЬ БМ200 М3	0.420	53.50		22.				
87	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0.180	25.00		5.				
88	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0.040	22.90		1.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
89	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.120	32.10		4.				
90	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	0.148	1010.00	6.78	149.	10.	1.	113.00	17.
	Т.18-1				66.00	2.03			0.	2.62	0.
91	20-696	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0.180	35.90	0.46	6.	1.	0.	9.83	2.
	Т.20-1				6.10	0.14			0.	0.18	0.
92	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРОНШТЕЙНОВ	100М2	0.012	60.50	0.03	1.	0.	0.	68.00	1.
	Т164-8				38.40						
93	8-20	ЦЕМЕНТНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	100М2	0.070	114.00	1.38	8.	3.	0.	81.40	6.
	Т.4-4				46.50	0.41			0.	0.53	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				12454.	559.	458.	-	1137.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ. РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		2055.	(1917) (509)	161. -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	189.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	370.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				14509.	929.	458.	-	1326.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1161.	(1526) (447)	161. -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				15670.	929.	458.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1973)	161. -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1326.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1440.	-	-	-
		5 ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ									
94	7-451	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ. ДО 10М2	ШТ	71.000	3.75	1.22	266.	112.	87.	2.67	190.
	Т.39-2-1.8	ЦЕНА ЕД.: 2,99+24,4.0,031			1.58	0.44			31.	0.57	40.
95	7-469	ТО ЖЕ, РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ	ШТ	13.000	2.49	1.00	32.	9.	13.	1.18	15.
	Т.39-8-1,8	ЦЕНА ЕД.: 1,73+24,4.0,031			0.68	0.38			5.	0.49	6.
96	ССЦП.11-158	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТН-		93.800	8.39		787.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЫХПРИВЕД. ТОЛШ.12СМ С Н/Н 544КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,38	М2								
97	ССЦП.11-158	ТО ЖЕ С НАГРУЗКОЙ 765КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,89	М2	73.700	8.90		656.				
98	ССЦП11-158	ТО ЖЕ, С НАГРУЗКОЙ 486КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,38	М2	5.000	8.39		42.				
99	ССЦП11-158	ТО ЖЕ, С НАГРУЗКОЙ 535КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,38	М2	151.200	8.39		1269.				
100	ССЦП11-156	ТО ЖЕ, РЕБРИСТЫХ НАГРУЗКОЙ 1350КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 6,29+0,2.4+1,73	М2	50.400	8.82		445.				
101	ССЦП.11-156	ТО ЖЕ, С НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 6,29+0,2.4+0,89	М2	58.800	7.98		469.				
102	ССЦП11-158	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ТОЛШ.12СМ Н/Н 846КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+0,89	 М2	5.000	8.90		45.				
103	ССЦП11-158	ТО ЖЕ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1168КГ/М2 ЦЕНА ЕД.: 7,81+0,2+1,57	М2	144.300	9.58		1382.				
104	ССЦП8-152	ТО ЖЕ РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 893КГ/М2	 М2	58.800	9.58		563.				
105	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	 100КГ	1.980	17.80		35.				
106	6-175	МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИ ТОЛШ.270ММ	М3	0.360	38.50	0.73	14.	1.	0.	5.91	2.
	Т.16-3				3.24	0.22			0.	0.28	0
107	СЦМ 2-4-10	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.010	336.00		3.				
108	СЦМ 2-4-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.010	325.00		3.				
109	6-83	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЕСОМ ДО0 5 КГ	Т	0.051	441.00	1.40	22.	6.	0.	210.00	11
	Т.9-7				124.00	0.42			0.	0.54	0
110	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯ- ЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	 ШТ	9.000	2.43 1.01	1.03 0.38	22.	9.	9. 3.	1.64 0.49	15 4
	Т.12-7										
111	ССЦП.8-236	СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ БМ200	М3	0.750	90.20		68.				
112	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.140	22.90		3.				
113	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.230	25.00		6.				
114	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.210	41.30		9.				
115	6-173	ЗАПОЛНЕНИЕ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ		7.800	43.11	0.81	336.	36.	6.	8.40	66.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		БМ50	М3		4.61	0.24			2.	0.31	2.
		ЦЕНА ЕД.: 42,7+(29,7-29,3).1,015									
116	6-20	МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ НА КРОВЛЕ БМ200	М3	0.660	33.33	0.76	22.	1.	1.	2.86	2.
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(27,4-25,8).1,02			1.55	0.23			0.	0.30	0.
	1.1-20										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6499.	174.	110.	-	353.
			РУБ.					(290)	41.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		1072.	(145)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	99.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	193.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7571.	367.	110.	-	452.
			РУБ.					(435)	41.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		606.	(128)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				8177.	367.	116.	-	-
			РУБ.						41.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(563)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	452.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	408.	-	-	-
		6 КРОВЛЯ									
117	12-286	УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЛИТНЫМ ПЕНОБЕТОНОМ ТОЛЩ.200ММ	100М2	3.753	17.30	1.80	65.	58.	7.	28.50	107
					15.50	0.53			2.	0.68	3
	Т.9-3										
118	ССЦП.3-148	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА	М3	77.310	22.30		1724.				
119	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	3.753	51.60	0.74	194.	29.	3.	14.30	54
					7.64	0.22			1.	0.28	1
	10-1										
120	12-159	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ(НИЖНИХ)СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ(ВЕРХНИМ)СЛОЕМ ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	100М2	3.753	254.00	10.40	953.	131.	39.	58.40	219
					34.90	3.14			12.	4.05	15
	Т.2-1-2										
121	6-20	УКЛАДКА БЕТОНА ПО УКЛОНУ И ВДОЛЬ ПАРАПЕТНЫХ СТЕН БМ50	М3	13.070	30.68	0.76	401.	20.	17.	2.86	37
		ЦЕНА ЕД.: 31,7-(25,8-24,8).1,02			1.55	0.23			3.	0.30	4
	Т.1-20										
122	6-13	БЕТОННЫЙ СТОЛБ БМ100	М3	0.040	34.40	0.34	1.	0.	0.	5.07	0

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1-13				2.78	0.10			0.	0.13	0
123	12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	16.420	9.43	4.01	155.	39.	0.	4.14	68
	Т.8-2				2.30						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3493.	276.	59.	-	508
			РУБ.					(335)	18.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		576.	(166)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	104.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4069.	380.	59.	-	561
			РУБ.					(503)	18.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		326.	(147)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4395.	380.	59.	-	-
			РУБ.						18.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(650)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	398.	-	-	-
		7 ПЕРЕГОРОДКИ									
		КИРПИЧНЫЕ									
124	8-43	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0.479	496.00	7.70	238.	35.	4.	137.00	66
	Т.5-8				74.00	2.31			1.	2.98	1
125	8-41	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0.360	305.00	4.25	110.	24.	2.	121.00	44
	Т5-7				66.00	1.28			0.	1.65	1
126	8-165	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1.760	88.30	7.36	155.	99.	13.	103.00	181
	Т.17-1				55.50	2.21			4.	2.85	5
127	ССЦП.3-174	СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М2	160.160	4.07		652.				
128	8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	3.510	472.00	7.59	1657.	218.	27.	115.00	404
	Т5-9				62.00	2.28			0.	2.94	10
		.ВЕНТКАМЕРЫ									
129	8-43	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		0.327	496.00	7.70	162.	24.	3.	137.00	45

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т5-8	ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2		74.00	2.31			1.	2.98	1
130	26-19	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	2.570	8.05	0.15	21.	12.	0.	7.90	20.
	Т4-6				4.73	0.05			0.	0.06	0.
131	СЦМ 1-4-123	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	3.177	16.10		51.				
		ОБ'ЕМ: 2,57.1,03.1,2									
132	26-50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	32.700	1.30		43.	2.		0.11	4
	Т10-5				0.06						
133	26-52	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0.327	96.40	1.51	32.	14.	0.	72.60	24
	Т.11-3				44.00	0.45			0.	0.58	0
134	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.590	441.00	1.40	260.	73.	1.	210.00	124
	Т9-7				124.00	0.42			0.	0.54	0
135	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0.160	60.50	0.03	10.	6.	0.	68.00	11
	Т164-8				38.40						
136	6-20	БЕТОННЫЙ ФУНДАМЕНТ БМ-150	М3	0.150	32.52	0.76	5.	0.	0.	2.86	0.
	Т.1-20	ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8).1,02			1.55	0.23			0.	0.30	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3396.	506.	50.	-	941.
			РУБ.					(556)	14.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		560.	(278)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	52.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	101.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3956.	607.	50.	-	993.
			РУБ.					(830)	14.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		316.	(245)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4272.	607.	50.	-	-
			РУБ.						14.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1079)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	993.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	621.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		8 ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
137	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ		115.200	2.18	0.24	251.	82.	28.	1.21	139.
	10-3	БОЛЕЕ 2М2	М2		0.71	0.07			8.	0.09	10.
138	10-72	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ		6.000	3.01	0.30	18.	6.	2.	1.60	10.
	10-4	ДО 2М2	М2		0.93	0.09			1.	0.12	1.
139	СЦМ 2-2-29	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОР18-18 ЦЕНА ЕД.: 22,8+2,77.0,37	М2	51.200	23.82		1220.				
140	СЦМ 2-2-59	ТО ЖЕ, ОР18-18Г ЦЕНА ЕД.: 20,4+2,77.0,37 ВЫП.1 Т.4 Т.20.3А ПРИЛ.1 П.64	М2	64.000	21.42		1371.				
141	СЦМ 2-2-21	ТО ЖЕ, ОР12-9В ЦЕНА ЕД.: 24,5+4,21.0,37 -"-П.24	М2	6.000	26.06		156.				
142	10-88	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	42.000	0.24		10.	10.		0.46	19.
	Т.15-2				0.24						
143	СЦМ 1-1-412-1	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ 2Х СТВОРНЫХ РАЗДЕЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ	КОМПЛ	16.000	5.34		85.				
144	СЦМ 1-1-410-1	ТО ЖЕ, БЕЗ ФОРТОЧКИ	КОМПЛ	20.000	3.56		71.				
145	7-701	УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ШНУРА	100М	0.430	4.10	0.08	2.	2.	0.	6.43	3.
	Т51-1				4.02	0.02			0.	0.03	0.
146	ДОП.2П.1091	СТОИМОСТЬ .ДВЕРИ	КГ	18.900	2.75		52.				
147	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		9.600	1.45	0.35	14.	5.	3.	0.91	9.
	Т20-1		М2		0.55	0.11			1.	0.14	1.
148	10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		9.600	1.34		13.	2.		0.36	3.
	Т26-1		М2		0.20						
149	СЦМ 2-2-249	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-10ГЛ ЦЕНА ЕД.: 13,2-2,01.0,37 ВЫП.1 ПРИЛ.1,П.169	М2	4.180	12.46		52.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
150	СЦМ 2-2-259 -"-П.167	ТО ЖЕ, ДН21-13Б ЦЕНА ЕД.: 14,6+1,9.0,37	М2	5.420	15.30		83.				
151	10-112 Т.22-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2.010	2.86 0.83	0.29 0.09	6.	2.	1. 0.	1.45 0.12	3. 0.
152	СЦМ 2-2-204 -"-П.159	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БС22-09 ЦЕНА ЕД.: 21+3,26.0,37	М2	2.010	22.21		45.				
153	10-107 Т.20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	73.030	2.00 0.67	0.13 0.04	146.	49.	9. 3.	1.16 0.05	85. 4.
154	СЦМ 2-2-219 -"-П.169	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ-21-10 ЦЕНА ЕД.: 13,5+2,01.0,37	М2	35.700	14.24		508.				
155	СЦМ 2-2-218 -"-П.170	ТО ЖЕ, ДГ21-8 ЦЕНА ЕД.: 14,2+2,01.0,37	М2	4.800	14.94		72.				
156	СЦМ 2-2-217 -"-П.171	ТО ЖЕ,ДГ21-7 ЦЕНА ЕД.: 15+2,58.0,37	М2	9.800	15.95		156.				
157	СЦМ 2-2-224 -"-П.173	ТО ЖЕ, ДО21-13 ЦЕНА ЕД.: 9,79+1,62.0,37	М2	8.100	10.39		84.				
158	СЦМ 2-2-219 Т.167-1	ТО ЖЕ,ДГ21-12 ЦЕНА ЕД.: 13,5+1,9.0,37	М2	7.560	14.20		107.				
159	СЦМ 2-2-229 Т.177	ТО ЖЕ,ШД-1;ШД-2 ЦЕНА ЕД.: 17,8+2,48.0,37	М2	7.070	18.72		132.				
160	10-107 Т.20-3	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	16.880	2.00 0.67	0.13 0.04	34.	11.	2. 1.	1.16 0.05	20. 1.
161	10-107	ТО ЖЕ,УТЕПЛЕННЫХ	М2	2.110	2.00	0.13	4.	1.	0.	1.16	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.67	0.04			0.	0.05	0.
	Т.20-3										
162	10-107	ТО ЖЕ,ИСКРОНЕДАЮЩИХ	М2	2.110	2.00	0.13	4.	1.	0.	1.16	2.
					0.67	0.04			0.	0.05	0.
	Т.20-3										
163	СЦМ 2-2-260	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ ПД-1	М2	16.880	17.29		292.				
		ЦЕНА ЕД.: 16,3+2,67.0,37									
	ВЫП.1 ПРИЛ.1 П.211										
164	СЦМ 2-2-267	ТО ЖЕ,УТЕПЛЕННЫЕ ПДУ-1	М2	2.110	25.89		55.				
		ЦЕНА ЕД.: 24,9+2,67.0,37									
	-"-П.216										
165	СЦМ 2-2-253	ТО ЖЕ,ИСКРОНЕДАЮЩИХ ПДИ-1	М2	2.110	15.38		32.				
		ЦЕНА ЕД.: 14,4+2,64.0,37									
	-"-П.206										
166	10-152	УСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ШКАФНЫХ ДВЕРЕЙ	10БЛОКОВ	0.200	8.99	1.53	2.	1.	0.	6.56	1.
					3.54	0.46			0.	0.59	0.
	Т29-3										
167	СЦМ 2-2-427	ПОЛОТНА ШКАФНЫХ ДВЕРЕЙ	М2	6.400	22.40		143.				
168	10-136	ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ	М2	6.400	6.83	0.02	44.	5.	0.	1.40	9.
					0.73	0.01			0.	0.01	0.
	Т25-5										
169	10-137	ТО ЖЕ,АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ	М2	6.400	4.57	0.01	29.	3.	0.	0.94	6.
					0.49						
	Т.25-5										
170	7-701	УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ШНУРА	100М	0.062	4.10	0.08	0.	0.	0.	6.43	0.
					4.02	0.02			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 4,02+0,08									
	Т51-5										
171	ДОП.ВЫП.2 П.1091	СТОИМОСТЬ	КГ	2.730	2.75		8.				
172	СЦМ 1-1-342	ПОКОВКИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	КГ	14.000	0.32		4.				
173	СЦМ 1-1-447-1	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ 2Х-ПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2.000	8.94		18.				
174	СЦМ 1-1-448-1	ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	33.000	2.97		98.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
175	СЦМ 1-1-449-1	ТО ЖЕ,ДЛЯ 2Х-ПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2.000	3.23		6.				
176	СЦМ 1-1-441	ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КОМПЛ	1.000	2.31		2.				
		ОСТЕКЛЕНИЕ									
177	15-704	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		1.600	372.00	2.20	595.	104.	4.	119.00	190.
		ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ			64.80	0.62			1.	0.80	1.
	Т.201-1-33	ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2								
178	15-730	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ		0.038	222.00	1.40	8.	2.	0.	86.50	3.
	Т.201-6		100М2		47.80	0.36			0.	0.46	0.
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
179	10-45	УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОРОБОК	М2	1.300	4.91	0.06	6.	1.	0.	1.15	1.
	Т.8-2				0.60	0.02			0.	0.03	0.
180	12-269	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ		0.038	211.00	2.64	8.	1.	0.	42.90	2.
	Т.6-3		100М2		24.70	0.79			0.	1.02	0.
181	06-04	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	3.800	1.94		7.				
182	20-402	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200		13.000	2.66	0.05	35.	11.	1.	1.34	17.
			1ШТ		0.84	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6088.	299.	50.	-	542.
			РУБ.					(349)	15.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		1005.	(175)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	92.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	181.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7093.	480.	50.	-	634.
			РУБ.					(524)	15.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		567.	(154)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				7660.	480.	50.	-	-
			РУБ.						15.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(678)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	634.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	495.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО ГРУНТУ БЕТОННЫЕ									
183	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0.640	43.30	0.99	28.	2.	1.	7.19	5.
	Т.1-2				3.57	0.30			0.	0.39	0.
184	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	5.120	29.30		150.	8.		2.90	15.
	Т.1-11				1.62						
185	11-67	БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.20ММ БМ-200	100М2	0.640	123.00	1.74	79.	13.	1.	40.20	26.
	Т.11-1				20.50	0.52			0.	0.67	0.
186	11-68(М=2)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) ЦЕНА ЕД.: 15,8*2	 100М2	-0.640	31.60 1.18	0.56 0.16	-20. 	-1. 	-0. -0.	2.12 0.21	-1. -0.
	Т.11-2										
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК									
187	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1.610	43.30	0.99	70.	6.	2.	7.19	12.
	Т.1-2				3.57	0.30			0.	0.39	1.
188	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	12.880	29.30		377.	21.		2.90	37.
	Т.1-11				1.62						
189	11-55	СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ.20ММ ПО УКЛОНУ	100М2	0.150	70.00	0.95	11.	1.	0.	18.80	3.
	Т8-1				9.88	0.28			0.	0.36	0.
190	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕ- ТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	 100М2	1.610	417.00 61.40	4.52 1.36	671. 	99. 	7. 2.	108.00 1.75	174. 3.
	Т8-13										
191	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1.610	70.00	0.95	113.	16.	2.	18.80	30.
	Т8-1				9.88	0.28			0.	0.36	1.
192	13-225	ОКЛЕЙКА ГИДРОИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ	М2	15.000	1.83	0.21	27.	13.	3.	1.40	21.
	Т25-1				0.84	0.06			1.	0.08	1.
193	13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	15.000	0.69 0.30	0.01	10.	5.	0.	0.50	7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т25-2									
194	13-225	УКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА В МЕСТАХ ПЕРЕГИБА М2	5.000	1.83	0.21	9.	4.	1.	1.40	7.
				0.84	0.06			0.	0.08	0.
	Т25-1									
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
195	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1.270	43.30	0.99	55.	5.	1.	7.19	9.
				3.57	0.30			0.	0.39	0.
	Т1-2									
196	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	10.160	29.30		298.	16.		2.90	29.
				1.62						
	Т.1-11									
197	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1.270	70.00	0.95	89.	13.	1.	18.80	24.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
	Т.8-1									
198	11-206	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д 100М2	1.270	421.00	0.75	535.	55.	1.	75.50	96.
				43.60	0.22			0.	0.28	0.
	Т.28-1									
		ПОЛЫ НА ПЕРЕКРЫТИИ								
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
199	11-57	СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ.75ММ 100М2	3.090	81.50	1.12	252.	45.	3.	29.40	91.
				14.50	0.34			1.	0.44	1.
	Т.8-3									
200	11-58 (М=11)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) 100М2	3.090	56.10	3.08	173.	8.	10.	5.06	16.
				2.53	0.88			3.	1.14	4.
		ЦЕНА ЕД.: 5,1*11								
	Т.8-4									
201	11-206	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д 100М2	3.090	421.00	0.75	1301.	135.	2.	75.50	233.
				43.60	0.22			1.	0.28	1.
	Т.28-1									
		БЕТОННЫЕ								
202	11-55	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 60ММ 100М2	0.125	70.00	0.95	9.	1.	0.	18.80	2.
				9.88	0.28			0.	0.36	0.
	Т8-3									
203	11-56(М=8)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) 100М2	0.125	108.80	1.84	14.	0.	0.	2.72	0.
				1.28	0.56			0.	0.72	0.
		ЦЕНА ЕД.: 13,6*8								
	Т.8-4									
204	11-53	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ	0.125	85.00	1.76	11.	1.	0.	8.22	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2								
				4.09	0.53			0.	0.68	0.
	Т.7-4									
205	11-67	ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0.125	123.00	1.74	15.	3.	0.	40.20	5.
				20.50	0.52			0.	0.67	0.
	Т.11-1									
206	11-68(М=2)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-0.125	31.60	0.56	-4.	-0.	-0.	2.12	-0.
		(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		67) 100М2		1.18	0.16			-0.	0.21	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,8*2								
	Т.11-2									
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
207	13-225	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА М2	7.600	1.83	0.21	14.	6.	2.	1.40	11.
				0.84	0.06			0.	0.08	1.
	Т.25-1									
208	13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ-	7.600	0.69	0.01	5.	2.	0.	0.50	4.
		БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2								
				0.30						
	Т.25-2									
209	11-57	СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 55ММ 100М2	0.076	81.50	1.12	6.	1.	0.	29.40	2.
				14.50	0.34			0.	0.44	0.
	Т.8-3									
210	11-58(М=7)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕ-	0.076	107.80	1.96	8.	0.	0.	3.22	0.
		ТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ								
		СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) 100М2		1.61	0.56			0.	0.72	0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,4*7								
	Т.8-4									
211	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	0.076	417.00	4.52	32.	5.	0.	108.00	8.
		ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕ-								
		ТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2		61.40	1.36			0.	1.75	0.
	Т.20-3									
212	8-13	ПРОСЛОЙКА И ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАС-	0.076	86.50	1.50	7.	1.	0.	38.10	3.
		ТВОРОМ 100М2								
				19.60	0.45			0.	0.58	0.
	Т4-1									
		КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК								
213	11-53	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ	0.153	85.00	1.76	13.	1.	0.	8.22	1.
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2								
				4.09	0.53			0.	0.68	0.
	Т7-4									
214	27-127	СЛОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ 1000М2	0.015	67.40		1.				
	Т.30-1									
215	11-57	СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44ММ 100М2	0.153	81.50	1.12	12.	2.	0.	29.40	4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14,50	0.34			0.	0.44	0.
	8-3									
216	11-58(М=5)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) 100М2	0.153	77.00	1.40	12.	0.	0.	2.30	0.
				1.15	0.40			0.	0.52	0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,4*5								
	Т8-4									
217	13-15	ПОКРЫТИЕ ИЗ КИСЛОТОУПОРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК М2	15.250	6.07	0.07	93.	17.	1.	1.76	27.
				1.09	0.02			0.	0.03	0.
	Т.2-2									
218	8-13	ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М2	0.153	86.50	1.50	13.	3.	0.	38.10	6.
				19.60	0.45			0.	0.58	0.
	Т4-1									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
219	9-122	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ Т	0.582	50.20	4.10	29.	13.	2.	34.90	20.
				23.10	1.22			1.	1.57	1.
	Т.17-5									
220	СЦМ 2-1-2114	СТОИМОСТЬ Т	0.582	441.00		257.				
221	6-83	ОБВЯЗКА ЩИТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ПОЛОСЫ Т	0.018	441.00	1.40	8.	2.	0.	210.00	4.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
	Т.9-7									
222	11-206	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д 100М2	0.117	421.00	0.75	49.	5.	0.	75.50	9.
				43.60	0.22			0.	0.28	0.
	Т.28-1									
223	20-696	СТАЛЬНЫЕ КРЮКИ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ И БАЛКИ 100 КГ	0.104	35.90	0.46	4.	1.	0.	9.83	1.
				6.10	0.14			0.	0.18	0.
	Т.18-1									
224	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.030	441.00	1.40	13.	4.	0.	210.00	6.
				124.00	0.42			0.	0.54	0.
	Т.9-7									
225	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ 100М2	0.014	60.50	0.03	1.	1.	0.	68.00	1.
				38.40						
	Т.164-8									
226	16-58	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	1.600	3.73	0.07	6.	1.	0.	0.86	1.
				0.53	0.02			0.	0.03	0.
	Т.8-3									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
227	22-127 (М=2)	ОКРАСКА ТРУБ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	М	1.600	1.38	0.12	2.	0.	0.	0.26	0.
					0.16	0.04			0.	0.05	0.
	Т9-3	ЦЕНА ЕД.: 0,69*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4858.	534.	40.	-	965.
			РУБ.					(574)	9.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				4572.	521.	38.	-	944.
			РУБ.					(559)	8.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				286.	13.	2.	-	21.
			РУБ.					(15)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		754.	(280)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		25.	(6)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	72.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	140.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				5637.	674.	40.	-	1037.
			РУБ.					(860)	9.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		451.	(253)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				6088.	674.	40.	-	-
			РУБ.						9.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1113)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1037.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	683.	-	-	-
		10 ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ									
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА									
228	9-46 (П1=1,1)	МОНТАЖ М/К ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.363	59.38	32.10	22.	6.	12.	24.86	9.
					15.18	11.80			4.	15.22	6.
	Т.Ч.ПРИЛ.2	ЦЕНА ЕД.: 58,0+13,8*0,1									
229	СЦМ 2-1-1976	СТОИМОСТЬ М/К ЛЕСТНИЦ	Т	0.133	384.00		51.				
230	СЦМ 2-1-1979	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДОК	Т	0.168	326.00		55.				
231	СЦМ 2-1-1981	ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.062	327.00		20.				
232	6-20	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА БМ-100	М3	0.700	31.70	0.76	22.	1.	1.	2.86	2.
					1.55	0.23			0.	0.30	0.
	Т1-20										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ ЛЕСТНИЦЫ									
233	9-46 (П1=1,1)	МОНТАЖ М/К ЛЕСТНИЦ	Т	0.099	59.38	32.10	6.	2.	3.	24.86	2.
					15.18	11.80			1.	15.22	2.
		ЦЕНА ЕД.: 58,0+13,8*0,1									
	Т.7-1										
234	СЦМ 2-1-1975	СТОИМОСТЬ	Т	0.099	358.00		35.				
235	7-298	УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ. ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	ШТ	2.000	4.43	2.44	9.	3.	5.	2.86	6.
					1.66	0.92			2.	1.19	2.
		ЦЕНА ЕД.: 4,28+24,4.0,006									
	Т.18-3-1,8										
236	ССЦ П.11-167	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ	М2	13.000	10.80		140.				
237	7-733	УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ПРОСТУПЕЙ	100М	0.449	80.63	5.90	36.	33.	3.	28.10	13.
					74.00	1.80			1.	2.32	1.
		ЦЕНА ЕД.: 79,9+24,4.0,03									
	Т.47-11-1,8										
238	ССЦ П.11-173	СТОИМОСТЬ	М	44.870	1.67		75.				
239	7-737	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0.090	823.00	3.10	74.	3.	0.	61.00	5.
					35.70	0.94			0.	1.21	0.
	Т58-3										
240	7-285	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0.004	362.00	8.00	1.	0.	0.	141.00	1.
					92.00	2.40			0.	3.10	0.
	Т17-1										
241	7-297	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛ.БЕТ.ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	ШТ	1.000	5.15	2.70	5.	2.	3.	2.54	3.
					1.54	0.98			1.	1.26	1.
		ЦЕНА ЕД.: 5+24,4.0,006									
	Т.18-2-1.8										
242	ССЦ П.11-169	СТОИМОСТЬ	М2	1.960	9.94		19.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.	570.	50.	27.	-	53.
	РУБ.		(77)	9.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.	381.	42.	12.	-	34.
	РУБ.		(54)	4.		
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.	189.	8.	15.	-	19.
	РУБ.		(23)	5.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		63.	(27)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		16.	(9)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	14.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				649.	64.	27.	-	60.
			----						---		
			РУБ.					(113)	9.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		52.	(34)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				701.	64.	27.	-	-
			----						---		
			РУБ.						9.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(147)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	60.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	73.	-	-	-
		11 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
243	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		2.190	34.60	1.10	76.	39.	2.	30.00	66.
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ									
		ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М		17.60	0.33			1.	0.43	1.
	Т.52-4										
244	15-256	ТО ЖЕ,КИРПИЧНЫХ ВСТАВОК	100М2	0.462	110.00	6.80	51.	21.	3.	74.00	34.
	Т.55-5-11				46.40	4.03			2.	5.20	2.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				127.	60.	5.	-	103.
			----						---		
			РУБ.					(65)	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		21.	(33)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				148.	64.	5.	-	105.
			----						---		
			РУБ.					(98)	3.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		12.	(29)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				160.	64.	5.	-	-
			----						---		
			РУБ.						3.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(127)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	105.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	67.	-	-	-
		12 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ОТДЕЛКА									
245	15-256	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕН-		13.073	110.00	6.80	1438.	607.	89.	74.00	967.
		ТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И									
		БЕТОНУ СТЕН	100М2		46.40	4.03			53.	5.20	68.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.55-5-11									
246	15-297	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	7.280	20.70	0.15	151.	135.	1.	29.80	217.
				18.50	0.04			0.	0.05	0.
	Т.59-4									
247	15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН 100М2	5.950	35.80	1.00	213.	123.	6.	37.00	220.
				20.60	0.30			2.	0.39	2.
	Т.55-13									
		ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ								
248	15-660	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	8.277	76.30	0.90	632.	191.	7.	41.00	339.
				23.10	0.27			2.	0.35	3.
	Т.168-3									
249	13-140	КИСЛОТОУПОРНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО ШТУКАТУРКЕ ЭМАЛЬЮ ХСЛ ЗА 1 РАЗ ПО ШПАКЛЕВКЕ ТОЛЩ.5ММ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100М2	1.234	16.20	0.12	20.	2.	0.	2.32	3.
				1.52	0.04			0.	0.05	0.
	Т.14-7									
250	13-109 (М=4)	ШПАКЛЕВКА СТЕН ПОТОЛКА ГРУНТОМ ХВ-784 100М2	1.234	62.40	0.96	77.	10.	1.	12.16	15.
				7.80	0.28			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,6*4								
	Т.14-8									
251	13-110 (М=4)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	1.234	43.60	0.88	54.	7.	1.	8.08	10.
				5.48	0.28			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,9*4								
252	15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	2.406	5.84	0.05	14.	12.	0.	9.70	23.
				4.90	0.02			0.	0.03	0.
	Т153-1									
253	15-502	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100М2	6.663	12.90	0.07	86.	45.	0.	12.70	85.
				6.80	0.02			0.	0.03	0.
	Т152-2									
		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА								
254	15-569	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2	1.535	90.10	1.26	138.	52.	2.	60.00	92.
				33.80	0.38			1.	0.49	1.
	Т159-9									
255	15-568	ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5М 100М2	1.369	76.70	0.80	105.	38.	1.	49.30	67.
				27.80	0.24			0.	0.31	0.
	Т159-8									
256	15-561	ТО ЖЕ,УТЕПЛЕННОГО ДЕРЕВЯННОГО КЛАПАНА 100М2	0.020	70.10	0.69	1.	1.	0.	56.00	1.
				31.50	0.21			0.	0.27	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т159-1									
257	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЖАЛЮЗЕЙ 100М2	0.011	60.50	0.03	1.	0.	0.	68.00	1.
				38.40						
	Т164-8									
258	15-561	ТО ЖЕ,ДЕРЕВЯННОЙ РАМКИ 100М2	0.040	70.10	0.69	3.	1.	0.	56.00	2.
				31.50	0.21			0.	0.27	0.
259	Т159-1									
260	15-625	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2	0.050	83.40	0.05	4.	3.	0.	104.00	5.
				59.00	0.03			0.	0.04	0.
261	Т165-3									
		ОБЛИЦОВКА								
262	15-82	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ и БЕТОНУ 100М2	1.990	458.60	2.00	913.	188.	4.	170.00	338.
				94.70	0.60			1.	0.77	2.
		ЦЕНА ЕД.: 422+1,5.24,4								
263	Т14-1									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		3952.	1485.	112.	-	2577.
	----				------		
	РУБ.			(1597)	59.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 50.00%)	652.	(799)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	60.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	117.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		4604.	1602.	112.	-	2637.
	----				------		
	РУБ.			(2396)	59.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)	368.	(703)	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		4972.	1602.	112.	-	-
	----				------		
	РУБ.				59.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(3099)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	2637.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1661.	-	-	-
		13 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦО									
264	1-960	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ВРУЧНУЮ	100М3	0.110	74.50		8.	8.		154.00	17.
	Т80-2				74.50						
265	СЦПГ 1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	23.000	0.29	0.29	7.		7.		
						0.06			1.	0.09	2.
266	11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	11.450	16.00	1.06	183.	21.	12.	3.52	40.
	Т1-6				1.82	0.32			4.	0.41	5.
267	11-83	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0.880	121.00	1.39	106.	16.	1.	31.10	27.
	Т13-1				18.20	0.40			0.	0.52	0.
268	11-3	ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД КРЫЛЬЦО	М3	0.450	10.40		5.	1.		3.00	1.
	Т1-3				1.62						
269	8-28	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ КРЫЛЬЦА	М3	0.200	5.38	2.16	1.	1.	0.	6.50	1.
	Т4-8				3.20	0.65			0.	0.84	0.
270	6-15	БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО БМ150	М3	0.900	28.62	0.34	26.	0.	0.	0.99	1.
	1-15	ЦЕНА ЕД.: 27,8+(26,6-25,8).1,02			0.52	0.10			0.	0.13	0.
271	11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЕЦ	100М2	0.050	9.83	0.08	0.	0.	0.	12.60	1.
	Т11-11				7.86	0.02			0.	0.03	0.
272	СЦМ 1-1-366	РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0.042	261.00		11.				
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ И КАНАЛЫ									
273	6-20	БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПОДПОЛЬНОГО КАНАЛА БМ-100	М3	5.080	31.70	0.76	161.	8.	4.	2.86	15.
	Т1-20				1.55	0.23			1.	0.30	2.
274	8-45	КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ ТОЛЩ.120ММ	100М2	0.133	472.00	7.59	63.	8.	1.	115.00	15.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					62.00	2.28			0.	2.94	0.
	Т.5-9										
275	6-90	БЕТОННЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ БМ-200	М3	3.400	33.83	0.33	115.	5.	1.	2.81	10.
					1.55	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8).1,02									
	Т11-1										
276	7-199	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 1М2 КАНАЛОВ	ШТ	21.000	0.52	0.23	11.	5.	5.	0.45	9.
					0.25	0.08			2.	0.10	2.
		ЦЕНА ЕД.: 0,48+0,0018.24,4									
	Т.12-1										
277	ССЦ П.8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ БМ-300	М3	1.660	60.80		101.				
278	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.120	22.90		3.				
279	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.420	25.00		11.				
280	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.040	32.10		1.				
281	6-185	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ Ж/Б БМ-200	М3	0.120	46.50	0.80	6.	1.	0.	8.46	1.
					4.61	0.25			0.	0.32	0.
	Т16-3										
282	СЦМ 2-4-449	АРМАТУРА ВI	Т	0.005	392.00		2.				
283	6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3	М3	0.320	35.70	1.20	11.	1.	0.	4.35	1.
					2.34	0.36			0.	0.46	0.
	Т3-1										
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОРОБА									
284	7-285	ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛДИЧЕСКОГО КАРКАСА	Т	0.291	362.00	8.00	105.	27.	2.	141.00	41.
					92.00	2.40			1.	3.10	1.
	Т17-1										
285	14-2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ КОРОБА С ОБШИВКОЙ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0.216	531.00	103.00	115.	25.	22.	201.00	43.
					114.00	32.00			7.	41.28	9.
	Т.6-3										
286	06-04	СТОИМОСТЬ ПЛИТ	М2	21.600	1.94		42.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1094.	127.	55.	-	244.
			РУБ.					(182)	16.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		181.	(91)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	33.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1275.	160.	55.	-	261.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.						16.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		102.	(273) (80)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1377.	160.	55.	-	-
			РУБ.						16.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(353)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	261.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	176.	-	-	-
		14 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
287	34-317	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	100М2	0.585	350.00	2.44	205.	53.	1.	155.00	91.
	59-1				91.00	0.73			0.	0.94	1.
288	34-328	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	100М2	0.585	153.00	0.39	90.	12.	0.	35.50	21.
	T60-1				19.90	0.12			0.	0.15	0.
289	34-332	ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СТЕН	100М2	0.585	168.00	0.06	98.	10.	0.	30.80	18.
	T60-5				17.20	0.02			0.	0.03	0.
290	34-349	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0.585	97.70	0.23	57.	49.	0.	151.00	88.
	T.61-10				84.30	0.07			0.	0.09	0.
291	34-335	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	100М2	0.585	101.00	0.02	59.	53.	0.	145.00	85.
	T.60-8				89.90	0.01			0.	0.01	0.
292	34-323	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ДЛЯ АККУСТИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКИ ПОТОЛКОВ	100М2	1.326	598.00	3.50	793.	208.	5.	261.00	346.
					157.00	1.05			1.	1.35	2.
293	34-330	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	1.326	156.00	0.39	207.	30.	1.	41.10	54.
	T.60-3'132,6				23.00	0.12			0.	0.15	0.
294	34-333	ОКЛЕЙКА КАРКАСА ПОТОЛКА СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	1.326	172.00	0.06	228.	28.	0.	37.20	49.
	T60-6				20.80	0.02			0.	0.03	0.
295	34-359	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	1.326	123.00	0.23	163.	134.	0.	182.00	241.
	T61-20				101.00	0.07			0.	0.09	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
296	34-338	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	100М2	1.326	100.00	0.02	133.	119.	0.	144.00	191.
	Т.60-11				89.60	0.01			0.	0.01	0.
297	ССЦ П.3-165	СТОИМОСТЬ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ПЛИТ	М2	191.000	7.40		1413.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3446.	696.	7.	-	1187.
			РУБ.					(703)	1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		569.	(352)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	52.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	102.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				4015.	798.	7.	-	1239.
			РУБ.					(1055)	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		321.	(309)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4336.	798.	7.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1364)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1239.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	799.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				54505.	5098.	1169.	-	9218.
			РУБ.					(6267)	412.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				54030.	5077.	1152.	-	9178.
			РУБ.					(6229)	406.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				475.	21.	17.	-	40.
			РУБ.					(38)	6.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		8915.	(3115)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		41.	(16)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	824.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1612.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				63461.	6710.	1169.	-	10042.
			РУБ.					(9398)	412.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5077.	(2757)	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ...:	Руб.				68538.	6710.	1169.	-	-
			РУБ.						412.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(12155)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10042.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7122.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				60313.	5448.	1559.	-	10066.
			РУБ.					(7007)	559.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				59838.	5427.	1542.	-	10026.
			РУБ.					(6969)	553.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				475.	21.	17.	-	40.
			РУБ.					(38)	6.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		9873.	(3485)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		41.	(16)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	912.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1785.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				70227.	7233.	1559.	-	10978.
			РУБ.					(10508)	559.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5618.	(3083)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				75845.	7233.	1559.	-	-
			РУБ.						559.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13591)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10978.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7792.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					75845.	7792.	-	-	10978.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13591)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					75845.	7792.	-	-	10978.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13591)	-	-	-

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормат. условно-чистая прод.			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единиц измерения, руб.
				Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоимости по гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / заработная плата	В накладных расходах, % по стоимости по гр. I0, II	В плановых накоплениях, % по стоимости по гр.I0, I3	Всего по данным гр.I0, II,I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
А. Подземная часть														
Земляные работы		м3	323	385	I6,5	64	36	485						0,60 / 0,59
Фундаменты		м3	77,II	5423	I6,5	895	505	6823						8,9 / 88,48
Итого А				5808		959	54I	7308						9,5 / -
Б. Надземная часть														
Каркас		м3	58,82	8528	I6,5	I407	795	I0730						I4,I0 / I82,42
Стены														
а) панельные		м2	468,4	II220	I6,5	I85I	I046	I4II7						I8,60 / 30,27
б) кирпичные		м3	23,82	I234	I6,5	204	II5	I553						2,05 / 65,20
Покрытие и перекрытие		м2	64I	6499	I6,5	I072	606	8I77						I0,7 / I2,76
Кровля		м2	375,3	3493	I6,5	576	326	4395						5,6 / II,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
УП	Перегородки													
	а) кирпичные	м2	467,6	2589	I6,5	427	240	3256						4,30 / 6,97
	б) гипсо- бетонные	м2	I76	807	I6,5	I33	75	I0I5						I,34 / 5,77
УШ	Проемы													
	а) Окна	м2	I2I,2	3236	I6,5	534	302	4072						I0,I / 33,6
	б) Двери	м2	I0I,52	2852	I6,5	47I	266	3588						4,6I / 34,34
IX	Полы	м2	696,35	4572 / 286	I6,5 / 8,6	754 / 25	426 / 25	5752 / 336						8,03 / 8,74
X	Лестницы	м2	I4,96	38I / I89	I6,5 / 8,6	63 / I6	36 / I6	480 / 22I						0,92 / 46,86
XI	Наружная отделка	м2	46,2	I27	I6,5	2I	I2	I60						0,2I / 3,46
XП	Внутренняя отделка	м2	2I92,7	3952	I6,5	652	368	4972						6,5 / 2,27
XШ	Прочие работы	руб		I094	I6,5	I8I	I02	I377						I,82 / -
XIУ	Специальные строительные работы	руб.		3446	I6,5	569	32I	4336						5,72
	Итого Б			54505		8956	5077	68538						90,5
	Итого А+Б			603I3		99I4	56I8	75845						I00

Главный инженер проекта Г.А. Машков
Начальник отдела А.М. Штука
Составила ст.инженер Л.С. Шнейдман
Проверила рук. группы Ю.А. Алимов

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-28 КЖ1-24

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -1.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -49. ЧЕЛ.-Ч
ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.05 ТЫС.РУБ.

ОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
		1 ФУНДАМЕНТЫ										
1	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	-1.000	6.83	2.68	-7.	-3.	-3.	4.51	-5.		
				2.71	0.96			-1.	1.24	-1.		
	Т.1-15	ЦЕНА ЕД.: 6,5+21,9.0,0152										
2	ССЦ П.9-347	СТОИМОСТЬ БМ200 М3	-0.520	65.10		-34.						
3	ССЦ.11-231	ТО ЖЕ,ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ БМ100 М3	-3.240	51.60		-167.						
4	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	-0.198	22.90		-5.						
5	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	-1.070	25.00		-27.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-240.	-3.	-3.	-	-6.		

							(-6)	-1.				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП = 50.00%)		-39.	(-2)	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-3.		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	-6.	-	-	-		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				-279.	-9.	-3.	-	-9.		

							(-8)	-1.				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		-21.	(-2)	-	-	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-300.	-9.	-3.	-	-		

								-1.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-10)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-9.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-10.	-	-	-
		2 СТЕНЫ									
		ПАНЕЛЬНЫЕ									
6	ССЦ П.8-352	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ ТОЛЩ.300ММ	М2	-468.400	19.20		-8993.				
		КИРПИЧНЫЕ									
7	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		-5.400	34.20	0.81	-185.	-12.	-4.	4.05	-22.
	Т.5-1	ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3		2.21	0.24			-1.	0.31	-2.
8	8-20	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	-0.015	114.00	1.38	-2.	-1.	-0.	81.40	-1.
	Т.4-4				46.50	0.41			-0.	0.53	-0.
9	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	-0.028	1010.00	6.78	-28.	-2.	-0.	113.00	-3.
	Т.18-1				66.00	2.03			-0.	2.62	-0.
10	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т		-4.000	0.29	0.15	-1.	-0.	-1.	0.13	-1.
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0.08	0.06			-0.	0.08	-0.
		ЦЕНА ЕД.: 0,23+24,4.0,0025									
	Т.33-10.1.8										
11	ССЦ 9-92	СТОИМОСТЬ	М3	-0.130	64.40		-8.				
12	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	-0.040	25.00		-1.				
13	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	-0.012	32.10		-0.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-9218.	-15.	-5.	-	-29.
			РУБ.					(-20)	-1.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-1520.	(-9)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-139.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-273.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-10738.	-288.	-5.	-	-168.
			РУБ.					(-29)	-1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-858.	(-8)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-11596.	-288.	-5.	-	-
			РУБ.						-1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-37)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-168.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-289.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		3 КРОВЛЯ									
14	ССЦ П.3-148	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА	М3	-22.600	22.30		-504.				
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-504.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-82.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-14.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-586.	-14.	0.	-	-7.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-46.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-632.	-14.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-14.	-	-	-
		4 СТЕНЫ									
15	ССЦ 8-352	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.250ММ	М2	468.400	19.20		8993.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8993.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		1484.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	137.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	267.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				10477.	267.	0.	-	137.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		838.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				11315.	267.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	137.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	267.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-969.	-18.	-8.	-	-35.
			----						-------		
			РУБ.					(-26)	-2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-159.	(-12)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-14.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-28.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-1128.	-46.	-8.	-	-49.
			----						-------		
			РУБ.					(-38)	-2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-89.	(-10)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-1217.	-46.	-8.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						-2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(-48)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-49.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-48.	-	-	-

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				-1217.	-48.	-	-	-49.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-48)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				-1217.	-48.	-	-	-49.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-48)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГР

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ЧЕРТЕЖИ АР1-28 КЖ1-22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.76 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 75. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.07 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-40ГР											
		1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ											
		ФУНДАМЕНТЫ											
1	ССЦ 9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК БМ-300	М3	-0.750	69.14		-52.						
		ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82.2											
		СТЕНЫ											
2	ССЦ П.8-352	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТОЛШ.300ММ	М2	-468.400	19.20		-8993.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-9045.	0.	0.	-		0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-1491.	(0)	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-		-136.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-267.	-	-		-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-10536.	-267.	0.	-		-136.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-842.	(0)	-	-		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				-11378.	-267.	0.	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-		-136.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-267.	-	-		-	
		2 ДОБАВЛЯЕТСЯ											
		ФУНДАМЕНТЫ											
3	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	1.000	6.83	2.68	7.	3.	3.	4.51		5.	
					2.71	0.96			1.	1.24		1.	
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+21,9.0,0152											

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.1-15										
4	ССЦ П.3-347	СТОИМОТЬ БМ-200	М3	1.200	65.10		78.				
5	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	1.150	25.00		29.				
6	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.570	22.90		13.				
7	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	6.600	29.30		193.	11.		2.90	19.
					1.62						
	Т.1-11										
		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ									
8	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		5.400	34.20	0.81	185.	12.	4.	4.05	22.
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3		2.21	0.24			1.	0.31	2.
	Т.5-1										
9	8-20	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0.015	114.00	1.38	2.	1.	0.	81.40	1.
					46.50	0.41			0.	0.53	0.
	Т.4-4										
10	8-177	УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М2	0.028	1010.00	6.78	28.	2.	0.	113.00	3.
					66.00	2.03			0.	2.62	0.
	Т.18-1										
11	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т		4.000	0.29	0.15	1.	0.	1.	0.13	1.
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ		0.08	0.06			0.	0.08	0.
		ЦЕНА ЕД.: 0,23+24,4.0,0025									
	Т.33-10.1.8										
12	ССЦ 9-92	СТОИМОСТЬ БМ-200	М3	0.120	64.40		8.				
13	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.040	25.00		1.				
14	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.012	32.10		0.				
		ПАНЕЛЬНЫЕ									
15	ССЦ П.352	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ.350ММ	М2	468.400	20.24		9480.				
		ЦЕНА ЕД.: 19,2+0,26.4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				10025.	29.	8.	-	54.
			РУБ.					(37)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		1654.	(19)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	152.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	298.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				11679.	327.	8.	-	206.
			РУБ.					(56)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		934.	(16)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				12613.	327.	8.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	206.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	329.	-	-	-
		3 КРОВЛЯ									
16	ССЦ П.3-148	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ.250ММ	М3	18.650	22.30		416.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				416.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		69.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	12.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				485.	12.	0.	-	6.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		39.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				524.	12.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	12.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1396.	29.	8.	-	54.
			РУБ.					(37)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		230.	(19)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	21.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	41.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1626.	70.	8.	-	75.
			РУБ.					(56)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		130.	(16)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1756.	70.	8.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	75.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	72.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					1756.	72.	-	-	75.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1756.	72.	-	-	75.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ-СТЕНЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-28;КЖ1-22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -3.88 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -46. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.09 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ										
1	ССЦ П.8-390	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.300ММ М2	-468.400	19.20		-8993.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-8993.	0.	0.	-			0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-1483.	(0)	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-			-135.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	-266.	-	-			-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				-10476.	-266.	0.	-			-135.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-837.	(0)	-	-			-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-11313.	-266.	0.	-			-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(0)	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-			-135.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	-266.	-	-			-
		2 ДОБАВЛЯЕТСЯ СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ										
2	ССЦ П.8-386	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА J=700КГ/М3 ТОЛЩ.250ММ М2	468.400	12.60		5902.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				5902.	0.	0.	-			0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		974.	(0)	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-			90.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	175.	-	-			-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6876.	175.	0.	-	90.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		550.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				7426.	175.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	90.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	175.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-3091.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-509.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-46.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-91.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-3600.	-91.	0.	-	-46.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-287.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-3887.	-91.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-46.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-91.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					-3887.	-91.	-	-	-46.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-3887.	-91.	-	-	-46.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Шнейф...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Ф......./А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ.....Миля......./СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Шнейф...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ-СТЕНЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГР;-40ГР

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-28;КЖ1-22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -2.23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -26. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.05 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПОЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
		1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ										
1	ССЦ П.8-390	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.300ММ М2	-468.400	19.20			-8993.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					-8993.	0.	0.	-		0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)			-1483.	(0)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-		-135.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18				-	-266.	-	-		-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.					-10476.	-266.	0.	-		-135.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)			-837.	(0)	-	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.					-11313.	-266.	0.	-		-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.					-	(0)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-		-135.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.					-	-266.	-	-		-
		2 ДОБАВЛЯЕТСЯ СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ										
2	ССЦ П.8-374	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА J=700КГ/М3 ТОЛЩИНОЙ 300ММ М2	468.400	15.40			7213.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.					7213.	0.	0.	-		0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)			1190.	(0)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-		109.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18				-	214.	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8403.	214.	0.	-	109.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		672.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				9075.	214.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	109.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	214.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-1780.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-293.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-26.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-52.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-2073.	-52.	0.	-	-26.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-165.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-2238.	-52.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-26.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-52.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					-2238.	-52.	-	-	-26.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-2238.	-52.	-	-	-26.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Шашк...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Шту...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ.....Миля...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Шней...../СТ.ИНЖ.ШНЕЙДМАН /

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

ЗАКАЗ N6738

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20С

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ЧЕРТ.АР1-28;КТ1-22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 10.42 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2.20 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1086. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.84 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	5-2	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ТРАКТОРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 6М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ (ПРОБНАЯ ЗАБИВКА 8ШТ) М3	47.300	18.40	11.60	870.	102.	549.	3.55	168.		
	Т.1-1			2.15	2.52			119.	3.25	154.		
2	ССЦ П.9-129	СТОИМОСТЬ СВАЙ БМ-300 ПЕРИМ.1,2М М	516.000	7.21		3720.						
3	5-32	ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СВ.0,1М2 СВАЯ	86.000	1.73	0.93	149.	69.	80.	1.31	113.		
	Т.9-2			0.80	0.28			24.	0.36	31.		
4	6-5	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж.Б.РОСТВЕРКА БМ-200 М3	44.980	38.90	0.59	1750.	163.	27.	6.66	300.		
	Т.1-5			3.63	0.18			8.	0.23	10.		
5	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	6.810	10.40		71.	11.		3.00	20.		
	Т.1-3			1.62								
6	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0.234	270.00		63.						
7	СЦМ 2-4-2	АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0.423	278.00		118.						
8	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1.023	270.00		276.						
9	6-20	НАБЕТОНКА БМ-100 М3	6.000	31.70	0.76	190.	9.	5.	2.86	17.		
	Т.1-20			1.55	0.23			1.	0.30	2.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	8-27	ОБМАЗКА РОСТВЕРКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	2.460	90.00	1.50	221.	48.	4.	33.60	83.
					19.50	0.45			1.	0.58	1.
	Т.4-7										
11	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	2.000	6.83	2.68	14.	5.	5.	4.51	9.
					2.71	0.96			2.	1.24	2.
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+21,9.0,0152									
	Т.1-15										
12	ССЦ П.9-347	СТОИМОСТЬ БМ-200	М3	0.600	65.10		39.				
13	ССЦ П.9-352	ТО ЖЕ,БМ-300 ТАВРОВЫХ	М3	0.750	69.14		52.				
		ЦЕНА ЕД.: 67,5+0,82.2									
14	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.480	22.90		11.				
15	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.550	32.10		18.				
16	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3.212	41.30		133.				
17	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3.212	17.80		57.				
18	7-546	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	12.000	8.08	3.19	97.	20.	38.	2.74	33.
					1.70	1.13			14.	1.46	17.
		ЦЕНА ЕД.: 7,27+24,4.0,033									
	Т.43-11										
19	ССЦ П.11-231	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-100	М3	8.400	51.60		433.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		8282.	427.	708.	-	960.
	РУБ.			(1135)	169.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 50,00%)	1367.	(568)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	126.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	246.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		9649.	673.	708.	-	1086.
	РУБ.			(1703)	169.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44,00%)	772.	(499)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		10421.	673.	708.	-	-
	РУБ.				169.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(2202)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1086.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	842.	-	-	-

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				10421.	842.	-	-	1086.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(2202)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				10421.	842.	-	-	1086.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(2202)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ..Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ-СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30ГР;-40ГР

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-28;КЖ1-22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 10.88 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2.25 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1121. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.87 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	5-2	ПОГРУЖЕНИЕ ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ НА ТРАКТОРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 6М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ (ПРОБНАЯ ЗАБИВКА 8ШТ) М3	47.300	18.40	11.60		870.	102.	549.	3.55	168.
	Т.1-1			2.15	2.52				119.	3.25	154.
2	5-32	ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СВ.0,1М2 СВАЯ	86.000	1.73	0.93		149.	69.	80.	1.31	113.
	Т.9-2			0.80	0.28				24.	0.36	31.
3	ССЦ 9-129	СТОИМОСТЬ СВАИ БМ-300 М	516.000	7.21			3720.				
4	6-5	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж.Б.РОСТВЕРКА БМ-200 М3	44.980	38.90	0.59		1750.	163.	27.	6.66	300.
	Т.1-5			3.63	0.18				8.	0.23	10.
5	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	6.810	10.40			71.	11.		3.00	20.
	Т.1-3			1.62							
6	СЦМ 2-4-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0.234	270.00			63.				
7	СЦМ 2-4-2	АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0.423	278.00			118.				
8	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1.023	270.00			276.				
9	6-90	МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА М3	6.000	32.20	0.33		193.	9.	2.	2.81	17.
	Т.11-1			1.55	0.10				1.	0.13	1.
10	8-27	ОКРАСКА БИТУМОМ ЗА 2Р РОСТВЕРКА 100М2	2.460	90.00	1.50		221.	48.	4.	33.60	83.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					19.50	0.45			1.	0.58	1.
	Т.4-7										
11	6-20	НАБЕТОНКА БМ-100	М3	6.000	31.70	0.76	190.	9.	5.	2.86	17.
					1.55	0.23			1.	0.30	2.
	Т.1-20										
12	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	4.000	6.83	2.68	27.	11.	11.	4.51	18.
		ЦЕНА ЕД.: 6,5+21,9.0,0152			2.71	0.96			4.	1.24	5.
	Т.1-15										
13	7-546	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 МЕТРОВ	ШТ	12.000	7.35	3.19	88.	20.	38.	2.74	33.
		ЦЕНА ЕД.: 7,27+24,4.0,0033			1.70	1.13			14.	1.46	17.
	Т.43-11										
14	ССЦ П.9-347	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ БМ-200	М3	2.310	65.10		150.				
15	ССЦП.11-231	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ БМ100	М3	11.640	51.60		601.				
16	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	1.040	22.90		24.				
17	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	4.360	25.00		109.				
18	СЦМ 4-7-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0.600	32.10		19.				
19	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.200	41.30		8.				
20	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0.200	17.80		4.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		8651.	442.	716.	-	990.
	РУБ.			(1158)	172.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 50.00%)	1427.	(579)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	131.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	257.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		10078.	699.	716.	-	1121.
	РУБ.			(1737)	172.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)	806.	(510)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		10884.	699.	716.	-	-
	РУБ.				172.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(2247)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1121.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	871.	-	-	-

т.п. 501-5-97.87 альбом 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				10884.	871.	-	-	1121.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(2247)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				10884.	871.	-	-	1121.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(2247)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ВОДОПРОВОД ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ,ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.84 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 1.05 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.24 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.55 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.62 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 579. ЧЕЛ.-Ч
ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.38 ТЫС.РУБ.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ ТЕМПЕРАТУРЫ-20ГР,-30ГР,-40ГР								
1	16-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	5.000	4.82	0.06	24.	2.	0.	0.70	4.
	Т.1-3			0.38	0.02			0.	0.03	0.
2	16-41	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯД-21,3.2,5ММ М	37.000	1.20	0.01	44.	9.	0.	0.37	14.
	Т.7-3			0.23						
3	16-42	ТО ЖЕ,Д-26,8.2,5ММ М	12.000	1.35	0.01	16.	3.	0.	0.37	4.
	Т.7-3			0.23						
4	16-43	ТО ЖЕ,Д-33,5.2,8ММ М	20.000	1.36	0.01	27.	5.	0.	0.37	7.
	Т.7-3			0.23						
5	16-44	ТО ЖЕ,Д-42,3.2,8ММ М	9.000	1.58	0.01	14.	2.	0.	0.37	3.
	Т.7-3			0.23						
6	16-45	ТО ЖЕ,Д-48,0Х3,0ММ М	5.000	1.79	0.01	9.	1.	0.	0.37	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.23						
	Т.7-3										
7	16-46	ТО ЖЕ,Д-60Х3ММ	М	10.000	2.21	0.03	22.	3.	0.	0.48	5.
					0.29	0.01			0.	0.01	0.
	Т.7-4										
8	16-48	ТО ЖЕ,Д-88,5Х3,5ММ	М	7.000	2.99	0.04	21.	2.	0.	0.57	4.
					0.35	0.01			0.	0.01	0.
	Т.7-5										
9	16-48	ТО ЖЕ,Д-114Х4ММ	М	8.000	3.78	0.04	30.	3.	0.	0.57	5.
					0.35	0.01			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,99-1,94+2,73									
	Т.7-5										
10	СЦМ 3-115	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ.	1.000	1.31		1.				
11	СЦМ 3-116	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ.	1.000	1.53		2.				
12	СЦМ 3-118	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ.	2.000	2.32		5.				
13	16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4.000	47.70	0.08	191.	7.	0.	3.14	13.
					1.80	0.02			0.	0.03	0.
	Т.16-1										
14	ДОП.1 Ц. Ч.3 П.2333	СТОИМОСТЬ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ ЛЬНЯНЫХ	М	40.000	1.76		70.				
15	16-185	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2.000	2.07	0.01	4.	0.	0.	0.31	1.
					0.19						
	Т.16-2										
16	СЦМ 3-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	40.000	2.23		89.				
17	СЦМ 3-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	КОМПЛ	1.000	0.82		1.				
18	ПР-Т 23-07-1-25(К=1,1)	КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1 С ПРЯМЫМ СПУСКОМ 10Б9БК1 Д=15ММ	ШТ	1.000	1.32		1.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,20*1,1									
19	16-192	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	УЗЕЛ	1.000	83.90	0.63	84.	7.	1.	11.10	11.
					6.60	0.19			0.	0.25	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.18-1										
20	вып.1 ц. ч.3 п.2333	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-32	ШТ	1.000	29.00		29.				
21	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	2.000	1.60	0.13	3.	2.	0.	1.51	3.
					0.97	0.04			0.	0.05	0.
	Т.12-1										
22	16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1.000	2.98	0.29	3.	2.	0.	2.67	3.
					1.71	0.09			0.	0.12	0.
	Т.12-1										
23	доп.1 ц. ч.3 п.2250	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ Д-50ММ 30Ч47БР	ШТ	2.000	24.00		48.				
24	доп.1ц. ч.3п.2251	ТО ЖЕ,Д=80ММ	ШТ	1.000	35.10		35.				
25	СЦМ 3-1793	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	4.000	1.15		5.				
26	СЦМ 3-1795	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	2.000	1.54		3.				
27	РМО 12-800-3 (П1=1,25)	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ	ШТ	71.000	4.32	0.34	307.	258.	24.	6.25	444.
					3.64	0.05			4.	0.06	5.
		ЦЕНА ЕД.: 3,59+2,91*0,25									
28	23-07-1-1057	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ Д-100ММ 30Ч906БР	ШТ	1.000	243.10		243.				
		ЦЕНА ЕД.: 221,1,1									
29	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1.130	3.94		4.	4.		5.16	6.
					3.73						
	Т.22										
30	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0.240	60.50	0.03	15.	9.	0.	68.00	16.
					38.40						
	Т.164-8										
31	доп.1Ц43 п.2305	МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	КГ	100.000	0.59		59.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.	1409.	319.	25.	-	550.
	РУБ.		(344)	4.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.	15.	9.	0.	-	16.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.	844.	52.	1.	-	85.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.	307.	258.	24.	-	449.

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(282)	4.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		2.	(5)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 63,00%)		112.	(33)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)		206.	(90)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	29.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	58.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1486.	377.	25.	-	579.
			РУБ.					(472)	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		119.	(151)	-	-	-
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				243.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1848.	377.	25.	-	-
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(623)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	579.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	381.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					1848.	381.	-	-	579.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(623)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1848.	381.	-	-	579.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(623)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 45. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	16-41	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБД-21,3.2,5ММ М	34.000	1.20	0.01	41.	8.	0.	0.37	13.					
	Т.7-3			0.23											
2	16-42	ТО ЖЕ,Д-26,8Х2,5ММ М	6.000	1.35	0.01	8.	1.	0.	0.37	2.					
	Т.7-3			0.23											
3	16-43	ТО ЖЕ,Д-33,5Х2,8ММ М	8.500	1.36	0.01	12.	2.	0.	0.37	3.					
	Т.7-3			0.23											
4	16-45	ТО ЖЕ,Д-48Х3ММ М	20.000	1.79	0.01	36.	5.	0.	0.37	7.					
	Т.7-4			0.23											
5	16-47	ТО ЖЕ,Д-60,0Х3,5ММ М	5.000	2.67	0.04	13.	2.	0.	0.57	3.					
	Т.7-4			0.35	0.01			0.	0.01	0.					
6	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.740	3.94		3.	3.		5.16	4.					
	Т.22			3.73											
7	СЦМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1.000	1.47		1.									

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СЦМ 3-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1.000	2.02		2.				
9	СЦМ 3-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1.000	2.53		3.				
10	17-49	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-СТ ШТ	5.000	9.15	0.01	46.	3.	0.	0.82	4.
	Т.3-3			0.51						
11	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0.100	60.50	0.03	6.	4.	0.	68.00	7.
	Т.164-8			38.40						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			171.	28.	0.	-	43.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			6.	4.	0.	-	7.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			165.	24.	0.	-	36.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)	1.	(2)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)	22.	(15)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	2.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	4.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			194.	32.	0.	-	45.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	16.	(12)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			210.	32.	0.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(57)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	45.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	32.	-	-	-
ИТОГО С ПРОЧИМИ:				210.	32.	-	-	45.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(57)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				210.	32.	-	-	45.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(57)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.61 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 78. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16-34	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ПК Д-110ММ М	18.000	3.65	0.01	66.	7.	0.	0.58	10.
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+2,5.1,1		0.37						
	Т.6-2 П-НТ 05-03 П.8-0094									
2	16-33	ТО ЖЕ,Д-50ММ М	57.000	1.30		74.	22.		0.61	35.
		ЦЕНА ЕД.: 1,92-1,23+0,55.1,1		0.38						
	Т.6-1 П-НТ 05-03 П.8-0090									
3	16-34	ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ ПВХ-125СЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ М	3.000	4.42	0.01	13.	1.	0.	0.58	2.
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+3,2.1,1		0.37						
	Т.6-2 П-НТ 05-03 П.8-0095									
4	16-34	ТО ЖЕ,ПВХ-75СЛ М	5.000	2.25	0.01	11.	2.	0.	0.58	3.
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+1,23.1,1		0.37						
	Т.6-2 П-НТ 05-03 П.8-0092									
5	17-23	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 С ПЛАСТМАССОВЫМ СИФОНОМ КОМПЛ.	7.000	16.74		117.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 19-2,26								
	Т.1-5 Т.4.Т.15									
6	17-102	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПО-	3,000	21.80	0.14	65.	6.	0.	3.02	9.
		ЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ПЛАСТМАССОВЫМ								
		ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ		1.86	0.04			0.	0.05	0.
	Т.4-2									
7	17-8	УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРО-	2,000	35.00	0.10	70.	4.	0.	3.14	6.
		ВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ КОМПЛ.								
				1.94	0.03			0.	0.04	0.
	Т.1-2									
8	17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ	6,000	6.31	0.02	38.	2.	0.	0.46	3.
		ТП-50 КОМПЛ.								
				0.29	0.01			0.	0.01	0.
	Т.1-9									
9	17-89	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С	1,000	9.18	0.04	9.	1.	0.	1.02	1.
		ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.								
				0.63	0.01			0.	0.01	0.
	Т.6-4									
10	17-83	УСТАНОВКА МОЕК ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ	1,000	28.90	0.05	29.	1.	0.	1.83	2.
		СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА								
		КРОНШТЕЙНАХ М4-1-Б КОМПЛ.		1.14	0.02			0.	0.03	0.
	Т.6-1									
11	17-75	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ (ОДИНОЧНЫХ)	1,000	6.80	0.05	7.	1.	0.	1.19	1.
		С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАН-								
		ОМ ТИП 1 КОМПЛ.		0.73	0.02			0.	0.03	0.
	Т.5-1									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				499.	47.	0.	-	72.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		66.	(30)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	12.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				565.	59.	0.	-	78.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		45.	(21)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				610.	59.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(98)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	78.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	59.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				610.	59.	-	-	78.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(98)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				610.	59.	-	-	78.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(98)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Г.А.МАЩКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ.....СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТАЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.42 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 55. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.04 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫПУСК НА ОТМОСТКУ)									
1	16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2.000	2.28	0.45	5.	3.	1.	2.70	5.
	Т.17-1				1.69	0.14			0.	0.18	0.
2	ВЫП.1 Ц. 4.3 П.2223	СТОИМОСТЬ ВОРОНОК ВР-9	ШТ	2.000	16.00		32.				
3	СЦМ 3-1493	СИФОН РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРТНЫЙ Д-50ММ	ШТ	1.000	1.07		1.				
4	16-34	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ-РК-Д-110ММ	М	24.000	3.65	0.01	88.	9.	0.	0.58	14.
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+2,5.1,1			0.37						
5	16-69	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБД-108Х3,5ММ	М	5.000	3.17	0.07	16.	3.	0.	0.86	4.
	Т.8-3 П-НТ 01-13	ЦЕНА ЕД.: 3,12-1,76+1,642.1,1			0.53	0.02			0.	0.03	0.
6	16-33	ТО ЖЕ,ПВХ РК-50	М	0.500	1.30		1.	0.		0.61	0.
	Т.6-1	ЦЕНА ЕД.: 1,92-1,23+0,55.1,1			0.38						
7	16-34	ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ ПВХ РК-125 СЛ	М	5.000	4.42	0.01	22.	2.	0.	0.58	3.
					0.37						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+3,2.1,1									
	Т.6-2										
8	СПМ 3-1027	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1.000	4.72		5.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				170.	17.	1.	-	26.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		23.	(11)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				193.	21.	1.	-	28.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		15.	(8)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				208.	21.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(37)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	28.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	21.	-	-	-
		2 ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ(ВЫПУСК В ДОЖДЕВУЮ СЕТЬ)									
9	16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2.000	2.28	0.45	5.	3.	1.	2.70	5.
					1.69	0.14			0.	0.18	0.
	Т.17-1										
10	ВЫП.1 Ц. Ч.3 П.2224	СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ВР-9	ШТ	2.000	16.00		32.				
11	16-34	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГОПОЛЕВИНИЛХЛОРИДА ПВХ РК Д-110	М	30.000	3.65	0.01	110.	11.	0.	0.58	17.
					0.37						
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+2,5,1,1									
12	16-34	ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ ПВХ РК-125СЛ	М	5.000	4.42	0.01	22.	2.	0.	0.58	3.
					0.37						
		ЦЕНА ЕД.: 3,1-2,2+3,2.1,1									
	Т.6-2										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				169.	16.	1.	-	25.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		22.	(11)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				191.	20.	1.	-	27.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		15.	(7)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				206.	20.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(35)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	27.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	20.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				339.	33.	2.	-	51.

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		45.	(22)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	8.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				384.	41.	2.	-	55.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		31.	(15)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				415.	41.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	55.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	41.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					415.	41.	-	-	55.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					415.	41.	-	-	55.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 6.49 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1008. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.67 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	20-704	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-	3.000	59.60	0.13	179.	7.	0.	3.96	12.			
		ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А:											
		С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ:		2.34	0.04			0.	0.05	0.			
	Т.20-1												
2	20-704	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-	1.000	61.80	0.13	62.	2.	0.	3.96	4.			
		ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А:											
		С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 С ЭЛ.		2.34	0.04			0.	0.05	0.			
		ДВИГ.4АА63В2 ШТ:											
		ЦЕНА ЕД.: 59,6+(25-23).1,1											
	Т.20-1												
3	20-704	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-	1.000	60.70	0.13	61.	2.	0.	3.96	4.			
		ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А:											
		С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 С ЭЛ.ДВИ-		2.34	0.04			0.	0.05	0.			
		Г.4АА63А2 ШТ:											
		ЦЕНА ЕД.: 59,6+(24-23).1,1											
	Т.20-1												
4	20-705	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-	1.000	86.30	0.13	86.	2.	0.	3.96	4.			
		ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А:											
		С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 С ЭЛ.ДВИ-		2.34	0.04			0.	0.05	0.			
		Г.4АВ0А4 ШТ:											
		ЦЕНА ЕД.: 66,5+(42-24).1,1											
	Т.20-1												
5	20-705	С ЭЛ.ДВИГ.4АА63В4 ШТ:	1.000	67.60	0.13	68.	2.	0.	3.96	4.			
				2.34	0.04			0.	0.05	0.			
		ЦЕНА ЕД.: 66,5+(25-24).1,1											
	Т.20-1												
6	20-706	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-	2.000	90.60	0.30	181.	9.	1.	7.96	16.			
		ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С:											

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	ШТ		4.55	0.09			0.	0.12	0.
	Т.20-2										
7	20-705	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-		2.000	65.40	0.13	131.	5.	0.	3.96	8.
		ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А									
		С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 С ЭЛ.			2.34	0.04			0.	0.05	0.
		ДВИГ.4АА56В4	ШТ								
		ЦЕНА ЕД.: 66,5-(24-23).1,1									
	Т.20-1										
8	20-724	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА БК 2500	ШТ	1.000	27.50	1.84	28.	8.	2.	14.40	14.
					8.20	0.55			1.	0.71	1.
	Т.20-3										
9	П-НТ 64-01	СТОИМОСТЬ	ШТ	1.000	347.60		348.				
	1980/26										
		ЦЕНА ЕД.: 316.1,1									
10	20-722	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ В-Ц4-		1.000	249.60	0.30	250.	5.	0.	7.96	8.
		75N5 С ЭЛ.ДВИГ.4А80А6	ШТ								
					4.55	0.09			0.	0.12	0.
		ЦЕНА ЕД.: 12,2+266-(68-42).1,1									
	Т.20-2										
11	20-722	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-		1.000	262.80	0.30	263.	5.	0.	7.96	8.
		ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО									
		0,12 С ЭЛ.ДВИГ.4А90L4	ШТ		4.55	0.09			0.	0.12	0.
		ЦЕНА ЕД.: 12,2+266-(68-54).1,1									
	Т.20-2										
		ПРИТОЧНО РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР-									
		3,15									
12	20-712	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-		1.000	97.80	0.30	98.	5.	0.	7.96	8.
		ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н-									
		3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	ШТ		4.55	0.09			0.	0.12	0.
	Т.20-2										
13	9-132	МОНТАЖ КОРПУСА	Т	0.270	67.10	30.40	18.	7.	8.	43.90	12.
					27.10	9.95			3.	12.84	3.
	Т.20-1										
14	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ	Т	0.270	323.00		87.				
	2116										
15	20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	3.000	6.09	0.43	18.	8.	1.	5.12	15.
					2.83	0.13			0.	0.17	1.
	Т.25-1										
16	СЦМ 3-757	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС6Б-ПУ3	ШТ	3.000	38.60		116.				
17	20-764	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ		1.821	3.46	0.10	6.	5.	0.	4.43	8.
			М2								
					2.82	0.03			0.	0.04	0.
	Т.27-1										
18	ДОП.2	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯР	ШТ	7.000	7.97		56.				
	П.2695 Ц.43										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	20-468	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРО-	2.000	104.00	0.09	208.	5.	0.	4.20	8.
		ВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТ-								
		РОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ		2.47	0.03			0.	0.04	0.
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ								
		КЛАПАНА 600Х1000А 1ШТ								
	Т.9-7									
20	20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯ-	0.350	36.10	0.25	13.	1.	0.	5.73	2.
		ЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100								
		100КГ		3.50	0.08			0.	0.10	0.
	Т.18-2									
21	20-656	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ	2.000	16.20	0.47	32.	4.	1.	2.97	6.
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ								
				1.88	0.14			0.	0.18	0.
	Т.15-1									
22	20-654	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕП-	3.000	13.30	0.47	40.	6.	1.	2.97	9.
		ЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500 ШТ								
				1.88	0.14			0.	0.18	1.
	Т.15-1									
23	20-400	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ N1 1ШТ	12.000	1.42	0.05	17.	10.	1.	1.34	16.
				0.84	0.02			0.	0.03	0.
	Т.7-1									
24	20-29	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ М2	8.000	5.86	0.04	47.	5.	0.	1.19	10.
				0.67	0.01			0.	0.01	0.
	Т.1-2									
25	20-79	ЭЖЕКТОР ЭИ1(1ШТ) М2	8.400	9.37	0.05	79.	6.	0.	1.29	11.
				0.73	0.02			0.	0.03	0.
	Т.2-1									
26	20-525	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА	1.000	8.31	0.03	8.	2.	0.	4.10	4.
		ММ: 200 ШТ								
				2.38	0.01			0.	0.01	0.
	Т.12-1									
27	20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ	5.000	11.90	0.10	60.	8.	0.	2.87	14.
		ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ								
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1		1.63	0.03			0.	0.04	0.
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ								
	Т.13-1									
28	20-536	ТО ЖЕ,УП1-01 Д-250ММ ШТ	2.000	12.50	0.10	25.	3.	0.	2.87	6.
				1.63	0.03			0.	0.04	0.
	Т.13-1									
29	20-538	ТО ЖЕ,УП1-04 Д-400ММ;Д-450ММ ШТ	2.000	20.00	0.16	40.	4.	0.	3.48	7.
				1.99	0.05			0.	0.06	0.
	Т.13-2									
30	20-579	ТО ЖЕ,УП4-12 Д-200ММ ШТ	1.000	16.20	0.10	16.	2.	0.	2.87	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1.63	0.03			0.	0.04	0.
	Т.13-1									
31	20-418	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ, ДО 315 1ШТ	4.000	0.87	0.01	3.	2.	0.	1.04	4.
	Т.8-8			0.62						
32	СЦМ 3-569	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ИСКРОБЕЗОПАСНОГО А3Е028000 ШТ	3.000	5.87		18.				
33	СЦМ 3-570	ТО ЖЕ,А3Е028000-01 ШТ	1.000	7.32		7.				
34	20-419	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ, ДО 630 1ШТ	1.000	1.43	0.03	1.	1.	0.	1.54	2.
	Т.8-8			0.91	0.01			0.	0.01	0.
35	СЦМ 3-572	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА А3Е028000-05 ШТ	1.000	14.70		15.				
36	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	7.000	1.63	0.05	11.	6.	0.	1.34	9.
	Т.7-1			0.84	0.02			0.	0.03	0.
37	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	29.000	1.48	0.05	43.	24.	1.	1.34	39.
	Т.7-1			0.84	0.02			1.	0.03	1.
38	20-402	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ	19.000	2.66	0.05	51.	16.	1.	1.34	25.
	Т.7-1			0.84	0.02			0.	0.03	0.
39	20-403	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400 1ШТ	4.000	3.50	0.05	14.	3.	0.	1.34	5.
	Т.7-1			0.84	0.02			0.	0.03	0.
40	СЦМ 3-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2 М2	3.500	3.75		13.				
41	СЦМ 3-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 ШТ	60.000	0.13		8.				
42	20-404	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ	14.000	2.99	0.05	42.	12.	1.	1.34	19.
	Т.7-1			0.84	0.02			0.	0.03	0.
43	20-696	РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЛИСТЫ 100 КГ	0.206	35.90	0.46	7.	1.	0.	9.83	2.
	Т.18-1			6.10	0.14			0.	0.18	0.
44	20-475	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО	1.000	1.71	0.05	2.	1.	0.	2.07	2.
				1.22	0.02			0.	0.03	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		630/2000	ШТ								
	Т.9-2										
45	23-08	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ 630Р	ШТ	1.000	26.57		27.				
	ДОП.9										
		ЦЕНА ЕД.: 23,1,05,1,1									
46	Ц.Ч.5 Р.10	КАНАТ ДЛЯ РАСЧАЛОК	10М	4.500	3.29		15.				
	П.3										
47	20-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		43.500	7.31	0.04	318.	38.	2.	1.54	67.
		ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2								
	Т.1-1				0.88	0.01			0.	0.01	1.
48	20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		1.500	5.35	0.04	8.	1.	0.	1.54	2.
		ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2								
	Т.1-1				0.88	0.01			0.	0.01	0.
49	20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		32.500	5.21	0.04	169.	29.	1.	1.54	50.
		ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2								
	Т.1-1				0.88	0.01			0.	0.01	0.
50	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		26.500	4.69	0.04	124.	18.	1.	1.19	32.
		ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2								
	Т.1-2				0.67	0.01			0.	0.01	0.
51	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		7.000	4.84	0.04	34.	5.	0.	1.19	8.
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2								
	Т.1-2				0.67	0.01			0.	0.01	0.
52	20-7	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		25.000	4.87	0.04	122.	15.	1.	1.02	26.
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2								
					0.58	0.01			0.	0.01	0.
53	20-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		6.500	4.57	0.04	30.	3.	0.	0.70	5.
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2								
	Т.1-4				0.39	0.01			0.	0.01	0.
54	20-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		95.500	5.35	0.04	511.	84.	4.	1.54	147.
		ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2								
	Т.1-1				0.88	0.01			1.	0.01	1.
55	20-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		3.500	5.59	0.04	20.	3.	0.	1.54	5.
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2								
	Т.1-1				0.88	0.01			0.	0.01	0.
56	20-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		34.500	5.30	0.04	183.	23.	1.	1.19	41.
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2								
	Т.1-2				0.67	0.01			0.	0.01	0.
57	20-77	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		11.000	11.90	0.06	131.	10.	1.	1.63	18.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2								
				0.93	0.02			0.	0.03	0.
	Т.1-1									
58	20-78	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	11.500	10.30	0.06	118.	11.	1.	1.63	19.
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2								
				0.93	0.02			0.	0.03	0.
	Т.1-1									
59	20-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	9.000	5.72	0.04	51.	5.	0.	1.02	9.
		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000 М2								
				0.58	0.01			0.	0.01	0.
	Т.1-3									
60	20-400	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ СТД-302 1ШТ	11.000	1.42	0.05	16.	9.	1.	1.34	15.
				0.84	0.02			0.	0.03	0.
	Т.7-1									
61	20-402	ТО ЖЕ,СТД-301 1ШТ	2.000	2.66	0.05	5.	2.	0.	1.34	3.
				0.84	0.02			0.	0.03	0.
	Т.7-1									
62	20-79	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	28.000	9.37	0.05	262.	20.	1.	1.29	36.
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 М2								
				0.73	0.02			1.	0.03	1.
	Т.1-1									
63	П-НТ 24-15	ПРОПАЙКА НАРУЖНЫХ ШВОВ ВОЗДУХОВОДОВ М	13.500	0.72		10.				
	СТР.96									
		ЦЕНА ЕД.: 0,65.1,1								
64	-"-	ИСПЫТАНИЕ НА ПЛОТНОСТЬ СВАРНЫХ ШВОВ ВОЗДУ-	1.350	0.83		1.				
		ХОВОДОВ 10М								
		ЦЕНА ЕД.: 0,75.1,1								
65	13-168	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ КИСЛОТОУПОРНОЙ КРАС-	0.130	14.26	0.30	2.	0.	0.	2.90	0.
	(М=2)	КОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2								
				1.96	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 7,13*2								
	Т.18-21									
66	13-116	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	0.160	20.60	0.50	3.	1.	0.	4.76	1.
	(М=2)	ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 В 2СЛОЯ								
		100М2		3.22	0.16			0.	0.21	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2								
	Т.15-1									
67	13-155	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710 В 3	0.240	48.60	0.42	12.	1.	0.	6.90	2.
	(М=3)	СЛОЯ 100М2								
				4.53	0.12			0.	0.15	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,2*3								
	Т.18-8									
68	13-165	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХС-76 100М2	0.080	14.40	0.14	1.	0.	0.	2.30	0.
				1.51	0.04			0.	0.05	0.
	Т.18-18									
69	15-611	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 1	3.900	25.70	0.52	100.	20.	2.	9.30	36.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ	100М2								
	Т.164-1				5.10	0.16			1.	0.21	1.
70	26-50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	55.000	1.30		72.	3.		0.11	6.
	Т.10-5				0.06						
71	26-52	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И		0.550	96.40	1.51	53.	24.	1.	72.60	40.
	Т.11-3	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2		44.00	0.45			0.	0.58	0.
72	ВЫП.1 Ц. 4.3 П.2304	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	110.000	0.39		43.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		5317.	519.	36.	-	907.
	РУБ.			(555)	8.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.		243.	49.	3.	-	86.
	РУБ.			(52)	1.		
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.		105.	7.	8.	-	15.
	РУБ.			(15)	3.		
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.		4621.	463.	25.	-	806.
	РУБ.			(488)	4.		
СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.		348.	0.	0.	-	0.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%	24.	23.	-	-	40.
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.		-	(24)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 50.00%)	40.	(26)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60% (НУЧП - 41.00%)	9.	(6)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30% (НУЧП - 63.00%)	618.	(323)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	61.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	120.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		6008.	662.	36.	-	1008.
	РУБ.			(934)	8.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)	481.	(255)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		6489.	662.	36.	-	-
	РУБ.				8.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(1189)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1008.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	670.	-	-	-
ИТОГО С ПРОЧИМИ:			6489.	670.	-	-	1008.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(1189)	-	-	-

Т.П. 501-5-97.87 альбом N 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6489.	670.	-	-	1008.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(1189)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 6-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.22 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 17. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБКА УТЕПЛЕННАЯ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА(2ШТ) ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	9-109	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ КРЫШКИ Т	0.072	24.10	14.90	2.	0.	1.	9.41	1.
	Т.15-3			6.22	5.62			0.	7.25	1.
2	СЦМ 2-1-2066	СТОИМОСТЬ Т	0.072	263.00		19.				
3	9-33	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛЕЙ Т	0.192	43.00	18.10	8.	2.	3.	19.40	4.
	Т.4.4-10			12.60	6.59			1.	8.50	2.
4	СЦМ 2-1-1928	СТОИМОСТЬ Т	0.192	336.00		65.				
5	9-1	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ЗАКЛАДНОЙ И ОПОРНОЙ РАМЫ И ЗАМКОВ Т	0.204	40.10	20.30	8.	2.	4.	18.60	4.
	Т.1-1			11.70	7.27			1.	9.38	2.
6	СЦМ 2-1-2019	СТОИМОСТЬ Т	0.204	356.00		73.				
7	26-19	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0.180	8.05	0.15	1.	1.	0.	7.90	1.
	Т.4-6			4.73	0.05			0.	0.06	0.
8	СЦМ 1-4-79	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ	0.223	48.40		11.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ Ту 95-322-80								
		ТОЛЩИНОЙ 50ММ М3								
		ОБ'ЕМ: 0,18,1,03.1,2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				187.	5.	8.	-	15.
		РУБ.					(13)	2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				12.	1.	0.	-	1.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РУБ.				175.	4.	8.	-	14.
		РУБ.					(12)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		2.	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РУБ.	8,60%	(НУЧП - 41,00%)		15.	(5)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	3.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				204.	8.	8.	-	17.
		РУБ.					(19)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		16.	(6)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				220.	8.	8.	-	-
		РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(25)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	10.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				220.	10.	-	-	17.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(25)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				220.	10.	-	-	17.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(25)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

7.П. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ОТОПЛЕНИЕ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.53 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.52 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 448. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.30 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-30ГР											
1	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	26.000	1.20		31.							
2	СЦМ 3-1038	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТП-20 ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ ШТ	11.000	1.26		14.							
3	СЦМ 3-93	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6.000	1.65		10.							
4	СЦМ 3-94	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2.000	2.15		4.							
5	18-197	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ А1И010.000-01 ШТ	2.000	10.40	0.12	21.	2.	0.	2.00	4.			
				1.22	0.04			0.	0.05	0.			
	Т.11-6												
6	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	15.000	0.86	0.01	13.	3.	0.	0.35	5.			
				0.21									
	Т.7-1												
7	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	18.000	0.91	0.01	16.	4.	0.	0.35	6.			
				0.21									
	Т.7-1												
8	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	222.000	1.03	0.01	229.	47.	2.	0.35	78.			

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М		0.21						
	Т.7-1									
9	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	100.000	1.14	0.01	114.	21.	1.	0.35	35.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М		0.21						
	Т.7-1									
10	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	8.000	1.29	0.01	10.	2.	0.	0.35	3.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0.21						
	Т.7-1									
11	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	3.930	3.94		15.	15.		5.16	20.
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М		3.73						
	Т.22									
12	18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ	59.520	7.66	0.06	456.	15.	4.	0.45	27.
		ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ								
		582ММ ЭКМ		0.25	0.02			1.	0.03	2.
	Т.5-1									
13	П-НТ 24-15	ПОДГОТОВКА РАДИАТОРОВ К УСТАНОВКЕ ЭКМ	59.520	0.43		26.				
	П.1-455									
		ЦЕНА ЕД.: 0,39.1,1								
14	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	30.000	1.61	0.03	48.	8.	1.	0.43	13.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		0.27	0.01			0.	0.01	0.
	Т.7-2									
15	18-115	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАС-	106.980	6.96	0.03	745.	24.	3.	0.38	41.
		ТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ ЭКМ								
				0.22	0.01			1.	0.01	1.
	Т.5-2									
16	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	2.300	60.50	0.03	139.	88.	0.	68.00	156.
		КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-								
		РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ		38.40						
		МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2								
	Т.164-8									
17	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-	0.300	42.10	0.99	13.	12.	0.	75.90	23.
		ДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ М3								
				40.60	0.30			0.	0.39	0.
	Т.4-1									
18	СЦМ 1-4-	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 Т	0.126	1030.00		130.				
	356									
		ОБ'ЕМ: 0,3,0,4,1,05								
19	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ	0.140	12.60	0.05	2.	2.	0.	21.10	3.
		СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ								
		100М2		11.80	0.02			0.	0.03	0.
	Т.13-9									
20	СЦМ 1-4-	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	0.015	951.00		14.				
	196	РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2								

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБ'ЕМ: 14.1,1									
21	23-10 П.01-094	ШАЙБЫ ДРОССЕЛЬНЫЕ Д-25ММ	ШТ	2.000	1.32		3.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,2,1,1									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2053.	243.	11.	-	417.
			РУБ.					(254)	2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				298.	102.	0.	-	182.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				1755.	141.	11.	-	235.
			РУБ.					(152)	2.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%			3.	3.	-	-	5.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(3)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		49.	(51)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		234.	(98)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	26.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	51.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2339.	297.	11.	-	448.
			РУБ.					(406)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		187.	(113)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				2526.	297.	11.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(519)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	448.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	299.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					2526.	299.	-	-	448.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(519)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					2526.	299.	-	-	448.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(519)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ОТОПЛЕНИЕ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.20 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -24. ЧЕЛ.-Ч
ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.02 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-20ГР ИСКЛЮЧАЕТСЯ											
1	18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	-6.820 ЭКМ	7.66	0.06	-52.	-2.	-0.	0.45	-3.			
	Т.5-1			0.25	0.02			-0.	0.03	-0.			
2	П-НТ 24-15 П.1-455	ПОДГОТОВКА РАДИАТОРОВ К УСТАНОВКЕ ЦЕНА ЕД.: 0,39.1,1	-6.820 ЭЭКМ	0.43		-3.							
3	18-115	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ	-15.500 ЭКМ	6.96	0.03	-108.	-3.	-0.	0.38	-6.			
	Т.5-2			0.22	0.01			-0.	0.01	-0.			
4	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	-0.200	60.50	0.03	-12.	-8.	-0.	68.00	-14.			
	Т.164-8			38.40									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-175.	-13.	0.	-	-23.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		-1.	(-3)	-	-	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		-21.	(-2)	-	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-1.			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	-3.	-	-	-			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				-197.	-16.	0.	-	-24.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		-15.	(-5)	-	-	-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				-212.	-16.	0.	-	-			

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-23)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-24.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	-16.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				-212.	-16.	-	-	-24.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-23)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				-212.	-16.	-	-	-24.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-23)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ОТОПЛЕНИЕ (ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-40 ГР)

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 21. ЧЕЛ.-Ч
ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 40ГР ДОБАВЛЯЕТСЯ										
1	18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	5.270	7.66	0.06	40.	1.	0.	0.45	2.		
5-1				0.25	0.02			0.	0.03	0.		
2	ПР-НТ24-15 П.1-455	ПОДГОТОВКА РАДИАТОРОВ К УСТАНОВКЕ ЭКМ	5.270	0.43		2.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,39.1,1										
3	18-115	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ ЭКМ	7.900	6.96	0.03	55.	2.	0.	0.38	3.		
Т5-2				0.22	0.01			0.	0.01	0.		
4	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0.220	60.50	0.03	13.	8.	0.	68.00	15.		
Т.164-8'22				38.40								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				110.	11.	0.	-	20.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				13.	8.	0.	-	15.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				97.	3.	0.	-	5.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		2.	(4)	-	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		13.	(2)	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				125.	14.	0.	-	21.		

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	10.	(5)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			135.	14.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(22)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	21.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	14.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				135.	14.	-	-	21.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(22)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				135.	14.	-	-	21.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(22)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.77 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.57 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.15 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	144. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.09 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
		ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ-30ГР								
1	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7,000	1.20		8.				
2	СЦМ 3-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2,000	1.43		3.				
3	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,000	1.59		10.				
4	РМО 12-801-1 (П1=1,25)	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д-25ММ ЗАПОРНОГО МЕМБРАННОГО С ЭЛ.ПРИВОДОМ,МАРКИ 15К4892П2 ШТ	3,000	2.13	0.03	6.	6.	0.	3.75	11.
		ЦЕНА ЕД.: 1,76+1,5*0,25		1.87	0.01			0.	0.01	0.
5	ПР-Т 23-07-1-393 (К=1,1)	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА 15К4892П2 Д=25ММ ШТ	3,000	50.60		152.				
		ЦЕНА ЕД.: 46*1,1								
6	16-35 Т.7.1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	28,000	0.86	0.01	24.	6.	0.	0.35	10.
				0.21						
7	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-	1,000	0.91	0.01	1.	0.	0.	0.35	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М		0.21						
	Т.7-1										
8	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		44.000	1.03	0.01	45.	9.	0.	0.35	15.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М		0.21						
	Т.7-1										
9	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		46.000	1.14	0.01	52.	10.	0.	0.35	16.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М		0.21						
	Т.7-1										
10	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ		1.190	3.94		5.	4.		5.16	6.
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО									
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		3.73						
	Т.22										
11	18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХТРУ-		2.000	7.29	0.12	15.	2.	0.	2.00	4.
		Б,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ									
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ А1И01000	ШТ		1.22	0.04			0.	0.05	0.
	Т.11-6										
12	РМО 12-698-2	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ШТ	18.000	1.37	0.10	25.	9.	2.	1.00	18.
					0.52						
13	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-		0.550	42.10	0.99	23.	22.	1.	75.90	42.
		ДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3								
					40.60	0.30			0.	0.39	0.
	Т.4-1										
14	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2	Т	0.231	1030.00		238.				
		ОБ'ЕМ: 0,55.0,4.1,05									
15	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ		0.190	12.60	0.05	2.	2.	0.	21.10	4.
		СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ									
			100М2		11.80	0.02			0.	0.03	0.
	Т.13-9										
16	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ		0.020	951.00		19.				
		РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78	1000М2								
		ОБ'ЕМ: 19.1,1									
17	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ		0.130	60.50	0.03	8.	5.	0.	68.00	9.
		КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-									
		РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ			38.40						
		МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2								
	Т.164-8										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			636.	75.	3.	-	135.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			290.	29.	1.	-	55.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			163.	31.	0.	-	51.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			31.	15.	2.	-	29.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%		1.	1.	-	-	1.
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.			-	(1)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)	48.	(15)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		22.	(20)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		12.	(5)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	8.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	15.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				567.	91.	3.	-	144.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		45.	(35)	-	-	-
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				152.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				764.	91.	3.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(154)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	144.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	91.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					764.	91.	-	-	144.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(154)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					764.	91.	-	-	144.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(154)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Машков...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Штука...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ.....Миляева...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Гордеева...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... -5. ЧЕЛ.-Ч
ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... -0.00 ТЫС.РУБ.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -20 ГР								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	-4.000	1.03	0.01	-4.	-1.	-0.	0.35	-1.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М		0.21						
	Т.7-1									
2	16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	-10.000	1.14	0.01	-11.	-2.	-0.	0.35	-4.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-								
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М		0.21						
	Т.7-1									
3	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ	-3.000	1.59		-5.				
		ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2)								
		,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ								
4	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	-0.010	60.50	0.03	-1.	-0.	-0.	68.00	-1.
		КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-								
		РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ		38.40						
		МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2								
	Т.164-8									
5	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-	-0.050	42.10	0.99	-2.	-2.	-0.	75.90	-4.
		ДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ М3								
				40.60	0.30			-0.	0.39	-0.
	Т.4-1									
6	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 Т	-0.021	1030.00		-22.				
7	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ	-0.010	12.60	0.05	-0.	-0.	-0.	21.10	-0.
		СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ								
		100М2		11.80	0.02			-0.	0.03	-0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-9									
8	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2	-0.001	951.00		-1.				
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
9	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	14.000	0.91 / 0.21	0.01	13.	3.	0.	0.35	5.
	Т.7-1									
10	СЦМ 3-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3.000	1.43		4.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			-29.	-2.	0.	-5.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)	-3.	(0)	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	0.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	0.	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			-32.	-2.	0.	-5.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	-2.	(0)	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			-34.	-2.	0.	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(-2)	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-5.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	-2.	-	-

ИТОГО С ПРОЧИМИ:			-34.	-2.	-5.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(-2)	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			-34.	-2.	-5.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(-2)	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРААЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ Т-40ГР

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 5. ЧЕЛ.-Ч
ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ											
1	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0.010	60.50	0.03	1.	0.	0.	68.00	1.			
	164-8			38.40									
2	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ М3	0.050	42.10	0.99	2.	2.	0.	75.90	4.			
	4-1			40.60	0.30			0.	0.39	0.			
3	СПМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 Т ОБ'ЕМ: 0,05.1,05.0,4	0.021	1030.00		22.							
4	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0.010	12.60	0.05	0.	0.	0.	21.10	0.			
	Т.13-9			11.80	0.02			0.	0.03	0.			
5	СПМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2 ОБ'ЕМ: 1.1,1	0.001	951.00		1.							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			26.	2.	0.	-	5.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)	4.	(1)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	0.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	1.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			30.	3.	0.	-	5.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)	2.	(1)	-	-	-

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				32.	3.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	3.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					32.	3.	-	-	5.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					32.	3.	-	-	5.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ.....СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТАЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

СНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	1.76 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	1.73 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.26 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	216. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.15 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	18-202	НАСОС СТРУЙНЫЙ С АВТОМАТИКОЙ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТИПА N1С ТЕРМОСИСТЕМОЙ РТ 2217 ШТ	1.000	396.60	0.83	397.	12.	1.	19.00	19.	
		ЦЕНА ЕД.: 11,6+350.1,1		11.70	0.25			0.	0.32	0.	
	12-1										
2	18-185	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ Т 34,02 ШТ	2.000	23.00	0.25	46.	5.	0.	3.97	8.	
				2.39	0.08			0.	0.10	0.	
	Т.11-1										
3	16-135	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ Д-50ММ ШТ	2.000	1.60	0.13	3.	2.	0.	1.51	3.	
				0.97	0.04			0.	0.05	0.	
	Т.12-1										
4	ВЫП.1 П.2230	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ 30С41НЖ1 Д-50ММ ШТ	2.000	59.60		119.					
5	СЦМ 3-1793	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4.000	1.15		5.					
6	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д-40ММ ШТ	4.000	1.60	0.13	6.	4.	1.	1.51	6.	
				0.97	0.04			0.	0.05	0.	
	Т.12-1										
7	ВЫП.2 П.2519	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ Д-40 МАРКИ 1549П2 ШТ	8.000	4.51		36.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	СЦМ 3-1792	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	8,000	0,95		8,				
9	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д-32ММ	ШТ	2,000	1,60	0,13	3,	2,	0,	1,51	3,
	Т.12-1				0,97	0,04			0,	0,05	0,
10	ВЫП.2 П.2518	С-ТЬ ВЕНТИЛЯ Д-32ММ 1549П2	ШТ	2,000	3,16		6,				
11	СЦМ 3-1791	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,000	0,86		3,				
12	16-135	УТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО Д-50ММ	ШТ	8,000	1,60	0,13	13,	8,	1,	1,51	12,
	Т.12-1				0,97	0,04			0,	0,05	0,
13	ВЫП.2 П.2520	С-ТЬ ВЕНТИЛЯ Д-50 ММ 1549П2	ШТ	8,000	5,66		45,				
14	СЦМ 3-1791	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	16,000	0,86		14,				
15	СЦМ 3-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,000	1,59		2,				
16	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,000	1,20		7,				
17	16-135	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОДЬЕМНЫХ Д-50ММ	ШТ	2,000	1,60	0,13	3,	2,	0,	1,51	3,
	Т.12-1				0,97	0,04			0,	0,05	0,
18	16-134	ТО ЖЕ,Д-25ММ	ШТ	1,000	1,68	0,13	2,	1,	0,	1,51	2,
	Т.12-1				0,97	0,04			0,	0,05	0,
19	ВЫП.2 Ц.4.3 П.2633	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА Д-50ММ МАРКИ 16Ч3Р	ШТ	2,000	4,53		9,				
20	ВЫП.1 Ц.4.3.П.2268	ТО ЖЕ,Д-25ММ МАРКИ 16Ч3БР	ШТ	1,000	5,68		6,				
21	СЦМ 3-1024	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	11,000	1,67		18,				
22	18-91	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	ШТ	2,000	17,10	0,96	34,	19,	2,	14,80	30,
					9,38	0,29			1,	0,37	1,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.3-1.6									
23	ВЫП.1 Ц. Ч.3 П.2110	СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 4 СЕКЦ.1-57Х2000-Р ШТ	2.000	128.40		257.				
		ЦЕНА ЕД.: 32,1.4								
24	18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ А1И010000-02 ШТ	2.000	15.20	0.12	30.	2.	0.	2.00	4.
				1.22	0.04			0.	0.05	0.
	Т.11-6									
25	18-179	КОЛЛЕКТОР ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛ.СВАРНОЙ ТРУБЫ Д-76ММ НА 2 ШТУЦЕРА ШТ	1.000	28.40	0.22	28.	6.	0.	9.17	9.
				5.55	0.07			0.	0.09	0.
	Т.10-1									
26	16-66	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д-89Х3,0ММГОСТ 10705-80 М	1.500	2.28	0.05	3.	1.	0.	0.66	1.
				0.41	0.02			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,82+1,196.1,1								
	Т.8-1									
27	16-67	ТО ЖЕ,Д-76Х2,8ММ М	14.000	2.17	0.05	30.	7.	1.	0.77	11.
				0.47	0.02			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,21-1,09+0,956.1,1								
	Т.8-2									
28	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5.000	0.86	0.01	4.	1.	0.	0.35	2.
				0.21						
	Т.7-1									
29	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	15.000	1.03	0.01	15.	3.	0.	0.35	5.
				0.21						
	Т.7-1									
30	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	6.000	1.29	0.01	8.	1.	0.	0.35	2.
				0.21						
	Т.7-1									
31	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	14.000	1.61	0.03	23.	4.	0.	0.43	6.
				0.27	0.01			0.	0.01	0.
	Т.7-1									
32	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.535	3.94		2.	2.		5.16	3.
				3.73						
	Т.22									
33	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0.015	4.22		0.	0.		5.16	0.
				3.73						
	Т.22									
34	РМО 12-	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ШТ	18.000	1.37	0.10	25.	9.	2.	1.00	18.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	698-2									
				0.52						
35	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	0.080	60.50	0.03	5.	3.	0.	68.00	5.
		КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА-								
		РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ		38.40						
		МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2								
	164-8									
36	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-	0.400	42.10	0.99	17.	16.	0.	75.90	30.
		ДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ М3								
				40.60	0.30			0.	0.39	0.
	Т.4-1									
37	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 Т	0.168	1030.00		173.				
		ОБ'ЕМ: 0,4,1,05,0,4								
38	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-	0.500	23.40	0.24	12.	6.	0.	18.80	9.
		ДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3		11.00	0.07			0.	0.09	0.
	Т.2-7									
39	СЦМ 1-4-148	ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРА-	0.490	24.20		12.				
		ЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ								
		23208-78 150 М3								
		ОБ'ЕМ: 0,5,0,98								
40	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ	0.200	12.60	0.05	3.	2.	0.	21.10	4.
		СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ								
		100М2		11.80	0.02			0.	0.03	0.
	Т.13-9									
41	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	0.022	951.00		21.				
		РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2								
		ОБ'ЕМ: 20.1,1								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1453.	118.	9.	-	196.
	РУБ.				(127)	1.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			243.	27.	0.	-	48.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			894.	63.	5.	-	99.
СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.			291.	19.	2.	-	31.
	РУБ.				(21)	1.		
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			25.	9.	2.	-	18.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%		2.	2.	-	-	3.
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.			-	(2)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)	40.	(14)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)	119.	(44)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 63.00%)	15.	(13)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)	7.	(4)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	17.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	33.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1636.	153.	9.	-	216.
	РУБ.				(204)	1.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		131.	(57)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1767.	153.	9.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(261)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	216.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	154.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					1767.	154.	-	-	216.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(261)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1767.	154.	-	-	216.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(261)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Шашков...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Штука...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ.....Миляева...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Гордеева...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1Ф

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ(ВАРИАНТ Т=-3ФГР И ВЫШЕ)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 30.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.74 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... Ф.Ф7 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.67 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ Ф.72 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 521. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... Ф.34 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	СКЦЭ-84 П.2-616	МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2974 УХЛ4 ШТ	1.ФФФ	12.4Ф		12.	5.	1.	8.46	8.	
								Ф.	Ф.36	Ф.	
2	8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 1ФФА ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 1Ф 1ФФШТ	Ф.Ф3Ф	43Ф.ФФ		13.	6.	Ф.	315.ФФ	9.	
								Ф.	4.12	Ф.	
3	8-61Ф-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 1ФФШТ	Ф.ФФ8	179.ФФ		14.	8.	Ф.	159.ФФ	13.	
								Ф.	1.5Ф	Ф.	
4	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 1ФФШТ	Ф.22Ф	93.ФФ		2Ф.	7.	11.	57.ФФ	13.	
								4.	2Ф.9Ф	5.	
5	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 1ФФШТ	Ф.Ф3Ф	116.ФФ		3.	1.	2.	81.ФФ	2.	
								1.	23.48	1.	
6	8-6Ф3-2	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5 1ФФШТ	Ф.Ф6Ф	317.ФФ		19.	4.	6.	114.ФФ	7.	
								2.	38.31	2.	
7	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	Ф.Ф4Ф	278.ФФ		11.	2.	2.	1Ф3.ФФ	4.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕИНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ						1.	23.48	1.	
8	8-604-1	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0.160	92.40		15.	5.	4.	61.00	10.	
								1.	9.96	2.	
9	8-604-3	БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ 100ШТ	0.090	113.00		10.	3.	4.	66.00	6.	
								1.	16.51	1.	
10	8-599-4	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	1.050	167.00		175.	72.	53.	122.00	128.	
								17.	20.64	22.	
11	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.620	19.60		12.	7.	0.	20.00	12.	
								0.	0.03	0.	
12	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.060	49.80		3.	2.	0.	68.00	4.	
								0.	0.08	0.	
13	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.230	20.80		5.	3.	0.	22.00	5.	
								0.	0.01	0.	
14	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	1.400	60.80		85.	33.	32.	41.00	57.	
								12.	10.84	15.	
15	8-401-1	ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2 100М	0.400	65.00		26.	10.	10.	42.00	17.	
								4.	12.49	5.	
16	8-4211 УКАЗАНИЯ К ЕРЕР П.52	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ВО ВРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ М3 ЦЕНА ЕД.: 1,24,1,05	20.000	1.30		26.	6.	4.	0.73	15.	
								2.	0.10	2.	
17	8-401-1	ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2 100М	0.400	65.00		26.	10.	10.	42.00	17.	
								4.	12.49	5.	
18	8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	6.500	12.70		83.	49.	24.	13.00	85.	
								8.	1.52	10.	
19	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.300	54.00		16.	7.	7.	43.00	13.	
								3.	12.55	4.	
20	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.200	4.88		1.	0.	0.	4.00	1.	
								0.	0.92	0.	

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОДОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	100М	0.100	10.00		1.	1.	0.	11.00	1.	
									0.	0.13	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	576.	241.	170.	-	502.	0.00
			РУБ.					(411)	60.			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				576.	241.	170.	-	502.	
			РУБ.					(411)	60.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		210.	(132)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	19.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	38.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	786.	279.	170.	-	521.	
			РУБ.					(543)	60.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		63.	(181)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	849.	279.	170.	-	-	
			РУБ.						60.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			849.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(724)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	521.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	339.	-	-	-	

2 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

22	СКЦЭ-84 П.2-611	ЩКАФ УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2974УХЛ4	ШТ	1.000	65.00	65.						
23	ПР-Т 15-17-1-2223 (М=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ-8501	ШТ	3.000	61.33		184.					
		ЦЕНА ЕД.: 57*1,076										
24	СЦМ 5-6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	8.000	13.70		110.					
25	СЦМ 5-3-51	СВЕТИЛЬНИК С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА Н46Н-150-1-У1	ШТ	3.000	9.68		29.					
26	НОМЕНКЛАТ ВОС Г.МОСК-ВА 1983Г	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02Х100 ПЫЛИНЕПРОНИЦАЕМЫЙ	ШТ	13.000	1.89		25.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,75.1,082										
27	ПР-Т 15-07-1-3014 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НЬ007Х60 БРЫЗГОНЕПРОНЕЦАЕМЫЙ НАСТЕННЫЙ	ШТ	16.000	2.54		41.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,35*1,082										
28	ПР-Т 15-07-1-3019 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК=НСФ02-100/Н21-01УХЛ4=	ШТ	14.000	2.33		33.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,15*1,082										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ПР-Т 15-07-1-3017 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК=НП020Х100/Р20-02УХЛ4= ШТ ЦЕНА ЕД.: 2*1,082	9.000	2.16		19.					
30	НОМЕНКЛАТ ТАЛЛИНСКОГО ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ НА 1983Г	ПЛАФОН ДВУХЛДВУХЛАМПОВЫЙ ТИПА НП018-2Х60 ШТ ЦЕНА ЕД.: 6,6.1,082	6.000	7.14		43.					
31	ПР-Т 15-07-1-3045 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК=Л201Б240-02МУХЛ4= ШТ ЦЕНА ЕД.: 15,4*1,082	100.000	16.66		1666.					
32	ПР-Т 15-07-1-3087 (М=1,082)	ТО ЖЕ,ТИПА ЛП025М-2Х40 ШТ ЦЕНА ЕД.: 27,8*1,082	2.000	30.08		60.					
33	СЦМ 5-3-300	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-15 10ШТ	1.200	0.91		1.					
34	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	1.600	0.99		2.					
35	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	3.600	1.08		4.					
36	СЦМ 5-3-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	20.400	7.20		147.					
37	СЦМ 5-4-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.02250 ШТ	62.000	1.85		115.					
38	СЦМ 5-4-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.02610 ШТ	6.000	1.85		11.					
39	СЦМ 5-4-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ ИНД.03270 ШТ	23.000	0.70		16.					
40	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.120	166.00		20.					
41	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0.030	191.00		6.					
42	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0.025	225.00		6.					

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1077	660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М									
43	СЦМ 5-1-1093(М=1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х6ММ2 1000М	0,020	367,90		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 283*1,3									
44	СЦМ 5-1-1059	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,020	272,00		5.					
45	СЦМ 5-2-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,700	49,20		34.					
46	СЦМ 5-2-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,200	71,00		14.					
47	СЦМ 5-2-427	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,030	136,00		4.					
48	СЦМ 5-2-429	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,010	163,00		2.					
49	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	30,000	0,31		9.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			65.	2613.	0.	0.	-	0.	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			65.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			66.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	1.						
		ИТОГО:	РУБ.		67.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%	3.						
		ИТОГО:	РУБ.		70.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%	1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		71.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			2613.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		71.	2613.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		209.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		71.	2822.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		2893.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		65.	3189.	241.	170.	-	502.	0.00
			РУБ.				(411)	60.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		65.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	1.						
		ИТОГО:	РУБ.		66.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	1.						
		ИТОГО:	РУБ.		67.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%	3.						
		ИТОГО:	РУБ.		70.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%	1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		71.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			2613.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			576.	241.	170.	-	502.	
			РУБ.				(411)	60.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 32.00%)		210.	(132)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	19.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	38.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		71.	3399.	279.	170.	-	521.	
			РУБ.				(543)	60.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		272.	(181)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		71.	3671.	279.	170.	-	-	
			РУБ.					60.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		3742.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(724)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	521.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	339.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Н.Ш......./А.И.ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ.....Шейн......./СТ.ИНЖ.Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....Тесс......./РУК.ГР.ШТОПЕЛЬМАН /

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 10-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВАРИАНТ Т=-30ГР.И НИЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ Т=-30ГР.И ВЫШЕ)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 30.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ВХОДОВ ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНОЙ Т=-30ГР.И НИЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИБАВИТЬ ДЛЯ ВАРИАНТА Т=-30ГР.И НИЖЕ										
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	8-604-3	БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ 100ШТ	0.010	113.00		1.	0.	0.	66.00	1.		
								0.	16.51	0.		
2	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.010	19.60		0.	0.	0.	20.00	0.		
								0.	0.03	0.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	1.	0.	0.	-	1.		0.00
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				1.	0.	0.	-	1.		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	1.	0.	0.	-	1.		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	1.	0.	0.	-	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			1.	-	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.			-	(0)	-	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	1.		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.			-	0.	-	-	-			
		2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ										
3	ПР-Т 15-07-1-3017 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК=НП020Х100/Р20-02УХЛ4= ШТ	1.000	2.16		2.						

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 2*1,082										
4	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ 6220-230-100	10ШТ	0,100	1,08		0.					
5	СЦМ 5-4-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД.02250	ШТ	1,000	1,85		2.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	4.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				4.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	4.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	4.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	1.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				4.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	0.	0.	-	1.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	1.	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				5.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	0.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.И.ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.ШТОПЕЛЬМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N11

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.81 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.21 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.60 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.85 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 589. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.39 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	ЕРЕР 46-61	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2 100М	0.100	23.70		2.	1.	1.	24.60	2.	0..	3.60	0..
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	2.			0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.								
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				2.	1.	1.	-	2.			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	2.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		0.	(1)	-	-	-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	-			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				2.	-	-	-	-			
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(3)	-	-	-			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.			
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1.	-	-	-			
		2 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
2	КАЛЬК N1	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3060-21У3 ШТ	1.000	207.00	207.								
3	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1.000	14.00		14.	8.	1.	11.00	11.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	СКЦЭ-84 П.1-18	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11 ШТ	1.000	149.00	149.						
5	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1.000	36.00		36.	11.	1. 0.	18.24 0.46	18. 0.	
6	СКЦЭ-84 П.1-39	ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВРУ1-47-00 ШТ	1.000	118.00	118.						
7	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1.000	31.00		31.	11.	1. 0.	18.08 0.46	18. 0.	
8	СКЦЭ-84 П.2-548	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504 ШТ	1.000	114.00	114.						
9	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	30.80		31.	12.	1. 0.	19.52 0.57	20. 1.	
10	СКЦЭ-84 П.2-605	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2074 ШТ	1.000	64.00	64.						
11	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	11.70		12.	6.	1. 0.	8.91 0.36	9. 0.	
12	СКЦЭ-84 П.2-605	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2274 ШТ	1.000	64.00	64.						
13	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	1.70		2.	6.	1. 0.	8.91 0.36	9. 0.	
14	КСЦЭ-84 П.2-605	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2874 ШТ	1.000	64.00	64.						
15	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	11.70		12.	6.	1. 0.	8.91 0.36	9. 0.	
16	СКЦЭ-84 П.2-657	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1874 ШТ	1.000	109.00	109.						
17	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	22.00		22.	11.	1. 0.	17.60 0.36	18. 0.	
18	СКЦЭ-84 П.2-605	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2074 ШТ	1.000	64.00	64.						
19	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОД-	1.000	11.70		12.	6.	1.	8.91	9.	

Т.П.501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ						0.	0.36	0.	
20	СКЦЭ-84 П.2-642	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5411-2074 ШТ	1.000	75.00	75.						
21	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	13.50		14.	6.	1.	10.16	10.	
								0.	0.36	0.	
22	НОМЕНКЛАТ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ЭЛ.МЕХ. ЗАВОДА 1986Г	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙПМЛ-123002А ШТ	3.000	11.60	35.						
23	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ПМЛ-212002А ШТ	1.000	6.00	6.						
24	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4.000	3.40		14.	6.	0.	2.00	8.	
								0.	0.01	0.	
25	ПР-Т 17-01-1-8037	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=САЧИ672М, ВЕС 0.0035Т ШТ	2.000	10.50	21.						0.01
26	8-613-2	СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 100ШТ	0.020	66.20		1.	1.	0.	70.00	1.	
								0.	0.57	0.	
27	8-522-5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ.	1.000	2.32		2.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
28	8-534-2	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ШТ	2.000	3.58		7.	3.	0.	3.00	6.	
								0.	0.01	0.	
29	8-534-7	УСТАНОВКА КОРОБКИ ПРОХОДНОЙ ШТ	9.000	6.13		55.	20.	1.	4.00	36.	
								0.	0.04	0.	
30	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1082(ДЛИНА ВВОДА 1М) ШТ	20.000	0.83		17.	6.		1.00	20.	
31	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.100	9.89		1.	1.	0.	15.00	2.	
								0.	0.10	0.	
32	8-417-1	ТО ЖЕ,С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМ.25ММ 100М	1.080	34.80		38.	16.	13.	26.00	28.	
								4.	4.97	5.	
33	8-417-2	ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ 100М	0.050	49.80		2.	1.	1.	32.00	2.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0.	7.83	0.	
34	8-417-3	ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ 100М	0.040	59.50		2.	1.	1.	33.00	1.	
								0.	7.97	0.	
35	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.190	54.00		10.	4.	4.	43.00	8.	
								2.	12.55	2.	
36	8-398-1	УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 100М	1.180	92.30		109.	14.	83.	19.00	22.	
								26.	28.51	34.	
37	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.150	377.00		57.	5.	1.	61.00	9.	
								0.	1.82	0.	
38	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	6.290	48.00		302.	114.	80.	31.00	195.	
								25.	5.21	33.	
39	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО: 1КГ 100М	1.570	10.00		16.	10.	0.	11.00	17.	
								0.	0.13	0.	
40	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.090	4.88		0.	0.	0.	4.00	0.	
								0.	0.92	0.	
41	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.270	1.21		0.	0.		2.00	1.	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		1090.	819.	286.	194.	-	564.	0.01
	РУБ.				(480)	57.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1090.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	22.						
ИТОГО:	РУБ.		1112.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	22.						
ИТОГО:	РУБ.		1134.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%	44.						
ИТОГО:	РУБ.		1178.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%	24.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%	6.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1208.						
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			819.	286.	194.	-	564.	
	РУБ.				(480)	57.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		249.	(154)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	23.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	45.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1208.	1068.	331.	194.	-	587.	
			РУБ.					(634)	57.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		85.	(211)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1208.	1153.	331.	194.	-	-	
			РУБ.						57.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2361.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(845)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	587.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	388.	-	-	-	

3 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

42	СЦМ 5-4-133	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ РНЛ-10-4	ШТ	1.000	2.64		3.					
43	СЦМ 5-4-207	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	1.000	1.63		2.					
44	24-05 ДОП.2 П.1-1043	КОРОБКА КЛЕМНАЯ У614А ЦЕНА ЕД.: 6,8.1,082	ШТ	1.000	7.36		7.					
45	ПР-Т 24-05-1-1396 (М=1,082)	КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ=КМП1-3/4У2 ГОСТ16959-71= ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,082	ШТ	9.000	0.81		7.					
46	ПР-Т 24-05-1-1012 (М=1,074)	ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78= ЦЕНА ЕД.: 1,70*1,074	ШТ	20.000	1.83		37.					
47	ПР-Т 24-05-1-1724 (М=1,072)	ПРОФИЛИ=К236У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80= ЦЕНА ЕД.: 0,95*1,072	ШТ	59.000	1.02		60.					
48	ССРСЦ ч.5 СТР.285 П.481	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СРЕДНЕГО ТИПА ПНД-С ДИАМ.25ММ	М	118.000	0.18		21.					
49	ТО ЖЕ, П.482	ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	М	5.000	0.25		1.					
50	ТО ЖЕ, П.483	ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	М	4.000	0.35		1.					
51	СЦМ 1-3-15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С		19.000	0.42		8.					

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М									
52	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0.098	166.00		16.					
53	СЦМ 5-1-1092(М=1,3)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 КАБЕЛЬ АВВГ-660 СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 227*1,3	0.610	295.10		180.					
54	СЦМ 5-1-1093(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 1Х4 1000М ЦЕНА ЕД.: 283*1,2	0.028	339.60		10.					
55	СЦМ 5-1-1097(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35 1Х16 1000М ЦЕНА ЕД.: 870*1,2	0.056	1044.00		58.					
56	СЦМ 5-1-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0.012	202.00		2.					
57	СЦМ 5-2-242	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0.026	38.10		1.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				0.	414.	0.	0.	-	0. 0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				0.					
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.					414.				
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				0.	414.	0.	0.	-	0.
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)			33.	(0)	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				0.	447.	0.	0.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			447.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1090.	1235.	287.	195.	-	566.	0.01
		РУБ.					(482)	57.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1090.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		22.						
	ИТОГО:	РУБ.			1112.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		22.						
	ИТОГО:	РУБ.			1134.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		44.						
	ИТОГО:	РУБ.			1178.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО.СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		24.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		6.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1208.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				414.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				819.	286.	194.	-	564.	
		РУБ.					(480)	57.			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				2.	1.	1.	-	2.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		249.	(154)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	23.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	45.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1208.	1484.	332.	195.	-	589.	
		РУБ.					(636)	57.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		119.	(212)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1208.	1603.	332.	195.	-	-	
		РУБ.						57.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2811.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(848)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	589.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	389.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.И.ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ. Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР. Г.М.ШТОПЕЛЬМ/

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N КАЛЬК.1

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3060-21У3
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.23 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.21 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	12. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.01 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-Т 15-17-1-1250	ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3060 РАЗМЕРОМ 800Х800Х250ММ ШТ	1,000	60,00	60.						0,07
2	8-572-4	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1,000	4,72		5.	2.	1.	3,00	3.	
								0.	0,36	0.	
		АППАРАТУРА НА ПУНКТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ПР11-3060									
3	15-04 П.01-252	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 3-Х ПОЛЮСНЫЙ,ТОК 250А,ТИПА А3728Ф ШТ	1,000	29,00	29.						
4	ПР-Т 15-17-1353-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А= ШТ	1,000	5,70	6.						
5	8-574-25	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	1,000	2,10		2.	1.		2,00	2.	
6	15-04 П.01-060;01-073	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2046,3-ХПОЛЮСНЫЙ,ТОК 63А ШТ ЦЕНА ЕД.: (12,2+2,25)	6,000	14,45	87.						
7	ПР-1 15-17-1351-1	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	6,000	1,05	6.						
8	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ	6,000	1,14		7.	5.		1,00	6.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			188.	14.	8.	1.	-	11.	0.07
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			188.						
		НАЦЕНКА СНАБА.....	РУБ.	10.00%		19.						
		ИТОГО:	РУБ.			207.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			207.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				14.	8.	1.	-	11.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		7.	(3)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			207.	21.	9.	1.	-	12.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(4)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			207.	23.	9.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			230.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(16)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	12.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	9.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Виеш......./СТ.ИНЖ.Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....Тесер...../РУК.ГР.ШТОПЕЛЬМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 12

АВТОМАТИЗАЦИЯ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	3.35 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	2.44 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.91 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.54 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	400. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.27 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЕРЕР 46-61	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2 100М	0.100	23.70		2.	1.	1.	24.60	2.	0.	3.60	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	2.				0.00
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				2.	1.	1.	-	2.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	2.				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		0.	(1)	-	-	-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	2.	1.	1.	-	-				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				2.	-	-	-	-				
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(3)	-	-	-				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2.				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	1.	-	-	-				
		2 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
2	ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 904-02-5 1981Г.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ Г.МОСКВА	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУП1-03 ЩТ	3.000	434.00	1302.									
		ЦЕНА ЕД.: 378,39+23,74+23,74+8,13												
3	8-571-13	УСТАНОВКА ЩИТА ЩУП НА ПОЛУ М	2.400	3.33		8.	4.	4.	3.00	7.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.	0.72	2.	
4	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.100	377.00		38.	3.	0.	61.00	6.	
								0.	1.82	0.	
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ К АППАРАТАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА ЩУП									
5	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	12.000	0.66		8.	4.		0.40	5.	
6	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	6.000	1.14		7.	5.		1.00	6.	
7	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	42.000	0.43		18.	8.		0.30	13.	
8	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	5.000	1.15		6.	3.		0.90	5.	
9	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	27.000	1.19		32.	20.		1.00	27.	
10	8-574-49	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ШТ	12.000	1.09		13.	7.		1.00	12.	
11	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	9.000	0.55		5.	3.		0.50	5.	
12	8-573-6	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	20.000	1.08		22.	13.	3.	1.00	20.	
								1.	0.04	1.	
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ К АППАРАТАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НА УСТРОЙСТВАХ (ПКУ)									
13	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИ-	36.000	0.45		16.	10.		0.50	18.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ									
14	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	26.000	0.55		14.	9.		0.50	13.	
15	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	4.000	0.43		2.	1.		0.30	1.	
16	15-04 П.18-122 18-126 15-07 П.5-046	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ПКУ15-21.131.40У3(АЕР С ТРАНСФОРМАТОРОМ-1ШТ,КУ-2ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,8+2,9+0,95.2	2.000	10.60	21.						
17	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ПКУ15-21.131-40У3(АЕР С ТРАНСФОРМАТОРОМ-2ШТ,КУ-1ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,8+2,9.2+0,95	4.000	12.55	50.						
18	15-04 П.18-123 П.18-126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.121-40У3:(КУ-2ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 4,85+0,95.2	6.000	6.75	41.						
19	15-04 П.18-120 П.18-126 15-07 П.5-046	ТО ЖЕ,ПКУ15-21.231-40У3(КУ-4ШТ, АЕР С ТРАНСФОРМАТОРОМ-2ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 8,5+0,95.4+2,9.2	1.000	18.10	18.						
20	15-04 П.18-119,18-126,18-130 15-07 П.5-046	ТО ЖЕ,ПКУ15-21.331-40У3(АЕР С ТРАНСФОРМАТОРОМ-4ШТ,КУ-4ШТ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-1ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 10,4+2,9.4+0,95.4+1,5	2.000	27.30	55.						
21	15-04 П.18-120,18-126 15-07 П.5-46	ТО ЖЕ,ПКУ15-21.231-40У3(АЕР С ТРАНСФОРМАТОРОМ-3ШТ,КУ-2ШТ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-1ШТ) ШТ ЦЕНА ЕД.: 8,5+2,9.3+0,95.2+1,5	2.000	20.60	41.						
22	ПР-Т 15-04-18-97	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ СЕРИИ ПКЕ712-2У3 ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ("ПУСК"-"СТОП"):КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2 ШТ	3.000	0.95	3.						
23	8-84-2	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6 ШТ	4.000	0.64		3.	2.	0.	1.00	4.	
24	ПР-Т 15-03-	ПРОВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ-ПЭ-21А-У3:	1.000	305.00	305.						0.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-1159	ШТ									
25	16-02 п.05-0114	ЗВОНОК ЗВп-220 ШТ	3.000	8.70	26.						
26	8-522-5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ.	1.000	2.32		2.	1.	0. 0.	2.00 0.01	2. 0.	
27	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	3.280	48.00		157.	60.	42. 13.	31.00 5.21	102. 17.	
28	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО: 1КГ 100М	0.720	10.00		7.	4.	0. 0.	11.00 0.13	8. 0.	
29	8-417-1	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ С КРЕПЛЕНИЕ СКОБАМИ ДИАМ.25ММ 100М	0.550	34.80		19.	8.	7. 2.	26.00 4.97	14. 3.	
30	8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.100	7.24		1.	1.	0. 0.	10.00 0.06	1. 0.	
31	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ К-1082(ДЛИНА ВОДА 1 МЕТР) ШТ	7.000	0.83		6.	2.		1.00	7.	
32	8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 100М	0.560	92.30		52.	7.	40. 12.	19.00 28.51	11. 16.	
33	11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	5.000	0.97		5.	4.	0. 0.	1.00 0.01	5. 0.	
34	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	15.000	0.21		3.	3.		0.50	7.	
35	17-06-08 п.1-260,1-752	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,95+1,5	15.000	2.45	37.						
36	11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	6.000	0.36		2.	2.		1.00	6.	
37	ПР-Т 17-04-10-40	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	6.000	20.60	124.						0.01
38	11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА (200КГС/СМ2) ШТ	6.000	0.34		2.	2.	0.	1.00	6.	
39	24-18-29	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ШТ	6.000	1.75	11.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.06-053										
40	12-809-2	МОНТАЖ 3-Х ХОДОВОГО КРАНА 14М1-16 ШТ	6.000	1.09		7.	5.		1.00	6.	
41	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6.000	0.80		5.	5.		1.00	6.	
42	ПР-Т 17-04-20-1	МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74 ШТ	6.000	2.30	14.						0.01
43	11-390-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	2.000	2.55		5.	5.		4.00	8.	
44	ПР-Т 17-04-50-80	РЕЛЕ ВЫКЛЮЧАЮЩЕЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ=П-1108 ТУ25-02-380497-78 ШТ	2.000	2.00	4.						0.06
45	11-155-2	ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100 ШТ	2.000	2.55		5.	4.	0.	3.00	6.	
46	ПР-Т 17-04-30-17	ВОДОМЕР ТИПА СТВГ-1-65 ШТ	1.000	43.50	44.						0.01
47	ПР-Т 17-04-30-15	ТО ЖЕ,ТИПА ВСКМ-32 ШТ	1.000	34.00	34.						0.00
48	11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1.000	2.79		3.	3.	0.	5.00	5.	
49	ПР-Т 17-04-50-64	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ	1.000	70.00	70.						0.03

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		2200.	473.	208.	96.	-	382.	0.40
	РУБ.				(304)	29.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		2200.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	44.						
ИТОГО:	РУБ.		2244.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	44.						
ИТОГО:	РУБ.		2288.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%	88.						
ИТОГО:	РУБ.		2376.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%	48.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%	11.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		2435.						
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			37.	33.	0.	-	56.	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			436.	175.	96.	-	326.	
	РУБ.				(271)	29.			

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		26.	(11)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		152.	(87)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	16.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	32.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2435.	651.	240.	96.	-	398.	
			РУБ.					(402)	29.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		52.	(134)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2435.	703.	240.	96.	-	-	
			РУБ.						29.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			3138.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(536)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	398.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	269.	-	-	-	

3 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

50	СЦМ 5-4-133	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ РНД-10-4	ШТ	1.000	2.64		3.				
51	СЦМ 5-4-134	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВКД-10-4	ШТ	1.000	1.83		2.				
52	ПР-Т 24-05-1-1389 (М=1,082)	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 1У36-1753-75= ЦЕНА ЕД.: 2,20*1,082	ШТ	5.000	2.38		12.				
53	СЦМ 3-1039	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ К МАНОМЕТРУ ДУ-15ММ,14М1-16	ШТ	6.000	1.07		6.				
54	СЦМ 5-1-1526	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ КГ СЕЧ.2Х1,5ММ2	1000М	0.010	174.00		2.				
55	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0.167	195.00		33.				
56	СЦМ 5-1-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0.040	211.00		8.				
57	СЦМ 5-1-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0.073	277.00		20.				
58	СЦМ 5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С		0.042	367.00		15.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М									
59	СЦМ 5-1-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,078	458,00		36,					
60	ПР-Т 24-05-1-1724 (М=1,072)	ПРОФИЛИ=К236У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80= ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,95*1,072	28,000	1,02		29,					
61	СРСЦ Ч.5 СТР.285 П.481	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СРЕДНЕГО ТИПА ПНД-С ДИАМ.25ММ М	65,000	0,18		12,					
62	ПР-Т 24-05-1-1012 (М=1,074)	ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78= ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,70*1,074	7,000	1,83		13,					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	191.	0.	0.	-	0.	0,00
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				191.					
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	191.	0.	0.	-	0.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		15.	(0)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	206.	0.	0.	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			206.		-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		2200.		666.	209.	97.	-	384.	0,40
	РУБ.					(306)	29.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		2200.							
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%	44.							
ИТОГО:	РУБ.		2244.							
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%	44.							
ИТОГО:	РУБ.		2288.							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4,00%	88.							
ИТОГО:	РУБ.		2376.							
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2,00%	48.							
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,50%	11.							
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		2435.							
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				191.					
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				37.	33.	0.	-	56.	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				436.	175.	96.	-	326.	
	РУБ.					(271)	29.			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				2.	1.	1.	-	2.	

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		26.	(11)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		152.	(87)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	16.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	32.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2435.	844.	241.	97.	-	400.	
		----						---			
		РУБ.					(404)	29.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		68.	(135)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2435.	912.	241.	97.	-	-	
		----						---			
		РУБ.						29.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3347.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(539)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	400.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	270.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....[signature].....//А.И.ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ.....[signature].....//СТ.ИНЖ. Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....[signature].....//РУК.ГР.ШТОПЕЛЬМАН /

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 13

МОЛНЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.10 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.03 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	73. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.04 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ЕРЕР 1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.150	101.00		15.	15.		184.00	28.	
2	ЕРЕР 1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.150	46.00		7.	7.		99.30	15.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	22.	22.	0.	-	43.	0.00
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				22.	22.	0.	-	43.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		4.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	26.	23.	0.	-	43.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(10)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	28.	23.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			28.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(32)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	43.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	23.	-	-	-	
		2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
3	8-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГ-	1.200	10.00		12.	4.	0.	6.00	7.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОи СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ 10ШТ						0.	0.13	0.	
4	8-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ 100М	0.600	22.10		13.	5.	1.	14.00	8.	
								0.	0.13	0.	
5	8-472-9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ 100М	0.500	58.80		29.	7.	1.	26.00	13.	
								0.	0.26	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	54.	16.	2.	-	28.	0.00
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				54.	16.	2.	-	28.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		14.	(6)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	68.	19.	2.	-	29.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		5.	(8)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	73.	19.	2.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			73.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(32)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	29.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	19.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	76.	38.	2.	-	71.	0.00
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				54.	16.	2.	-	28.	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				22.	22.	0.	-	43.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		14.	(6)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		4.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	94.	41.	2.	-	73.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		8.	(18)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			0.	102.	41.	2.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			102.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(64)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	73.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	41.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....А.И.ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ.....Э.И.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....РУК.ГР.ШТОПЕЛЬМАН /

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 14

НА РАДИОФИКАЦИЮ

ОБЬЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.39 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.11 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 228. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.13 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОШНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1.000	0.67		1.	0.		1.00	1.
2	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	20.000	2.73		55.	47.		4.00	80.
3	10-975-12	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ	24.000	0.41		10.	9.		1.00	24.
4	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.200	20.80		4.	2.	0.	22.00	4.
								0.	0.01	0.
5	Ц10-7242 (М=1,05)	КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ КП-4 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,769*1,05	25.000	0.81		20.	7.		1.05	26.
6	10-54-12	ПРОВОД ОДНОЦАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	4.100	11.20		46.	44.		19.00	78.
7	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0.030	64.10		2.	1.	1.	52.00	2.
								0.	12.82	0.
8	8-375-1	ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2 ШТ	1.000	5.18		5.	2.		3.00	3.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	143.	113.	1.	-	218.	0.00
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				86.	63.	0.	-	131.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				57.	50.	1.	-	87.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		61.	(14)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		44.	(16)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	19.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	248.	132.	1.	-	228.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		20.	(50)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	268.	132.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			268.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(194)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	228.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	132.	-	-	-	
		2 МАТЕРИАЛЫ										
9	СЦМ 5-2-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0.010	22.90		0.					
10	СЦМ 5-2-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0.400	15.10		6.					
11	СЦМ 1-3-133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т-2.5	М	3.000	0.42		1.					
12	ПР-Т 29-02-201-243 (К=1,320)	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ДВУМЯ + РЕЗИСТОРАМИ УК-2Р ЦЕНА ЕД.: 0,15*1,320	ШТ	19.000	0.20		4.					
13	ПР-Т 29-02-201-244 (К=1,32)	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ДВУМЯ+ ПЕРЕМЫЧКАМИ УК-2П ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,32	ШТ	5.000	0.17		1.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	12.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				11.					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	12.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	13.	0.	0.	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.				13.	-	-	-	-	
		3 ОБОРУДОВАНИЕ										
14	ГЛАВУПР. ПРОМ.ПРЕДП-РИЯТИЯМИ МИН.СРЕДСТВ СВЯЗИ СССР	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ С ГРОЗОЗАЩИТОЙ МОЩНОСТЬЮ 20ВА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ТРУБО СТОЙКЕ:ТИП ТАМУ-10Т	ШТ	1,000	3,35	3.						
15	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-III	ШТ	20,000	5,00	100.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			103.	0.	0.	0.	-	0.	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			103.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5,00%		5.						
	ИТОГО:		РУБ.			108.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1,20%		1.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0,50%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			110.						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			110.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			110.	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			103.	155.	113.	1.	-	218.	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			103.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5,00%		5.						
	ИТОГО:		РУБ.			108.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1,20%		1.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0,50%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			110.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				11.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				86.	63.	0.	-	131.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				57.	50.	1.	-	87.	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				1.	0.	0.	-	0.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	97,00%	(НУЧП - 22,00%)		61.	(14)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		44.	(16)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	10.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	19.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			110.	260.	132.	1.	-	228.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		21.	(50)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			110.	281.	132.	1.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			391.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(194)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	228.	

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

ЗАКАЗ N5891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	132.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ.....РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....ФИЛИМОНОВА /

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 15

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.51 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.36 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	102. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.06 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	16.000	0.37		6.	5.		0.50	8.	
2	10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	3.000	4.01		12.	5.	2.	3.00	9.	
								1.	0.23	1.	
3	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	2.400	11.20		27.	26.		19.00	46.	
4	10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0.850	31.60		27.	16.	5.	35.00	30.	
								2.	2.48	2.	
5	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0.030	64.10		2.	1.	1.	52.00	2.	
								0.	12.82	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	74.	53.	8.	-	98.	0.00
		РУБ.					(61)	3.			
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				6.	5.	0.	-	8.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				68.	48.	8.	-	90.	
		РУБ.					(56)	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		5.	(1)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		42.	(18)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	8.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	121.	61.	8.	-	102.	
			РУБ.					(80)	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		10.	(27)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	131.	61.	18.	-	-	
			РУБ.						3.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			131.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(107)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	102.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	64.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ

6	СЦМ 5-1-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0.060	158.00		9.					
7	СЦМ 5-1-2527	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0.025	231.00		6.					
8	СЦМ 5-2-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0.240	13.00		3.					
9	СЦМ 1-3-133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т-2.5	М	3.000	0.42		1.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	19.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				18.					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	19.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	21.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			21.		-	-	-	-	

3 ОБОРУДОВАНИЕ

10	ПР-Т 29-01-1618-10 (К=1,32)	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10	ШТ	3.000	5.87	18.						
		ЦЕНА ЕД.: 4,45*1,32										
11	ОПТОВАЯ	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ АТС ТИПА ТА-72		16.000	20.00	320.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЦЕНА		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		338.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		338.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%	17.						
		ИТОГО:	РУБ.		355.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	4.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%	2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		361.						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		361.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		361.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		338.	93.	53.	8.	-	98.	0.00
			----					-------			
			РУБ.				(61)	3.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		338.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%	17.						
		ИТОГО:	РУБ.		355.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	4.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%	2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		361.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			18.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			6.	5.	0.	-	8.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			68.	48.	8.	-	90.	
			----					-------			
			РУБ.				(56)	3.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			1.	0.	0.	-	0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00% (НУЧП - 22.00%)		5.	(1)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 32.00%)		42.	(18)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	4.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	8.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		361.	140.	61.	8.	-	102.	
			----					-------			
			РУБ.				(80)	3.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		11.	(27)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		361.	151.	61.	8.	-	-	
			----					-------			
			РУБ.					3.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		512.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(107)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	102.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	64.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ.....Руж......./РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Фил......./ФИЛИМОНОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16

НА ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,53 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0,09 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,44 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,12 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 138. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,08 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-7135 (М=1,05)	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ШТ. ЦЕНА ЕД.: 8,38*1,05	1,000	8,80		9.	5.		8,40	8.	
2	10-7180 (М=1,05)	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОДНОСТОРОННИЕ ШТ. ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,05	17,000	1,42		24.	10.		1,05	18.	
3	10-975-12	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ.	17,000	0,41		7.	6.		1,00	17.	
4	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	3,750	11,20		42.	41.		19,00	71.	
5	Ц10-7242 (М=1,05)	КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ ТИПА КП-4 ШТ. ЦЕНА ЕД.: 0,769*1,05	17,000	0,81		14.	5.		1,05	18.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	96.	67.	0.	-	132.	0,00
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				54.	26.	0.	-	61.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				42.	41.	0.	-	71.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	97,00%	(НУЧП - 22,00%)		25.	(6)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		36.	(13)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	6.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	11.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	157.	78.	0.	-	138.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		13.	(29)	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	170.	78.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			170.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(115)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	138.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	78.	-	-	-	
		2 МАТЕРИАЛЫ										
6	СЦМ 5-2-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭ-ТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,375	13,00		5.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	0.	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				5.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			5.		-	-	-	-	
		3 ОБОРУДОВАНИЕ										
7	ЛЕНИНГРАДСКИЙ 3-Д ОПЫТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ"Х-РОНОТРОН"	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ КВА-РЦЕВЫЕ ПЧК3-2РИ-24Р-Р12	ШТ	1,000	85,00	85.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			85.	0.	0.	0.	-	0.	0,00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			85.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5,00%		4.						
		ИТОГО:	РУБ.			89.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1,20%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			90.						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			90.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			90.		-	-	-	-	
		4 МАТЕРИАЛЫ										
8	17-031-056	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВНУ-ТРЕННИЕ ТИПА ВЧС1-М2ПВ-24Р-400-324К	ШТ	17,000	14,50		247.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	247.	0.	0.	-	0.	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				247.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	247.	0.	0.	-	0.	

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		20.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	267.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			267.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			85.	348.	67.	0.	-	132.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			85.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		4.						
	ИТОГО:	РУБ.			89.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			90.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				252.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				54.	26.	0.	-	61.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				42.	41.	0.	-	71.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		25.	(6)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		36.	(13)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	11.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			90.	409.	78.	0.	-	138.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		33.	(29)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			90.	442.	78.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			532.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(115)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	138.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	78.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....ВВ.....ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ.....Руж.....РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Фил.....ФИЛИМОНОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 17

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ ТХ1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 5.27 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 2.99 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1.55 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1341. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.95 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	10-742-6	УСТРОЙСТВО ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ШТ	7.000	4.32		30.	29.		6.00		42.	
2	10-743-10	УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ:КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ(ИЗЛУЧАТЕЛЬ-ФОТОПРИЕМНИК) КОМПЛ.	63.000	5.58		352.	335.		8.00		504.	
3	10-742-15	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:60 ШТ	1.000	50.80		51.	47.		72.00		72.	
4	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	3.200	60.80		195.	75.	73. / 27.	41.00 / 10.84		131. / 35.	
5	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	0.400	11.20		4.	4.		19.00		8.	
6	10-743-12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ, СТОЛБЕ ШТ	2.000	3.91		8.	6.		4.00		8.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	640.	496.	73.	-		800.	0.00
		РУБ.					(569)	27.				
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				441.	417.	0.	-		626.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				199.	79.	73.	-		174.	

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					(152)	27.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		404.	(92)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		69.	(49)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	44.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	85.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	1113.	581.	73.	-	844.	
			РУБ.					(710)	27.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		89.	(250)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	1202.	581.	73.	-	-	
			РУБ.						27.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1202.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(960)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	844.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	608.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ

7	СЦМ 5-1-121	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ТРЕХЖИЛЬНЫЕНА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ НРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х1,5	1000М	0.320	244.00		78.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	78.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				78.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	78.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		6.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	84.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			84.		-	-	-	-	

3 ОБОРУДОВАНИЕ

8	ПР-Т 24-02-4057	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ФОТОЭЛЕТРИЧЕСКИЙ =ИДФ-1М	ШТ	63.000	20.00	1260.						315.00
9	ПР-Т 24-02-4058	УСТРОЙСТВО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРИЕМОКОНТРОЛЬНОЕ =ППКУ-1М	ШТ	7.000	113.00	791.						0.06
10	16-0203-46	ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1	ШТ	1.000	720.00	720.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			2771.	0.	0.	0.	-	0.	315.06
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2771.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		139.						
		ИТОГО:	РУБ.			2910.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		35.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		14.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2959.						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2959.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				2959.	-	-	-	-	
		4 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
11	10-972-10	КОРОБКА РАЗВОДНАЯ	КОРОБКА	7.000	4.01		28.	11.	4.	3.00	21.	
									1.	0.23	2.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	28.	11.	4.	-	23.	0.00
			РУБ.					(15)	1.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				28.	11.	4.	-	23.	
			РУБ.					(15)	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		10.	(5)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	38.	13.	4.	-	24.	
			РУБ.					(20)	1.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		3.	(7)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	41.	13.	4.	-	-	
			РУБ.						1.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				41.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(27)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	24.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	14.	-	-	-	
		5 МАТЕРИАЛЫ										
12	С УСН15-5 Т.66	ВВОД В ЗДАНИЕ С ПРОХОДОМ ЧЕРЕЗ СТЕНУ	ВВОД	40.000	15.70		628.	260.	80.	10.40	416.	
									26.	0.85	34.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	628.	260.	80.	-	450.	0.00
			РУБ.					(340)	26.			
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				628.	260.	80.	-	450.	
			РУБ.					(340)	26.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		252.	(75)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	23.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	45.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	880.	305.	80.	-	473.	
			РУБ.					(415)	26.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		70.	(150)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	950.	305.	80.	-	-	
			РУБ.						26.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			950.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(565)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	473.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	331.	-	-	-	
		6 ОБОРУДОВАНИЕ										
13	П/Я В Г. ОБНИНСК	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-1	ШТ.	2.000	16.00	32.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			32.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			32.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		2.						
		ИТОГО:	РУБ.			34.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			34.						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			34.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			34.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			2803.	1374.	767.	157.	-	1273.	315.06
			РУБ.					(924)	54.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2803.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		141.						
		ИТОГО:	РУБ.			2944.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		35.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		14.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2993.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				78.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1069.	677.	80.	-	1076.	
			РУБ.					(757)	26.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				227.	90.	77.	-	197.	
			РУБ.					(167)	28.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		657.	(167)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		78.	(53)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	68.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	132.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2993.	2109.	899.	157.	-	1341.	
			РУБ.					(1144)	54.			

Т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		169.	(407)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2993.	2278.	899.	157.	-	-	
		РУБ.						54.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			5271.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1551)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1341.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	953.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ...../РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ФИЛИМОНОВА /

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 18

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРСКОЙ
ОБ"ЕДИНЕННОГОЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И ПОСТА ЭЦ НА 75 ЧЕЛОВЕК

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.71 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.65 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 45. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	ПР-Т 18-01-1-3083	СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ К-1036 ШТ	1.000	80.00	80.							0.04
2	1-220-1	СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:0,1 ШТ	1.000	5.54		6.	5.	0.	9.00		9.	
								0.	0.05		0.	
3	ПР-Т 18-01-1-2002	СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112= ШТ	1.000	290.00	290.							0.12
4	1-201-1	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3 ШТ	1.000	11.60		12.	11.	0.	17.00		17.	
								0.	0.09		0.	
5	ПР-Т 18-01-1-1055	СТАНОК ТОКАРНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ 16В02А ШТ	1.000	650.00	650.							0.04
6	1-201-1	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3 ШТ	1.000	11.60		12.	11.	0.	17.00		17.	
								0.	0.09		0.	
7	18-01-1-9344	ШКАФ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ОРГ-5366 ШТ	1.000	427.00	427.							
8	ПР-Т 24-04-01-170	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ОРГ-5365 ШТ	1.000	57.00	57.							0.19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1504.	30.	27.	0.	-		43.	0.39
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1504.							
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		30.							

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		1534.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ. 2.00%		30.						
		ИТОГО:	РУБ.		1564.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ. 4.00%		60.						
		ИТОГО:	РУБ.		1624.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ. 1.20%		19.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ. 0.70%		11.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1654.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			30.	27.	0.	-	43.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ. 80.00%	(НУЧП - 32.00%)		22.	(9)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. 0.18			-	4.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		1654.	52.	31.	0.	-	45.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00%	(НУЧП - 44.00%)		4.	(12)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1654.	56.	31.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1710.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(48)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	45.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	31.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....МК.....РЫЯКА /

СОСТАВИЛ.....Тар.....ИНЖ.ТАРАСЕНКО /

ПРОВЕРИЛ.....Кримач.....СТ.ИНЖ.КРИМАЧ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 19

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЪЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЧЕРТЕЖИ АР-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.53 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.53 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
1	УСН П.57	ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА,ПРИСПОСОБЛЕНИЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 30,5+24,3	27.886	54.80	1528.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1528.	0.	0.	0.	-		0.		0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1528.								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1528.	0.	0.	0.	-		-		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1528.		-	-	-		-		
	ИТОГО С ПРОЧИМИ:				1528.		0.	-	-		-		0.
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-		(0)	-	-		-		-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1528.		0.	-	-		-		0.
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-		(0)	-	-		-		-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... /Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ.....Миз...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Горд...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

т.п. 501-5-97.87 альбом 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 20

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ БУФЕТА

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АР-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.23 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.18 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 31. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОМЕР ПО ПО-ЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24-06 П.06-003	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-50	ШТ	1.000	69.00	69.						
2	28-923-1	МОНТАЖ	ШТ	1.000	2.85		3.	3.	0.	4.43	4.	
									0.	0.01	0.	
3	24-06 П.15-018	ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ "ЭРА"	ШТ	6.000	22.30	134.						
4	24-06 П.01-031	ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ОХЛАЖДЕННЫЙ"ТАИР-102"	ШТ	1.000	403.00	403.						
5	28-911-4	МОНТАЖ	ШТ	13.000	1.00		13.					
6	56-01-01 П03.125	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ	ШТ	1.000	16.50	17.						
7	56-01-01 П03.136	СТУЛЬЯ К ОБЕДЕННОМУ СТОЛУ	ШТ	4.000	8.50	34.						
8	24-06 П03.11-003	ЭЛЕКТРОПЛИТА БЫТОВАЯ ПЭ.017.01	ШТ	1.000	137.00	137.						
9	28-927-2	МОНТАЖ	ШТ	1.000	7.46		7.	7.	0.	11.63	12.	
									0.	0.04	0.	
10	24-19-73 П.409	СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	ШТ	1.000	18.60	19.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	-"-П.249	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	ШТ	2.000	57.00	114.						
12	-"-П.113-01	КАССЕТА НАСТЕННАЯ	ШТ	1.000	19.10	19.						
13	24-19-73П.412	СТОЛ ДЛЯ ПОДНОСОВ	ШТ	1.000	21.50	22.						
14	24-06П.15-014	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С МОЕЧНОЙ ВАННОЙ	ШТ	1.000	185.00	185.						
15	28-921-8	МОНТАЖ	ШТ	1.000	6.75		7.	6.	0.	9.71	10.	
									0.	0.35	0.	
16	56-01-01П.71	БАРЬЕР	ШТ	1.000	27.90	28.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1181.	30.	16.	0.	-	26.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1181.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				30.	16.	0.	-	26.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		13.	(5)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			1181.	43.	18.	0.	-	27.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		3.	(7)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			1181.	46.	18.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			1227.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(28)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	27.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	18.	-	-	-	
	ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ:					1227.	18.	-	-	27.		
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.			-	(28)	-	-	-		
	УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ		РУБ.	2.00%	(НУЧП - 2.00%)	1.	(1)	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	4.0000		-	-	-	-	4.		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	1.2000		-	1.	-	-	-		
	ИТОГО С ПРОЧИМИ:					1228.	19.	-	-	31.		
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.			-	(29)	-	-	-		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1228.	19.	-	-	31.		
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.			-	(29)	-	-	-		

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Шашк...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....Ф......./А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ.....Миг......./СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Гер......./ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 21

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОБЬЕДИНЕННОГО ЗДАНИЯ ЗАВОДСКОЙ СТАНЦИИ И
ПОСТА ЭЛЕКТТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 75 ЧЕЛОВЕК
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ГАРДЕРОБА

СНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АР-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.56 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.56 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ЗА 1971Г, ПИСЬМО ГОСТРОЯ СССР NВА 3861-4 ОТ 14.07.83Г	ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ГАРДЕРОБНЫЕ 2Х СЕКЦИОННЫЕ ШТ. ЦЕНА ЕД.: 24.1,06	10.000	25.44	254.							
2	СПРАВОЧНИК СМЕТЧИКА ТОМ 2 ИЗД.1977	ТО ЖЕ,МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 2ХСЕКЦИОННЫЕ ШТ. ЦЕНА ЕД.: 32:3.2.1,06	16.000	22.61	362.							
3	-"-	ТО ЖЕ,СТАЛЬНЫЕ 3Х СЕКЦИОННЫЕ ШТ. ЦЕНА ЕД.: 32.1,06	4.000	33.92	136.							
4	-"-	ТО ЖЕ,ДЕРЕВЯННЫЕ 3Х СЕКЦИОННЫЕ ШТ. ЦЕНА ЕД.: 58,5.1,06	13.000	62.01	806.							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1558.	0.	0.	0.	-	0.	0.00	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1558.							
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1558.	0.	0.	0.	-	-		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1558.		-	-	-	-		

Т.П. 501-5-97.87 альбом 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					1558.	0.	-	-	0.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.					-	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1558.	0.	-	-	0.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.					-	(0)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Г.А.МАШКОВ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.Л.С.ШНЕЙДМАН /

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту объединенного здания и поста электрической централизации на 75 человек. (Каркасно- панельный вариант)

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.час	936
Заработная плата, руб.	669
Строительные машины ,маш/час	318,6
Надземная часть	
Затраты труда, чел.час	9050
Заработная плата,руб.	6473
Строительные машины, руб.	694,2
Специальные строительные работы	
Затраты труда, чел.час	1239
Заработная плата, руб.	799
Строительные машины, руб.	12,6
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час	2357
Заработная плата, руб.	1489
Строительные машины, руб.	76,7
Монтажные работы	
Монтаж электротехнического оборудования	
Затраты труда, чел.час	1583
Заработная плата, руб.	1040
Строительные машины, руб.	649
Монтаж слаботочных устройств	
Затраты труда, чел.час	1809

I	2
Заработная плата, руб.	I220
Строительные машины, руб.	75
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.час	45
Заработная плата, руб.	30
Всего	
Затраты труда, чел.час.	I70I9
Заработная плата, руб.	II720
Строительные машины, руб.	I826,I0

Начальник СЭСПОР Курилко

Составила ст.инженер Немировская

Проверила гл. технолог Шальман