ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

414- I - 42. 89

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (2,88 т/сут)

АЛЬБОМ 7

СМЕТЫ

часть 2 -стр.I04-I7I

24932 - 08

Отпускная цена
на момент реализации,
указана в счет-накладной

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15401818

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

(243,I6 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	161,899 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3581 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,183 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	37,13 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	2403-03007	-РУКАВ РАЗГРУЗОЧНЫЙ=М-127 ШТ	2,00	80,00	-	160	-	-	-	-
2	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-УСТАНОВКА ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ УХМ-9 В СОСТАВЕ;СИЛОС ДЛЯ МУКИ,УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЬЕМА МЕШКОВ,УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ В КОМПЛЕКТЕ С БУНКЕРОМ И ШЛЮЗОВЫМ ЗАТВОРОМ,КОМПРЕССОР ДЛЯ АЭРАЦИИ,КОМПРЕССОР ДЛЯ ПОДАЧИ МУКИ В СИЛОС П,2,7 К-Т	1,00	14000,00	-	14000	-	-	-	-
3	Ц18-1-5	-МОНТАЖ СИЛОСА ДЛЯ МУКИ ШТ	1,00	32,50	7,16	33	19	7	35,00	35
				18,50	3,25			3	4,19	4
4	Ц30-206-1	-МОНТАЖ ШЛЮЗОВОГО ЗАТВОРА ШТ	1,00	21,30	2,03	21	14	2	22,00	22
				14,10	1,14			1	1,47	1
5	Ц28-70-3	-МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА МЕШКОВ П,3 ШТ	1,00	9,79	0,80	10	8	1	15,00	15
				8,13	0,53			1	0,68	1
6	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БУНКЕРА ШТ	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
				12,30	0,85			1	1,10	1
7	Ц30-206-1	-МОНТАЖ ШЛЮЗОВОГО ЗАТВОРА	1,00	21,30	2,03	21	14	2	22,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		14,10	1,14			1	1,47	1
8	Ц8-481-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	1,00	3,05	0,34	3	2	-	3,00	3
		ШТ		2,12	0,15			-	0,19	-
9	Ц7-155-1	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ДЛЯ АЭРАЦИИ П.5	1,00	20,10	0,99	20	11	1	21,00	21
		ШТ		11,30	0,52			1	0,67	1
10	Ц7-155-2М	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПОДАЧИ МУКИ В СИЛОС П.6	1,00	23,13	1,86	23	13	2	24,00	24
		ШТ		13,10	0,90			1	1,16	1
11	23-03 Ч.2 П.02-001 Н	-СИЛОС ДЛЯ МУКИ П.2	1,00	1107,00	-	1107	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
12	Ц18-1-5	-МОНТАЖ СИЛОСА	1,00	32,50	7,16	33	19	7	35,00	35
		ШТ		18,50	3,25			3	4,19	4
13	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАВОДА ПО МЕЛИТОПОЛЬХОЛОДМАШ НА 1988-89 Г.	-КОМПРЕССОР ДЛЯ АЭРАЦИИ 2АФ46353Ш П.5	1,00	402,00	-	402	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
14	Ц7-155-1	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА	1,00	20,10	0,99	20	11	1	21,00	21
		ШТ		11,30	0,52			1	0,67	1
15	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ДОЗАТОР-ПРОСЕИВАТЕЛЬ МУКИ СОСТОЯЩИЙ ИЗ ВЕСОВ ВОЗДУШНЫХ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 150 КГ,КОМПРЕССОР ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ С ФИЛЬТРОМ С УСТРОЙСТВОМ ПОНИЖЕНИЯ ШУМА,ЦЕНТРОБЕЖНОГО СИТА	1,00	6500,00	-	6500	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
16	Ц7-155-1	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА П03.8	1,00	20,10	0,99	20	11	1	21,00	21
		ШТ		11,30	0,52			1	0,67	1
17	Ц5-178-4	-МОНТАЖ ВЕСОВ П.9	1,00	51,40	1,53	51	43	2	73,00	73
		ШТ		42,70	0,57			1	0,74	1
18	Ц18-231-5	-МОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНОГО СИТА П.10	1,00	16,60	1,19	17	11	1	18,00	18
		ШТ		11,00	0,47			-	0,61	1
19	Ц30-301-1	-МОНТАЖ МАГНИТА	1,00	4,10	0,78	4	2	-	3,00	3
		ШТ		1,97	0,47			-	0,61	1
20	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШНЕК 300 НА 2800 НА 500 П03.13	1,00	700,00	-	700	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
21	Ц3-341-10	-МОНТАЖ ШНЕКА	1,00	43,70	5,89	44	33	6	52,00	52
		ШТ		33,40	2,78			3	3,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-БОЙЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 150 Л С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ.12 К-Т	1,00	230,00	-	230	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БОЙЛЕРА ШТ	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
				12,30	0,85			1	1,10	1
24	Ц8-481-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ШТ	1,00	3,05	0,34	3	2	-	3,00	3
				2,12	0,15			-	0,19	-
25	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР-СМЕСИТЕЛЬ ВОДЫ ПОЗ.20 К-Т	1,00	7500,00	-	7500	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Ц28-14-5	-МОНТАЖ ДОЗАТОРА ШТ	1,00	6,32	0,37	6	5	-	10,00	10
				5,37	0,24			-	0,31	-
27	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА СПИРАЛЬНАЯ САМООПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ ДВУМЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВЫГРУЗКИ ХПО/3 С РАБОЧИМ СТОЛИКОМ С БОРТИКАМИ К-Т	1,00	15000,00	-	15000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	Ц28-30-3 К=1,45 НА ВЕС	-МОНТАЖ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОЗ.15 ШТ	1,00	38,71	3,13	39	33	3	38,00	38
				32,62	2,09			2	2,70	3
29	Ц28-570-3	-УСТАНОВКА РАБОЧЕГО СТОЛИКА ПОЗ.35 ШТ	1,00	5,42	0,29	5	5	-	9,00	9
				4,66	0,19			-	0,25	-
30	Ц11-701-4	-МОНТАЖ ПУЛЬТА ШТ	1,00	3,46	0,28	3	3	-	5,00	5
				3,12	0,11			-	0,14	-
31	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ ПОЗ.16 К-Т	1,00	8000,00	-	8000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	Ц28-40-3	-МОНТАЖ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ ШТ	1,00	31,40	2,60	31	27	3	47,00	47
				26,80	1,74			2	2,24	2
33	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬ ПОЗ.17 К-Т	1,00	3000,00	-	3000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	Ц28-40-4	-МОНТАЖ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ ШТ	1,00	16,70	1,67	17	14	2	25,00	25
				14,10	1,12			1	1,44	1
35	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ШКАФ ИЭТ-74-И1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТРОЙКИ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛА И ПАРА В КОМПЛЕКТЕ С ПАРООБРАЗОВАТЕЛЕМ ПОЗ.18,27 К-Т	1,00	12617,00	-	12617	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	Ц28-50-3	-МОНТАЖ ШКАФА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТРОЙКИ ШТ	1,00	634,00	101,00	634	436	101	739,00	739
				436,00	27,60			28	35,60	36
37	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
				2,44	0,44			-	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТРАНСПОРТЕР 250 НА 1350 ММ ИЗ КАМЕРЫ РАССТОЙКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ,38	1,00	667,00	-	667	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
39	Ц3-301-1	-МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА	1,00	39,20	3,38	39	32	3	53,00	53
		ШТ		32,10	2,02			2	2,61	3
40	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТРАНСПОРТЕР РАЗМЕРОМ 250 НА 1800 НА 790 ММ ОТ ОКРУГЛИТЕЛЯ К РАБОЧЕМУ СТОЛУ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ,50	1,00	667,00	-	667	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
41	Ц3-301-1	-МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА	1,00	39,20	3,38	39	32	3	53,00	53
		ШТ		32,10	2,02			2	2,61	3
42	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ФОРМИРУЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ БАТОНОВ ПОЗ,19	1,00	7816,00	-	7816	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
43	Ц28-41-1 К=1,25	-МОНТАЖ ФОРМИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ ДЛЯ БАТОНОВ	1,00	15,00	0,43	15	14	-	20,00	20
		ШТ		14,12	0,17			-	0,22	-
44	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТРАНСПОРТЕР РАЗМЕРОМ 250 НА 1550 ММ НАД ФОРМИРУЮЩЕЙ МАШИНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ,49	1,00	667,00	-	667	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
45	Ц3-301-1	-МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА	1,00	39,20	3,38	39	32	3	53,00	53
		ШТ		32,10	2,02			2	2,61	3
46	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТЕЛЕЖКА НА ПРУЖИНАХ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ЛИСТОВ У21-ХТЛ ПОЗ,34	3,00	667,00	-	2001	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
47	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ДЕЛИТЕЛЬНООКРУГЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ МЕЛКОШТУЧНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОЗ,22	1,00	6000,00	-	6000	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
48	Ц28-40-4	-МОНТАЖ	1,00	16,70	1,67	17	14	2	25,00	25
		ШТ		14,10	1,12			1	1,44	1
49	24-18-46 ТАБЛ.1	-СТОЛ РАБОЧИЙ ПОЗ,57	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
50	Ц28-570-3	-МОНТАЖ	1,00	5,42	0,29	5	5	-	9,00	9
		ШТ		4,66	0,19			-	0,25	-
51	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ФОРМИРУЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ РОГАЛИКОВ ПОЗ,23	1,00	3000,00	-	3000	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
52	Ц28-41-1	-МОНТАЖ	1,00	12,00	0,35	12	11	-	20,00	20
		ШТ		11,30	0,14			-	0,18	-
53	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ШКАФ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ ТЕСТА ПОЗ,20 ИЗТ-75-И1	1,00	4395,00	-	4395	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
54	Ц28-50-3	-МОНТАЖ ШКАФА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ	1,00	443,80	70,70	444	305	70	739,00	739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,7 НА ВЕС	РАССТОЙКИ ШТ		305,20	19,32			19	24,92	25
55	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
56	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-РОТАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ИЭТ-76-И1 ПОЗ,21 К-Т	2,00	2,44 18121,00	0,44 -	36242	-	- -	0,57 -	1 -
57	Ц28-50-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ШТ	2,00	245,00	28,00	490	382	56	322,00	644
58	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-КОНТЕЙНЕР С КОМПЛЕКТОМ ЛОТКОВ ПОЗ,24 ШТ	10,00	191,00 1470,00	9,40 -	14700	-	19 -	12,13 -	24 -
59	2302-10002	-УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ =СО-7А ШТ	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
60	19-06-01 П,132	-ТЕЛЕЖКА ДВУХКОЛЕСНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 125 КГ ПОЗ,28 ТГМ-125 К-Т	2,00	10,30	-	21	-	-	-	-
61	2406-01007	-ШАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ=ШХ-1,12 ШТ	1,00	527,00	-	527	-	-	-	-
62	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШТ	4,00	7,82	0,09	31	30	-	13,00	52
63	2406-01012	-КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ=КХС-2-6 ШТ	1,00	7,55 660,00	0,06 -	660	-	- -	0,08 -	- -
64	Ц28-912-1	-КАМЕРА СБОРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ШТ	1,00	14,90	0,31	15	14	-	28,00	28
65	24-19-73 ПРИЛОЖ,10 П,9501	-ВИБРОСИТО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВЭ-350 ПОЗ,29 ШТ	1,00	14,30 87,00	0,16 -	87	-	- -	0,21 -	- -
66	Ц18-231-5	-МОНТАЖ ВИБРОСИТА ШТ	1,00	16,60	1,19	17	11	1	18,00	18
67	24-18-46 ТАБЛ,1	-СТОЛ ПОД ВИБРОСИТО ПОЗ,30 К-Т	1,00	11,00 55,80	0,47 -	56	-	- -	0,61 -	1 -
68	Ц28-570-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	5,42	0,29	5	5	-	9,00	9
69	24-18-46 ТАБЛ,1	-СТОЛ ДВУХЯРУСНЫЙ ПОЗ,31 К-Т	2,00	4,66 68,20	0,19 -	136	-	- -	0,25 -	- -
70	Ц28-570-3	-МОНТАЖ ШТ	2,00	5,42	0,29	11	9	-	9,00	18
71	17-03 Ч,1 КН,2 П,5-270	-ВЕСЫ НАСТОЛЬНО ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РН-10Ц-13У ПОЗ,32 К-Т	2,00	4,66 44,00	0,19 -	88	-	- -	0,25 -	- -
72	2303-02001 Л	-ВАННА ДЛЯ МОЙКИ ПОЗ,36 К-Т	2,00	172,50	-	345	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 20,40	- 1,78	41	25	- 4	- 24,00	- 48
74	2403-03038	-СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ=ХСР-3/2 ШТ	1,00	12,30 270,00	0,85 -	270	-	2 -	1,10 -	2 -
75	Ц28-14-3	-МОНТАЖ СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЯ ШТ	1,00	- 5,37	- 0,43	5	5	- -	- 9,00	- 9
76	24-18-46 ТАБЛ.1	-СТЕЛАЖ ПОЗ.37 К-Т	1,00	4,77 128,00	0,27 -	128	-	- -	0,35 -	- -
77	Ц28-570-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 5,42	- 0,29	5	5	- -	- 9,00	- 9
78	24-18-46 ТАБЛ.1	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХЛЕБА ХКЛ-18 ПОЗ.25 ШТ	10,00	4,66 89,28	0,19 -	893	-	- -	0,25 -	- -
79	24-18-46 ТАБЛ.1	-ВЕРСТАК ПОЗ.39 К-Т	1,00	- 114,00	- -	114	-	- -	- -	- -
80	Ц36-31-8	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 7,18	- 1,49	7	6	- 2	- 11,00	- 11
81	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112 ШТ	1,00	5,58 290,00	0,71 -	290	-	1 -	0,92 -	1 -
82	Ц1-202-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 9,90	- 0,12	10	9	- -	- 15,00	- 15
83	24-18-46 ТАБЛ.1	-СТОЛ ПОД СТАНОК ПОЗ.41 К-Т	1,00	9,20 36,00	0,06 -	36	-	- -	0,08 -	- -
84	Ц28-570-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 5,42	- 0,29	5	5	- -	- 9,00	- 9
85	1801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ=3К631 ШТ	1,00	4,66 530,00	0,19 -	530	-	- -	0,25 -	- -
86	Ц1-202-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 9,90	- 0,12	10	9	- -	- 15,00	- 15
87	17-03 Ч.1 КН.2 П.5-297	-ВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РП-150Ц 13Т ПОЗ.46 К-Т	1,00	9,20 190,00	0,06 -	190	-	- -	0,08 -	- -
88	24-19-96 Ч.1 СТР.193	-СТОЛ С 4 СТУЛЬЯМИ ПОЗ.43 К-Т	1,00	- 32,00	- -	32	-	- -	- -	- -
89	2406-11003	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ=ПЭСМ-2 ШТ	1,00	- 137,00	- -	137	-	- -	- -	- -
90	Ц28-927-1М	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ ШТ	1,00	- 4,61	- 0,02	5	4	- -	- 8,00	- 8
				4,27	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	56-01-01	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ П03,45	2,00	75,00	-	150	-	-	-	-
	ДОП,5	ШТ		-	-			-	-	-
	П,49									
92	29-18-46	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА	1,00	269,00	-	269	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	ВЕСОМ 216 КГ П03,48		-	-			-	-	-
		К-Т								
93	Ц28-570-3	-МОНТАЖ	1,00	5,42	0,29	5	5	-	9,00	9
		ШТ		4,66	0,19			-	0,25	-
94	ДОП,5	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ	1,00	33,00	-	33	-	-	-	-
	56-01-01	ОН-11-918/17 П03,51		-	-			-	-	-
	П,523	ШТ								
95	Ц31-68-13	-УСТРОЙСТВО СТОЛА	1,00	13,60	0,47	14	9	-	16,00	16
		ШТ		9,43	0,29			-	0,37	-
96	ДОП,5	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОН-11-893/17	1,00	75,00	-	75	-	-	-	-
	56-01-01	П03,52		-	-			-	-	-
	П,491	ШТ								
97	ДОП,1	-ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ	1,00	228,00	-	228	-	-	-	-
	17-06-48	ОН-1-1136/15 П03,56		-	-			-	-	-
	П,1-805	К-Т								
98	ДОП,1	-СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ	1,00	173,00	-	173	-	-	-	-
	17-06-48	П03,55		-	-			-	-	-
	П,1-815	ШТ								
99	17-03	-ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 2-ГО КЛАССА	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-
	Ч,1 КН,2	ВЛА-200 Г П03,54		-	-			-	-	-
	П,5-355	ШТ								
100	2403-03091	-ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ	1,00	75,00	-	75	-	-	-	-
		ВЛАЖНОСТИ П03,53=В4М		-	-			-	-	-
		ШТ								
101	24-18-59	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВУХПОЗИЦИОННЫЙ	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-
	П,01-21	ПДЭ-2-75 П03,26		-	-			-	-	-
		ШТ								
102	Ц30-107-1	-ПРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	1,00	16,80	0,60	17	13	-	23,00	23
		С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		13,40	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
103	ПИСЬМО	-МАТЕРИАЛОПРОВОД ПНЕВМО И	0,20	1080,00	-	216	-	-	-	-
	ГОССТРОЯ	АЭРОЗОЛЬТРАНСПОРТА		-	-			-	-	-
	СССР	Т								
	НОМЕР									
	АД-4594-4									
	ОТ									
	19,09,85									
	К=1,08 НА									
	ТРАНСПОРТ,									
	ЗАГОТ,СКЛА									
	Д,РАСХОДЫ,									
	ТАРУ,УПАКО									
	ВКУ									
104	Ц30-215-1	-МОНТАЖ МАТЕРИАЛОПРОВОДА	2,44	10,80	1,67	26	21	4	14,00	34
		ДИАМ,60 НА 2,5		8,80	0,58			1	0,75	2
		10 М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	0715-1165	-ПОДДОН ПЛОСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ШТ	10,00	7,80 -	- -	78	-	- -	- -	- -
106	0709 Ч,3 П,9	-ЛОТОК С РЕШЕТЧАТЫМ ДНОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ГАБАРИТЫ 740 НА 450 НА 140 ШТ	180,00	1,90 -	- -	342	-	- -	- -	- -
107	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,05	492,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
108	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ Т	0,05	79,10 62,40	13,30 7,12	4	3	- -	110,00 9,18	6 -
109	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ К-Т	1,00	1580,00 -	- -	1580	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.			156150	1779	296 101		3250 133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			153456	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			763	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			386	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1852	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			763	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			157220	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2694	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			367	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1880	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			241	-	-		-
		РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	261	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			328	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2141	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15401818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			161668	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3509
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2141	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ВОЗДУХОВОДЫ									
110	Е20-279	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	3,50	6,82	0,04	24	4	-	1,77	6
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			24	4	-		6
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			24	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			20	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			29	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	8	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			29	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	8	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
111	Е9-153	-МОНТАЖ ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДА	0,02	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-
112	С121-2019	-СТОИМОСТЬ	0,02	356,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			8	-	-		1
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15401818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								
113	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НОМЕР АД-4594-4 ОТ 19.09.85	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ С ПРЕЙСКУРАНТНОЙ ЦЕНОЙ СВЫШЕ 1000 РУБ.,ОТНОСИМАЯ К ПРОЧИМ ЗАТРАТАМ ПО ДЕТАЛЯМ МАТЕРИАЛОПРОВОДА ПНЕВМО И АЭРОЗОЛЬТРАНСПОРТА Т	0,20	178,00	-	36	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			36	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			36	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
114	Е15-611	-ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ 100М2	0,04	25,70	0,52	1	-	-	9,30	-
				5,10	0,16			-	0,21	-
115	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
				38,40	-			-	-	-
116	Е15-613	-ОКРАСКА ТРУБ 100М2	-	43,50	0,03	1	-	-	38,80	-
				21,40	-			-	-	-
117	Е6-73 ССЦ П.1-27	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,80	96,09	0,90	77	20	1	44,80	36
				25,30	0,27			-	0,35	-
118	Е46-69 ССЦ П.1-17	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЙ ДО 0,1М2 М3	0,50	89,13	0,80	45	14	-	54,90	27
				27,70	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			125	34	1		63
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			156343	1817	297		3320
			РУБ.					101		133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			153456	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			763	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			386	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1852	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			763	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			157220	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2694	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			367	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1880	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			241	-	-		-
		РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	261	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			328	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2141	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15401818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЖП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			161899	(243I59)	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2183	-		-

СОСТАВИЛ Федор- ФЕДОРЧУК Т.Д.

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-II

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-час	3320
2.	Заработная плата	руб.	I8I7
3.	Строительные машины	руб.	297

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила старший инженер Л.Ф.Лапшева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 15401818

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
1029    1   315401818' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1030    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРН
                Я В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1-11' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУД
                ОВАНИЯ' АЛЬБОМ 7' В.И.БУЛАЕВ*
1031    3   Н15=0' Н24=0,50' Н26=20' =1,2' =0,5*
1032    4   М8052=0,03*
1033    5   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1034    6   2403-03007(=15)' 2' ' ' ' 0,040*
1035    7   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 14000' УСТАНОВКА ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ УХМ-9 В СОСТАВЕ;СИЛОС ДЛЯ МУКИ,УСТРОЙ
                СТВО ДЛЯ ПОДЬЕМА МЕШКОВ,УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ В КОМПЛЕКТЕ С БУНКЕРОМ И ШЛЮЗОВЫМ ЗАТВОРОМ,КОМПРЕ
                ССОР ДЛЯ АЭРАЦИИ,КОМПРЕССОР ДЛЯ ПОДАЧИ МУКИ В СИЛОС П.2,7' К-Т' 2,20*
1036    8   Ц18-1-5' 1' ' МОНТАЖ СИЛОСА ДЛЯ МУКИ*
1037    9   Ц30-206-1' 1' ' МОНТАЖ ШЛЮЗОВОГО ЗАТВОРА*
1038   10   Ц28-70-3' 1' ' МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЬЕМА МЕШКОВ П.3*
1039   11   Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ БУНКЕРА*
1040   12   Ц30-206-1' 1' ' МОНТАЖ ШЛЮЗОВОГО ЗАТВОРА*
1041   13   Ц8-481-2' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ*
1042   14   Ц7-155-1' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ДЛЯ АЭРАЦИИ П.5*
1043   15   Ц7-155-2М' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПОДАЧИ МУКИ В СИЛОС П.6*
1044   16   Т23-03#Ч.2#П.02-001 Н(=15)' 1' 1107' СИЛОС ДЛЯ МУКИ П.2' К-Т' 1,218*
1045   17   Ц18-1-5' 1' ' МОНТАЖ СИЛОСА*
1046   18   ТНАИМЕНОВАНИЕ ЗАВОДА ПО МЕЛИТОПОЛЬХОЛОДМАШ НА 1988-89 Г.(=15)' 1' 402' КОМПРЕССОР ДЛЯ АЭРАЦИИ 2АФ463534 П.5
                ' К-Т' 0,100*
1047   19   Ц7-155-1' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА*
1048   20   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 6500' ДОЗАТОР-ПРОСЕИВАТЕЛЬ МУКИ СОСТОЯЩИЙ ИЗ ВЕСОВ ВОЗДУШНЫХ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ГРУЗО
                ПОДЬЕМНОСТЬЮ 150 КГ,КОМПРЕССОР ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ С ФИЛЬТРОМ С УСТРОЙСТВОМ ПОНИЖЕНИЯ ШУМА,ЦЕНТРОБЕЖН
                ОГО СИТА' К-Т' 0,490*
1049   21   Ц7-155-1' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ПОЗ.8*
1050   22   Ц5-178-4' 1' ' МОНТАЖ ВЕСОВ П,9*
1051   23   Ц18-231-5' 1' ' МОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНОГО СИТА П.10*
1052   24   Ц30-301-1' 1' ' МОНТАЖ МАГНИТА*
1053   25   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 700' ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШНЕК 300 НА 2800 НА 500 ПОЗ.13' К-Т' 0,100*
1054   26   Ц3-341-10' 1' ' МОНТАЖ ШНЕКА*
1055   27   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 230' БОЙЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 150 Л С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ,12' К-Т' 0,080*
1056   28   Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ БОЙЛЕРА*
1057   29   Ц8-481-2' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ*
1058   30   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 7500' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР-СМЕСИТЕЛЬ ВОДЫ ПОЗ.20' К-Т' 0,020*
1059   31   Ц28-14-5' 1' ' МОНТАЖ ДОЗАТОРА*
1060   32   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 15000' ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА СПИРАЛЬНАЯ САМООПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ ;ДВУМЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВЫ
                ГРУЗКИ ХПО/3 С РАБОЧИМ СТОЛИКОМ С БОРТИКАМИ' К-Т' 1,800*
1061   33   Ц28-30-3(А1,1,45)#К=1,45 НА ВЕС' 1' ' МОНТАЖ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОЗ.15*
1062   34   Ц28-570-3' 1' ' УСТАНОВКА РАБОЧЕГО СТОЛИКА ПОЗ.35*
1063   35   Ц11-701-4' 1' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА*
1064   36   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 8000' ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ ПОЗ,16' К-Т' 0,700*
1065   37   Ц28-40-3' 1' ' МОНТАЖ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ*
1066   38   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 3000' ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬ ПОЗ.17' К-Т' 0,269*
1067   39   Ц28-40-4' 1' ' МОНТАЖ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ*
1068   40   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 12617' ШКАФ ИЭТ-74-И1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТРОЙКИ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛА И ПАРА В КОМ
                ПЛЕКТЕ С ПАРООБРАЗОВАТЕЛЕМ ПОЗ.18,27' К-Т' 0,955*
1069   41   Ц28-50-3' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ*
1070   42   Ц8-572-7' 1' ' МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ*
1071   43   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 667' ТРАНСПОРТЕР 250 НА 1350 ММ ИЗ КАМЕРЫ РАССТОЙКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ.38' К-Т'
                0,150*
1072   44   Ц3-301-1' 1' ' МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА*
1073   45   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 667' ТРАНСПОРТЕР РАЗМЕРОМ 250 НА 1800 НА 790 ММ ОТ ОКРУГЛИТЕЛЯ К РАБОЧЕМУ СТОЛУ С Э
                ЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ,50' К-Т' 0,300*
```

```
1074    46      Ц3-301-1' 1' ' МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА*
1075    47      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 7816' ФОРМИРУЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ БАТОНОВ ПОЗ.19' К-Т' 0,6000*
1076    48      Ц28-41-1(А1,1,25)#К=1,25' 1' ' МОНТАЖ ФОРМИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ ДЛЯ БАТОНОВ*
1077    49      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 667' ТРАНСПОРТЕР РАЗМЕРОМ 250 НА 1550 ММ НАД ФОРМИРУЮЩЕЙ МАШИНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
                 ПОЗ.49' К-Т' 0,200*
1078    50      Ц3-301-1' 1' ' МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА*
1079    51      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 3' 667' ТЕЛЕЖКА НА ПРУЖИНАХ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ЛИСТОВ У21-ХТЛ ПОЗ.34' К-Т' 0,030*
1080    52      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 6000' ДЕЛИТЕЛЬНООКРУГЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ МЕЛКОШТУЧНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОЗ.22' К-Т
                 ' 0,270*
1081    53      Ц28-40-4' 1' ' МОНТАЖ*
1082    54      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 62' СТОЛ РАБОЧИЙ ПОЗ.57' К-Т' 0,050*
1083    55      Ц28-570-3' 1' ' МОНТАЖ*
1084    56      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 3000' ФОРМИРУЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ РОГАЛИКОВ ПОЗ.23' К-Т' 0,256*
1085    57      Ц28-41-1' 1' ' МОНТАЖ*
1086    58      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 4395' ШКАФ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ ТЕСТА ПОЗ.20 ИЗТ-75-И1' К-Т' 0,250*
1087    59      Ц28-50-3(А1,0,7)#К=0,7 НА ВЕС' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ*
1088    60      Ц8-572-7' 1' ' МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ*
1089    61      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 2' 18121' РОТАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ИЭТ-76-И1 ПОЗ.21' К-Т' 1,720*
1090    62      Ц28-50-1' 2' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧИ*
1091    63      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 10' 1470' КОНТЕЙНЕР С КОМПЛЕКТОМ ЛОТКОВ ПОЗ.24' ШТ' 0,100*
1092    64      2302-10002(=15)' 1' ' ' ' 0,140*
1093    65      Т19-06-01#П.132(=15)' 2' 10,30' ТЕЛЕЖКА ДВУХКОЛЕСНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 125 КГ ПОЗ.28 ТГМ-125' К-Т' 0,012*
1094    66      2406-01007(=15)' 1' ' ' ' 0,285*
1095    67      Ц28-911-4' 4*
1096    68      2406-01012(=15)' 1' ' ' ' 0,730*
1097    69      Ц28-912-1' 1*
1098    70      Т24-19-73#ПРИЛОЖ.10#П.9501(=15)' 1' 87' ВИБРОСИТО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВЗ-350 ПОЗ.29' ШТ' 0,023*
1099    71      Ц18-231-5' 1' ' МОНТАЖ ВИБРОСИТА*
1100    72      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 55,8' СТОЛ ПОД ВИБРОСИТО ПОЗ.30' К-Т' 0,045*
1101    73      Ц28-570-3' 1' ' МОНТАЖ*
1102    74      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 2' 68,20' СТОЛ ДВУХЯРУСНЫЙ ПОЗ.31' К-Т' 0,055*
1103    75      Ц28-570-3' 2' ' МОНТАЖ*
1104    76      Т17-03#Ч.1 КН.2#П.5-270(=15)' 2' 44' ВЕСЫ НАСТОЛЬНО ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РН-10Ц-13У ПОЗ.32' К-Т' 0,022*
1105    77      Т2303-02001Л(=15)' 2' 172,5' ВАННА ДЛЯ МОЙКИ ПОЗ.36' К-Т' 0,125*
1106    78      Ц18-1-2' 2' ' МОНТАЖ*
1107    79      2403-03038(=15)' 1' ' ' ' 0,135*
1108    80      Ц28-14-3' 1' ' МОНТАЖ СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЯ*
1109    81      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 128' СТЕЛАЖ ПОЗ.37' К-Т' 0,103*
1110    82      Ц28-570-3' 1' ' МОНТАЖ*
1111    83      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 10' 89,28' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХЛЕБА ХКЛ-18 ПОЗ.25' ШТ' 0,072*
1112    84      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 114' ВЕРСТАК ПОЗ.39' К-Т' 0,092*
1113    85      Ц36-31-8' 1' ' МОНТАЖ*
1114    86      1801-2002(=15)' 1' ' ' ' 0,0120*
1115    87      Ц1-202-1' 1' ' МОНТАЖ*
1116    88      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 36' СТОЛ ПОД СТАНОК ПОЗ.41' К-Т' 0,029*
1117    89      Ц28-570-3' 1' ' МОНТАЖ*
1118    90      1801-3084(=15)' 1' ' ' ' 0,070*
1119    91      Ц1-202-1' 1' ' МОНТАЖ*
1120    92      Т17-03#Ч.1 КН.2#П.5-297(=15)' 1' 190' ВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РП-150Ц 13Т ПОЗ.46' К-Т'
                 0,185*
1121    93      Т24-19-96#Ч.1 СТР.193(=15)' 1' 32' СТОЛ С 4 СТУЛЬЯМИ ПОЗ.43' К-Т' 0,050*
1122    94      2406-11003(=15)' 1' ' ' ' 0,110*
1123    95      Ц28-927-1М' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ*
1124    96      Т56-01-01#ДОП.5 П.49(=15)' 2' 75' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ПОЗ.45' ШТ' 0,050*
1125    97      Т29-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 269' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ВЕСОМ 216 КГ ПОЗ.48' К-Т' 0,216*
1126    98      Ц28-570-3' 1' ' МОНТАЖ*
1127    99      ТДОП,5#56-01-01#П.523(=15)' 1' 33' СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ОН-11-518/17 ПОЗ.51' ШТ' 0,050*
1128   100      Ц31-68-13' 1' ' УСТРОЙСТВО СТОЛА*
1129   101      ТДОП,5#56-01-01#П.491(=15)' 1' 75' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОН-11-893/17 ПОЗ.52' ШТ' 0,050*
```

```
1130   102   ТДОП,1#17-06-48#П.1-805(=15)' 1' 228' ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ОН-1-1136/15 ГОЗ,56' К-Т' 0,050*
1131   103   ТДОП,1#17-06-48#П.1-815(=15)' 1' 173' СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ ПОЗ,55' ШТ' 0,280*
1132   104   Т17-03#Ч,1 КН.2#П.5-355(=15)' 1' 165' ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 2-ГО КЛАССА ВЛА-200 Г ПОЗ,54' ШТ' 0,012*
1133   105   2403-03091(=15)' 1' ' + ПОЗ,53' ' 0,0016*
1134   106   Т24-18-59#П,01-21(=15)' 1' 165' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВУХГОЗИЦИОННЫЙ ПАЗ-2-75 ГС3,26' ШТ' 0,053*
1135   107   Ц30-107-1' 1*
1136   108   ТПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НОМЕР АД-4594-4 ОТ 19,09,85#К=1,08 НА ТРАНСПОРТ,ЗАГОТ,СКЛАД,РАСХОДЫ,ТАРУ,УПАКОВКУ(=13
                )' 0,202' 1080' МАТЕРИАЛОПРОВОД ПНЕВМО И АЭРОЗОЛЬТРАНСПОРТА' Т*
1137   109   ЦТ30-215-1(Р1=14)(=61' 24,36' 10,8#8,8#1,67#0,58#0,33' МОНТАЖ МАТЕРИАЛОПРОВОДА ДИАМ,60 НА 2,5' 10 М*
1138   110   П2##ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ##*
1139   111   Т0715-1165(=15)' 10' 7,80' ПОДДОН ПЛОСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ' ШТ' 0,026*
1140   112   Т0709#Ч.3#П.9(=15)' 180' 1,90' ЛОТОК С РЕШЕТЧАТЫМ ДНОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ГАБАРИТЬ 740 НА 450 НА 140' ШТ' 0,004*
1141   113   С159-3333(=13)' 0,047*
1142   114   Ц12-2-8' 0,047*
1143   115   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 1580' ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ' К-Т*
1144   116   Н15=63' Н21=5*
1145   117   РВОЗДУХОВОДЫ*
1146   118   Е20-279' 3,5*
1147   119   Н15=0' Н21=0*
1148   120   РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1149   121   Е9-153' 0,022' ' МОНТАЖ ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДА*
1150   122   С121-2019' 0,022' ' СТОИМОСТЬ*
1151   123   РПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ*
1152   124   ТПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НОМЕР АД-4594-4 ОТ 19,09,85(=0)' 0,202' 178' РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ С ПРЕЙСКУРАНТНОЙ ЦЕН
                ОЙ СВЫШЕ 1000 РУБ,,ОТНОСИМАЯ К ПРОЧИМ ЗАТРАТАМ ПО ДЕТАЛЯМ МАТЕРИАЛОПРОВОДА ПНЕВМО И АЭРОЗОЛЬТРАН
                СПОРТА' Т*
1153   125   Н10=16,5' Н15=0*
1154   126   Р20*
1155   127   Е15-611' 4' ' ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ*
1156   128   Е15-614' 0,01' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1157   129   Е15-613' 0,06' ' ОКРАСКА ТРУБ*
1158   130   Е6-73(А2=14,2+27,3,2;04#)#ССЦ П.1-27' 80*
1159   131   Е46-69(А2=31,3+28,2,1,04#)#ССЦ П.1-17' 0,5*
1160   132   К' ФЕДОРЧУК Т.Д.*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15300958

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ СМАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ

(0,53 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,346 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 104 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,063 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	РАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320 ШТ	2,00	29,00	-		58	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС ШТ	2,00	0,37	-		1	1	-	0,50	1
3	РАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ =МАЯК ШТ	5,00	0,31 25,00	- -		125	-	- -	- -	- -
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	5,00	2,73	-		14	12	-	4,00	20
5	Ц8-407-10	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,05	2,34 71,20 43,00	- 15,40 6,02		4	2	- 66,00 7,77	- 3 -	
6	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,10	34,80 14,40	12,20 3,85		3	1	1 -	26,00 4,97	3 -
7	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,15	10,00 6,24	0,27 0,10		2	1	- -	11,00 0,13	2 -
8	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА	1,15	31,60	5,97		36	22	7	35,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1М,КГ,ДО:1								
		100М		18,90	1,92			2	2,48	3
9	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ	0,20	8,26	-	2	2	-	12,00	2
		ЕМКОСТЬЮ:10Х2		7,83	-			-	-	-
		10КОНЦ								
10	Ц10-50-7	-КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ:НИЗКОЧАСТОТНЫЙ	1,40	2,31	-	3	3	-	3,00	4
		10КОНЦ		2,05	-			-	-	-
11	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
		ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ		1,24	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
13	Ц10-775-2	-МОНТАЖ КОРОБОК УК-Р-1,0-15	6,00	0,40	-	2	2	-	0,60	4
		ШТ		0,34	-			-	-	-
14	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ	0,15	9,14	-	1	1	-	13,00	2
		КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА		8,61	-			-	-	-
		100ПАР								
15	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	5,00	0,36	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,02	158,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,03	10,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
18	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
19	29-02-20 П,1-251 С ТР,РАСХ.	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т	1,00	3,61	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	29-02-20 П,1-291 ПРИМЕН,С ТР,РАСХ.	-РОЗЕТКА РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РШР-2	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15300958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5 М	5,00	0,86 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
23	05-03 П,08-0122 С ТР,РАСХ.	-ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ,20 ММ М	10,00	0,22 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	14,00 / 4,34	- / -	14	4	- / -	7,12 / -	7 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			291	56	8		98
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			183	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			346 (530)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104

4I4-I-42.89 (7,2) I23 24932-08

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15300958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ ЗОЛОТОРЕВА

ПРОВЕРИЛ ШИРОКОВА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I2

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	I04
2.	Заработная плата	руб	56
3.	Машины	руб	8

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила старший инженер И.Л.Золотарева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15300958

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
1527   1   315300958' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1528   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ СМАГАЗИНОМ' ' ' СПЕЦИАЛИЗИРО
                ВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ' Р.П.' ' 1-12' СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 3' БУЛАЕВ*
1529   3   Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1530   4   П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1531   5   ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК.ЦЕНА(=15)' 2' 29' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320' ШТ' 0,003*
1532   6   Ц10-127-5' 2*
1533   7   ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК.ЦЕНА(=15)' 5' 25' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ =МАЯК=' ШТ' 0,005*
1534   8   Ц10-397-7' 5*
1535   9   Ц8-407-10' 5*
1536  10   Ц8-417-1' 10*
1537  11   Ц8-149-1' 15*
1538  12   Ц10-54-7' 115*
1539  13   Ц10-50-3' 2*
1540  14   Ц10-50-7' 14*
1541  15   Ц10-397-5' 1*
1542  16   Ц10-972-10' 1*
1543  17   ЦТ10-775-2(Р1=0,6)(=7)' 6' 0,4#0,34#0#0#0,06#' МОНТАЖ КОРОБОК УК-Р-1,0-15' ШТ*
1544  18   Ц10-970-1' 15*
1545  19   Ц10-381-11' 5*
1546  20   П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1547  21   С151-2526' 20*
1548  22   С152-488' 30*
1549  23   С152-495' 80*
1550  24   Н9=1,077*
1551  25   Т29-02-20 П.1-251 С ТР.РАСХ.(=13)' 1' 3,35' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т' ШТ*
1552  26   С155-12' 6*
1553  27   Н9=1,082*
1554  28   Т29-02-20 П.1-291 ПРИМЕН.С ТР.РАСХ.(=13)' 6' 0,38' РОЗЕТКА РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РШР-2' ШТ*
1555  29   С113-18(=13)' 5*
1556  30   Н9=1,076*
1557  31   Т05-03 П.08-0122#С ТР.РАСХ.(=13)' 10' 0,2' ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ.20 ММ' М*
1558  32   П2##СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1559  33   Н10=16,5*
1560  34   Е34-641(=1)' 1*
1561  35   ККУРМАШЕВ' ЗОЛОТОРЕВА' ШИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15300968

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАГАЗИН

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках - в ценах I99I г.

(0,I64 тыс.руб.)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,107 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 35 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	РАСЧЕТНО-П РЕЙСК,ЦЕНА	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320 ШТ	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-		
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-		
3	РАСЧЕТНО-П РЕЙСК,ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ =МАЯК ШТ	1,00	0,31 25,00	- -	25	-	- -	- -	- -		
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4		
5	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,10	2,34 34,80 14,40	- 12,20 3,85	3	1	- 1 -	- 26,00 4,97	- 3 -		
6	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,10	10,00 6,24	0,27 0,10	1	1	- -	11,00 0,13	1 -		
7	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,45	31,60 18,90	5,97 1,92	14	9	3 1	35,00 2,48	16 1		
8	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:10Х2 10КОНЧ	0,60	8,26 7,83	- -	5	5	- -	12,00 -	7 -		
9	Ц10-775-2	-МОНТАЖ КОРОБОК УК-Р-1,0-15	1,00	0,40	-	1	-	-	0,60	1		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15300968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,34	-			-	-	-
10	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,03	10,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
12	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПХ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
13	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	29-02-20 П,1-291 ПРИМЕН,С ТР,РАСХ.	-РОЗЕТКА РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РШР-2	1,00	0,41	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	05-03 П,08-0122 С ТР,РАСХ.	-ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ,20 ММ	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			89	18	4		33
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			107 (0,I64)		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев Составил Золотарева Проверил Широкова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I3

№№ пп	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	35
2.	Заработная плата	руб	I8
3.	Машины	руб	4

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила старший инженер И.Л.Золотарева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15300968

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
1562    1    315300968' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' Н3*
1563    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' МАГАЗИН' Р,
                 П,' ' 1-13' СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБОМ 3' БУДАЕВ*
1564    3    Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1565    4    П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1566    5    ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА(=15)' 1' 29' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320' ШТ' 0,003*
1567    6    Ц10-127-5' 1*
1568    7    ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА(=15)' 1' 25' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ =МАЯК=' ШТ' 0,005*
1569    8    Ц10-397-7' 1*
1570    9    Ц8-417-1' 10*
1571   10    Ц8-149-1' 10*
1572   11    Ц10-54-7' 45*
1573   12    Ц10-50-3' 6*
1574   13    ЦТ10-775-2(Р1=0,6)(=7)' 1' 0,4#0,34#0#0#0,06#' МОНТАЖ КОРОБОК УК-Р-1,0-15' ШТ*
1575   14    Ц10-381-11' 1*
1576   15    П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1577   16    С152-488' 30*
1578   17    С152-495' 25*
1579   18    С155-12' 1*
1580   19    Н9=1,082*
1581   20    Т29-02-20 П.1-291 ПРИМЕН.С ТР.РАСХ.(=13)' 1' 0,38' РОЗЕТКА РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РШР-2' ШТ*
1582   21    Н9=1,076*
1583   22    Т05-03 П.08-0122#С ТР.РАСХ.(=13)' 10' 0,2' ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ.20 ММ' М*
1584   23    ККУРМАШЕВ' ЗОЛОТОРЕВА' ШИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15300978

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-14

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ

(3,28I тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,112 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	962 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,603 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,48 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	16-02 Д.6 П.03-0111	-УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ УОТС-1 ШТ	4,00	123,00	-	492	-	-	-	-			
2	Ц10-742-13П РИМЕН,	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 ШТ	4,00	22,40	-	90	78	-	31,00	124			
3	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,00	19,52	-			-	-	-			
4	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	5,45	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1			
				0,33	-			-	-	-			
5	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	5,45	31,60	5,97	172	103	32	35,00	191			
				18,90	1,92			10	2,48	14			
6	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	5,45	34,80	12,20	190	78	67	26,00	142			
				14,40	3,85			21	4,97	27			
7	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,50	10,00	0,27	55	34	2	11,00	60			
				6,24	0,10			1	0,13	1			
8	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	0,50	48,00	12,70	24	9	6	31,00	16			
				18,20	4,04			2	5,21	3			
			4,00	1,33	-	5	2	-	1,00	4			
				0,46	-			-	-	-			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15300978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц10-50-7	-КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ:НИЗКОЧАСТОТНЫЙ 10КОНЦ	10,00	2,31	-	23	21	-	3,00	30
				2,05	-			-	-	-
10	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	2,40	11,20	-	27	26	-	19,00	46
				10,80	-			-	-	-
11	Ц10-775-2	-МОНТАЖ КОРОБОК УК-П ШТ	110,00	0,40	-	44	37	-	0,60	66
				0,34	-			-	-	-
12	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	57,00	0,45	-	26	23	-	1,00	57
				0,40	-			-	-	-
13	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,04	15,40	0,03	1	-	-	20,00	1
				11,10	0,01			-	0,01	-
14	Ц10-743-3	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЙ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	45,00	1,32	-	59	47	-	2,00	90
				1,04	-			-	-	-
15	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ШТ	50,00	0,88	-	44	38	-	1,00	50
				0,76	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	16-02 П,05-0120 С ТР,РАСХ.	-ЗВОНОК М3-1 ШТ	1,00	3,57	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,81	10,60	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	15-09 ТАБ,5-001 С ТР,РАСХ.	-ПРОВОД ПГВ СЕЧ,1Х1 ММ2 КМ	0,28	31,25	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	15-09 ТАБ,9-001 С ТР,РАСХ.	-ПРОВОД ПЭВ-1ДИАМ,0,2 ММ+ЦЕНА;2960Х0,0004 КМ	0,24	1,12	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,05	166,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М								
21	РАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА С ТР.РАСХ.	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104	ШТ	57,00	0,87	-	50	-	-	-	-
22	16-02 П,03-0007 С ТР.РАСХ.	-СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1	ШТ	50,00	0,56	-	28	-	-	-	-
23	16-02 П,03-0065 С ТР.РАСХ.	-ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИМК	ШТ	45,00	1,41	-	63	-	-	-	-
24	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	110,00	0,14	-	15	-	-	-	-
25	15-07 П,7-020 С ТР.РАСХ.	-ПАТРОН	ШТ	4,00	0,28	-	1	-	-	-	-
26	05-03 П,8-0122 С ТР.РАСХ.	-ТРУБА ПВХ ДИАМ,20 ММ	М	560,00	0,22	-	123	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		1564	496	107			878	
			РУБ.				34			45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		492	-	-			-	
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		2	-	-			-	
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		6	-	-			-	
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		2	-	-			-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		502	-	-			-	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1072	-	-			-	
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		158	-	-			-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	530	-			-	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		307	-	-			-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		417	-	-			-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			39	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	73	-			-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		121	-	-			-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1610	-	-			-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			962	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	603	-			-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		2112	(328I)-	-			-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			962	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	603	-			-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Ермашев

Составил Золотарева

Проверил Широкова

4I4-I-42.89 (7,2) I33 24932-08

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I4

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	962
2.	Заработная плата	руб	496
3.	Машины	руб	I07

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составил ст.инженер И.Л.Золотарева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15300978

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
1505   1   Э15300978' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1506   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' '-' СПЕЦИАЛИЗИР
           ОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ' Р.П.' ' 1-14' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 3' БУЛАЕВ*
1507   3   Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1508   4   П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1509   5   Т16-02 Д.6 П.03-0111(=15)' 4' 123' УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ УОТС-1' ШТ' 0,005*
1510   6   Ц10-742-13ПРИМЕН.' 4*
1511   7   Ц8-84-1' 1*
1512   8   Ц10-54-7' 545*
1513   9   Ц8-417-1' 545*
1514  10   Ц8-149-1' 545*
1515  11   Ц8-146-1' 50*
1516  12   Ц8-153-21' 4*
1517  13   Ц10-50-7' 100*
1518  14   Ц10-54-12' 240*
1519  15   ЦТ10-775-2(Р1=0,6)(=7)' 110' 0,4#0,34#0#0#0,06#' МОНТАЖ КОРОБОК УК-П' ШТ*
1520  16   Ц10-743-1' 57*
1521  17   Ц8-592-1' 4*
1522  18   Ц10-743-3' 45*
1523  19   Ц10-743-4' 50*
1524  20   П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1525  21   Н9=1,082*
1526  22   Т16-02 П.05-0120 С ТР.РАСХ.(=13)' 1' 3,3' ЗВОНОК М3-1' ШТ*
1527  23   С152-488' 810*
1528  24   Н9=1,116*
1529  25   Т15-09 ТАБ.5-001 С ТР.РАСХ.(=13)' 0,28' 28' ПРОВОД ПГВ СЕЧ.1Х1 ММ2' КМ*
1530  26   Т15-09 ТАБ.9-001 С ТР.РАСХ.(=13)' 0,24' 1' ПРОВОД ПЭВ-1ДИАМ.0,2 ММ+ЦЕНА:2960Х0,0004' КМ*
1531  27   С151-1075' 50*
1532  28   Н9=1,083*
1533  29   ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК.ЦЕНА С ТР.РАСХ.(=13)' 57' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104' ШТ*
1534  30   Т16-02 П.03-0007 С ТР.РАСХ.(=13)' 50' 0,52' СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1' ШТ*
1535  31   Т16-02 П.03-0065 С ТР.РАСХ.(=13)' 45' 1,3' ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИМК' ШТ*
1536  32   С155-13' 110*
1537  33   Н9=1,082*
1538  34   Т15-07 П.7-020 С ТР.РАСХ.(=13)' 4' 0,26' ПАТРОН' ШТ*
1539  35   Н9=1,076*
1540  36   Т05-03 П.8-0122 С ТР.РАСХ.(=13)' 560' 0,2' ТРУБА ПВХ ДИАМ.20 ММ' М*
1541  37   ККУРМАШЕВ' ЗОЛОТОРЕВА' ШИРОКОВА*
```

24932-08

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15300988

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-15

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАГАЗИН

(2,478 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,601 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 656 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,420 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,37 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	16-02 Д.6 П.03-0111	-УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЙ УСТС-1 ШТ	4,00	123,00	-		492	-	-	-	-
2	Ц10-742-13 ПРИМЕН.	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 ШТ	4,00	22,40	-		90	78	-	31,00	124
				19,52	-				-	-	-
3	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,00	0,38	0,01		1	-	-	1,00	1
				0,33	-				-	-	-
4	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	3,00	31,60	5,97		95	57	18	35,00	105
				18,90	1,92				6	2,48	7
5	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	3,40	34,80	12,20		118	49	41	26,00	88
				14,40	3,85				13	4,97	17
6	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	3,40	10,00	0,27		34	21	1	11,00	37
				6,24	0,10				-	0,13	-
7	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,50	48,00	12,70		24	9	6	31,00	16
				18,20	4,04				2	5,21	3
8	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	4,00	1,33	-		5	2	-	1,00	4
				0,46	-				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц10-50-7	-КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ:НИЗКОЧАСТОТНЫЙ 10КОНЦ	9,00	2,31	-	21	18	-	3,00	27
				2,05	-			-	-	-
10	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ 100М	1,00	11,20	-	11	11	-	19,00	19
				10,80	-			-	-	-
11	Ц10-775-2	-МОНТАЖ КОРОБОК УК-П ШТ	70,00	0,40	-	28	24	-	0,60	42
				0,34	-			-	-	-
12	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	20,00	0,45	-	9	8	-	1,00	20
				0,40	-			-	-	-
13	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	2,97	0,05	12	5	-	2,00	8
				1,15	0,01			-	0,01	-
14	Ц10-743-3	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	40,00	1,32	-	53	42	-	2,00	80
				1,04	-			-	-	-
15	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ,БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ШТ	30,00	0,88	-	26	23	-	1,00	30
				0,76	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	16-02 П,05-0120 С ТР.РАСХ.	-ЗВОНОК М3-1 ШТ	1,00	3,57	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,44	10,60	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	15-09 ТАБ,5-001 С ТР,РАСХ.	-ПРОВОД ПГВ СЕЧ.1Х1 ММ2 КМ	0,20	31,25	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	15-09 ТАБ,9-001 С ТР,РАСХ.	-ПРОВОД ПЭВ-1 ДИАМ.0,2 ММ+ЦЕНА;2960Х0,0004 КМ	0,24	2,23	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,05	166,00	-	8	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15300988

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М		-	-			-	-	-
21	РАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА С ТР,РАСХ,	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104	ШТ	20,00	0,87	-	17	-	-	-	-
22	16-02 П,03-0007 С ТР,РАСХ,	-СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1	ШТ	30,00	0,56	-	17	-	-	-	-
23	16-02 П,03-0065 С ТР,РАСХ,	-ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИМК	ШТ	40,00	1,41	-	56	-	-	-	-
24	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	70,00	0,14	-	10	-	-	-	-
25	15-07 П,7-020 С ТР,РАСХ,	-ПАТРОН	ШТ	4,00	0,28	-	1	-	-	-	-
26	05-03 П,8-0122 С ТР,РАСХ.	-ТРУБА ПВХ ДИАМ,20 ММ	М	350,00	0,22	-	77	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		1221		347		66		601
			РУБ.						21		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		492		-		-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		2		-		-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		6		-		-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.		2		-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		502		-		-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		729		-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		113		-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-		368		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		200		-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		288		-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч		-		-		-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.		-		52		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		82		-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		1099		-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-		-		-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-		420		-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1601		(2478)-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-		-		-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-		420		-		-

Начальник отдела Курмашев Составил Золотарева Проверил Широкова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I5

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	656
2.	Заработная плата	руб	347
3.	Машины	руб	66

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составил ст.инженер И.Л.Золоторева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15300988

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
1622   1   915300988' Н9' ' ' 1.1' ' ' ' 4360' М3*
1623   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' МАГАЗИН' Р.
                 П,' ' 1-15' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 3' БУДАЕВ*
1624   3   Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1625   4   П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1626   5   Т16-02 Д.6 П.03-0111(=15)' 4' 123' УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ УСТС-1' ШТ' 0,005*
1627   6   Ц10-742-13 ПРИМЕН,' 4*
1628   7   Ц8-84-1' 1*
1629   8   Ц10-54-7' 300*
1630   9   Ц8-417-1' 340*
1631  10   Ц8-149-1' 340*
1632  11   Ц8-146-1' 50*
1633  12   Ц8-153-21' 4*
1634  13   Ц10-50-7' 90*
1635  14   Ц10-54-12' 100*
1636  15   ЦТ10-775-2(Р1=0,6)(=7)' 70' 0,4#0,34#0#0#0,06#' МОНТАЖ КОРОБОК УК-П' ШТ*
1637  16   Ц10-743-1' 20*
1638  17   Ц8-529-1' 4*
1639  18   Ц10-743-3' 40*
1640  19   Ц10-743-4' 30*
1641  20   П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1642  21   Н9=1,082*
1643  22   Т16-02 П.05-0120 С ТР,РАСХ.(=13)' 1' 3,3' ЗВОНОК М3-1' ШТ*
1644  23   С152-488' 440*
1645  24   Н9=1,116*
1646  25   Т15-09 ТАБ,5-001 С ТР,РАСХ,(=13)' 0,2' 28' ПРОВОД ПГВ СЕЧ,1Х1 ММ2' КМ*
1647  26   Т15-09 ТАБ,9-001 С ТР,РАСХ,(=13)' 0,24' 2' ПРОВОД ПЭВ-1 ДИАМ,0,2 ММ*ЦЕНА:2960Х0,0004' КМ*
1648  27   С151-1075' 50*
1649  28   Н9=1,083*
1650  29   ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА С ТР,РАСХ,(=13)' 20' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104' ШТ*
1651  30   Т16-02 П,03-0007 С ТР,РАСХ,(=13)' 30' 0,52' СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1' ШТ*
1652  31   Т16-02 П,03-0065 С ТР,РАСХ,(=13)' 40' 1,3' ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИМК' ШТ*
1653  32   С155-13' 70*
1654  33   Н9=1,082*
1655  34   Т15-07 П.7-020 С ТР,РАСХ,(=13)' 4' 0,26' ПАТРОН' ШТ*
1656  35   Н9=1,076*
1657  36   Т05-03 П,8-0122 С ТР,РАСХ,(=13)' 350' 0,2' ТРУБА ПВХ ДИАМ,20 ММ' М*
1658  37   ККУРМАШЕВ' ЗОЛОТОРЕВА' ШИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15301348

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-16

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 (4,I49 тыс.руб.)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,699 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 457 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,282 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,62 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.
В скобках – в ценах I99I г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-1795	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР24Г8208-21У3 ШТ	1,00	531,00	-	-		531	-	-		-	-
2	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР24Г8208-21У3 ШТ	1,00	26,36 / 11,43	1,16 / 0,44			26	11	1 / -		16,00 / 0,57	16 / 1
3	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-2171	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-21У3 ШТ	2,00	318,00	-	-		636	-	-		-	-
4	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-7078-21У3 ШТ	2,00	24,20 / 11,32	1,16 / 0,44			48	23	2 / 1		16,00 / 0,57	32 / 1
5	15-04 ЛОП.34 П.01-011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-3МТУ3,1 ШТ	7,00	4,50	-	-		32	-	-		-	-
6	15-04 ЛОП.34 П.01-010	-ТО ЖЕ,АП50Б-2МТУ3,1 ШТ	6,00	3,35	-	-		20	-	-		-	-
7	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А ШТ	13,00	2,02 / 0,90	0,05 / 0,01			26	12	1 / -		1,00 / 0,01	13 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-522-5	-МОНТАЖ РАЗЬЕМА ШТЕПСЕЛЬНОГО А-700	7,00	2,32	0,05	16	7	-	2,00	14
		КОМПЛ.		1,02	0,01			-	0,01	-
9	Ц8-522-13	-МОНТАЖ РАЗЬЕМА ШТЕПСЕЛЬНОГО 6-ДК	1,00	3,90	0,09	4	2	-	3,00	3
		КОМПЛ.		1,73	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-522-1	-МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВОГО	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,06	108,00	36,00	6	2	3	61,00	4
		Т		34,30	9,84			1	12,69	1
12	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,45	29,90	5,65	13	7	3	30,00	14
		100М		16,20	1,47			1	1,90	1
13	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	34,80	12,20	5	2	2	26,00	4
		100М		14,40	3,85			1	4,97	1
14	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,55	15,90	0,22	9	4	-	14,00	8
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
15	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,10	20,60	0,35	7	1	-	16,00	2
		100М		8,85	0,14			-	0,18	-
16	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	15,60	0,75	2	1	-	17,00	2
		100М		9,46	0,29			-	0,37	-
17	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАНИН	0,50	28,10	0,30	14	6	-	23,00	12
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
18	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,85	10,00	0,27	19	12	-	11,00	20
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
19	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,12	48,00	12,70	54	20	15	31,00	35
		100М		18,20	4,04			5	5,21	6
20	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	4,12	20,60	0,48	85	36	2	15,00	62
		100М		8,62	0,19			1	0,25	1
21	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	110,00	1,33	-	146	51	-	1,00	110
				0,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2,00	1,61	-	3	1	-	1,00	2
		ШТ		0,47	-			-	-	-
23	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	4,00	2,17	-	9	2	-	1,00	4
		ШТ		0,50	-			-	-	-
24	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	12,00	3,55	-	43	13	-	2,00	24
		ШТ		1,08	-			-	-	-
25	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	4,00	0,49	-	2	1	-	1,00	4
		ШТ		0,22	-			-	-	-
26	Ц8-91-4	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,11	377,00	4,70	41	4	-	61,00	7
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
27	Ц8-147-3	-МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ	0,14	377,00	4,10	53	3	-	41,00	6
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
28	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,15	56,10	1,70	8	2	-	24,00	4
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
29	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,40	64,20	1,80	26	5	1	24,00	10
		100М		13,40	0,20			-	0,26	-
30	Ц8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	1,00	2,40	0,20	2	2	-	3,00	3
		10ШТ		1,50	0,01			-	0,01	-
31	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	6,00	0,48	0,04	3	2	-	1,00	6
		ШТ		0,41	-			-	-	-
32	15-04 ДОП,34 П,04-217 ПРИМЕН.	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-0241УХЛ4А	1,00	8,20	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	15-04 ДОП,34 П,04-549	-ТО ЖЕ,ПМЛ-123004А	1,00	13,20	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	15-04 ДОП,34 П,12-237	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2004	1,00	2,05	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
36	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ ШТ	7,00	0,44	-	3	-	-	-	-
37	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ ШТ	7,00	0,40	-	3	-	-	-	-
38	15-04 ДОП,34 П,06-327 С ТР,РАСХ.	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКП25-34-12-У3 ШТ	1,00	11,47	-	11	-	-	-	-
39	36-06 П,2-701 С ТР,РАСХ.	-РАЗЬЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 6ДК ШТ	1,00	6,28	-	6	-	-	-	-
40	С151-1098 С К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х50 1000М	0,05	1320,00	-	66	-	-	-	-
41	С151-1097 С К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х35 1000М	0,02	1044,00	-	21	-	-	-	-
42	С151-1094 С К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х10 1000М	0,06	448,80	-	25	-	-	-	-
43	С151-1093 С К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х6 1000М	0,04	339,60	-	12	-	-	-	-
44	С151-1091 С К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ	0,45	248,30	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ2;3Х2,5 1000М								
45	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,03	191,00	-	6	-	-	-	-
46	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,04	166,00	-	7	-	-	-	-
47	С151-1058 С К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5 1000М	0,02	304,20	-	5	-	-	-	-
48	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,02	277,00	-	4	-	-	-	-
49	15-09 ДОП.20 ТАБЛ.4-050 С К=1,3 С ТР.РАСХ	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КГ СЕЧ.4Х1,0 КМ	0,01	38,67	-	1	-	-	-	-
50	24-05 ДОП.15 П.1-1334 С ТР.РАСХ.	-ЛОТОК НЛ20-П2У3 ШТ	10,00	1,98	-	20	-	-	-	-
51	24-05 П.1-392 С ТР.РАСХ.	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСП-12 ШТ	5,00	4,44	-	22	-	-	-	-
52	24-05 П.1-379 С ТР.РАСХ.	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ КП 350Х120 ШТ	1,00	1,73	-	2	-	-	-	-
53	05-17 П.2-085 С ТР.РАСХ.	-РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ В-1,5 ДИАМ 18 ММ М	30,00	0,97	-	29	-	-	-	-
54	05-17	-ТО ЖЕ,ДИАМ 32 ММ	10,00	1,61	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,2-089 С ТР.РАСХ.	М		-	-			-	-	-
55	05-17	-ТО ЖЕ,ДИАМ 40 ММ	10,00	1,83	-	18	-	-	-	-
	П,2-091 С ТР.РАСХ.	М		-	-			-	-	-
56	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	35,00	0,31	-	11	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
57	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	10,00	0,86	-	9	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
58	05-03 П,8-0122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20 ММ	60,00	0,22	-	13	-	-	-	-
	С ТР.РАСХ.	М		-	-			-	-	-
59	05-03 П,8-0124	-ТО ЖЕ,ДИАМ.25 ММ	10,00	0,33	-	3	-	-	-	-
	С ТР.РАСХ.	М		-	-			-	-	-
60	05-03 П,8-0125	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32 ММ	10,00	0,53	-	5	-	-	-	-
	С ТР.РАСХ.	М		-	-			-	-	-
61	05-03 П,8-0126	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40 ММ	10,00	0,75	-	8	-	-	-	-
	С ТР.РАСХ.	М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2355	236	30		427
			РУБ.					10		12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	1242	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	6	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	7	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	14	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	6	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	1275	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1113	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	372	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15301348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	246	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			437	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2699	(4I49)-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

4I4-I-42.89 (7,2) I47 24932-08

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I6

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	457
2.	Заработная плата	руб	236
3.	Машины	руб	30

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составил ст.инженер И.Л.Золоторева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
1659    1    315301348' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1660    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' СПЕЦИАЛИЗИР
                 ОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-16' ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ
                 3' БУЛАЕВ*
1661    3    Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1662    4    П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ##*
1663    5    ТСКЦ3-84 ВЫП.1 П.2-1795(=15)' 1' 531' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР24Г8208-21У3' ШТ' 0,19*
1664    6    ЦТТО ЖЕ(Р1=16)(=7)' 1' 26,36#11,43#1,16#0,44#0#' МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР24Г8208-21У3' ШТ*
1665    7    ТСКЦ3-84 ВЫП.1 П.2-2171(=15)' 2' 318' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-21У3' ШТ' 0,083*
1666    8    ЦТТО ЖЕ(Р1=16)(=7)' 2' 24,2#11,32#1,16#0,44#0#' МОНТАЖ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-7078-21У3' ШТ*
1667    9    Т15-04 ДОП.34 П.01-011(=15)' 7' 4,5' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-3МТУ3.1' ШТ' 0,001*
1668   10    Т15-04 ДОП.34 П.01-010(=15)' 6' 3,35' ТО ЖЕ,АП50Б-2МТУ3.1' ШТ' 0,001*
1669   11    Ц8-525-1' 13*
1670   12    Ц8-522-5' 7' ' МОНТАЖ РАЗЬЕМА ШТЕПСЕЛЬНОГО А-700*
1671   13    Ц8-522-13' 1' ' МОНТАЖ РАЗЬЕМА ШТЕПСЕЛЬНОГО 6-ДК*
1672   14    Ц8-522-1' 1' ' МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВОГО*
1673   15    Ц8-397-1' 0,06*
1674   16    Ц8-406-6' 45*
1675   17    Ц8-417-1' 15*
1676   18    Ц8-417-5' 55*
1677   19    Ц8-417-6' 10*
1678   20    Ц8-417-7' 10*
1679   21    Ц8-408-2' 50*
1680   22    Ц8-149-1' 185*
1681   23    Ц8-146-1' 112*
1682   24    Ц8-148-9' 412*
1683   25    Ц8-153-21' 110*
1684   26    Ц8-153-22' 2*
1685   27    Ц8-153-23' 4*
1686   28    Ц8-153-5' 12*
1687   29    Ц8-153-13' 4*
1688   30    Ц8-91-4' 0,11' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1689   31    Ц8-147-3' 0,145' ' МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ*
1690   32    Ц8-472-6' 15*
1691   33    Ц8-472-7' 40*
1692   34    Ц8-472-11' 10*
1693   35    Ц10-975-8' 6*
1694   36    Т15-04 ДОП.34 П.04-217 ПРИМЕН.(=15)' 1' 8,2' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-0241УХЛ4А' ШТ' 0,003*
1695   37    Т15-04 ДОП.34 П.04-549(=15)' 1' 13,2' ТО ЖЕ,ПМЛ-123004А' ШТ' 0,001*
1696   38    Т15-04 ДОП.34 П.12-237(=15)' 1' 2,05' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2004' ШТ*
1697   39    Ц8-531-4' 2*
1698   40    П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
1699   41    С154-150' 7*
1700   42    С154-151' 7*
1701   43    Н9=1,082*
1702   44    Т15-04 ДОП.34 П.06-327#С ТР.РАСХ.(=13)' 1' 10,6' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКП25-34-12-У3' ШТ*
1703   45    Т36-06 П.2-701#С ТР.РАСХ.(=13)' 1' 5,8' РАЗЬЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 6ДК' ШТ*
1704   46    С151-1098#С К=1,2(А1,1,2)' 50*
1705   47    С151-1097#С К=1,2(А1,1,2)' 20*
1706   48    С151-1094#С К=1,2(А1,1,2)' 55*
1707   49    С151-1093#С К=1,2(А1,1,2)' 35*
1708   50    С151-1091#С К=1,3(А1,1,3)' 450*
1709   51    С151-1091' 30*
1710   52    С151-1075' 40*
1711   53    С151-1058#С К=1,3(А1,1,3)' 15*
1712   54    С151-2282' 15*
```

```
1713    55      Н9=1,105*
1714    56      Т15-09 ДОП.20 ТАБЛ.4-050#С К=1,3#С ТР,РАСХ(=13)' 0,01' 35' КАБЕЛЬ ГИБКИЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КГ СЕЧ.4Х1,0
                        ' КМ*
1715    57      Н9=1,072*
1716    58      Т24-05 ДОП.15 П.1-1334#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 1,85' ЛОТОК НЛ20-П2У3' ШТ*
1717    59      Н9=1,082*
1718    60      Т24-05 П.1-392#С ТР,РАСХ,(=13)' 5' 4,1' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОП-12' ШТ*
1719    61      Т24-05 П.1-379#С ТР,РАСХ,(=13)' 1' 1,6' КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ КП 350Х120' ШТ*
1720    62      Н9=1,074*
1721    63      Т05-17 П.2-085#С ТР,РАСХ,(=13)' 30' 0,9' РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ В-1,5 ДИАМ 18 ММ' М*
1722    64      Т05-17 П.2-089#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 1,5' ТО ЖЕ,ДИАМ 32 ММ' М*
1723    65      Т05-17 П.2-091#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 1,7' ТО ЖЕ,ДИАМ 40 ММ' М*
1724    66      С113-14(=13)' 35*
1725    67      С113-18(=13)' 10*
1726    68      Н9=1,076*
1727    69      Т05-03 П.8-0122#С ТР,РАСХ,(=13)' 60' 0,2' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20 ММ' М*
1728    70      Т05-03 П.8-0124#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 0,31' ТО ЖЕ,ДИАМ.25 ММ' М*
1729    71      Т05-03 П.8-0125#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 0,49' ТО ЖЕ,ДИАМ.32 ММ' М*
1730    72      Т05-03 П.8-0126#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 0,7' ТО ЖЕ,ДИАМ.40 ММ' М*
1731    73      ККУРМАШЕВ' ШИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15301358

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-17

НА АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

(I,539 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	182 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,101 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,23 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	15-17 Д.7 П.01-1015	-ЩИТ ШШМ РАЗМ.600Х400Х500 ММ ШТ	2,00	20,00	-		40	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
2	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТ	2,00	3,09	0,32		6	4	-	3,00	6
				1,87	0,11				-	0,14	-
3	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО;10 1ВВОД	6,00	0,54	-		3	3	-	1,00	6
				0,53	-				-	-	-
4	15-04 Д.34 П.06-219+1 5-17 П.1-445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПКУ2 ШТ	2,00	5,15	-		10	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
5	15-04 Д.34 П.12-064+1 5-17 П.1-429	-РЕЛЕ ПЭ-21 ШТ	18,00	7,55	-		136	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
6	15-04 Д.34 П.12-004+1 5-17 П.1-429	-ТО ЖЕ,ВС-10-32 ШТ	2,00	22,50	-		45	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
7	15-04 Д.34	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП-5311	4,00	4,10	-		16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,06-409+1 5-17 П,1-445	ШТ		-	-			-	-	-
8	15-04	-АРМАТУРА АСЛ1У3	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
	П,5-050+15 -17 П,1-481	ШТ		-	-			-	-	-
9	ППА+15-17	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТИ-8	2,00	96,70	-	193	-	-	-	-
	П,1-479	ШТ		-	-			-	-	-
10	15-04	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-63М	2,00	2,65	-	5	-	-	-	-
	Д,34 П,01-006+1 5-17 П,1-351	ШТ		-	-			-	-	-
11	15-04	-БЛОК ЗАЖИМОВ Б3	8,00	1,30	-	10	-	-	-	-
	Д,15 П,19-232	ШТ		-	-			-	-	-
12	17-04	-ТЕРМОМЕТР ТгП-100ЗК	2,00	37,00	-	74	-	-	-	-
	П,1-0030	ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	2,00	1,66	-	3	3	-	3,00	6
		ШТ		1,63	-			-	-	-
14	15-04-08 П,1-011	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У3	2,00	2,05	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
16	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	2,00	0,38	0,01	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
17	РАСЧЕТНО-П РЕЙСК,ЦЕНА	-ЯЩИК ПУСКОВОЙ ЯПМО-20-30	1,00	30,50	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
19	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,73	-			-	-	-
20	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНТИП КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
21	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНТИП	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
		КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16								
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
22	Ц8-91-4	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,02	377,00	4,70	8	1	-	61,00	1
		Т								
				33,30	1,41			-	1,82	-
23	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	0,06	28,10	0,30	2	1	-	23,00	1
		ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН								
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
24	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В	0,58	15,90	0,22	9	4	-	14,00	8
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ								
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО		7,65	0,08			-	0,10	-
		25ММ								
		100М								
25	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	0,58	10,00	0,27	6	4	-	11,00	6
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА								
		1М ДО:1КГ		6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
26	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	1,82	48,00	12,70	87	33	23	31,00	56
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ								
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,20	4,04			7	5,21	9
		100М								
27	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	24,00	1,33	-	32	11	-	1,00	24
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	32,00	0,49	-	16	7	-	1,00	32
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	4,00	0,81	-	3	2	-	1,00	4
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14		0,40	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,06	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,36	0,71			-	0,92	-
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО:2,5ММ2								
		100М								
31	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,04	1,21	-	1	-	-	2,00	-
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100М		1,14	-			-	-	-
32	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР П4-1-240-163	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
	П.1-273	ШТ								
				-	-			-	-	-
33	17-06-48	-ОПРАВА ПРЯМАЯ 2П	4,00	1,50	-	6	-	-	-	-
	П.1-752	ШТ								
				-	-			-	-	-
34	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР У2-1-240-441	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
	П.1-364	ШТ								
				-	-			-	-	-
35	17-06-48	-ОПРАВА УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	-	4	-	-	-	-
	П.1-753	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6,00	- 0,21 0,21	- -	1	1	- -	- 0,50 -	- 3 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
37	16-02 П,05-0114 С ТР,РАСХ.	-ЗВОНОК ЗВП ШТ	2,00	9,41 -	- -	19	-	- -	- -	- -
38	24-05 П,1-351 С ТР,РАСХ.	-КОРОБКА КСК-8 ШТ	2,00	3,81 -	- -	8	-	- -	- -	- -
39	24-05 П,1-352 С ТР,РАСХ.	-КОРОБКА КСК-16 ШТ	2,00	5,04 -	- -	10	-	- -	- -	- -
40	24-16-49 П,1-048 С ТР,РАСХ.	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-Ш25 М	6,00	0,17 -	- -	1	-	- -	- -	- -
41	05-03 П,8-0124 С ТР,РАСХ.	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ,25 ММ М	60,00	0,33 -	- -	20	-	- -	- -	- -
42	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,01	202,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
43	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,03	288,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
44	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,13	166,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
45	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,03	195,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
46	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ	0,01	281,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15301358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1 1000М								
47	С151-1818	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1 1000М	0,01	487,00	-	5	-	-	-	-
48	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,03	277,00	-	8	-	-	-	-
49	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,01	28,40	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	895	83			24		168
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	589	-			-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	2	-			-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-			-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	6	-			-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	2	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	601	-			-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	306	-			-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	85	-			-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	90			-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	111	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	72	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-			-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	11			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	28	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	406	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-			-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	101			-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	1007 (I539)	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-			-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	101			-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ
Составил Золотарева
Проверил Широкова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I7

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	I82
2.	Заработная плата	руб	83
3.	Машины	руб	24

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составил ст.инженер И.Л.Золоторева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)
==========

```
1732   1   315301358' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1733   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' СПЕЦИАЛИЗИР
           ОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-17' АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ' АЛЬБОМ 3'
           БУЛАЕВ*
1734   3   Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1735   4   П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1736   5   Т15-17 Д.7 П.01-1015(=15)' 2' 20' ЩИТ ЩМ РАЗМ.600Х400Х500 ММ' ШТ' 0,025*
1737   6   Ц11-680-3' 2*
1738   7   Ц11-711-1' 6*
1739   8   Т15-04 Д.34 П.06-219+15-17 П.1-445(=15)' 2' 5,15' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПКУ2' ШТ*
1740   9   Т15-04 Д.34 П.12-064+15-17 П.1-429(=15)' 18' 7,55' РЕЛЕ ПЗ-21' ШТ' 0,001*
1741  10   Т15-04 Д.34 П.12-004+15-17 П.1-429(=15)' 2' 22,5' ТО ЖЕ,ВС-10-32' ШТ' 0,003*
1742  11   Т15-04 Д.34 П.06-409+15-17 П.1-445(=15)' 4' 4,1' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП-5311' ШТ' 0,009*
1743  12   Т15-04 П.5-050+15-17 П.1-481(=15)' 4' 2,55' АРМАТУРА АСЛ1У3' ШТ*
1744  13   ТППД+15-17 П.1-479(=15)' 2' 96,7' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТП-8' ШТ' 0,002*
1745  14   Т15-04 Д.34 П.01-006+15-17 П.1-351(=15)' 2' 2,65' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-63М' ШТ*
1746  15   Т15-04 Д.15 П.19-232(=15)' 8' 1,3' БЛОК ЗАЖИМОВ Б3' ШТ*
1747  16   Т17-04 П.1-0030(=15)' 2' 37' ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЗК' ШТ' 0,006*
1748  17   Ц11-6-2' 2*
1749  18   Т15-04-08 П.1-011(=15)' 2' 2,05' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У3' ШТ' 0,001*
1750  19   Ц8-529-5' 2*
1751  20   Ц8-84-1' 2*
1752  21   ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК.ЦЕНА(=15)' 1' 30,5' ЯЩИК ПУСКОВОЙ ЯПМО-20-30' ШТ' 0,008*
1753  22   Ц8-572-4' 1*
1754  23   Ц8-574-55' 2*
1755  24   Ц11-582-1' 2*
1756  25   Ц11-582-2' 2*
1757  26   Ц8-91-4' 0,02' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1758  27   Ц8-408-2' 6*
1759  28   Ц8-417-5' 58*
1760  29   Ц8-149-1' 58*
1761  30   Ц8-146-1' 182*
1762  31   Ц8-153-21' 24*
1763  32   Ц8-153-13' 32*
1764  33   Ц8-153-14' 4*
1765  34   Ц8-409-1' 6*
1766  35   Ц8-409-11' 4*
1767  36   Т17-06-48 П.1-273(=15)' 4' 0,85' ТЕРМОМЕТР П4-1-240-163' ШТ*
1768  37   Т17-06-48 П.1-752(=15)' 4' 1,5' ОПРАВА ПРЯМАЯ 2П' ШТ*
1769  38   Т17-06-48 П.1-364(=15)' 2' 1,25' ТЕРМОМЕТР У2-1-240-441' ШТ*
1770  39   Т17-06-48 П.1-753(=15)' 2' 2' ОПРАВА УГЛОВАЯ 2У' ШТ*
1771  40   Ц11-1-1' 6*
1772  41   П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1773  42   Н9=1,082*
1774  43   Т16-02 П.05-0114 С ТР.РАСХ.(=13)' 2' 8,7' ЗВОНОК ЗВП' ШТ*
1775  44   Н9=1,073*
1776  45   Т24-05 П.1-351 С ТР.РАСХ.(=13)' 2' 3,55' КОРОБКА КСК-8' ШТ*
1777  46   Т24-05 П.1-352 С ТР.РАСХ.(=13)' 2' 4,7' КОРОБКА КСК-16' ШТ*
1778  47   Н9=1,089*
1779  48   Т24-16-49 П.1-048 С ТР.РАСХ.(=13)' 6' 0,16' МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш25' М*
1780  49   Н9=1,076*
1781  50   Т05-03 П.8-0124 С ТР.РАСХ.(=13)' 60' 0,31' ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ.25 ММ' М*
1782  51   С151-1814' 10*
1783  52   С151-1864' 25*
1784  53   С151-1075' 130*
1785  54   С151-2280' 30*
```

```
1786      55        C151-1816' 10*
1787      56        C151-1818' 10*
1788      57        C151-2282' 30*
1789      58        C152-228' 10*
1790      59        KKУРМАШЕВ' ЗОЛОТОРЕВА' ШИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15301368

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-18

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

(9,783 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.
В скобках - в ценах 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,232 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1503 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,964 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,43 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-4	-МОНТАЖ ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 100ШТ	0,04	568,00	16,00	23	6	-	261,00	10
				156,00	3,91			-	5,04	-
2	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 100ШТ	0,02	66,20	1,10	1	1	-	70,00	1
				49,00	0,44			-	0,57	-
3	17-01 П,08-037	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4-И672М ШТ	2,00	10,50	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	30,00	2,60	0,07	78	38	2	2,00	60
				1,26	0,01			-	0,01	-
5	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,05	15,40	0,03	1	1	-	20,00	1
				11,10	0,01			-	0,01	-
6	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,03	179,00	3,20	5	3	-	159,00	5
				94,30	1,16			-	1,50	-
7	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,25	19,60	0,05	5	3	-	20,00	5
				11,30	0,02			-	0,03	-
8	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	20,80	0,02	2	1	-	22,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
9	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	0,22	138,00	62,30	30	11	13	76,00	17
				51,70	19,80			4	25,54	6
		100ШТ								
10	Ц8-603-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОТОЛОЧНЫХ И НАСТЕННЫХ	0,68	103,00	0,90	70	24	-	63,00	43
				35,00	0,34			-	0,44	-
		100ШТ								
11	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,18	167,00	50,50	30	12	9	122,00	22
				68,30	16,00			3	20,64	4
		100ШТ								
12	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,50	127,00	34,90	64	27	18	97,00	49
				53,90	11,10			6	14,32	7
		100ШТ								
13	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПП8 АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	11,20	12,70	3,71	142	85	41	13,00	146
				7,55	1,18			13	1,52	17
		100М								
14	Ц8-147-3	-МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ И СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ	0,12	377,00	4,10	45	3	-	41,00	5
				24,90	1,02			-	1,32	-
		Т								
15	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	11,60	29,90	5,65	347	188	65	30,00	348
				16,20	1,47			17	1,90	22
		100М								
16	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;1КГ	11,60	10,00	0,27	116	72	3	11,00	128
				6,24	0,10			1	0,13	2
		100М								
17	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	10,40	60,80	22,80	632	243	237	41,00	426
				23,40	8,40			87	10,84	113
		100М								
18	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	8,00	1,33	-	11	4	-	1,00	8
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19	15-17 ДОП,19 П,02-490 С ТР,РАСХ.	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501	3,00	44,12	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	15-17 ДОП,19 П,02-491 С	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8502	1,00	59,18	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТР.РАСХ. С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВГПМ2-10 ШТ	30,00	1,85	-	55	-	-	-	-
22	15-07 П.7-020 С	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е27ФК-02 ШТ	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
23	ТР.РАСХ. С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	20,00	1,63	-	33	-	-	-	-
24	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79 ШТ	230,00	0,44	-	101	-	-	-	-
25	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
26	15-07-1981 /15 П.1-198 С	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП11-100-434 ШТ	22,00	5,41	-	119	-	-	-	-
27	ТР.РАСХ. 15-07 П.1-057 С	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НППО3-100-001 ШТ	62,00	10,17	-	631	-	-	-	-
28	ТР.РАСХ. 15-07-01 П.9 С	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ007Х60/РО,0-01 ШТ	6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
29	ТР.РАСХ. 15-07 ДОП.14 П.1-196ПРИМЕН. С	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х58 ШТ	18,00	18,39	-	331	-	-	-	-
30	ТР.РАСХ. 64-02-20 П.240 С	-ТО ЖЕ,ЛПО21-2Х40/Н-02 ШТ	27,00	18,39	-	497	-	-	-	-
31	ТР.РАСХ. 15-07 П.1-147 С	-ТО ЖЕ,ПВЛН-2Х40 ШТ	12,00	17,85	-	214	-	-	-	-
32	ТР.РАСХ. С153-168	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ УСП35-2Х40 ШТ	11,00	14,10	-	155	-	-	-	-
33	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ	3,00	4,09	-	12	-	-	-	-
34	С153-99	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ГОЛОВНОЙ ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ТИПА	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СГВ2У1,1ТУ12-48-108-80 ШТ								
35	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПД80С-220 10ШТ	15,00	1,42	-	21	-	-	-	-
36	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛДА40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	11,00	7,20	-	79	-	-	-	-
37	С153-232	-ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-58 10ШТ	4,00	7,74	-	31	-	-	-	-
38	С153-303	-ЛАМПЫ МО-24-25 10ШТ	0,60	0,73	-	1	-	-	-	-
39	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	6,50	0,99	-	6	-	-	-	-
40	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	2,60	1,08	-	3	-	-	-	-
41	15-15 П,7-006 С ТР,РАСХ,	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ В215-225-25 10ШТ	0,06	0,89	-	1	-	-	-	-
42	15-15 П,7-011 С ТР,РАСХ,	-ТО ЖЕ,Г220-230-150 10ШТ	0,03	1,18	-	1	-	-	-	-
43	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	1,00	166,00	-	166	-	-	-	-
44	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	1,10	191,00	-	210	-	-	-	-
45	С151-1092 С К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,15	295,10	-	44	-	-	-	-
46	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ	0,60	49,20	-	30	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
47	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,55	71,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	92 П.408 С ТР.РАСХ.	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	25,00	0,51	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	1200,00	0,31	-	372	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	5146	722	388		1276
	РУБ.			131		171
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	21	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	21	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5125	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	488	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	853	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	3521	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	627	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		56
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	111	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	459	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6211	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1503
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	964	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	6232(9783)	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		1503
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	964	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

Составил Широкова

4I4-I-42.89 (7,2) I63 24932-08

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I8

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	I503
2.	Заработная плата	руб	722
3.	Машины	руб	388

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составил ст.инженер И.Л.Золоторева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
1791    1    315301368' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1792    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' СПЕЦИАЛИЗИР
                 ОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-18' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 3' БУЛАЕВ*
1793    3    Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1794    4    П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1795    5    Ц8-612-4' 4' ' МОНТАЖ ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ*
1796    6    Ц8-613-2' 2*
1797    7    Т17-01 П.08-037(=15)' 2' 10,5' СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СЛ4-И672М' ШТ' 0,004*
1798    8    Ц8-522-1' 30*
1799    9    Ц8-592-1' 5*
1800   10    Ц8-610-2' 3*
1801   11    Ц8-591-2' 25*
1802   12    Ц8-591-7' 8*
1803   13    Ц8-595-1' 22*
1804   14    Ц8-603-1' 68' ' МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОТОЛОЧНЫХ И НАСТЕННЫХ*
1805   15    Ц8-599-4' 18*
1806   16    Ц8-599-1' 50*
1807   17    Ц8-402-2' 1120*
1808   18    Ц8-147-3' 0,121' ' МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ И СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ*
1809   19    Ц8-406-6' 1160*
1810   20    Ц8-149-1' 1160*
1811   21    Ц8-400-1' 1040*
1812   22    Ц8-153-21' 8*
1813   23    П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1814   24    Н9=1,076*
1815   25    Т15-17 ДОП,19 П,02-490#С ТР,РАСХ.(=13)' 3' 41' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501' ШТ*
1816   26    Т15-17 ДОП,19 П,02-491#С ТР,РАСХ.(=13)' 1' 55' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8502' ШТ*
1817   27    С154-28' 30' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВГПМ2-10*
1818   28    Н9=1,082*
1819   29    Т15-07 П,7-020#С ТР,РАСХ.(=13)' 5' 0,26' ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е27ФК-02' ШТ*
1820   30    С154-207' 20*
1821   31    Н9=1,082*
1822   32    2405-1365(=13)' 230*
1823   33    С156-240' 3*
1824   34    Н9=1,082*
1825   35    Т15-07-1981/15 П,1-198#С ТР,РАСХ.(=13)' 22' 5' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП11-100-434' ШТ*
1826   36    Т15-07 П.1-057#С ТР,РАСХ.(=13)' 62' 9,4' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03-100-001' ШТ*
1827   37    Т15-07-01 П,9#С ТР,РАСХ.(=13)' 6' 0,86' СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ007Х60/РО,0-01' ШТ*
1828   38    Т15-07 ДОП,14 П.1-196ПРИМЕН,#С ТР,РАСХ.(=13)' 18' 17' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х58' ШТ*
1829   39    Т64-02-20 П.240#С ТР,РАСХ.(=13)' 27' 17' ТО ЖЕ,ЛП021-2Х40ГН-02' ШТ*
1830   40    Т15-07 П.1-147#С ТР,РАСХ.(=13)' 12' 16,5' ТО ЖЕ,ПВЛМ-2Х40' ШТ*
1831   41    С153-168' 11' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ УСП35-2Х40*
1832   42    С153-18' 3*
1833   43    С153-99' 2*
1834   44    С153-251' 150*
1835   45    С153-231' 110*
1836   46    С153-232' 40' ' ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-58*
1837   47    С153-303' 6*
1838   48    С153-265' 65*
1839   49    С153-276' 26*
1840   50    Н9=1,074*
1841   51    Т15-15 П.7-006#С ТР,РАСХ.(=13)' 0,6' 0,83' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ В215-225-25' 10ШТ*
1842   52    Т15-15 П.7-011#С ТР,РАСХ.(=13)' 0,3' 1,1' ТО ЖЕ,Г220-230-150' 10ШТ*
1843   53    С151-1075' 1000*
1844   54    С151-1091' 1100*
1845   55    С151-1092#С К=1,3(А1,1,3)' 150*
```

```
1846      56        C152-196' 600*
1847      57        C152-199' 550*
1848      58        H9=1,08*
1849      59        T92 П.408#C TP.РАСХ.(=13)' 25' 0,47' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
1850      60        C113-14(=13)' 1200*
1861      61        ККУРМАШЕВ' ШИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15400559

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-19

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАГАЗИНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕКАРНЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 7

(3,88 тыс.руб.)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,586 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,59 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	17-08Д.90 П.1-113	-МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ОКА-1401 ШТ	2,00	340,00	-	680	-	-	-	-
2	Ц28-901-1	-АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ ШТ	2,00	4,06	0,36	8	7	-	7,00	14
3	24-19-73Д, 128 П.1219	-КАБИНА КАССОВАЯ 1400X1000X1200 ШТ	2,00	3,63 248,00	0,24 -	496	-	-	0,31 -	1 -
4	24-19-73 П.238	-СТОЛ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 900X600/750 ШТ	4,00	26,50	-	106	-	-	-	-
5	24-19-73 П.161 П.3256	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СР-1 1100X630X850 ШТ	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
6	56-01-01 П.163	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ 1200X600X780 ШТ	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-
7	56-01-01 П.273	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ 1000X600X1850 ШТ	1,00	92,00	-	92	-	-	-	-
8	29-10-01 П.63	-СЕЙФ 5 ШТ	1,00	85,00	-	85	-	-	-	-
9	56-01-01 П.146	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 1200X600X1600 ШТ	1,00	138,50	-	139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	240613-150 2	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭР-5 ТУ17-739,319-82 ШТ	1,00	30,00 -	-	30	-	-	-	-
11	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ШТ	1,00	1,22 0,83	-	1	1	-	2,00	2
12	24-18-73 ПР,1-10 П,7541	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХЛЕБА ХКЛ-18 928Х80ВХ-1779 ШТ	10,00	76,00 -	-	760	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. РУБ.			2496	8	-		16 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2487	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2569	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. РУБ.			2496	8	-		16 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2487	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2569	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15400559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2586 (388I)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ Н.Ш.

СОСТАВИЛ ФЕДОРЧУК Т.Д.

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете №I-I9

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I	Затраты труда	чел-ч	I6
2	Заработная плата	руб.	8
3	Машины	руб.	-

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила зав.группы Т.Д.Федорчук

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 27)
==========

```
1968   1   315400559' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1969   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' СПЕЦИАЛИЗИР
                ОВАННАЯ ПЕКАРНЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1-19' ПРИОБРЕТЕНИЕ И М
                ОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАГАЗИНА' АЛЬБОМ 7' В.И.БУЛАЕВ*
1970   3   Н24=0,50' Н26=20' =1,2' =0,5*
1971   4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1972   5   Т17-08Д,90#П.1-113(=15)' 2' 340' МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ОКА-1401' ШТ' 0,036*
1973   6   Ц28-901-1' 2*
1974   7   Т24-19-73Д.128#П.1219(=15)' 2' 248' КАБИНА КАССОВАЯ 1400Х1000Х1200' ШТ' 0,120*
1975   8   Т24-19-73#П.238(=15)' 4' 26,50' СТОЛ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 900Х600/750' ШТ' 0,030*
1976   9   Т24-19-73#П.161#П.3256(=15)' 1' 44' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СР-1 1100Х630Х850' ШТ' 0,035*
1977  10   Т56-01-01#П.163(=15)' 1' 55' СТОЛ КОНТОРСКИЙ 1200Х600Х780' ШТ' 0,026*
1978  11   Т56-01-01#П.273(=15)' 1' 92' ШКАФ КОНТОРСКИЙ 1000Х600Х1850' ШТ' 0,040*
1979  12   Т29-10-01#П.63(=15)' 1' 85' СЕЙФ 5' ШТ' 0,100*
1980  13   Т56-01-01#П.146(=15)' 1' 138,50' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 1200Х600Х1600' ШТ' 0,070*
1981  14   Т240613-1502(=15)' 1' 30' ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭР-5 ТУ17-739,319-82' ШТ' 0,003*
1982  15   Ц8-615-3' 1*
1983  16   Т24-18-73#ПР.1-10#П.7541(=15)' 10' 76' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХЛЕБА ХКЛ-18 928Х808Х-1779' ШТ' 0,078*
1984  17   ККУРМАШЕВ Н.Ш.' ФЕДОРЧУК Т.Д.*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту специализированной хлебопекарни малой мощности в комплексе с магазином

Ресурсы	Единица измерения	Количество
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел-час	9625
Заработная плата	руб	557I
Строительные машины	руб	2905
Санитарно-технические работы		
Затраты труда	чел-час	23I5
Заработная плата	руб	I355
Строительные машины	руб	60
Технологическое оборудование		
Затраты труда	чел-час	3336
Заработная плата	руб	I825
Строительные машины	руб	297
Электротехническое оборудование		
Затраты труда	чел-час	3899
Заработная плата	руб	I958
Строительные машины	руб	627
Всего		
Затраты труда	чел-час	I9I75
Заработная плата	руб	I0709
Строительные машины	руб	3889

Начальник сметного отдела Н.Ш.Курмашев

Составила ведущий инженер В.П.Столярова