ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-70.I3-9I

Производственный корпус

Автотранспортное предприятия на I00 грузовых
автомобилей с частично закрытой стоянкой
(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 9

К Н И Г А 2

С М Е Т Ы

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-70.I3.9I

Производственный корпус

Автотранспортное предприятие на I00 грузовых автомобилей
с частично закрытой стоянкой
(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 9
К Н И Г А 2
С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	I632,I8 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	II69,04 тыс.руб.
Iм3 здания	23,09 руб.
Iм2 общей площади	204,3I руб.
на I автомобиль	I6322 руб.

РАЗРАБОТАН
Новосибирским арендным предприятием "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 22.II.9I № 2I

Главный инженер	Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта	Г.Л.Масленников
Руководитель сметного з в е н а	Т.И.Рогова

г.Новосибирск

I 9 9 I

СОДЕРЖАНИЕ К КНИГЕ 2

№№ пп	№№ смет	Наименование с м е т	№№ стр.
I	I-I9	Локальная смета на электроосвещение	I90
2	I-20	Локальная смета на силовое электрооборудование	200
3	I-2I	Локальная смета на КИП и автоматику	2I6
4	I-22	Локальная смета на связь и сигнализацию	234
5	I-23	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	239
6	I-24	Локальная смета на приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	259
7	I-25	Локальная смета на инвентарь	267
8	I-26	Локальная смета на технологические трубопроводы сжатого воздуха и трубопроводы масел	278
9	I-27	Локальная смета на приобретение металлических шкафчиков	284
I0	I-28	Локальная смета на технологическое оборудование станции пожаротушения	287
II	I-29	Локальная смета на электрооборудование станции пожаротушения	299
I2	I-30	Локальная смета на монтаж пенного пожаротушения производственного корпуса (технологическая часть)	308
I3	I-3I	Локальная смета на силовое электрооборудование пенного пожаротушения в производственном корпусе и АБК	3I2
I4		Ведомость потребности в производственных ресурсах	324

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I9

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 22,674 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4002 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,016 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-9	-УСТАНОВКА БЛОКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501У3	0,10	286,75	6,45	29	19	-	271,00	27
		100ШТ		186,30	2,45			-	2,75	-
2	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,81	101,19	55,20	82	30	45	57,00	46
		100ШТ		36,68	18,63			15	20,90	17
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,46	290,46	62,22	134	30	29	103,00	47
		100ШТ		66,24	20,93			10	23,48	11
4	Ц8-598-1	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НА ПОДВЕСЕ	1,16	197,38	94,25	229	49	109	65,00	75
		100ШТ		42,32	32,08			37	35,99	42
5	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,17	108,32	0,97	18	7	-	63,00	11
		100ШТ		40,25	0,39			-	0,44	-
6	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,25	99,15	26,12	25	10	6	61,00	15
		100ШТ		39,33	8,88			2	9,96	2
7	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,58	137,42	37,23	80	36	21	97,00	56
		100ШТ		61,98	12,76			7	14,31	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-571-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ С КЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ 10ФШТ	ф,77	48,74 47,64	ф,ф2 ф,ф1	38	37	- -	74,фф ф,ф1	57 -
9	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	ф,77	375,3ф 4ф,13	32,16 11,3ф	289	31	25 9	62,фф 12,68	48 1ф
10	Ц8-620-5	-УСТАНОВКА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ПРОФИЛЕ 1ффШТ	ф,12	44ф,83 11ф,4ф	12ф,43 4ф,71	53	13	15 5	17ф,фф 45,67	2ф 5
11	Ц8-599-4	-УСТАНОВКА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА КРОНШТЕЙНЕ 1ффШТ	ф,45	18ф,6ф 78,54	53,86 18,4ф	81	35	24 8	122,фф 2ф,64	55 9
12	Ц8-37ф-3	-СВЕТИЛЬНИКИ ВНЕ ЗДАНИЙ С ЛАМПАМИ РТУТНЫМИ ШТ	11,фф	2,19 ф,91	1,23 ф,41	24	1ф	14 5	1,фф ф,46	11 5
13	Ц8-61ф-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 1ффШТ	ф,ф7	193,39 1ффф,44	3,44 1,33	14	8	- -	159,ффф 1,49	11 -
14	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1ффШТ	1,5ф	21,3ф 12,99	ф,ф5 ф,ф2	32	19	- -	2ф,ффф ф,ф2	3ф -
15	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 1ссШТ	2,ффф	55,57 44,16	1,11 ф,ф7	111	88	2 -	68,ффф ф,ф8	136 -
16	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1ффШТ	ф,55	22,68 14,37	ф,ф2 ф,ф1	12	8	- -	22,ффф ф,ф1	12 -
17	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 1ффШТ	ф,25	32,95 22,42	1,16 ф,13	8	6	- -	34,ффф ф,15	8 -
18	Ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН 1ффШТ	2,14	13ф,38 33,58	ф,1ф ф,ф2	279	72	- -	44,ффф ф,ф2	94 -
19	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 1ффМ	3,ффф	8,65 2,38	5,95 2,ф1	26	7	18 6	4,ффф 2,25	12 7
2ф	Ц8-15ф-1	-ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ТРОСЕ МАССА 1М ДО 1КГ 1ффМ	4,ффф	1ф1,93 9,ф8	13,54 4,62	4ф8	36	54 18	14,ффф 5,18	56 21
21	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ	6,ффф	21,93 9,91	ф,52 ф,22	132	59	3 1	15,ффф ф,25	9ф 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛИНЕ,МАССА ДО 2КГ								
		100М								
22	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 100ММ2	53,00	66,07 26,91	24,56 9,66	3502	1426	1302 512	41,00 10,84	2173 575
		1ФМ								
23	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,25	59,52 26,68	25,14 11,19	15	7	6 3	43,00 12,55	11 3
		1ФМ								
24	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,30	382,29 38,29	4,99 1,62	115	11	1 -	61,00 1,82	18 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5736	2054	1674		3119
			РУБ.					638		717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5736	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	324	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			605	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3016	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3016	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

25	ДОП3-47 1517-0249	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-85-01У3	10,00	44,94	-	449	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ДОП6-47 1507-1197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,100-431У3	56,00	6,07	-	340	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ДОП6-47 1507-1199	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,200-431У3	63,00	6,87	-	433	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1507-1046	-СВЕТИЛЬНИК=НСП11Х500-001У3	84,00	15,28	-	1284	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФИРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4	25,00	2,67	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК НПП05,100-01	17,00	10,37	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С153-49	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ/В4А-200И ШТ	40,00	26,50	-	1060	-	-	-	-
32	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С СТРАХОВАТЕЛЕМ/ТУ16-545.152-77/ТИПА РБО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ	2,00	4,19	-	8	-	-	-	-
33	ДОГ14 15Ф7-1196	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-40-Ф02 ШТ	43,00	18,75	-	806	-	-	-	-
34	ДОП60 15Ф7-1271	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2.36-Ф02 ШТ	121,00	43,40	-	5251	-	-	-	-
35	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПФФ2-2.40/П-Ф1УХЛ4 ШТ	10,00	18,50	-	185	-	-	-	-
36	15Ф7-3101	-СВЕТИЛЬНИК=ЛСФФ4-2Х40-ФФ4УХЛ4 ШТ	19,00	16,54	-	314	-	-	-	-
37	С153-189	-СВЕТИЛЬНИК ШИРОКОГО БОКОВОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЙ С ЗАЖИГАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ТИПА РКУФ1-250-ФФ7У1 ШТ	11,00	35,50	-	391	-	-	-	-
38	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ36-13,ЛБ40-13 10ШТ	38,00	7,38	-	280	-	-	-	-
39	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ФФС-220 10ШТ	34,00	1,46	-	50	-	-	-	-
40	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	2,00	1,02	-	2	-	-	-	-
41	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	8,50	1,11	-	9	-	-	-	-
42	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200 10ШТ	11,00	1,42	-	16	-	-	-	-
43	С153-287	-ЛАМПЫ Г220-230-300 10ШТ	4,50	1,91	-	9	-	-	-	-
44	С153-291	-ЛАМПЫ Г220-230-500 10ШТ	5,00	2,62	-	13	-	-	-	-
45	С153-241	-ЛАМПА РАЗРЯДНАЯ ДРЛ250(14)-4 10ШТ	1,50	58,40	-	88	-	-	-	-
46	С153-309	-ЛАМПЫ МО36-60 10ШТ	0,50	0,91	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
47	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	3,00	169,00	-	507	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,50	193,00	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С151-1077	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М	1,00	230,00	-	230	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	1,00	196,00	-	196	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С151-1040	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1,5 1000М	0,60	144,00	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5 1000М	0,20	239,00	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНЫЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,30	22,40	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С152-479	-ПРОВОДА МАРКИ ПРКА,СЕЧЕНИЕМ,М2:0,75 1000М	0,60	61,70	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	15040001-177 77	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-6-220 ШТ	150,00	0,15	-	22	-	-	-	-
56	15040001-177 39	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-1Р43-17-0-220 ШТ	200,00	0,84	-	168	-	-	-	-
57	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	25,00	0,33	-	8	-	-	-	-
58	15040001-170 54	-РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-02-6-220 ШТ	10,00	0,28	-	3	-	-	-	-
59	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220 ШТ	40,00	0,24	-	10	-	-	-	-
60	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	40,00	0,24	-	10	-	-	-	-
61	15040001-170 54	-РОЗЕТКА РШ-Ц-20-С-50-10-220 ШТ	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
62	С150-240	-ЯЩИК С ПОЛИФАЗНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	7,00	13,90	-	97	-	-	-	-
63	ДОП9 2405-11237	-МУФТА К804 ШТ	15,00	0,90	-	14	-	-	-	-
64	ДОП11 2405-1002	-АНКЕР К8096У3 ШТ	30,00	0,93	-	28	-	-	-	-
65	ДОП12 2405-1693	-ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ К-982 ШТ	85,00	0,88	-	75	-	-	-	-
66	ДОП1 2405-1979	-КОРОБ КЛ-1У3 ШТ	60,00	2,19	-	131	-	-	-	-
67	ДОП10 2405-11257	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654У1 ШТ	5,00	7,46	-	37	-	-	-	-
68	2405-1369	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,10	50,23	-	5	-	-	-	-
69	2405-1371	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У192МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,30	70,66	-	21	-	-	-	-
70	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79 ШТ	300,00	0,44	-	132	-	-	-	-
71	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	100,00	1,66	-	166	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,И3М КР2-8Ø	5,ØØ	Ø,2Ø	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К259У2 ТУ36-1434-76,И3М КР2-8Ø	5,ØØ	1,48	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	2405-1726	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,И3М КР2-8Ø	45,ØØ	Ø,48	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2 ТУ36-1434-76,И3М КР 2-8Ø	45,ØØ	Ø,99	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	2405-1721	-ПРОФИЛЬ К-241	1Ø,ØØ	Ø,88	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	5,ØØ	Ø,24	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
78	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	2Ø,ØØ	Ø,41	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		13461	-			-	-	-
		РУБ.						-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13461	-			-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1Ø8Ø	-			-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14541	-			-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		14541	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		19197	2Ø54	1674				3119
		РУБ.						638		717
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19197	-	-				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1792	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				166
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	324	-				-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1685	-	-				-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22674	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				4ØØ2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3Ø16	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			22674	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4002
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3016	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
282      1        Э207121' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
283      2        К' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                          ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                          ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ЭО' *
284      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87*
285      4        Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
286      5        Ц8-612-9' 10' ' УСТАНОВКА ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501У3*
287      6        Ц8-593-1' 81*
288      7        Ц8-594-1' 46*
289      8        Ц8-598-1' 116' ' УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НА ПОДВЕСЕ*
290      9        Ц8-603-1' 17*
291      10       Ц8-604-1' 25*
292      11       Ц8-599-1' 58*
293      12       Ц8-601-1' 77*
294      13       Ц8-601-2' 77*
295      14       Ц8-620-5' 12' ' УСТАНОВКА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ПРОФИЛЕ*
296      15       Ц8-599-4' 45' ' УСТАНОВКА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ НА КРОНШТЕЙНЕ*
297      16       Ц8-370-3' 11*
298      17       Ц8-610-2' 7*
299      18       Ц8-591-2' 150*
300      19       Ц8-591-3' 200*
301      20       Ц8-591-7' 55*
302      21       Ц8-591-8' 25*
303      22       Ц8-618-1' 214*
304      23       Ц8-599-1' 300*
305      24       Ц8-150-1' 400*
306      25       Ц8-148-9' 600*
307      26       Ц8-400-1' 5300*
308      27       Ц8-406-1' 25*
309      28       Ц8-91-4' 0,295*
310      29       Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
311      30       ТДОП3-47#1517-02490(=13)' 10' 41,1,096' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501У3' ШТ*
312      31       ТДОП6-47#1507-1197(=13)' 56' 5,5.1,103' СВЕТИЛЬНИК НСП11.100-431У3' ШТ*
313      32       ТДОП6-47#1507-1199(=13)' 63' 6,23,1,103' СВЕТИЛЬНИК НСП11.200-431У3' ШТ*
314      33       1507-1046(А1,1,103)(=13)' 84*
315      34       С153-138' 25*
316      35       Т1507-1057(=13)' 17' 9,4,1,103' СВЕТИЛЬНИК НПП05.100-01' ШТ*
317      36       С153-49' 40*
318      37       С153-18' 2*
319      38       ТДОП14#1507-1196(=13)' 43' 17,1,103' СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-40-002' ШТ*
320      39       ТДОП80#1507-1271(=13)' 121' 39,35,1,103' СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2,36-002' ШТ*
321      40       С153-152' 10*
322      41       1507-3101(А1,1,103)(=13)' 19*
323      42       С153-189' 11*
324      43       С153-231' 380' ' ЛАМПЫ ЛБ36-13,ЛБ40-13*
325      44       С153-251' 340*
326      45       С153-265' 20*
327      46       С153-276' 85*
328      47       1515-7016(А1.1,095)(=13)' 110*
329      48       С153-287' 45*
330      49       С153-291' 50*
331      50       С153-241' 15' ' ЛАМПА РАЗРЯДНАЯ ДРЛ250(14)-4*
332      51       С153-309' 5*
333      52       С151-1075' 3000*
334      53       С151-1076' 500*
335      54       С151-1077' 1000*
```

```
336     55      С151-1091' 1000*
337     56      С151-1040' 600*
338     57      С151-1056' 200*
339     58      С152-166' 300*
340     59      С152-479' 600*
341     60      Т150401-17077(=13)' 150' 0,14.1,102' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-6-220' ШТ*
342     61      Т150401-17039(=13)' 200' 0,76.1,102' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-1Р43-17-6-220' ШТ*
343     62      С154-159' 25*
344     63      Т150401-17054(=13)' 10' 0,25.1,102' РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-02-6-220' ШТ*
345     64      С154-163' 40*
346     65      С154-164' 40*
347     66      Т150401-17054(=13)' 5' 0,25.1,103' РОЗЕТКА РШ-Ц-20-С-56-10-220' ШТ*
348     67      С156-240' 7*
349     68      ТДОП9#2405-11257(=13)' 15' 0,82.1,095' МУФТА К8004' ШТ*
350     69      ТДОП11#2405-1002(=13)' 300' 0,85.1,095' АНКЕР К8096У3' ШТ*
351     70      ТДОП12#2405-1693(=13)' 85' 0,8.1,095' ПОДВЕС ТРУБЧАТЫЙ К-982' ШТ*
352     71      ТДОП1#2405-1979(=13)' 60' 2.1,095' КОРОБ КЛ-1У3' ШТ*
353     72      ТДОП10#2405-11257(=13)' 5' 0,8.1,097' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654У1' ШТ*
354     73      2405-1369(А1.1,104)(=13)' 100*
355     74      2405-1371(А1.1,104)(=13)' 300*
356     75      2405-1304(А1.1,104)(=13)' 300*
357     76      С154-207' 100*
358     77      2405-1717(А1.1,096)(=13)' 5*
359     78      2405-1725(А1.1,096)(=13)' 5*
360     79      2405-1720(А1.1,096)(=13)' 45*
361     80      2405-1722(А1.1,096)(=13)' 45*
362     81      12405-1721(=13)' 10' 0,8.1,096' ПРОФИЛЬ К-241' ШТ*
363     82      С113-1(=13)' 5*
364     83      С113-3(=13)' 20*
365     84      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' С.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: Эк

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 60,573 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6734 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,883 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ДОП1 СКЦЭ-84П2-2309	-ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАР11-52513-УЗ	1,00	206,00	-	206	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ЦДОП1 СКЦЭ-84П2-2309	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ	1,00	12,05	1,30	12	6	2	7,89	8
		ШТ		5,67	0,56			1	0,63	1
3	ДОП1 СКЦЭ-84П2-2303	-ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАР11-52506-УЗ	1,00	348,00	-	348	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ЦДОП1 СКЦЭ-84П2-2303	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ	1,00	25,16	1,30	25	12	2	17,04	17
		ШТ		12,25	0,56			1	0,63	1
5	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	23,51	1,26	24	9	2	13,02	13
		ШТ		9,36	0,51			1	0,57	1
7	185-2546 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2	1,00	94,00	-	94	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц85-2546 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ -	1,00	23,51	1,26	24	9	2	13,02	13
				9,36	0,51			1	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шТ								
9	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2	2,00	114,00	-	228	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
10	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	32,72	1,26	65	28	3	19,52	39
				14,03	0,51			1	0,57	1
		шТ								
11	185-2549 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73505-22У3,54У2	4,00	126,00	-	504	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
12	Ц85-2549 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	4,00	32,72	1,26	131	56	5	19,52	78
				14,03	0,51			2	0,57	2
		шТ								
13	185-2551 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707-22У3,54У3	1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
14	Ц85-2551 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	26,37	1,26	26	11	2	14,65	15
				10,53	0,51			1	0,57	1
		шТ								
15	185-2553 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3,54У2	4,00	120,00	-	480	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
16	Ц85-2553 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	4,00	32,72	1,26	131	56	5	19,52	78
				14,03	0,51			2	0,57	2
		шТ								
17	185-2554 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22У3,54У2	5,00	130,00	-	650	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
18	Ц85-2554 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	5,00	32,72	1,26	164	70	7	19,52	98
				14,03	0,51			3	0,57	3
		шТ								
19	ДОП2 СКЦЭ-84П2-2513	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЯШ111-1874-3074	7,00	76,00	-	532	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
20	ЦДОП2 СКЦЭ-84П2-2513	-УСТАНОВКА ЯЩИКОВ	7,00	14,61	0,85	102	51	6	10,11	71
		шТ		7,27	0,32			2	0,36	3
21	ДОП2 СКЦЭ-84П2-2646	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЯШ125-1874-3074 А-Д	6,00	132,00	-	792	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-
22	ЦДОП2 СКЦЭ-84П2-2646	-УСТАНОВКА ЯЩИКОВ	6,00	16,61	0,83	100	54	5	12,41	74
		шТ		8,92	0,32			2	0,36	2
23	ДОП2 СКЦЭ-84П2-2647	-ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЯШ125-2474-3074 Е-Л	3,00	136,00	-	408	-	-	-	-
		шТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
24	ЦДОП2 СКЦ3-84П2-2647	-УСТАНОВКА ЯЩИКОВ	ШТ	3,00	16,61 8,92	0,83 0,32	50	27	3 1	12,41 0,36	37 1
25	ДОП2 СКЦ3-84П2-с648	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5125-3174-3274 Е-М	ШТ	3,00	140,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
26	ЦДОП2 СКЦ3-84П2-2648	-УСТАНОВКА ЯЩИКОВ	ШТ	3,00	16,61 8,92	0,83 0,32	50	27	3 1	12,41 0,36	37 1
27	ДОП125 1504-04555	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1611026	ШТ	4,00	24,30 -	- -	97	-	- -	- -	- -
28	ДОП125 1504-04547	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1210026	ШТ	28,00	12,30 -	- -	344	-	- -	- -	- -
29	ДОП125 1504-04548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1220026	ШТ	9,00	11,60 -	- -	104	-	- -	- -	- -
30	ДОП125 1504-04543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1110026	ШТ	10,00	5,50 -	- -	55	-	- -	- -	- -
31	ДОП125 1504-04550	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2210026	ШТ	11,00	14,50 -	- -	160	-	- -	- -	- -
32	ДОП12 1504-04551	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2220026	ШТ	1,00	14,80 -	- -	15	-	- -	- -	- -
33	1504-04010	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-3210026	ШТ	10,00	11,00 -	- -	110	-	- -	- -	- -
34	1504-04065	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-5110026	ШТ	1,00	21,00 -	- -	21	-	- -	- -	- -
35	1504-04037	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-4110026	ШТ	1,00	17,10 -	- -	17	-	- -	- -	- -
36	1504-04093	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-6110026	ШТ	3,00	27,00 -	- -	81	-	- -	- -	- -
37	1504-04094	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-7110026	ШТ	2,00	33,50 -	- -	67	-	- -	- -	- -
38	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	73,00	3,63 1,71	0,08 0,01	265	125	6 1	2,00 0,01	146 1
39	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	ШТ	2,00	5,24 2,36	0,11 0,02	10	5	- -	3,00 0,02	6 -
40	Ц8-531-6	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 160А	ШТ	5,00	5,78 2,44	0,13 0,03	29	12	- -	3,00 0,03	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ДОП12 15ф4-12241	-ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ПКЛ-22ф4Б ШТ	80,ФФ	2,7ф -	- -	216	-	- -	- -	- -
42	15ф4-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ-92-83Г ШТ	3,ФФ	7,3ф -	- -	22	-	- -	- -	- -
43	Ц8-529-1ф	-УСТАНОВКА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	3,ФФ	4,15 1,78	ф,ф9 ф,ф2	12	5	- -	2,ФФ ф,ф2	6 -
44	15ф4-16121	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.141-4ф ШТ	2,ФФ	6,8ф -	- -	14	-	- -	- -	- -
45	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	2,ФФ	2,63 1,53	ф,ф5 ф,ф1	5	3	- -	2,ФФ ф,ф1	4 -
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
46	15ф5-ф1ффф9	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМГ-25ф/1ф У1 ШТ	2,ФФ	1ф2ф,ФФ -	- -	2ф4ф	-	- -	- -	- -
47	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО:3 ШТ	2,ФФ	45,87 22,42	12,54 5,17	92	45	25 1ф	4ф,ФФ 5,8ф	8ф 12
48	Ц8-67-1	-СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА Т	ф,76	15,2ф 8,14	5,57 1,3ф	12	6	4 1	12,ФФ 1,46	9 1
49	Ц8-68-1	-ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ Т	ф,76	5,ф3 1,74	3,26 1,22	4	1	3 1	3,ФФ 1,37	2 1
5ф	15-ф5СТР13ф	-ШКАФ ВВОДНОЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВВ-3 ШТ	2,ФФ	67ф,ФФ -	- -	134ф	-	- -	- -	- -
51	Ц6-9ф-1	-УСТАНОВКА ШКАФОВ ШТ	2,ФФ	6,99 4,34	2,45 1,32	14	9	5 3	7,ФФ 1,48	14 3
52	15-ф5СТР13ф	-ШКАФ ВВОДНОЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВН-1 ШТ	2,ФФ	247ф,ФФ -	- -	494ф	-	- -	- -	- -
53	Ц8-9ф-2	-УСТАНОВКА ШКАФОВ ШТ	2,ФФ	13,32 7,95	4,99 2,66	27	16	1ф 5	12,ФФ 2,98	24 6
54	15-ф5СТР13ф	-ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ ШЛН-1 ШТ	5,ФФ	23ффф,ФФ -	- -	15ффф	-	- -	- -	- -
55	Ц8-9ф-2	-УСТАНОВКА ШКАФОВ ШТ	5,ФФ	13,32 7,95	4,99 2,66	67	4ф	25 13	12,ФФ 2,98	6ф 15
56	ДОП13-47 15ф6-6153	-КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ58-ф,4-2ффф-331-3У3 ШТ	2,ФФ	252ф,ФФ -	- -	5ф4ф	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Ц6-69-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ	2,00	27,97 19,66	6,75 2,76	56	39	14 6	27,00 3,10	54 6
58	15-04Пр6-087	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-60УХЛ6 ШТ	4,00	24,50 -	- -	98	-	- -	- -	- -
59	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А ШТ	4,00	3,60 1,71	0,09 0,02	14	7	- -	2,00 0,02	8 -
60	Ц8-521-14	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	8,00	4,42 1,78	0,10 0,02	35	14	1 -	2,00 0,02	16 -
61	Ц8-522-9	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОНТАКТАМИ СИЛОВЫХ ЦЕПЕЙ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ТОК ДО 63А КОНТАКТ	21,00	0,27 0,13	- -	6	3	- -	0,20 -	4 -
62	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	3,04	58,13 15,41	1,72 0,11	177	47	5 -	24,00 0,12	73 -
63	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ 100М	0,39	301,28 46,69	99,59 33,92	117	18	39 13	67,00 38,05	26 15
64	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100ШТ	0,75	1,52 1,29	0,14 0,06	1	1	- -	2,00 0,07	1 -
65	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100ШТ	5,50	1,85 1,35	0,33 0,14	10	7	2 1	2,00 0,16	11 1
66	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	3,85	30,18 17,82	1,95 0,28	116	69	7 1	25,00 0,31	96 1
67	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА Т	0,07	396,75 42,43	4,31 1,17	28	3	- -	60,00 1,31	4 -
68	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	5,81	129,47 31,28	41,59 13,11	752	182	241 76	49,00 14,71	285 85
69	Ц8-534-14	-УСТАНОВКА КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У614 ШТ	25,00	4,10 1,99	0,06 0,01	103	50	1 -	2,77 0,01	69 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7ч	Ц6-4ч6-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	7,10	32,64	5,96	232	132	42	30,00	213
				18,63	1,69			12	1,90	13
		100М								
71	Ц8-416-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ В ПОЛУ	3,50	9,39	0,14	33	25	-	11,00	39
				7,20	0,06			-	0,07	-
		100М								
72	Ц8-416-6	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	0,50	12,03	0,42	6	4	-	12,00	6
		100М		7,67	0,18			-	0,20	-
73	Ц8-420-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	39,00	66,07	24,56	2577	1049	958	41,00	1599
				26,91	9,66			377	10,84	423
		100М								
74	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,40	51,58	13,55	72	29	19	31,00	43
				20,93	4,65			7	5,22	7
		100М								
75	Ц8-146-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	68,41	21,93	0,52	1500	678	36	15,00	1026
				9,91	0,22			15	0,25	17
		100М								
76	Ц8-146-10	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,70	26,46	0,90	45	19	2	18,00	31
				11,47	0,38			1	0,43	1
		100М								
77	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	11,10	14,15	0,71	157	110	8	16,00	178
				9,91	0,30			3	0,34	4
		100М								
78	Ц8-408-4	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ	111,00	1,22	-	135	48	-	1,00	111
				0,43	-			-	-	-
		ШТ								
79	Ц8-409-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ПО ГИБКОМУ ВВОДУ	1,11	5,38	2,48	6	3	3	4,00	4
				2,71	0,82			1	0,92	1
		100М								
80	Ц8-409-11	-ТО ЖЕ,ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	3,85	1,38	-	5	5	-	2,00	8
		100М		1,31	-			-	-	-
81	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	612,00	1,40	-	857	324	-	1,00	612
				0,53	-			-	-	-
		ШТ								
82	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	22,00	1,68	-	37	12	-	1,00	22
				0,54	-			-	-	-
		ШТ								
83	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	22,00	2,24	-	49	13	-	1,00	22
				0,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
84	Ц8-153-24	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	8,00	2,69	-	22	5	-	1,00	8
		СЕЧЕНИЕ ДО 185ММ2		ф,67	-			-	-	-
		шт								
85	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЬ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	68,00	3,71	-	252	84	-	2,00	136
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,24	-			-	-	-
		шт								
86	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	20,00	0,52	-	10	5	-	1,00	20
				0,25	-			-	-	-
		шт								
87	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	50,00	0,87	-	44	23	-	1,00	50
				0,46	-			-	-	-
		шт								
88	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,47	382,29	4,99	562	56	7	61,00	90
		т		38,29	1,62			2	1,82	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.			40587	3747	1510		5809
			руб.					568		636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			31130	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	руб.			622	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	руб.			633	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			973	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	руб.			396	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	руб.			224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			33978	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			9257	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			3167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	568	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			993	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			13417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		6582
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	4771	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	руб.			200	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	руб.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.			47595	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		6734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	4883	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
89	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	ф,35	196,00	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5								
		1000М								
90	С151-1091 К=1,3	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2	4,20	254,80	-	1070	-	-	-	-
		1000М								
91	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.4+1.2,5ММ2	1,35	278,40	-	376	-	-	-	-
		1000М								
92	С151-1093 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.6+1.4ММ2	0,90	346,80	-	312	-	-	-	-
		1000М								
93	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.10+1.6ММ2	0,60	458,40	-	275	-	-	-	-
		1000М								
94	С151-1095 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.16+1.10ММ2	0,50	613,20	-	307	-	-	-	-
		1000М								
95	С151-1096 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.25+1.16ММ2	0,14	840,00	-	114	-	-	-	-
		1000М								
96	С151-1258 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.35+1.16ММ2	0,50	1212,00	-	606	-	-	-	-
		1000М								
97	С151-1259 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.50+1.25ММ2	0,11	1536,00	-	175	-	-	-	-
		1000М								
98	С151-1260 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.70+1.25ММ2	0,22	1872,00	-	410	-	-	-	-
		1000М								
99	С151-1261 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.95+1.35ММ2	0,22	2304,00	-	507	-	-	-	-
		1000М								
100	С151-1262 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.120+1.35ММ2	0,37	2760,00	-	1021	-	-	-	-
		1000М								
101	С151-1263 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.150+1.25ММ2	0,11	3312,00	-	364	-	-	-	-
		1000М								
102	С151-1264 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.185+1.50ММ2	0,06	4008,00	-	240	-	-	-	-
		1000М								
103	15-К9Т2-007 К=1,2	-КАБЕЛЬ ВРБГ СЕЧЕНИЕМ 3.6+1.4ММ2	0,03	912,87	-	27	-	-	-	-
		КМ								
104	С151-1540	-КАБЕЛЬ КГ СЕЧЕНИЕМ 3.1,5ММ2	0,30	214,00	-	64	-	-	-	-
		1000М								
105	С151-1541 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.2,5+1.1,5ММ2	0,46	340,80	-	158	-	-	-	-
		1000М								
106	С151-1542	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3.4+1.2,5ММ2	0,14	457,20	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	1000М								
107	С151-1545	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,6+1,4ММ2	0,01	627,60	-	4	-	-	-	-
	К=1,2	1000М								
108	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,17	199,00	-	34	-	-	-	-
		1000М								
109	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,03	283,00	-	8	-	-	-	-
		1000М								
110	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1,10	374,00	-	411	-	-	-	-
		1000М								
111	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	-	604,00	-	1	-	-	-	-
		1000М								
112	С151-1962	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1,5	0,06	448,00	-	27	-	-	-	-
		1000М								
113	С151-1975	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:10Х2,5	0,20	951,00	-	190	-	-	-	-
		1000М								
114	15-09Т5-07 7	-ПРОВОД ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2	0,43	28,42	-	12	-	-	-	-
		КМ								
115	15-09Т5-07 7	-ПРОВОД ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ2	0,06	39,79	-	2	-	-	-	-
		КМ								
116	15*4-17*01	-РОЗЕТКА РШ12-082225-54	14,00	7,73	-	108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
117	1504-1700-2	-ВИЛКА ВШ12-032225-54	14,00	7,40	-	104	-	-	-	-
		ШТ								
118	1504-1700-3	-РОЗЕТКА РШ12-081225-54	7,00	7,18	-	50	-	-	-	-
		ШТ								
119	1504-1700-4	-ВИЛКА ВШ12-031225-54	7,00	6,29	-	44	-	-	-	-
		ШТ								
120	СКЦ3-8401-207	-ЯЩИК ЯВ3Ш-31	8,00	43,70	-	350	-	-	-	-
		ШТ								
121	01-17СТР9	-ПРОВОЛОКА 5,6	25,00	0,23	-	6	-	-	-	-
		КГ								
122	01-17СТР9	-ПРОВОЛОКА 1,4	2,00	0,34	-	1	-	-	-	-
		КГ								
123	С1510-165	-КАНАТ 2,2-Г-1-Н-1370	0,50	2,14	-	1	-	-	-	-
		10М								
125	ДОП22 2405-11452	-ЛОТОК НЛ40-П2,87У3	650,00	3,23	-	2100	-	-	-	-
		ШТ								
126	ДОП15 2405-11460	-ЛОТОК НЛ-У45У3	40,00	1,53	-	61	-	-	-	-
		ШТ								
127	2405-1015	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1085У3 ТУ36-1684-78	120,00	2,50	-	300	-	-	-	-
		ШТ								
128	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,07	142,48	-	11	-	-	-	-
		1000ШТ								
129	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,55	295,92	-	163	-	-	-	-
		1000ШТ								
130	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,36	241,12	-	87	-	-	-	-
		1000ШТ								
131	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,03	345,24	-	9	-	-	-	-
		1000ШТ								
132	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	50,00	2,19	-	109	-	-	-	-
		ШТ								
133	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	30,00	0,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
134	2405-1725	-ПРОФИЛЬ К-241У2	50,00	1,48	-	74	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996УЗ ШТ	83,00	1,66	-	138	-	-	-	-
136	ДОП 2405-11043	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614АУ2 ШТ	25,00	7,45	-	186	-	-	-	-
137	ДОП1 2405-1957	-ЗАЖИМ К676 ШТ	15,00	0,33	-	5	-	-	-	-
138	ДОП9 2405-11237	-МУФТА К804УЗ ШТ	7,00	0,93	-	7	-	-	-	-
		ШИНОПРОВОД ШТР4-100-42-1УЗ								
139	ДОП17 2405-2365	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2370 ШТ	9,00	28,88	-	260	-	-	-	-
140	С156-217	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 100 А ШТМ76/ТУ 36-2098-77 У2371 УЗ СЕКЦИЯ	3,00	18,00	-	54	-	-	-	-
141	ДОП16 2405-2351	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2372 ШТ	3,00	13,18	-	40	-	-	-	-
142	ДОП16 2405-2353	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2340УЗ ШТ	2,00	46,99	-	94	-	-	-	-
143	ДОП16 2405-2352	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2342УЗ ШТ	1,00	59,29	-	59	-	-	-	-
144	С156-220	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 100 А ШТМ76/ТУ36-2098-77/ У2390УЗ СЕКЦИЯ	2,00	25,20	-	50	-	-	-	-
145	С156-221	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 100 А ШТМ76/ТУ36-2098-77/ У2391УЗ СЕКЦИЯ	2,00	20,50	-	41	-	-	-	-
146	С156-222	-ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 100 А ШТМ76/ТУ36-2098-77/ У2397УЗ СЕКЦИЯ	4,00	14,00	-	56	-	-	-	-
147	2405-2254	-КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2364УЗ ШТ	2,00	54,90	-	110	-	-	-	-
148	2405-2246	-СКОБА ВЕДУЩАЯ У2411УЗ ШТ	2,00	2,47	-	5	-	-	-	-
149	ДОП16 2405-2362	-КРОНШТЕЙН У2410УЗ ШТ	18,00	2,19	-	39	-	-	-	-
150	С159-482	-ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ 10М	35,00	2,53	-	89	-	-	-	-
151	С159-483	-ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 40ММ 10М	5,00	3,52	-	18	-	-	-	-
152	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,	560,00	0,41	-	230	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8 М		-	-			-	-	-
153	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	150,00	0,63	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1215	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			306	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			6	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			333	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1170	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			936	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12645	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12978	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5260	3747	1510		5809
			РУБ.					568		636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3143	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			62	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			63	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3431	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2096	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		- 289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	568	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2606	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6582
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4771	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	112	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			60573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4883	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
  121      1      Э2Ø712Ø' Н8' ' ' 8,1,Ø' ' ' ' ' *
  122      2      Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 1ØØ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                        ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 1ØØ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                        ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ЭМ' *
  123      3      Н37=1,15' Н36=1,15' Н17=87' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=Ø,7*
  124      4      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  125      5      ТДОП1#СКЦЭ-84П2-2309(=14)' 1' 2Ø6' ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАР11-52513-У3' ШТ*
  126      6      ЦТДОП1#СКЦЭ-84П2-2309(=7)' 1' 11,21#4,93#1,2#Ø,49#5,Ø8' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ' ШТ*
  127      7      ТДОП1#СКЦЭ-84П2-2303(=14)' 1' 348' ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАР11-52506-У3' ШТ*
  128      8      ЦТДОП1#СКЦЭ-84П2-2303(=7)' 1' 23,46#1Ø,65#1,2#Ø,49#11,61' УСТАНОВКА ПАНЕЛИ' ШТ*
  129      9      185-2545' 1*
  13Ø     1Ø      Ц85-2545(=7)' 1*
  131     11      185-2546' 1*
  132     12      Ц85-2546(=7)' 1*
  133     13      185-2548' 2*
  134     14      Ц85-2548(=7)' 2*
  135     15      185-2549' 4*
  136     16      Ц85-2549(=7)' 4*
  137     17      185-2551' 1*
  138     18      Ц85-2551(=7)' 1*
  139     19      185-2553' 4*
  14Ø     2Ø      Ц85-2553(=7)' 4*
  141     21      185-2554' 5*
  142     22      Ц85-2554(=7)' 5*
  143     23      ТДОП2#СКЦЭ-84П2-2513(=14)' 7' 76' ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1674-3074' ШТ*
  144     24      ЦТДОП2#СКЦЭ-84П2-2513(=7)' 7' 13,6#6,32#Ø,79#Ø,28#6,49' УСТАНОВКА ЯЩИКОВ' ШТ*
  145     25      ТДОП2#СКЦЭ-84П2-2646(=14)' 6' 132' ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5125-1874-3074 А-Д' ШТ*
  146     26      ЦТДОП2#СКЦЭ-84П2-2646(=14)' 6' 15,4#7,76#Ø,79#Ø,28#6,85' УСТАНОВКА ЯЩИКОВ' ШТ*
  147     27      ТДОП2#СКЦЭ-84П2-2647(=14)' 3' 136' ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5125-2474-3074 Е-Л' ШТ*
  148     28      ЦТДОП2#СКЦЭ-84П2-2647(=14)' 3' 15,4#7,76#Ø,79#Ø,28#6,85' УСТАНОВКА ЯЩИКОВ' ШТ*
  149     29      ТДОП2#СКЦЭ-84П2-2648(=14)' 3' 14Ø' ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я5125-3174-3274 Е-М' ШТ*
  15Ø     3Ø      ЦТДОП2#СКЦЭ-84П2-2648(=14)' 3' 15,4#7,76#Ø,79#Ø,28#6,85' УСТАНОВКА ЯЩИКОВ' ШТ*
  151     31      ТДОП125#1504-Ø4555(=14)' 4' 24,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1611Ø2Б' ШТ*
  152     32      ТДОП125#1504-Ø4547(=14)' 28' 12,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1210Ø2Б' ШТ*
  153     33      ТДОП125#1504-Ø4548(=14)' 9' 11,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1220Ø2Б' ШТ*
  154     34      ТДОП125#1504-Ø4543(=14)' 1Ø' 5,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1110Ø2Б' ШТ*
  155     35      ТДОП125#1504-Ø4559(=14)' 11' 14,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2210Ø2Б' ШТ*
  156     36      ТДОП12#1504-Ø4551(=14)' 1' 14,8' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2220Ø2Б' ШТ*
  157     37      Т1504-Ø4Ø1Ø(=14)' 1Ø' 11' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-3210Ø2Б' ШТ*
  158     38      Т1504-Ø4Ø65(=14)' 1' 21' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-5110Ø2Б' ШТ*
  159     39      Т1504-Ø4Ø37(=14)' 1' 17,1' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-4110Ø2Б' ШТ*
  16Ø     4Ø      Т1504-Ø4Ø93(=14)' 3' 27' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-6110Ø2Б' ШТ*
  161     41      Т1504-Ø4Ø94(=14)' 2' 33,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-7110Ø2Б' ШТ*
  162     42      Ц8-531-4' 73*
  163     43      Ц8-531-5' 2*
  164     44      Ц8-531-6' 5*
  165     45      ТДОП12#1504-12241(=14)' 8Ø' 2,7' ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ПКЛ-2204Б' ШТ*
  166     46      Т1504-18158(=14)' 3' 7,3' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ-92-ВЗГ' ШТ*
  167     47      Ц8-529-1Ø' 3' ' УСТАНОВКА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ*
  168     48      Т1504-18121(=14)' 2' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.141-4Ø' ШТ*
  169     49      Ц8-529-6' 2*
  17Ø     5Ø      П2#КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ#*
  171     51      15Ø5-Ø1ØØ9' 2*
  172     52      Ц8-62-2' 2*
  173     53      Ц8-67-1' Ø,76*
  174     54      Ц8-68-1' Ø,76*
```

```
 175     55        Т15-05СТР130(=14)' 2' 670' ШКАФ ВВОДНОЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВВ-3' ШТ*
 176     56        Ц8-90-1' 2' ' УСТАНОВКА ШКАФОВ*
 177     57        Т15-05СТР130(=14)' 2' 2470' ШКАФ ВВОДНОЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВН-1' ШТ*
 178     58        Ц8-90-2' 2' ' УСТАНОВКА ШКАФОВ*
 179     59        Т15-05СТР130(=14)' 5' 2300' ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ ШЛН-1' ШТ*
 180     60        Ц8-90-2' 5' ' УСТАНОВКА ШКАФОВ*
 181     61        ТДОП13-47#1508-6153(=14)' 2' 2520' КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ58-0,4-200-331-3У3' ШТ*
 182     62        Ц8-89-1' 2' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
 183     63        Т15-04П06-087(=14)' 4' 24,5' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-60УХЛ6' ШТ*
 184     64        Ц8-522-2' 4*
 185     65        Ц8-521-10' 8*
 186     66        Ц8-522-9' 21*
 187     67        Ц8-472-6' 304*
 188     68        Ц8-509-1' 39*
 189     69        Ц8-147-7' 75*
 190     70        Ц8-147-8' 550*
 191     71        Ц8-147-4' 385*
 192     72        Ц8-147-2' 0,07*
 193     73        Ц8-397-2' 5,81*
 194     74        ЦТ8-534-14(=7)' 25' 3,84#1,73#0,06#0,01#2,05' УСТАНОВКА КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У614' ШТ*
 195     75        Ц8-406-6' 710*
 196     76        Ц8-418-5' 350' ' ПРОКЛАДКА ТРУБ ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ В ПОЛУ*
 197     77        Ц8-418-6' 50' ' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40ММ*
 198     78        Ц8-400-1' 3900*
 199     79        Ц8-146-1' 140*
 200     80        Ц8-148-9' 6841*
 201     81        Ц8-148-10' 170*
 202     82        Ц8-149-2' 1110*
 203     83        Ц8-408-4' 111*
 204     84        Ц8-409-1' 111' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ПО ГИБКОМУ ВВОДУ*
 205     85        Ц8-409-11' 385' ' ТО ЖЕ,ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
 206     86        Ц8-153-21' 612*
 207     87        Ц8-153-22' 22*
 208     88        Ц8-153-23' 22*
 209     89        Ц8-153-24' 8*
 210     90        Ц8-153-5' 68*
 211     91        Ц8-153-13' 20*
 212     92        Ц8-153-14' 50*
 213     93        Ц8-91-4' 1,47*
 214     94        Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 215     95        С151-1091' 350*
 216     96        С151-1091#К=1,3(А1,1,3)' 4200' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 4,2,5ММ2*
 217     97        С151-1092#К=1,2(А1,1,2)' 1350' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,4+1,2,5ММ2*
 218     98        С151-1093#К=1,2(А1,1,2)' 900' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,6+1,4ММ2*
 219     99        С151-1094#К=1,2(А1,1,2)' 601' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,10+1,6ММ2*
 220    100        С151-1095#К=1,2(А1,1,2)' 500' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,16+1,10ММ2*
 221    101        С151-1096#К=1,2(А1,1,2)' 136' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,25+1,16ММ2*
 222    102        С151-1258#К=1,2(А1,1,2)' 500' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,35+1,16ММ2*
 223    103        С151-1259#К=1,2(А1,1,2)' 114' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,50+1,25ММ2*
 224    104        С151-1260#К=1,2(А1,1,2)' 219' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,70+1,25ММ2*
 225    105        С151-1261#К=1,2(А1,1,2)' 220' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,95+1,35ММ2*
 226    106        С151-1262#К=1,2(А1,1,2)' 370' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,120+1,35ММ2*
 227    107        С151-1263#К=1,2(А1,1,2)' 110' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,150+1,25ММ2*
 228    108        С151-1264#К=1,2(А1,1,2)' 60' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,185+1,50ММ2*
 229    109        Т15-09Т2-007#К=1,2(=13)' 0,03' 675,1,2,1,127' КАБЕЛЬ ВРБГ СЕЧЕНИЕМ 3,6+1,4ММ2' КМ*
 230    110        С151-1540' 300' ' КАБЕЛЬ КГ СЕЧЕНИЕМ 3,1,5ММ2*
 231    111        С151-1541#К=1,2(А1,1,2)' 463' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,2,5+1,1,5ММ2*
 232    112        С151-1542#К=1,2(А1,1,2)' 140' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,4+1,2,5ММ2*
 233    113        С151-1543#К=1,2(А1,1,2)' 6' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3,6+1,4ММ2*
```

```
234   114   С151-2280' 170*
235   115   С151-2282' 30*
236   116   С151-2283' 1100*
237   117   С151-2285' 2*
238   118   С151-1962' 60*
239   119   С151-1975' 200*
240   120   Т15-09Т5-077(=13)' ø,432' 25,1,137' ПРОВОД ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ 1,ømм2' КМ*
241   121   Т15-09Т5-077(=13)' ø,ø64' 35,1,137' ПРОВОД ПВ-2 СЕЧЕНИЕМ 1,5мм2' КМ*
242   122   Т15ø4-17ø01(=14)' 14' 7,1,1ø4' РОЗЕТКА РШ12-ø82225-54' ШТ*
243   123   Т15ø4-17ø02(=14)' 14' 6,7,1,1ø4' ВИЛКА ВШ12-ø32225-54' ШТ*
244   124   Т15ø4-17ø03(=14)' 7' 6,5,1,1ø4' РОЗЕТКА РШ12-ø81225-54' ШТ*
245   125   Т15ø4-17ø04(=14)' 7' 5,7,1,1ø4' ВИЛКА ВШ12-ø31225-54' ШТ*
246   126   ТСКЦ3-84П1-2ø7(=13)' 8' 43,7' ЯЩИК ЯВ3Ш-31' ШТ*
247   127   Тø1-17СТР9(=13)' 25' ø,218,1,ø35' ПРОВОЛОКА 5,6' КГ*
248   128   Тø1-17СТР9(=13)' 2' ø,327,1,ø35' ПРОВОЛОКА 1,4' КГ*
249   129   С1510-165' 5' ' КАНАТ 2,2-Г-1-Н-137ø*
250   130   С1510-165' 35' ' КАНАТ 5,9-Г-1-Н-137ø*
251   131   ТДОП22#24ø5-11452(=13)' 65ø' 2,95,1,ø96' ЛОТОК НЛ4ø-П2,87У3' ШТ*
252   132   ТДОП15#24ø5-11460(=13)' 4ø' 1,4,1,ø96' ЛОТОК НЛ-У45У3' ШТ*
253   133   24ø5-1ø15(А1,1,137)(=13)' 12ø*
254   134   24ø5-1696(А1,1,ø96)(=13)' 75*
255   135   24ø5-1698(А1,1,ø96)(=13)' 55ø*
256   136   24ø5-1861(А1,1,ø96)(=13)' 36ø*
257   137   24ø5-1862(А1,1,ø96)(=13)' 25*
258   138   24ø5-1860(А1,1,ø96)(=13)' 5ø*
259   139   24ø5-1717(А1,1,ø96)(=13)' 3ø*
260   140   Т24ø5-1725(=13)' 5ø' 1,35,1,ø96' ПРОФИЛЬ К-241У2' ШТ*
261   141   С156-82' 83*
262   142   ТДОП#24ø5-11ø43(=13)' 25' 6,8,1,ø96' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614АУ2' ШТ*
263   143   ТДОП1#24ø5-1957(=13)' 15' ø,3ø5,1,ø95' ЗАЖИМ К676' ШТ*
264   144   ТДОП9#24ø5-11237(=13)' 7' ø,82,1,129' МУФТА К8ø4У3' ШТ*
265   145   П2#ШИНОПРОВОД ШТР4-1øø-42-1У3#*
266   146   ТДОП17#24ø5-2365(=13)' 9' 26,3,1,ø98' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У237ø' ШТ*
267   147   С156-217' 3*
268   148   ТДОП16#24ø5-2351(=13)' 3' 12,1,ø98' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2372' ШТ*
269   149   ТДОП16#24ø5-2353(=13)' 2' 42,8,1,ø98' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У234øУ3' ШТ*
270   150   ТДОП16#24ø5-2352(=13)' 1' 54,1,ø98' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2342У3' ШТ*
271   151   С156-22ø' 2*
272   152   С156-221' 2*
273   153   С156-222' 4*
274   154   Т24ø5-2254(=13)' 2' 5ø,1,ø98' КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2364У3' ШТ*
275   155   Т24ø5-2246(=13)' 2' 2,25,1,ø98' СКОБА ВЕДУЩАЯ У2411У3' ШТ*
276   156   ТДОП16#24ø5-2362(=13)' 18' 2,1,ø95' КРОНШТЕЙН У241øУ3' ШТ*
277   157   С159-482' 35ø' ' ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 32ММ*
278   158   С159-483' 5ø' ' ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 4ømм*
279   159   С113-3(=13)' 56ø*
280   160   С113-5(=13)' 15ø*
281   161   К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 207122

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-2I

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АОВ,АВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 19,179 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4352 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,968 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	1517-1113	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 600,400ММ	1,00	31,32	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-									
2	Ц11-680-5	-УСТАНОВКА ЩИТА	1,00	5,05	0,38	5	2	-	3,00	3	-	-	-	-
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-				
3	1517-1114	-ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 800,600ММ	2,00	41,04	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-									
4	Ц11-680-5	-УСТАНОВКА ЩИТОВ	2,00	5,05	0,38	10	4	-	3,00	6	-	-	-	-
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-				
5	1517-1114	-ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1000,600ММ	7,00	41,04	-	287	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-									
6	Ц11-680-5	-УСТАНОВКА ЩИТОВ	7,00	5,05	0,38	35	15	3	3,00	21	-	-	-	-
		ШТ		2,15	0,14			1	0,16	1				
7	1517-1115	-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1000,800ММ	1,00	60,48	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-									
8	Ц11-680-5	-УСТАНОВКА ПУЛЬТА	1,00	5,05	0,38	5	2	-	3,00	3	-	-	-	-
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-				
9	1517-1116	-ШКАФ АС РАЗМЕРОМ 1800,1000ММ	1,00	91,80	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц11-680-5	-УСТАНОВКА ШКАФА	1,00	5,05	0,38	5	2	-	3,00	3
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-
		НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
11	1504-01034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1МУЗ	6,00	6,80	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	6,00	1,13	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	6,00	0,25	-	2	1	-	0,20	1
		ШТ		0,13	-			-	-	-
14	1504-06001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16УЗ	20,00	0,75	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	20,00	3,56	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	20,00	0,30	-	6	4	-	0,30	6
		ШТ		0,18	-			-	-	-
17	1504-12051	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПЭ-37	50,00	6,60	-	330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	50,00	4,05	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	50,00	1,30	-	65	42	-	1,00	50
		ШТ		0,84	-			-	-	-
20	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33	2,00	18,40	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	2,00	4,05 -	- -	8	-	- -	- -	- -
22	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	1,30 0,84	- -	3	2	- -	1,00 -	2 -
23	1504-12289	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11 ШТ	27,00	9,90 -	- -	267	-	- -	- -	- -
	ДОП129									
24	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ	27,00	2,70 -	- -	73	-	- -	- -	- -
25	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	27,00	1,30 0,84	- -	35	23	- -	1,00 -	27 -
26	ДОП12 1504-12236	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-122045 ШТ	1,00	4,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
27	1517-1428-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ= ШТ	1,00	2,70 -	- -	3	-	- -	- -	- -
28	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,30 0,84	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
29	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПТ-10 ТУ 16-521.037-75 ШТ	23,00	0,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
30	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПТ-10=ВТ-6 ТУ 16-521.037-75 ШТ	23,00	0,02 -	- -	-	-	- -	- -	- -
31	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	23,00	0,70 -	- -	16	-	- -	- -	- -
32	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	23,00	0,71 0,39	- -	16	9	- -	0,40 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАВКИИ НА ТОК ДО 250А								
		ШТ								
33	1504-0306	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А.С ПЛАВКОИ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74	1,00	0,55 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
34	1504-0306	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 6А С 2 ПОЛЮСАМИ=ПРС-6Х2 ТУ 16-522.112-74	1,00	1,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
35	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	1,00	0,70 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
36	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИИ НА ТОК ДО 250А	1,00	0,71 0,39	- -	1	-	- -	0,40 -	- -
		ШТ								
37	1504-06416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524.074-75	13,00	2,15 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		ШТ								
38	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	13,00	1,35 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		ШТ								
39	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	13,00	0,46 0,21	- -	6	3	- -	0,30 -	4 -
		ЦЕПЬ								
40	1504-06417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	10,00	3,25 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		ШТ								
41	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	10,00	2,70 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		ШТ								
42	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	10,00	0,46 0,21	- -	5	2	- -	0,30 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕПЬ								
43	1504-Ю6420	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5315 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДЕСЯТИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5315 ТУ 16-524,Ю74-75	1,ЮЮ	6,6Ю -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
44	1517-1449-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 1Ю СЕКЦИЙ=УП-53ЮЮ,ПКУ,ПМО	1,ЮЮ	6,7Ю -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
45	Ц8-574-5Ю	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,ЮЮ	Ю,46 Ю,21	- -	1	-	- -	Ю,3Ю -	- -
		ЦЕПЬ								
46	1504-Ю6ЮЮ5	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16Н2	4,ЮЮ	1,ЮЮ -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
47	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	4,ЮЮ	3,56 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ШТ								
48	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	4,ЮЮ	Ю,3Ю Ю,18	- -	1	1	- -	Ю,3Ю -	1 -
		ШТ								
49	1504-18Ю11	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,5ЮЮВ,ЧАСТОТА 5Ю-6ЮГЦ,22ЮВ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1ЮА,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-Ю11У3 ТУ16-526,4Ю7-76	65,ЮЮ	Ю,8Ю -	- -	52	-	- -	- -	- -
		ШТ								
5Ю	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3	65,ЮЮ	1,35 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		ШТ								
51	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	65,ЮЮ	Ю,85 Ю,53	- -	55	34	- -	Ю,7Ю -	46 -
		ШТ								
52	ДОП12 1504-Ю4543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1501Ю4Б	2,ЮЮ	1Ю,6Ю -	- -	21	-	- -	- -	- -
		ШТ								
53	1517-1386-1	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	2,ЮЮ	4,54 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ШТ								
54	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,ЮЮ	1,23	-	2	1	-	Ю,9Ю	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ. МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ		0,63	-			-	-	-
55	ДОП12 1504-13326	-РЕЛЕ РТЛ ШТ	2,00	3,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	1517-1433-1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ= ШТ	2,00	1,62	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	1,30	-	3	2	-	1,00	2
				0,84	-			-	-	-
58	1507-5050	-АРМАТУРА АСЛ-11=АСЛУ2 ШТ	27,00	1,80	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	1507-5044	-АРМАТУРА АМЕ32522=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ	2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	2,00	0,60	-	1	1	-	0,50	1
				0,38	-			-	-	-
62	ДОП1 1714-8010	-ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ ШТ	4,00	26,25	-	105	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ	4,00	1,62	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	Ц11-630-2	-МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ ШТ	4,00	2,28	-	9	9	-	3,00	12
				2,24	-			-	-	-
65	1507-5066	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Ш-УЗ-01 ШТ	33,00	0,65	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ	33,00	0,81	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ									
		ШТ		-	-			-	-	-
ф7	Ц8-574-56	-УСТАНОВКА ТАБЛО	33,ФФ	ф,6ф	-	2ф	13	-	ф,5ф	17
		ШТ		----------	----------			----------	----------	----------
				ф,38	-			-	-	-
ф8	3ффф-2ф25	-ДИОД Д226Б	3ф,ФФ	ф,ФФ	-	2	-	-	-	-
		ШТ		----------	----------			----------	----------	----------
				-	-			-	-	-
69	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,Т РИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	3ф,ФФ	ф,86	-	26	-	-	-	-
				----------	----------			----------	----------	----------
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7ф	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	3ф,ФФ	ф,6ф	-	18	11	-	ф,5ф	15
				----------	----------			----------	----------	----------
				ф,38	-			-	-	-
		ШТ								
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
71	17-ф6-48П1 -288 П1-752	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ	56,ФФ	2,35	-	132	-	-	-	-
		ШТ		----------	----------			----------	----------	----------
				-	-			-	-	-
72	17-ф6-48П1 -375 П1-753	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ	48,ФФ	2,95	-	142	-	-	-	-
		ШТ		----------	----------			----------	----------	----------
				-	-			-	-	-
73	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1ф4,ФФ	ф,24	-	25	25	-	ф,5ф	52
				----------	----------			----------	----------	----------
		ШТ		ф,24	-			-	-	-
74	17-ф6-48П1 -456	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	18,ФФ	ф,26	-	5	-	-	-	-
		ШТ		----------	----------			----------	----------	----------
				-	-			-	-	-
75	17ф4-1ффф4	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-ф2-281ф74-78	34,ФФ	2ф,6ф	-	7ФФ	-	-	-	-
				----------	----------			----------	----------	----------
				-	-			-	-	-
		ШТ								
76	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКО Е	34,ФФ	ф,41	-	14	14	-	1,ФФ	34
				----------	----------			----------	----------	----------
				ф,4ф	-			-	-	-
		ШТ								
77	17-ф4 ДОП	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П3ф4.2	17,ФФ	85,ФФ	-	445	-	-	-	-
				----------	----------			----------	----------	----------
		ШТ		-	-			-	-	-
78	Ц11-4ф5-2	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА	17,ФФ	4,51	-	77	75	-	6,ФФ	1ф2
		ШТ		----------	----------			----------	----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,43	-			-	-	-
79	ДОП2б 1704-11214	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-6879-01	17,00	4,35	-	74	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	17,00	0,57	-	10	10	-	1,00	17
		ШТ		0,56	-			-	-	-
81	1704-10048	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ КАМЕРНЫЙ=ТБ-ЗЗК ТУ25-02-522-75	4,00	26,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	4,00	0,41	-	2	2	-	1,00	4
		ШТ		0,40	-			-	-	-
83	1704-20193	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ=МП4-У ТУ25-02-1101-74	8,00	61,00	-	488	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	8,00	0,92	-	7	7	-	1,00	8
		ШТ		0,89	-			-	-	-
85	1704-10020	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР=ТГ2С-712 ТУ25-02-141565-79	2,00	96,00	-	192	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНОЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	2,00	1,96	-	4	4	-	2,00	4
		ШТ		1,87	-			-	-	-
87	1704-20504	-ДИФМАНОМЕТР ДСС-712М	2,00	220,00	-	440	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	Ц11-247-2	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ САМОПИШУЩИЙ	2,00	5,38	0,22	11	7	-	5,00	10
		ШТ		3,60	0,03			-	0,03	-
89	1504-20786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДСК-10-200-1-А-Б-11	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	1504-20786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДСК-0,6-200-1-А-Б-2	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	Ц11-140-3	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ.	2,00	4,51	0,07	9	2	-	2,00	4
				1,13	-			-	-	-
92	1704-20673	-КОНДЕНСАЦИОННЫЙ СОСУД СКМ-40-1-А	1,00	4,65	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
93	Ц11-614-2	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	1,00	3,90	0,06	4	4	-	6,00	6
		ШТ		3,77	-			-	-	-
94	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	6,00	7,80	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
95	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ГОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	6,00	1,45	0,04	9	8	-	2,00	12
		ШТ		1,39	-			-	-	-
96	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	3,00	2,30	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
97	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	0,92	-	3	3	-	1,00	3
		ШТ		0,89	-			-	-	-
98	Д0193 17Ф4-51625	-ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-501	3,00	200,00	-	600	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
99	Ц11-197-3	-МОНТАЖ ДАТЧИКА	3,00	2,12	-	6	6	-	3,00	9
		ШТ		2,05	-			-	-	-
100	Д0111 17Ф4-50882	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУС-13-ПП-04-ОМ1	7,00	138,00	-	966	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
101	Ц11-206-6	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП СУС, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КОНТРОЛЯ: 2	7,00	3,60	-	25	25	-	5,00	35
		КОМПЛ		3,54	-			-	-	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
102	15Ф4-01Ф10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78	2,00	3,00	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
103	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	2,00	3,04	0,06	6	2	-	2,00	4
		ШТ		1,20	0,01			-	0,01	-
104	Д0112 15Ф4-09152	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП16Е23А	2,00	4,00	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
105	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ	2,00	0,92	-	2	1	-	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ ШТ		0,43	-			-	-	-
106	1504-0613	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16П2У3=ПП2-10/Н2М3Б ОСТ 16 0,520.001-77 ШТ	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	2,79	0,07	6	3	-	2,00	4
				1,45	0,01			-	0,01	-
108	1504-1801	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У3 ШТ	19,00	1,45	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109	1504-1803	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3 ШТ	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	1504-1804	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У3 ШТ	1,00	2,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
111	1504-1807	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78 ШТ	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112	1504-1808	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 ШТ	18,00	1,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	43,00	4,15	0,09	178	77	4	2,00	86
				1,78	0,02			1	0,02	1
114	1504-1812	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-54У2 ШТ	5,00	5,80	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
115	1504-1814	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.111-54У2 ШТ	4,00	4,45	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	9,00	2,16	0,05	19	11	-	2,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,25	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
117	15-4-16-21	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ГРИБОВИДНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ=КЕ-131У3 ТУ 16-526.407-76	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
118	08-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	2,16	0,05	9	5	-	2,00	8
				1,25	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	ДОП12 15-4-09144	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КУГЕВОЙ ВП15	8,00	3,70	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	08-539-7	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	8,00	0,92	-	7	3	-	0,60	5
		ШТ		0,43	-			-	-	-
121	16-22-05-114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =5ВП ТУ 16-739-059-76	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	08-84-1	-УСТАНОВКА ЗВОНКА	1,00	0,43	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,38	-			-	-	-
123	08-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,40	33,87	8,62	14	4	3	16,00	6
		100М		10,65	2,62			1	2,94	1
124	08-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	2,20	32,64	5,96	72	41	13	30,00	66
		100М		18,63	1,69			4	1,90	4
125	08-418-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ В ПОЛУ	1,25	8,12	0,14	10	8	-	10,00	12
		100М		6,70	0,06			-	0,07	-
126	08-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,65	5,38	2,48	14	7	6	4,00	11
		100М		2,71	0,82			2	0,92	2
127	08-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНЬЕ ДО:2,5ММ2	4,65	1,38	-	7	6	-	2,00	10
		100М		1,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Ц6-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,90	10,95	0,29	21	14	-	11,00	21
				7,18	0,11			-	0,12	-
		100М								
129	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	57,50	51,56	13,55	2966	1203	779	31,00	1782
				27,93	4,65			267	5,22	300
		100М								
130	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	17,05	21,93	0,52	374	169	9	15,00	256
				9,91	0,22			4	0,25	4
		100М								
131	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	642,00	0,52	-	334	161	-	1,00	642
				0,25	-			-	-	-
		ШТ								
132	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	114,00	0,87	-	99	52	-	1,00	114
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
133	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	4,00	1,40	-	6	2	-	1,00	4
				0,53	-			-	-	-
		ШТ								
134	Ц8-406-1	-ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 14,2,0ММ	1,65	59,52	25,14	98	44	41	43,00	71
				26,68	11,19			18	12,55	21
		100М								
135	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,82	382,29	4,99	696	70	9	61,00	111
				38,29	1,62			3	1,82	3
		Т								
136	Ц11-582-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА08	38,00	1,08	0,04	41	31	1	1,00	38
				0,82	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
137	Ц11-582-2	-УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА16	23,00	1,16	0,04	27	20	1	1,00	23
				0,89	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
138	Ц11-582-3	-УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА32	2,00	1,65	0,04	3	3	-	2,00	4
				1,35	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13291	2313	869		3833
				РУБ.				301		337

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	7692	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	154	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	156	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	236	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	92	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	50	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	8380	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5599	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1998	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	354	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			609	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2968	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			16586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2968	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
139	С151-1091 К=1,3	-КАБЕЛЬ АБВГ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2 1000М	0,01	254,80 - -	- -	3	-	- -	- -	- -
140	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,50	207,00 - -	- -	104	-	- -	- -	- -
141	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1 1000М	0,05	287,00 - -	- -	14	-	- -	- -	- -
142	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,02	223,00 - -	- -	3	-	- -	- -	- -
143	С151-1826	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5 1000М	0,01	331,00 - -	- -	3	-	- -	- -	- -
144	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,20	294,00 - -	- -	59	-	- -	- -	- -
145	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	3,00	199,00 - -	- -	597	-	- -	- -	- -
146	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	2,10	216,00	-	454	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5		-	-			-	-	-
		1000М								
147	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1,00	283,00	-	283	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
145	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,00	374,00	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
149	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,15	468,00	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
150	15-0978-07 1	-КАБЕЛЬ НРШв СЕЧЕНИЕМ 10х1,0ММ2	0,01	405,72	-	4	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
151	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,75	24,10	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
152	ДОП29 2405-11595	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА08 ШТ	38,00	4,97	-	189	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1,104								
153	ДОП29 2405-11596	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА16 ШТ	23,00	7,29	-	168	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1,104								
154	ДОП29 2405-11597	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА32 ШТ	2,00	12,48	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		К=1,104								
155	24-16-49П1 -049	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-Ш-20	0,04	185,58	-	7	-	-	-	-
	К=1,031	КМ		-	-			-	-	-
156	С159-481	-ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 20ММ	12,50	1,87	-	23	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
157	01-13СТР75	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	165,00	0,49	-	81	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC-SEC (РЕДАКЦИЯ 7.0) 15 207122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 14,2ММ								
	К=1,038	М		-	-			-	-	-
158	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С И39.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	150,00	0,41	-	62	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
159	С113-128	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1,5	70,00	0,16	-	11	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2402	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2402	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			191	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2593	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2593	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			15693	2313	869		3833

			РУБ.					301		337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7692	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			154	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			156	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			236	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8380	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8001	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	354	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			800	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2968	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2968	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
366     1       32ю7122' 66' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
367     2       ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                        ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                        ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' АОВ,АВК'.*
368     3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
369     4       Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
370     5       Т1517-1113(А1.1,ю8)(=14)' 1' 29' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 600.400ММ' ШТ*
371     6       Ц11-680-5' 1' ' УСТАНОВКА ЩИТА*
372     7       Т1517-1114(А1.1,ю8)(=14)' 2' 38' ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 800.600ММ' ШТ*
373     8       Ц11-680-5' 2' ' УСТАНОВКА ЩИТОВ*
374     9       Т1517-1114(А1.1,ю8)(=14)' 7' 38' ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1000.600ММ' ШТ*
375     10      Ц11-680-5' 7' ' УСТАНОВКА ЩИТОВ*
376     11      Т1517-1115(А1.1,ю8)(=14)' 1' 56' ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕРОМ 1000.800ММ' ШТ*
377     12      Ц11-660-5' 1' ' УСТАНОВКА ПУЛЬТА*
378     13      Т1517-1116(А1.1,ю8)(=14)' 1' 85' ШКАФ АС РАЗМЕРОМ 1800.1000ММ' ШТ*
379     14      Ц11-680-5' 1' ' УСТАНОВКА ШКАФА*
380     15      П2#НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
381     16      1504-01034' 6*
382     17      1517-1351-1(А1,1,ю6)' 6*
383     18      Ц6-574-18' 6*
384     19      Т1504-06001(=14)' 20' 0,75' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ1-16У3' ШТ*
385     20      1517-1414-1(А1.1,ю8)' 20*
386     21      Ц8-574-28' 20*
387     22      Т15ю4-12051(=14)' 56' 6,6' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПЭ-37' ШТ*
388     23      1517-1429-1(А1.1,ю8)' 50*
389     24      Ц8-574-55' 5ю*
390     25      Т1504-12004(=14)' 2' 18,4' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33' ШТ*
391     26      1517-1429-1(А1.1,ю8)' 2*
392     27      Ц8-574-55' 2*
393     28      Т15ю4-12289#ДОП129(=14)' 27' 9,9' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11' ШТ*
394     29      1517-1428-1(А1.1,ю8)' 27*
395     30      Ц8-574-55' 27*
396     31      ТДОП12#15ю4-12236(=14)' 1' 4,2' РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПЛ-122045' ШТ*
397     32      1517-1428-1(А1.1,ю6)' 1' ' ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ*
398     33      Ц8-574-55' 1*
399     34      15ю4-03066' 23*
400     35      1504-03061' 23*
401     36      1517-1379-1(А1.1,ю8)' 23*
402     37      Ц8-574-6' 23*
403     38      1504-03065' 1*
404     39      1504-03069' 1*
405     40      1517-1379-1(А1.1,ю8)' 1*
406     41      Ц8-574-6' 1*
407     42      1504-06416' 13*
408     43      1517-1445-1(А1.1,ю8)' 13*
409     44      Ц8-574-50' 13*
410     45      1504-06417' 10*
411     46      1517-1446-1(А1.1,ю8)' 10*
412     47      Ц8-574-50' 10*
413     48      1504-06420' 1*
414     49      1517-1449-1(А1.1,ю8)' 1*
415     50      Ц8-574-50' 1*
416     51      Т1504-06005(=14)' 4' 1,0' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16Н2' ШТ*
417     52      1517-1414-1(А1.1,ю8)' 4*
418     53      Ц8-574-28' 4*
419     54      1504-16011' 65*
```

```
420     55      1517-1444-1(A1.1,08)' 65*
421     56      Ц8-574-45' 65*
422     57      ТДОП12#1504-04543(=14)' 2' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1501048' ШТ*
423     58      1517-1386-1(A1.1,08)' 2*
424     59      Ц8-574-44' 2*
425     60      ТДОП12#1504-13526(=14)' 2' 3,0' РЕЛЕ РТД' ШТ*
426     61      1517-1453-1(A1.1,08)' 2' ' ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ РЕЛЕ*
427     62      Ц8-574-55' 2*
428     63      1507-5050' 27' ' АРМАТУРА АСЛ-11*
429     64      1507-5044' 2' ' АРМАТУРА АМЕ32522*
430     65      1517-1481-1(A1.1,08)' 2*
431     66      Ц8-574-56' 2*
432     67      ТДОП1#1714-6010(=14)' 4' 26,25' ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ' ШТ*
433     68      1517-1484-1(A1.1,08)' 4*
434     69      Ц11-639-2' 4' ' МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ*
435     70      1507-5060' 33*
436     71      1517-1461-1(A1.1,08)' 33*
437     72      Ц8-574-56' 33' ' УСТАНОВКА ТАБЛО*
438     73      Т3608-2025(=14)' 30' 0,08' ДИОД Д226Б' ШТ*
439     74      1517-1491-1(A1.1,08)' 30*
440     75      Ц8-574-56' 30*
441     76      П2#ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ#*
442     77      Т17-06-48П1-288#П1-752(=14)' 56' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
443     78      Т17-06-48П1-375#П1-753(=14)' 48' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
444     79      Ц11-1-1' 104*
445     80      Т17-66-48П1-456(=14)' 18' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М' ШТ*
446     81      1704-1[illegible]' 34*
447     82      Ц11-4-3' 34*
448     83      Т17-04#ДОП(=14)' 17' 85' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ4П304,2' ШТ*
449     84      Ц11-405-2' 17' ' УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА*
450     85      ТДОП26#1704-11214(=14)' 17' 4,35' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879-01' ШТ*
451     86      Ц11-13-2' 17*
452     87      1704-10048' 4*
453     88      Ц11-4-3' 4*
454     89      1704-20193' 8*
455     90      Ц11-93-1' 8*
456     91      1704-10020' 2*
457     92      Ц11-6-2' 2*
458     93      Т1704-20504(=14)' 2' 220' ДИФМАНОМЕТР ДСС-712М' ШТ*
459     94      Ц11-247-2' 2*
460     95      Т1504-20786(=14)' 1' 34' ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДСК-10-200-1-А-Б-11' ШТ*
461     96      Т1504-20786(=14)' 1' 34' ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДСК-0,6-200-1-А-Б-2' ШТ*
462     97      Ц11-140-3' 2*
463     98      Т1704-20673(=14)' 1' 4,65' КОНДЕНСАЦИОННЫЙ СОСУД СКМ-40-1-А' ШТ*
464     99      Ц11-614-2' 1*
465    100      1704-20016' 6*
466    101      Ц11-93-7' 6*
467    102      1704-20001' 3*
468    103      Ц11-93-1' 3*
469    104      ТДОП93#1704-51625(=14)' 3' 200' ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301' ШТ*
470    105      Ц11-197-3' 3' ' МОНТАЖ ДАТЧИКА*
471    106      ТДОП1#1704-50882(=14)' 7' 138' СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ СУС-13-ПП-04-ОМ1' ШТ*
472    107      Ц11-206-6' 7*
473    108      П2#ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ#*
474    109      1504-01019' 2*
475    110      Ц8-525-2' 2*
476    111      ТДОП12#1504-09152(=14)' 2' 4' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП16Е23А' ШТ*
477    112      Ц8-539-7' 2*
478    113      1504-06005' 2' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПП2-16Н2У3*
```

```
479     114         Ц8-522-1' 2*
480     115         Т1504-18091(=14)' 14' 1,45' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1У3' ШТ*
481     116         Т1504-18093(=14)' 1' 1,95' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3' ШТ*
482     117         Т1504-18094(=14)' 1' 2,6' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-3У3' ШТ*
483     118         1504-10097' 4*
484     119         1504-18098' 18*
485     120         Ц8-529-10' 43*
486     121         Т1504-18122(=14)' 5' 5,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-54У2' ШТ*
487     122         Т1504-18124(=14)' 4' 4,45' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.111-54У2' ШТ*
488     123         Ц8-529-5' 9*
489     124         1504-18021' 4*
490     125         Ц8-529-5' 4*
491     126         1ДОП12#1504-09144(=14)' 8' 3,7' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВП15' ШТ*
492     127         Ц8-539-7' 6' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ*
493     128         1002-09114' 1*
494     129         Ц8-84-1' 1' ' УСТАНОВКА ЗВОНКА*
495     130         Ц8-408-1' 40*
496     131         Ц8-406-6' 220*
497     132         Ц8-418-4' 125' ' ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДИАМЕТРОМ 20ММ В ПОЛУ*
498     133         Ц8-409-1' 265*
499     134         Ц8-409-11' 485*
500     135         Ц8-149-1' 190*
501     136         Ц8-146-1' 5750*
502     137         Ц8-146-9' 1705*
503     138         Ц8-153-13' 642*
504     139         Ц8-153-14' 114*
505     140         Ц8-153-21' 4*
506     141         Ц8-406-1' 165' ' ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 14,2,0ММ*
507     142         Ц8-91-4' 1,823*
508     143         Ц11-582-1' 38' ' УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА08*
509     144         Ц11-582-2' 23' ' УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА16*
510     145         Ц11-582-3' 2' ' УСТАНОВКА КОРОБОК КЗНА32*
511     146         Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
512     147         С151-1091#К=1,3(А1.1,3)' 10' ' КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4,2,5ММ2*
513     148         С151-1814' 500*
514     149         С151-1816' 50*
515     150         С151-1824' 15*
516     151         С151-1826' 10*
517     152         С151-1864' 200*
518     153         С151-2280' 3000*
519     154         С151-2281' 2100*
520     155         С151-2282' 1000*
521     156         С151-2283' 600*
522     157         С151-2284' 150*
523     158         Т15-09Т8-071(=13)' 0,01' 360,1,127' КАБЕЛЬ НРЫМ СЕЧЕНИЕМ 10.1,0ММ2' КМ*
524     159         С152-178' 750*
525     160         ТДОП29#2405-11595#К=1,104(=13)' 38' 4,5,1,104' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА08' ШТ*
526     161         ТДОП29#2405-11596#К=1,104(=13)' 23' 6,6,1,104' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА16' ШТ*
527     162         ТДОП29#2405-11597#К=1,104(=13)' 2' 11,3,1,104' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КЗНА32' ШТ*
528     163         Т24-16-49П1-049#К=1,031(=13)' 0,04' 180,1,031' РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-Ш-20' КМ*
529     164         С159-481' 125' ' ТРУБА ПВХ ДИАМЕТРОМ 20ММ*
530     165         Т01-13СТР75#К=1,038(=13)' 165' 0,47.1,038' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ 14,2ММ' М*
531     166         С113-3(=13)' 150*
532     167         С113-128(=13)' 70*
533     168         К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-22

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА .>

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,209 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 356 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,272 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	29-02-26 П1-123	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320	4,00	44,00	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	4,00	0,42	-	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,36	-			-	-	-
3	1601-2327	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-305	10,00	8,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	10,00	3,08	-	31	27	-	4,00	40
		ШТ		2,69	-			-	-	-
5	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2КЗ-7 ИЦ3.843.756 ТУ	6,00	15,00	-	90	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
6	1601-2366	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15КЗ-8 АЮ3.845.001 ТУ	3,00	30,00	-	90	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
7	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	9,00	3,08	-	28	24	-	4,00	36
		ШТ		2,69	-			-	-	-
8	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	14,00	3,59	0,03	50	46	-	2,00	28
		ШТ		3,28	0,01			-	0,01	-
9	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,80	34,84	6,38	28	17	5	35,00	28
		100М		21,73	2,21			2	2,48	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	8,30	12,82 12,42	- -	106	103	- -	19,00 -	158 -
11	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	17,00	0,47 0,43	- -	8	7	- -	1,00 -	17 -
12	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РОЗЕТОК ШТ	22,00	0,41 0,38	- -	9	8	- -	1,00 -	22 -
13	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	2,00	4,29 1,86	0,59 0,21	9	4	1 -	3,00 0,24	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			101	237	6		337
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			436	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			10	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			478	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			271	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			493	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,05	204,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
15	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,03	333,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
16	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	0,46	13,20 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
17	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	0,37	23,40	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
18	17-0301-05 0 42	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2Ц-24Р-400-362К	14,00	12,10	-	169	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	9,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО РЕЩАНИЯ УК-2П	8,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	2,00	1,55	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С155-22	-РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1	9,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	29-02-20П1 -106	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-2	13,00	0,77	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			220	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			220	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			238	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			927	237	6		337
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			436	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			10	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			478	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			491	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			731	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-			-	-	-		356
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	272	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				1209	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		356
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	272	-		-

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
534      1      32Ø7123' 18' ' ' 8.1.Ø' ' ' ' ' *
535      2      Ø' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 1ØØ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                       ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 1ØØ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                       ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' СС' *
536      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=Ø,7*
537      4      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
538      5      Т29-Ø2-2ØП1-123(=14)' 4' 44' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320' ШТ*
539      6      Ц1Ø-127-5' 4*
540      7      Т16Ø1-2327(=14)' 1Ø' 8' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-3Ø5' ШТ*
541      8      Ц1Ø-397-7' 1Ø*
542      9      16Ø1-2364' 6*
543      1Ø     16Ø1-2366' 3*
544      11     Ц1Ø-397-7' 9*
545      12     Ц1Ø-641-2' 14*
546      13     Ц1Ø-54-7' 8Ø*
547      14     Ц1Ø-54-12' 83Ø*
548      15     Ц1Ø-975-12' 17*
549      16     Ц1Ø-381-11' 22' ' УСТАНОВКА РОЗЕТОК*
55Ø      17     Ц1Ø-972-1Ø' 2*
551      18     Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
552      19     С151-2542' 5Ø*
553      2Ø     С151-2543' 3Ø*
554      21     С152-489' 46Ø*
555      22     С152-495' 37Ø*
556      23     Т17-Ø3П1-Ø5Ø#42(=13)' 14' 11.1,1' ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПБ-24Р-4ØØ-3Ø2К' ШТ*
557      24     С155-12' 9*
558      25     С155-13' 8*
559      26     С155-16' 2*
56Ø      27     С155-22' 9' ' РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1*
561      28     Т29-Ø2-2ØП1-1Ø6(=13)' 13' Ø,7.1,1Ø2' РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ РТ-2' ШТ*
562      29     К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-23

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 177,672 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2743 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,050 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
		УЧАСТОК ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ								
1	ЗАЯВКА С-Х.ТЕХН 88-89Г	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338 ШТ	3,00	233,00	-	699	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ШТ	3,00	6,31	0,09	19	17	-	9,00	27
				5,81	0,05			-	0,06	-
3	1801-3064	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631 ШТ	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	6,31	0,09	6	6	-	9,00	9
				5,81	0,05			-	0,06	-
5	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П ШТ	1,00	940,00	-	940	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	6,31	0,09	6	6	-	9,00	9
				5,81	0,05			-	0,06	-
7	240401-109	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ ПРОВЕРКИ КАРБЮРАТОРОВ К-262 ШТ	1,00	109,00	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	240401-546	-СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ	1,00	880,00	-	880	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КИ-921М		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	6,31	0,09	6	6	-	9,00	9
		ЧТ		5,81	0,05			-	0,06	-
10	ЗАЯВКА ГАРО НА 88-89Г	-СТЕНД КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ Э-240	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	9,72	0,19	10	9	-	13,00	13
		ЧТ		8,54	0,10			-	0,11	-
12	240401-755	-КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ЗАЯВКА ГАРО 88-89Г	-КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 424	1,00	6,15	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.72	-КОМПРЕССОМЕТР 628 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ	1,00	6,05	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	240401-201	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА 2445М	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.75	-АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ К-518	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	240401-108	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ 527Б	1,00	24,00	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.47	-ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ФОРСУНОК НЦ-50 ЧССР	1,00	134,00	-	134	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	240401-816	-КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ОЧИСТКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Э-203	1,00	72,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	240401-160	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И-151	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ								
21	1516-07381	-УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВАЗИ-380-260-40-80	1,00	970,00	-	970	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-105-4	-МОНТАЖ	1,00	47,67	-	48	40	-	52,00	52
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39,67	-			-	-	-
23	240401-799	-КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412	1,00	39,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	240401-707	-ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ Э107	1,00	12,90	-	13	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
25	240401-706	-ТО ЖЕ,Э-1108	1,00	10,20	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		КИСЛОТНАЯ								
26	28-02-22 П.16-037	-АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ-4-2	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ								
27	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.13	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ М-316	1,00	800,00	-	800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц28-636-4	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	29,41	5,47	29	22	6	35,00	35
		ШТ		21,85	2,52			3	2,83	3
29	1986-16046	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=13200-51120,00	1,00	395,00	-	395	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц3-95-1	-МОНТАЖ ТАЛИ	1,00	43,46	6,72	43	31	7	48,00	48
		ШТ		30,70	3,56			4	3,99	4
		УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ								
31	ЗАЯВКА ГАРО 88-09 П80	-СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ К-245	1,00	850,00	-	850	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц1-220-2	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	7,74	0,13	8	7	-	11,00	11
		ШТ		7,07	0,08			-	0,09	-
33	240401-160	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ СЦЕПЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ Р-207	1,00	117,00	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	240401-166	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ СЦЕПЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ Р-724	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	ЗАЯВКА С-Х ТЕХН 88-89 П.114	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338	1,00	233,00	-	233	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	240401-161	-СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КОРОБОК	1,00	35,00	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ Р-201								
		ШТ		-	-			-	-	-
37	18Ø1-3Ø64	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ВАЛ-ФОБАЛЬНЫЙ	2,ØØ	53Ø,ØØ	-	1Ø6Ø	-	-	-	-
		3А631								
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц1-22Ø-1	-МОНТАЖ СТАНКА	1,ØØ	6,31	Ø,Ø9	6	6	-	9,ØØ	9
		ЕТ		5,81	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
39	24Ø4Ø1-671	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ	1,ØØ	6ØØ,ØØ	-	6ØØ	-	-	-	-
		РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К465М								
	ДОП.49	ШТ		-	-			-	-	-
4Ø	ЗАЯВКА	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ,СБОРКИ И	1,ØØ	6ØØ,ØØ	-	6ØØ	-	-	-	-
	ГАРО	РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВЫХ								
	88-89	МЕХАНИЗМОВ Р217		-	-			-	-	-
	П.89	ШТ								
41	Ц1-22Ø-4	-МОНТАЖ	1,ØØ	11,27	Ø,31	11	1Ø	-	14,ØØ	14
		ШТ		9,53	Ø,17			-	Ø,19	-
42	24Ø4Ø1-818	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ	1,ØØ	29Ø,ØØ	-	29Ø	-	-	-	-
		РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ								
	ДОП.3Ø	ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-64Ø		-	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц1-22Ø-2	-МОНТАЖ	1,ØØ	7,74	Ø,13	8	7	-	11,ØØ	11
		ШТ		7,Ø7	Ø,Ø8			-	Ø,Ø9	-
44	24Ø4Ø1-164	-СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ПЕРЕДНИХ И	1,ØØ	44,8Ø	-	45	-	-	-	-
		ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ								
		АВТОМОБИЛЕЙ 245Ø		-	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц1-22Ø-1	-МОНТАЖ	1,ØØ	6,31	Ø,Ø9	6	6	-	9,ØØ	9
		ШТ		5,81	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
46	18Ø1-1218	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ	1,ØØ	662Ø,ØØ	-	662Ø	-	-	-	-
	ДОП	16Д2Ø								
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Ц1-21-3	-СТАНОК МАССОЙ, Т, ДО 5	1,ØØ	34,65	4,26	35	28	4	44,ØØ	44
		ШТ		27,94	2,23			2	2,5Ø	3
48	24Ø4Ø1-147	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ	1,ØØ	134Ø,ØØ	-	134Ø	-	-	-	-
		ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-74Ø Р77Ø								
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц1-22Ø-1	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,ØØ	6,31	Ø,Ø9	6	6	-	9,ØØ	9
		ШТ		5,81	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
5Ø	24Ø4Ø1-858	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ	1,ØØ	57Ø,ØØ	-	57Ø	-	-	-	-
		В-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗИЛ								
	ДОП.4Ø	Р-642		-	-			-	-	-
		ШТ								
51	Ц1-22Ø-1	-МОНТАЖ	1,ØØ	6,31	Ø,Ø9	6	6	-	9,ØØ	9
		ШТ		5,81	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
52	ЗАЯВКА	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ	1,ØØ	2635,ØØ	-	2635	-	-	-	-
	ГАРО	ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ И ОБТОЧКИ								
	88-89	НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК		-	-			-	-	-
	П.128	ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р159								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц1-31-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	18,05	6,01	18	11	6	18,00	18
		ШТ		11,09	2,74			3	3,07	3
54	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ 1990Г П2-4	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д-112П ШТ	1,00	940,00 -	- -	940	-	- -	- -	- -
55	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	6,31 5,81	0,09 0,05	6	6	- -	9,00 0,06	9 -
56	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.125	-ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ Р335 ШТ	1,00	175,00 -	- -	175	-	- -	- -	- -
57	240401-823	-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-135	1,00	270,00	-	270	-	-	-	-
	ДОП.32	ШТ		-	-			-	-	-
58	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.120	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШЛИФОВКИ КЛАПАННЫХ ГНЕЗД ДВИГАТЕЛЕЙ Р-176 ШТ	1,00	200,00 -	- -	200	-	- -	- -	- -
59	24-04-01 П.145	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Р-177 ШТ	1,00	11,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -

УЧАСТОК ОГМ

60	1801-3004	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631 ШТ	1,00	530,00 -	- -	530	-	- -	- -	- -
61	Ц1-220-1	-МОНТАЖ СТАНКА ШТ	1,00	6,31 5,81	0,09 0,05	6	6	- -	9,00 0,06	9 -
62	ЗАЯВКА С-Х ТЕХН 88-89	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338 ШТ	1,00	233,00 -	- -	233	-	- -	- -	- -
63	240401-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102 ШТ	2,00	57,00 -	- -	114	-	- -	- -	- -
64	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ П2-4	-СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П ШТ	1,00	940,00 -	- -	940	-	- -	- -	- -
65	Ц1-220-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	6,31 5,81	0,09 0,05	6	6	- -	9,00 0,06	9 -

ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК

66	1801-3246 ДОП	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634 ШТ	1,00	700,00 -	- -	700	-	- -	- -	- -
67	Ц1-220-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	9,72 8,54	0,19 0,10	10	9	- -	13,00 0,11	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	24-04-05 П1-0180П	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР ДЛЯ РЕМОНТА КАМЕР 063-48	1,00	231,00	-	231	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	24-04-01 П556	-ПРИБОД ФЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 6225	1,00	141,00	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.184	-НАБОР ИНСТРУМЕНТА ШИНОРЕМОНТНИКА Ш-308	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК								
71	ЗАЯВКА ГАРО 88-89	-СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ Ш-515	1,00	1800,00	-	1800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц1-220-4	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	11,27	0,31	11	10	-	14,00	14
		ШТ		9,53	0,17			-	0,19	-
		СКЛАД МАСЕЛ								
73	25*1-1170	-НАСОС=Ш5-25-3,0/4-5	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	Ц7-282-1М	-УСТАНОВКА НАСОСА	2,00	13,13	4,25	26	14	9	10,00	20
		ШТ		6,87	1,85			4	2,08	4
75	24-04-01 П.45	-УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛОМ 31196	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	240401-742 ДОП.5	-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ КОНКОИ 3106	2,00	350,00	-	700	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	Ц7-282-1М	-МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ	2,00	13,13	4,25	26	14	9	10,00	20
		ШТ		6,87	1,85			4	2,08	4
		СКЛАД ШИН								
78	1906-16032	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ050-52120,00	1,00	275,00	-	275	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИРК И ПРОМКЛАДОВАЯ								
79	24-04-01 П.170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КОМПРЕССОРНАЯ								
80	ЗАЯВКА ГАРО	-КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ С416	3,00	560,00	-	1680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	88-89 П.65	ШТ		-	-			-	-	-
81	Ц7-1-2М	-МОНТАЖ	3,00	129,03	5,65	387	335	17	154,00	462
		КОМПЛ		111,78	2,46			7	2,76	8
		УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2								
82	ЗАЯВКА СЭХ ТЕХН 88-89 П.121	-СТЕНД КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОРМОЗОВ И ТЯГОВЫХ КАЧЕСТЬ К-497 ШТ	1,00	4102,00 -	-	4102	-	-	-	-
83	Ц1-1-3	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	39,31	4,68	39	32	4	50,00	50
		ШТ		31,85	2,48			2	2,78	3
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ К-497								
84	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.97	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ К-310 ШТ	1,00	530,00 -	-	530	-	-	-	-
85	24-04-01 П.95	-АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К-518 ШТ	1,00	2737,00 -	-	2737	-	-	-	-
86	24-04-01 П.871 ДОП.49	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ К-465 ШТ	1,00	600,00 -	-	600	-	-	-	-
87	24-04-01 П.972	-АНАЛИЗАТОР ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К-290 ШТ	1,00	1100,00 -	-	1100	-	-	-	-
88	24-04-01 П.76	-НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ 458М2 ШТ	1,00	13,55 -	-	14	-	-	-	-
89	240401-98	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624 ШТ	1,00	10,00 -	-	10	-	-	-	-
90	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П195	-ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮФТОВ В ТРАНСМИССИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КИ-4832 ШТ	1,00	670,00 -	-	670	-	-	-	-
91	24-04-01 П.44	-КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 628 ШТ	1,00	6,05 -	-	6	-	-	-	-
92	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П73	-КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 424 ШТ	1,00	6,15 -	-	6	-	-	-	-
93	24-04-01 П.869 ДОП.48	-ПНЕВМОТЕСТР К-272 ШТ	1,00	33,50 -	-	34	-	-	-	-
94	ЗАЯВКА СЕЛЬХОЗТЕХН 86-88	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ К-283 ШТ	1,00	78,00 -	-	78	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.967									
95	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.47	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФАРСУНОК НЕПОСРЕДСТВЕННО НА АВТОМОБИЛЯХ НИВА ЧССР ШТ	1,00	134,00	-	134	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	17-14 ПЗ-0203Д01	-ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДИ-1М ШТ	1,00	1460,00	-	1460	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
97	17-14 П1-0504	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1 ШТ	1,00	1226,00	-	1226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
98	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.86	-РАСХОДОМЕТР ТОПЛИВА ЭЮФ-80П,ВНР ШТ	1,00	915,00	-	915	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
99	ЗАЯВКА ГАРО 88-89	-АВТОТЕСТЕР К484 ШТ	1,00	1250,00	-	1250	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
100	ЗАЯВКА СЕЛЬХОЗТЕХ Н.88-89Г П145	-ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛЕЙ ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ КИ-8929 ШТ	1,00	2825,00	-	2825	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК

101	18-02 П20-0003	-СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ К-40М ШТ	1,00	4100,00	-	4100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	42-30-2	-СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ,МАССА,Т,ДО 2 ШТ	1,00	27,69	5,13	28	21	5	35,00	35
				21,27	2,25			2	2,52	3
103	2401-2014	-МАШИНА ШВЕЙНАЯ 23АМ ШТ	1,00	216,00	-	216	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	2402-03003	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5М=ОУ-5ММ ШТ	2,00	65,50	-	131	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
105	1802-2205Ø	-ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И35111 ШТ	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	1805-1028	-РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И35709А ШТ	1,00	49,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	1805-1025 Ч4	-ДОЛБЕЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И35607 ШТ	1,00	78,00	-	78	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
108	1805-1012 Ч4	-МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И31306 ШТ	1,00	35,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109	1805-1035 Ч4	-ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И31156 ШТ	1,00	45,00	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
110	ЗАЯВКА ГАРО 88-89	-КОМПЛЕКТ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ И-145 ШТ	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.162	-ТЕ ЖЕ,П-146 ШТ	1,00	4,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
112	ЗАЯВКА ГАРО 88-89	-НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ ШТ	2,00	73,00 -	- -	146	-	- -	- -	- -
113	24-04-01П. 795АОП.20	-ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417 ШТ	1,00	7,50 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК ТО-1								
114	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.161	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР И-319 ШТ	1,00	375,00 -	- -	375	-	- -	- -	- -
115	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.160	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-330 ШТ	1,00	285,00 -	- -	285	-	- -	- -	- -
116	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ ШТ	2,00	48,61 39,56	5,52 2,99	97	79	11 6	59,00 3,35	118 7
117	24-04-01 П752ДОП4	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238 ШТ	2,00	7100,00 -	- -	14200	-	- -	- -	- -
118	24-04-01 П871ДОП49	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-465 ШТ	1,00	600,00 -	- -	600	-	- -	- -	- -
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П-238								
119	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.163	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ И-322 ШТ	1,00	500,00 -	- -	500	-	- -	- -	- -
120	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.51	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С КРАН-СЧЕТЧИКОМ С-228 ШТ	2,00	440,00 -	- -	880	-	- -	- -	- -
121	Ц7-283-1М	-МОНТАЖ ШТ	2,00	40,39 24,15	4,64 2,40	81	48	9 5	37,00 2,69	74 5
122	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.53	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508 ШТ	3,00	70,00 -	- -	210	-	- -	- -	- -
123	24-04-01 798ДОП.25	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С-321 ШТ	1,00	240,00 -	- -	240	-	- -	- -	- -
124	24-04-01 П.832ДОП.3 4	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИБОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ К-285 ШТ	1,00	420,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
125	24-04-01	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П102	УПРАВЛЕНИЯ К-187								
		ШТ		-	-			-	-	-
126	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.75	-АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ К-516	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
127	24-04-01 Г.972	-АНАЛИЗАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ К-290	1,00	1100,00	-	1100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
128	17-14 П1-05041	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1	1,00	1226,00	-	1226	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
129	17-14 П3-0003ДОП	-ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДАК106	1,00	1460,00	-	1460	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
130	24-04-01 П.76	-НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ 458М2	2,00	13,55	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
131	24-04-01 П.98	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
132	24-04-01 П.199	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА И-132	2,00	15,20	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ТО-2 И ТР								
133	24-04-01 П.752ДОП.9	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238	3,00	7100,00	-	21300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
134	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ	3,00	48,61	5,52	146	119	17	59,00	177
		ШТ		39,56	2,99			9	3,35	10
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОДЪЕМНИКА П-238								
135	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.30	-ПОСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-658	1,00	7100,00	-	7100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
136	Ц24-262-2	-МОНТАЖ ПОСТА	1,00	357,00	137,25	357	213	137	316,00	316
		ШТ		212,75	56,12			56	62,95	63
		МАНИПУЛЯТОР-П255 ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТА Р658								
137	1906-02012	-КРАН ПОДЪЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 2,0,ПРОЛЕТ 15,0	1,00	1260,00	-	1260	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
138	Ц3-4-5	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ	1,00	66,88	7,06	67	57	7	83,00	83
				56,92	3,04			3	3,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 15 м шт								
139	24-04-01 П871Д0П49	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К465 шт	1,00	600,00 -	- -	600	-	- -	- -	- -
140	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.97	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР К-510 шт	1,00	530,00 -	- -	530	-	- -	- -	- -
141	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.53	-УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508 шт	1,00	70,00 -	- -	70	-	- -	- -	- -
142	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.52	-УСТАНОВКА ЗАПРАВОЧНАЯ С-223 шт	1,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
143	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.41	-ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П306 шт	1,00	229,00 -	- -	229	-	- -	- -	- -
144	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.163	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ И-322 шт	1,00	500,00 -	- -	500	-	- -	- -	- -
145	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.160	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-330 шт	1,00	285,00 -	- -	285	-	- -	- -	- -
146	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.161	-ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР И-319 ШТ	1,00	375,00 -	- -	375	-	- -	- -	- -
147	24-04-01 П.28	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И ПОСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-254 ШТ	1,00	223,00 -	- -	223	-	- -	- -	- -
148	24-04-01 П832Д0П34	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ К285 ШТ	1,00	420,00 -	- -	420	-	- -	- -	- -
149	17-14 П1-05041	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1 ШТ	1,00	1226,00 -	- -	1226	-	- -	- -	- -
150	17-14 П3-0003Д0П	-ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДА-106 ШТ	1,00	1460,00 -	- -	1460	-	- -	- -	- -
151	24-04-01 П98	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624 ШТ	1,00	10,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
152	24-04-01 П.76	-НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 458-М2	2,00	13,55 -	- -	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
153	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.157	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА,МАЛЫЙ И-133	5,00	8,30	-	41	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
154	2414Ф1-623	-ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-155	2,00	270,00	-	540	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
155	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.201	-КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ КАМАЗ	2,00	713,75	-	1427	-	-	-	-
		к-т		-	-			-	-	-
		СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК								
156	1801-3246 ДОП.78	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634	1,00	700,00	-	700	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
157	1803-4001	-МОЛОТ КОВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МА4129А	1,00	3100,00	-	3100	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
158	Ц1-54-3	-УСТАНОВКА МОЛОТА	1,00	80,35	17,19	80	47	17	71,00	71
		шт		47,26	6,49			6	7,28	7
159	1805-6080 Ч4	-НАКОВАЛЬНЯ ДВУРОГАЯ=4060.00.000-01	1,00	84,00	-	84	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
160	2404Ф-165	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕССОР И РИХТОВКИ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ Р275	1,00	1015,00	-	1015	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
161	Ц1-220-3	-МОНТАЖ СТЕНДА	1,00	9,72	0,19	10	9	-	13,00	13
		шт		8,54	0,10			-	0,11	-
162	2308-2004	-ВЕНТИЛЯТОР КУЗНЕЧНЫЙ Ц10-2,86МЦ	1,00	457,00	-	457	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
163	Ц7-223-1	-МОНТАЖ	1,00	35,72	3,83	36	23	3	33,00	33
		шт		23,46	1,40			1	1,57	2
164	С111-285	-ШТОРЫ ДЛЯ ПОСТОВ СВАРКИ ИЗ ТКАНИ С ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПРОПИТКОЙ	6,25	1,34	-	8	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
165	1506-0018 ДОП.23	-ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401У2	2,00	440,00	-	880	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
166	Ц8-62-2	-ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО 3	2,00	45,87	12,54	92	45	25	40,00	80
		шт		22,42	5,17			10	5,80	12
167	1906-0218	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 15,0	1,00	1455,00	-	1455	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
168	Ц3-4-8	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1,00	77,72	10,10	78	65	10	96,00	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОБАЛОЧНЫЙ,								
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т,		64,63	4,32			4	4,85	5
		ПРОЛЕТ ДО 15 М								
		ШТ								
169	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.116	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РУЧНОЙ ПРАВКИ КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ И-331	1,00	56,00	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
170	1805-1048 Ч4	-НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖЕВЫЕ И3544Б	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ								
171	1906-02010	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 2,0,ПРОЛЕТ 9,0	1,00	1140,00	-	1140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
172	Ц3-4-5	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ,	1,00	66,88	7,06	67	57	7	83,00	83
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М		56,92	3,04			3	3,41	3
		ШТ								
		УЧАСТОК МОЙКИ								
173	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.6	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ М-129	1,00	3800,00	-	3800	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
174	Ц9-112-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	29,85	7,94	30	21	8	32,00	32
		ШТ		20,58	3,65			4	4,09	4
175	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.15	-УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ СНИЗУ М136	1,00	1000,00	-	1000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
176	Ц28-636-4	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	29,41	5,47	29	22	6	35,00	35
		ШТ		21,85	2,52			3	2,83	3
177	24-04-01 П.37	-КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ П539Б	1,00	14210,00	-	14210	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
178	Ц3-303-7	-УСТАНОВКА КОНВЕЙЕРА	1,00	227,15	57,60	227	141	57	208,00	208
		ШТ		141,45	20,24			20	22,70	23
179	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П.12	-УСТАНОВКА ДЛЯ ШЛАНГОВОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ М217	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
180	Ц28-636-4	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,00	29,41	5,47	29	22	6	35,00	35
		ШТ		21,85	2,52			3	2,83	3
181	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П9	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ М203	1,00	224,00	-	224	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С111-265	-ЗАНАВЕС БРЕЗЕНТОВЫЙ	30,00	1,34	-	40	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
183	24004Ø1-142	-УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ 183М	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
184	Ц11-701-4	-МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	3,95	0,31	4	4	-	5,00	5
		ШТ		3,59	0,13			-	0,15	-
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ М129								
185	ЗАЯВКА ГАРО 88-89 П12	-ЩЕТКА МОЕЧНАЯ,РУЧНАЯ М906	2,00	25,80	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
186	24-04-01 П.795	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА ДЕТАЛЕЙ ВОЗДУХОМ С417	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
187	21-17 П1-333	-БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЕМК.250Л	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК								
188	23-03 П11-002	-УСТАНОВКА БЕСКАМЕРНОЙ ОКРАСКИ ТЗАЗ.0302.001	1,00	10000,00	-	10000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
189	1805-2045 Ч4	-УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛИВАНИЯ РАДУГА-0,63П	1,00	790,00	-	790	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
190	2201 ДОП5	-УСТАНОВКА СУШИЛЬНАЯ УСПО-1	1,00	2500,00	-	2500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
191	1805-2015 Ч4	-ПЛОСКО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ПЛМ-1	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
192	240401-795 ДОП.24	-ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С417	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ								
193	17-14 П7-003	-ВИСКОЗИМЕТР НАСТОЛЬНЫЙ ВЗ-4	1,00	6,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
194	22-01 П9-014	-ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МЕШАЛКА ДЛЯ ФЛЯГ ПЛ826.05400	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА								
195	24-10 П.05003	-МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНАЯ ВАКУУМО-ЩЕТОЧНАЯ КУ409	1,00	715,00	-	715	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				161471	1649	387		2436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					164		185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			159177	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3182	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3252	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4967	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2050	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			173761	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2294	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	237	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			291	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2050	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			177672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2050	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			161471	1649	387		2436
			РУБ.					164		185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			159177	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3182	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3252	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4967	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2050	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			173761	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2294	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	237	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			291	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3911	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2050	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			177672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2743
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2050	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
563      1        Э2@7124' Н8' ' ' 8,1,@' ' ' ' ' *
564      2        К' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                          ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                          ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ТХ,СО' *
565      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
566      4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
567      5        П2#УЧАСТОК ДЛЯ РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ#*
568      6        ТЗАЯВКА#С-Х.ТЕХН#88-89Г(=14)' 3' 233' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338' ШТ*
569      7        Ц1-220-1' 3' ' МОНТАЖ*
570      8        1180@1-3@@4(=14)' 1' 530' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631' ШТ*
571      9        Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ*
572      10       ТНОМЕНКЛ#КАТАЛОГ(=14)' 1' 940' СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П' ШТ*
573      11       Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ*
574      12       Т24@401-109(=14)' 1' 109' УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ ПРОВЕРКИ КАРБЮРАТОРОВ К-262' ШТ*
575      13       Т24@401-59@(=14)' 1' 880' СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КИ-921М' ШТ*
576      14       Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
577      15       ТЗАЯВКА#ГАРО НА 88-89Г(=14)' 1' 1300' СТЕНД КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ Э-240' ШТ*
578      16       Ц1-220-3' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
579      17       Т24@401-755(=14)' 1' 300' КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ' ШТ*
580      18       ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89Г(=14)' 1' 6,15' КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 424' ШТ*
581      19       ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.72(=14)' 1' 6,05' КОМПРЕССОМЕТР 628 ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ' ШТ*
582      20       Т24@401-201(=14)' 1' 11' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕГУЛИРОВЩИКА-КАРБЮРАТОРЩИКА 2445М' ШТ*
583      21       ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.75(=14)' 1' 1300' АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ К-518' ШТ*
584      22       Т24@401-100(=14)' 1' 24' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ 527Б' ШТ*
585      23       ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.47(=14)' 1' 134' ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ФОРСУНОК НЦ-50 ЧССР' ШТ*
586      24       Т24@401-816(=14)' 1' 72' КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ОЧИСТКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Э-203' ШТ*
587      25       Т24@401-160(=14)' 1' 25' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ А
                          ВТОМОБИЛЕЙ И-151' ШТ*
588      26       П2#УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ#*
589      27       Т1516-97361(=14)' 1' 970' УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВАЗП-380-260-40-80' ШТ*
590      28       Ц8-105-4' 1' ' МОНТАЖ*
591      29       Т24@401-799(=14)' 1' 39' КОМПЛЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-412'
                          ШТ*
592      30       Т24@401-707(=14)' 1' 12,9' ПРОБНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ Э107' ШТ*
593      31       Т24@401-708(=14)' 1' 10,2' ТО ЖЕ,Э-108' ШТ*
594      32       П2#КИСЛОТНАЯ#*
595      33       Т28-02-22#П.16-037(=14)' 1' 73' АКВАДИСТИЛЛЯТОР ДЭ-4-2' ШТ*
596      34       П2#УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ#*
597      35       ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.13(=14)' 1' 800' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ М-316' ШТ*
598      36       Ц28-636-4' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
599      37       1906-16@46' 1*
600      38       Ц3-95-1' 1' ' МОНТАЖ ТАЛИ*
601      39       П2#УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ#*
602      40       ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П80(=14)' 1' 850' СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
                          К-245' ШТ*
603      41       Ц1-220-2' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
604      42       Т24@401-160(=14)' 1' 117' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ СЦЕПЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ Р-207' ШТ*
605      43       Т24@401-166(=14)' 1' 120' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ СЦЕПЛЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ С ДИЗЕЛЬНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ Р-724'
                          ШТ*
606      44       ТЗАЯВКА#С-Х ТЕХН#88-89#П.114(=14)' 1' 233' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338' ШТ*
607      45       Т24@401-161(=14)' 1' 35' СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АВТОМОБИЛЕЙ Р-201' ШТ*
608      46       Т18@1-3@84(=14)' 2' 530' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631' ШТ*
609      47       Ц1-220-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
610      48       Т24@401-871#ДОП.49(=14)' 1' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К465М' ШТ*
611      49       ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.89(=14)' 1' 650' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ,СБОРКИ И РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ Р217' ШТ*
612      50       Ц1-220-4' 1' ' МОНТАЖ*
```

```
615     51      Т24644#1-616#доп.3#(=14)' 1' 29т' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕДУКТОРОВ ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
                Г-64#' Ш.Т*
616     52      Ц1-224-2' 1' ' МОНТАЖ*
617     53      Т24744#1-164(=14)' 1' 44,8' СТЕНД ДЛЯ РЕМОНТА ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ МОСТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 245#' ШТ*
618     54      Ц1-22#-1' 1' ' МОНТАЖ*
619     55      Т18#1-1216#ДОП(=14)' 1' 662#' СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Д20П' ШГ*
620     56      Ц1-21-3' 1*
621     57      Т24744#1-147(=14)' 1' 134#' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-740 Р77#' ШТ*
622     58      Ц1-22#-1' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
623     59      Т24644#1-658#ДОП.4#(=14)' 1' 57#' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ В-ОБРАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗИЛ Р-642' ШТ*
624     60      Ц1-224-1' 1' ' МОНТАЖ*
625     61      ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.128(=14)' 1' 2635' УСТАНОВКА ДЛЯ РАСТОЧКИ ТОРМОЗНЫХ БАРАБАНОВ И ОБТОЧКИ НАКЛАДОК ТОРМО
                ЗНЫХ КОЛОДОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р159' ШТ*
626     62      Ц1-31-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
627     63      ПЕРЕМЕННАЯ#КАТАЛОГ#1994Г П2-4(=14)' 1' 94#' СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д-112П' ШТ*
628     64      Ц1-224-1' 1' ' МОНТАЖ*
629     65      ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.125(=14)' 1' 175' ПРЕСС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ КЛЕПКИ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОД
                ОК И ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЙ Р335' ШТ*
630     66      Т24#44#1-823#ДОП.32(=14)' 1' 27#' ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-135' ШТ*
631     67      ЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.12#(=14)' 1' 2##' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШЛИФОВКИ КЛАПАННЫХ ГНЕЗД ДВИГАТЕЛЕЙ Р-176' ШТ*
632     68      Т24-#4-#1#П.145(=14)' 1' 11' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Р-177' ШТ*
633     69      П2#УЧАСТОК ОГМ#*
634     7#      Т18#1-3#84(=14)' 1' 53#' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631' ШТ*
635     71      Ц1-22#-1' 1' ' МОНТАЖ СТАНКА*
636     72      ТЗАЯВКА#С-Х ТЕХН#88-89(=14)' 1' 233' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-338' ШТ*
637     73      Т24644#1-17#(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
638     74      ПЕРЕМЕННАЯ#КАТАЛОГ#П2-4(=14)' 1' 94#' СТАНОК НАСТОЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Д112П' ШТ*
639     75      Ц1-22#-1' 1' ' МОНТАЖ*
640     76      П2#ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК#*
641     77      Т18#1-3246#ДОП(=14)' 1' 7##' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634' ШТ*
642     78      Ц1-22#-3' 1' ' МОНТАЖ*
643     79      Т24-#4-#5#П1-#18ДОП(=14)' 1' 231' ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР ДЛЯ РЕМОНТА КАМЕР ОШ3-48' ШТ*
644     8#      Т24-#4-#1#П556(=14)' 1' 141' ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 6225' ШТ*
645     81      ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.184(=14)' 1' 1#4' НАБОР ИНСТРУМЕНТА ШИНОРЕМОНТНИКА Ш-3#8' ШТ*
646     82      П2#ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК#*
647     83      ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89(=14)' 1' 18##' СТЕНД ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ШИН ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ Ш-515' ШТ*
648     84      Ц1-22#-4' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
649     85      П2#СКЛАД МАСЕЛ#*
650     86      23#1-11#1#' 2*
651     87      Ц7-282-1М' 2' ' УСТАНОВКА НАСОСА*
652     88      Т24-#4-#1#П.45(=14)' 1' 15#' УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛОМ 3119Б' ШТ*
653     89      Т24#4#1-742#ДОП.5(=14)' 2' 35#' НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ КОНКОЙ 31#6' ШТ*
654     9#      Ц7-282-1М' 2' ' МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ*
655     91      П2#СКЛАД ШИН#*
656     92      19#6-16#32' 1*
657     93      П2#ИРК И ПРОМКЛАДОВАЯ#*
658     94      Т24-#4-#1#П.17#(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-1#2' ШТ*
659     95      П2#КОМПРЕССОРНАЯ#*
66#     96      ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.63(=14)' 3' 56#' КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ С416' ШТ*
661     97      Ц7-1-2М' 3' ' МОНТАЖ*
662     98      П2#УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2#*
663     99      ТЗАЯВКА#С-Х ТЕХН#86-89#П.121(=14)' 1' 41#2' СТЕНД КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОРМОЗОВ И ТЯГОВЫХ КАЧЕСТВ К
                -497' ШТ*
664     1##     Ц1-1-3' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
665     1#1     П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ К-497#*
666     1#2     ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89#П.97(=14)' 1' 53#' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ К-31#' ШТ*
667     1#3     Т24-#4-#1#П.95(=14)' 1' 2737' АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К-518' ШТ*
668     1#4     Т24-#4-#1#П.871 ДОП.49(=14)' 1' 6##' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ К-465' ШТ*
669     1#5     Т24-#4-#1#П.972(=14)' 1' 11##' АНАЛИЗАТОР ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К-29#' ШТ*
```

```
668    136        Т24-04-01#П.76(=14)' 1' 13,55' НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ 458М2' ШТ*
669    137        Т24-421-93(=14)' 1' 10' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624' ШТ*
670    138        ТЗ#ЧОКА#ГАРО 88-89#П195(=14)' 1' 670' ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮФТОВ В ТРАНСМИССИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КИ-4
                   832' ШТ*
671    139        Т24-04-01#П.44(=14)' 1' 6,05' КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 628' ШТ*
672    140        ТЗАЯЬКА#ГАРО 88-89#П73(=14)' 1' 6,15' КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 424' ШТ*
673    141        Т24-04-01#П.869 ДОП.48(=14)' 1' 33,5' ПНЕВМОТЕСТР К-272' ШТ*
674    142        ТЗАЯЬКА#СЕЛЬХОЗТЕХН#86-88#П.907(=14)' 1' 78' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ БЕНЗОНАСОСОВ НА АВТОМОБИЛЯХ К-283' ШТ*
675    143        ТЗАЯЬКА#ГАРО 86-89#П.47(=14)' 1' 134' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ФАРСУНОК НЕПОСРЕДСТВЕННО НА АВТОМОБИЛЯХ НЦ50 ЧССР
                   ' ШТ*
676    144        Т17-14#П3-0003ДОП(=14)' 1' 1460' ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДА-106' ШТ*
677    145        Т17-14#П1-0524(=14)' 1' 1226' ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1' ШТ*
678    146        ТЗАЯЗКА#ГАРО 88-89 П.86(=14)' 1' 915' РАСХОДОМЕТР ТОПЛИВА ЭОФ-80М,ВНР' ШТ*
679    147        ТЗАЯЬКА#ГАРО 86-89(=14)' 1' 1250' АВТОТЕСТЕР К484' ШТ*
680    148        ТЗАЯЗКА#СЕЛЬХОЗТЕХН.88-89Г#П145(=14)' 1' 2825' ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛЕЙ ТОРМОЗА И СЦЕПЛ
                   ЕНИЯ КИ-8929' ШТ*
681    149        С2#ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЛЬНЫЙ УЧАСТОК#*
682    150        Т18-02#П20-0051(=14)' 1' 4100' СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ К-40М' ШТ*
683    151        Ц2-30-2' 1*
684    152        1240 1-2014(=14)' 1' 216' МАШИНА ШВЕЙНАЯ 23АМ' ШТ*
685    153        2402-0303' 2' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ СУ-5М*
686    154        Т1802-2205О(=14)' 1' 43' ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЭ5111' ШТ*
687    155        Т1805-1028(=14)' 1' 49' РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЭ5709А' ШТ*
688    156        Т1805-1025#Ч4(=14)' 1' 78' ДОЛБЕЖНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЭ5607' ШТ*
689    157        Т1405-1012#Ч4(=14)' 1' 35' МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЭ1306' ШТ*
690    158        Т1505-1035#Ч4(=14)' 1' 45' ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИЭ3115Б' ШТ*
691    159        ТЗАЯЬКА#ГАРО 86-89(=14)' 1' 2,7' КОМПЛЕКТ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ И-145' ШТ*
692    160        ТЗАЯЬКА#ГАРО 88-89(=14)' 1' 4' ТО ЖЕ,И-146' ШТ*
693    161        ТЗАЯЬКА#ГАРО 86-89(=14)' 2' 73' НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ' ШТ*
694    162        Т24-04-01П.795ДОП.24(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ С-417' ШТ*
695    163        П2#УЧАСТОК ТО-1#*
696    164        ТЗАЯЬКА#ГАРО 88-89 П.161(=14)' 1' 375' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР И-319' ШТ*
697    165        ТЗАЯЗКА#ГАРО 88-89 П.160(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-330' ШТ*
698    166        Ц5-575-2' 2' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ*
699    167        Т24-04-01#П752ДОП9(=14)' 2' 7100' ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238' ШТ*
700    168        Т24-04-01#П871ДОП49(=14)' 1' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-465' ШТ*
701    169        П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ П-238#*
702    170        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.163(=14)' 1' 500' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ И-322' ШТ*
703    171        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.51(=14)' 2' 440' УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С КРАН-СЧЕТЧИКОМ С-228' ШТ*
704    172        Ц7-283-1М' 2' ' МОНТАЖ*
705    173        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.53(=14)' 3' 70' УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508' ШТ*
706    174        Т24-04-01#798ДОП.25(=14)' 1' 240' НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С-321' ШТ*
707    175        Т24-04-01#П.832ДОП.34(=14)' 1' 420' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ К-285'
                   ШТ*
708    176        Т24-04-01#П102(=14)' 1' 20' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К-187' ШТ*
709    177        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.75(=14)' 1' 1300' АНАЛИЗАТОР КАРБЮРАТОРНЫЙ К-518' ШТ*
710    178        Т24-04-01#П972(=14)' 1' 1100' АНАЛИЗАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ К-290' ШТ*
711    179        Т17-14#П1-0504Ч1(=14)' 1' 1226' ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1' ШТ*
712    180        Т17-14#П3-0003ДОП(=14)' 1' 1460' ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДАК106' ШТ*
713    181        Т24-04-01#П.76(=14)' 2' 13,55' НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ 458М2' ШТ*
714    182        Т24-04-01#П.98(=14)' 1' 10' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624' ШТ*
715    183        Т24-04-01#П.199(=14)' 2' 15,2' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА И-132' ШТ*
716    184        П2#УЧАСТОК ТО-2 И ТР#*
717    185        Т24-04-01#П.752ДОП.9(=14)' 3' 7100' ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238' ШТ*
718    186        Ц3-575-2' 3' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ*
719    187        П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОДЪЕМНИКА П-238#*
720    188        ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.30(=14)' 1' 7100' ПОСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АГРЕГАТОВ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Р-65
                   8' ШТ*
721    189        Ц24-202-2' 1' ' МОНТАЖ ПОСТА*
```

```
722   160   Д2#АККУМУЛЯТОР-П255 ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТА Р658#*
723   161   1926-02012' 1*
724   162   Ц5-4-5' 1*
725   163   Т24-01-01#П871,00049(=14)' 1' 600' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К465' ШТ*
726   164   ГЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.97(=14)' 1' 530' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ФАР К-310' ШТ*
727   165   ГЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.53(=14)' 1' 70' УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508' ШТ*
728   166   ГЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.52(=14)' 1' 25' УСТАНОВКА ЗАПРАВОЧНАЯ С-223' ШТ*
729   167   ГЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.41(=14)' 1' 229' ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ П308' ШТ*
730   168   ГЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.163(=14)' 1' 500' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ И-322' ШТ*
731   169   ГЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.160(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И-330' ШТ*
732   170   ГЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.161(=14)' 1' 375' ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ ГАЕК СТРЕМЯНОК РЕССОР И-319' ШТ*
733   171   Т24-04-01#П.28(=14)' 1' 223' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И ПОСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-254'
                ШТ*
734   172   Т24-04-01#П852ДОП34(=14)' 1' 420' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПНЕВМОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЕЙ К285' ШТ*
735   173   Т17-14#П.1-05041(=14)' 1' 1226' ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ КАРЬЮРАТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГАИ-1' ШТ*
736   174   Т17-14#П3-0103ДОП(=14)' 1' 1460' ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДА-106' ШТ*
737   175   Т24-04-01#П98(=14)' 1' 10' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОДИМОСТИ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ К-624' ШТ*
738   176   Т24-04-01#П.75(=14)' 2' 13,55' НАКОНЕЧНИК С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ ВОЗДУХОРАЗДАТОЧНОГО ШЛАНГА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИ
                ЛЕЙ 458-М2' ШТ*
739   177   ГЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.157(=14)' 5' 8,3' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА АВТОМЕХАНИКА,МАЛЫЙ И-133' ШТ*
740   178   Т2400-01-823(=14)' 2' 270' ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГИДРОРУЛЕЙ И-155' ШТ*
741   179   ГЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.201(=14)' 2' 713,75' КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ КАМАЗ' К-Т
                *
742   180   Д2#СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК#*
743   181   Т1801-3246#ДОП.78(=14)' 1' 700' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634' ШТ*
744   182   Т1803-4001(=14)' 1' 3100' МОЛОТ КОВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МА4129А' ШТ*
745   183   Ц1-24-3' 1' ' УСТАНОВКА МОЛОТА*
746   184   1805-6680#Ч4(=14)' 1' 84' НАКОВАЛЬНЯ ДВУРОГАЯ' ШТ*
747   185   Т2404-165(=14)' 1' 1015' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ РЕССОР И РИХТОВКИ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ Р275' ШТ*
748   186   Ц1-220-3' 1' ' МОНТАЖ СТЕНДА*
749   187   Т2308-2004(=14)' 1' 457' ВЕНТИЛЯТОР КУЗНЕЧНЫЙ Ц10-2,88ИЦ' ШТ*
750   188   Ц7-223-1' 1' ' МОНТАЖ*
751   189   С111-285(=13)' 6,25' ' ШТОРЫ ДЛЯ ПОСТОВ СВАРКИ ИЗ ТКАНИ С ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПРОПИТКОЙ*
752   190   Т1506-04018#ДОП.23(=14)' 2' 440' ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401У2' ШТ*
753   191   Ц8-62-2' 2*
754   192   1906-02018' 1*
755   193   Ц3-4-8' 1*
756   194   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.116(=14)' 1' 56' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РУЧНОЙ ПРАВКИ КУЗОВОВ АВТОМ
                ОБИЛЕЙ И-331' ШТ*
757   195   Т1805-1048#Ч4(=14)' 1' 62' НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖЕВЫЕ И35405' ШТ*
758   196   П2#СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ#*
759   197   1906-02010' 1*
760   198   Ц3-4-5' 1*
761   199   П2#УЧАСТОК МОЙКИ#*
762   200   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.6(=14)' 1' 3800' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ М-129' ШТ*
763   201   Ц9-112-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
764   202   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.15(=14)' 1' 1000' УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ СНИЗУ М136' ШТ*
765   203   Ц28-636-4' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
766   204   Т24-04-01#П.37(=14)' 1' 14210' КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ П539Б' ШТ*
767   205   Ц3-303-7' 1' ' УСТАНОВКА КОНВЕИЕРА*
768   206   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П.12(=14)' 1' 300' УСТАНОВКА ДЛЯ ШЛАНГОВОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ М217' ШТ*
769   207   Ц28-636-4' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
770   208   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П9(=14)' 1' 224' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ М203' ШТ*
771   209   С111-285(=13)' 30' ' ЗАНАВЕС БРЕЗЕНТОВЫЙ*
772   210   Т2404-01-142(=14)' 1' 55' УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ 183М' ШТ*
773   211   Ц11-701-4' 1' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ*
774   212   П2#ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ-ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ М129#*
775   213   ТЗАЯВКА#ГАРО 88-89 П12(=14)' 2' 25,8' ЩЕТКА МОЕЧНАЯ,РУЧНАЯ М906' ШТ*
776   214   Т24-04-01#П.795(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА ДЕТАЛЕЙ ВОЗДУХОМ С417' ШТ*
```

```
777     215         Т21-17#Ш1-333(=14)' 1' 30' БОЧКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЕМК.250Л' ШТ*
778     216         Д2#ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
779     217         Т23-03#Ш1-ФФ2(=14)' 1' 10000' УСТАНОВКА БЕСКАЧЕРНОЙ ОКРАСКИ Т3А3.0302.001' ШТ*
780     218         Т1ФФ5-2045#Ч4(=14)' 1' 790' УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛИВАНИЯ РАДУГА-0,63П' ШТ*
781     219         Т22Ф1#ДОП5(=14)' 1' 2500' УСТАНОВКА СУШИЛЬНАЯ УСПО-1' ШТ*
782     220         Т1Ф05-2Ф15#Ч4(=14)' 1' 32' ПЛОСКО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ПШМ-1' ШТ*
783     221         Т24Ф4Ф1-795#ДОП.24(=14)' 1' 7,5' ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА ДЕТАЛЕЙ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С417' ШТ*
784     222         Д2#КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ#*
785     223         Т17-14#Ш7-ФФ3(=14)' 1' 6,2' ВИСКОЗИМЕТР НАСТОЛЬНЫЙ ВЗ-4' ШТ*
786     224         Т22-Ф1#Ш9-Ф14(=14)' 1' 150' ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МЕШАЛКА ДЛЯ ФЛЯГ ПЛ826.05400' ШТ*
787     225         Д2#ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА#*
788     226         Т24-1С#Л.Ф503(=14)' 1' 715' МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНАЯ ВАКУУМО-ЩЕТОЧНАЯ КУ409' ШТ*
789     227         К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭВМ (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 207125

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-24

НА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18,991 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1100 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,842 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ								
1	2407-1101	-ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ-1316	1,00	35,90	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	2404Ф1-1700	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	24-19-75 П8-029	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ.М	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ								
4	24-04-01 П5-87	-ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ ДЛЯ ПЛАВКИ МОСТИКИ 8Ф22 ГИАТ.Н	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	24-04-01 П5-87	-ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ ДЛЯ ПЛАВКИ СВИНЦА 8Ф20 ГИАТ.Н	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	18-04 П204-0114	-ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ 2Ф81 ГИАТ	1,00	135,00	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц18-1-1	-УСТАНОВКА ВАННЫ	1,00	17,55	1,27	18	10	2	17,00	17
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10,04	0,76			1	0,85	1
8	24-19-73 Г8-02д	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ШТ	1,00	64,00 -	- -	64	-	- -	- -	- -
9	29-08-27 П33	-СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-403 ГИАТ ШТ	1,00	76,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
10	18-04 П204-0А5	-ВАННА ДЛЯ СЛИВА ЭЛЕКТРОЛИТА 9474 ГИАТ ШТ	1,00	150,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
11	15-06 П6-066	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗЛИВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 4406 ГИАТ.М ШТ	1,00	150,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
		КИСЛОТНАЯ								
12	18-04 П204-005	-ВАННА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 9261Н.ГИАТ ШТ	1,00	150,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
13	Ц18-1-1	-УСТАНОВКА ВАННЫ ШТ	1,00	17,55 10,04	1,27 0,76	18	10	2 1	17,00 0,85	17 1
		УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ								
14	29-08-27 П33	-СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ ДЕТАЛЕЙ 9369Т ШТ	1,00	76,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
15	24-04-05 П1022	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ШТ	2,00	95,00 -	- -	190	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ								
16	24-07 П1-101	-ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ1316 ШТ	1,00	35,90 -	- -	36	-	- -	- -	- -
17	24-04-10 П15	-ЭСТАКАДА СТОЕЧНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТОВ 9365Т ГИАТ ШТ	1,00	1436,00 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
18	Е9-123	-МОНТАЖ ЭСТАКАДЫ Т	0,12	43,91 39,44	1,06 0,34	5	5	- -	62,60 0,38	8 -
19	24-04-10 П15	-ЭСТАКАДА СТОЕЧНАЯ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 9363Т ГИАТ ШТ	1,00	1436,00 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
20	Е9-123	-МОНТАЖ ЭСТАКАДЫ Т	0,12	43,91 39,44	1,06 0,34	5	5	- -	62,60 0,38	8 -
		УЧАСТОК ОГМ								
21	24-07 П1-101	-ВАННА МОЕЧНАЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ1316	1,00	35,90	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
		ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК								
22	13-04 П204-0005	-ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 5054 ГИАТ	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
23	24-19-73 П8-029	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
24	С121-2090	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН 1166 ГИАТ	0,07	350,00	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
25	Е9-123	-МОНТАЖ	0,07	43,91	1,06	3	3	-	62,60	4
		т		39,44	0,34			-	0,38	-
		СКЛАД МАСЕЛ								
26	29-10-01 П3	-РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СВЕЖИХ ТРАНСМИССИОННЫХ И ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ С203	6,00	155,00	-	930	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
27	Ц16-3-2	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ	6,00	15,83	2,88	95	42	17	11,00	66
		шт		6,92	1,23			7	1,38	8
28	С121-1986	-ТАРА ДЛЯ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9361	1,76	248,00	-	436	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
29	Е9-123	-МОНТАЖ	1,76	43,91	1,06	77	69	2	62,60	110
		т		39,44	0,34			1	0,38	1
		УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2								
30	17-06 П7-004	-ОТСОС ПОДВЕСНОЙ ШЛАНГОВЫЙ 9245 НЭТ,ГИАТ Н	1,00	1280,00	-	1280	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК								
31	24-19-73 П8-029	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ.М	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
32	СБОРНИК ЛИМИТИР ЦЕН	-ВЕРСТАК С НИЖНИМ ОТСОСОМ ДЛЯ РАЗБОРКИ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ 1135 ГИАТ.М	1,00	342,00	-	342	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
33	24-04-02 П1-48	-СТЕНД ДЛЯ ОБИВКИ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ 3171 ГИАТ	1,00	345,00	-	345	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	Ц2-30-1	-МОНТАЖ	1,00	23,26	2,50	23	20	2	31,00	31
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,55	1,15			1	1,29	1
		УЧАСТОК ТО-1 .								
35	29-12-21 Л142	-МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ шт	2,00	145,00	-	290	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	Ц11-547-9	-МОНТАЖ шт	2,00	15,74	0,59	31	17	1	12,00	24
				8,62	0,06			-	0,07	-
		УЧАСТОК ТО-2 И ТР								
37	24-19-73 П6-029	-БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ,М шт	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	15-06 П6-056	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОГ154 шт	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК								
39	24-66-01 П102	-СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ РАДИАТОРОВ 3133 ГИАТ,М шт	1,00	241,00	-	241	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	Ц1-221-4	-МОНТАЖ шт	1,00	11,27	0,31	11	10	-	14,00	14
				9,53	0,17			-	0,19	-
41	18-04 П204-005	-ВАННА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ АВТОМОБИЛЕЙ 5055 ГИАТ шт	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	Ц18-1-1	-МОНТАЖ шт	1,00	17,55	1,27	18	10	2	17,00	17
				10,04	0,76			1	0,85	1
43	18-04 П204-014	-ВАННА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЛКЕ В ВОДЕ 8083 ГИАТ,М шт	1,00	135,00	-	135	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	Ц18-1-1	-МОНТАЖ ВАННЫ шт	1,00	17,55	1,27	18	10	2	17,00	17
				10,04	0,76			1	0,85	1
45	240491-599	-ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ НА ОДИН ОГОНЬ 8093 ГИАТ-М шт	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	01-22 П323-4	-ЭКРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ тн	0,31	259,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ								
47	24-18-31 П1-54	-СТЕЛЛАЖ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ОС14218 шт	2,00	1918,00	-	3836	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	Ц3-119-2	-СТЕЛЛАЖИ КОНСОЛЬНЫЕ ОДНО- И	2,00	184,44	42,64	369	267	85	182,00	364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВУХСТОРОННИЕ								
		ШТ		133,40	16,67			33	18,70	37
49	56-01-01 П69	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ГИАТ-М	3,00	64,00	-	192	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	56-01-01 П89	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ ГИАТ-М	3,00	64,00	-	192	-	-	-	-
		ДТ		-	-			-	-	-
51	Е9-123	-УСТАНОВКА ЭСТАКАДЫ СТОЕЧНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТОВ ГИАТ-М 9355-Т	0,36	43,91	1,06	16	14	-	62,60	23
		Т		39,44	0,34			-	0,38	-
52	С121-2112	-СТОИМОСТЬ ЭСТАКАДЫ	0,36	333,00	-	120	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
53	56-01-01 П161	-СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ	1,00	45,00	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК МОЙКИ								
54	Е9-207	-УСТАНОВКА ЭКРАНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,63	44,46	16,19	28	14	10	32,90	21
		Т		22,77	5,31			3	5,96	4
55	С121-1794	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНА	0,63	415,00	-	261	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК								
56	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ К УСТАНОВКЕ БЕСКАМЕРНОЙ ОКРАСКИ	4,20	44,02	4,35	185	112	18	34,90	147
		Т		26,56	1,40			6	1,57	7
57	С121-1794	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	4,20	415,00	-	1743	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	19-06-01 П254	-ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ РЕВЕРСИВНАЯ П-523	27,00	16,00	-	432	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Ц22-166-2	-МОНТАЖ ЦЕПИ	1,95	51,52	10,97	100	65	21	46,00	90
		Т		33,35	4,23			8	4,74	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			16880	683	164		978
			РУБ.					63		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13712	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			280	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			281	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			430	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			174	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14969	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3168	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			299	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	842	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			18991	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	842	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			16880	683	164		978
			РУБ.					63		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			13712	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			280	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			281	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			430	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			174	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			92	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			14969	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3168	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			555	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	96	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			299	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4022	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	842	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			18991	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	842	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 4ОС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20 207125

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
790      1        9207125' Н6' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
791      2        0' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                        ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                        ' ' ' НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' Тх,СО' *
792      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
793      4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
794      5        П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ#*
795      6        12497-1101(=14)' 1' 35,9' ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ-1316' ШТ*
796      7        Т24-01-170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
797      8        Т24-19-73#П8-029(=14)' 1' 64' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ,М' ШТ*
798      9        П2#УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ#*
799      10       Т24-04-01#П5-87(=14)' 1' 38' ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ ДЛЯ ПЛАВКИ МОСТИКИ 8022 ГИАТ,Н' ШТ*
800      11       Т24-01-01#П5-87(=14)' 1' 38' ЭЛЕКТРОТИГЕЛЬ ДЛЯ ПЛАВКИ СВИНЦА 8026 ГИАТ,Н' ШТ*
801      12       Т18-04#П204-014(=14)' 1' 135' ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДЕТАЛЕЙ АККУМУЛЯТОРОВ 2081 ГИАТ' ШТ*
802      13       Ц18-1-1' 1' ' УСТАНОВКА ВАННЫ*
803      14       Т24-19-73#П8-028(=14)' 1' 64' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ШТ*
804      15       Т29-08-27#П33(=14)' 1' 76' СТОЛ ДЛЯ РАЗБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-403 ГИАТ' ШТ*
805      16       Т18-04#П204-005(=14)' 1' 150' ВАННА ДЛЯ СЛИВА ЭЛЕКТРОЛИТА 9474 ГИАТ' ШТ*
806      17       Т15-06#П6-068(=14)' 1' 150' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗЛИВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 4406 ГИАТ,М' ШТ*
807      18       П2#КИСЛОТНАЯ#*
808      19       Т18-04#П204-005(=14)' 1' 150' ВАННА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 9261Н,ГИАТ' ШТ*
809      20       Ц18-1-1' 1' ' УСТАНОВКА ВАННЫ*
810      21       П2#УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ#*
811      22       Т29-08-27#П33(=14)' 1' 76' СТОЛ ДЛЯ ДЕФЕКТОВКИ ДЕТАЛЕЙ 9369Т' ШТ*
812      23       Т24-04-05#П1022(=14)' 2' 95' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
813      24       П2#УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ#*
814      25       Т24-07#П1-1#1(=14)' 1' 35,9' ВАННА МОЕЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ1316' ШТ*
815      26       Т24-04-10#П15(=14)' 1' 1436' ЭСТАКАДА СТОЕЧНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТОВ 9365Т ГИАТ' ШТ*
816      27       Е9-123(=6)' 0,119' ' МОНТАЖ ЭСТАКАДЫ*
817      28       Т24-04-10#П15(=14)' 1' 1436' ЭСТАКАДА СТОЕЧНАЯ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 9363Т ГИАТ' ШТ*
818      29       Е9-123(=6)' 0,119' ' МОНТАЖ ЭСТАКАДЫ*
819      30       П2#УЧАСТОК ОГМ#*
820      31       Т24-07#П1-101(=14)' 1' 35,9' ВАННА МОЕЧНАЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ ОМ1316' ШТ*
821      32       П2#ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК#*
822      33       Т18-04#П204-005(=14)' 1' 150' ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 5054 ГИАТ' ШТ*
823      34       Т24-19-73#П8-029(=14)' 1' 64' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ' ШТ*
824      35       С121-2096(=13)' 0,07' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН 1166 ГИАТ' ШТ*
825      36       Е9-123(=6)' 0,07' ' МОНТАЖ*
826      37       П2#СКЛАД МАСЕЛ#*
827      38       Г29-10-01#П3(=14)' 6' 155' РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СВЕЖИХ ТРАНСМИССИОННЫХ И ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ С203' ШТ*
828      39       Ц18-3-2' 6' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
829      40       С121-1986(=14)' 1,76' ' ТАРА ДЛЯ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 9361*
830      41       Е9-123(=6)' 1,76' ' МОНТАЖ*
831      42       П2#УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2#*
832      43       Г17-06#П7-004(=14)' 1' 1280' ОТСОС ПОДВЕСНОЙ ШЛАНГОВЫЙ 9245 НЭТ,ГИАТ Н' ШТ*
833      44       П2#ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК#*
834      45       Т24-19-73#П8-029(=14)' 1' 64' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ,М' ШТ*
835      46       ТСБОРНИК#ЛИМИТИР#ЦЕН(=14)' 1' 342' ВЕРСТАК С НИЖНИМ ОТСОСОМ ДЛЯ РАЗБОРКИ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ АВТОМОБИЛ
                        ЕЙ 1135.ГИАТ,М' ШТ*
836      47       Т24-04-02#П1-48(=14)' 1' 345' СТЕНД ДЛЯ ОБИВКИ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ 3171 ГИАТ' ШТ*
837      48       Ц2-50-1' 1' ' МОНТАЖ*
838      49       П2#УЧАСТОК ТО-1#*
839      50       Г29-10-01#П142(=14)' 2' 145' МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ' ШТ*
840      51       Ц11-540-9' 2' ' МОНТАЖ*
841      52       П2#УЧАСТОК ТО-2 И ТР#*
842      53       Т24-19-73#П8-029(=14)' 2' 64' БУНКЕР ДЛЯ УТИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 1112 ГИАТ,М' ШТ*
```

```
843     54          Т15-06#П6-058(=14)' 1' 150' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ОГ154' ШТ*
844     55          П2#СБАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК#*
845     56          Т24-04-01#П152(=14)' 1' 241' СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ РАДИАТОРОВ 3133 ГИАТ,М' ШТ*
846     57          Д1-225-4' 1' ' МОНТАЖ*
847     58          Г18-04#П204-005(=14)' 1' 150' ВАННА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ АВТОМОБИЛЕЙ 5055 ГИАТ' ШТ*
848     59          Д15-1-1' 1' ' МОНТАЖ*
849     60          Г16-04#П204-014(=14)' 1' 135' ВАННА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАКАЛКЕ В ВОДЕ 8083 ГИАТ,М' ШТ*
850     61          Д18-1-1' 1' ' МОНТАЖ ВАННЫ*
851     62          Т240401-599(=14)' 1' 62' ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ НА ОДИН ОГОНЬ 8093 ГИАТ-М' ШТ*
852     63          Т01-22#П323-4(=14)' 0,314' 259' ЭКРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ' ТН*
853     64          П2#СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ#*
854     65          Т24-16-31#П1-54(=14)' 2' 1918' СТЕЛЛАЖ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ОС14218' ШТ*
855     66          Д3-119-2' 2*
856     67          Т56-01-01#П89(=14)' 3' 64' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ ГИАТ-М' ШТ*
857     68          Т56-01-01#П89(=14)' 3' 64' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ РЕССОР АВТОМОБИЛЕЙ ГИАТ-М' ШТ*
858     69          Е9-123(=7)' 0,56' ' УСТАНОВКА ЭСТАКАДЫ СТОЕЧНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТОВ ГИАТ-М 9365-Т*
859     70          С121-2112(=13)' 0,36' ' СТОИМОСТЬ ЭСТАКАДЫ*
860     71          Г56-01-01#П161(=14)' 1' 45' СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ' ШТ*
861     72          П2#УЧАСТОК МОЙКИ#*
862     73          Е9-207(=7)' 0,65' ' УСТАНОВКА ЭКРАНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО*
863     74          С121-1794(=13)' 0,65' ' СТОИМОСТЬ ЭКРАНА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО*
864     75          П2#ОКРАСОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
865     76          Е9-122(=7)' 4,2' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К УСТАНОВКЕ БЕСКАМЕРНОЙ ОКРАСКИ*
866     77          С121-1794(=13)' 4,2' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
867     78          Т19-06-01#П254(=14)' 27' 16' ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ РЕВЕРСИВНАЯ Л-523' ШТ*
868     79          Д22-166-2' 1,95' ' МОНТАЖ ЦЕПИ*
869     80          П' О.К.ХАЛИМАНСКАЯ' Г.М.РОГОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗеС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 207127

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-25

НА ИНВЕНТАРЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,233 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	: ЭКСПЛ. МАШИН	: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ. МАШИН	: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ

1	29-08-27 П.33	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ Р901 ШТ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-	-	-	-
2	24-18-31 П.235	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3 СЕКЦИЙ 5153 ШТ	4,00	65,00	-	260	-	-	-	-	-	-	-
3	56-01-71 П.69	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ.М ШТ	3,00	54,00	-	162	-	-	-	-	-	-	-
4	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ ШТ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-	-	-	-
5	29-08-27 П.33	-СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ШТ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-	-	-	-
6	24-04-05 П1-027	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ Р968 ШТ	1,00	174,00	-	174	-	-	-	-	-	-	-
7	24-04-05 П1026	-ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р503 Н.ГИАТ ШТ	1,00	147,00	-	147	-	-	-	-	-	-	-
8	24-19-73 П.8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ								
9	29-18-27 П.53	-ВЕРСТАК АККУМУЛЯТОРЩИКА 5106 ГОСНИТИ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	56-01-1 П.3в	-ШКАФ МОНТАЖНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕЛЕЙ 9525 ГИАТ.М	1,00	203,00	-	203	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	56-01-1 П.599	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	24-18-31 П.235	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 1165 ГИАТ.М	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КИСЛОТНАЯ								
13	56-01-01 П.69	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ.М	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЗАРЯДНАЯ								
14	24-18-31 П.235	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	ЗАЯВКА С-Х ТЕХНИКА 86-88Г П52	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4403 ГИАТ.М	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ								
16	56-01-01 П69	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ	6,00	54,00	-	324	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	24-18-31 П.235	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ	3,00	65,00	-	195	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	24-18-31 П.237	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА 1168 ГИАТ	1,00	177,00	-	177	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	24-04-01 П.170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102	4,00	57,00	-	228	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	56-01-01 П.599	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ	2,00	98,00	-	196	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	24-19-73 П.8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ М	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
22	56-01-01 П69	-ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ Р958	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ								
23	24-19-73 П.8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК ОГМ								
24	24-19-73 П.8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ	1,00	64,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	24-18-31 П235	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	56-01-01 П.69	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1967 ГИАТ	3,00	54,00	-	162	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК								
28	56-01-01 П.76	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162 ГИАТ.М	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	24-04-02 П110	-ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШИН 5102 ГОСНИТИ	1,00	61,00	-	61	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ПР-НТ 113 Ч2СТР47	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ	1,00	169,92	-	170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК								
32	24-18-31 П.239	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС ОДНОЯРУСНЫЙ Р5085 ГИАТ	1,00	43,00	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	56-01-01 П.76	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162 ГИАТ.М	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	24-04-05 П.1-125	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДИСКОВ КОЛЕС Р969	1,00	123,00	-	123	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СКЛАД ШИН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	56-01-01 П.390	-ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532 ШТ	1,00	98,00 - -	- - -	98	-	- - -	- - -	- - -
36	56-01-01 П.76	-ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162 ШТ	2,00	20,00 - -	- - -	40	-	- - -	- - -	- - -

УРК И ПРОМКЛАДОВАЯ

37	24-18-31 П.235	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ ШТ	3,00	65,00 - -	- - -	195	-	- - -	- - -	- - -
38	56-01-01 П.160	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	42,00 - -	- - -	42	-	- - -	- - -	- - -
39	56-01-01 П.326	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	74,00 - -	- - -	74	-	- - -	- - -	- - -
40	24-04-05 П.1-022	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036 ГИАТ.Н ШТ	3,00	95,00 - -	- - -	285	-	- - -	- - -	- - -

КОМПРЕССОРНАЯ

41	24-04-11 П.170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102 ШТ	1,00	57,00 - -	- - -	57	-	- - -	- - -	- - -
42	24-04-05 П1-022	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127 ГИАТ.М ШТ	1,00	95,00 - -	- - -	95	-	- - -	- - -	- - -

УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2

43	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126.ГОСНИТИ ШТ	1,00	98,00 - -	- - -	98	-	- - -	- - -	- - -
44	24-04-01 П.170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО102 ШТ	1,00	57,00 - -	- - -	57	-	- - -	- - -	- - -
45	56-01-01 П.160	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	42,00 - -	- - -	42	-	- - -	- - -	- - -
46	56-01-01 П.326	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ ШТ	1,00	74,00 - -	- - -	74	-	- - -	- - -	- - -

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК

47	56-01-01 П.590	-ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532 ГИАТ ШТ	1,00	98,00 - -	- - -	98	-	- - -	- - -	- - -
48	24-04-05 П1-025	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ 1159 ГИАТ.М ШТ	1,00	123,00 - -	- - -	123	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	56-01-01 П.594	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ ШТ	1,00	98,00 - -	-	98	-	- - -	- - -	- - -
50	29-10-01 П.136	-СТОЛ ДЛЯ ЗАКРОЙНЫХ РАБОТ 1161 ГИАТ ШТ	1,00	285,00 - -	-	285	-	- - -	- - -	- - -
51	24-04-02 П1-10	-ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р529А ШТ	1,00	61,00 - -	-	61	-	- - -	- - -	- - -
		УЧАСТОК ТО-1								
52	24-19-73 П8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ШТ	2,00	64,00 - -	-	128	-	- - -	- - -	- - -
53	24-18-31 П.2-371	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ШТ	2,00	177,00 - -	-	354	-	- - -	- - -	- - -
54	24-04-01 П170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102 ШТ	2,00	57,00 - -	-	114	-	- - -	- - -	- - -
55	56-01-01 П.594	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ ШТ	2,00	98,00 - -	-	196	-	- - -	- - -	- - -
		УЧАСТОК ТО-2 И ТР								
56	24-18-31 П.2-371	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ГИАТ.М ШТ	3,00	177,00 - -	-	531	-	- - -	- - -	- - -
57	24-04-01 П.170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102 ШТ	5,00	57,00 - -	-	285	-	- - -	- - -	- - -
58	24-19-73 П.8-029	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ.М ШТ	3,00	64,00 - -	-	192	-	- - -	- - -	- - -
59	56-01-01 П590	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ ШТ	4,00	98,00 - -	-	392	-	- - -	- - -	- - -
		СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК								
60	24-18-31 П.2371	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1164 ГИАТ ШТ	1,00	177,00 - -	-	177	-	- - -	- - -	- - -
61	24-18-31 П.2-371	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954 ГИАТ.М ШТ	1,00	177,00 - -	-	177	-	- - -	- - -	- - -
62	24-18-31 П.243	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ 1071 ГИАТ.Н ШТ	1,00	95,00 - -	-	95	-	- - -	- - -	- - -
63	СБОРНИК ЛИМИТИР	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ПРОПАРИВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ	1,00	574,00 - -	-	574	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИЕЛ	АВТОМОБИЛЕЙ 2@с7 ГИАТ.М		-	-			-	-	-
	РАЗДЕЛ 3	ШТ								
64	Ц16-1-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	1,@@	17,55	1,27	18	1@	2	17,@@	17
		ШТ		1@,@4	@,76			1	@,85	1
65	24-19-73	-ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО	1,@@	64,@@	-	64	-	-	-	-
	П.1-@29	ИНСТРУМЕНТА 2250Н-ГИАТ		-	-			-	-	-
		ШТ								
66	24-19-73	-ЛАРЬ ДЛЯ УГЛЯ 1@96Н-ГИАТ	1,@@	64,@@	-	64	-	-	-	-
	П.8-@29	ШТ		-	-			-	-	-
67	29-1@-@1	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ С	2,@@	285,@@	-	57@	-	-	-	-
	П.74	КИСЛОРОДОМ 1126 ГИАТ-М		-	-			-	-	-
		ШТ								
68	24-@4-@5	-СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3	1,@@	95,@@	-	95	-	-	-	-
	П1-@22	СЕКЦИЙ ГОСНИТИ 5153		-	-			-	-	-
		ШТ								
69	24-@4-@2	-СТОЛ ДЛЯ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ	1,@@	94,@@	-	94	-	-	-	-
	П.123	ОКС-7547		-	-			-	-	-
		ШТ								
7@	24-@4-@2	-СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ	1,@@	94,@@	-	94	-	-	-	-
	П.123	РАБОТ ОКС-7523		-	-			-	-	-
		ШТ								
71	15@6-@@58	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СВАРОЧНЫХ	1,@@	96,@@	-	9@	-	-	-	-
		БАЛЛОНОВ ГИАТ 4467-М		-	-			-	-	-
		ШТ								
		СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ								
72	56-@1-@1	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ	1,@@	71,@@	-	71	-	-	-	-
	П.324	ШТ		-	-			-	-	-
73	56-@1-@1	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И	2,@@	98,@@	-	196	-	-	-	-
	П.59@	МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ								
		ГОСНИТИ 5126		-	-			-	-	-
		ШТ								
		СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ								
74	29-1@-@1	-СТОИМОСТЬ РАМ	16,@@	16,@@	-	256	-	-	-	-
	П.11@	ШТ		-	-			-	-	-
75	29-1@-@1	-СТОИМОСТЬ ПОЛОК	56,@@	15,@@	-	84@	-	-	-	-
	П.1@7	ШТ		-	-			-	-	-
76	29-1@-@1	-СТОИМОСТЬ ВСТАВОК	32,@@	@,32	-	1@	-	-	-	-
	П.1@5	ШТ		-	-			-	-	-
77	29-1@-@1	-СТОИМОСТЬ ГАРЫ	112,@@	11,@@	-	1232	-	-	-	-
	П.1@9	ШТ		-	-			-	-	-
78	56-@1-@1	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ	1,@@	42,@@	-	42	-	-	-	-
	П.16@	ШТ		-	-			-	-	-
79	24-18-31	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ	4,@@	15,7@	-	63	-	-	-	-
	П.221	ДВИГАТЕЛЕЙ ГИАТ-М 9412								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
8ф	24-18-31 П.222	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГИАТ-М 9416	6,ФФ	8,5ф	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	24-19-73 П.8-ф29	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ГИАТ-М 1169	1,ФФ	64,ФФ	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
82	24-18-31 П.237	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕЙ И КАРДАНОВ Р544	1,ФФ	177,ФФ	-	177	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЧАСТОК МОЙКИ								
83	29-ФФ-27 П.33	-СТОЛ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГИАТ-М Р-942	2,ФФ	76,ФФ	-	152	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	24-19-73 П.8-ф29	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ГИАТ-М 1169	2,ФФ	64,ФФ	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ								
85	СБОРНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН ТАБЛ.2ф	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2,ФФ	114,54	-	229	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	5ф-ф1-ф1 1989-5 П.544	-СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПЛ-36294	1,ФФ	272,ФФ	-	272	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13949	1ф	2		17
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		13931	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		277	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		286	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		433	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		184	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		94	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		15205	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		15233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	12	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.Ф) Ф 207127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13949	10	2		17
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13931	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			277	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			286	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			433	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			184	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			94	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15205	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
                1       32007127' НВ' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
                2       0' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                          ПРОЕКТУ. АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                          ' ' ' ИНВЕНТАРЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ТХ,СО' *
                3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
                4       Р ОБОРУДОВАНИЕ*
                5       П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ ПИТАНИЯ#*
                6       Т29-08-27#П.33(=14)' 1' 76' ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА КАРБЮРАТОРОВ Р901' ШТ*
                7       Т24-18-31#П.235(=14)' 4' 65' СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3 СЕКЦИЙ 5153' ШТ*
                8       Т56-01-01#П.69(=14)' 3' 54' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ.М' ШТ*
                9       Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
                10      Т29-08-27#П.33(=14)' 1' 76' СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ' ШТ*
                11      Т24-04-05#П1-027(=14)' 1' 174' ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ Р968' ШТ*
                12      Т24-04-05#П1026(=14)' 1' 147' ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р503 Н.ГИАТ' ШТ*
                13      Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ' ШТ*
                14      П2#УЧАСТОК РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ#*
                15      Т29-08-27#П.33(=14)' 1' 76' ВЕРСТАК АККУМУЛЯТОРЩИКА 5106 ГОСНИТИ' ШТ*
                16      Т56-01-01#П.36(=14)' 1' 203' ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТИГЕЛЕЙ 9525 ГИАТ.М' ШТ*
                17      Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
                18      Т24-18-31#П.235(=14)' 1' 65' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 1165 ГИАТ.М' ШТ*
                19      П2#КИСЛОТНАЯ#*
                20      Т56-01-01#П.69(=14)' 1' 54' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ.М' ШТ*
                21      П2#ЗАРЯДНАЯ#*
                22      Т24-18-31#П.235(=14)' 1' 65' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ' ШТ*
                23      Т3АЯВКА#С-Х ТЕХНИКА 86-88Г П52(=14)' 1' 170' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОДЪЕМА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 4
                          403 ГИАТ.М' ШТ*
                24      П2#УЧАСТОК СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ И АГРЕГАТНЫЙ#*
                25      Т56-01-01#П69(=14)' 6' 54' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ' ШТ*
                26      Т24-18-31#П.235(=14)' 3' 65' СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
                27      Т24-18-31#П.237(=14)' 1' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА 1168 ГИАТ' ШТ*
                28      Т24-04-01#П.170(=14)' 4' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
                29      Т56-01-01#П.590(=14)' 2' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
                30      Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ М' ШТ*
                31      Т56-01-01#П69(=14)' 1' 54' ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ Р950' ШТ*
                32      П2#УЧАСТОК МОЙКИ АГРЕГАТОВ#*
                33      Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ' ШТ*
                34      П2#УЧАСТОК ОГМ#*
                35      Т24-19-73#П8-029(=14)' 1' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ' ШТ*
                36      Т24-18-31#П235(=14)' 1' 65' СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
                37      Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
                38      Т56-01-01#П.69(=14)' 3' 54' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087 ГИАТ' ШТ*
                39      П2#ШИНОРЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК#*
                40      Т56-01-01#П.76(=14)' 2' 20' ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162 ГИАТ.М' ШТ*
                41      Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532' ШТ*
                42      Т24-04-02#П110(=14)' 1' 61' ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШИН 5102 ГОСНИТИ' ШТ*
                43      ТПР-НТ 113#Ч2СТР47(=14)' 1' 169,92' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
                44      П2#ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК#*
                45      Т24-18-31#П.239(=14)' 1' 43' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС ОДНОЯРУСНЫЙ Р508Б ГИАТ' ШТ*
                46      Т56-01-01#П.76(=14)' 1' 20' ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162 ГИАТ.М' ШТ*
                47      Т24-04-05#П.1-025(=14)' 1' 123' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДИСКОВ КОЛЕС Р969' ШТ*
                48      П2#СКЛАД ШИН#*
                49      Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532' ШТ*
                50      Т56-01-01#П.76(=14)' 2' 20' ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР 1162' ШТ*
                51      П2#ИРК И ПРОМКЛАДОВАЯ#*
                52      Т24-18-31#П.235(=14)' 3' 65' СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3-Х СЕКЦИЙ 5154 ГОСНИТИ' ШТ*
                53      Т56-01-01#П.160(=14)' 1' 42' СТОЛ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
```

```
 956      54        Т56-01-01#П.326(=14)' 1' 74' ШКАФ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
 957      55        Т24-04-05#П.1-022(=14)' 3' 95' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 1036 ГИАТ.Н' ШТ*
 958      56        П2#КОМПРЕССОРНАЯ#*
 959      57        Т24-04-01#П.170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
 960      58        Т24-04-05#П1-022(=14)' 1' 95' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 1127 ГИАТ.М' ШТ*
 961      59        П2#УЧАСТОК УГЛУБЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ Д-2#*
 962      60        Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
 963      61        Т24-04-01#П.170(=14)' 1' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО102' ШТ*
 964      62        Т56-01-01#П.160(=14)' 1' 42' СТОЛ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
 965      63        Т56-01-01#П.326(=14)' 1' 74' ШКАФ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
 966      64        П2#ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ И ОБОЙНЫЙ УЧАСТОК#*
 967      65        Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ПОЧИНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р532 ГИАТ' ШТ*
 968      66        Т24-04-05#П1-025(=14)' 1' 123' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОДУШЕК И СПИНОК СИДЕНИЙ 1159 ГИАТ.М' ШТ*
 969      67        Т56-01-01#П.590(=14)' 1' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
 970      68        Т29-10-01#П.136(=14)' 1' 285' СТОЛ ДЛЯ ЗАКРОЙНЫХ РАБОТ 1161 ГИАТ' ШТ*
 971      69        Т24-04-02#П1-10(=14)' 1' 61' ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р529А' ШТ*
 972      70        П2#УЧАСТОК ТО-1#*
 973      71        Т24-19-73#П8-029(=14)' 2' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА' ШТ*
 974      72        Т24-18-31#П.2-371(=14)' 2' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
 975      73        Т24-04-01#П170(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
 976      74        Т56-01-01#П.590(=14)' 2' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
 977      75        П2#УЧАСТОК ТО-2 И ТР#*
 978      76        Т24-18-31#П.2-371(=14)' 3' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ГИАТ.М' ШТ*
 979      77        Т24-04-01#П.170(=14)' 5' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО НО-102' ШТ*
 980      78        Т24-19-73#П.8-029(=14)' 3' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА 1169 ГИАТ.М' ШТ*
 981      79        Т56-01-01#П590(=14)' 4' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 ГОСНИТИ' ШТ*
 982      80        П2#СВАРОЧНО-КУЗНЕЧНЫЙ УЧАСТОК#*
 983      81        Т24-18-31#П.2371(=14)' 1' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И ТОПЛИВНЫХ БАКОВ 1164 ГИАТ' ШТ*
 984      82        Т24-18-31#П.2-371(=14)' 1' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954 ГИАТ.М' ШТ*
 985      83        Т24-18-31#П.243(=14)' 1' 95' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РЕССОРНЫХ ЛИСТОВ 1071 ГИАТ.Н' ШТ*
 986      84        ТСБОРНИК#ЛИМИТИР#ЦЕН РАЗДЕЛ 3(=14)' 1' 574' УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ПРОПАРИВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ АВТОМОБИЛ
                    ЕЙ 2067 ГИАТ.М' ШТ*
 987      85        Ц18-1-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
 988      86        Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 2250Н-ГИАТ' ШТ*
 989      87        Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЛАРЬ ДЛЯ УГЛЯ 1096Н-ГИАТ' ШТ*
 990      88        Т29-10-01#П.74(=14)' 2' 285' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАЛЛОНОВ С КИСЛОРОДОМ 1126 ГИАТ-М' ШТ*
 991      89        Т24-04-05#П1-022(=14)' 1' 95' СТЕЛЛАЖ СЕКЦИОННЫЙ ИЗ 3 СЕКЦИЙ ГОСНИТИ 5153' ШТ*
 992      90        Т24-04-02#П.123(=14)' 1' 94' СТОЛ ДЛЯ ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС-7547' ШТ*
 993      91        Т24-04-02#П.123(=14)' 1' 94' СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС-7523' ШТ*
 994      92        Т1506-6058(=14)' 1' 96' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СВАРОЧНЫХ БАЛЛОНОВ ГИАТ 4407-М' ШТ*
 995      93        П2#СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ,АГРЕГАТОВ И МАТЕРИАЛОВ#*
 996      94        Т56-01-01#П.324(=14)' 1' 71' ШКАФ КОНТОРСКИЙ' ШТ*
 997      95        Т56-01-01#П.590(=14)' 2' 98' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ГОСНИТИ 5126' ШТ*
 998      96        П2#СТЕЛЛАЖ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ#*
 999      97        Т29-10-01#П.110(=14)' 16' 16,0' СТОИМОСТЬ РАМ' ШТ*
1000      98        Т29-10-01#П.107(=14)' 56' 15' СТОИМОСТЬ ПОЛОК' ШТ*
1001      99        Т29-10-01#П.105(=14)' 32' 0,32' СТОИМОСТЬ ВСТАВОК' ШТ*
1002     100        Т29-10-01#П.109(=14)' 112' 11' СТОИМОСТЬ ТАРЫ' ШТ*
1003     101        Т56-01-01#П.160(=14)' 1' 42' СТОЛ КОНТОРСКИИ' ШТ*
1004     102        Т24-18-31#П.221(=14)' 4' 15,7' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ГИАТ-М 9412' ШТ*
1005     103        Т24-18-31#П.222(=14)' 6' 8,5' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ ДЛЯ МОСТОВ АВТОМОБИЛЕЙ ГИАТ-М 9416' ШТ*
1006     104        Т24-19-73#П.8-029(=14)' 1' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ГИАТ-М 1169' ШТ*
1007     105        Т24-18-31#П.237(=14)' 1' 177' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ РУЛЕЙ И КАРДАНОВ Р544' ШТ*
1008     106        П2#УЧАСТОК МОЙКИ#*
1009     107        Т29-08-27#П.33(=14)' 2' 76' СТОЛ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГИАТ-М Р-942' ШТ*
1010     108        Т24-19-73#П.8-029(=14)' 2' 64' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА ГИАТ-М 1169' ШТ*
1011     109        П2#КРАСКОПРИГОТОВИТЕЛЬНАЯ#*
1012     110        ТСБОРНИК#ЛИМИТНЫХ ЦЕН ТАБЛ.20(=14)' 2' 114,54' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ' ШТ*
1013     111        Т56-01-01#1980-5#П.544(=14)' 1' 272' СТОЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПЛ-36294' ШТ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 25 207127

1=14 112 К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА' *

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 207126

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-26

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ТРУБОПРОВОДЫ МАСЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,200 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 927 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,559 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	593,00	0,55	0,04	326	291	24	1,00	593		
		М		0,49	0,01			6	0,01	6		
2	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,06	252,39	6,34	15	14	-	354,00	21		
		Т		238,05	1,84			-	2,06	-		
3	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,06	221,15	5,63	13	12	-	328,00	20		
		Т		205,85	1,67			-	1,87	-		
4	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,20	142,35	4,00	28	26	1	200,00	40		
		Т		131,10	1,37			-	1,54	-		
5	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	7,00	0,86	-	6	6	-	1,00	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,84	-			-	-	-
		ШТ								
- 6	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	3,00	0,87	-	3	3	-	1,00	3
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ		0,85	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц12-807-4	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	20,00	1,04	0,01	21	20	-	2,00	40
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ		0,99	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	44,00	0,92	-	40	38	-	1,00	44
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,86	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц12-805-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МЕМБРАННОГО 15К4883РДИАМ.50ММ	1,00	2,96	0,10	3	3	-	3,00	3
		ШТ		2,62	0,03			-	0,03	-
10	Ц12-866-1	-УСТАНОВКА ВОДОСБОРНИКА	4,00	1,76	0,06	7	6	-	2,00	8
		ШТ		1,50	0,02			-	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		462	419	25		779
				РУБ.				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		462	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		863	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		863	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	485	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

11	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	70,00	0,21	-	15	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	С113-131	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ	30,00	0,36	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.5 М								
13	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-2.5 М	60,00	0,64	-	38	-	-	-	-
14	С113-49	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М	110,00	0,37	-	41	-	-	-	-
15	С113-51	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М	3,00	0,60	-	2	-	-	-	-
16	С113-52	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	80,00	0,78	-	62	-	-	-	-
17	С113-54	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3.5 М	400,00	1,20	-	480	-	-	-	-
18	С130-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	9,00	4,32	-	39	-	-	-	-
19	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	7,00	1,72	-	12	-	-	-	-
20	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	3,00	2,57	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шТ								
21	С130-108	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЧ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	11,00	4,40	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ьТ								
22	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЧУГЬЬК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАЬЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ Ь ММ: 15	44,00	1,01	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ьТ								
23	2307-10332 К=1,12	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ТИПА СЬМГ 15КЧ883Р,СЬМГ,ДУ50,РУ1	1,00	41,44	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шТ								
24	С130-12	-ВОДОСЬОРНИК925Ф-Н	4,00	29,60	-	118	-	-	-	-
		ьТ		-	-			-	-	-
25	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЬВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	90,00	1,72	-	155	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
26	СРОИТЕЛЬНЫЕ-РАБОТЬ		-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЬЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕЬИЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	1,61	66,56	0,03	107	71	-	68,00	110
				44,16	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЬЕ ЗАТРАТЬ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1221	71	-		110
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1114	-	-		-
		ПЛАНОВЬЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1202	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАЬОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАЬОТНАЯ ПЛАТА Ь Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЬЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЬСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЬЕ РАЬОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАЬОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАЬОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПРЯМЬЕ ЗАТРАТЬ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1683	490	25		889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									6	6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1576	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2065	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		815
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	485	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		927
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	559	-		-

СОСТАВИЛ С.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
870      1      3207126' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
871      2      К' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ П
                       РОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 10* ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' '
                       ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ТРУБОПРОВОДЫ МАСЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА'
                       ТХ,СО' *
872      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н16=80*
873      4      РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
874      5      Ц12-1-1' 593*
875      6      Ц12-2-3' 0,06*
876      7      Ц12-2-4' 0,055*
877      8      Ц12-2-6' 0,201*
878      9      Ц12-807-1' 7*
879      10     Ц12-807-2' 3*
880      11     Ц12-807-4' 20*
881      12     Ц12-609-1' 44*
882      13     Ц12-805-2(А4,1,25)(А5,1,25)' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МЕМБРАННОГО15КЧ883РДИАМ.50ММ*
883      14     Ц12-808-1' 4' ' УСТАНОВКА ВОДОСБОРНИКА*
884      15     РМАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
885      16     С113-129(=13)' 70*
886      17     С113-131(=13)' 30*
887      18     С113-137(=13)' 60*
888      19     С113-49(=13)' 110*
889      20     С113-51(=13)' 3*
890      21     С113-52(=13)' 90*
891      22     С113-54(=13)' 400*
892      23     С130-2040(=13)' 9*
893      24     С130-104(=13)' 7*
894      25     С130-106(=13)' 3*
895      26     С130-108(=13)' 11*
896      27     С130-1022(=13)' 44*
897      28     2307-10332#К=1,12(А1,1,12)(=13)' 1*
898      29     С130-12(=13)' 4' ' ВОДОСБОРНИК9250-Н*
899      30     С130-1482(=13)' 90*
900      31     СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
901      32     Е15-614' 161,1*
902      33     К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-27

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР.С01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,828 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССЫЛАЮЧНИК-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЧИКИ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-33.2 ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ	2,00 ШТ	69,76 -	- -	140	-	- -	- -	- -	
2	ССЫЛАЮЧНИК-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЧИКИ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-33.3 ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ	2,00 ШТ	104,64 -	- -	209	-	- -	- -	- -	
3	ССЫЛАЮЧНИК-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЧИКИ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-25.4 ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ	2,00 ШТ	139,52 -	- -	279	-	- -	- -	- -	
4	ССЫЛАЮЧНИК-ТО ЖЕ,ТИПМДВ-25.4 ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ	1,00 ШТ	139,52 -	- -	140	-	- -	- -	- -	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 2 207161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОР-2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ									
5	ССЫЛАВОЧНИК-СКАНЫЙ ДЛЯ ШКАФЧИКОВ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ	шТ	7,00	3,81	-	27	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.				795	-	-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	Руб.						-		-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.				795	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.				23	-	-		-
	ЗАГОТСБ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	Руб.				10	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	Руб.				828	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.				828	-	-		-

СОСТАВИЛ А.Е.СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ Р.Е.ЛЯЛИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
1160      1       Э207161' Р8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
1161      2       К' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                  ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                  ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' АР,С01' *
1162      3       Н25=3' Н27=1,2*
1163      4       СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 2' 32.2.1,09' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКА
                  ФЧИКИ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-33.2' ШТ*
1164      5       СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 2' 32.3.1,09' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКА
                  ФЧИКИ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-33.3' ШТ*
1165      6       СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 2' 32.4.1,09' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКА
                  ФЧИКИ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЕ,ТИПМД-25.4' ШТ*
1166      7       СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 1' 32.4.1,09' ТО ЖЕ,ТИПМДВ-25.4
                  ' ШТ*
1167      8       СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ2СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 7' 3,5.1,09' СКАМЬИ ДЛЯ ШКАФЧИК
                  ОВ' ШТ*
1168      9       К' А.Е.СИДОРОВА' Р.Е.ЛЯЛИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ
СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N I-28

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ СПЗ03.АПМ Л.5-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	10.811	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	7.672	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	3.139	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.931	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	716.19	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.527	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 9890 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	С130-519 К1= 1.120	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2) РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50 ШТ	3.000	- 1.06	-	3.18	-	-	-	-	-		
2	С130-525	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12КГС/СМ2) ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-50 ШТ	6.000	- 0.56	-	3.36	-	-	-	-	-		
3	С130-524	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/М2) МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-80 ШТ	2.000	- 0.79	-	1.58	-	-	-	-	-		
4	2303-51027 -А	АППАРАТ ЕМКОСТНОЙ ВЭЗ1-1-1,0 ШТ	1.000	1100.00	1100.00	-	-	-	-	-	-		
5	Ц18-1-3	МОНТАЖ АППАРАТОВ ИЛИ СОСУДОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА 0.79Т ШТ	1.000	- 23.90	-	23.90	14.00	3.11 1.44	27.00 1.86	27.00 1.86	-		
6	1906-1013	КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 3,0 ШТ	1.000	216.00	216.00	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц3-1-1	КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ	1.000	- 23.40	-	23.40	16.90	2.20 1.06	31.70 1.37	31.70 1.37	-
8	2301-Р-00	НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 1 Д200-90А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4 АНМ 200 L2 У3 ШТ	2.000	1388.00	2776.00	-	-	-	-	-	-
9	Ц7-281-1	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНРОБЕЖНЫЙ МАССОЙ ДО 0.91Т ШТ	2.000	- 25.60	-	51.20	28.20	7.02 3.18	26.00 2.05	52.00 4.10	-
10	2301-Е-00	НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ-ЦВК-4/112-У2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4 АМ 180 S2 У3 ШТ	2.000	630.00	1260.00	-	-	-	-	-	-
11	Ц7-281-10	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАССОЙ ДО 0.425Т ШТ	2.000	- 18.10	-	36.20	24.00	4.04 1.94	22.00 1.25	44.00 2.50	-
12	230210-100 28	КОМПРЕССОР ПЕРЕДВИЖНОЙ СО-7Б ШТ	1.000	175.00	175.00	-	-	-	-	-	-
13	240238-3030 6	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОВП-10.01 ШТ	2.000	27.00	54.00	-	-	-	-	-	-
14	Ц12-427-1	ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-51мм ДЛИНОЙ 20М КОМПЛЕКТ	2.000	- 1.53	-	2.66	2.32	0.30 0.12	0.97 0.08	1.94 0.16	-
15	4306-7221 Д К1= 1.120	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДУ51 М	20.000	- 2.07	-	41.40	-	-	-	-	-
16	517-1153 К1= 1.120	РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ НЕАРМИРОВАННЫЙ М	8.000	- 4.93	-	39.44	-	-	-	-	-
17	Ц12-428-2	ПОДЗЕМНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ (БРАНДСПОЙТ) ШТ	1.000	- 0.79	-	0.79	0.78	-	0.90	0.90	-
18	24029-5062 К1= 1.120	СТВОЛ РУЧНОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОЖАРНЫХ КРАНОВ РС-50.01 ШТ	1.000	- 0.95	-	0.95	-	-	-	-	-
19	170443-213 97	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-6 ШТ	4.000	8.00	32.00	-	-	-	-	-	-
20	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4.000	- 0.80	-	3.20	3.08	-	1.00	4.00	-
21	Ц12-800-2	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	6.000	- 2.23	-	13.38	11.16	0.30 0.06	3.00 0.01	18.00 0.06	-
22	2307-102388 К1= 1.120	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ50,РУ16 ШТ	6.000	- 5.60	-	33.60	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц12-807-3	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ ШТ	4.000	- 3.59	-	14.36	11.64	1.36 0.20	5.00 0.06	20.00 0.24	-
24	2307-10234 К1= 1.120	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч14П ,ДУ65,РУ16 ШТ	2.000	- 20,16	-	40,32	-	-	-	-	-
25	2307-10240 К1= 1.120	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч14П ,ДУ80,РУ16 ШТ	2.000	- 21.84	-	43,68	-	-	-	-	-
26	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	7.000	- 0,75	-	5,25	5.11	-	1.00	7.00	-
27	Ц12-807-2	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ ШТ	2.000	- 0.76	-	1.52	1.48	-	1.00	2.00	-
28	Ц12-807-4	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	7.000	- 0,91	-	6.37	6.02	0.07	2.00	14.00	-
29	2307-10225 К1= 1.120	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2,ДУ15,РУ16 ШТ	7.000	- 1.46	-	10.22	-	-	-	-	-
30	2307-10228 К1= 1.120	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2,ДУ32,РУ16 ШТ	2.000	- 2,46	-	4.92	-	-	-	-	-
31	2307-10230 К1= 1.120	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2,ДУ50,РУ16 ШТ	7,000	- 4.26	-	29,82	-	-	-	-	-
32	Ц12-800-3 К2= 1.250	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ ШТ	1.000	- 4,32	-	4,32	3.64	0.34 0.05	6.25 0.06	6,25 0.06	-
33	2307-10399	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15К4888Р СВМ ДУ65;РУ16 ШТ	1.000	51.00	51.00	-	-	-	-	-	-
34	Ц12-800-2 К2= 1.250	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	1.000	- 2.70	-	2,70	2.33	0.05 0.01	3.75 0.01	3,75 0.01	-
35	2307-10423	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАН. С ЭЛ. ПРИВОДОМ 15К4922БР ДУ50;РУ40 ШТ	1,000	158,00	158.00	-	-	-	-	-	-
36	Ц12-802-3	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	1.000	- 2,08	-	2.08	1.71	0.06 0.01	3.00 0.01	3,00 0.01	-
37	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	5.000	- 7.52	-	37.60	16.90	1.60 0.20	6.00 0.05	30.00 0.25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	3.000	- 7.52	-	22.56	10.14	0.96 0.12	6.00 0.05	18.00 0.15	-
39	Ц12-802-7	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150 ШТ	2.000	- 9.42	-	18.84	9.54	1.24 0.24	8.00 0.15	16.00 0.30	-
40	С130-645	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1.000	- 14.60	-	14.60	-	-	-	-	-
41	С130-646	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	5.000	- 20.30	-	101.50	-	-	-	-	-
42	С130-647	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ШТ	3.000	- 24.20	-	72.60	-	-	-	-	-
43	С130-649	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 ШТ	2.000	- 40.40	-	80.80	-	-	-	-	-
44	Ц12-790-3	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ ШТ	2.000	- 2.11	-	4.22	3.44	0.12 0.02	3.00 0.01	6.00 0.02	-
45	2307-201593	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ЗКЛ К1= 1.120 2-16 30С41НЖ ДУ50; РУ16 ШТ	2,000	- 33.60	-	67.20	-	-	-	-	-
46	Ц12-803-2	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ	3.000	- 2.06	-	6.18	5.25	0.15 0.03	3.00 0.01	9.00 0.03	-
47	Ц12-803-4	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100 ШТ	3,000	- 3.71	-	11.13	9.21	1.14 0.18	5.00 0.08	15.00 0.24	-
48	2307-10823	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50; К1= 1.120 РУ16 ШТ	3.000	- 11.87	-	35.61	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2307-1062 К1= 1.12Ø	КЛАПАН ОЬРАТНЫЙ 19Ч21ЬР ДУ100; РУ16 ШТ	3.ØØØ	- 15.68	-	47.Ø4	-	-	-	-	-
5Ø	Ц12-8Ø7-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1.ØØØ	- Ø.75	-	Ø.75	Ø.73	-	1.ØØ	1.ØØ	-
51	С13Ø-848	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ Ь ММ: 15 ШТ	1.ØØØ	- Ø.79	-	Ø.79	-	-	-	-	-
52	Ц12-79Ø-3	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 4Ø-5Ø ММ ШТ	2.ØØØ	- 2.11	-	4.22	3.44	Ø.12 Ø.Ø2	3.ØØ Ø.Ø1	6.ØØ Ø.Ø2	-
53	С159-836	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МАЛОПОДЬЕМНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 17С12НЖ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 5ØММ ШТ	2.ØØØ	- 61.6Ø	-	123.2Ø	-	-	-	-	-
54	Ц12-8Ø9-1	КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	8.ØØØ	- Ø.81	-	6.48	6.ØØ	-	1.ØØ	8.ØØ	-
55	2307-Д1-К К1= 1.12Ø	КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М-1,ДУ15 ШТ	8.ØØØ	- 1.61	-	12.88	-	-	-	-	-
56	2402 К1= 1.12Ø	ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ШТ	1.ØØØ	- 34.72	-	34.72	-	-	-	-	-
57	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 5Ø ММ М	34.5ØØ	- Ø.48	-	16.56	14.84	1,38 Ø,35	1.ØØ Ø.Ø1	34,5Ø Ø,35	-
58	Ц12-1-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 5Ø ММ ДО 8Ø ММ М	1,5ØØ	- Ø.61	-	Ø,92	Ø.8Ø	Ø,Ø9 Ø,Ø3	1.ØØ Ø.Ø3	1,5Ø Ø,Ø5	-
59	С113-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2, М	26.ØØØ	- Ø.24	-	6.24	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	4.000	- 0.31	-	1.24	-	-	-	-	-
61	С113-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2. М	1.500	- 0.52	-	0.78	-	-	-	-	-
62	С113-6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3 М	3.000	- 0.79	-	2.37	-	-	-	-	-
63	С113-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-3. М	1.500	- 1.33	-	2.00	-	-	-	-	-
64	Ц12-2-6 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0.159	- 136.78	-	21.75	19.94	0.66 0.21	220.00 1.69	34.98 0.27	-
65	Ц12-2-7 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0.050	- 107.16	-	5.36	4.35	0.80 0.43	147.40 10.98	7.37 0.55	-
66	Ц12-2-7 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0.046	- 107.16	-	4.93	4.00	0.73 0.39	147.40 10.98	6.78 0.51	-
67	Ц12-2-8 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0.315	- 86.67	-	27.30	21.62	4.61 2.47	121.00 10.10	38.12 3.18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Ц12-2-8 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ Т	0,099	- 86.67	-	8.58	6.80	1.45 0.78	121.00 10.10	11.98 1.00	-
69	С159-3317	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 5ММ Т	0,159	- 707.00	-	112.41	-	-	-	-	-
70	С159-3321	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,050	- 592.00	-	29.60	-	-	-	-	-
71	С159-3326	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т	0,046	- 543.00	-	24.98	-	-	-	-	-
72	С159-3333	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,315	- 505.00	-	159.08	-	-	-	-	-
73	С159-3348	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0.099	- 440.00	-	43.56	-	-	-	-	-
74	Ц12-700-1	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ	33,000	- 0.69	-	22.77	16.17	3.96 0,33	1.00 0.01	33.00 0.33	-
75	Ц12-700-2	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ ШТ	26.000	- 1.01	-	26.26	18.46	4.68 0.52	1.00 0.03	26.00 0,78	-
76	Ц12-700-3	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ ШТ	15.000	- 1.17	-	17.55	12,60	3,15 0,45	1.00 0.04	15.00 0,60	-
77	Ц12-700-5	СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4 МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ ШТ	6.000	- 1,86	-	11,16	7,26	2,10 0,30	2.00 0.06	12.00 0,36	-
78	2310-1054 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ20,РУ10 ШТ	1.000	- 0,57	-	0.57	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2310-1058 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ50,РУ10	ШТ	32.000	- 0,95	-	30.40	-	-	-	-	-
80	2310-1059 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ65,РУ10	ШТ	8.000	- 1.16	-	9.28	-	-	-	-	-
81	2310-1060 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ80,РУ10	ШТ	18,000	- 1.27	-	22,86	-	-	-	-	-
82	2310-1061 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ100,РУ10	ШТ	15.000	- 1.54	-	23.10	-	-	-	-	-
83	2310-1063 К1= 1.100	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ,ДУ150,РУ10	ШТ	6.000	- 2.53	-	15.18	-	-	-	-	-
84	2310-2600З3 К1= 1.120	ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 50	ШТ	1.000	- 0.24	-	0.24	-	-	-	-	-
85	2310-2600Э3 К1= 1.120	ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 114	ШТ	1.000	- 0.41	-	0.41	-	-	-	-	-
86	0506-1043	ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-ЗАИ"ИВА"	Т	3,800	330.00	1254.00	-	-	-	-	-	-
87	0502-5039 К1= 1.235	КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ	Т	0,003	- 3828.50	-	11.49	-	-	-	-	-
88	Е9-135	МОНТАЖ ШКАФА	Т	0.042	-	-	2.21	0.46	1.06 0.35	16.50 10.85	0.69 0.46	-
89	С121-2095	ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА	Т	0.042	- 396.00	-	16.63	-	-	-	-	-
90	Е9-153-Б	МОНТАЖ М/К	Т	0.144	- 25,90	-	3.73	2.13	0.72 0.22	25.20 1.96	3.63 0.28	-
91	С121-2020	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0.144	- 293.00	-	42.19	-	-	-	-	-
92	Е9-135	МОНТАЖ БАКОВ	Т	0,736	- 52.70	-	38,79	8,02	18.55 6.19	16.50 10.85	12.14 7,99	-
93	С121-2116	БАК V=2М3(2ШТ)	Т	0.736	- 326,00	-	239,94	-	-	-	-	-
94	Ц12-809-1	КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	2.000	- 0.81	-	1.62	1.50	-	1.00	2,00	-
95	2307-Е-00 К1= 1.120	ЗАПОРНОЕ УСТРОИСТВО 12Б26К	ШТ	2,000	- 6,50	-	13.00	-	-	-	-	-
96	901-А-00	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	1000 К-Т	0,189	- 30,00	-	5.67	-	-	-	-	-

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ КЗС-100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Ц12-803-4	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100 ШТ	1.000	- 3.71	-	3.71	3.07	0.38 0.06	5.00 0.08	5.00 0.08	-
98	240242-4009 4 К1= 1.120	КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ КЗС-100 ШТ	1.000	- 58.24	-	58.24	-	-	-	-	-
99	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	2.000	- 7.52	-	15.04	6.76	0.64 0.08	6.00 0.05	12.00 0.10	-
100	С139-617	ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА(10 КГС/СМ2)30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 ШТ	2.000	- 24.20	-	48.40	-	-	-	-	-
101	170443-2139 97	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-6 ШТ	1.000	8.00	8.00	-	-	-	-	-	-
102	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1.000	- 0.80	-	0.80	0.77	-	1.00	1.00	-
103	2307-1039	ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	1.000	20.00	20.00	-	-	-	-	-	-
104	Ц12-800-1 К2= 1.250	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	1.000	- 2.12	-	2.12	1.86	0.03 0.01	2.50 0.01	2.50 0.01	-
105	С159-1377	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К АРМАТУРЕ ДУ 100 РУ10 ШТ	3.000	- 8.96	-	26.88	-	-	-	-	-
106	С159-1371	КОМПЛЕКТ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ К АРМАТУРЕ ДУ 25 РУ10 ШТ	1.000	- 3.35	-	3.35	-	-	-	-	-
107	241848-9045 К1= 1.120	ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ КЗС-100 ШТ	1.000	- 61.60	-	61.60	-	-	-	-	-
108	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	7.200	- 0.48	-	3.46	3.10	0.29 0.07	1.00 0.01	7.20 0.07	-
109	С113-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2, М	5.200	- 0.26	-	1.35	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2. М	1.000	- 0.41	-	0.41	-	-	-	-	-
111	С113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	1.000	- 0.63	-	0.63	-	-	-	-	-
112	Ц12-590-12	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 114 100 М	0.006	- 117.00	-	0.70	0.59	0.08 0.01	162.00 1.17	0.97 0.01	-
113	113-31114-6	ТРУБА 114Х2.8 ГОСТ 10704-76 М	0.600	- 1.57	-	0.94	-	-	-	-	-
	К1= 1.105										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		7104.00	2597.06	354.12	69.54 22.13	-	-	-	612.90	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8.0 % ПО ПУНКТАМ 4,6,8,10,12-13,19,33,35,86,101,103		-	568.32	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Н2= 1.150 ,Н4= 1.150		7672.32	2453.54	407.28	72.86 25.45	-	-	-	612.90 28.36	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 88-93		-	29.76	-	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 5,7,9,11,14,17,20-21,23,26-28,32,34,36-39,44,46-47, 50,52,54,57-58,64-68,74-77,94,97,99,102,104,108,112		-	316.05	-	-	-	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ		-	(156.64)	-	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ		-	-	-	-	-	-	-	31.84	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ		-	62.25	-	-	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %		-	223.96	(211.25)	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ		7672.32	3023.31	407.28	72.86 25.45	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		-	848.03	-	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-	-	-	-	-	-	-	673.10	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	494.98	-	-	-	-	-	-	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
114	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.160	- 60.80	-	9.73	6.14	-	68.00	10.88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	E15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,250	- 43.80	-	10,95	5.35	0.01	38.80	9,70	-
116	E13-155-Г	ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 100 М2	0.070	- 10.50	-	0,74	0,11	0.01	2.50 0.05	0,16	-
117	E6-13	БЕТОН М-500 М3	0.500	- 42.58	-	21.29	1.39	0,17	4.73	2,37	-
118	E6-263-А	ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ М3	4.000	- 0.19	-	0.76	0,16	-	0.08	0,32	-
119	E13-261-А	ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ М2	32,000	- 0.91	-	29.12	6.08	19.20 5.76	0.50 0.23	9,60 7.36	-
120	E13-126-Ь	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 100 М2	0,320	- 28.50	-	9.12	0,52	0,10 0,03	2.40 0.12	0,77 0,04	-
121	E13-149-В	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ 100 М2	0,320	- 20,20	-	6,46	0,32	0,05 0,02	1.47 0,06	0,47 0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	88,17	20,07	19,54 5.81	-	- 34,27	-
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Н2= 1.150 ,Н4= 1.150			-	92.04	23.08	20.40 6,67	-	34,27 7,42	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 114-121			-	15,20	-	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(19,98)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	1,40	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	2,73	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	8,58	(19.13)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	115,82	23,08	20,40 6,67	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	82,59	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	43,09	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	32.48	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			7672.32	10811.45	430.36	-	- 93.26	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	930.62	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	716.19	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	527.46	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	115.82	23.08	20.40	-	43.09	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(82.59)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(32.48)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	405.92	12.20	21.34	-	27.92	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(62.05)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(25.32)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	2617.39	395.08	51.52	-	645.18	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(785.98)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(469.66)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	7672.32	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ СЛОБОДЧИКОВА

ПРОВЕРИЛ ТКАЧУК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N I-29

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СП9890-ПЗ.02-АПЖ2 Л.31

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5.195 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	4.465 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.730 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.335 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	272.83 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.195 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 9890 ОБЪЕКТ 02 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ											
		МОНТАЖ											
1	Ц8-571-3	ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ М	0.700	- 10.60	-	7.42	3.47	1.06 0.41	8.00 0.76	5.60 0.53	-	-	
2	1504-1517-42	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫМИ НАСОСАМИ С МОЩНОСТЬЮ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ 75КВТ Ш5929-4274 ШТ	1.000	521.00	521.00	-	-	-	-	-	-	-	
3	Ц8-571-3	ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ М	0.800	- 10.60	-	8.48	3.96	1.22 0.47	8.00 0.76	6.40 0.61	-	-	
4	1504-1517-52	ШКАФ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ Я5105-3044 ШТ	1.000	908.00	908.00	-	-	-	-	-	-	-	
5	Ц8-572-5	ЩИТОК, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ ДО: 1600Х1000 ШТ	1.000	- 5.24	-	5.24	1.98	0.87 0.32	3.00 0.41	3.00 0.41	-	-	
6	1504-1517-50	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ДОЗИРУЮЩИМИ НАСОСАМИ С МОЩНОСТЬЮ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ 22КВТ Я5923-3774 ШТ	1.000	536.00	536.00	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-572-4	ЩИТ НА СТЕНЕ РАЗМЕРОМ ДО 1000Х600 ШТ	1.000	- 4.74	-	4.74	1.58	0.79 0.28	2.53 0.36	2.53 0.36	-
8	1504-1517-53	ЯЩИК ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ОСНОВНОЙ НА 5 НАПРАВЛЕНИЙ ПО ПЛОЩАДИ Я9004-3044А ШТ	1.000	307.00	307.00	-	-	-	-	-	-
9	Ц8-572-4	ЩИТ НА СТЕНЕ РАЗМЕРОМ ДО 1000Х800 ШТ	1.000	- 4.74	-	4.74	1.58	0.79 0.28	2.53 0.36	2.53 0.36	-
10	1504-1517-63	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКАМИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОСНОВНОЙ Я9012-3074А ШТ	1.000	458.00	458.00	-	-	-	-	-	-
11	Ц8-481-21	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ, МАССА ДО 0.5Т ШТ	2.000	- 2.62	-	5.24	3.18	0.08	2.00	4.00	-
12	Ц8-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ, МАССА ДО 0,25Т ШТ	2.000	- 2.04	-	4.08	2.88	0.08	2.00	4.00	-
13	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ, МАССА ДО 0,1Т ШТ	2.000	- 1.38	-	2.76	1.88	0.08	1.00	2.00	-
14	Ц11-93-7	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	4.000	- 1.27	-	5.08	4.84	0.16	2.00	8.00	-
15	1704-20016	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ЭКМ-1М-1У-16 ШТ	4.000	7.80	31.20	-	-	-	-	-	-
16	Ц11-405-1	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ КОМПЛЕКТ	2.000	- 2.66	-	5.32	5.22	-	4.00	8.00	-
17	1704-А-00	ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОСИЗО 1 ШТ	2.000	200.00	400.00	-	-	-	-	-	-
18	Ц12-1087-12	СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШТ	2.000	- 5.52	-	11.04	1.42	0.24 0.04	1.00 0.03	2.00 0.06	-
19	Ц8-526-5	ЯЩИК,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ШТ	1.000	- 4.77	-	4.77	2.10	0.12 0.03	3.00 0.04	3.00 0.04	-
20	1504-1011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ ШТ	1.000	3.95	3.95	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Ц8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОи ПРОВОДКИ 100 ШТ	0,010	- 19,60	-	0,20	0,11	-	20,00 0,03	0,20	-
22	290902-55 К1= 1.102	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНЫЙ 01-24-6/250 ШТ	1,000	- 0,44	-	0,44	-	-	-	-	-
23	С153-253-	ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ 2239-79/ТИПА В 220-250-25 10 ШТ	0,100	- 1,01	-	0,10	-	-	-	-	-
24	Ц11-580-13	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	2,000	- 0,32	-	0,64	0,62	-	1,00	2,00	-
25	3608-2062	ДИОД КД 105Б ШТ	2,000	0,06	0,12	-	-	-	-	-	-
26	Ц10-742-8	ПРИБОР ПС ПУСКОВОЙ С ЧЕТЫРЬМЯ ВХОДАМИ ШТ	3,000	- 6,06	-	18,18	16,68	-	8,00	24,00	-
27	2402-Д-00	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ ПОЖАРНОЕ С ЧЕТЫРЬМЯ ГЕРМЕТИЧНЫМИ СВЕТОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ УСПП ИП3- ШТ	3,000	323,00	969,00	-	-	-	-	-	-
28	Ц11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	14,000	- 0,14	-	1,96	1,96	-	0,22	3,08	-
29	3609-10127	РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ МЛТ 10 ШТ	1,000	0,12	0,12	-	-	-	-	-	-
30	Ц11-580-13	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	4,000	- 0,32	-	1,28	1,24	-	1,00	4,00	-
31	Ц8-408-5	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 60ММ ШТ	2,000	- 1,53	-	3,06	0,84	-	1,00	2,00	-
32	2405-1018 К1= 1.105	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1088У3 ШТ	2,000	- 3,98	-	7,96	-	-	-	-	-
33	Ц8-408-4	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ ШТ	2,000	- 1,16	-	2,32	0,74	-	1,00	2,00	-
34	2405-1015 К1= 1.105	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1085У3 ШТ	2,000	- 2,43	-	4,86	-	-	-	-	-
35	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	1,000	- 0,83	-	0,83	0,32	-	1,00	1,00	-
36	2405-1012 К1= 1.105	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1082У3 ШТ	1,000	- 1,88	-	1,88	-	-	-	-	-
37	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,010	- 377,00	-	3,77	0,33	0,05 0,01	61,00 1,82	0,61 0,02	-
38	2405-3009 К1= 1.105	БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ БМ27Х1,5-55 1000 ШТ	0,006	- 276,25	-	1,66	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Ц8-604-4 К2= 1.040	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ОБЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. 100 ШТ	0,010	- 85.04	-	0,85	0,43	0,31 0,10	74,88 12.75	0,75 0,13	-
40	2405-1888 К1= 1.103	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ СУП-МУ2 ШТ	1,000	- 2,76	-	2,76	-	-	-	-	-
41	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	3,000	- 1,04	-	3,12	2,31	0,12 0,03	1,00 0,01	3,00 0,03	-
42	240522-114 67 К1= 1.104	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС10 ШТ	3,000	- 4.20	-	12.60	-	-	-	-	-
43	Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	3,000	- 1,47	-	4,41	3,51	0,12 0,03	2,00 0,01	6,00 0,03	-
44	240522-114 68 К1= 1.104	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС20 ШТ	3,000	- 6,18	-	18,54	-	-	-	-	-
45	Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	1,000	- 1,47	-	1,47	1,17	0,04 0,01	2,00 0,01	2,00 0,01	-
46	Ц11-582-4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 2 ЗАЖИМА СВЕРХ 32 К РАСЦ. Ц11-582-3 ШТ	4,000	- 0,04	-	0,16	0,12	-	0,10	0,40	-
47	240522-114 69 К1= 1.104	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС40 ШТ	1,000	- 9,94	-	9,94	-	-	-	-	-
48	Ц8-573-5	ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600ММ ШТ	1,000	- 1,08	-	1,08	0,66	0,16 0,03	1,00 0,04	1,00 0,04	-
49	1504-17160 К1= 1.104	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ОТВЕТВЛЕНИЙ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ У409 ШТ	1,000	- 1,66	-	1,66	-	-	-	-	-
50	Ц8-147-7 К2= 1,040	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100 ШТ	0,400	- 1.38	-	0,55	0,46	0,05 0,02	2,08 0,06	0,83 0,02	-
51	2405-Я-00 К1= 1.095	ПОЛКА К 1160 Ц Т 1 1000 ШТ	0,040	- 142.35	-	5,69	-	-	-	-	-
52	Ц8-147-4 К2= 1.040	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0,200	- 28,42	-	5,68	3,22	0,38 0,05	26,00 0,31	5,20 0,06	-
53	2405-1862 К1= 1.095	СТОЙКИ К1151У3 1000 ШТ	0,020	- 344,93	-	6,90	-	-	-	-	-
54	2405-1790 К1= 1.095	СКОБЫ К1157У3 1000 ШТ	0,040	- 91,98	-	3,68	-	-	-	-	-
55	Ц8-397-1 К2= 1.040	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,053	- 109,37	-	5,80	1,89	1,91 0,52	63,44 12,69	3,36 0,67	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	240515-113 31 К1= 1.095	ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ НЛ10-П2У3	ШТ	15.000	- 1.20	-	18.00	-	-	-	-	-
57	Ц8-397-1 К2= 1.040	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0.001	- 109.37	-	0.11	0.04	0.04 0.01	63.44 12.69	0.06 0.01	-
58	240515-113 39 К1= 1.095	ЛОТКИ НЛ-У45-У3	ШТ	2.000	- 0.44	-	0.88	-	-	-	-	-
59	Ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100 М	0.020	- 64.10	-	1.28	0.56	0.53 0.20	52.00 12.82	1.04 0.26	-
60	113-3133-7 К1= 1.105	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-33,2ММ ГОСТ 10704-76	М	2.000	- 0.34	-	0.68	-	-	-	-	-
61	Ц8-406-4	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100 М	0.040	- 98.40	-	3.94	1.84	1.48 0.54	85.00 17.54	3.40 0.70	-
62	113-3160-6 К1= 1.105	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-60,2ММ ГОСТ 10704-76	М	4.000	- 0.64	-	2.56	-	-	-	-	-
63	Ц8-418-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100 М	0.220	- 8.44	-	1.86	1.38	0.03 0.01	11.00 0.06	2.42 0.01	-
64	С159-545	ТРУБА ПВД32С	10 М	2.200	- 2.54	-	5.59	-	-	-	-	-
65	Ц8-418-7	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100 М	0.090	- 19.40	-	1.75	0.78	0.04 0.01	15.00 0.21	1.35 0.02	-
66	С159-485	ТРУБА ПНД63С	10 М	0.900	- 8.14	-	7.33	-	-	-	-	-
67	Ц8-402-1	МОНТАЖ ТРУБКИ ХВТ	100 М	0.100	- 16.50	-	1.65	0.81	0.52 0.16	14.00 2.10	1.40 0.21	-
68	2405-1876 К1= 1.097	ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ХВТ-8УХЛ2,5	1000 КГ	-	- 1261.55	-	-	-	-	-	-	-
69	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100 М	0.030	- 54.00	-	1.62	0.70	0.69 0.29	43.00 12.55	1.29 0.38	-
70	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.	М	3.000	- 0.32	-	0.96	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Ц8-417-3	ГРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0,030	- 59,50	-	1,79	0,55	0,59 0,19	33,00 7,97	0,99 0,24	-
72	С159-547	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПВХ50Н 10 М	0,300	- 5,63	-	1,69	-	-	-	-	-
73	Ц11-652-7	УДЛИНЕНИЕ ДАТЧИКОВ ШТ	2,000	- 3,24	-	6,48	2,62	0,68 0,06	2,00 0,04	4,00 0,08	-
74	Ц8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 М	0,240	- 14,00	-	3,36	1,34	1,89 0,55	10,00 2,95	2,40 0,71	-
75	Ц8-409-15	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 М	0,480	- 3,14	-	1,51	1,40	-	5,00	2,40	-
76	Ц8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М	0,240	- 12,30	-	2,95	1,32	1,51 0,44	10,00 2,39	2,40 0,57	-
77	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0,370	- 9,29	-	3,44	1,52	1,79 0,54	7,00 1,88	2,59 0,70	-
78	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0,740	- 2,53	-	1,87	1,76	-	4,00	2,96	-
79	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0,370	- 1,38	-	0,51	0,47	-	2,00	0,74	-
80	15095-1131 К1= 1,137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 70ММ2 АПВ 1000 М	0,072	- 341,10	-	24,56	-	-	-	-	-
81	15095-1111 К1= 1,137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 35ММ2 АПВ 1000 М	0,024	- 188,74	-	4,53	-	-	-	-	-
82	15095-1081 К1= 1,137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 10ММ2 АПВ 1000 М	0,111	- 61,40	-	6,82	-	-	-	-	-
83	15095-1071 К1= 1,137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 6ММ2 АПВ 1000 М	0,037	- 38,66	-	1,43	-	-	-	-	-
84	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,015	- 4,88	-	0,07	0,04	0,03 0,01	4,00 0,92	0,06 0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,045	- 1.21	-	0.05	0.05	-	2.00	0.09	-
86	15095-1051 К1= 1.137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2 АПВ 1000 М	0,006	- 20.47	-	0,12	-	-	-	-	-
87	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,440	- 4.88	-	2.15	1.04	1.03 0.31	4.00 0.92	1.76 0.40	-
88	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,410	- 1.21	-	0.50	0,47	-	2.00	0,82	-
89	15095-1034 К1= 1.137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2 ПВ3 1000 М	0,085	- 25.58	-	2.17	-	-	-	-	-
90	Ц8-403-1	ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0,300	- 11.50	-	3.45	2,78	0,05	16.00 0,01	4.80	-
91	15095-1032 К1= 1.137	ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2 ПВ1 1000 М	0,030	- 22.17	-	0.67	-	-	-	-	-
92	Ц8-146-1 К2= 1.040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	0,560	- 48.73	-	27.29	10.60	7.11 2.26	32.24 5.21	18.05 2.92	-
93	Ц8-148-9 К2= 1.020	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	2.000	- 20,77	-	41.54	17.58	0,96 0,38	15.30 0.25	30.60 0.50	-
94	15096-1601 1 К1= 1,140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,068	- 193,80	-	13.18	-	-	-	-	-
95	15096-1603 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,030	- 273.60	-	8.21	-	-	-	-	-
96	15096-1604 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10,2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,035	- 364,80	-	12.77	-	-	-	-	-
97	15096-1606 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 19,2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,055	- 592,80	-	32.60	-	-	-	-	-
98	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х2,5. 1000 М	0,033	- 196,00	-	6.47	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	15093-3501 3 К1= 1.147	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.1,5ММ2 ОВГ	1000 М	0,010	- 240,87	-	2,41	-	-	-	-	-
100	15096-1103 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.0,75ММ2 КВВГ	1000 М	0,005	- 239,40	-	1,20	-	-	-	-	-
101	15096-1104 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10,0,75ММ2 КВВГ	1000 М	0,005	- 342,00	-	1,71	-	-	-	-	-
102	Ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М, КГ,ДО:1	100 М	0,200	- 31,60	-	6,32	3,78	1,19 0,38	35,00 2,48	7,00 0,50	-
103	15097-2317 1 К1= 1.760	КАБЕЛЬ ЧИСЛОМ ПАР И ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 10.0,4ММ (ТПП)(ТППЭП)	1000 М	0,020	- 223,52	-	4,47	-	-	-	-	-
104	15093-3812 3 К1= 1.380	КАБЕЛЬ АВВГ 3Х10+1Х6	1000 М	0,015	- 510,60	-	7,66	-	-	-	-	-
105	Ц8-153-13 К1= 1.040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	20,000	- 0,51	-	10,20	4,60	-	1,04	20,80	-
106	Ц8-153-14 К1= 1.040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	12,000	- 0,84	-	10,08	5,04	-	1,04	12,48	-
107	Ц8-153-15 К1= 1.040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	ШТ	10,000	- 1,06	-	10,60	5,40	-	1,04	10,40	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			4134,39	517,98	139,17	28,79 8,97	-	-	-	248,79	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8,0 % ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10,15,17,20,25,27,29			-	330,76	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Н2= 1.150 ,Н4= 1.150			4465,15	540,23	160,09	30,12 10,30	-	-	-	248,79 11,60	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 14,16,18,24,26,28,30,41,43,45-46,73,102			-	41,85	-	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11-13,19,21,31,33,35,37,39,48,50,52,55, 57,59,61,63-67,69,71-72,74-79,84-85,87-88,90,92-93,105-107			-	93,72	-	-	-	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(60,86)	-	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	-	-	12,44	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	24,38	-	-	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	54,05	(83,71)	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			4465,15	729,85	160,09	30,12 10,30	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	334,78	-	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-	272,83	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	194,77	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			4465.15	5195.00	160.09	-	-	-	-
									30.12		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	334.78	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	272.83	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	194.77	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	729.85	160.09	30.12	-	272.83	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(334.78)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(194.77)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	4465.15	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Томилова

ПРОВЕРИЛ Гурьянова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N I-30.

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ СС\503.АПЖ Л.14-16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,960 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,960 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,529 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	440,57 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,322 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 9890 ОБЪЕКТ 03 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	Ц12-1085-2	ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ ПЕННЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ ШТ	13,000	- 0,57	-	7.41	4.16	-	1.00	13,00	-
2.	2402-4029 К1= 1.12	ОРОСИТЕЛЬ ЭВОЛЬВЕНТНЫЙ ОЭ-25 ШТ	13.000	- 2.02	-	26.26	-	-	-	-	-
3.	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	13,000	- 0.48	-	6.24	5.59	0,52 0.13	1.00 0.01	13,00 0,13	-
4	С113-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2. М	8,000	- 0,24	-	1.92	-	-	-	-	-
5	С113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2. М	5.000	- 0.41	-	2.05	-	-	-	-	-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		Ц12-590-10	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 45 100 М	0.060	- 93.00	-	5.58	4.94	0.28 0.02	134.00 0.48	8.04 0.03	-
7		Ц12-590-11	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 89 100 М	1.660	- 105.00	-	174.30	151.59	7.64 0.61	150.00 0.48	249.00 0.80	-
8		Ц12-590-12	ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ,ДО 114 100 М	0.420	- 117.00	-	49.14	41.03	5.59 0.38	162.00 1.17	68.04 0.49	-
9		113-3145-8	ТРУБА 45Х2.2 ГОСТ 10704-76 М	6.000	- 0.48	-	2.88	-	-	-	-	-
		К1= 1.105										
10		113-3157-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	31.000	-	-	21.39	-	-	-	-	-
		К1= 1.105	ПРЯМОШОВНЫЕ Д57.2.5ММ ГОСТ 10704-76 М		0.69							
11		113-3176-9	ТРУБА 76Х2.8 ГОСТ 10704-76 М	132.000	-	-	134.64	-	-	-	-	-
		К1= 1.105			1.02							
12		113-3189-6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	3.000	-	-	3.57	-	-	-	-	-
		К1= 1.105	ПРЯМОШОВНЫЕ Д89.2.8ММ ГОСТ 10704-76 М		1.19							
13		113-31114-6	ТРУБА 114Х2.8 ГОСТ 10704-76 М	42.000	-	-	65.94	-	-	-	-	-
		К1= 1.105			1.57							
14		2310-2600 13	ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 40 ШТ	2.000	-	-	0.36	-	-	-	-	-
		К1= 1.120			0.18							
15		2310-2600 33	ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ ДО 50 ШТ	2.000	-	-	0.48	-	-	-	-	-
		К1= 1.120			0.24							
16		113-2141	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ (ФИТИНГИ)	0.200	-	-	0.18	-	-	-	-	-
		К1= 1.120	ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КО КОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-15ММ 10 ШТ		0.92							
17		113-2175	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ СТАЛЬНЫЕ С	1.300	-	-	0.35	-	-	-	-	-
		К1= 1.120	ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВНИППЕЛИ ГОСТ 8967-75 Д-25ММ 10 ШТ		0.27							
18		113-2134	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (ФИТИНГИ)	1.300	-	-	0.68	-	-	-	-	-
		К1= 1.120	ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 Д-25ММ 10 ШТ		0.52							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	113-2162 К1= 1.120	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8966-75 Д-25ММ 10 ШТ	1,300	- 1.12	-	1,46	-	-	-	-	-
20	Ц12-807-2	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ ШТ	2.000	- 0,76	-	1,52	1,48	-	1.00	2,00	-
21	2307-10228 К1= 1.120	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6БР2,ДУ32,РУ16 ШТ	2,000	- 2.46	-	4,92	-	-	-	-	-
22	С121-2109	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ Т	0.108	- 458,00	-	49,46	-	-	-	-	-
23	Е9-153-6	МОНТАЖ М/К Т	0,040	- 25,90	-	1,04	0,59	0,20 0,06	25,20 1,96	1,01 0,08	-
24	С121-2020	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т	0,040	- 293,00	-	11,72	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	573,49	209,18	14,25 1,20	-	- 354,09	-
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Н2= 1.150 ,Н4= 1.150			-	605,04	240,55	14.41 1.38	-	354,09 1,53	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 22-24			-	5.36	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,6-8,20			-	191,88	-	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(81,67)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	18,14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	35,51	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	64,19	(112,19)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			-	866,47	240,55	14,41 1,38	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	448,82	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	373,76	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	277,44	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
25	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,110	- 60,80	-	6,69	4,22	-	68,00	7,48	-
26	Е15-613	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,640	- 43.80	-	28,03	13,70	0,02	38,80	24,83	-
27	Е13-153-Г	ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 100 М2	0.020	- 10 50	-	0,21	0,03	-	2,30 0,05	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100 М2	0.450	- 74.70	-	33.62	18.45	0.31 0.09	73.80 0.27	33.21 0.12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	68.55	56.40	0.35 0.09	-	- 65.57	-
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Н2= 1.150 ,Н4= 1.150			-	74.02	41.86	0.34 0.10	-	65.57 0.12	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 25-28			-	12.21	-	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(19.41)	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	1.12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	2.20	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	6.89	(18.56)	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	93.12	41.86	0.34 0.10	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	80.17	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	66.81	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	44.16	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			-	959.59	282.41	-	- 14.75	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	528.99	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	440.57	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	321.60	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	93.12	41.86	0.34	-	66.81	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(80.17)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(44.16)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	73.10	0.68	0.21	-	1.58	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(1.64)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1.72)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	793.37	239.87	14.20	-	372.18	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(447.18)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(275.72)				

СОСТАВИЛ Ел — СЛОБОДЧИКОВА

ПРОВЕРИЛ — ТКАЧУК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС И АБК.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N I-3I

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СП9890.03.02-АПЖ2 Л.2.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	8.681	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	5.860	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2.821	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1.493	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1099.82	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.836	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 9890 ОБЪЕКТ 04 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	Ц10-743-3 К2= 1.100	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ; МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	10.000	- 1.42	-	14.20	11.40	-	2.20	22.00	-
2	Ц8-529-10	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	4.000	- 3.91	-	15.64	6.20	0.36 0.08	2.00 0.03	8.00 0.12	-
3	1504-18157	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИ4НЫЙ КУ-90,380В,4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В КОЛИ4ЕСТВО КНОПО4НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИ4ЕСТВО ВВОДОВ 1 КУ-91В3Т4- ШТ	4.000	4.80	19.20	-	-	-	-	-	-
4	Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	5.000	- 1.47	-	7.35	5.85	0.20 0.05	2.00 0.01	10.00 0.05	-
5	1504-Д111 К1= 1.104	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КП12-2231 У1 ШТ	5.000	- 16.56	-	82.80	-	-	-	-	-
6	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	2.000	- 1.04	-	2.08	1.54	0.08 0.02	1.00 0.01	2.00 0.02	-
7	240522-114 67 К1= 1.104	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС10 ШТ	2.000	- 4.20	-	8.40	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц10-743-2 К2= 1.100	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	28.000	- 1.06	-	29.68	27.16	-	1.10	30.80	-
9	1602-П-00	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП 329-2 "АМЕТИСТ"	ШТ	28.000	70.00	1960.00	-	-	-	-	-	-
10	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	22.000	- 0.97	-	21.34	19.36	-	1.00	22.00	-
11	1602-А-00	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП212-5 "ДИП-3"	ШТ	22.000	58.00	1276.00	-	-	-	-	-	-
12	Ц10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	18.000	- 0.97	-	17.46	15.84	-	1.00	18.00	-
13	1602I4-3Ø1 40	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП105-2/1	ШТ	18.000	0.80	14.40	-	-	-	-	-	-
14	Ц8-539-7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	ШТ	2.000	- 0.86	-	1.72	0.74	-	0.60	1.20	-
15	150498-925 3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВПВ-12-212УХЛ1	ШТ	2.000	12.50	25.00	-	-	-	-	-	-
16	Ц11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	ШТ	29.000	- 0.14	-	4.06	4.06	-	0.22	6.38	-
17	3609-10127	РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ МЛТ	10 ШТ	2.900	0.12	0.35	-	-	-	-	-	-
18	Ц11-580-13	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	9.000	- 0.32	-	2.88	2.79	-	1.00	9.00	-
19	Ц10-742-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ(БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ)НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1.000	- 20.20	-	20.20	17.70	-	26.00	26.00	-
20	Ц10-742-2	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1.000	- 10.40	-	10.40	9.23	-	14.00	14.00	-
21	16028-3012 3	КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ"ППС-3"КСПП019-20-2	КОМПЛЕКТ	1.000	1700.00	1700,00	-	-	-	-	-	-
22	Ц8-572-4	ЩИТ НА СТЕНЕ РАЗМЕРОМ ДО 1000Х800	ШТ	1.000	- 4.74	-	4.74	1.58	0,79 0,28	2.53 0.36	2.53 0.36	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1504-1517-68	ЯЩИК СИГНАЛИЗАЦИИ ОБ'ЕМНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА 5 НАПРАВЛЕНИЙ Я9505-2044А	ШТ	1.000	423.00	423.00	-	-	-	-	-	-
24	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	1.000	- 1.99	-	1.99	1.09	0.05 0.01	2.00 0.01	2.00 0.01	-
25	150485-Е-00	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21.131-40	ШТ	1.000	8.20	8.20	-	-	-	-	-	-
26	Ц12-1088-3	ЗВЕНО ПОЬУДИТЕЛЬНОЕ	ШТ	4.000	- 1.15	-	4.60	1.88	-	1.00	4.00	-
27	Ц12-1088-1	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	ШТ	2.000	- 3.45	-	6.90	1.42	-	1.00	2.00	-
28	Ц12-1088-2	РОЛИК НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	ШТ	2.000	- 1.75	-	3.50	0.44	-	0.50	1.00	-
29	Ц11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	22.000	- 0.97	-	21.34	15.62	0.88 0.22	1.00 0.01	22.00 0.22	-
30	2405-3-00 К1= 1.104	КОРОБКА КЛЕММНАЯ КК-8	ШТ	22.000	- 0.32	-	7.04	-	-	-	-	-
31	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ	3.000	- 4.01	-	12.03	4.66	1.65 0.54	3.00 0.23	9.00 0.69	-
32	2405-3-00 К1= 1.104	КОРОБКА КЛЕММНАЯ КК-8	ШТ	3.000	- 0.32	-	0.96	-	-	-	-	-
33	Ц8-395-1 К2= 1.040	ПРОВОДА ТРОССОВЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2	100 М	0.150	- 44.04	-	6.61	1.33	1.38 0.45	15.60 3.84	2.34 0.58	-
34	118-А-00 К1= 1.080	КАНАТ ЛК-О	10 М	1.500	- 1.50	-	2.25	-	-	-	-	-
35	Ц8-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100 М	0.200	- 38.40	-	7.68	3.46	0.02 0.01	31.00 0.04	6.20 0.01	-
36	Ц8-147-3 К2= 1.040	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	0.055	- 378.00	-	20.79	1.42	0.23 0.06	42.64 1.32	2.35 0.07	-
37	Ц8-402-1	МОНТАЖ ТРУБКИ ХВТ	100 М	0.150	- 16.50	-	2.48	1.21	0.77 0.24	14.00 2.10	2.10 0.32	-
38	2405-1879 К1= 1.097	ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ХВТ-14УХЛ2,5	1000 КГ	0.001	- 1261.55	-	1.26	-	-	-	-	-
39	Ц8-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100 М	0.040	- 79.20	-	3.17	1.44	1.43 0.49	55.00 15.74	2.20 0.63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2. М	4,000	- 0,32	-	1,28	-	-	-	-	-
41	Ц8-417-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0,020	- 59,50	-	1,19	0,37	0,39 0,12	33,00 7,97	0,66 0,16	-
42	С159-547	ТРУБА ПВХ-ЭП50Н 10 М	0,200	- 5,63	-	1.13	-	-	-	-	-
43	Ц8-417-2	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100 М	1,200	- 49,80	-	59,76	21,36	23,04 7,28	32,00 7,83	38,40 9,40	-
44	С159-545	ТРУБА ПВХ-ЭП32 10 М	12,000	- 2,54	-	30,48	-	-	-	-	-
45	Ц8-149-1 К2= 1,040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	0,650	- 10,25	-	6.66	4,22	0,18 0,07	11.44 0.13	7,44 0,08	-
46	Ц8-146-1 К2= 1.040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	9,150	- 48,73	-	445,88	173,21	116,21 36,97	32,24 5,21	295,00 47,67	-
47	Ц10-747-3	ПРОВОД ДВУХ И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО БЕТОННЫМ ОССОВАНИЯМ 100 М	8,100	- 30,50	-	247,05	170.91	4,46 0,89	36,00 0.14	291,60 1,13	-
48	Ц8-149-1 К2= 1,040	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУЬАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	1,300	- 10,25	-	13,33	8,44	0,35 0,13	11,44 0,13	14,87 0,17	-
49	Ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М, КГ,ДО:1 100 М	2,200	- 31,60	-	69,52	41,58	13,13 4,22	35,00 2,48	77,00 5,46	-
50	15096-1111 2 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4,1ММ2 КВВБГ 1000 М	0,140	- 404,70	-	56,66	-	-	-	-	-
51	15096-1114 2 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10,1ММ2 КВВБГ 1000 М	0,475	- 678,30	-	322,19	-	-	-	-	-
52	15096-1601 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,005	- 193,80	-	0,97	-	-	-	-	-
53	15096-1112 2 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 5,1ММ2 КВВБГ 1000 М	0,110	- 456,00	-	50,16	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	15096-1607 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 27,2,5ММ2 АКВВГ 1000 М	0,230	- 809,40	-	186.16	-	-	-	-	-
55	15096-1102 1 К1= 1.140	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 5,0,75ММ2 КВВГ 1000 М	0.005	- 182,40	-	0.91	-	-	-	-	-
56	15093-3501 3 К1= 1.147	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,1,5ММ2 ВВГ 1000 М	0.005	- 240,87	-	1.20	-	-	-	-	-
57	15096-1111 2 К1= 1.147	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.1ММ2 КВВБГ 100С М	0,010	- 407,19	-	4.07	-	-	-	-	-
58	15097-3903 1 К1= 1.137	ПРОВОД ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2 ЛТВ-П 1000 М	0.810	- 21.60	-	17.50	-	-	-	-	-
59	15097-2317 1 К1= 1.700	КАБЕЛЬ ЧИСЛОМ ПАР И ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 10.0,4ММ (ТПП)(ТППЭП) 1000 М	0,350	- 215,90	-	75.57	-	-	-	-	-
60	Ц8-153-13 К2= 1.040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	16,000	- 0,50	-	8,00	3,68	-	1.04	16,64	-
61	Ц8-153-14 К2= 1.040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	10,000	- 0,83	-	8,30	4,20	-	1.04	10,40	-
62	Ц8-153-16 К2= 1.040	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 30 ШТ	2.000	- 1,40	-	2.80	1,44	-	1.04	2,08	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			5426.15	1956,32	587,03	165,60 52,13	-	-	981,19	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 8.0 % ПО ПУНКТАМ 3,9,11,13,15,17,21,23,25			-	434,10	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ Н2= 1.150 ,Н4= 1.150			5860.25	2052.19	675,09	173,41 59,94	-	-	981.19 67.15	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1,4,6,8,10,12,16,18-20,26-29,47,49			-	319,06	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,14,22,24,31,33,35-37,39,41-46,48,60-62			-	240.36	-	-	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ			-	(271.51)	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	-	51.48	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	100.70	-	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	208,92	(373,33)	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			5860.25	2820,53	675,09	173,41 59,94	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	1493,34	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	1099,82	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	835,73	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			5860.25	8680.78	675.09	-	-	-	-
									173.41		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			-	-	1493.34	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1099.82	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	835.73	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	2820.53	675.09	173.41	-	1099.82	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(1493.34)				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(835.73)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	5860.25	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Л. Том ТОМИЛОВА

ПРОВЕРИЛ Гур - ГУРЬЯНОВА

```
TS Д86,ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,<,503,АПИ Л.5-7>,СЛОБОДЧИКОВА,ТКАЧУК
SK 51
SE С130-519,3,,0.95,К1=1.12,М=52
SE С130-525,6,М=52
SE С130-524,2,М=52
SE 2303-51027-А,1
SE Ц18-1-3,1
SE 1906-1013,1
SE Ц3-1-1,1
SE 2301-Р-00,2,,1388
SE Ц7-281-1,2
SE 2301-Е-00,2
SE Ц7-281-10,2
SE 230210-10028,1
SE 240238-3036,2
SE Ц12-427-1,2
SE 4306-7221-Д,20,К1=1.12,М=52
SE 517-1153,8,К1=1.12,М=52
SE Ц12-428-2,1
SE 24029-5062,1,К1=1.12,М=52
SE 170443-21397,4
SE Ц11-93-1,4
SE Ц12-800-2,6
SE 2307-10238,6,К1=1.12,М=52
SE Ц12-800-3,4
SE 2307-10239,2,К1=1.12,М=52
SE 2307-10240,2,К1=1.12,М=52
SE Ц12-807-1,7
SE Ц12-807-2,2
SE Ц12-807-4,7
SE 2307-10225,7,К1=1.12,М=52
SE 2307-10228,2,К1=1.12,М=52
SE 2307-10230,7,К1=1.12,М=52
SE Ц12-800-3,1,К2=1.25
SE 2307-10399,1
SE Ц12-800-2,1,К2=1.25
SE 2307-10423,1
SE Ц12-802-3,1
SE Ц12-802-5,5
SE Ц12-802-5,3
SE Ц12-802-7,2
SE С130-645,1,М=52
SE С130-646,5,М=52
SE С130-647,3,М=52
SE С130-649,2,М=52
SE Ц12-790-3,2
SE 2307-20159,2,К1=1.12,М=52
SE Ц12-803-2,3
SE Ц12-803-4,3
SE 2307-10823,3,К1=1.12,М=52
SE 2307-10825,3,К1=1.12,М=52
SE Ц12-807-1,1
SE С130-848,1,М=52
SE Ц12-790-3,2
SE С159-836,2,М=52
SE Ц12-809-1,8
SE 2307-Д1-К,8,К1=1.12,М=52
SE 2402,1,,31,К1=1.12,М=52,ЕИ=ШТ,Т=ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА
SE Ц12-1-1,34.5
SE Ц12-1-2,1.5
SE С113-1,26,М=52
SE С113-2,4,М=52
SE С113-4,1.5,М=52
SE С113-6,3,М=52
SE С113-8,1.5,М=52
SE Ц12-2-6,0.159,К2=1.1,К3=1.1,К4=1.1
SE Ц12-2-7,0.05,К2=1.1,К3=1.1,К4=1.1
```

```
SE C159-3317,0.159,M=52
SE C159-3321,0.05,M=52
SE C159-3326,0.046,M=52
SE C159-3333,0.315,M=52
SE C159-3348,0.099,M=52
SE Ц12-700-1,35
SE Ц12-700-2,25
SE Ц12-700-3,15
SE Ц12-700-5,6
SE 2310-1054,1,K1=1.1,M=52
SE 2310-1058,32,K1=1.1,M=52
SE 2310-1059,3,K1=1.1,M=52
SE 2310-1060,10,K1=1.1,M=52
SE 2310-1061,15,K1=1.1,M=52
SE 2310-1063,6,K1=1.1,M=52
SE 2310-26003,1,K1=1.12,M=52
SE 2310-26009,1,K1=1.12,M=52
SE 0506-1043,3.6
SE 0502-5039,0.003,,3100,K1=1,235,M=52,ЕИ=Т,Т=КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ
SE Е9-135,0.042,Т=МОНТАЖ ШКАФА
SE С121-2095,0.042,Т=ШКАФ ДЛЯ ПОЖАРНОГО РУКАВА
SE Е9-153-5,0.144,Т=МОНТАЖ М/К
SE С121-2020,0.144,Т=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SE Е9-135,0.736,Т=МОНТАЖ БАКОВ
SE С121-2116,0.736,Т=БАК V=2М3(2ШТ)
SE Ц12-809-1,2
SE 2307-Е-00,2,K1=1.12,M=52
SE 901-А-00,189,M=52
РА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ КЗС-100
SE Ц12-803-4,1
SE 240242-4094,1,K1=1.12,M=52
SE Ц12-802-5,2
SE С130-647,2,M=52
SE 170443-21397,1
SE Ц11-93-1,1
SE 2307-10396,1
SE Ц12-800-1,1,K2=1.25
SE С159-1377,3,M=52
SE С159-1371,1,M=52
SE 241848-9045,1,K1=1.12,M=52
SE Ц12-1-1,7.2
SE С113-13,5.2,M=52
SE С113-3,1,M=52
SE С113-5,1,M=52
SE Ц12-590-12,0.6
SE 113-31114-6,0.6,K1=1.105,M=52
SK 31
SP ОС=0,165
SE Е15-614,16
SE Е15-613,25
SE Е13-153-Г,7
SE Е6-13,0.5,,<42.58,2.78,0.34,0.4.92>,M=1,ЕИ=М3,Т=БЕТОН М-300
SE Е6-263-А,4
SE Е13-261-А,32
SE Е13-126-Б,32
SE Е13-149-В,32
```

```
TS Д86,ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,<,503,АПЖ Л.14-16>,СЛОБОДЧИКОВА,ТКАЧУК
SK 51
SE Ц12-1085-2,13
SE 2402-4029,13,К1=1.12,М=52
SE Ц12-1-1,13
SE С113-1,8,М=52
SE С113-3,5,М=52
SE Ц12-590-10,6
SE Ц12-590-11,166
SE Ц12-590-12,42
SE 113-3145-8,6,К1=1.105,М=52
SE 113-3157-8,31,К1=1.105,М=52
SE 113-3176-9,132,К1=1.105,М=52
SE 113-3189-6,3,К1=1.105,М=52
SE 113-31114-6,42,К1=1.105,М=52
SE 2310-26001,2,К1=1.12,М=52
SE 2310-26003,2,К1=1.12,М=52
SE 113-2141,2,К1=1.12,М=52
SE 113-2175,13,К1=1.12,М=52
SE 113-2134,13,К1=1.12,М=52
SE 113-2162,13,К1=1.12,М=52
SE Ц12-807-2,2
SE 2307-10228,2,К1=1.12,М=52
SE С121-2109,0,106,Т=ФАСОННЫЕ ЧАСТИ
SE Е9-153-6,0,04,Т=МОНТАЖ М/К
SE С121-2020,0,04,Т=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
SK 31
SP ОС=0,165
SE Е15-614,11
SE Е15-613,64
SE Е13-153-Г,2
SE Е8-194,45
```

```
TS Д86,ДОГОВОР 9890.УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ,<,9890.Ш3.Ø2-АПЖ2 Л.2,33-36>,ТОМИЛОВА,ГУРЬЯНОВА
SK 51
SE Ц1Ø-743-3,1Ø,К2=1,1
SE Ц8-529-1Ø,4
SE 15Ø4-18157,4
SE Ц11-582-5,5
SE 15Ø4-Д111,5,К1=1.1Ø4,М=52
SE Ц11-582-2,2
SE 24Ø522-11467,2,К1=1,1Ø4,М=52
SE Ц1Ø-743-2,28,К2=1.1
SE 16Ø2-П-ØØ,28
SE Ц1Ø-743-2,22
SE 16Ø2-А-ØØ,22
SE Ц1Ø-743-2,18
SE 16Ø214-3Ø14Ø,18
SE Ц8-539-7,2
SE 15Ø498-9253,2
SE Ц11-58Ø-11,29
SE 3609-10127,29
SE Ц11-58Ø-13,9
SE Ц1Ø-742-1,1
SE Ц1Ø-742-2,1
SE 16Ø28-3Ø123,1
SE Ц8-572-4,1
SE 1504-1517-68,1
SE Ц8-529-5,1
SE 15Ø485-Е-ØØ,1,,8.2
SE Ц12-1Ø88-3,4
SE Ц12-1Ø88-1,2
SE Ц12-1Ø88-2,2
SE Ц11-582-1,22
SE 2405-3-ØØ,22,К1=1.1Ø4,М=52
SE Ц1Ø-972-1Ø,3
SE 2405-3-ØØ,3,К1=1.1Ø4,М=52
SE Ц8-395-1,15,К2=1,Ø4
SE 118-А-ØØ,15,К1=1,Ø8,М=52
SE Ц8-472-1Ø,2Ø
SE Ц8-147-3,Ø,Ø55,К2=1,Ø4
SE Ц8-4Ø2-1,15,Т=МОНТАЖ ТРУБКИ ХВТ
SE 2405-1879,Ø.6,К1=1,Ø97,М=52
SE Ц8-4Ø7-1,4
SE С113-14,4,М=52
SE Ц8-417-3,2
SE С159-547,2,Т=ТРУБА ПВХ-ЭП5ØН
SE Ц8-417-2,12Ø
SE С159-545,12Ø,Т=ТРУБА ПВХ-ЭП32
SE Ц8-149-1,65,К2=1.Ø4
SE Ц8-146-1,915,К2=1,Ø4
SE Ц1Ø-747-3,81Ø
SE Ц8-149-1,13Ø,К2=1.Ø4
SE Ц1Ø-54-7,22Ø
SE 15Ø96-11112,14Ø,К1=1.14,М=52
SE 15Ø96-11142,475,К1=1.14,М=52
SE 15Ø96-16Ø11,5,К1=1.14,М=52
SE 15Ø96-11122,11Ø,К1=1.14,М=52
SE 15Ø96-16Ø71,23Ø,К1=1.14,М=52
SE 15Ø96-11Ø21,5,К1=1.14,М=52
SE 15Ø93-35Ø13,5,К1=1,147,М=52
SE 15Ø96-11112,1Ø,К1=1,147,М=52
SE 15Ø97-39Ø31,81Ø,К1=1,137,М=52
SE 15Ø97-23171,35Ø,К1=1,7,М=52
SE Ц8-153-13,16,К2=1.Ø4
SE Ц8-153-14,1Ø,К2=1.Ø4
SE Ц8-153-16,2,К2=1.Ø4
```

Д86,Договор 9890.Установка пенного пожаротушения, 9890-ПЗ.02-АПЖ2 Л.3I.32 - , Томилова,Гурьянова
Электротехническая часть
5I
Ц8-57I-3,0.7
I504-I5I7-42,I
Ц8-57I-3,0.8
I504-I5I7-52.I
Ц8-572-5,I
I504-I5I7-50.I
Ц8-572-4,I
I504-I5I7-53,I
Ц8-572-4,I
I504-I5I7-63,I
Ц8-48I-2I.2
Ц8-48I-20,2
Ц8-48I-I9,2
ЦII-93-7,4
I704-200I6,4
ЦII-405-I,2
I704-A-00,2
Ц12-I087-I2,2
Ц8-526-5,I
I504-I0II,I
Ц8-59I-2,I
290902-55,I,KI=I,I02,M=52
CI53-253-Д,I
ЦII-580-I3,2
3608-2062,2
Ц10-742-8,3
2402-Д-00,3
ЦII-580-II,I4
3609-I0I27,I0
ЦII-580-I3,4
Ц8-408-5,2
2405-I0I8,2,KI=I.I05,M=52
Ц8-408-4,2
2405-I0I5,2,KI=I,I05,M=52
Ц8-408-3,I
2405-I0I2,I,KI=I.I05,M=52
Ц8-9I-4,0.0I
2405-3009,6,KI=I.I05,M=52
Ц8-604-4.I,K2=I,04
2405-I888,I,KI=I.I03,M=52
ЦII-582-2,3
240522-II467,3,KI=I.I04,M=52
ЦII-582-3,3
240522-II468,3,KI=I.I04,M=52
ЦII-582-3,I
ЦII-582-4,4
240522-II469,I,KI=I.I04,M=52
Ц8-573-5,I
I504-I7I60,I,KI=I.I04,M=52
Ц8-I47-7,40,K2=I,04
2405-Я-00,40,KI=I.095,M=52
Ц8-I47-4,20,K2=I.04

2405-I862,20,KI=I.095,M=52
2405-I790,40,KI=I,095,M=52
Ц8-397-I,0.053,K2=I,04
2405-II33I,I5,KI=I,095,M=52
Ц8-397-I,0.001,K2=I,04
24051S-II339,2,KI=I,095,M=52
Ц8-406-2,2
II3-3I33-7,2,KI=I.I05,M=52
Ц8-406-4,4
II3-3I60-6,4,KI=I.I05,M=52
Ц8-4I8-5,22
CI59-545,33,T=ТРУБА ПВД32С
Ц8-4I8-7,9
CI59-485,9,T=ТРУБА ПНД63С
Ц8-402.I,I0, =Монтаж трубки ХВТ
2405-I876,0.04,KI=I.097,M=52
Ц8-406-I,3
CII3-I4,3,M=52
Ц8-4I7-3,3
CI59-547,3,T=ТРУБА винипластовая ПВХ50Н
ЦII-652-7,2
Ц8-409-5,24
Ц8-409-I5,48
Ц8-409-4,24
Ц8-409-3,37
Ц8-409-I3,74
Ц8-409-I2,37
I5095-II3I,72,KI=I.I37,M=52
I5095-IIII,24,KI=I.I37,M=52
I5095-I08I,III,KI=I.I37,M=52
I5095-I07I,37,KI=I.I37,M=52
Ц8-409-I,I,5
Ц8-409-II,4,5
I5095-I05I,6,KI=I.I37,M=52
Ц8-409-I,44
Ц8-409-II,4I
I5095-I034,85,KI=I.I37,M=52
Ц8-403-I,30
I5095-I032,30,KI=I.I37,M=52
Ц8-I46-I,56,K2=I,04
Ц8-I48-9,200,K2=I.02
I5096-I60II,68,KI=I.I4,M=52
I5096-I603I,30,KI=I.I4,M=52
I5096-I604I,35,KI=I.I4,M=52
I5096-I606I,55,KI=I.I4,M=52
CI5I-I09I,33
I5093-350I3,I0,KI=I.I47,M=52
I5096-II03I,KI=I.I4,M=52
I5096-II04I,5,KI=I,I4,M=52
ЦI0-54-7,20
I5097-23I7I,20,KI=I,76,M=52
I5093-38I23,I5,KI=I.38,M=52,T=кабель АВВГ 3xI0+Ix6
Ц8-I53-I3,20,KI=I.04
Ц8-I53-I4,I2,KI=I.04
Ц8-I53-I5,I0,KI=I.04

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой

Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
I. Затраты труда построечные	чел-час	I5757
2. Заработная плата	руб.	I3949
3. Строительные машины	руб.	52I4
Надземная часть		
I. Затраты труда построечные	чел-час	43498
2. Заработная плата	руб.	4483I
3. Строительные машины	руб.	II509
Итого общестроительных работ		
I.Затраты труда построечные	чел-час	59255
2. Заработная плата	руб.	58780
3. Строительные машины	руб.	I6723
Сантехнические работы		
I. Затраты труда построечные	чел-час	I4508
2. Заработная плата	руб.	I2204
3. Строительные машины	руб.	II44
Монтажные работы		
Монтаж электроосвещения		
I.Затраты труда построечные	чел-час	3II9
2. Заработная плата	руб.	30I6
3. Строительные машины	руб.	I674
I	2	3
Монтаж силового электрооборудования		
I.Затраты труда построечные	чел-час	5809
2.Заработная плата	руб.	4884
3.Строительные машины	руб.	I5II
Монтаж КИП и автоматики		
I.Затраты труда построечные	чел-час	3833
2.Заработная плата	руб.	2968
3.Строительные машины	руб.	869
Монтаж связи и сигнализации		
I. Затраты труда построечные	чел-час	337
2. Заработная плата	руб.	273
3. Строительные машины	руб.	6
Монтаж технологического оборудования		
I. Затраты труда построечные	чел-час	43I9
2. Заработная плата	руб.	3463
3. Строительные машины	руб.	578
Монтаж пенного пожаротушения		
I.Затраты труда построечные	чел-час	2263
2. Заработная плата	руб.	I880
3. Строительные машины	руб.	3II
И т о г о		
I. Затраты труда построечные	чел-час	93443
2. Заработная плата	руб.	87468
3. Строительные машины	руб.	22816

Главный инженер проекта Г.Л.Масленников

Руководитель сметного звена Т.И.Рогова

Составил инженер О.А.Халиманенко