ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-212.84

ПОЛНОСБОРНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-1/9-1-Т

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

АЛЬБОМ I

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

9452-01
ЦЕНА 3-18

Привязан:

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-1-212.84

ПОЛНОСБОРНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-1/9-1-Т

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТОПЛИВО-КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

СОСТАВ ПРОЕКТА:

№ альбомов	Наименование альбомов
I	Тепломеханическая часть
II ч.1,2	Чертежи нетиповых конструкций
III	Архитектурно-строительная и санитарно-техническая части
IV	Индустриальные строительные конструкции и изделия
V	Электротехническая часть
VI	Контроль и регулирование
VII	Заказные спецификации
VIII	Технико-экономическая часть и сметы Книги 1,2
IX	Ведомости потребности в материалах.

Применённые материалы

Типовой проект 907-2-247 Альбомы I, II	Металлические трубы для отвода дымовых газов с температурой до +350°С с надземным примыканием газоходов на отметке +0.500м. Поставщик: ЦИТП г. Москва
Типовой проект 704-1-162.83 Альбомы I, III, V, IX, X, XI	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов ёмкостью 50м³ Поставщик: Казахский филиал ЦИТП г. Алма-Ата
Типовой проект 901-4-57-83. Альбомы I, III, IV, V	Резервуар для воды ёмк. 50м³ железобетонный прямоугольный заглублённый из сборных унифицированных конструкций заводского изготовления Поставщик: Тбилисский филиал ЦИТП

АЛЬБОМ I

Утверждён МСХ СССР Приказ №11-Э от 13.03.84г
и введён в действие ВО Союзсантехпроект
Приказ № 81 от 24.05.84г

Разработан
Государственным проектным институтом
Горьковский Сантехпроект
ГЛАВПРОМСТРОЙПРОЕКТА
Госстроя СССР

Главный инженер Ю.П.Фалалеев
Главный инженер проекта В.П. Соловьёв

Привязан:

Инв.№

Альбом I

Типовой проект 903-1-

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 903-1- ТМ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (продолжение)	
4	Общие данные (продолжение)	
5	Общие данные (продолжение)	
6	Общие данные (продолжение)	
7	Общие данные (продолжение)	
8	Общие данные (продолжение)	
9	Общие данные (продолжение)	
10	Общие данные (продолжение)	
11	Общие данные (продолжение)	
12	Общие данные (продолжение)	
13	Общие данные (продолжение)	
14	Общие данные (продолжение)	
15	Общие данные (продолжение)	
16	Общие данные (окончание)	
17	Компоновка оборудования. План-вид сверху	
	План на отм. 3.000 между осями 1-2 и Б-В.	
18	Компоновка оборудования, разрезы 1-1, 2-2	
19	Тепловая схема котельной	
20	Трубопроводы котельной. План на отм. 0.000	
	и 3.000 между осями 1-5 и А-В, крепление оборудования тип I, II	
21	Трубопроводы котельной. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3,	
	4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9.	
22	Трубопроводы котельной. Разрезы 10-10, 11-11	
	12-12, 13-13. Узел крепления I, II, III. Опора под грязевик	
23	Трубопроводы паровой части котельной.	
	План на отм. 0.000 между осями 4÷7 и А÷В	
	Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. Схема обвязки холодильника	
24	Трубопроводы вне здания котельной.	
	План-вид сверху. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3.	
25	Трубопроводы вне здания котельной.	
	Разрезы 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8. Крепление оборудования тип III	
26	Газоходы котлов Е-1/9-1-Т. План.	
27	Газоходы котлов Е-1/9-1-Т. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3.	
28	Воздуховоды котлов Е-1/9-1-Т. План на отм. 0.000.	
29	Воздуховоды котлов Е-1/9-1-Т. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3.	

Лист	Наименование	Примечание
30	Спецификация (начало)	
31	Спецификация (продолжение)	
32	Спецификация (продолжение)	
33	Спецификация (продолжение)	
34	Спецификация (продолжение)	
35	Спецификация (продолжение)	
36	Спецификация (окончание)	
37	Бак питательной воды. Установочный чертеж	
38	Бак-газоотделитель. Установочный чертеж	
39	Установочный чертеж бака взрыхляющей	
	промывки V=6м³ и бака-аккумулятора V=50м³	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ОСТ34-588-68	Подогреватели водоводяные	
ОСТ 108.271.105-76	Подогреватели пароводяные	
ОСТ 34-42-394-77	Баки электростанций	
ОСТ 34.258-75	Опоры	
ОСТ 34.266-75	Опоры отводов	
ОСТ 34.281-75	Подвески	
ОСТ 34.223-73	Фланцевые соединения для диафрагм	
ГОСТ 14911-69	Опоры подвижные	
ГОСТ 16127-78	Подвески	
ГОСТ 12821-80	Фланцы	
ГОСТ 8732-78	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	
ГОСТ 10704-76	Трубы стальные электросварные прямошовные	
ГОСТ 3262-75	Трубы стальные водогазопроводные	
Серия 2.400-4	Детали тепловой изоляции промышленных объектов с положительными температурами	
Выпуск 1	Тепловая изоляция трубопроводов	
Выпуск 2	Тепловая изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов	
Выпуск 3	Тепловая изоляция промышленного оборудования	
Серия 4.903-10	Изделия и детали трубопроводов	
Выпуск 8	для тепловых сетей. Грязевики	
Серия 5.903-3	Вакуумные деаэраторы и	
Выпуск 0, вып 1-2, вып 2	водоструйные эжекторы	

Обозначение	Наименование	Примечание
Серия 4.903-11	Котельные установки	
Выпуск 6	Вспомогательное оборудование и блоки	
Серия 4.903-13	Вспомогательное оборудование	
	для котельных установок	
Выпуск 1,2	Баки цилиндрические вертикаль	
	ные для воды емкостью от 4 до 60м³	
3К4-46-76	Штуцер для манометра	
3К4-45-70	Штуцер для манометра	
3К4-118-74	Бобышка датчика сигнализатора уровня	
В3К4-3-75	Расширитель для термометра	
10 3К4-1-75	Бобышка для термометра ртутного	
14 3К4-1-75	Бобышка для термометра	
65 3К4-2-75	Расширитель для термометра	
25 ТУ 36.1257-76	Установка отборного устройства.	
	Прилагаемые документы	
Альбом VII ТМС	Заказные спецификации	
Альбом IX ВМ-ТМ	Ведомость потребности в	
	материалах.	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
Т.П. 903-1-212.84-ТМ	Тепломеханическая часть	
Т.П. 903-1-212.84-АР	Архитектурные решения	
Т.П. 903-1-212.84-КЖ	Конструкции железобетонные	
Т.П. 903-1-212.84-КМ	Конструкции металлические	
Т.П. 903-1-212.84-ЭМ	Силовое электрооборудование	
Т.П. 903-1-212.84-ЭО	Электрическое освещение	
Т.П. 903-1-212.84-СС	Связь и сигнализация	
Т.П. 903-1-212.84АТМ	Контроль и регулирование	
Т.П. 903-1-212.84-ОВ	Отопление и вентиляция	
Т.П. 903-1-212.84-ВК	Водопровод и канализация	

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания

Гл. инж. проекта _____ (Соловьев В).
(подпись)

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

привязан:

инв. №

Т.П. 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли

				Стадия	Лист	Листов
ГИП	Соловьев			Р	1	33
Нач. отд.	Арентьев		12.02			
Н. контр.	Гладилова					
Гл. спец.	Соловьева					
Рук. гр.	Гладилова					
Ст. инж.	Малгина					
Инж.	Маслова					

Общие данные (начало)

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

Копир. Формат А2

Альбом I

Типовой проект 903-1-

Перечень линий трубопроводов

Буквенное цифровое обозначен.	Наименование
В1.1	Трубопровод исходной воды к блоку приготовления исходной воды
В1.2	Трубопровод исходной воды от блока приготовления исходной воды на установку обезжелезивания
В1.3	Трубопровод исходной воды на гашение шлака в котле
В16.1	Трубопровод взрыхляющей промывки от бака на всас насосов взрыхляющей промывки.
В16.2	Трубопровод взрыхляющей промывки от насосов взрыхляющей промывки на фильтры обезжелезивания.
В26.1	Трубопровод обезжелезенной воды на блок магнитной обработки
В26.2	Трубопровод обезжелезенной воды на собственные нужды блочной водоподготовки
В26.3	Трубопровод обезжелезенной воды на заполнение бака взрыхляющей промывки.
В27.1	Трубопровод омагниченной воды на охладитель конденсата.
В27.2	Трубопровод омагниченной воды от охладителя конденсата на подогреватель химочищенной воды
В.27.3	Трубопровод омагниченной воды от подогревателя химочищенной воды на вакуумный деаэратор
В27.4	Трубопровод деаэрированной воды к бакам-аккумуляторам
В27.5	Трубопровод омагниченной воды к охладителю выпара вакуумного деаэратора
В27.6	Трубопровод омагниченной воды от охладителя выпара.
В28.1	Трубопровод рабочей воды от блока насосов рабочей воды к эжектору
В28.2	Трубопровод водогазовой смеси от эжектора к баку рабочей воды
Т11	Трубопровод прямой сетевой воды
Т21.1	Трубопровод обратной сетевой воды из сети к блоку сетевой установки
Т21.2	Трубопровод обратной сетевой воды к блоку антирелаксационного контура
Т21.3	Трубопровод обратной сетевой воды от блока антирелаксационного контура на всас сетевых насосов

Буквенное цифровое обозначен.	Наименование
Т31.1	Трубопровод горячей воды из баков-аккумуляторов на всас блока насосов горячего водоснабжения
Т31.2	Трубопровод горячей воды на блок подпиточных насосов.
Т31.3	Трубопровод уравнительный от баков-аккумуляторов в котельную.
Т32.1	Трубопровод горячей воды от блока насосов горячего водоснабжения в сеть.
Т32.2	Трубопровод горячей воды к гидрозатвору бака-аккумулятора.
Т32.3	Трубопровод горячей воды на блочную водоподготовку
Т32.4	Трубопровод горячей воды после первой ступени Na-катионирования
Т32.5	Трубопровод горячей воды после блочной водоподготовки в бак питательной воды.
Т94	Трубопровод подпиточной воды от блока подпиточных насосов.
Т4	Трубопровод циркуляционной воды горячего водоснабжения.
Т71	Трубопровод пара $P=0,9$ МПа ($9\ кгс/см^2$) от котлов к редуцирующему узлу
Т72	Трубопровод пара $P=0,5$ МПа ($5\ кгс/см^2$) от редуцирующего узла на производство
Т73	Трубопровод пара $P=0,3$ МПа ($3\ кгс/см^2$) от редуцирующего узла на собственные нужды
Т81.1	Трубопровод конденсата от блока сетевой установки в бак питательной воды
Т81.2	Трубопровод конденсата от блока приготовления исходной воды.
Т81.3	Трубопровод конденсата от подогревателя химочищенной воды.
Т81.4	Трубопровод конденсата от редуцирующего узла
Т81.5	Трубопровод конденсата от охладителя конденсата в бак питательной воды.
Т81.6	Трубопровод конденсата от подогревателя блока приготовления исходной воды к баку питательной воды

Буквенное цифровое обозначен.	Наименование
Т91	Трубопровод питательной воды от бака питательной воды к котлам.
Т93	Трубопровод периодической продувки от котлов в продувочный колодец
Т96.1	Трубопровод слива и перелива из баков-аккумуляторов в продувочный колодец.
Т96.2	Трубопровод дренажный безнапорный от котлов в продувочный колодец
Т96.3	Трубопровод дренажный безнапорный из бака рабочей воды в продувочный колодец
Т96.4	Трубопровод слива и перелива от бака питательной воды.
Т97.1	Трубопровод атмосферный от баков-аккумуляторов
Т97.2	Трубопровод атмосферный от бака питательной воды
Т97.3	Трубопровод атмосферный от предохранительных клапанов котлов
Т97.4	Трубопровод атмосферный от бака рабочей воды
Т97.5	Трубопровод атмосферный от предохранительных клапанов редуцирующего узла паропровода
Т97.6	Трубопровод атмосферный от предохранительного клапана.
Т97.7	Трубопровод атмосферный от бака взрыхляющей промывки.
Т98	Трубопровод парогазовой смеси от вакуумного деаэратора к эжектору.
В19.1	Трубопровод слива и перелива от бака взрыхляющей промывки.
В19.2	Трубопровод дренажный безнапорный от блочной водоподготовки.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев	
Нач. отд.	Лепендин	
Н. контр.	Гладикова	
Гл. спец.	Волкова	
Рук. гр.	Гладикова	
Ст. инж.	Клягина	
Техник	Савина	

Т.П. 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-химические и вспом. цехи

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Общие данные (продолжение)

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Альбом I

Типовой проект 903-1

Общая часть

Типовой проект котельной с 4 котлами Е-1/9-1-Т разработан согласно заданию Главсельстройпроекта в соответствии с планом типового проектирования Госстроя СССР на 1982 г., раздел VI, т. VI.5.10.

Котельная предназначена для теплоснабжения сельскохозяйственных производственных комплексов и ферм, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, сельских жилых поселков, ремонтных заводов, ремонтных мастерских, сельстрой индустрии.

Проект выполнен применительно к условиям строительства в районах с расчётной температурой наружного воздуха минус 20°С; минус 30°С; минус 40°С, сейсмичность до 6 баллов.

Исходные данные

Топливо. Согласно заданию в качестве топлива приняты бурый уголь Канско-Ачинского бассейна и каменный уголь Кузнецкого бассейна.

Для расчётов и выбора оборудования в проекте принимаются бурые угли Ирша-Бородинского месторождения марки „БР" теплотворной способностью $Q^p_н$ = 4350 Вт (3740 ккал/кг) и каменные угли Кузнецкого бассейна марки „Д" теплотворной способностью $Q^p_н$ = 7640 Вт (5750 ккал/кг)

Исходная вода. Источник водоснабжения - артскважина. Качество исходной воды удовлетворяет требованиям ГОСТа 2874-73 - „вода питьевого качества."

Давление воды на входе в котельную - 0.2 МПа (2 кгс/см²).

Теплоносители:

- вода с расчётной температурой 95°-70°С для систем отопления и вентиляции;
- вода с температурой 70°С для горячего водоснабжения;
- пар давлением 0.6 МПа (6 кгс/см² абс) на технологические нужды. Потребители тепла по надежности и отпуску обеспечиваются по 2ой категории.

Система теплоснабжения - закрытая.

Система горячего водоснабжения - централизованная с баками-аккумуляторами.

Пароснабжение без возврата конденсата.

Расчётные тепловые нагрузки

а) отопление и вентиляция - 1.36 МВт (1.17 Гкал/ч)

б) горячее водоснабжение (средне-часовая) - 0,464 МВт (0.4 Гкал/ч)

в) технологическое пароснабжение - 1.0 т/ч

г) собственные нужды - 0.3 т/ч

Давление в подающем трубопроводе сетевой воды на выходе из котельной - 0.5 МПа (50 м в.ст.)

То же в обратном - 0.2 МПа (20 м в.ст.)

Статический напор в системе теплоснабжения - 0,2 МПа (20 м в.ст.)

Давление в подающем трубопроводе горячего водоснабжения на выходе из котельной - 0.4 МПа (40 м в.ст.)

То же в циркуляционном трубопроводе - 0.2 МПа (20 м в.ст.)

Емкость теплосети принята 128 м³

Основные технические решения

Проект разработан исходя из принципа блочной и комплектной поставки на строительную площадку котельной оборудования серийного заводского изготовления и блоков, которые должны изготавливаться на заводах монтажных организаций.

В котельной применяются следующие блоки оборудования:

блок сетевой воды, подпиточных насосов, приготовления исходной воды, насосов рабочей воды, насосов горячего водоснабжения, магнитной обработки воды, антирелаксационного контура.

Установка блоков осуществляется на усиленный пол без фундаментов, с креплением опорных конструкций блоков к полу самоанкерирующимися болтами.

В котельной устанавливаются 4 котельных агрегата Е-1/9-1-Т для сжигания каменных и бурых углей.

Котельный агрегат комплектуется паровым котлом, лестницей с площадкой, системой питания и системой управления (паровое устройство с дымососом и дутьевой вентилятор из комплектации исключаются).

Согласно характеристике топлива и требования п. 7.28 СНиП II-35-76 „Котельные установки. Нормы проектирования" котельная оборудуется установками для очистки дымовых газов. В качестве золоулавливающего устройства, принят блок золоуловителей, состоящий из 4 циклонов типа ЦН-15 НИИОгаз ф400 по одному блоку на 2 котла.

Отвод дымовых газов осуществляется группой из 2 дымососов ДН-9, работающих параллельно на общую металлическую трубу высотой 21,375 м, диаметром устья 0,5 м, принятую по типовому проекту 907-2-247. Для охлаждения дымовых газов перед дымососом (максимально допустимая температура газов перед дымососом 250°С) установлен воздухоподогреватель ВП-85, один на 2 котла.

В воздухоподогревателе подогревается дутьевой воздух, необходимый для сжигания топлива.

Во избежание коррозии стенок воздухоподогревателя предусматривается рециркуляция воздуха, т.е. часть воздуха после воздухоподогревателя подается на всас дутьевого вентилятора. В котельной устанавливаются 2 дутьевых вентилятора. Нагретый воздух, необходимый для горения топлива подаётся под колосниковую решетку котла в зольное пространство. Основные данные теплового расчёта котла Е-1/9-1-Т при работе на каменных углях приведены в таблице.

				т.п. 903-1-212.84-ТМ	
				Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо - каменные и бурые угли	
Привязан:					Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
	ГИП	Соло		Общие данные (продолжение)	Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект
	Нач. отд.	Лапенкин			
	Н. контр.	Гладикова			
	Гл. спец.	Волкова			
Инв. №	Рук. гр.	Гладиков			
	Ст. инж.	Колгейна			

Альбом I

Типовой проект 903-1

Таблица

Наименование	Величина
Номинальная паропроизводительность котла т/ч	1.0
Номинальная теплопроизводительность котла МВт (гкал/ч)	0.675 (0.582)
Давление насыщенного пара МПа(кгс/см²)	0.9(9)
Температура уходящих газов °С	350
Коэффициент полезного действия котла %	72
Расход топлива кг/ч	140

Расчетная тепловая схема.

Тепловой схемой котельной предусматривается:

- приготовление воды с расчетной температурой 95-70°С на нужды отопления и вентиляции;
- приготовление воды температурой 70°С для горячего водоснабжения;
- выработка котлами насыщенного пара давлением 0,9 МПа (9 кгс/см²) и редуцирование его до 0,6 МПа (6 кгс/см²).
- поддержание температуры сетевой воды по температуре наружного воздуха путём подачи автоматически части обратной сетевой воды непосредственно в теплосеть помимо подогревателей,
- подпитка тепловой сети водой, прошедшей водоподготовительную установку и вакуумную деаэрацию.

В расчетной тепловой схеме приведены данные для максимально зимнего режима.

Компоновка котельной.

Здание котельной одноэтажное павильонного типа размерами в плане 36х12 м. Кровля односкатная с отметками до низа балки 4.800 у оси „А"; 5.400 у оси „В".

В осях „1-2," „А-Б" на отм. 0.000 размещаются бытовые и служебные помещения, перекрытые на отм. 3.000. На перекрытии установлено вспомогательное оборудование. Котлоагрегаты, дымососы и вентиляторы размещены на отм. 0.000 в осях „4-7," „А-В", электрощитовая, ремонтный пункт - в осях „2-4," „А-Б."

Вспомогательное оборудование размещается в осях „2-4", „Б-В" на отм. 0.000 с креплением к усиленному полу самоанкерирующимися болтами.

Снаружи котельной размещены:

- вышка с установленным на ней вакуумным деаэратором ДСВ-15
- баки-аккумуляторы горячей воды емкостью V=2х50 м³ по типовому проекту 704-1-110;
- дымовая труба по типовому проекту 907-2-247.

Состав и численность эксплуатационного персонала.

Определение численности обслуживающего персонала проводилось по рекомендациям ЖЗ-156 „Определение численности эксплуатационного персонала котельных, оборудованных паровыми котлами с давлением пара до 1.4 МПа (14 кгс/см²) и водогрейными котлами с температурой до 200°С".

Должность	Количество человек				Группа производственных процессов	Категория
	Всего	в том числе по сменам I	II	III		
Старший машинист	1	1	—	—	II б	Рабоч.
Машинист	5	1	1	1	II б	—"—
Прибористт	1	1	—	—	I б	—"—
Обходчик вспомогательного оборудования	1	1	—	—	I б	—"—
Электромонтёр	1	1	—	—	I б	—"—
Рабочий по топливоподаче и шлакозолоудалению	1	1	—	—	II а	—"—
Аппаратчик ВПУ	1	1	—	—	I а	—"—
Бульдозерист	1	1	—	—	II а	—"—
Итого	12					

Численность эксплуатационного персонала котельной принята из условия размещения котельной на территории сельскохозяйственного производственного комплекса (предприятия) и административного подчинения дирекции этого комплекса (предприятия)

В численность персонала не включены:

а) рабочие, осуществляющие планово-предупредительный ремонт оборудования;

б) персонал, занятый эксплуатацией тепловых сетей

Водоподготовительная установка.

В качестве исходной воды для котельной принята вода из артезианских скважин, удовлетворяющая требованиям ГОСТа 2874-73 „Вода питьевого качества" и имеющая следующий химический состав:

- карбонатная жесткость - 7.0 мг-экв/дм³
- общая жесткость - 7.0 мг-экв/дм³
- сухой остаток - 1000 мг/дм³
- взвешенные вещества - 5.0 мг/дм³



				Т.П. 903-1-212.84-ТМ	
				Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства Топливо-каменные и бурые угли	
				Стадия: Р	Лист: 4
Гип	Соловьев			Общие данные (продолжение)	Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект
Нач. отд.	Лепенди				
Н. контр.	Гладкова				
Гл. спец.	Волкова				
Рук. гр.	Гладкова				
Ст. инж.	Клеина				
Инж.	Маслова				
Привязан					
Инв. №					

- прозрачность — 40 см
- содержание железа — 1,0 м²/дм³
- окисляемость — 6,0 м²/дм³

ВПУ предназначена для приготовления воды на подпитку закрытой тепловой сети, восполнение потерь пара и конденсата, на централизованное горячее водоснабжение следующего качества

Категория потребления	Содержание кислород м²/дм³	Взв. вещ. м²/дм³	pH	Жесткость общая мг-экв/дм³	Жесткость карбон. мг-экв/дм³	Содержание масла м²/дм³	Содержание железо м²/дм³
Подпитка теплосети (по СНиП II-36-73)	0,1	5	6,5÷8,5	—	0,7	—	—
Централизованное горячее водоснабжение	0,1	5	6,5÷8,5	—	1,5	—	—
Питание паровых котлов Е-1/9-1-Т (по ГОСТу 20995-75)	0,05	5	8,5÷9,5	0,02	—	3,0	не нормируется

В проекте принята следующая схема обработки исходной воды:

1) обезжелезивание предварительно аэрированной воды в фильтрах, загруженных кварцевым песком и сульфоуглем, для доведения содержания железа в воде до 0,3 м²/дм³.
2) магнитная обработка воды в электромагнитных аппаратах ЭМА-15.
3) деаэрация воды в деаэрационной колонке вакуумного типа ДСВ-15.
4) дополнительное умягчение воды на питание паровых котлов по схеме двухступенчатого натрий-катионирования в трех блоках номинальной производительностью по 1 м³/ч каждый.

Магнитный способ обработки воды позволяет вести обработку воды без образования сточных вод.

Расчетная производительность блочной водоподготовки составляет 1,33 м³/ч.

В состав блока входят:
- один натрий-катионитный фильтр ф 480 мм H=2335 мм;
- один растворный бак ф480 мм, H=1100 мм;
- комплект трубопроводов и арматуры.

Натрий-катионитный фильтр загружается катионитом марки КУ-2. высота загрузки-1,5 м. Каждый из трех блоков может работать в режиме первой и второй ступени натрий-катионирования.

В виду того, что на натрий-катионитные фильтры поступает вода с температурой 70°С, щелевое распределительное устройство фильтров из полиэтилена заменяется на устройство из нержавеющей стали.

В качестве реагента принята поваренная соль по ГОСТу 13830-68.

Для выполнения анализов проектом предусмотрена лаборатория ВПУ с необходимым оборудованием и приборами. Хранение реагентов и фильтрующих материалов принято:
- поваренной соли — в деревянном ларе с крышкой,
- сульфоугля, катионита КУ-2, — в мешках.

Доставка реагентов в котельную принята автотранспортом.

Топливодача и шлакозолоудаление

Для хранения топлива предусматривается открытый склад, рассчитанный на хранение 7 суточного запаса топлива при работе котельной в режиме самого холодного месяца.

Топливо на склад доставляется автотранспортом и хранится в штабеле.

Доставка угля в котельную и удаление шлака из котельной осуществляется контейнерами емкостью 0,7 м³ при помощи электротали по монорельсу, подвешенному к строительным конструкциям, низ монорельса на отм. 4.440 м.

Для погрузки угля в контейнеры используется экскаватор на базе трактора „Белорусь" с бульдозерным ножом.

Тушение шлака и золы осуществляется водой в зольном пространстве котла. Для этого в зольном пространстве аналогично перфорированной трубе для подпарки колосников слева предусматривается перфорированная труба с подводом воды. Шлак из котлов выгребается на пол котельной перед фронтом котла, а затем собирается в контейнер, который разгружается в тракторную тележку.

Охрана окружающей среды

Мероприятием по предотвращению влияния вредных выбросов из котельной является выбор оптимальной высоты дымовой трубы.

Для котельной принята металлическая дымовая труба высотой 21,375 м, диаметром устья 0,5 м по типовому проекту 907-2-247. При сжигании каменного угля приземная концентрация двуокиси азота составляет $C = 0.0002$ м²/м³, окислов серы — $C_2 = 0.04$ м²/м³, золы — $C_3 = 0.024$ м²/м³, фоновая концентрация согласно заданию принимается равной „0". Согласно СН 245-71 „Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий" предельно допустимые концентрации этих веществ равны:

$ПДК_{NO_2} = 0,085$ м²/м³.
$ПДК_{SO_2} = 0,5$ м²/м³.
$ПДК_{золы} = 0,5$ м²/м³.

Двуокись азота и окислы серы обладают суммацией действий и их безразмерная суммарная концентрация „q" согласно СН 369-74 не должна превышать 1.

$$q = \frac{C_1}{ПДК_{NO_2}} + \frac{C_2}{ПДК_{SO_2}} < 1;$$

$$q = \frac{0.0002}{0.085} + \frac{0.04}{0.5} = 0,082 < 1.$$

Таким образом, дымовая труба отвечает санитарным нормам.

Основные данные расчета дымовой трубы при сжигании каменного угля сведены в таблицу.

Таблица

Наименование		Величина
Высота	м	21.375
Диаметр устья	м	0,5
Температура дымовых газов	°С	175
Объем дымовых газов на выходе из дымовой трубы	м³/ч	10809
Скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы	м³/с	15
Температура окружающего воздуха	°С	-30

Использование вторичных энергоресурсов

Для использования тепла уходящих газов и подогрева дутьевого воздуха проектом предусматривается установка двух воздухоподогревателей ВП-85, по одному на два котла.

В воздухоподогревателе дымовые газы с температурой 350°С охлаждаются до 175°С, а дутьевой воздух нагревается до 200°С.

Альбом I

Типовой проект 903-1-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан:				ТП 903-1-212.84-ТМ	
				Полукоборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо — каменные и бурые угли.	
				Стадия	Лист	Листов
				Р	5	
	ГИП	Соловьев		Общие данные (продолжение)	Госстрой РСФСР ГПИ САНТЕХПРОЕКТ	
	Нач. отд.	Леденцин				
	Н. контр.	Гладикова				
	Гл. спец.	Волкова				
	Рук. гр.	Гладикова				
Инв. №	Ст. инж.	Клягина				

Альбом I

Типовой проект 903-1-

Теплопроизводительность воздухоподогревателя на каменном угле составляет 0.119 (0,103) мвт/ч (гкал/ч).

Организация ремонтов

Для производства ремонтных работ в котельной предусмотрен ремонтный участок, оборудованный верстаком и инструментами для выполнения простейших работ.

Охрана труда

Проект разработан с учетом обеспечения обслуживающего персонала котельной нормативными условиями по охране труда и технике безопасности.

Все помещения обеспечены соответствующей системой отопления, вентиляции и освещения, а бытовые помещения ограждены от шума действующего оборудования глухими стенами.

Для безопасного обслуживания оборудования в котельной предусмотрены следующие мероприятия:

а). изоляция тепловыделяющего оборудования и трубопроводов (температура на поверхности изоляции ≤ 40°С);

б) ограждение вращающихся частей оборудования;

в). рабочее и аварийное освещение для обслуживания оборудования;

г). устройство зануления для защиты персонала от поражения электрическим током,

Котлоагрегаты и вспомогательное оборудование оснащены необходимыми средствами защиты, отключающими котел при аварийных ситуациях и осуществляющими звуковую сигнализацию при отклонении технологических параметров от нормы.

Технические требования к трубопроводам

Трубопроводы и их испытания должны соответствовать требованиям „Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды":

а) материал электросварных труб ГОСТ 10704-76 диаметром до 150 мм — углеродистая сталь марки 10 ГОСТ 1050-74*, поставка по группе „В" ГОСТ 10705-63 при 100% контроле качества сварных швов неразрушающим методом,

материал бесшовных труб ГОСТ 8732-78 — углеродистая сталь марки 20 ГОСТ 1050-74, поставка по группе „В" ГОСТ 8731-74 при условии определения текучести ($\sigma_т \geq 25$ кгс/мм²), проведения испытания на загиб ($\alpha \geq 90°$); для районов с расчетной температурой наружного воздуха от минус 30° до минус 40° применять трубы из стали марки 20 при условии испытания металла труб на ударную вязкость ($\alpha_к > 3$ кгм/см²);

б). материал деталей трубопроводов по ГОСТу 17375-77 ÷ ГОСТу 17379-77 — сталь марки 20 (ГОСТ 1050-74*);

в). материал фланцев по ГОСТу 12821-80 — сталь марки ВСт -3сп (ГОСТ 380-71);

г). материал болтов по ГОСТу 7798-70 — сталь марки 20 (ГОСТ 1050-74*);

д). материал гаек по ГОСТу 5915-70 — сталь марки 10 (ГОСТ 1050-74*);

е). материал прокладок по ГОСТу 15180-70 — паронит ПОН (ГОСТ 481-80);

2. Трубопроводная арматура принята в проекте на основании „Типового проектного решения" 903-01-187.

3. В соответствии с нормами, утвержденными Госгортехнадзором СССР, трубопроводы должны быть маркированы по окраске, показывающей наличие данной среды.

Изоляция оборудования и трубопроводов

Проектом предусмотрена тепловая изоляция оборудования, трубопроводов и арматуры в основном полносборными теплоизоляционными конструкциями, что позволяет использовать индустриальные методы ведения работ. Тип изоляционных конструкций принят по типовым конструкциям тепловой изоляции по серии 2.400-4, выпуск 1 и 3.

Неизолированные трубопроводы и оборудование окрашиваются масляной краской за 2 раза.

На оборудовании, подвергающемуся воздействию агрессивных сред, выполнено антикоррозийное покрытие.

Указания по привязке тепломеханической части котельной.

1. При применении типового проекта следует руководствоваться указаниями инструкции СН 202-81*.

2. В случае изменения принятого в проекте соотношения расходов теплоносителей должен быть проведен перерасчет тепловой схемы, при этом проверяется применяемость отдельных узлов, оборудования блоков и, соответственно, корректируются заказные спецификации. Блоки оборудования, предусмотренные настоящим проектом, могут быть заменены на блоки других производительностей, имеющихся в типовой серии блоков 4.903-11.

3. Количество котлов определяется из условия покрытия заданных тепловых нагрузок в соответствии с требованиями, изложенными в главе СН и П II-35-76.

4. Типы насосов: сетевых, подпиточных и горячего водоснабжения следует уточнять в соответствии с расходами воды и пьезометрическим графиком тепловой сети, при изменении нагрузок на горячее водоснабжение проверяется емкость баков-аккумуляторов в соответствии с графиком потребления горячей воды и требованием главы СНиП II-35-73.

5. При содержании в исходной воде железа менее 0,3 мг/дм³ следует исключить установку обезжелезивания, а при содержании более 5 мг/дм³ должна предусматриваться отдельно стоящая станция обезжелезивания.

6. Необходимость установки подогревателя на циркуляционной воде системы горячего водоснабжения рассматривается в каждом конкретном случае.

7. Принятые в типовом проекте высота и диаметр дымовой трубы в зависимости от местных условий подлежат проверке и уточняются в соответствии с СН 369-74 и СН 245-71.

8. Внутриплощадочные инженерные коммуникации, внешние тепловые сети, водопровод, канализация, а также генплан — решаются конкретно при привязке проекта.

9. В проекте предусмотрены материалы трубопроводов, рассчитанные на условия ведения монтажных работ при температуре наружного воздуха не ниже минус 40°С.

10. Ведомость теплоизоляционных конструкций должна быть уточнена в соответствии с теплоизоляционными материалами, имеющимися у подрядчика.

11. Блоки оборудования следует заказывать по серии 4.903-11 „Котельные установки. Вспомогательное оборудование и блоки." Выпуски 1; 2 и дополнения к серии, выпущенного для котельных сельского строительства.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан:	ГИП	Сольвьов	
	Нач. отд.	Лопандин	
	Н. контр.	Павлюкова	
	Гл. спец.	Баранова	
	Рук. гр.	Павлюкова	
Инв. №	Ст. инж.	Кляшкина	

ТП 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо - каменные и бурые угли

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Общие данные (продолжение)

ГПИ Госгражданпроект САНТЕХПРОЕКТ

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Оборудование			
К1	Производственное объединение „Красный котельщик"	Котел паровой Е-1/9-I-Т*	4		P=0,9 МПа (9 кгс/см²) Q=1 т/ч.
К2	Крюковский вентиляторный завод	Установка вентилятора, компл:			
К2.1		вентилятор Ц4-70 №3,15 левого вращения Ψ=90°	2	31,5	L=3000 м³/ч H=1500 Па (150 кгс/м²)
К2.2		Электродвигатель АОЛ2-22-2, 2860 об/мин 2,2 квт.	2		Колесо Д=1,05 Дмин
К3	Бийский котельный завод	Установка дымососа, компл.:			
К3.1		Дымосос ДН-9 левого вращения Ψ=0°	2	671	L=5800 м³/ч H=110 Па (110 кгс/м²)
К3.2		Электродвигатель 4А160S6 1000 об/мин. 11 квт.	2		
К4	Бийский котельный завод	Воздухолодогреватель трубчатый ВП-85	2	1783	F=85 м²
К5	Предприятие п/я УР 65/16 г. Тольятти Куйбышевской обл.	Циклоны типа ЦН-15 НИИОГАЗ Группа из 4х циклонов ф400	2	1200	
К6	Альбом II Д216.108.000	Газоходы котлов Е-1/9-I-Т	1	3141	
К7	Альбом II Д216.110.000	Воздуховоды котлов Е-1/9-I-Т	1	2171	
К8	Серия 5.903-3 вып.0 вып 1-2, 21.03.01.000	Деаэратор вакуумный ДВ-15	1	534	Q=15 т/ч
К9	Серия 5.903-3 вып.0 вып 1-2, 21.02.02.000	Охладитель выпара ОВВ-2	1	218	F=2 м²
К10	Серия 5.903-3 вып.0 Вып 2 ИИ.14.01.000	Эжектор ЭВ-10	1		
К11	Серия 4.903-11 Вып 6 Д22Д018.000	Блок сетевой установки, компл.:	1	3300	
К11.1	Пинский литейно-механический завод	Пароводяной подогреватель ПП2-6-2-II ОСТ 108.271.105-76	2	390	F=6,3 м²
К11.2	Завод сантехоборудования „Моссантехпром"	Водоводяной подогреватель 2-090СТ 34-588-68	2	269	F=3,4 м²
К11.3	Ясногорский машиностроительный	Насос центробежный ЦНС-38-44	2	326	Q=38 м³/ч H=0,44 МПа (44 кгс/см²)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
	Завод	с электродвигателем 4А-132-М-2; 3000 об/мин 11 квт	2		
К11.4		трубопроводы с арматурой			
К11.5		Металлоконструкция	1		
К12	Серия 4.903-11 вып.6 Д22Д.017.000	Блок насосов горячего водоснабжения компл.:	1	815	
К12.1	Производственное объединение „Ливгидромаш"	Насос вихревой ВК 4/24 с электродвигателем АО2-42-4, 1450 об/мин. 5,5 квт.	3	135	G=5,7+15,3 м³/ч H=0,7=0 МПа (7,0=2,0 кгс/см²)
К12.2		Трубопроводы с арматурой			
К12.3		Металлоконструкция	1		
К13	Бийский котельный завод	Пароводяной подогреватель химочищенной воды	1	287	G=25 т/ч F=3,97 м²
К14	Серия 4.903-11 вып. 6 Д22Д.023.000	Блок подпиточных насосов компл:	1	390	
К14.1	По „Ливгидромаш"	Насос вихревой ВК 1/16 с электродвигателем АОЛ2-22-4, 1400 об/мин. 1,5 квт.	2	65	G=11=37 м³/ч H=0,7=0,9 МПа (7=9 кгс/см²)
К14.2					
К14.3		Трубопроводы с арматурой			
К14.4		Металлоконструкция	1		
К15	Альбом I Л. ТМ-38	Бак-газоотделитель V=1,6 м³	1	245	
К16	Серия 4.903-11 вып 6 Д22Д018.000	Блок насосов рабочей воды, комп.:	1	420	

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
К16.1	Производственное объединение „Армхиммаш"	Насос центробежный консольный К 20/30 с электродвигателем АО2-32-2, 2880 об/мин. 4 квт.	2	109	G=10=30 м³/ч H=0,35=0,24 МПа (3,5=2,4 кгс/см²)
К16.2		Трубопроводы с арматурой	2		
К16.3		Металлоконструкция	1		
К17		Насос питательной воды горизонтальный двухпоршневой ПН 1,6/16 с электродвигателем 4А80 вууз 1415 об/мин, 1,5 квт.	4	130	Входит в поставку котла G=1,6 м³/ч H=0,16 МПа (1,6 кгс/см²)
К18	Альбом I Л. ТМ-37	Бак питательной воды V=2,5 м³	1	375	
К19	Альбом I Л. ТМ-39	Бак-аккумулятор V=50 м³	2	3716	
К20	Серия 4.903-10 Выпуск 8	Грязевик Ду=125 Т34.06	1	67,3	
К21	т.п. 907-2-247	Металлическая дымовая труба Ду=500 мм H=21,375 м	1		
К22	Альбом III	Продувочный колодец	1		
К23	Серия 4.903-11 вып.6 Д22Д022.000	Блок антирелаксационного контура, компл.:	1		
К23.1	Московский чугунолитейный завод им. Войкова	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	3	70	Q=3 т/ч
К23.2		Трубопроводы с арматурой			
К23.3		Металлоконструкция	1		

* Котел в комплекте с насосом питательной воды, производительностью Q=1,6 м³/час, напором H=15 м в. ст. с электродвигателем мощностью 1,5 квт. n=1415 об/мин.

Альбом I

Типовой проект 903-1

Привязан:

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд.	Телендин		26.02.85
Н. контр.	Гвозденова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладикова		
Ст. инж.	Калагина		
Инж.	Маслова		

ТП 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-I-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Общие данные (продолжение)

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

Копир. 19452-01 9 Формат А2

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
К24	Бийский	Охладитель конден-			
	котельный	сата: теплообмен-			$F=1.6 м^2$
	завод	ник водоводяной	1	133	$Q=5:10 т/ч$
К25	Дорогобужский	Холодильник отбора			
	котельный завод	проб пара и			
		воды 14.0 ОСТ 108.030.04-80	6	66	$F_{охл}=0,45 м^2$
К26	Гороховецкий завод	Таль электрическая			
	ПТО	ТЭ-100-511			
	ГОСТ 22584-77	грузоподъемностью			
		1т.	2	230	
К27	Альбом II	Контейнер			для подачи топлива и удаления шлака
	Д 22Г.033.000	$V=0,7 м^3$	26	407	
К28	Альбом II	Тележка			для автоматической подачи топлива
	Д 22Г.036.000	ручная	1	105	
К29	Альбом II	Контейнер $V=0,3 м^3$		230	для удаления золы из золоуловителя
	Д 22Г.034.000	с ручной тележкой	1		
К30	Серия 4.903-11	Блок приготовле-			
	Вып. 6	ния исходной			
	Д 22А.020.000	воды, компл.:	1	930	
К30.1	Бийский	Пароводяной			$Q=25 т/ч$
	котельный	подогреватель	1	287	$F=3,97 м^2$
	завод				
К30.2	Производствен-	Насос центробежный			$G=10:30 м^3/ч$
	ное объединение	консольный К 20/30	2	109	$H=0,35:0,24$ МПа $(3,5:2,4 кгс/см^2)$
	„Армхиммаш"	с электродвигателем			
		А02-32-2, 2880 об/мин.			
		4 кВт.			
К30.3		Трубопроводы с			
		арматурой			
К30.4		Металлоконструк-			
		ция.	1		
К31	Производственное объе-	Блочная водопод-			
	динение „Красный	готовка	3	456	$Q=1 т/ч$
	котельщик" г. Таганрог				
К32	Бийский	Фильтр обезжеле-			
	котельный	зивания: фильтр			
	завод.	ионитный параллель-			
		ноточный (натрий-			
		катионитный) II ступени			
		ф 1000 мм. Исл: 1,5 м			
		ФИПа II-1, 0-0,6 Na	2	894	
К33	Альбом I	Бак взрыхляющей			
	л. ТМ-39	промывки фильт-			
		ров обезжелезива-			
		ния $V=6 м^3$ ф 1600 мм.			
		Н=3000 мм.	1	508	

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
К34	Производственное	Насос взрыхляю-			$G=5:15 м^3/ч$
	объединение	щей промывки			$H=0,1:0,2$ МПа
	„Армхиммаш"	К 8/18 с электро-	1	64	$(1:2 кгс/см^2)$
		двигателем 4А80А2			
		2850 об/мин; 1,5 кВт			
К35	Серия 4.903-11	Блок магнитной			
	Вып. 6	обработки воды,			
	Д 22А.027.000	компл.:	1	448	
К35.1	Севастопольский	Электромагнитный			
	электроремонтный	аппарат			
	завод	ЭМА-20	2	62	
К35.2		Трубопроводы и			
		арматура.			
К35.3		Металлоконструк-			
		ция	1		
К36	Альбом IV	Ларь для хранения			
	л. КЖСИ-ЛД	соли.	1		
К37	Производственно-	Стол лабораторный			
	мебельное объединение	химический пристен-			
	г. Новгород	ный типа СТХ-2			
		ОН-11-918/2-1,2,3.			
		размеры			
		1200×800×1800	1	290	
К38	То же	Мойка лабораторная			
		типа ЛЛ-1			
		ОН-11-918/11-3			
		размеры			
		900×600×1800 мм.	1	190	

Общие указания по изоляции:

1. Проектом предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов, арматуры и оборудования котельной. Толщина теплоизоляционного слоя принята по нормам ВНИПИ. „Теплопроект". Об'екты, подлежащие изоляции, расположены в помещении и на открытом воздухе.
2. В качестве основного изоляционного материала приняты:
   а) маты минераловатные, прошивные М150 ГОСТ 21880-76;
   б) минплиты мягкие на синтетическом связующем М75 ГОСТ 9573-72;
   в) полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78;
   г) пухшнур из минваты в оплетке из х/б ткани ГОСТ 1779-72
3. Изоляционные конструкции выполняются в зависимости от диаметра и температуры теплоносителя.
4. В качестве покровного слоя приняты:
   а) сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 7118-78;
   б) рулонный стеклопластик по рубероиду по ТУ6-11-145-80;
   в) металлический кожух ГОСТ 8075-56
5. Трубопроводы красятся масляной краской в цвет, соответствующий назначению трубопровода по „Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды."

Альбом I

903-1-

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд.	Матвеев		
Н. контр.	Гладькова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладькова		
Ст. инж.	Калугина		
Инж.	Маслова		

Т.П. 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-дизельное и бытовое

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Общие данные (продолжение)

Госстрой СССР ГПИ Гродьюбский ДАНТЕХПРОЕКТ

Типовой проект 903-1-... Альбом I

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание.
1	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем фланцевая, с ручным управлением 30ч 6бр ф150	1	73,5	Ру: 1МПа
2	То же	То же ф125	11	56,4	(10 Кгс/см²)
3	То же	То же ф100	12	38,4	
4	То же	То же ф80	26	27,6	
5	То же	То же ф50	29	17,8	
6	То же	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч-6-бр ф50	3	12,8	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
7	То же	Вентиль запорный муфтовый 15ч 8р ф80	5	16,8	Ру=1,0МПа (10 Кгс/см²)
8	То же	Вентиль запорный, фланцевый 15ч 14бр ф65	2	22	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
9	То же	Вентиль запорный фланцевый 15ч 9п2 ф50	6	10,3	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
10	То же	То же ф32	7	5,5	
		Вентиль запорный муфтовый 15кч 18п1 ф50	4	5,0	Ру: 1,6МПа
11	То же	То же ф15	5	0,7	(16 Кгс/см²)
		Вентиль запорный муфтовый 15ч 8бр ф50	8	5,8	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
12	То же	То же ф40	2	4,15	
13	То же	То же ф32	17	2,7	
14	То же	То же ф20	2	1,1	
15	То же	Вентиль запорный муфтовый 15ч 8п ф25	8	1,75	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
16	То же	Вентиль запорный муфтовый			

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание.
		15ч 8бр ф15	3	0,75	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
17	Каталог ЦКБА	Вентиль запорный муфтовый 15ч 8к ф20	4	1,1	Ру: 1МПа (10 Кгс/см²)
18	То же	Вентиль запорный муфтовый 15кч 18п ф50	3	5,0	Ру: 1,6МПа
19		То же ф20	6	0,9	(16 Кгс/см²)
20	То же	Вентиль запорный муфтовый 15кч 18р ф15	2	0,7	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
21	То же	Вентиль игольчатый муфтовый ПЗ 22038 (8И1) ф15	1	0,56	Ру: 16МПа (160 Кгс/см²)
22	То же	Клапан регулирующий РТ-ДО-40 ф40	2	14,5	Ру: 1МПа (10 Кгс/см²)
23	То же	Клапан редукционный пружинный фланцевый 18ч ?р ф125	2	93,2	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
24	То же	Клапан обратный подъёмный фланцевый 16ч 6бр ф20	2	23,5	
25	То же	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч 16бр ф80	2	33,0	Ру: 0,6МПа
		ф50	6	14,2	(6 Кгс/см²)
26	То же	Клапан обратный подъёмный фланцевый 16ч 3р ф50	1	9,4	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
27		Клапан регулирующий фланцевый УРРД-25 ф25	2	28	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание.
28	Каталог ЦКБА	Клапан обратный подъёмный фланцевый 16кч 9п2 ф32	2	5,9	Ру=2,5МПа (25 Кгс/см²)
29	То же	Клапан обратный подъёмный фланцевый 16ч 3бр ф25	1	3,3	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
30	То же	Клапан предохранительный малоподъёмный однорычажный фланцевый УФ 51005 ф100	2	38,4	Ру: 1,6МПа
31	То же	То же ф50	1	14,0	(16 Кгс/см²)
32	05 ост 34223-73	Фланцевое соединение	1	23,6	
33	03 ост 34223-73	Фланцевое соединение	1	13	
34	01 ост 34223-73	Фланцевое соединение	1	7,6	
34а	02 ост 34223-73		1	5,6	
35	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-150-16	1	8,30	
36	То же	Фланец 1-125-16	1	6,75	
37	То же	Фланец 1-100-10	12	4,7	
38	То же	Фланец 1-80-10	6	3,67	
39	То же	Фланец 1-50-10	10	2,26	
40	То же	Фланец 1-50-25	4	2,72	
41	То же	Фланец 1-40-16	4	1,85	
42	То же	Фланец 1-40-10	7	1,83	
43	То же	Фланец 1-32-16	9	1,54	
44	То же	Фланец 1-25-6	4	0,75	
45	Каталог ЦКБА	Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый с обводом 45ч15 нж ф25	1	6,6	Ру: 1,6МПа (16 Кгс/см²)
45а	То же	Клапан регулирующий РТЛД-80 ф80	1		Ру=10... (10... Кгс/см²)

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд.	Лепендин		
Н. контр.	Гладикова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладикова		
Ст. инж.	Клягина		
Инж.	Маслова		

ТП 903-1-212.84 -ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Общие данные (продолжение)

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

19452-01 11

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Приме-чание
46	Каталог ЦИБА	Конденсатоотводчик			
		термодинамический			
		муфтовый 45412нж			
		Ф 50	1	7,5	Ру=1,6МПа
47	То же	То же Ф 25	2	2,0	(16 кгс/см²)
48	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-159-1100	4	5,8	
49	То же	Подвеска ПТ-133-900	1	4,46	
50	То же	Подвеска ПТ-133-900	6	5,65	
51	То же	Подвеска ПТ-89-400	2	3,78	
52	То же	Подвеска ПТ-89-400	2	3,64	
53	То же	Подвеска ПТ-89-400	5	3,42	
54	То же	Подвеска ПТ-89-400	5	3,20	
55	То же	Подвеска ПТ-89-400	8	2,98	
56	То же	Подвеска ПТ-76-250	6	2,19	
57	То же	Подвеска ПТВ-57-300	1	4,63	
58	То же	Подвеска ПТ-57-200	1	2,62	
59	То же	Подвеска ПТ-57-200	5	2,46	
60	То же	Подвеска ПТ-57-200	26	2,30	
61	То же	Подвеска ПТ-57-200	3	2,21	
62	То же	Подвеска ПТ-57-200	4	2,15	
63	То же	Подвеска ПТ-57-200	10	2,00	
64	То же	Подвеска ПТ-57-200	4	1,93	
65	То же	Подвеска ПТ-57-200	2	1,81	
66	То же	Подвеска ПТ-57-200	2	1,78	
67	То же	Подвеска ПТ-38-80	4	2,34	
68	То же	Подвеска ПТ-38-80	2	2,22	
69	То же	Подвеска ПТ-38-80	1	2,07	
70	То же	Подвеска ПТ-38-80	13	1,91	
71	010СТ 34281-75	Подвеска	38	4,2	
72	Лист ТМ-22	Подвеска трубопрово-			
		да Ф57х3 к трубо-			
		проводу Ф57х3	8	2,8	
73	Лист ТМ-22	Подвеска трубопрово-			
		да Ф32х2 к трубо-			
		проводу Ф57х3	4	2,46	
74	ГОСТ 14911-69	Опора ОПП-2/100х159	3	1,93	
75	То же	Опора ОПП-2/100х133	5	1,60	
76	То же	Опора ОПП-2/100х133с	7	1,60	
77	То же	Опора С ОПП-2/	3	1,60	
78	То же	Опора С ОПП-2/100х76	1	1,15	
79	То же	Опора ОПП-2/100х89	6	1,15	
80	То же	Опора ОПП-2/100х57	30	1,19	
81	То же	Опора С ОП-1/70х45	9	0,51	
82	То же	Опора С ОП-1/70х38	14	0,51	
83	То же	Опора ОПБ-2/89	8	0,52	

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Приме-чание
84	ГОСТ 14911-69	Опора ОПБ-2/57	18	0,33	
85	То же	Опора ОПБ-2/38	6	0,16	
86	050СТ 34266-75	Опора отвода Ан133	4	2,28	
87	040СТ 34266-75	Опора отвода Ан 108	4	1,44	
88	030СТ 34266-75	Опора отвода Ан 89	1	0,99	
89	020СТ 34266-75	Опора отвода Ан 76	1	0,91	
90	010СТ 34266-75	Опора отвода Ан 57	1	0,72	
91	030СТ34258-75	Опора	2	1,56	
92	Лист ТМ-22	Опора под грязевик	1	6,42	
93	ГОСТ 17378-75	Направляющая			
		опора вертикаль-			
		ного трубопрово-			
		да	8	1,1	
94	То же	То же	2	1,4	
95	ЗК4-46-76	Бобышка	2		
96	ЗК4-45-70	Бобышка	6		
97	ЗК4-118-74	Бобышка	2		
98	83К4-3-75	Бобышка	1	2,35	
99	103К4-1-75	Бобышка	17		
100	143К4-1-75	Бобышка	2	0,92	
101	653К4-2-75	Бобышка	1		
102		Самонкерирующие			
		болты М16х400 с гайками	36	1,04	
103		Трубопровод из			
		стальных бесшовных			
		горячедеформированных			
		труб по			
		ГОСТ 8732-78			
		Ф 159х4,5	20	17,15	
104		То же Ф 133х4	30	12,73	
105		То же Ф 108х4	1	10,25	
106		То же Ф 89х3,5	5	7,38	
107		То же Ф 76х3	19	5,40	
108		То же Ф 57х3	45	4,00	
109		То же Ф 18х3	30	0,79	
110		Трубопровод из			
		водогазопроводных			
		труб по			
		ГОСТ 3262-75			
		Ф 20х2	2	1,65	
111		Трубопровод из			

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Приме-чание
		стальных электро-			
		сварных труб по			
		ГОСТ 10704-76			
		Ф 133х3,5	36	11,13	
112		То же Ф 108х3,5	91	5,02	
113		То же Ф 89х3	186	6,36	
114		То же Ф 57х3	351	4,00	
115		То же Ф 45х2	42	2,62	
116		То же Ф 38х2	179	1,78	
117		То же Ф 32х2	35	1,48	
118		То же Ф 25х2	16	1,45	
119		То же Ф 18х2	42	0,79	
120	Серия 4.903-10 вып. 8	Грязевик Т34.06			Ру=1,6МПа
		Ау 125	1	67,30	(16 кгс/см²)
121	Серия 4.903-13 вып 0,1-4	Эжектор воздушный	1	5,36	

Сводная спецификация антикоррозийных материалов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Приме-чание
1		Железный песок	2438		кг
2	ГОСТ 10587-76	Эпоксидная смола ЭД-20	2322		кг
3		Полиэтилен полиамин	232		кг
4	ГОСТ 12128-76	Дибутилфталат	267		кг
5		Растворитель Р-40	674		кг
6	ГОСТ 1012-72	Авиационный бензин	172		кг
7	ГОСТ 9812-74	Битум БН-V	1718		кг
8		Андезитовая мука	1713		кг
9	ГОСТ 12871-67	Асбест N 6÷7	204		кг
10	ГОСТ 22263-76	Андезитовый щебень	1104		кг
		(гравий)			
11	ГОСТ 8981-78	Этилацетат	688		кг
12	ТУ-610-1481-78	Краска В-ЖС-41	624		кг
13		Масляная краска	7618		кг

Альбом I

Типовой проект 903-1

Привязан:

Инв. №

ГИП	Сафонов		
Нач.отд.	Лазарев		
Н. контр.	Гасилова		
Гл. спец.	Волчкова		
Рук. гр.	Гасилова		
Ст. инж.	Клягина		
Инж.	Маслова		

Т.П. 903-1-212.84- ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-мазутные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Общие данные (продолжение)

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Копир. Альб. 19(59)-84 10 Формат А3

Ведомость теплоизоляционных конструкций

Наименование элемента, диаметр или размеры, мм.	Кол.	Температура теплоносителя, °С		Изоляционные конструкции						Обозначение применяемых чертежей по серии 2.400-4	Примечание
				Основной теплоизоляционный слой			Покровный слой				
		Макс.	средняя годовая	Материал	Толщина мм.	Общий объем м³	Материал	Толщина мм.	общая поверхность м²		
Дымосос ДН-9	2	200	200	Совелитовая мастика	100	2.18	Асбестоцементная штукатурка	20	20,88	серия 2.400.4 в.3	
Газоходы		350	350	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующ	100	6,3	сталь тонколистовая оцинкованная	0,8	68,0	—"—	
				полужест. ГОСТ 9573-72			ГОСТ 7118-78				
Циклон ЦН-15	2	200	200	—"—	100	11,6	—"—	0,8	85,56	—"—	
Вентилятор ЦЧ-70	2	50	50	Совелитовая мастика	60	0,136	Асбестоцементная штукатурка	20	2,55	—"—	
Воздуховоды до воздухоподогревателя		50	50	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем полужест. ГОСТ 9573-72	60	1,8	сталь тонколист. оцинкованная ГОСТ 7118-78	0,8	33,7	—"—	
Воздухоподогреватель ВП-85	2	200	200	—"—	100	4,6	—"—	0,8	48	—"—	
Воздуховоды после воздухоподогревателя		200	200	—"—	100	3,5	—"—	0,8	39,5	—"—	
Деаэратор ДСВ-15:											
Деаэрационная колонка ДСВ-15	1	70	70	Маты минераловатные прошивные марки 150	60	0,96	сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 7118-78	0,8	6,5	серия 2.400-4 выпуск 3	
Охладитель выпара ОВВ-2	1	70	70	с обкладкой с 2-х сторон металлической	60	0,096	—"—	0,8	1,2	лист 90, 93	
Эжектор газоводяной ЭВ-10	1	40	40	сеткой Плиты минераловатные мягкие на синтетичес-	60	0,017	—"—	0,8	0,37	серия 2.400-4 выпуск 1	
Грязевик Ру 125	1	70	70	ком связующем ГОСТ 9573-72	40	0,031	стеклопластик рулонный ТУ6-11-145-80 по рубероиду ГОСТ 10923-76	2,2	0,85	лист 13,94	
Охладитель конденсата F=16м²	1	70	70	—"—	60	0,082	—"—	2,2	1,76	серия 2.400-4 выпуск 1 лист 13, 94	
Бак-аккумулятор V=50м³	2	70	70	Маты минераловатные прошивные марки 150 с обкладкой с 2-х сторон	80	18,8	сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 7118-78	0,8	218,4	серия 2.400-4 выпуск 3	
				металлической сеткой						лист 40, 93	
Подогреватель химочищенной воды F=3,97м²	1	50	50	Плиты минераловатные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 9573-72	60	0,086	—"—	0,8	3,67	серия 2.400-4 выпуск 1 лист 13, 94	
Бак питательной воды V=25м³	1	80	80	Маты минераловатные прошивные марки 150	40	0,52	—"—	0,8	13,68	серия 2.400-4 выпуск 3 лист 42, 97	
				с обкладкой с 2-х сторон металлической сеткой						серия 2.400-4	
Фильтр ф 480 блочной водоподготовки	3	70	70	—"—	80	1,12	—"—	0,8	16.0	выпуск 1 лист 83,84,89	
Подогреватель исходной воды F=3,97 м²	1	70	70	Плиты минераловатные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 9573-72	60	0,086	—"—	0,8	3,67	серия 2.400-4 выпуск 1 лист 13, 94	
Подогреватель сетевой воды:											
а) пароводяной F=6.3м²	2	150	150	Плиты минераловатные мягкие на синтетичес-	60	0,21	сталь тонколистовая оцинкованная	0,8	4.04	серия 2.400-4	
б) водоводяной F=3,4м²	2	70	70	ком связующем ГОСТ 9573-72	60	0,13	ГОСТ 7118-78	0,8	2.38	выпуск 1 лист 13, 94	

Сводная спецификация теплоизоляционных материалов (начало)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
		Маты минераловатные прошивные марки 150 с обкладкой с 2-х сторон металлической сеткой			
		δ=40	0,6		м³
		δ=60	1,1		м³
		δ=80	2,0		м³
	ГОСТ 9573-72	Плиты минераловатные мягкие на синтетическом			
		связующем δ=40	0,05		м³
		δ=60	2,05		м³
		δ=100	2,84		м³
		Совелитовая мастика			
		δ=100 мм	2,33		м³
	ГОСТ 23208-78	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом			
		связующем δ=30	4,7		м³
		δ=40	1,1		м³
		δ=50	0,5		м³
		δ=60	0,8		м³
	ГОСТ 1779-72	Пухшнур из минваты в оплетке из х/б ткани			
		δ=20	2,95		м³
		δ=35	1,6		м³
		δ=60	0,35		м³
		Съемные полуфутляры из металлических листов			
		заполненные теплоизоляционными изделиями			
		δ=40	1,6		м³
	ГОСТ 7118-78	сталь тонколистовая оцинкованная δ=0,8	522		м²
	ГОСТ 5336-80	сетка металлическая рр-20-0	500		кг
	ТУ6-11-145-80	Рулонный стеклопластик	317		м²
		Асбоцементная штукатурка δ=20	23,6		м²
	ГОСТ 10923-76	Рубероид	317		м²

Альбом I

Типовой проект 903-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд.	Лелендин		
Н. контр.	Гладикова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладикова		
Ст. инж.	Клягина		
Инж.	Маслова		

Т.П. 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Типа сельского строительства. Топливо-комбинированные водогрейные

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Общие данные (продолжение)

Газпроект ГПО Газоспецстрой САНТЕХПРОЕКТ

Копировал

Формат А4

Ведомость теплоизоляционных конструкций

Наименование элемента, диаметр или размеры, мм	Кол	Температура теплоносителя °С		Изоляционные конструкции						Обозначение применяемых чертежей по серии 2.400-4	Примечание
				Основной теплоизоляционный слой			Покровный слой				
		Макс.	Средняя годовая	Материал	Толщина, мм	Общий объем, м³	Материал	Толщина, мм	Общая поверхность, м²		
Трубопровод пара от котлов к редуцирующему узлу.											
Трубопровод ф 133	26	170°	170°	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	60	0,936	Сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 7118-78	0,8	20,8	Выпуск 1 л. 31,99	
Трубопровод ф 57	10	170°	170°		40	0,12	Рулонный стеклопласт ТУ 6-11-145-74 по рубероиду ГОСТ 10923-76	2,2	4,3	Выпуск 1 л. 31, 94	
Трубопровод пара от редуцирующего узла на производство.											
Трубопровод ф 159	1,0	151°	151°	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	60	0,041	Сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 7118-78	0,8	0,68	Выпуск 1 л. 31, 99	
Трубопровод ф 133	1,0	151°	151°	——"——	60	0,036	—— ——	0,8	0,8	——"——	
Трубопровод ф 108	1,0	151°	151°	——"——	60	0,032	Рулонный стеклопласт ТУ 6-11-145-74	2,2	0,72	л. 31, 94	
Трубопровод ф 76	19	151°	151°	——"——	50	0,38	По рубероиду ГОСТ 10923-76	2,2	10,45	——"——	
Трубопровод пара от редуцирующего узла на собственные нужды.											
Трубопровод ф159	19	120°	120°	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	60	0,78	Сталь тонколистовая, оцинкованная ГОСТ 7118-78	0,8	16,62	Вып 1 л. 31, 99	
Трубопровод ф 133	3,0	120°	120°	——"——	60	0,108	—— ——	0,8	2,40	——"——	
Трубопровод ф 89	5,0	120°	120°	——"——	40	0,080	Рулонный стеклопласт ТУ 6-11-145-74	2,2	2,65	Вып.1 л. 31, 94	
Трубопровод ф57	35	120°	120°	——"——	30	0,28	По рубероиду ГОСТ 10923-76	2,2	12,95	Вып.1 л. 31,94	
Трубопровод ф18	30	120°	120°	Лукшины из минваты в оплетке из х/б ткани ГОСТ 1779-72	35	0,15	Рулонный стеклопласт ТУ 6-11-145-74 по рубероиду ГОСТ 10923-76	2,2	8,1	Вып.1 л. 30,94	
Трубопровод питательной воды от бака питательной воды к котлам.											
Трубопровод ф57	35	80°	80°	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	30	0,28	Рулонный стеклопласт ТУ 6-11-145-74	2,2	12,95	Вып.1 л. 31, 94	
Трубопровод ф 38	19	80°	80°	Лукшины из минваты в оплетке из х/б ткани ГОСТ 1779-72	35	0,114	По рубероиду ГОСТ 10923-76	2,2	5,89	Вып.1 л. 30,94	
Трубопровод сетевой воды от блока сетевой установки											
Трубопровод ф 133	19	95°	95°	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	30	0,285	Сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 7118-78	0,8	11,59	Вып.1 л. 31, 99	
Трубопровод обратной сетевой воды к блоку сетевой установки.											
Трубопровод ф 133	11,5	70°	70°	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	30	0,173	——"——	0,8	7,02	——"——	
Трубопровод обратной сетевой воды к блоку антирелаксационного контура											
Трубопровод ф57	4,0	70°	70°	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	30	0,032	Рулонный стеклопласт ТУ 6-11-145-74 по рубероиду ГОСТ 10923-76	2,2	1,48	Вып.1 л. 31,94	
Трубопровод обратной сетевой воды от блока антирелаксационного контура на всас сетевых насосов											
Трубопровод ф57	10	70°	70°	Полуцилиндры минватные, мягкие, на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	30	0,08	Рулонный стеклопласт ТУ 6-11-145-74 по рубероиду ГОСТ 10923-76	2,2	3,7	Вып.1 л. 31,94	

Сводная спецификация теплоизоляционных материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
	ГОСТ 6009-74	Лента стальная горячекатанная			
		2×30×60	34		кг
	ГОСТ 3560-73	Лента стальная упаковочная			
		0,7×20	9,72		кг
		0,5×12	15,85		кг
	ГОСТ 3282-74	Проволока стальная низкоуглеродистая			
		02 2	5		кг
	ГОСТ 15892-70	Проволока стальная оцинкованная			
		ф 0,8	51,4		кг
		ф 1,2	25,2		кг
		ф 2	25,2		кг
	ГОСТ 10299-80	Заклепка с полукруглой головкой			
		4×8-01	1,2		кг
		4×8	0,8		кг
		Бандаж и замок с пряжкой для полуфутляров	40,6		кг

Альбом I

Типовой проект 903-1-

				ТП 903-1-212.84-ТМ	
				Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-ГМ для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли	
ГИП	Соловьев			Стадия: Р; Лист: 12; Листов:	
Нач. отд.	Лепендин				
Н. контр.	Гладикова				
Гл. спец.	Волкова			Общие данные (продолжение)	
Рук. гр.	Гладикова			ГПИ Госстроя СССР г. Горьковский ГАНТЕХПРОМ	
Ст. инж.	Клягина				
Инж.	Маслова				

Привязан:

Инв. №

Ведомость теплоизоляционных конструкций

Наименование элемента, диаметр или размеры, мм	Кол	Температура теплоносителя °С: Макс	Среднегодовая	Изоляционные конструкции: Основной теплоизоляционный слой: Материал	Толщ. мм	Общ. объем м³	Покровный слой: Материал	Толщ. мм	Общая поверхность м²	Обозначение применяемых чертежей	Примечания
Трубопровод очищенной воды от охладителя выпара вакуумного деаэратора											
Трубопровод ф57	8.5	50	50	полуцилиндры минеральные на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	30	0,068	рулонный стеклопластик ТУ6-11-145-80 по рубероиду ГОСТ 10923-76	2.2	3.15	Выпуск 1 лист 31.94	
Трубопровод ф57	19.5	50	50	— " —	30	0,156	— " —	2.2	7.22	— " —	
Трубопровод рабочей воды от блока насосов рабочей воды к эжектору											
Трубопровод ф57	20			— " —	30	0.160	— " —	2.2	7.40	— " —	
Трубопровод ф57	10			— " —	30	0.08	— " —	2.2	3.7	— " —	
Трубопровод водогазовой смеси от эжектора к баку рабочей воды											
Трубопровод ф57	20	60	60	— " —	30	0.160	— " —	2.2	7.40	— " —	
Трубопровод ф57	6	60	60	— " —	40	0.072	— " —	2.2	2.58	— " —	
Трубопровод периодической продувки от котлов в продувочный колодец											
Трубопровод ф38	44	165	165	изделие из минваты для ПВ 1179-72 в оплетке из стеклоткани ГОСТ 1179-72	20	2.904	— " —	2.2	13.64	Выпуск 1 лист 30.94	
Трубопровод слива и перелива от бака питательной воды											
Трубопровод ф57	26	80	80	полуцилиндры минеральные на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	30	0,208	— " —	2.2	9.62	Выпуск 1 лист 31, 94	
Трубопровод конденсата от блока сетевой установки в бак питательной воды											
Трубопровод ф57	20	80	80	полуцилиндры минеральные на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	40	0.24	— " —	2.2	8.6	— " —	
Трубопровод конденсата от блока приготовления исходной воды к охладителю конденсата											
Трубопровод ф32	7.0	150°	150	изделие из минваты для ПВ 1179-72 в оплетке из стеклоткани ГОСТ 1179-72	35	0.063	— " —	2.2	2.25	Выпуск 1 лист 30,94	
Трубопровод конденсата от подогревателя химочищенной воды в охладитель конденсата											
Трубопровод ф57	3.0	150	150	полуцилиндры минеральные на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	40	0.036	— " —	2.2	1.29	Выпуск 1 лист 31,94	
Трубопровод ф38	6	150	150	изделие из минваты для ПВ 1179-72 в оплетке из стеклоткани ГОСТ 1179-72	60	0.114	— " —	2.2	3.00	Выпуск 1 лист 30,94	
Трубопровод конденсата от охладителя конденсата в бак питательной воды											
Трубопровод ф57	20	80	80	полуцилиндры минеральные на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	40	0.240	рулонный стеклопластик ТУ6-11-145-80 по рубероиду ГОСТ 10923-76	2.2	8.60	Выпуск 1 лист 31,94	
Трубопровод парогазовой смеси из охладителя выпара вакуумного деаэратора к эжектору											
Трубопровод ф57	4.0	70	70	— " —	40	0.048	— " —	2.2	1.72	— " —	

Привязан:

ТП 903-1-212.84 - ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е1/9-1-Г для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли.

ГИП	Сологуб		
Нач. отд.	Лаврентьев		
Н. контр.	Лаврентьев		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладикова		
Ст. инж.	Клягина		
Инж.	Маслова		

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Общие данные (продолжение)

Госстрой СССР ордена Трудового Красного Знамени ЦНИИЭП сельского строительства ЦЕНТЕХПРОЕКТ

Копировал: [illegible]

Ведомость теплоизоляционных конструкций

Наименование элемента, диаметр или размеры, мм.	Кол.	Температура теплоносителя, °С		Изоляционные конструкции						Обозначение применяемых чертежей по серии 2.400-4	Примечание
				Основной теплоизоляционный слой			Покровный слой				
		Макс.	Средняя годовая	Материал	Толщина мм.	Общий объем м3	Материал	Толщина мм.	Общая поверхность м2		
Трубопровод сливной из баков-аккумуляторов в продувочный колодец											
Трубопровод ф108	17.0	70°	70°	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23-208-79	30	0,215	сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 7118-78	0,8	8,75	Выпуск 1 лист 31,99	
Трубопровод дренажный безнапорный от котлов в продувочный колодец											
Трубопровод ф57	24	170°	170°	—— " ——	30	0,192	рулонный стеклопластик РСТ-1-11-80	2,2	8,88	Выпуск 1 лист 30,94	
Трубопровод ф38	44	170°	170°	Шнуровка из ниток в оплетке из х/б ткани ГОСТ 1779-72	35	0,264	по рубероиду ГОСТ 10923-76	2,2	13,64	—— " ——	
Трубопровод конденсата от редуцирующего узла											
Трубопровод ф32	14	150°	150°	—— " ——	35	0,084	—— " ——	2,2	4,06	—— " ——	
Трубопровод атмосферный от баков-аккумуляторов											
Трубопровод ф108	4	70°	70°	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23-208-79	30	0,052	сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 7118-78	0,8	2,12	Выпуск 1 лист 31,99	
Трубопровод атмосферный от бака питательной воды											
Трубопровод ф57	2	80°	80°	—— " ——	30	0,012	рулонный стеклопластик РСТ-11-145-80	2,2	0,56	Выпуск 1 лист 31,94	
Трубопровод ф57	2	80°	80°	—— " ——	30	0,016	по рубероиду ГОСТ 10923-76	2,2	0,74	—— " ——	
Трубопровод атмосферный от предохранительных клапанов котлов											
Трубопровод ф45	14	150°	150°	Шнуровка из ниток в оплетке из х/б ткани ГОСТ 1779-72	35	0,058	—— " ——	2,2	4,76	Выпуск 1 лист 30,94	
Трубопровод ф45	8	150°	150°	—— " ——	60	0,160	—— " ——	2,2	4,24	—— " ——	
Трубопровод очищенной воды от подогревателя к вакуумному деаэратору											
Трубопровод ф89	10,5	50°	50°	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23-208-79	30	0,105	—— " ——	2,2	4,47	Выпуск 1 лист 31,94	
Трубопровод ф89	9,5	50°	50°	—— " ——	30	0,215	—— " ——	2,2	9,17	—— " ——	
Трубопровод очищенной воды от вакуумного деаэратора к баком-аккумуляторам											
Трубопровод ф89	8,0	70°	70°	—— " ——	30	0,083	—— " ——	2,2	3,53	—— " ——	
Трубопровод ф89	34	70°	70°	—— " ——	30	0,374	—— " ——	2,2	15,98	—— " ——	
Трубопровод очищенной воды к охладителю выпара вакуумного деаэратора											
Трубопровод ф57	8	70°	70°	—— " ——	30	0,064	—— " ——	2,2	2,96	Выпуск 1 лист 31,94	
Трубопровод ф57	19	70°	70°	—— " ——	30	0,152	—— " ——	2,2	7,03	—— " ——	
Трубопровод атмосферный от предохранительных клапанов редуцирующего узла											
Трубопровод ф108	11	150°	150°	—— " ——	30	0,143	сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 7118-78	0,8	5,83	Выпуск 1 лист 31,99	
Трубопровод ф108	4	150°	150°	—— " ——	30	0,052	—— " ——	0,8	2,12	—— " ——	
Арматура ф150	1			съемные полуфутляры из металлических листов, заполненные теплоизоляционными изделиями	40	0,028	—— " ——		0,9	серия 2.400-4 Выпуск 1 лист 42	
Арматура ф125	10				40	0,175	—— " ——		8,00	—— " ——	
Арматура ф100	6				40	0,095	—— " ——		3,50	—— " ——	
Арматура ф80	17				40	0,116	—— " ——		9,80	—— " ——	
Арматура ф65	2			—— " ——	40	0,029	—— " ——		0,96	—— " ——	
Арматура ф50	28			—— " ——	40	0,403	—— " ——		13,44	—— " ——	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

ГИП			Т.П. 903-1-212.84-ТМ
Нач. отд.			Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства, топливо-каменные и бурые угли.
Нач. гр.			Стадия Р, Лист 14, Листов
Гл. спец.			
Рук. гр.			Общие данные (продолжение)
Ст. инж.			Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ
Инж.			

Копир. Формат 22

Ведомость теплоизоляционных конструкций

Наименование элемента, диаметр или размеры, мм	Кол	Температура теплоносителя, °С		Изоляционные конструкции						Обозначение применяемых чертежей	Примечания
				Основной теплоизоляционный слой			Покровный слой				
		Макс	Средняя годовая	Материал	Толщ. мм	Общ. объем м³	Материал	Толщ. мм	Общая поверхность, м²		
Трубопровод горячей воды из баков-аккумуляторов на всас блока насосов горячего водоснабжения											
Трубопровод ф 108	6	70	70	Полуцилиндры минватные мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	30	0,078	Рулонный стеклопластик ТУ6-11-145-80 по вискозной ГОСТ 10923-75	2,2	3,18	Вып. 1 л. 31.94	
Трубопровод ф 108	16	70	70		30	0,208		2,2	8,48	— " —	
Трубопровод горячей воды на блок подпиточных насосов											
Трубопровод ф 57	1,0	70	70	— " —	30	0,008	— " —	2,2	0,37	Вып. 1 л. 31.94	
Трубопровод ф38	1,0	70	70	Шнур из минваты в оплетке из х/б ткани ГОСТ 1779-72	35	0,009	— " —	2,2	0,37	Вып. 1 л. 30.94	
Трубопровод подпиточной воды от блока подпиточных насосов											
Трубопровод ф 38	8,0	70	70	— " —	35	0,08	— " —	2,2	2,96	— " —	
Трубопровод горячей воды от блока насосов горячего водоснабжения в сеть											
Трубопровод ф 89	18	70	70	Полуцилиндры мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	30	0,198	— " —	2,2	8,46	Вып. 1 л. 31.94	
Трубопровод горячей воды к гидрозатвору бака-аккумулятора											
Трубопровод ф 18	3,0	70	70	Шнур из минваты в оплетке из х/б ткани ГОСТ 1779-72	35	0,015	— " —	2,2	0,81	Вып. 1 л. 30.94	
Трубопровод ф 18	22	70	70		35	0,132	— " —	2,2	5,94	— " —	
Трубопровод горячей воды на блочную водоподготовку											
Трубопровод ф38	11	70	70	— " —	35	0,063	— " —	2,2	3,41	— " —	
Трубопровод горячей воды после первой ступени натрий-катионирования											
Трубопровод ф38	7,5	70	70	— " —	35	0,045	— " —	2,2	2,33	— " —	
Трубопровод горячей воды после блочной водоподготовки в бак питательной воды											
Трубопровод ф 38	22	70	70	— " —	35	0,129	— " —	2,2	6,67	— " —	
Трубопровод уравнительный от баков-аккумуляторов в котельную											
Трубопровод ф 133	5	70	70	Полуцилиндры мягкие на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78	30	0,055	Рулонный стеклопластик ТУ6-11-145-80 по вискозной ГОСТ 10923-75	2,2	2,95	Вып. 1 л. 31.94	
Трубопровод ф 45	4	70	70	Шнур из минваты в оплетке из х/б ткани ГОСТ 1779-72	35	0,02		2,2	1,36	Вып. 1 л. 30.94	
Трубопровод ф 45	16	70	70		35	0,11		2,2	5,44	— " —	
Трубопровод циркуляционной воды горячего водоснабжения											
Трубопровод ф 57	16,0	40	40	— " —	35	0,192	— " —	2,2			
Трубопровод ф 57	16	40	40	— " —	35	0,192	— " —	2,2	5,84		

Альбом I

Типовой проект 903-1-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 903-1-212.84 -ТМ

Полносборная блочная котельная для сельского строительства. Тепломеханическая часть

Привязан

ГИП

Н. контр.

Нач. отд.

Рук. гр.

Гл. спец.

Инж.

Стадия | Лист | Листов

Р | 15

Общие данные (продолжение)

Госстрой СССР ЭПУ Госстроя СССР ГАЗТЕХМОНТАЖПРОЕКТ

Типовой проект 903-1 Альбом I

Ведомость объёмов работ по нанесению антикоррозийной изоляции.

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Наименование изолируемого объекта: Na-катионитный фильтр 1000мм фильтр обезжелезивания		Na-катионитный фильтр ф 480мм.		Бак-аккумулятор V=50м³		Деаэрационная колонка ДСВ 15		Бак взрыхляющей промывки V=6м³		Бак питательной воды V=2,5м³		Бак рабочей воды V=1,6м³		Солерастворитель ф 450мм		Трубопроводы	
			Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.
1	Обработка поверхности металлическим песком	м²	10	20	3,65	10,95	97,3	194,6	6,5	6,5	19,2	19,2	14,2	14,2	10,2	10,2	2,0	6,0	215	215
2	Обеспыливание металлической поверхности.	м²	10	20	3,65	10,95	97,3	194,6	6,5	6,5	19,2	19,2	14,2	14,2	10,2	10,2	2,0	6,0	215	215
3	Защита днища битумным лаком- праймером.	м²	1,5	3,0	0,34	1,02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,33	0,99	—	—
4	Шпаклевка днища мастикой „Битуминоль" δ=15мм	м²	1,5	3,0	0,34	1,02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,33	0,99	—	—
5	Укладка гравия в днище фильтра	м³	0,15	0,3	0,03	0,102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Засыпка по гравию асбеста δ=10мм с подтрамбовкой.	м³	0,008	0,016	0,001	0,003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Засыпка мелким гравием фр 5÷10 мм. по слою асбеста H=20 мм.	м³	0,016	0,032	0,003	0,009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Заливка днищо мастикой „Битуминоль"	м³	0,2	0,4	0,046	0,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Обезжиривание поверхности этилацетатом.	м²	10	20	3,65	10,95	97,3	194,6	6,5	6,5	19,2	19,2	14,2	14,2	10,2	10,2	2,0	6,0	—	—
10	Покрытие на основе смолы ЭД-20 в 6 слоев	м²	8,5	17,0	3,06	9,18	—	—	—	—	19,2	19,2			—	—	2,0	6,0	—	—
11	Окраска внутренней поверхности краской ВЖС- 41	м²	—	—	—	—	97,3	194,6	6,5	6,5	—	—	14,2	14,2	10,2	10,2	—	—	—	—
12	Окраска наружной поверхности масляной краской.	м²	12	24	4,32	12,96	97,5	195	6,7	6,7	19,4	19,4	14,4	14,4	10,5	10,5	2,1	6,3	215	215

Ведомость затрат материалов.

N п/п.	Наименование материала.	Ед. изм.	Наименование изолируемого объекта: Na-катионитный фильтр ф 1000мм фильтр обезжелезивания		Na-катионитный фильтр ф 480мм.		Бак-аккумулятор V=50м³		Деаэрационная колонка ДСВ-15		Бак взрыхляющей промывки V=6м³		Бак питательной воды V=2,5м³		Бак рабочей воды V=1,6м³		Солерастворитель ф 450мм.		Трубопроводы.	
			Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.	Един.	Общ.
1	Железный песок	кг	50,0	100,0	18	54	484	968	32,47	32,47	96	96	76,05	76,05	51,0	51,0	10,0	30,0	1075	1075
2	Эпоксидная смола ЭД-20	кг	6,12	12,24	2,2	6,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,46	4,38	—	—
3	Полиэтилен полиамин	кг	0,612	1,224	0,22	0,66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,146	0,438	—	—
4	Дибутилфталат	кг	0,71	1,42	0,25	0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,168	0,504	—	—
5	Растворитель Р-40	кг	1,78	3,56	0,64	1,92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,42	1,26	—	—
6	Авиационный бензин	кг	0,56	1,12	0,2	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Битум БН-V	кг	54,72	109,44	12,58	37,74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Андезитовая мука	кг	54,72	109,44	12,58	37,74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Асбест N6÷7	кг	8,2	16,4	1,88	5,64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Андезитовый щебень (гравий)	кг	410,4	820,8	94,39	283,17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Этилацетат	кг	3,8	7,6	1,36	4,36	44,7	35,76	2,45	2,45	7,30	7,30	5,3	5,3	3,9	3,9	0,625	1,875	—	—
12	Краска Вжс- 41	кг	—	—	—	—	23,4	46,8	6,06	6,06	—	—	3,34	3,34	9,57	9,57	—	—	—	—
13	Масляная краска.	кг	1,6	3,2	0,57	1,71	114,9	229,8	4,63	4,63	23,28	23,28	16,76	16,76	7,6	7,6	2,4	7,2	473	473

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

ГИП	Соловьев		Т.П. 903-1-212.84
Нач.отд.	Лепензин		Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли.
Н.контр.	Мазикова		Стадия: Р; Лист: 16; Листов:
Гл.спец.	Волкова		Антикоррозийная изоляция оборудования. Ведомость
Рук.гр.	Главикова		Госстрой СССР ГПИ Горьковский
Ст.инж.	Клягина		

Типовой проект 903-1-
Альбом I

План-вид сверху



План на отм. 3.000 между осями 1-2 и Б-В

Привязан:	ГИП	Соловьев	
	Нач.отд.	Лепендин	
	Н.контр.	Гладикова	
	Гл.спец.	Волкова	
	Рук.гр.	Гладикова	
Инв. №	Ст.инж.	Клягина	

Т.П 903-1-212.84 ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Компоновка оборудования. План – вид сверху, план на отм.3.000 между осями 1-2 и Б-В

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Нач.отд ЭС-2 Гладышин
Нач.отд УВТиА Гладышин
Гл. спец ТО Сальников
Нач.отд ЭС-2 Мосягин
Нач.отд ЭТ Чат.-Яцкевич
Нач.отд ТОВ-2 Ионкин

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

19452-01 19 Формат А2

Разрез 1-1



Разрез 2-2



Компоновка котельной выполнена на двух листах ТМ-17 , ТМ-18.

Привязан:	ГИП	Соловьев			Т.П. 903-1-212.84 ТМ
	Нач.отд.	Леденин			Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли.
	Н.контр.	Гладикова			Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
	Гл.спец.	Волкова			Компоновка оборудования. Разрезы 1-1, 2-2
	Рук.гр.	Гладикова			Госстрой СССР, ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ
Инв.№	Ст.инж.	Клягина			

Копир. 19452-01 20 Формат А2

Альбом I

Типовой проект 903-1-

Т.П. 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с котлами ДЕ 6,5-1,3ГБ для сельского строительства, топливо - каменные и бурые угли

Привязан:

Инв. №

Гл.инж. Сергеев

Нач.отд. Ларионов

Н.контр. Сергеев

Гл.спец. Рассказова

Рук.гр. Сладкевич

Ст.инж. Кляузина

Стадия Р | Лист 12 | Листов

Тепловая схема котельной

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

Копировал 19452-01 21 Формат А2

План на отм. 0.000 и 3.000 между осями 1-5 и А-В



Крепление оборудования тип I



Плита



По типу I осуществляется крепление блоков, по типу II - крепление насоса взрыхляющей промывки

Обозначение	Деталь N1		Деталь N2		Деталь N3		Деталь N4		Размеры	
	Наимен.	Кол.	Наимен.	Кол.	Наимен.	Кол.	Наимен.	Кол.	d	H
Тип I	Болт М16×300 ГОСТ 24379.1-80	1	Гайка М16.6 ГОСТ 5915-70	1	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	1	Плита d=8 мм	1	18	130

Крепление оборудования тип II



Оборудование	Деталь N1		Деталь N2		Деталь N3		Размеры	
	Наименование	Кол.	Наименование	Кол.	Наименование	Кол.	d	H
Тип II	Болт М12×250 ГОСТ 24379.1-80	1	Гайка М12.6 ГОСТ 5915-70	1	Шайба 12.01 ГОСТ 11371-78	1	14.4	100

Привязан

Инв. N

Гл.инж.пр.	Соловьёв			1
Нач.отд.	Гладенюк			
Н.контр.	Гладкова			
Гл.спец.	Волкова			
Рук.гр.	Гладкова			
Ст.инж.	Кларина			

Тп 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9,1-Т для сельского строительства. Толлива - каменные и дровые цели

Стад.	Лист	Листов
Р	20	

Трубопроводы котельной. План на отм. 0.000 и 3.000 на между осями 1-5 и А-В. Крепление оборудования тип I и тип II

Госстрой СССР ГПИ Сантехпроект

Копировал: Формат А3

Альбом I

Типовой проект 903-1

Альбом 7

Типовой проект 903-1

Разрез 1-1



Разрез 4-4



Разрез 8-8



Разрез 2-2



Разрез 6-6



Разрез 9-9



Разрез 3-3



Разрез 7-7



Разрез 5-5



				Т.п. 903-1-212.84	ТМ
				Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменный и бурый уголь	
Привязан		Гл.инж.пр.	Соловьев		Стадия: Р; Лист: 21; Листов:
		Нач.отд.	Лепендин		
		Н.контр.	Гладикова		
		Гл.спец.	Волкова	Трубопроводы котельной. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9	Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект
Инв.№		Рук.гр.	Гладикова		
		Ст.инж.	Клягина		

Копировал 19452-01 23 Формат А2

Типовой проект 903-1- Альбом I

Разрез 10-10



Разрез 13-13



Узел крепления II (III) (IV)



Поз. Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примечание
1	ГОСТ 16127-78	Хомут Г57-200	1		К узлу II, III, IV
	ГОСТ 16127-78	Г38-80	1		К узлу IV
2	ГОСТ 16127-78	Тяга малая М10х70	1	0,043	К узлу II, III
		М10х338	1	0,21	К узлу IV
3	ГОСТ 16127-78	Ушко 10	2		

Узел крепления I



Поз. Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примечание
1	ГОСТ 8240-72	Швеллер №10 ℓ=1230	1	10,6	
2	ГОСТ 9467-75	Электроды Э-42		0,1	

Разрез 11-11



Опора под грязевик



Узел крепления V



Поз. Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примечание
1	ГОСТ 8509-72	Уголок равнобокий 50х50х5 ℓ=200	1	0.754	
2	ГОСТ 8509-72	Уголок равнобокий 50х50х5 ℓ=1550	1	5.84	
	ГОСТ 9467-75	Электроды Э-42		0.13	

Разрез 12-12



Поз марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примечание
1	ГОСТ 8509-72	Уголок равнобокий 50х50х5 ℓ=450	3	1,7	
2	ГОСТ 19903-74	Лист 100х100х5	3	0,4	
3	ГОСТ 9467-75	Наплавленный металл		0,12	
		Э-34			

Привязан:

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд.	Лепендин		
Н. контр.	Гадиулова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гадиулова		
Ст. инж.	Клягина		

Т.П. 903-1-212.84 ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Трубопроводы котельной. Разрезы 10-10, 11-11, 12-12, 13-13. Узел крепления I, II, III, IV, V. Опора под грязевик

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Копировал:

Формат А2

Типовой проект 903-1- Альбом I

План на отм. 0.000 между осями 4-7 и А-В



Разрез 1-1



Разрез 2-2

М 1:10



1. Трубопровод периодической продувки Дн 38х2
2. Трубопровод слива от котлов Дн 57х3

Разрез 3-3



Схема обвязки холодильника



Привязан:		ГИП	Соловьев		903-1-212.84-ТМ
		Нач.отд.	Лепендин		Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли
		Н. контр.	Гладикова		Стадия Р; Лист 23; Листов
		Гл.спец.	Волкова		Трубопроводы паровой части котельной. План на отм. 0.000 между осями 4-7 и А-В, разрезы 1-1, 2-2, 3-3. Схема обвязки холодильника.
Инв.№		Рук.гр.	Гладикова		Госстрой СССР ГПИ Сантехпроект САНТЕХПРОЕКТ
		Ст.инж.	Клягина		

Альбом I

Типовой проект 903-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

План-вид сверху



Разрез 1-1

1	Т31.3	ф45х2,5
2	В27.4	ф89х3
3	Т31.1	ф108х3,5
4	Т4	ф57х3
5	Т73	ф18х2
6	Т32.2	ф18х2

Разрез 2-2



Разрез 3-3



1.	В23.2	ф57х3
2	В28.1	ф57х3
3	Т73	ф57х3
4	В27.3	ф89х3
5	В27.4	ф89х3
6	В27.6	ф57х3
7	В27.5	ф57х3

Привязан:

Инв. №

ГИП	Соловьев	
Нач. отд.	Легендин	
Н. контр.	Гладикова	
Гл. спец.	Волкова	
Рук. гр.	Гладикова	
Ст. инж.	Клягина	

ТП 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо - каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
Р	24	39

Трубопроводы вне здания котельной. План - вид сверху. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3.

Госстрой СССР ГПИ Госкомсантехпроект САНТЕХПРОЕКТ

Типовой проект 903-1 Альбом I

Разрез 5-5 к листу ТМ-24



Разрез 4-4 к листу ТМ-24



Разрез 6-6

М 1:20





Обозначение	Деталь №1		Деталь №2		Деталь №3		Примечание
	Наименование	Кол.	Наименование	Кол.	Наименование	Кол.	
Тип III	Болт М22х80		Гайка М22.6		Шайба 22.01		
	ГОСТ 7798-70	1	ГОСТ 5915-70	1	ГОСТ 10906-78	1	

По типу III осуществляется крепление вакуумного деаэратора.

Разрез 7-7



Разрез 8-8



				ТП 903-1-212.84-ТМ	
				Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо - каменные и бурые угли.	
Привязан:	ГИП	Соловьев			Стадия: Р; Лист: 25; Листов: 59
	Нач. отд.	Лепендин			
	Н. контр.	Гладикова			
	Гл. спец.	Волнова		Трубопроводы вне здания котельной. Разрезы 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8	Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ
Инв. №	Рук. гр.	Гладикова			
	Ст. инж.	Клягина			
	19452-01	27		Копир.	Формат 22

Типовой проект 903-1-

Альбом I



Обслуживание заслонок у воздухоподогревателей осуществляется с лестницы-стремянки.

				Т.П. 903-1-212.84ТМ	
				Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-мазутное хозяйство	
Привязан:					Стадия / Лист / Листов
	ГИП	Соловьев			Р / 25 /
	Нач.отд.	Лепендин			
	Н.контр.	Гладилова			
	Гл.спец.	Волкова		Газоходы котлов Е-1/9-1-Т План.	Госстрой СССР ГПИ Газпроектмонтажспецстрой САНТЕХМОНТАЖ
	Рук.гр.	Гладилова			
Инв.№	ст.инж.	Нимульский			
			19452-01	28	Копировал: Формат А2

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Разрез 1-1



Разрез 2-2



Разрез 3-3



Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примеч.
1	Альбом II	Газоход от котла N1	1	200.00	
2	"	Газоход от котлов N2,3,4	3	115.00	
3	"	Газоход от котлов к воздухоподогревателям	1	660.00	
4	"	Газоход от воздухоподогревателя до золоуловителя	2	72.00	
5	"	Газоход от золоуловителя к дымососу	2	320.00	
6	D1ПГВУ 247-76	Компенсатор прямоугольный двухлинзовый	4	17.05	
7	D6ПГВУ 247-76	Компенсатор прямоугольный двухлинзовый	2	26.90	
8	D2ПГВУ 247-76	Компенсатор прямоугольный двухлинзовый	1	13.55	
9	Серия 5.904-13 Вып. 1-1 АЗА 132.000-03	Заслонка Р400х400	2	15.00	
10	D1ОСТ 34281-75	Подвеска к покрытию	14	6.00	
11	Альбом II	Опора под всасывающий карман	2	78.00	
12	ЗК4-1-75	Бобышка	4		
13	955-1ТУ36 1204-73	Бобышка	4		
14	Альбом II	Опора под воздухоподогреватель	2	75.00	
15	"	Опора под золоуловитель	2	147.00	

Масса указана одного изделия

Альбом I

Типовой проект 903-1

Привязан:

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд.	Лопатин		6.84
Н. контр.	Гладкова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Лебедкова		
Ст. инж.	Кирильчик		

ТП 903-1-212.84ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-[illegible]

Стадия	Лист	Листов
Р	27	

Газоходы котлов Е-1/9-1-Т
Разрезы 1-1, 2-2, 3-3

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

19452-01 / 29

Копировал:

Формат А2

Типовой проект 903-1-

Альбом I



					Т.П. 903-1-212.84-ТМ
					Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для отдельно стоящего агрегата. Топливо-газовое и ...
Привязан:	ГИП				Р
	Нач.отд.				
	Н.контр.				Воздуховоды котлов Е-1/9-1-Т
	Гл.спец.				План на отм. 0.000.
	Рук.гр.				
Инв.№	Ст.инж.				

Типовой проект 903-1- Альбом I

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Разрез 1-1



Разрез 2-2



предусмотреть отверстие ф35 для установки отборного устройства

Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	Альбом II	Всасывающий воздуховод	2	250	
2	"	Нагнетательный воздуховод к воздухоподогревателю	2	100	
3	"	Нагнетательный воздуховод от воздухоподогревателя	2	65	
4	"	Нагнетательный воздуховод	1	520	
5	"	Нагнетательный воздуховод к котлу	4	110	
6	Серия 5.904-13 Вып 1-1 АЗД 132000	Заслонка Р200хН00Р	2	7.0	
7	01ПГВУ 247-76	Компенсатор прямоугольный двухлинзовый	2	17.25	
8	Альбом II	Воздуховод рециркуляционный	2	85	
9	01ПГВУ 247-76	Компенсатор прямоугольный двухлинзовый	1	17.05	
10	Альбом II	Подвеска к покрытию	24	4.7	
11	Альбом II	Опора под всасывающий карман	2	16.5	
12	103К4-1-75	Бобышка	4		
13	25ТУ36.1257-76	Бобышка	4		

Масса указана одного изделия

Разрез 3-3



Привязан:			ТП 903-1-212.84ТМ
			Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменный уголь
Гл.инж.пр.	Соловьева		Стадия: Р; Лист: 29; Листов:
Нач.отд.	Лепендин		
Н.контр.	Гладинова		
Гл.спец.	Волнова		Воздуховоды котлов Е-1/9-1-Т
Рук.гр.	Гладинова		Разрезы 1-1, 2-2, 3-3
Ст.инж.	Микульская		Госстрой СССР ГПИ Промстальконструкция САНТЕХПРОЕКТ

19452-04 31 Копировал: Формат А2

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
Т 71		Трубопровод пара Р=0,9 МПа (9 кгс/см²) от котлов к редуцирующему узлу			
1	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч6бр ф125	2	56,4	Ру=1 МПа (10 кгс/см²)
2	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-133-900	6	5,65	
3	То же	Подвеска ПТ-57-200	4	1.93	
4		Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 ф133х4	26	12,73	
5		То же ф57х3	10	4.00	
Т 72		Трубопровод пара Р=0,5 МПа (5 кгс/см²) от редуцирующего узла на производство и к редукционному клапану			
6	Каталог ЦКБА	Клапан редукционный пружинный фланцевый 18ч2бр ф125	1	93,2	Ру=1,6 МПа (16 кгс/см²)
7	То же	Клапан предохранительный, малогабаритный, однорычажный, фланцевый 17ч18бр ф100	1	38.4	Ру=1,6 МПа (15 кгс/см²)
8	То же	Вентиль запорный фланцевый 15ч14бр ф65	2	22	Ру=1,6 МПа (16 кгс/см²)
9	То же	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч6бр ф125	3	56,4	Ру=1 МПа (10 кгс/см²)
10	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 100х159	2	1.93	
11	То же	Опора опп-2 100х133	1	1,60	
12	То же	Опора сап-2 100х76	1	1,15	
13	02 ОСТ 34266-75	Опора отвода Дн76	1	0.91	
14	05 ОСТ 34266-75	Опора отвода Дн133	1	2.28	
15	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-76-250	6	2.19	
16		Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 ф159х4,5	1.0	17.15	
17	То же	То же ф133х4	1.0	12.73	
18	То же	То же ф108х4	1.0	10.25	
19	То же	То же ф76х3	19	5,40	
19а	02 ОСТ 34223-73	Фланцевое соединение	1	9.60	
Т 73		Трубопровод пара Р=0,3 МПа (3 кгс/см²) от редуцирующего узла на собственные нужды			
20	Каталог ЦКБА	Клапан редукционный пружинный фланцевый 18ч2бр ф125	1	93,2	Ру=1,6 МПа (16 кгс/см²)
21	То же	Клапан предохранительный малогабаритный двухрычажный фланцевый УФ 51005 ф100	1	38.4	Ру=1,6 МПа (15 кгс/см²)
22	То же	То же ф50	1	14.0	Ру=1,6 МПа (16 кгс/см²)
23	То же	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением 30ч6бр ф150	1	73.5	Ру=1,0 МПа (10 кгс/см²)
24	То же	То же ф125	1	56.4	(10 кгс/см²)
25	То же	То же ф80	1	27.6	-"-
26	То же	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч-6бр ф50	3	17.8	Ру=1,0 МПа (10 кгс/см²)
27	То же	Вентиль запорный фланцевый 15кч9 л2 ф50	3	10.3	Ру=1,6 МПа (16 кгс/см²)
28	То же	Вентиль запорный муфтовый 15кч18л1 ф15	3	0.7	Ру=1,6 МПа (16 кгс/см²)
29	То же	Клапан регулирующий РТ-ДО-40 ф40	2	14,5	Ру=1,0 МПа (10 кгс/см²)
30	01 ОСТ 34266-75	Опора отвода Дн57	2	0,72	
31	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 100х159	1	1.93	
32	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 100х133	2	1.60	
33	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-159-1100	4	5,8	
34	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-89-400	1	2,98	
35	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	2	1.81	
36	То же	Подвеска ПТ-57-200	5	2.00	
37		3кч-46-76	1		
38		Трубопровод из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 ф159х4,5	19	17.15	
39		То же ф133х4	3	12.73	
40		То же ф89х3,5	5	7.38	
41		То же ф57х3	35	4.00	
42		То же ф18х2	30	0.73	
43	ГОСТ 5632-72	Дроссель-шайба δ=3мм, dо=5мм, Дн=30мм	1	0.06	
43а	ГОСТ 12827-80	Фланец 1-15-10	2	0,3	
Т 91		Трубопровод питательной воды от бака питательной воды к котлам			
44	Каталог ЦКБА	Вентиль запорный муфтовый 15кч18л1 ф50	1	5,0	Ру=1,6 МПа (16 кгс/см²)
45	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	12	2,30	
46	То же	Подвеска ПТ-38-80	4	1.91	
47	01 ОСТ 34266-75	Опора отвода Дн57	1	0,72	
48		3кч-118-74	2		
49		83кч-3-75	1	2,35	
50		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф57х3	35	4,00	
51		То же ф38х2	19	1.73	

Альбом I

Типовой - проект 903-1-

Привязан:

Инв. №

ТП 903-1-212.84 -ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Теплиго - котельные и бани 42 пл.

ГИП	Соловьев		
Рук. отд.	Малышин		
Н. контр.	Сотникова		
Гл. спец.	Сотникова		
Рук. гр.	Сотникова		
Ст. инж.	Сотникова		
Инж.	Сотникова		

Стадия	Лист	Листов
Р	30	

Спецификация (начало)

Госстрой СССР ГПИ Гражданский САНТЕХПРОЕКТ

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
Т11	Трубопровод прямой сетевой воды				
52	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч6бр ф125	1	56,4	Ру=1МПа (10 кгс/см²)
53	05 ОСТ 34223-73	Фланцевое соединение Ду 125 Ру6	1	23,6	
54	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПГ-133-900	1	4,46	
55	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 100х133	1	1,60	
56	05 ОСТ 34266-75	Опора отвода Дн133	1	2,28	
57		103кч-1-75	1		
58		143кч-1-75	1		
59		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф133х3,5	19	11,18	
Т21,1	Трубопровод обратной сетевой воды из сети к блоку сетевой установки				
60	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч6бр ф125	1	56,4	Ру=1МПа (10 кгс/см²)
61	Серия 4.903-10 вып.8	Грязевик Т34.06 Ду 125	1	67,3	Ру=1,6МПа (16кгс/см²)
62	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-125-16	1	6,75	
63	То же	Фланец 1-150-16	1	8,30	
64	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 100х133	1	1,60	
65	05 ГОСТ 34266-75	Опора отвода Ду=133	1	2,28	
66	ТМ-22	Опора под грязевик	1	6,12	
67		3К4-45-70	3		
68		103кч-1-75	1		
69		143кч-1-75	1		
70		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф133х3,5	12	11,18	
Т21,2	Трубопровод обратной сетевой воды к блоку антирелаксационного контура				
71	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	1	2,62	
72		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф57х3	1,0	4,00	
Т21,3	Трубопровод обратной сетевой воды от блока антирелаксационного контура на всас сетевых насосов				
73	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	2	1,78	
74		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф57х3	10	4,00	
Т94	Трубопровод подпиточной воды от блока подпиточных насосов				
75	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-38-80	2	1,91	
76		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф38х2	8,0	1,78	
Т31,1	Трубопровод горячей воды из баков-аккумуляторов на всас блока насосов горячего водоснабжения				
77	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч6бр ф100	2	38,4	Ру=1МПа (10 кгс/см²)
78	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-100-10	2	4,70	
79	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 100х108с	7	1,54	
80	03 ОСТ 34266-75	Опора отвода Дн108	2	1,44	
81		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф108х3,5	22	9,02	
Т31,2	Трубопровод горячей воды на блок подпиточных насосов				
82	ГОСТ 14911-69	Опора опп-1 70х38	2	0,51	
83		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф57х3	1	4,0	
84		То же ф38х2	1	1,78	
Т32,1	Трубопровод горячей воды от блока насосов горячего водоснабжения в сеть				
85	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч6бр ф80	3	38,4	Ру=1МПа (10 кгс/см²)
86	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-89-400	2	3,75	
87	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 100х89	6	1,15	
88	04 ОСТ 34266-75	Опора отвода Дн89	1	0,93	
89		143кч-1-75	1		
90		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф89х3	18	6,36	
90а		Водомер ВТГ-50 Ду80	1		

Альбом I

Типовой проект 903-1-...

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ТП903-1-212.84 - ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бункерные узлы

Гл.инж.пр.	Соловьев		
Начотд.	Кереневич		
Н.контр.	Глазкова		
Гл.спец.	Волкова		
Рук.гр.	Глазкова		
Ст.инж.	Кл.зина		
Инж.	Маслова		

Стадия	Лист	Листов
Р	31	

Спецификация (продолжение)

Госстрой СССР ГПИ Горэнергосельстройпроект

Копировал: Носк

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
Т.32.2	Трубопровод горячей воды к гидрозатвору бака-аккумулятора				
91	Каталог ЦКБ-А	Вентиль запорный муфтовый 15К418п1			Ру=1,6МПа (16 кгс/см²)
		ф15	2	0,7	
92		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф18×2	25	0,79	
Т.32.3	Трубопровод горячей воды на блочную водоподготовку				
93	Каталог ЦКБ-А	Вентиль запорный муфтовый			Ру=1,6МПа (16 кгс/см²)
		15ч8бр ф32	7	2,7	
94	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-38-80	4	2,34	
95		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф38×2	11	1,78	
Т.32.4	Трубопровод горячей воды после первой ступени Na-катионирования				
96	Каталог ЦКБ-А	Вентиль запорный муфтовый 15ч8бр			Ру=1,6МПа (16 кгс/см²)
		ф32	3	2,7	
97		Подвеска ПТ-38-80	2	2,22	
98		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф38×2	8	1,78	
Т.32.5	Трубопровод горячей воды после блочной водоподготовки в бак питательной воды				
99	Каталог ЦКБА	Вентиль запорный муфтовый			Ру=1,6МПа (16 кгс/см²)
		15ч8бр ф32	4	2,7	
100	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-38-80	7	1,91	
101	ГОСТ 14911-69	Опора опп-1 / 70×38	1	0,51	
102		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф38×2	22	1,78	
Т.31.3	Трубопровод уравнительный от баков-аккумуляторов в котельную				
103	Каталог ЦКБА	Вентиль запорный муфтовый 15ч8бр			Ру=1,6МПа (16 кгс/см²)
		ф40	2	4,15	
104	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-40-10	2	1,83	
105	ГОСТ 14911-69	Опора опп-1 / 70×45	9	0,51	
105а	05ОСТ 34266-75	Опора отвода Дн 133	1	2,28	
106		13К4-118-74	2	0,58	
107		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф133×3,5	5	11,18	
107а		ф45×2,5	20	2,62	
Т4	Трубопровод циркуляционной воды горячего водоснабжения				
108	Каталог ЦКБА	Вентиль запорный муфтовый			Ру=1,6МПа (16 кгс/см²)
		15ч8бр ф50	8	5,8	
109	Тоже	Клапан регулирующий УРРД-25			Ру=1,6МПа (16 кгс/см²)
		ф25	1	2,8	
110	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-50-10	1	2,26	
111		Опора опп-2 / 100×57	14	1,14	
		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф57×3	32	4	
112		65ЗК4-2-75	1		
112а		Водомер ВТГ-50 Ду=25	1		
В1.1	Трубопровод исходной воды на блок приготовления исходной воды				
113	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением			Ру=1МПа (10 кгс/см²)
		30ч6бр ф80	3	27,6	
114	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-89-400	1	3,64	
114а	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 / 100×89	2		
115б		3К4-45-70	1		
115а		103К4-1-75	1		
116		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф89×3	6,0	6,36	
116а		Водомер ВТ-50 Ду=80	1		
В1.2	Трубопровод исходной воды на установку обезжелезивания				
117	ГОСТ 16127-48	Подвеска ПТ-89-400	4	2,98	
117а		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф89×3	17,0	6,36	
В1.3	Трубопровод исходной воды на гашение шлака в котле				
118	ГОСТ 12831-80	Фланец 1-25-10	4		
119		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф32×2	12,0	1,48	
В26.1	Трубопровод обезжелезенной воды на блок магнитной обработки				
120	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-89-400	5	3,20	
121	03ОСТ 34223-73	фланцевое соединение	1	13,0	
121а		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф89×3	17	6,36	

Привязан:

Инв. №

Альбом I

Типовой проект 903-1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 903-1-212.84-ТМ			
Гл. инж.	Соловьев		
Нач. отд.	Лапшидин		
Н. контр.	Гладкова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладкова		
Ст. инж.	Клягина		
Инж.	Маслова		

Полносборная котельная с 4-мя котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо: каменные угли. Тепловая мощность 4 МВт

Стадия	Лист	Листов
Р	32	

Спецификация (продолжение)

Госстрой СССР ГПИ Горьковский Сантехпроект

19459-01 3.1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
В26.2	Трубопровод обезжелезненной воды на собственные нужды блочной водоподготовки				
122	Каталог ЦКБА	Вентиль запорный муфтовый 15ч8бр ф32	3	2,7	P_y=1,6МПа (16 кгс/см²)
123		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-74 ф 38×2	15	1,78	
В26.3	Трубопровод обезжелезненной воды на заполнение бака взрыхляющей промывки.				
124	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч6бр ф50	1	17,8	P_y=1МПа (10 кгс/см²)
125	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	2	2,15	
126		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф 57×3	5	4,00	
В27.1	Трубопровод омагниченной воды на охладитель конденсата				
127	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением 30ч6бр ф80	2	27,6	P_y=1МПа (10 кгс/см²)
128	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-89-400	3	3,42	
129		3К4-45-70	1		
130		10 3К4-1-75	1		
131		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф89×3	7,0	6,36	
В27.2	Трубопровод омагниченной воды от охладителя конденсата до подогревателя химочищенной воды				
132	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением 30ч6бр ф80	2	27,6	P_y=1МПа (10 кгс/см²)
133	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-89-400	2	3,42	
134		3К4-45-70	1		
135		10 3К4-1-75	1		
136		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф89×3	7	6,36	
В27.3	Трубопровод омагниченной воды от подогревателя химочищенной воды на вакуумный деаэратор				
137	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч6бр ф80	3	27,6	P_y=1МПа (10 кгс/см²)
138	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-89-400	3	2,98	
139	ГОСТ 14911-69	Опора ОПБ-2 89	3	0,52	
140	То же	Опора ОПБ-2 89	1	0,52	К узлу крепления №1
141	Лист ТМ-22	Узел крепления №1	1	10,6	
142		3К4-45-70	1		
143		10 3К4-1-75	1		
144		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф89×3	29	6,36	
В27.4	Трубопровод деаэрированной воды после вакуумного деаэратора к бакам-аккумуляторам				
145	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч6бр ф80	2	27,6	P_y=1МПа (10 кгс/см²)
146	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-80-10	2	3,67	
147	ГОСТ 14911-69	Опора ОПБ-2 89	3	0,52	
148	То же	Опора ОПБ-2 89	1	0,52	К узлу крепления №1
149		143К4-1-75	3	0,92	
150		103К4-1-75	1		
151		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф89×3	42	6,36	
В27.5	Трубопровод омагниченной воды к охладителю выпара вакуумного деаэратора				
152	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч6бр ф50	1	17,8	P_y=1МПа (10 кгс/см²)
153	То же	То же ф80	1	27,6	P_y=1МПа (10 кгс/см²)
154	ГОСТ 14911-69	Опора ОПБ-2 57	3	0,33	
155	То же	Опора ОПБ-2 57	1	0,33	К узлу крепления №1
156	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	2	2,15	
157	ТМ-22	Подвеска трубопровода ф 57×3 к трубопроводу ф57×3	2		
158		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф57×3	27	4,00	

Альбом I

Типовой проект 903-1

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан:

Инв. N

Гл. инж. пр.	Соловьев		
Нач. отд.	Лепланин		
Н. контр.	Сосновская		
Гл. спец.	Болкова		
Рук. гр.	Гладкова		
Ст. инж.	Лапшина		
Инж.	Маслова		

ТП 903-1-212.84 -ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли

Стадия	Лист	Листов
Р	33	

Спецификация (продолжение)

Госстрой СССР, ГПИ Горьковский Сантехпроект

Копировал: Новых

Формат А2

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
В27.6	Трубопровод омагниченной воды от охладителя выпара вакуумного деаэратора				
159	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч 6бр			Ру: 1МПа ($10^{кгс}/_{см^2}$)
		ф50	1	17,8	
160	ГОСТ 14911-69	Опора $\frac{опб-2}{57}$	3	0,33	
161	То же	Опора $\frac{опб-2}{57}$	1	0,33	К узлу крепления №1
162	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	4	2,00	
163		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф57х3	23,0	4,00	
В28.1	Трубопровод рабочей воды от блока насосов рабочей воды к эжектору				
164	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	3	2,21	
165	ГОСТ 14911-69	Опора $\frac{опб-2}{57}$	3	0,33	
166	То же	Опора $\frac{опб-2}{57}$	1	0,33	К узлу крепления №1
167		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф57х3	30	4,00	
В28.2	Трубопровод водогазовой смеси от эжектора к баку рабочей воды.				
168	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-50-10	1	2,26	
169	ГОСТ 14911-69	Опора $\frac{опб-2}{57}$	3	0,33	
170	То же	Опора $\frac{опб-2}{57}$	1	0,33	К узлу крепления №1
171	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	1	2,00	
172	Лист ТМ-22	Подвеска трубопровода ф57х3 к трубопроводу			
		ф57х3	1	0,98	
173		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф57х3	26	4,00	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
В16.1	Трубопровод взрыхляющей промывки от бака на всас насосов взрыхляющей промывки.				
174	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч 6бр			Ру: 1МПа ($10^{кгс}/_{см^2}$)
		ф50	1	17,8	
176	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-40-16	1	1,85	
176	То же	Фланец 1-50-10	1	2,26	
177	ГОСТ 14911-69	Опора $\frac{опп-2}{100х57}$	1	1,19	
178		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф57х3	2,0	4,00	
178а		ЗКЧ-45-70	1		
В16.2	Трубопровод взрыхляющей промывки от насосов взрыхляющей промывки на фильтры обезжелезивания				
179	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением 30ч 6бр			Ру: 1МПа ($10^{кгс}/_{см^2}$)
		ф50	1	17,8	
180	То же	Клапан обратный подъёмный, фланцевый 16ч 3р			Ру: 1,6МПа ($16^{кгс}/_{см^2}$)
		ф50	1	9,4	
181	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-32-16	1	1,54	
182	01 ост 34223-73	Флэнцевое соединение	1	7,6	
183	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	3	2,46	
184		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф57х3	12	4,00	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
184а		ЗКЧ-45-70	1		
Т81.1	Трубопровод конденсата от блока сетевой установки в бак. питательной воды.				
185	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч 6бр			Ру: 1МПа ($10^{кгс}/_{см^2}$)
		ф50	1	17,8	
186	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	1	2,46	
187	ГОСТ 14911-69	Опора $\frac{опп-2}{100х57}$	1	1,19	
188	Л. ТМ-22	Подвеска трубопровода ф57х3 к трубопроводу ф57	5		
189		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф57х3	20	4,00	
Т81.2	Трубопровод конденсата от блока приготовления исходной воды.				
190	Лист ТМ-22	Подвеска трубопровода ф32х2 к трубопроводу			
		ф57х3	4	2,46	
191		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф32х2	7,0	1,48	

Альбом I

Типовой проект 903-1-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд.	Легендин		
Н. контр.	Гладикова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладикова		
Ст. инж.	Клягина		
Инж.	Маслова		

ТП 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1,9-1-Т для сельского строительства. Топливо - каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
Р	34	

Спецификация (продолжение)

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
Т81.3	Трубопровод конденсата от подогревателя химочищенной воды				
192	Каталог ЦКБА	Вентиль запорный муфтовый 15кч 18п1			Ру:1,6МПа
		ф50	3	5	(16 кгс/см²)
193	То же	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч 16 бр			Ру:0,6МПа
		ф50	1	14,2	(6 кгс/см²)
194	То же	Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый 45ч 12нж			Ру:1,6МПа
		ф50	1	7,5	(16 кгс/см²)
195	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-38-80	1	2,07	
196	То же	Подвеска ПТ-57-200	1	2,46	
197		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф38×2	6	1,78	
198		ф57×3	30	4,00	
Т81.5	Трубопровод конденсата от охладителя конденсата в	бак питательной воды.			
199	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч 6бр			Ру:1МПа
		ф50	2	17,8	(10 кгс/см²)
200	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	6	2,30	
201	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 / 100×57	1	1,19	
202		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф57×3	20	4,00	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
Т81.6	Трубопровод конденсата от подогревателя блока приготовления исходной воды к баку	питательной воды			
203		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф18×2	16	0,79	
203а	Каталог ЦКБА	Вентиль запорный муфтовый 15ч 8бр1в	1	0,75	Ру:1,6МПа (16 кгс/см²)
Т98	Трубопровод парогазовой смеси из охладителя выпара вакуумного деаэратора к эжектору				
204	Лист ТМ-22	Металл для крепления			
205		3кч-16-76	1		
206		Трубопровод из стальных бесшовных горячекатанных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф57×3	4,0	4,00	
Т93	Трубопровод периодической продувки от котлов в	продувочный коловец			
207	ГОСТ 14911-60	Опора опп-1 / 70×38	11	0,51	
208		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф38×2	44	1,78	
Т96.1	Трубопровод слива и перелива из баков аккумуляторов в	продувочный коловец			
209	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч 6бр			Ру:1МПа
		ф100	2	38,4	(10 кгс/см²)

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Ед. кг.	Примечание
210	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-100-10	4	4,70	
211	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 / 100×108	3	1,60	
212	04 ост 34 266-75	Опора отвода Ду108	2	1,44	
213		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф108×3,5	17	9,02	
Т96.2	Трубопровод дренажный безнапорный от котлов в	продувочный коловец			
214	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 / 100×57	11	1,19	
215		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф57×3	24	4,00	
216		ф38×2	40	1,78	
Т96.3	Трубопровод дренажный безнапорный из бака рабочей воды в продувочный коловец				
217	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 30ч 6бр			Ру:1МПа
		ф50	1	17,8	(10 кгс/см²)
218		Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76			
		ф108×3,5	18	9,02	

Альбом I

Типовой проект 903-1-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд.	Лепешин		
Н. контр.	Гладикова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладикова		
Ст. инж.	Клягина		
Инжен.	Маслова		

ТП 903-1-212.84 - ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
Р	35	

Спецификация (продолжение)

Росстрой СССР ГПИ Гарьковский САНТЕХПРОЕКТ

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
Т81.4	Трубопровод конденсата от				
	редуцирующего	узла.			
219	Каталог ЦКБА	Вентиль запорный			
		муфтовый 15ч8п			Ру:1,6МПа
		ф25	8	1,75	(16 кгс/см²)
220	То же.	Конденсатоотвод-			
		чик термодинами-			
		ческий муфтовый			Ру:1,6МПа
		45ч12нж ф25	2	2,0	(16 кгс/см²)
221		Трубопровод из			
		стальных электро-			
		сварных труб по			
		ГОСТ 10704-76			
		ф32×2	14	1,48	
Т97.1	Трубопровод атмосферный от баков-				
	-аккумуляторов				
222		Трубопровод из			
		стальных электро-			
		сварных труб			
		по ГОСТ 10704-76			
		ф108×3,5	4	9,02	
Т97.2	Трубопровод атмосферный от бака				
	питательной	воды.			
223		Трубопровод из			
		стальных электро-			
		сварных труб по			
		ГОСТ 10704-76			
		ф57×3	4	4,00	
Т97.3	Трубопровод атмосферный от				
	предохранительных клапанов котлов				
224	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-32-16	8	1,54	
225	ГОСТ 17378-75	Направляющая			переход 89×3,5-
		опора вертикаль-			-57×3
		ного трубопровода	8	0,6	
226		Трубопровод из			
		стальных			
		электросварных			
		труб по			
		ГОСТ 10704-76			
		ф45×2,5	22	2,62	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
Т97.4	Трубопровод атмосферный от		бака		
	рабочей	воды			
227	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-50-10	1	2,26	
228	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТВ-57-300	1	4,63	
229		Трубопровод из			
		стальных элект-			
		росварных труб			
		по ГОСТ 10704-76			
		ф57×3	6,0	4,00	
Т97.5	Трубопровод атмосферный от				
	предохранительных клапанов				
	редуцирующего	узла паропровода			
230	ГОСТ 17378-77	Направляющая			
		опора вертикаль-			
		ного трубопро-			
		вода.	2		
231		Трубопровод из			
		стальных элект-			
		росварных труб			
		по ГОСТ 10704-76			
		ф108×3,5	15	9,02	
В19.1	Трубопровод	сливы и перелива			
	от бака	взрыхляющей промывки			
232	Каталог ЦКБА	Задвижка парал-			
		лельная, с			
		выдвижным			
		шпинделем			
		фланцевая, с			
		ручным управ-			
		лением 30ч6бр			Ру:1МПа
		ф50	1	17,8	(10 кгс/см²)
233	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-50-10	1	2,26	
234		Трубопровод из			
		стальных элект-			
		росварных труб			
		по ГОСТ 10704-76			
		ф108×3,5	12	9,02	

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
В19.2	Трубопровод дренажный безнапорный				
	от блочной	водоподготовки			
235		Трубопровод из			
		стальных элект-			
		росварных труб			
		по ГОСТ 10704-76			
		ф57×3	18	4,00	
Т96.4	Трубопровод слива и перелива				
	от бака питательной воды				
236	Каталог ЦКБА	Задвижка парал-			
		лельная, с выдвиж-			
		ным шпинделем,			
		фланцевая, с руч-			
		ным управлением			
		30ч6бр			Ру:1МПа
		ф50	1	17,8	(10 кгс/см²)
237	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-50-10	1	2,26	
238	ГОСТ 16127-78	Подвеска ПТ-57-200	8	2,30	
239	ГОСТ 14911-69	Опора опп-2 100×57	2	1,19	
240		Трубопровод из			
		стальных электро-			
		сварных труб по			
		ГОСТ 10704-76			
		ф57×3	26	4,00	
Т97.7	Трубопровод	атмосферный от			
	бака взрыхляющей промывки				
241		Трубопровод из			
		стальных электро-			
		сварных труб			
		по ГОСТ 10704-76			
		ф57×3	5	4,00	
Т97.6	Трубопровод	атмосферный от предохра-			
	нительного клапана редуцирующего узла				
242		Трубопровод из			
		стальных электро-			
		сварных труб по			
		ГОСТ 10704-76 ф57×3	9	4,00	

Альбом I

Типовой проект 903-1

Привязан

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд	Лепендин		
Н. контр.	Мадикова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Глабикова		
Ст. инж.	Клягина		
Инж.	Маслова		

ТП 903-1-212.84 - ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-газ

Стадия	Лист	Листов
Р	36	

Спецификация (окончание)

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ

Копировал Сагова

19452-01 38

Формат А2



I
М1:5











Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг	Примечание
1	ОСТ 34-42-394-77	Бак прямоугольный V=25м³	1	375	
2		Указатель уровня			
		крановогo типа 12б1бкФ20	2	2.45	Ру=1.6 мпа (16 кгс/см²)
3	ГОСТ 8446-74	Стекло для замера			
		уровня Ф20 ℓ=480	2	0.15	
4	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-50-6	3	1.53	
5	—"—	Фланец 1-50-10	1	2.26	
6	—"—	Фланец 1-32-6	1	1.1	
7	ГОСТ 17375-77	Отвод 90° 57×3	3	0.6	
8	ГОСТ 17378-77	Переход 108×4-57×3	1	0.9	
9	ГОСТ 8954-75	Муфта короткая 20	4	0.097	
10		Штуцер из стальных			
		электросварных труб			
		по ГОСТ 10704-76			
		Ф 57×3 ℓ=70 мм	3	0.28	
11		—"— ℓ=25 мм	1	0.1	
12		Ф 38×2 ℓ=70 мм	1	0.153	
13		Штуцер из водогазо-			
		проводных труб по			
		ГОСТ 3262-75 20×50	4	0.083	
14		Штуцер гнездо 32 по			
		ГОСТ 4851-64	3	0.046	
15		Трубопровод из сталь-			
		ных электросварных			
		труб по ГОСТ 10704-76			
		Ф 57×3 ℓ=915	1	5.2	
16		Ф 57×3 ℓ=100	1	0.4	
17		Ф 57×3 ℓ=50	2	0.2	
18		Ф 18×2 ℓ=1000	1	0.79	Перфорированные трубы
19	ГОСТ 103-76	Полоса 5×20 ℓ=100	1	0.079	
20	ГОСТ 19903-74	Накладка 150/58 лист δ=5	4	0.725	
21	—"—	Накладка 100/39 лист δ=5	1	0.263	
22	ГОСТ 8509-72	Уголок 50×50×5, ℓ=1100 мм	2	5.28	
23	ГОСТ 2590-71	Скоба, круг 15 ℓ=650 мм	4	1.027	
24	ГОСТ 19903-74	Заглушка			
		Лист 30×30×30	1	0.023	
25	ГОСТ 9467-75	Электроды Э-42		0.44	

Альбом I

Типовой проект 903-1-

Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд	Лепендин		
Н. контр.	Гладикова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладикова		
Ст. инж.	Кляцина		
Техник	Савина		

ТП 903-1-212.84-ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли

Стадия	Лист	Листов
Р	37	

Бак питательной воды. Установочный чертеж.

Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПРОЕКТ







Приварка штуцера с накладкой



Приварка штуцера без накладки





Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1	ОСТ 34-42-394-77	Бак прямоугольный V=1,6м³	1	245	
2	Каталог ЦКБА	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем			
		фланцевая, с ручным			Ру=1,6МПа
		управлением 30ч6бр ф50	1	18,4	(16кгс/см²)
3		Указатель уровня крано-			
		вого типа 12б1бк ф20	2	2,45	Ру=1,6МПа (16кгс/см²)
4	ГОСТ 8446-74	Стекло для замера уров-			
		ня ф20 ℓ=480мм.	2	0,15	
5	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-50-6	1	1,97	
6	—— " ——	Фланец 1-32-10	1	1,54	
7	ГОСТ 17375-77	Отвод 90° 57х3	3	0,5	
8	ГОСТ 17378-77	Переход К108х4-57х3	1	0,8	
9	ГОСТ 17376-77	Тройник 57х3	1	0,5	
10	ГОСТ 8954-75	Муфта короткая 20	4	2,26	
11		Штуцер из стальных			
		электросварных труб			
		по ГОСТу 10704-76			
		ф32х2,5 ℓ=90мм.	1	0,164	
12		ф57х3 ℓ=90мм.	1	0,35	
13		ф57х3 ℓ=25мм.	2	0,1	
14		Трубопровод из стальных			
		электросварных труб			
		по ГОСТ 10704-76			
		ф57х3 ℓ=1000мм.	1	4,0	
15		—"— ℓ=800мм.	1	4,0	
16		—"— ℓ=200мм.	1	0,8	
17		—"— ℓ=50мм.	2	0,2	
18	ГОСТ 103-76	Полоса 5х20 ℓ=70мм.	2	0,056	
19	ГОСТ 19903-74	Накладка 160/77 лист б=5	1	0,056	
20	—— " ——	Накладка 150/58 лист б=5	3	0,588	
21	—— " ——	Накладка 140/33 лист б=6	1	0,560	
22	ГОСТ 8509-72	Уголок 50х50х5; ℓ=1100мм.	2	5,28	
23	ГОСТ 2590-71	Скоба, круг 16, ℓ=650мм.	4	1,027	
24	ГОСТ 19903-74	Лист 4х1144х1214	1	43,4	
25	ГОСТ 9467-75	Электроды Э-42	—	3,1	
			—		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач. отд.	Мельников		
Н. контр.	Гладилова		
Гл. спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладилова		
Ст. инж.	Калгина		
Техник	Сабина		

Т.П. 903-1-212.84 ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-ГМ для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли.

Стадия	Лист	Листов
Р	30	

Бак-газоотделитель
Установочный чертеж

Госстрой СССР ГПИ Госпромстройпроект САНТЕХПРОЕКТ

19452-01 40 Копир. Формат 22

Альбом I

Типовой проект 903-1-

Бак взрыхляющей промывки V=6м³



План



Бак-аккумулятор V=50м³

Разрез 1-1



Разрез 2-2



План



Узел I



а-а



Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примечание
38		Заглушка Лист 150х150 δ=3,0	2	0,53	
39		Заглушка Лист 75х75 δ=3,0	1	0,13	
40	ГОСТ 2590-71	Сталь круглая ф10 ℓ=230	2	0,127	
41	ГОСТ 8509-72	Уголок 50х50х5 ℓ=1800	2	5,79	
42	—"—	Уголок 50х50х5 ℓ=450	2	1,69	
	ГОСТ 9467-75	Электроды		3,0	

Отверстия на перфорированных трубах располагаются в шахматном порядке с шагом 100мм.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примечание
1	Серия 4.903-13 Вып. 1-2 черт. А23.8.039.000-01	Бак емкостью V=6м³	1	508	
2	Серия 4.903-13 Вып. 1-2 черт. А 22Л-024.000	Люк	1	21,2	
3	Серия 4.903-13 Вып.1-2 черт. А 23.8.043.001	Лестница	2	23	
4	Серия 4.903-13 Вып.1-2 черт. А 23.8.042.000	Указатель уровня	2	5,4	
5	Серия 4.903-13 Вып.1-2 черт. А 23.8.044.03-09	Патрубок Ду 50	3	2.684	
6	Серия 4.903-13 Вып.1-2 черт. А 23.8.045.000	Патрубок сливной Ду 50	1	2,93	
7	Серия 4.903-13 Вып. 1-2 черт. А23.8.046.000-06	Воронка	1	6,5	

Поз. марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	
1	Т.П 704-1-162	Резервуар V=50м³			
2	ГОСТ 12821-80	Фланец 1-100-10	3	4,7	
3	—"—	Фланец 1-80-10	1	3,67	
4	—"—	Фланец 1-50-10	1	2,26	
5	—"—	Фланец 1-40-10	1	1,83	
6	ГОСТ 14911-69	Опора ОПБ-2 108	4	0,56	
7	—"—	Опора ОПБ-2 89	2	0,52	
8	—"—	Опора ОПБ-2 57	2	0,33	
9	—"—	Опора ОПБ-2 45	2	0,19	
10	ГОСТ 17375-77	Отвод 90° 108х4	5	2,8	
11	—"—	Отвод 90° 89х3,5	2	1,6	
12	—"—	Отвод 90° 57х3	2	0,6	
13		Отвод 90° 45х2,5	2	0,3	
14		Штуцер из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-78 Ф108х3,5 ℓ=150	2	1,44	
15		Ф108х3,5 ℓ=114мм.	2	1,03	
16		Ф89х3 ℓ=100мм.	1	0,636	
17		Ф57х3 ℓ=100мм.	1	0,400	
18		Ф45х2 ℓ=100мм.	1	0,262	
19		Ф18х2 ℓ=100мм.	1	0,08	
20		Трубопровод из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-76			
		Ф108х3,5 ℓ=1535мм	1	13,85	
21		Ф108х3,5 ℓ=600мм	1	5,41	
22		Ф108х3,5 ℓ=100мм	2	0,902	
23		Ф89х3 ℓ=200мм	1	1,272	
24		Ф57х3 ℓ=200мм.	1	0,800	
25		Ф45х2,5 ℓ=200мм.	1	0,524	
26		Труба перфорированная ГОСТ 10704-76			
		Ф108х3,5 ℓ=4450	1	39,73	
27		Ф89х3 ℓ=5190	1	33,07	
28		Ф45х2,5 ℓ=4740	1	12,52	
29		Ф57х3 ℓ=5325	1	21,30	
30	ГОСТ 19903-74	Накладка 950/150 δ=5	1	5,59	
31	"	Накладка 230/110 δ=5	1	0,99	
32	"	Накладка 70/25 δ=5	2	0,087	
33	ГОСТ 103-76	Полоса 80х4 ℓ=650	1	1,43	
34	ГОСТ 19903-74	Лист 170х170 δ=4,0	1	0,91	
35	Серия 4.903-13 Вып. 1-2 Лист А23.8.046.000	Воронка δ=3,0	1	6,5	
36		Лист 100х100 δ=5,0	6	0,4	
37		Заглушка Лист 50х50 δ=3,0	1	0,059	

Привязан:

Инв. №

ГИП	Соловьев		
Нач.отд.	Леленкин		
Н. контр.	Глобинова		
Гл.спец.	Волкова		
Рук. гр.	Гладикова		
Ст.инж.	Клягина		
Техник	Сабина		

ТП 903-1-212.84 ТМ

Полносборная котельная с 4 котлами Е-1/9-1-Т для сельского строительства. Топливо-каменные и бурые угли

Стадия	Лист	Листов
Р	39	

Установочный чертеж бака взрыхляющей промывки V=6м³ и бака-аккумулятора V=50м³

ГПИ Горьковский Госстрой СССР САНТЕХПРОЕКТ

19452-01 (11) Копир. Формат 22

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г.Киев-57, ул. [illegible]на Пущи, № 12
Заказ № 6470 инв. № 19452-01 тираж 200
Сдано в печать 27.8 1987г., цена 3-19