

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-2001
Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-1	до 5 мм	531,15	245,81	10,00	3,71	275,34	29,58
61-1-2	до 10 мм	921,93	352,09	20,01	7,42	549,83	42,37
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-3	до 5 мм	1098,72	299,42	9,07	3,36	790,23	35,73
61-1-4	до 10 мм	2019,42	422,35	18,13	6,73	1578,94	50,4
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:							
61-1-5	до 5 мм	610,97	309,46	10,63	3,94	290,88	37,24
61-1-6	до 10 мм	1002,63	400,79	20,94	7,77	580,90	48,23
Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:							
61-1-7	до 5 мм	1209,57	372,16	9,38	3,48	828,03	44,41
61-1-8	до 10 мм	2156,67	479,76	19,07	7,08	1657,84	57,25
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:							
61-1-9	стен	13884,65	720,29	32,22	19,82	13132,14	73,8
61-1-10	потолков	16264,95	916,45	35,19	22,23	15313,31	89,76
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	24656,12	1352,02	45,97	31,00	23258,13	130,63
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	26176,23	2872,13	45,97	31,00	23258,13	277,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:							
61-2-1 (509-9900)	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	2943,87 -	1799,20 -	20,94 -	7,77 -	1123,73 (3,38)	203,07 -
61-2-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1 Строительный мусор, (т)	830,87 -	258,80 -	10,63 -	3,94 -	561,44 (1,69)	29,21 -
61-2-3 (509-9900)	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	2438,85 -	1294,18 -	20,94 -	7,77 -	1123,73 (3,38)	146,07 -
61-2-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3 Строительный мусор, (т)	755,12 -	183,05 -	10,63 -	3,94 -	561,44 (1,69)	20,66 -
61-2-5 (509-9900)	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	2295,76 -	1151,09 -	20,94 -	7,77 -	1123,73 (3,38)	129,92 -
61-2-6 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5 Строительный мусор, (т)	738,28 -	166,21 -	10,63 -	3,94 -	561,44 (1,69)	18,76 -
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-2-7 (509-9900)	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	3184,35 -	2023,18 -	20,94 -	7,77 -	1140,23 (3,38)	228,35 -
61-2-8 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 Строительный мусор, (т)	868,98 -	288,66 -	10,63 -	3,94 -	569,69 (1,69)	32,58 -
61-2-9 (509-9900)	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	2553,08 -	1391,91 -	20,94 -	7,77 -	1140,23 (3,38)	157,1 -
61-2-10 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9 Строительный мусор, (т)	776,39 -	196,07 -	10,63 -	3,94 -	569,69 (1,69)	22,13 -
61-2-11 (509-9900)	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	2425,05 -	1263,88 -	20,94 -	7,77 -	1140,23 (3,38)	142,65 -
61-2-12 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 Строительный мусор, (т)	760,44 -	180,12 -	10,63 -	3,94 -	569,69 (1,69)	20,33 -
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:							
61-3-1 (509-9900)	до 1 м ² толщиной слоя до 25 мм Строительный мусор, (т)	3888,67 -	1930,84 -	24,38 -	9,05 -	1933,45 (4,23)	220,92 -
61-3-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1 Строительный мусор, (т)	907,44 -	305,99 -	10,63 -	3,94 -	590,82 (1,65)	35,01 -
61-3-3	до 10 м ² толщиной слоя до 25	3367,85	1410,02	24,38	9,05	1933,45	161,33

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	мм Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	802,91	201,46	10,63	3,94	590,82	23,05
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,65)	-
61-3-5	более 10 м ² толщиной слоя до 25 мм	3299,59	1341,76	24,38	9,05	1933,45	153,52
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,23)	-
61-3-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	827,29	225,84	10,63	3,94	590,82	25,84
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,65)	-

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-4-1	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3263,25	2060,86	22,51	8,35	1179,88	229,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	956,28	352,97	11,25	4,18	592,06	39,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-3	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2958,27	1755,88	22,51	8,35	1179,88	195,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	902,46	299,15	11,25	4,18	592,06	33,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-5	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	2725,05	1522,66	22,51	8,35	1179,88	169,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	875,55	272,24	11,25	4,18	592,06	30,35
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:							
61-4-7	до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	3823,43	2603,72	22,51	8,35	1197,20	290,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	1061,86	449,85	11,25	4,18	600,76	50,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-9	до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	3249,35	2029,64	22,51	8,35	1197,20	226,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	963,19	351,18	11,25	4,18	600,76	39,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-
61-4-11	более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	3011,29	1791,58	22,51	8,35	1197,20	199,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,38)	-
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	927,31	315,30	11,25	4,18	600,76	35,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(1,69)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-5-1 (509-9900)	до 1 м ² толщиной слоя до 25 мм Строительный мусор, (т)	4346,90 -	2292,10 -	22,51 -	8,35 -	2032,29 (4,23)	255,53 -
61-5-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1 Строительный мусор, (т)	996,38 -	366,60 -	11,25 -	4,18 -	618,53 (1,65)	40,87 -
61-5-3 (509-9900)	до 10 м ² толщиной слоя до 25 мм Строительный мусор, (т)	4006,04 -	1951,24 -	22,51 -	8,35 -	2032,29 (4,23)	217,53 -
61-5-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3 Строительный мусор, (т)	942,56 -	312,78 -	11,25 -	4,18 -	618,53 (1,65)	34,87 -
61-5-5 (509-9900)	более 10 м ² толщиной слоя до 25 мм Строительный мусор, (т)	3776,86 -	1722,06 -	22,51 -	8,35 -	2032,29 (4,23)	191,98 -
61-5-6 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5 Строительный мусор, (т)	915,65 -	285,87 -	11,25 -	4,18 -	618,53 (1,65)	31,87 -

Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

61-6-1 (509-9900)	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	3738,25 -	2593,26 -	21,26 -	7,89 -	1123,73 (4,84)	282,49 -
61-6-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1 Строительный мусор, (т)	1011,33 -	439,26 -	10,63 -	3,94 -	561,44 (2,42)	47,85 -
61-6-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	4083,30 -	2921,81 -	21,26 -	7,89 -	1140,23 (4,84)	318,28 -
61-6-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3 Строительный мусор, (т)	1099,45 -	519,13 -	10,63 -	3,94 -	569,69 (2,42)	56,55 -
Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-6-5 (509-9900)	толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	4874,21 -	2902,17 -	24,38 -	9,05 -	1947,66 (5,49)	316,14 -
61-6-6 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5 Строительный мусор, (т)	1042,27 -	439,26 -	12,19 -	4,52 -	590,82 (2)	47,85 -

Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 (509-9900)	прямолинейных Строительный мусор, (т)	5751,92 -	3436,05 -	36,26 -	13,46 -	2279,61 (8,1)	383,06 -
61-7-2 (509-9900)	криволинейных Строительный мусор, (т)	6275,11 -	3959,24 -	36,26 -	13,46 -	2279,61 (8,1)	431,29 -
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:							
61-7-3	прямолинейных	5724,06	3134,57	36,26	13,46	2553,23	349,45

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(8,1)	-
61-7-4 (509-9900)	криволинейных Строительный мусор, (т)	6201,36	3611,87	36,26	13,46	2553,23 (8,1)	393,45

Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри зданияИзмеритель: 100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-8-1 (509-9900)	горизонтальных длиной до 5 м Строительный мусор, (т)	8440,59	5175,66	50,64	18,79	3214,29 (11,3)	584,16
61-8-2 (509-9900)	горизонтальных длиной до 10 м Строительный мусор, (т)	7814,19	4549,26	50,64	18,79	3214,29 (11,3)	513,46
61-8-3 (509-9900)	вертикальных длиной до 5 м Строительный мусор, (т)	9685,39	6420,46	50,64	18,79	3214,29 (11,3)	715,77
61-8-4 (509-9900)	вертикальных длиной до 10 м Строительный мусор, (т)	8905,36	5640,43	50,64	18,79	3214,29 (11,3)	628,81

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-8-5 (509-9900)	горизонтальных длиной до 5 м Строительный мусор, (т)	8235,72	4175,28	50,64	18,79	4009,80 (11,3)	471,25
61-8-6 (509-9900)	горизонтальных длиной до 10 м Строительный мусор, (т)	7734,77	3674,33	50,64	18,79	4009,80 (11,3)	414,71
61-8-7 (509-9900)	вертикальных длиной до 5 м Строительный мусор, (т)	9237,21	5176,77	50,64	18,79	4009,80 (11,3)	577,12
61-8-8 (509-9900)	вертикальных длиной до 10 м Строительный мусор, (т)	8571,00	4510,56	50,64	18,79	4009,80 (11,3)	502,85

Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадокИзмеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

61-9-1 (509-9900)	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок Строительный мусор, (т)	4955,29	2923,32	37,20	13,80	1994,77 (8,5)	325,9
----------------------	---	---------	---------	-------	-------	------------------	-------

Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесовИзмеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:**

61-10-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	2905,52	1764,08	1,21	0,00	1140,23 (4,84)	201,84
61-10-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 Строительный мусор, (т)	886,51	316,21	0,61	0,00	569,69 (2,42)	36,18
61-10-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм Строительный мусор, (т)	2786,75	1645,31	1,21	0,00	1140,23 (4,84)	188,25
61-10-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 Строительный мусор, (т)	851,55	281,25	0,61	0,00	569,69 (2,42)	32,18
61-10-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм Строительный мусор, (т)	4861,89	3148,83	1,75	0,00	1711,31 (7,3)	347,17
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более	4435,42	2722,36	1,75	0,00	1711,31	300,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	5 м ² толщиной слоя 30 мм Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-

Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	3289,57	2149,34	0,00	0,00	1140,23	245,92
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	938,34	368,65	0,00	0,00	569,69	42,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	3100,18	1959,95	0,00	0,00	1140,23	224,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	903,38	333,69	0,00	0,00	569,69	38,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм	5404,34	3693,03	0,00	0,00	1711,31	407,17
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм	4905,31	3194,00	0,00	0,00	1711,31	352,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-

Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	3208,46	2068,23	0,00	0,00	1140,23	236,64
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	929,60	359,91	0,00	0,00	569,69	41,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	3039,00	1898,77	0,00	0,00	1140,23	217,25
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(4,84)	-
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	894,64	324,95	0,00	0,00	569,69	37,18
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(2,42)	-
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя 30 мм	5295,50	3584,19	0,00	0,00	1711,31	395,17
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя 30 мм	4805,54	3094,23	0,00	0,00	1711,31	341,15
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(7,3)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5170,44	2888,52	2,31	0,00	2279,61	318,47
(509-9900)		-	-	-	-	(9,7)	-
61-13-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1004,27	434,00	0,58	0,00	569,69	47,85
(509-9900)		-	-	-	-	(2,4)	-
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4871,13	2589,21	2,31	0,00	2279,61	285,47
(509-9900)		-	-	-	-	(9,7)	-
61-13-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	958,92	388,65	0,58	0,00	569,69	42,85
(509-9900)		-	-	-	-	(2,4)	-
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	7496,62	5212,62	2,31	0,00	2281,69	548,12
(509-9900)		-	-	-	-	(9,8)	-
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6921,65	4637,65	2,31	0,00	2281,69	487,66
(509-9900)		-	-	-	-	(9,8)	-
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	154,64	154,64	0,00	0,00	0,00	17,05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	220,63	220,63	0,00	0,00	0,00	23,2

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5666,98	3387,37	0,00	0,00	2279,61	373,47
(509-9900)		-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1076,25	506,56	0,00	0,00	569,69	55,85
(509-9900)		-	-	-	-	(2,4)	-
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5367,67	3088,06	0,00	0,00	2279,61	340,47
(509-9900)		-	-	-	-	(9,7)	-
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1030,90	461,21	0,00	0,00	569,69	50,85
(509-9900)		-	-	-	-	(2,4)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т ч оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-14-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	8397,76	6116,07	0,00	0,00	2281,69	643,12
		-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	7773,05	5491,36	0,00	0,00	2281,69	577,43
		-	-	-	-	(9,8)	-
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	193,55	193,55	0,00	0,00	0,00	21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	270,94	270,94	0,00	0,00	0,00	28,49

Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлекИзмеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:**

61-15-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5567,21	3287,60	0,00	0,00	2279,61	362,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1067,18	497,49	0,00	0,00	569,69	54,85
		-	-	-	-	(2,4)	-
61-15-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	5267,90	2988,29	0,00	0,00	2279,61	329,47
		-	-	-	-	(9,7)	-
61-15-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1021,83	452,14	0,00	0,00	569,69	49,85
		-	-	-	-	(2,4)	-
61-15-5 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	8217,07	5935,38	0,00	0,00	2281,69	624,12
		-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-6 (509-9900)	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	7687,46	5405,77	0,00	0,00	2281,69	568,43
		-	-	-	-	(9,8)	-
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	185,21	185,21	0,00	0,00	0,00	20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	263,62	263,62	0,00	0,00	0,00	27,72

Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым растворомИзмеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:**

61-16-1 (509-9900)	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3436,78	1862,93	1,48	0,00	1572,37	213,15
		-	-	-	-	(6,2)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
61-16-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	840,56	278,54	0,58	0,00	561,44	31,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-3	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	3244,50	1670,65	1,48	0,00	1572,37	191,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	805,60	243,58	0,58	0,00	561,44	27,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:							
61-16-5	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	3758,68	2186,31	0,00	0,00	1572,37	250,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	892,42	330,98	0,00	0,00	561,44	37,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-7	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	3566,40	1994,03	0,00	0,00	1572,37	228,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	857,46	296,02	0,00	0,00	561,44	33,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:							
61-16-9	до 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	3688,76	2116,39	0,00	0,00	1572,37	242,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	883,68	322,24	0,00	0,00	561,44	36,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-16-11	более 5 м ² толщиной слоя до 25 мм	3496,48	1924,11	0,00	0,00	1572,37	220,15
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(6,2)	-
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	848,72	287,28	0,00	0,00	561,44	32,87
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-

Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3470,95	2329,56	1,16	0,00	1140,23	250,76
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(4,84)	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	894,31	324,04	0,58	0,00	569,69	34,88
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6220,77	3938,85	2,31	0,00	2279,61	414,18
(509-9900)	<i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-4	на каждые следующие 10 мм	1032,46	462,19	0,58	0,00	569,69	48,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т ч оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6088,86	3807,01	2,24	0,00	2279,61	378,43
(509-9900)		-	-	-	-	(9,7)	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	133,31	133,31	0,00	0,00	0,00	14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6012,34	4299,28	1,75	0,00	1711,31	457,37
(509-9900)		-	-	-	-	(7,39)	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6998,35	4719,53	2,31	0,00	2276,51	496,27
(509-9900)		-	-	-	-	(9,86)	-
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	7962,41	5683,59	2,31	0,00	2276,51	590,81
(509-9900)		-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00	19
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с земли и лесов по дереву:							
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	4495,64	2872,36	1,48	0,00	1621,80	305,57
(509-9900)		-	-	-	-	(6,2)	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1014,61	444,34	0,58	0,00	569,69	47,27
(509-9900)		-	-	-	-	(2,42)	-
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6902,04	4291,37	2,96	0,00	2607,71	439,69
(509-9900)		-	-	-	-	(9,9)	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1058,66	488,39	0,58	0,00	569,69	50,04
(509-9900)		-	-	-	-	(2,42)	-

Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с лестниц

Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилостр с лестниц по камню и бетону:

61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3812,31	2672,08	0,00	0,00	1140,23	287,63
(509-9900)		-	-	-	-	(4,84)	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1 <i>Строительный мусор, (т)</i>	964,33	394,64	0,00	0,00	569,69	42,48
(509-9900)		-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	6628,72	4349,11	0,00	0,00	2279,61	457,32
(509-9900)		-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	1077,05	507,36	0,00	0,00	569,69	53,35
(509-9900)		-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-5	цементно-известковым	6575,03	4295,42	0,00	0,00	2279,61	426,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т ч оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	-	-	-	-	(9,7)	-
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	137,49	137,49	0,00	0,00	0,00	14,8
61-18-7 (509-9900)	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	6657,31	4946,00	0,00	0,00	1711,31	526,17
(509-9900)		-	-	-	-	(7,39)	-
61-18-8 (509-9900)	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	7740,48	5463,97	0,00	0,00	2276,51	574,55
(509-9900)		-	-	-	-	(9,86)	-
61-18-9 (509-9900)	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	8546,06	6269,55	0,00	0,00	2276,51	651,72
(509-9900)		-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	184,24	184,24	0,00	0,00	0,00	19,6
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:							
61-18-11 (509-9900)	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	4934,83	3313,03	0,00	0,00	1621,80	352,45
(509-9900)		-	-	-	-	(6,2)	-
61-18-12 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11 <i>Строительный мусор, (м)</i>	1082,84	513,15	0,00	0,00	569,69	54,59
(509-9900)		-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-13 (509-9900)	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	7333,21	4725,50	0,00	0,00	2607,71	484,17
(509-9900)		-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-14 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13 <i>Строительный мусор, (м)</i>	1163,39	593,70	0,00	0,00	569,69	60,83
(509-9900)		-	-	-	-	(2,42)	-
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:							
61-19-1 (509-9900)	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	3961,05	2820,82	0,00	0,00	1140,23	303,64
(509-9900)		-	-	-	-	(4,84)	-
61-19-2 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1 <i>Строительный мусор, (м)</i>	938,60	368,91	0,00	0,00	569,69	39,71
(509-9900)		-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-3 (509-9900)	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	6823,96	4544,35	0,00	0,00	2279,61	477,85
(509-9900)		-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-4 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3 <i>Строительный мусор, (м)</i>	1103,96	534,27	0,00	0,00	569,69	56,18
(509-9900)		-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-5 (509-9900)	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	7099,46	4819,85	0,00	0,00	2279,61	479,11
(509-9900)		-	-	-	-	(9,7)	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	оплата труда рабочих	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00	15,1
61-19-7 (509-9900)	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	6970,14 -	5258,83 -	0,00 -	0,00 -	1711,31 (7,39)	559,45 -
61-19-8 (509-9900)	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	8044,42 -	5767,91 -	0,00 -	0,00 -	2276,51 (9,86)	606,51 -
61-19-9 (509-9900)	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	9127,78 -	6851,27 -	0,00 -	0,00 -	2276,51 (9,9)	712,19 -
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	20

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:

61-19-11 (509-9900)	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	4992,26 -	3370,46 -	0,00 -	0,00 -	1621,80 (6,2)	358,56 -
61-19-12 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11 <i>Строительный мусор, (м)</i>	1075,88 -	506,19 -	0,00 -	0,00 -	569,69 (2,42)	53,85 -
61-19-13 (509-9900)	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм <i>Строительный мусор, (м)</i>	7617,32 -	5009,61 -	0,00 -	0,00 -	2607,71 (9,9)	513,28 -
61-19-14 (509-9900)	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13 <i>Строительный мусор, (м)</i>	1154,22 -	584,53 -	0,00 -	0,00 -	569,69 (2,42)	59,89 -

Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосовИзмеритель: 100 м² отремонтированной поверхности**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:**

61-20-1 (509-9900)	с земли и лесов <i>Строительный мусор, (м)</i>	5286,31 -	3004,39 -	2,31 -	0,00 -	2279,61 (9,68)	323,4 -
61-20-2 (509-9900)	с лестниц <i>Строительный мусор, (м)</i>	5893,42 -	3613,81 -	0,00 -	0,00 -	2279,61 (9,68)	389 -
61-20-3 (509-9900)	с люлек <i>Строительный мусор, (м)</i>	5770,79 -	3491,18 -	0,00 -	0,00 -	2279,61 (9,68)	375,8 -

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-20-4 (509-9900)	с земли и лесов <i>Строительный мусор, (м)</i>	9469,36 -	7185,36 -	2,31 -	0,00 -	2281,69 (9,88)	764,4 -
61-20-5 (509-9900)	с лестниц <i>Строительный мусор, (м)</i>	11119,57 -	8837,88 -	0,00 -	0,00 -	2281,69 (9,88)	940,2 -
61-20-6 (509-9900)	с люлек <i>Строительный мусор, (м)</i>	11119,57 -	8837,88 -	0,00 -	0,00 -	2281,69 (9,88)	940,2 -

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-20-7 (509-9900)	с земли и лесов <i>Строительный мусор, (м)</i>	5117,94 -	2675,52 -	2,31 -	0,00 -	2440,11 (9,7)	288 -
61-20-8 (509-9900)	с лестниц <i>Строительный мусор, (м)</i>	6209,99 -	3769,88 -	0,00 -	0,00 -	2440,11 (9,7)	405,8 -
61-20-9 (509-9900)	с люлек <i>Строительный мусор, (м)</i>	5516,96 -	3076,85 -	0,00 -	0,00 -	2440,11 (9,7)	331,2 -

Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосовИзмеритель: 100 м² отремонтированной поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:							
61-21-1 (509-9900)	с земли и лесов Строительный мусор, (т)	5895,73 -	3613,81 -	2,31 -	0,00 -	2279,61 (9,68)	389 -
61-21-2 (509-9900)	с лестниц Строительный мусор, (т)	6658,92 -	4379,31 -	0,00 -	0,00 -	2279,61 (9,68)	471,4 -
61-21-3 (509-9900)	с люлек Строительный мусор, (т)	6502,84 -	4223,23 -	0,00 -	0,00 -	2279,61 (9,68)	454,6 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:							
61-21-4 (509-9900)	с земли и лесов Строительный мусор, (т)	11121,88 -	8837,88 -	2,31 -	0,00 -	2281,69 (9,88)	940,2 -
61-21-5 (509-9900)	с лестниц Строительный мусор, (т)	13197,91 -	10916,22 -	0,00 -	0,00 -	2281,69 (9,88)	1161,3 -
61-21-6 (509-9900)	с люлек Строительный мусор, (т)	13197,91 -	10916,22 -	0,00 -	0,00 -	2281,69 (9,88)	1161,3 -
Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:							
61-21-7 (509-9900)	с земли и лесов Строительный мусор, (т)	5577,80 -	3135,38 -	2,31 -	0,00 -	2440,11 (9,7)	337,5 -
61-21-8 (509-9900)	с лестниц Строительный мусор, (т)	6281,53 -	3841,42 -	0,00 -	0,00 -	2440,11 (9,7)	413,5 -
61-21-9 (509-9900)	с люлек Строительный мусор, (т)	6149,61 -	3709,50 -	0,00 -	0,00 -	2440,11 (9,7)	399,3 -
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-1 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	8113,02 -	5105,32 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	549,55 -
61-22-2 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	9308,40 -	6303,73 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	678,55 -
61-22-3 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	9066,86 -	6062,19 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	652,55 -
61-22-4 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	7345,29 -	4337,59 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	466,91 -
61-22-5 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	8540,67 -	5536,00 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	595,91 -
61-22-6 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	8299,13 -	5294,46 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	569,91 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-7 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	9675,60 -	6667,90 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	717,75 -
61-22-8 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	10870,98 -	7866,31 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	846,75 -
61-22-9 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	10629,44 -	7624,77 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	820,75 -
61-22-10 (509-9900)	более 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	8907,96 -	5900,26 -	3,03 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	635,12 -
61-22-11 (509-9900)	более 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	10103,34 -	7098,67 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	764,12 -
61-22-12 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	9861,80 -	6857,13 -	0,00 -	0,00 -	3004,67 (12,8)	738,12 -
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-22-13 (509-9900)	до 5 м с земли и лесов Строительный мусор, (т)	8753,92 -	5603,82 -	3,03 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	603,21 -
61-22-14 (509-9900)	до 5 м с лестниц Строительный мусор, (т)	10070,07 -	6923,00 -	0,00 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	745,21 -
61-22-15 (509-9900)	до 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	9800,66 -	6653,59 -	0,00 -	0,00 -	3147,07 (12,8)	716,21 -
61-22-16	более 5 м с земли и лесов	7918,38	4768,28	3,03	0,00	3147,07	513,27

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-17	более 5 м с лестниц	9234,53	6087,46	0,00	0,00	3147,07	655,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-22-18	более 5 м с люлек	8965,12	5818,05	0,00	0,00	3147,07	626,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-19	до 5 м ² с земли и лесов	11986,11	8404,94	3,03	0,00	3578,14	904,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-22-20	до 5 м ² с лестниц	13961,85	10383,71	0,00	0,00	3578,14	1117,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-22-21	до 5 м ² с люлек	13562,38	9984,24	0,00	0,00	3578,14	1074,73
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-22-22	до 5 м ² с земли и лесов	14917,39	11336,22	3,03	0,00	3578,14	1220,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-22-23	до 5 м ² с лестниц	17589,88	14011,74	0,00	0,00	3578,14	1508,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
61-22-24	до 5 м ² с люлек	17051,06	13472,92	0,00	0,00	3578,14	1450,26
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(15,5)	-
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг							
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-1	до 5 м с земли и лесов	12163,46	9155,76	3,03	0,00	3004,67	985,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-2	до 5 м с лестниц	13358,84	10354,17	0,00	0,00	3004,67	1114,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-3	до 5 м с люлек	12866,47	9861,80	0,00	0,00	3004,67	1061,55
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-4	более 5 м с земли и лесов	11395,73	8388,03	3,03	0,00	3004,67	902,91
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-5	более 5 м с лестниц	12591,11	9586,44	0,00	0,00	3004,67	1031,91
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-6	более 5 м с люлек	12349,57	9344,90	0,00	0,00	3004,67	1005,91
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-7	до 5 м с земли и лесов	13726,04	10718,34	3,03	0,00	3004,67	1153,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-8	до 5 м с лестниц	14921,42	11916,75	0,00	0,00	3004,67	1282,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-9	до 5 м с люлек	14679,88	11675,21	0,00	0,00	3004,67	1256,75
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-10	более 5 м с земли и лесов	12958,40	9950,70	3,03	0,00	3004,67	1071,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-11	более 5 м с лестниц	14153,78	11149,11	0,00	0,00	3004,67	1200,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-12	более 5 м с люлек	13912,24	10907,57	0,00	0,00	3004,67	1174,12
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:							
61-23-13	до 5 м с земли и лесов	13194,54	10044,44	3,03	0,00	3147,07	1081,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-14	до 5 м с лестниц	14510,69	11363,62	0,00	0,00	3147,07	1223,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-15	до 5 м с люлек	14241,28	11094,21	0,00	0,00	3147,07	1194,21
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-16	более 5 м с земли и лесов	12359,00	9208,90	3,03	0,00	3147,07	991,27
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-17	более 5 м с лестниц	13675,15	10528,08	0,00	0,00	3147,07	1133,27

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(12,8)	-
61-23-18 (509-9900)	более 5 м с люлек Строительный мусор, (т)	13405,74	10258,67	0,00	0,00	3147,07 (12,8)	1104,27
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-19 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов Строительный мусор, (т)	18647,04	15065,87	3,03	0,00	3578,14 (15,5)	1621,73
61-23-20 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц Строительный мусор, (т)	20622,78	17044,64	0,00	0,00	3578,14 (15,5)	1834,73
61-23-21 (509-9900)	до 5 м ² с люлек Строительный мусор, (т)	20223,31	16645,17	0,00	0,00	3578,14 (15,5)	1791,73
Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:							
61-23-22 (509-9900)	до 5 м ² с земли и лесов Строительный мусор, (т)	23910,11	20328,94	3,03	0,00	3578,14 (15,5)	2188,26
61-23-23 (509-9900)	до 5 м ² с лестниц Строительный мусор, (т)	26582,60	23004,46	0,00	0,00	3578,14 (15,5)	2476,26
61-23-24 (509-9900)	до 5 м ² с люлек Строительный мусор, (т)	26043,78	22465,64	0,00	0,00	3578,14 (15,5)	2418,26
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)							
Измеритель: 100 м ² отремонтированной поверхности							
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	8362,46	669,99	87,70	63,34	7604,77	62,91
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом							
Измеритель: 100 м ² очищенной поверхности							
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:							
61-25-1	гладкой с земли и лесов	1157,22	162,40	988,82	92,15	6,00	18,33
61-25-2	гладкой с лестниц	1441,24	202,45	1232,79	114,89	6,00	22,85
61-25-3	гладкой с люлек	1383,34	194,21	1183,13	110,26	6,00	21,92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	1383,34	194,21	1183,13	110,26	6,00	21,92
61-25-5	с рустами с лестниц	1726,43	242,59	1477,84	137,72	6,00	27,38
61-25-6	с рустами с люлек	1658,82	233,28	1419,54	132,29	6,00	26,33
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки							
Измеритель: 100 м ² перетертой поверхности							
Перетирка штукатурки:							
61-26-1	внутренних помещений	263,28	242,52	3,13	1,16	17,63	28,07
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	324,44	308,71	0,17	0,00	15,56	35,73
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	397,45	381,89	0,00	0,00	15,56	44,2
61-26-4	фасадов гладких с люлек	387,43	371,87	0,00	0,00	15,56	43,04
Перетирка штукатурки фасадов с рустами:							
61-26-5	с земли и лесов	429,67	413,94	0,17	0,00	15,56	47,91
61-26-6	с лестниц	534,65	519,09	0,00	0,00	15,56	60,08
61-26-7	с люлек	513,66	498,10	0,00	0,00	15,56	57,65
Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку							
Измеритель: 100 м ² поверхности							
Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:							
61-27-1	по кирпичу	545,29	257,89	287,40	31,59	0,00	32,48
61-27-2	по бетону	980,38	455,91	524,47	57,64	0,00	57,42
Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:							
61-27-3	по кирпичу	661,88	313,15	348,73	38,33	0,00	39,44
61-27-4	по бетону	1192,45	557,23	635,22	69,82	0,00	70,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	3938,41	636,48	11,50	0,00	3290,43	81,6
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	3585,13	405,60	8,89	0,00	3170,64	52
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	3801,97	554,89	14,12	0,00	3232,96	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	3262,42	204,36	7,06	0,00	3051,00	26,2
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:							
61-28-5	стен и перегородок	3950,26	482,80	39,57	0,00	3427,89	60,2
61-28-6	потолков, лестничных маршей	4034,97	545,36	41,31	0,00	3448,30	68
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	4167,09	694,53	39,57	0,00	3432,99	86,6
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	4314,43	818,84	42,18	0,00	3453,41	102,1

Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Измеритель: 100 м² поверхности

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой	1495,48	826,02	8,89	0,00	660,57	105,9
61-29-2	из дроби штукатурной	939,54	304,20	8,89	0,00	626,45	39

Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из дроби

Измеритель: 100 м² поверхности

Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя:

61-30-1	стен площадью до 10 м ²	1022,09	376,74	8,89	0,00	636,46	48,3
61-30-2	стен площадью до 20 м ²	965,15	319,80	8,89	0,00	636,46	41
61-30-3	потолков площадью до 10 м ²	1096,19	450,84	8,89	0,00	636,46	57,8
61-30-4	потолков площадью до 20 м ²	1030,67	385,32	8,89	0,00	636,46	49,4
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м ²	1210,85	565,50	8,89	0,00	636,46	72,5
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м ²	1128,95	483,60	8,89	0,00	636,46	62

Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем:

61-30-7	стен площадью до 10 м ²	1709,63	458,64	17,77	0,00	1233,22	58,8
61-30-8	стен площадью до 20 м ²	1644,11	393,12	17,77	0,00	1233,22	50,4
61-30-9	потолков площадью до 10 м ²	1807,91	556,92	17,77	0,00	1233,22	71,4
61-30-10	потолков площадью до 20 м ²	1726,01	475,02	17,77	0,00	1233,22	60,9

Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Измеритель: 100 м² поверхности

61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	2166,01	1220,71	1,87	0,00	943,43	131,4
---------	--	---------	---------	------	------	--------	-------

Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Измеритель: 100 м²

61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	992,86	479,76	146,02	0,00	367,08	57,25
---------	---	--------	--------	--------	------	--------	-------