

**ФЕРр 81-04-(51-69)-2001**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр-2001**

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ФЕРр-2001-53 Стены**
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ФЕРр-2001-55 Перегородки**
- ФЕРр-2001-56 Проемы**
- ФЕРр-2001-57 Полы**
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ФЕРр-2001-60 Печные работы**
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Москва 2008





**Федеральное агентство по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству  
(Росстрой)**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ФЕРр 81-04- (51-69)-2001**

- ФЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ФЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ФЕРр-2001-53 Стены**
- ФЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ФЕРр-2001-55 Перегородки**
- ФЕРр-2001-56 Проемы**
- ФЕРр-2001-57 Полы**
- ФЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ФЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ФЕРр-2001-60 Печные работы**
- ФЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ФЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ФЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**
- ФЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ФЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ФЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ФЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ФЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ФЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

**Издание официальное,  
измененное и дополненное**

**Москва 2008**



**ББК 65.31**  
**УДК 338.5:69 (083)**

**Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы**  
**ФЕРр 81-04-(51-69)-2001**  
Росстрой, Москва, 2008 – 209стр.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРр) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

**РАЗРАБОТАНЫ** Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.

**РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ** постановлением Госстроя России от 17.10.00 № 104 с учетом изменений и дополнений (письма Росстроя от 22.06.06 № ВК-2398/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02)

*Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов ([www.fgufccs.ru](http://www.fgufccs.ru)).*

**ISBN 978-5-91418-010-9**

# ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Сборник № 61

### Штукатурные работы

#### ФЕРр-2001-61

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. В расценках сборника учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ФЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В расценках учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м<sup>2</sup>; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м<sup>2</sup> затраты определяются по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда.

1.6. В расценках учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на ремонт штукатурки прямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять по расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м<sup>2</sup>.

### 2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий – 1,6; для кессонных потолков – 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.



| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |           |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов   |           |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8         |

**Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:

|        |          |        |        |       |      |        |       |
|--------|----------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 61-1-1 | до 5 мм  | 530,85 | 245,51 | 10,00 | 3,71 | 275,34 | 29,58 |
| 61-1-2 | до 10 мм | 921,51 | 351,67 | 20,01 | 7,42 | 549,83 | 42,37 |

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:

|        |          |         |        |       |      |         |       |
|--------|----------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 61-1-3 | до 5 мм  | 1098,72 | 299,42 | 9,07  | 3,36 | 790,23  | 35,73 |
| 61-1-4 | до 10 мм | 2019,42 | 422,35 | 18,13 | 6,73 | 1578,94 | 50,4  |

Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:

|        |          |         |        |       |      |        |       |
|--------|----------|---------|--------|-------|------|--------|-------|
| 61-1-5 | до 5 мм  | 610,60  | 309,09 | 10,63 | 3,94 | 290,88 | 37,24 |
| 61-1-6 | до 10 мм | 1002,15 | 400,31 | 20,94 | 7,77 | 580,90 | 48,23 |

Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:

|        |          |         |        |       |      |         |       |
|--------|----------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 61-1-7 | до 5 мм  | 1209,57 | 372,16 | 9,38  | 3,48 | 828,03  | 44,41 |
| 61-1-8 | до 10 мм | 2156,67 | 479,76 | 19,07 | 7,08 | 1657,84 | 57,25 |

Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:

|         |   |          |         |       |       |          |        |
|---------|---|----------|---------|-------|-------|----------|--------|
| 61-1-9  | стен                                    | 13885,39 | 721,03  | 32,22 | 19,82 | 13132,14 | 73,8   |
| 61-1-10 | потолков                                | 16264,95 | 916,45  | 35,19 | 22,23 | 15313,31 | 89,76  |
| 61-1-11 | оконных и дверных откосов плоских       | 24656,12 | 1352,02 | 45,97 | 31,00 | 23258,13 | 130,63 |
| 61-1-12 | оконных и дверных откосов криволинейных | 26176,23 | 2872,13 | 45,97 | 31,00 | 23258,13 | 277,5  |

**Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

|            |  |         |         |       |      |         |        |
|------------|--|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 61-2-1     | до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм                           | 2941,84 | 1797,17 | 20,94 | 7,77 | 1123,73 | 203,07 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т)  | -       | -       | -     | -    | (3,38)  | -      |
| 61-2-2     | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1   | 830,58  | 258,51  | 10,63 | 3,94 | 561,44  | 29,21  |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т)  | -       | -       | -     | -    | (1,69)  | -      |
| 61-2-3     | до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм                          | 2437,39 | 1292,72 | 20,94 | 7,77 | 1123,73 | 146,07 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т)  | -       | -       | -     | -    | (3,38)  | -      |
| 61-2-4     | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3   | 754,91  | 182,84  | 10,63 | 3,94 | 561,44  | 20,66  |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т)  | -       | -       | -     | -    | (1,69)  | -      |
| 61-2-5     | более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм                       | 2294,46 | 1149,79 | 20,94 | 7,77 | 1123,73 | 129,92 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т)  | -       | -       | -     | -    | (3,38)  | -      |
| 61-2-6     | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5 | 738,10  | 166,03  | 10,63 | 3,94 | 561,44  | 18,76  |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т)  | -       | -       | -     | -    | (1,69)  | -      |

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

|            |  |         |         |       |      |         |        |
|------------|--|---------|---------|-------|------|---------|--------|
| 61-2-7     | до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм                         | 3182,07 | 2020,90 | 20,94 | 7,77 | 1140,23 | 228,35 |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т)  | -       | -       | -     | -    | (3,38)  | -      |
| 61-2-8     | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7 | 868,65  | 288,33  | 10,63 | 3,94 | 569,69  | 32,58  |
| (509-9900) | Строительный мусор, (т)  | -       | -       | -     | -    | (1,69)  | -      |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                                 | Прямые затраты, руб. | оплата труда рабочих | В том числе, руб.  |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                            |  |                      |                      | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения              |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1                          | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 61-2-9<br>(509-9900)       | до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм<br>Строительный мусор, (т)                         | 2551,51<br>-         | 1390,34<br>-         | 20,94<br>-         | 7,77<br>-                      | 1140,23<br>(3,38)            | 157,1<br>-                     |
| 61-2-10<br>(509-9900)      | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9<br>Строительный мусор, (т)  | 776,17<br>-          | 195,85<br>-          | 10,63<br>-         | 3,94<br>-                      | 569,69<br>(1,69)             | 22,13<br>-                     |
| 61-2-11<br>(509-9900)      | более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм<br>Строительный мусор, (т)                      | 2423,62<br>-         | 1262,45<br>-         | 20,94<br>-         | 7,77<br>-                      | 1140,23<br>(3,38)            | 142,65<br>-                    |
| 61-2-12<br>(509-9900)      | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11<br>Строительный мусор, (т) | 760,24<br>-          | 179,92<br>-          | 10,63<br>-         | 3,94<br>-                      | 569,69<br>(1,69)             | 20,33<br>-                     |

Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

|                      |   |              |              |            |           |                   |             |
|----------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 61-3-1<br>(509-9900) | до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм<br>Строительный мусор, (т)                         | 3888,67<br>- | 1930,84<br>- | 24,38<br>- | 9,05<br>- | 1933,45<br>(4,23) | 220,92<br>- |
| 61-3-2<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1<br>Строительный мусор, (т) | 907,44<br>-  | 305,99<br>-  | 10,63<br>- | 3,94<br>- | 590,82<br>(1,65)  | 35,01<br>-  |
| 61-3-3<br>(509-9900) | до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм<br>Строительный мусор, (т)                        | 3367,85<br>- | 1410,02<br>- | 24,38<br>- | 9,05<br>- | 1933,45<br>(4,23) | 161,33<br>- |
| 61-3-4<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3<br>Строительный мусор, (т) | 802,91<br>-  | 201,46<br>-  | 10,63<br>- | 3,94<br>- | 590,82<br>(1,65)  | 23,05<br>-  |
| 61-3-5<br>(509-9900) | более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм<br>Строительный мусор, (т)                     | 3299,59<br>- | 1341,76<br>- | 24,38<br>- | 9,05<br>- | 1933,45<br>(4,23) | 153,52<br>- |
| 61-3-6<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5<br>Строительный мусор, (т) | 827,29<br>-  | 225,84<br>-  | 10,63<br>- | 3,94<br>- | 590,82<br>(1,65)  | 25,84<br>-  |

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест

|                      |   |              |              |            |           |                   |             |
|----------------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 61-4-1<br>(509-9900) | до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм<br>Строительный мусор, (т)                         | 3263,25<br>- | 2060,86<br>- | 22,51<br>- | 8,35<br>- | 1179,88<br>(3,38) | 229,75<br>- |
| 61-4-2<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1<br>Строительный мусор, (т) | 956,28<br>-  | 352,97<br>-  | 11,25<br>- | 4,18<br>- | 592,06<br>(1,69)  | 39,35<br>-  |
| 61-4-3<br>(509-9900) | до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм<br>Строительный мусор, (т)                        | 2958,27<br>- | 1755,88<br>- | 22,51<br>- | 8,35<br>- | 1179,88<br>(3,38) | 195,75<br>- |
| 61-4-4<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3<br>Строительный мусор, (т) | 902,46<br>-  | 299,15<br>-  | 11,25<br>- | 4,18<br>- | 592,06<br>(1,69)  | 33,35<br>-  |
| 61-4-5<br>(509-9900) | более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм<br>Строительный мусор, (т)                     | 2725,05<br>- | 1522,66<br>- | 22,51<br>- | 8,35<br>- | 1179,88<br>(3,38) | 169,75<br>- |



| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                   | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы         |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                     |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                   | расход неучтенных материалов   |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                 | 8                              |
| 61-4-6<br>(509-9900)  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5<br><i>Строительный мусор, (т)</i>  | 875,55<br>-          | 272,24<br>-          | 11,25<br>-         | 4,18<br>-                      | 592,06<br>(1,69)  | 30,35<br>-                     |
| <b>Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест</b> |   |                      |                      |                    |                                |                   |                                |
| 61-4-7<br>(509-9900)  | до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                          | 3823,43<br>-         | 2603,72<br>-         | 22,51<br>-         | 8,35<br>-                      | 1197,20<br>(3,38) | 290,27<br>-                    |
| 61-4-8<br>(509-9900)  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7<br><i>Строительный мусор, (т)</i>  | 1061,86<br>-         | 449,85<br>-          | 11,25<br>-         | 4,18<br>-                      | 600,76<br>(1,69)  | 50,15<br>-                     |
| 61-4-9<br>(509-9900)  | до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                         | 3249,35<br>-         | 2029,64<br>-         | 22,51<br>-         | 8,35<br>-                      | 1197,20<br>(3,38) | 226,27<br>-                    |
| 61-4-10<br>(509-9900)   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9<br><i>Строительный мусор, (т)</i>  | 963,19<br>-          | 351,18<br>-          | 11,25<br>-         | 4,18<br>-                      | 600,76<br>(1,69)  | 39,15<br>-                     |
| 61-4-11<br>(509-9900)   | более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                      | 3011,29<br>-         | 1791,58<br>-         | 22,51<br>-         | 8,35<br>-                      | 1197,20<br>(3,38) | 199,73<br>-                    |
| 61-4-12<br>(509-9900)   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 927,31<br>-          | 315,30<br>-          | 11,25<br>-         | 4,18<br>-                      | 600,76<br>(1,69)  | 35,15<br>-                     |

**Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности**Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:**

|                      |  |              |              |            |           |                   |             |
|----------------------|--|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 61-5-1<br>(509-9900) | до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                         | 4346,90<br>- | 2292,10<br>- | 22,51<br>- | 8,35<br>- | 2032,29<br>(4,23) | 255,53<br>- |
| 61-5-2<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 996,38<br>-  | 366,60<br>-  | 11,25<br>- | 4,18<br>- | 618,53<br>(1,65)  | 40,87<br>-  |
| 61-5-3<br>(509-9900) | до 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                        | 4006,04<br>- | 1951,24<br>- | 22,51<br>- | 8,35<br>- | 2032,29<br>(4,23) | 217,53<br>- |
| 61-5-4<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 942,56<br>-  | 312,78<br>-  | 11,25<br>- | 4,18<br>- | 618,53<br>(1,65)  | 34,87<br>-  |
| 61-5-5<br>(509-9900) | более 10 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                     | 3776,86<br>- | 1722,06<br>- | 22,51<br>- | 8,35<br>- | 2032,29<br>(4,23) | 191,98<br>- |
| 61-5-6<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 915,65<br>-  | 285,87<br>-  | 11,25<br>- | 4,18<br>- | 618,53<br>(1,65)  | 31,87<br>-  |

**Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности**Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:**

|                      |  |              |              |            |           |                   |             |
|----------------------|--|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------|-------------|
| 61-6-1<br>(509-9900) | известковым раствором толщиной слоя до 20 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 3738,25<br>- | 2593,26<br>- | 21,26<br>- | 7,89<br>- | 1123,73<br>(4,84) | 282,49<br>- |
|----------------------|--|--------------|--------------|------------|-----------|-------------------|-------------|

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |
| 61-6-2  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1                | 1011,33              | 439,26               | 10,63              | 3,94                           | 561,44                         | 47,85                        |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)                         | -                            |
| 61-6-3  | цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм                             | 4083,30              | 2921,81              | 21,26              | 7,89                           | 1140,23                        | 318,28                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (4,84)                         | -                            |
| 61-6-4  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3                | 1099,45              | 519,13               | 10,63              | 3,94                           | 569,69                         | 56,55                        |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (2,42)                         | -                            |
| <b>Ремонт штукатурки столбов и пилостр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-6-5  | толщиной слоя до 20 мм  | 4874,21              | 2902,17              | 24,38              | 9,05                           | 1947,66                        | 316,14                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (5,49)                         | -                            |
| 61-6-6  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5                | 1042,27              | 439,26               | 12,19              | 4,52                           | 590,82                         | 47,85                        |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (2)                            | -                            |
| <b>Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| <b>Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:</b>        |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-7-1  | прямолинейных   | 5751,92              | 3436,05              | 36,26              | 13,46                          | 2279,61                        | 383,06                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (8,1)                          | -                            |
| 61-7-2  | криволинейных   | 6275,11              | 3959,24              | 36,26              | 13,46                          | 2279,61                        | 431,29                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (8,1)                          | -                            |
| <b>Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:</b>             |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-7-3  | прямолинейных   | 5724,06              | 3134,57              | 36,26              | 13,46                          | 2553,23                        | 349,45                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (8,1)                          | -                            |
| 61-7-4  | криволинейных   | 6201,36              | 3611,87              | 36,26              | 13,46                          | 2553,23                        | 393,45                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (8,1)                          | -                            |
| <b>Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания</b>                                     |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг                    |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| <b>Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:</b> |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-8-1  | горизонтальных длиной до 5 м  | 8434,75              | 5169,82              | 50,64              | 18,79                          | 3214,29                        | 584,16                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (11,3)                         | -                            |
| 61-8-2  | горизонтальных длиной до 10 м   | 7809,05              | 4544,12              | 50,64              | 18,79                          | 3214,29                        | 513,46                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (11,3)                         | -                            |
| 61-8-3  | вертикальных длиной до 5 м  | 9685,39              | 6420,46              | 50,64              | 18,79                          | 3214,29                        | 715,77                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (11,3)                         | -                            |
| 61-8-4  | вертикальных длиной до 10 м   | 8905,36              | 5640,43              | 50,64              | 18,79                          | 3214,29                        | 628,81                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (11,3)                         | -                            |
| <b>Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:</b>      |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-8-5  | горизонтальных длиной до 5 м  | 8231,00              | 4170,56              | 50,64              | 18,79                          | 4009,80                        | 471,25                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (11,3)                         | -                            |
| 61-8-6  | горизонтальных длиной до 10 м   | 7730,62              | 3670,18              | 50,64              | 18,79                          | 4009,80                        | 414,71                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (11,3)                         | -                            |
| 61-8-7  | вертикальных длиной до 5 м  | 9237,21              | 5176,77              | 50,64              | 18,79                          | 4009,80                        | 577,12                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (11,3)                         | -                            |
| 61-8-8  | вертикальных длиной до 10 м   | 8571,00              | 4510,56              | 50,64              | 18,79                          | 4009,80                        | 502,85                       |
| (509-9900)  | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -                              | (11,3)                         | -                            |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8                            |

### Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

|            |  |         |         |       |       |         |       |
|------------|--|---------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 61-9-1     | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 4955,29 | 2923,32 | 37,20 | 13,80 | 1994,77 | 325,9 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>                 | -       | -       | -     | -     | (8,5)   | -     |

### Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

|            |  |         |         |      |      |         |        |
|------------|--|---------|---------|------|------|---------|--------|
| 61-10-1    | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм    | 2905,52 | 1764,08 | 1,21 | 0,00 | 1140,23 | 201,84 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (4,84)  | -      |
| 61-10-2    | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1                                  | 886,51  | 316,21  | 0,61 | 0,00 | 569,69  | 36,18  |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (2,42)  | -      |
| 61-10-3    | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм | 2786,75 | 1645,31 | 1,21 | 0,00 | 1140,23 | 188,25 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (4,84)  | -      |
| 61-10-4    | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3                                  | 851,55  | 281,25  | 0,61 | 0,00 | 569,69  | 32,18  |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (2,42)  | -      |
| 61-10-5    | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм               | 4861,89 | 3148,83 | 1,75 | 0,00 | 1711,31 | 347,17 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (7,3)   | -      |
| 61-10-6    | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм            | 4435,42 | 2722,36 | 1,75 | 0,00 | 1711,31 | 300,15 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (7,3)   | -      |

### Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

|            |  |         |         |      |      |         |        |
|------------|--|---------|---------|------|------|---------|--------|
| 61-11-1    | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм    | 3289,57 | 2149,34 | 0,00 | 0,00 | 1140,23 | 245,92 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (4,84)  | -      |
| 61-11-2    | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1                                  | 938,34  | 368,65  | 0,00 | 0,00 | 569,69  | 42,18  |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (2,42)  | -      |
| 61-11-3    | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм | 3100,18 | 1959,95 | 0,00 | 0,00 | 1140,23 | 224,25 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (4,84)  | -      |
| 61-11-4    | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3                                  | 903,38  | 333,69  | 0,00 | 0,00 | 569,69  | 38,18  |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (2,42)  | -      |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                            | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения         |                      |                      |                    | всего |           | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7         | 8                              |
| 61-11-5                    | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм    | 5404,34              | 3693,03              | 0,00               | 0,00  | 1711,31   | 407,17                         |
| (509-9900)                 | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -     | (7,3)     | -                              |
| 61-11-6                    | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм | 4905,31              | 3194,00              | 0,00               | 0,00  | 1711,31   | 352,15                         |
| (509-9900)                 | <i>Строительный мусор, (т)</i>  | -                    | -                    | -                  | -     | (7,3)     | -                              |

### Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

|            |  |         |         |      |      |         |        |
|------------|--|---------|---------|------|------|---------|--------|
| 61-12-1    | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм    | 3208,46 | 2068,23 | 0,00 | 0,00 | 1140,23 | 236,64 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (4,84)  | -      |
| 61-12-2    | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1                                  | 929,60  | 359,91  | 0,00 | 0,00 | 569,69  | 41,18  |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (2,42)  | -      |
| 61-12-3    | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм | 3039,00 | 1898,77 | 0,00 | 0,00 | 1140,23 | 217,25 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (4,84)  | -      |
| 61-12-4    | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3                                  | 894,64  | 324,95  | 0,00 | 0,00 | 569,69  | 37,18  |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (2,42)  | -      |
| 61-12-5    | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм               | 5295,50 | 3584,19 | 0,00 | 0,00 | 1711,31 | 395,17 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (7,3)   | -      |
| 61-12-6    | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм            | 4805,54 | 3094,23 | 0,00 | 0,00 | 1711,31 | 341,15 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (7,3)   | -      |

### Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

|            |  |         |         |      |      |         |        |
|------------|--|---------|---------|------|------|---------|--------|
| 61-13-1    | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм    | 5170,44 | 2888,52 | 2,31 | 0,00 | 2279,61 | 318,47 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (9,7)   | -      |
| 61-13-2    | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1                                  | 1004,27 | 434,00  | 0,58 | 0,00 | 569,69  | 47,85  |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (2,4)   | -      |
| 61-13-3    | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм | 4871,13 | 2589,21 | 2,31 | 0,00 | 2279,61 | 285,47 |
| (509-9900) | <i>Строительный мусор, (т)</i>   | -       | -       | -    | -    | (9,7)   | -      |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения  |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |
| 1                          | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8                            |
| 61-13-4<br>(509-9900)      | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                          | 958,92               | 388,65               | 0,58               | 0,00  | 569,69                         | 42,85                        |
|                            |  | -                    | -                    | -                  | -     | (2,4)                          | -                            |
| 61-13-5<br>(509-9900)      | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>    | 7496,62              | 5212,62              | 2,31               | 0,00  | 2281,69                        | 548,12                       |
|                            |  | -                    | -                    | -                  | -     | (9,8)                          | -                            |
| 61-13-6<br>(509-9900)      | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 6921,65              | 4637,65              | 2,31               | 0,00  | 2281,69                        | 487,66                       |
|                            |  | -                    | -                    | -                  | -     | (9,8)                          | -                            |
| 61-13-7                    | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3                            | 154,64               | 154,64               | 0,00               | 0,00  | 0,00                           | 17,05                        |
| 61-13-8                    | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6                            | 220,63               | 220,63               | 0,00               | 0,00  | 0,00                           | 23,2                         |

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

|                       |  |         |         |      |      |         |        |
|-----------------------|--|---------|---------|------|------|---------|--------|
| 61-14-1<br>(509-9900) | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>    | 5666,98 | 3387,37 | 0,00 | 0,00 | 2279,61 | 373,47 |
|                       |  | -       | -       | -    | -    | (9,7)   | -      |
| 61-14-2<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                  | 1076,25 | 506,56  | 0,00 | 0,00 | 569,69  | 55,85  |
|                       |  | -       | -       | -    | -    | (2,4)   | -      |
| 61-14-3<br>(509-9900) | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 5367,67 | 3088,06 | 0,00 | 0,00 | 2279,61 | 340,47 |
|                       |  | -       | -       | -    | -    | (9,7)   | -      |
| 61-14-4<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                  | 1030,90 | 461,21  | 0,00 | 0,00 | 569,69  | 50,85  |
|                       |  | -       | -       | -    | -    | (2,4)   | -      |
| 61-14-5<br>(509-9900) | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>            | 8397,76 | 6116,07 | 0,00 | 0,00 | 2281,69 | 643,12 |
|                       |  | -       | -       | -    | -    | (9,8)   | -      |
| 61-14-6<br>(509-9900) | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>         | 7773,05 | 5491,36 | 0,00 | 0,00 | 2281,69 | 577,43 |
|                       |  | -       | -       | -    | -    | (9,8)   | -      |
| 61-14-7               | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3                                    | 193,55  | 193,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 21,34  |
| 61-14-8               | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6                                    | 270,94  | 270,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 28,49  |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |

### Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

|         |   |         |         |      |      |         |        |
|---------|---|---------|---------|------|------|---------|--------|
| 61-15-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм<br>(509-9900) <i>Строительный мусор, (т)</i>    | 5567,21 | 3287,60 | 0,00 | 0,00 | 2279,61 | 362,47 |
|         |   | -       | -       | -    | -    | (9,7)   | -      |
| 61-15-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1<br>(509-9900) <i>Строительный мусор, (т)</i>                                  | 1067,18 | 497,49  | 0,00 | 0,00 | 569,69  | 54,85  |
|         |   | -       | -       | -    | -    | (2,4)   | -      |
| 61-15-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм<br>(509-9900) <i>Строительный мусор, (т)</i> | 5267,90 | 2988,29 | 0,00 | 0,00 | 2279,61 | 329,47 |
|         |   | -       | -       | -    | -    | (9,7)   | -      |
| 61-15-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3<br>(509-9900) <i>Строительный мусор, (т)</i>                                  | 1021,83 | 452,14  | 0,00 | 0,00 | 569,69  | 49,85  |
|         |   | -       | -       | -    | -    | (2,4)   | -      |
| 61-15-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм<br>(509-9900) <i>Строительный мусор, (т)</i>            | 8217,07 | 5935,38 | 0,00 | 0,00 | 2281,69 | 624,12 |
|         |   | -       | -       | -    | -    | (9,8)   | -      |
| 61-15-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм<br>(509-9900) <i>Строительный мусор, (т)</i>         | 7687,46 | 5405,77 | 0,00 | 0,00 | 2281,69 | 568,43 |
|         |   | -       | -       | -    | -    | (9,8)   | -      |
| 61-15-7 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3   | 185,21  | 185,21  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 20,42  |
| 61-15-8 | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6   | 263,62  | 263,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 27,72  |

### Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

|         |  |         |         |      |      |         |        |
|---------|--|---------|---------|------|------|---------|--------|
| 61-16-1 | до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм<br>(509-9900) <i>Строительный мусор, (т)</i>                          | 3436,78 | 1862,93 | 1,48 | 0,00 | 1572,37 | 213,15 |
|         |  | -       | -       | -    | -    | (6,2)   | -      |
| 61-16-2 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1<br>(509-9900) <i>Строительный мусор, (т)</i> | 840,56  | 278,54  | 0,58 | 0,00 | 561,44  | 31,87  |
|         |  | -       | -       | -    | -    | (2,42)  | -      |
| 61-16-3 | более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм<br>(509-9900) <i>Строительный мусор, (т)</i>                       | 3244,50 | 1670,65 | 1,48 | 0,00 | 1572,37 | 191,15 |
|         |  | -       | -       | -    | -    | (6,2)   | -      |
| 61-16-4 | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3<br>(509-9900) <i>Строительный мусор, (т)</i> | 805,60  | 243,58  | 0,58 | 0,00 | 561,44  | 27,87  |
|         |  | -       | -       | -    | -    | (2,42)  | -      |



| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|------------------------------|--------------------------------|
|   |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения        |                      |                      |                    | всего |                              | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                            | 8                              |
| <b>Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:</b> |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 61-16-5   | до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм   | 3758,68              | 2186,31              | 0,00               | 0,00  | 1572,37                      | 250,15                         |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (6,2)                        | -                              |
| 61-16-6   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5                      | 892,42               | 330,98               | 0,00               | 0,00  | 561,44                       | 37,87                          |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (2,42)                       | -                              |
| 61-16-7   | более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм  | 3566,40              | 1994,03              | 0,00               | 0,00  | 1572,37                      | 228,15                         |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (6,2)                        | -                              |
| 61-16-8   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7                      | 857,46               | 296,02               | 0,00               | 0,00  | 561,44                       | 33,87                          |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (2,42)                       | -                              |
| <b>Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:</b>               |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 61-16-9   | до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм   | 3688,76              | 2116,39              | 0,00               | 0,00  | 1572,37                      | 242,15                         |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (6,2)                        | -                              |
| 61-16-10  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9                      | 883,68               | 322,24               | 0,00               | 0,00  | 561,44                       | 36,87                          |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (2,42)                       | -                              |
| 61-16-11  | более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 25 мм  | 3496,48              | 1924,11              | 0,00               | 0,00  | 1572,37                      | 220,15                         |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (6,2)                        | -                              |
| 61-16-12  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11                     | 848,72               | 287,28               | 0,00               | 0,00  | 561,44                       | 32,87                          |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (2,42)                       | -                              |
| <b>Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов</b>                |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности  |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| <b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:</b>            |  |                      |                      |                    |       |                              |                                |
| 61-17-1   | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм                            | 3470,95              | 2329,56              | 1,16               | 0,00  | 1140,23                      | 250,76                         |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (4,84)                       | -                              |
| 61-17-2   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1                      | 894,31               | 324,04               | 0,58               | 0,00  | 569,69                       | 34,88                          |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (2,42)                       | -                              |
| 61-17-3   | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм                      | 6220,77              | 3938,85              | 2,31               | 0,00  | 2279,61                      | 414,18                         |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (9,9)                        | -                              |
| 61-17-4   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3                      | 1032,46              | 462,19               | 0,58               | 0,00  | 569,69                       | 48,6                           |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (2,42)                       | -                              |
| 61-17-5   | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм                          | 6088,86              | 3807,01              | 2,24               | 0,00  | 2279,61                      | 378,43                         |
| (509-9900)  | Строительный мусор, (т)  | -                    | -                    | -                  | -     | (9,7)                        | -                              |
| 61-17-6   | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценке 61-17-5 | 133,31               | 133,31               | 0,00               | 0,00  | 0,00                         | 14,35                          |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | расход неучтенных материалов |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                      |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |                                |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 61-17-7<br>(509-9900)  | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                | 6012,34<br>-         | 4299,28<br>-         | 1,75<br>-          | 0,00<br>-                      | 1711,31<br>(7,39)            | 457,37<br>-                    |
| 61-17-8<br>(509-9900)  | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>              | 6998,35<br>-         | 4719,53<br>-         | 2,31<br>-          | 0,00<br>-                      | 2276,51<br>(9,86)            | 496,27<br>-                    |
| 61-17-9<br>(509-9900)  | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>          | 7962,41<br>-         | 5683,59<br>-         | 2,31<br>-          | 0,00<br>-                      | 2276,51<br>(9,9)             | 590,81<br>-                    |
| 61-17-10   | на каждые 100 м рустов сверх 400 м. предусмотренных нормой, добавлять к расценке 61-17-8               | 178,60               | 178,60               | 0,00               | 0,00                           | 0,00                         | 19                             |
| <b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:</b> |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 61-17-11<br>(509-9900)   | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                 | 4495,64<br>-         | 2872,36<br>-         | 1,48<br>-          | 0,00<br>-                      | 1621,80<br>(6,2)             | 305,57<br>-                    |
| 61-17-12<br>(509-9900)   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 1014,61<br>-         | 444,34<br>-          | 0,58<br>-          | 0,00<br>-                      | 569,69<br>(2,42)             | 47,27<br>-                     |
| 61-17-13<br>(509-9900)   | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>           | 6906,44<br>-         | 4295,77<br>-         | 2,96<br>-          | 0,00<br>-                      | 2607,71<br>(9,9)             | 439,69<br>-                    |
| 61-17-14<br>(509-9900)   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 1059,16<br>-         | 488,89<br>-          | 0,58<br>-          | 0,00<br>-                      | 569,69<br>(2,42)             | 50,04<br>-                     |

**Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц**

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

**Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:**

|                       |   |              |              |           |           |                   |             |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| 61-18-1<br>(509-9900) | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>       | 3812,31<br>- | 2672,08<br>- | 0,00<br>- | 0,00<br>- | 1140,23<br>(4,84) | 287,63<br>- |
| 61-18-2<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 964,33<br>-  | 394,64<br>-  | 0,00<br>- | 0,00<br>- | 569,69<br>(2,42)  | 42,48<br>-  |
| 61-18-3<br>(509-9900) | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 6628,72<br>- | 4349,11<br>- | 0,00<br>- | 0,00<br>- | 2279,61<br>(9,9)  | 457,32<br>- |
| 61-18-4<br>(509-9900) | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 1077,05<br>- | 507,36<br>-  | 0,00<br>- | 0,00<br>- | 569,69<br>(2,42)  | 53,35<br>-  |
| 61-18-5<br>(509-9900) | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>     | 6575,03<br>- | 4295,42<br>- | 0,00<br>- | 0,00<br>- | 2279,61<br>(9,7)  | 426,98<br>- |
| 61-18-6               | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценке 61-18-5              | 137,49       | 137,49       | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 14,8        |
| 61-18-7<br>(509-9900) | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>               | 6657,31<br>- | 4946,00<br>- | 0,00<br>- | 0,00<br>- | 1711,31<br>(7,39) | 526,17<br>- |



| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | оплата труда рабочих | В том числе, руб.  |                                |                              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |  |                      |                      | эксплуатация машин |                                | материалы                    |                                |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                      |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |                                |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                            | 8                              |
| 61-18-8<br>(509-9900)  | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>              | 7740,48<br>-         | 5463,97<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 2276,51<br>(9,86)            | 574,55<br>-                    |
| 61-18-9<br>(509-9900)  | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>          | 8546,06<br>-         | 6269,55<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 2276,51<br>(9,9)             | 651,72<br>-                    |
| 61-18-10   | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценке 61-18-8               | 184,24               | 184,24               | 0,00               | 0,00                           | 0,00                         | 19,6                           |
| <b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:</b>       |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 61-18-11<br>(509-9900)   | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                 | 4934,83<br>-         | 3313,03<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 1621,80<br>(6,2)             | 352,45<br>-                    |
| 61-18-12<br>(509-9900)   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 1082,84<br>-         | 513,15<br>-          | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 569,69<br>(2,42)             | 54,59<br>-                     |
| 61-18-13<br>(509-9900)   | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>           | 7338,05<br>-         | 4730,34<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 2607,71<br>(9,9)             | 484,17<br>-                    |
| 61-18-14<br>(509-9900)   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13<br><i>Строительный мусор, (т)</i> | 1164,00<br>-         | 594,31<br>-          | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 569,69<br>(2,42)             | 60,83<br>-                     |
| <b>Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек</b>     |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности   |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| <b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:</b> |  |                      |                      |                    |                                |                              |                                |
| 61-19-1<br>(509-9900)  | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>        | 3961,05<br>-         | 2820,82<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 1140,23<br>(4,84)            | 303,64<br>-                    |
| 61-19-2<br>(509-9900)  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1<br><i>Строительный мусор, (т)</i>  | 938,60<br>-          | 368,91<br>-          | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 569,69<br>(2,42)             | 39,71<br>-                     |
| 61-19-3<br>(509-9900)  | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>  | 6823,96<br>-         | 4544,35<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 2279,61<br>(9,9)             | 477,85<br>-                    |
| 61-19-4<br>(509-9900)  | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3<br><i>Строительный мусор, (т)</i>  | 1103,96<br>-         | 534,27<br>-          | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 569,69<br>(2,42)             | 56,18<br>-                     |
| 61-19-5<br>(509-9900)  | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>      | 7099,46<br>-         | 4819,85<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 2279,61<br>(9,7)             | 479,11<br>-                    |
| 61-19-6  | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценке 61-19-5               | 140,28               | 140,28               | 0,00               | 0,00                           | 0,00                         | 15,1                           |
| 61-19-7<br>(509-9900)  | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                | 6970,14<br>-         | 5258,83<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 1711,31<br>(7,39)            | 559,45<br>-                    |
| 61-19-8<br>(509-9900)  | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (т)</i>              | 8044,42<br>-         | 5767,91<br>-         | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 2276,51<br>(9,86)            | 606,51<br>-                    |

| Номера расценок  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций   | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|  |  |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов   | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                      |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |
| 1  | 2  | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8                            |
| 61-19-9<br>(509-9900)  | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (м)</i>          | 9127,78              | 6851,27              | 0,00               | 0,00  | 2276,51                        | 712,19                       |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -     | (9,9)                          | -                            |
| 61-19-10   | на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к расценке 68-19-8               | 188,00               | 188,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00                           | 20                           |
| <b>Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:</b> |  |                      |                      |                    |       |                                |                              |
| 61-19-11<br>(509-9900)   | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм<br><i>Строительный мусор, (м)</i>                 | 4992,26              | 3370,46              | 0,00               | 0,00  | 1621,80                        | 358,56                       |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -     | (6,2)                          | -                            |
| 61-19-12<br>(509-9900)   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11<br><i>Строительный мусор, (м)</i> | 1075,88              | 506,19               | 0,00               | 0,00  | 569,69                         | 53,85                        |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -     | (2,42)                         | -                            |
| 61-19-13<br>(509-9900)   | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм<br><i>Строительный мусор, (м)</i>           | 7622,46              | 5014,75              | 0,00               | 0,00  | 2607,71                        | 513,28                       |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -     | (9,9)                          | -                            |
| 61-19-14<br>(509-9900)   | на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13<br><i>Строительный мусор, (м)</i> | 1154,82              | 585,13               | 0,00               | 0,00  | 569,69                         | 59,89                        |
|  |  | -                    | -                    | -                  | -     | (2,42)                         | -                            |

### Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

|   |   |          |         |      |      |         |       |
|---|---|----------|---------|------|------|---------|-------|
| 61-20-1<br>(509-9900)   | с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (м)</i> | 5286,31  | 3004,39 | 2,31 | 0,00 | 2279,61 | 323,4 |
|   |   | -        | -       | -    | -    | (9,68)  | -     |
| 61-20-2<br>(509-9900)   | с лестниц<br><i>Строительный мусор, (м)</i>       | 5893,42  | 3613,81 | 0,00 | 0,00 | 2279,61 | 389   |
|   |   | -        | -       | -    | -    | (9,68)  | -     |
| 61-20-3<br>(509-9900)   | с люлек<br><i>Строительный мусор, (м)</i>         | 5770,79  | 3491,18 | 0,00 | 0,00 | 2279,61 | 375,8 |
|   |   | -        | -       | -    | -    | (9,68)  | -     |
| <b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:</b> |   |          |         |      |      |         |       |
| 61-20-4<br>(509-9900)   | с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (м)</i> | 9469,36  | 7185,36 | 2,31 | 0,00 | 2281,69 | 764,4 |
|   |   | -        | -       | -    | -    | (9,88)  | -     |
| 61-20-5<br>(509-9900)   | с лестниц<br><i>Строительный мусор, (м)</i>       | 11119,57 | 8837,88 | 0,00 | 0,00 | 2281,69 | 940,2 |
|   |   | -        | -       | -    | -    | (9,88)  | -     |
| 61-20-6<br>(509-9900)   | с люлек<br><i>Строительный мусор, (м)</i>         | 11119,57 | 8837,88 | 0,00 | 0,00 | 2281,69 | 940,2 |
|   |   | -        | -       | -    | -    | (9,88)  | -     |
| <b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:</b> |   |          |         |      |      |         |       |
| 61-20-7<br>(509-9900)   | с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (м)</i> | 5117,94  | 2675,52 | 2,31 | 0,00 | 2440,11 | 288   |
|   |   | -        | -       | -    | -    | (9,7)   | -     |
| 61-20-8<br>(509-9900)   | с лестниц<br><i>Строительный мусор, (м)</i>       | 6209,99  | 3769,88 | 0,00 | 0,00 | 2440,11 | 405,8 |
|   |   | -        | -       | -    | -    | (9,7)   | -     |
| 61-20-9<br>(509-9900)   | с люлек<br><i>Строительный мусор, (м)</i>         | 5516,96  | 3076,85 | 0,00 | 0,00 | 2440,11 | 331,2 |
|   |   | -        | -       | -    | -    | (9,7)   | -     |

### Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> отремонтированной поверхности

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

|                       |   |         |         |      |      |         |       |
|-----------------------|---|---------|---------|------|------|---------|-------|
| 61-21-1<br>(509-9900) | с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (м)</i> | 5895,73 | 3613,81 | 2,31 | 0,00 | 2279,61 | 389   |
|                       |   | -       | -       | -    | -    | (9,68)  | -     |
| 61-21-2<br>(509-9900) | с лестниц<br><i>Строительный мусор, (м)</i>       | 6658,92 | 4379,31 | 0,00 | 0,00 | 2279,61 | 471,4 |
|                       |   | -       | -       | -    | -    | (9,68)  | -     |
| 61-21-3<br>(509-9900) | с люлек<br><i>Строительный мусор, (м)</i>         | 6502,84 | 4223,23 | 0,00 | 0,00 | 2279,61 | 454,6 |
|                       |   | -       | -       | -    | -    | (9,68)  | -     |



| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |
| <b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-21-4<br>(509-9900)   | с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                 | 11121,88             | 8837,88              | 2,31               | 0,00                           | 2281,69<br>(9,88)              | 940,2                        |
| 61-21-5<br>(509-9900)   | с лестниц<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                       | 13197,91             | 10916,22             | 0,00               | 0,00                           | 2281,69<br>(9,88)              | 1161,3                       |
| 61-21-6<br>(509-9900)   | с люлек<br><i>Строительный мусор, (т)</i>   | 13197,91             | 10916,22             | 0,00               | 0,00                           | 2281,69<br>(9,88)              | 1161,3                       |
| <b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-21-7<br>(509-9900)   | с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                 | 5577,80              | 3135,38              | 2,31               | 0,00                           | 2440,11<br>(9,7)               | 337,5                        |
| 61-21-8<br>(509-9900)   | с лестниц<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                       | 6281,53              | 3841,42              | 0,00               | 0,00                           | 2440,11<br>(9,7)               | 413,5                        |
| 61-21-9<br>(509-9900)   | с люлек<br><i>Строительный мусор, (т)</i>   | 6149,61              | 3709,50              | 0,00               | 0,00                           | 2440,11<br>(9,7)               | 399,3                        |
| <b>Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| <b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:</b> |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-22-1<br>(509-9900)   | до 5 м с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                          | 8113,02              | 5105,32              | 3,03               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 549,55                       |
| 61-22-2<br>(509-9900)   | до 5 м с лестниц<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                | 9308,40              | 6303,73              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 678,55                       |
| 61-22-3<br>(509-9900)   | до 5 м с люлек<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                  | 9066,86              | 6062,19              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 652,55                       |
| 61-22-4<br>(509-9900)   | более 5 м с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                       | 7345,29              | 4337,59              | 3,03               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 466,91                       |
| 61-22-5<br>(509-9900)   | более 5 м с лестниц<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                             | 8540,67              | 5536,00              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 595,91                       |
| 61-22-6<br>(509-9900)   | более 5 м с люлек<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                               | 8299,13              | 5294,46              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 569,91                       |
| <b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-22-7<br>(509-9900)   | до 5 м с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                          | 9675,60              | 6667,90              | 3,03               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 717,75                       |
| 61-22-8<br>(509-9900)   | до 5 м с лестниц<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                | 10870,98             | 7866,31              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 846,75                       |
| 61-22-9<br>(509-9900)   | до 5 м с люлек<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                  | 10629,44             | 7624,77              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 820,75                       |
| 61-22-10<br>(509-9900)  | более 5 м с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                       | 8907,96              | 5900,26              | 3,03               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 635,12                       |
| 61-22-11<br>(509-9900)  | более 5 м с лестниц<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                             | 10103,34             | 7098,67              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 764,12                       |
| 61-22-12<br>(509-9900)  | более 5 м с люлек<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                               | 9861,80              | 6857,13              | 0,00               | 0,00                           | 3004,67<br>(12,8)              | 738,12                       |
| <b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:</b>                  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-22-13<br>(509-9900)  | до 5 м с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                          | 8753,92              | 5603,82              | 3,03               | 0,00                           | 3147,07<br>(12,8)              | 603,21                       |
| 61-22-14<br>(509-9900)  | до 5 м с лестниц<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                | 10070,07             | 6923,00              | 0,00               | 0,00                           | 3147,07<br>(12,8)              | 745,21                       |
| 61-22-15<br>(509-9900)  | до 5 м с люлек<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                                  | 9800,66              | 6653,59              | 0,00               | 0,00                           | 3147,07<br>(12,8)              | 716,21                       |
| 61-22-16<br>(509-9900)  | более 5 м с земли и лесов<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                       | 7918,38              | 4768,28              | 3,03               | 0,00                           | 3147,07<br>(12,8)              | 513,27                       |
| 61-22-17<br>(509-9900)  | более 5 м с лестниц<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                             | 9234,53              | 6087,46              | 0,00               | 0,00                           | 3147,07<br>(12,8)              | 655,27                       |
| 61-22-18<br>(509-9900)  | более 5 м с люлек<br><i>Строительный мусор, (т)</i>                               | 8965,12              | 5818,05              | 0,00               | 0,00                           | 3147,07<br>(12,8)              | 626,27                       |

| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                      |       |                   | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------|--------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин   |       | материалы         |                                |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | оплата труда рабочих | всего |                   | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6     | 7                 | 8                              |
| <b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:</b>       |   |                      |                      |                      |       |                   |                                |
| 61-22-19<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов<br>Строительный мусор, (т)                    | 11986,11             | 8404,94              | 3,03                 | 0,00  | 3578,14<br>(15,5) | 904,73                         |
| 61-22-20<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц<br>Строительный мусор, (т)                          | 13961,85             | 10383,71             | 0,00                 | 0,00  | 3578,14<br>(15,5) | 1117,73                        |
| 61-22-21<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с люлек<br>Строительный мусор, (т)                            | 13562,38             | 9984,24              | 0,00                 | 0,00  | 3578,14<br>(15,5) | 1074,73                        |
| <b>Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:</b>         |   |                      |                      |                      |       |                   |                                |
| 61-22-22<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов<br>Строительный мусор, (т)                    | 14917,39             | 11336,22             | 3,03                 | 0,00  | 3578,14<br>(15,5) | 1220,26                        |
| 61-22-23<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц<br>Строительный мусор, (т)                          | 17589,88             | 14011,74             | 0,00                 | 0,00  | 3578,14<br>(15,5) | 1508,26                        |
| 61-22-24<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с люлек<br>Строительный мусор, (т)                            | 17051,06             | 13472,92             | 0,00                 | 0,00  | 3578,14<br>(15,5) | 1450,26                        |
| <b>Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг</b>  |   |                      |                      |                      |       |                   |                                |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной площади развернутой поверхности тяг  |   |                      |                      |                      |       |                   |                                |
| <b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:</b> |   |                      |                      |                      |       |                   |                                |
| 61-23-1<br>(509-9900)   | до 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (т)                                 | 12163,46             | 9155,76              | 3,03                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 985,55                         |
| 61-23-2<br>(509-9900)   | до 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (т)                                       | 13358,84             | 10354,17             | 0,00                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 1114,55                        |
| 61-23-3<br>(509-9900)   | до 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (т)   | 12866,47             | 9861,80              | 0,00                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 1061,55                        |
| 61-23-4<br>(509-9900)   | более 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (т)                              | 11395,73             | 8388,03              | 3,03                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 902,91                         |
| 61-23-5<br>(509-9900)   | более 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (т)                                    | 12591,11             | 9586,44              | 0,00                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 1031,91                        |
| 61-23-6<br>(509-9900)   | более 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (т)                                      | 12349,57             | 9344,90              | 0,00                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 1005,91                        |
| <b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:</b>   |   |                      |                      |                      |       |                   |                                |
| 61-23-7<br>(509-9900)   | до 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (т)                                 | 13726,04             | 10718,34             | 3,03                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 1153,75                        |
| 61-23-8<br>(509-9900)   | до 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (т)                                       | 14921,42             | 11916,75             | 0,00                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 1282,75                        |
| 61-23-9<br>(509-9900)   | до 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (т)   | 14679,88             | 11675,21             | 0,00                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 1256,75                        |
| 61-23-10<br>(509-9900)  | более 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (т)                              | 12958,40             | 9950,70              | 3,03                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 1071,12                        |
| 61-23-11<br>(509-9900)  | более 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (т)                                    | 14153,78             | 11149,11             | 0,00                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 1200,12                        |
| 61-23-12<br>(509-9900)  | более 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (т)                                      | 13912,24             | 10907,57             | 0,00                 | 0,00  | 3004,67<br>(12,8) | 1174,12                        |
| <b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:</b>                  |   |                      |                      |                      |       |                   |                                |
| 61-23-13<br>(509-9900)  | до 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (т)                                 | 13194,54             | 10044,44             | 3,03                 | 0,00  | 3147,07<br>(12,8) | 1081,21                        |
| 61-23-14<br>(509-9900)  | до 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (т)                                       | 14510,69             | 11363,62             | 0,00                 | 0,00  | 3147,07<br>(12,8) | 1223,21                        |
| 61-23-15<br>(509-9900)  | до 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (т)   | 14241,28             | 11094,21             | 0,00                 | 0,00  | 3147,07<br>(12,8) | 1194,21                        |
| 61-23-16<br>(509-9900)  | более 5 м с земли и лесов<br>Строительный мусор, (т)                              | 12359,00             | 9208,90              | 3,03                 | 0,00  | 3147,07<br>(12,8) | 991,27                         |
| 61-23-17<br>(509-9900)  | более 5 м с лестниц<br>Строительный мусор, (т)                                    | 13675,15             | 10528,08             | 0,00                 | 0,00  | 3147,07<br>(12,8) | 1133,27                        |
| 61-23-18<br>(509-9900)  | более 5 м с люлек<br>Строительный мусор, (т)                                      | 13405,74             | 10258,67             | 0,00                 | 0,00  | 3147,07<br>(12,8) | 1104,27                        |



| Номера расценок   | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|   |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |
| <b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:</b>                 |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-23-19<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов<br>Строительный мусор, (т)                    | 18647,04<br>-        | 15065,87<br>-        | 3,03<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5)              | 1621,73<br>-                 |
| 61-23-20<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц<br>Строительный мусор, (т)                          | 20622,78<br>-        | 17044,64<br>-        | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5)              | 1834,73<br>-                 |
| 61-23-21<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с люлек<br>Строительный мусор, (т)                            | 20223,31<br>-        | 16645,17<br>-        | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5)              | 1791,73<br>-                 |
| <b>Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:</b>                   |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-23-22<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с земли и лесов<br>Строительный мусор, (т)                    | 23910,11<br>-        | 20328,94<br>-        | 3,03<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5)              | 2188,26<br>-                 |
| 61-23-23<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с лестниц<br>Строительный мусор, (т)                          | 26582,60<br>-        | 23004,46<br>-        | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5)              | 2476,26<br>-                 |
| 61-23-24<br>(509-9900)  | до 5 м <sup>2</sup> с люлек<br>Строительный мусор, (т)                            | 26043,78<br>-        | 22465,64<br>-        | 0,00<br>-          | 0,00<br>-                      | 3578,14<br>(15,5)              | 2418,26<br>-                 |
| <b>Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-24-1   | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)                | 8361,83              | 669,36               | 87,70              | 63,34                          | 7604,77                        | 62,91                        |
| <b>Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> очищенной поверхности  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| <b>Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-25-1   | гладкой с земли и лесов   | 1157,04              | 162,22               | 988,82             | 92,15                          | 6,00                           | 18,33                        |
| 61-25-2   | гладкой с лестниц   | 1441,01              | 202,22               | 1232,79            | 114,89                         | 6,00                           | 22,85                        |
| 61-25-3   | гладкой с люлек   | 1383,12              | 193,99               | 1183,13            | 110,26                         | 6,00                           | 21,92                        |
| 61-25-4   | с рустами с земли и лесов   | 1383,12              | 193,99               | 1183,13            | 110,26                         | 6,00                           | 21,92                        |
| 61-25-5   | с рустами с лестниц   | 1726,15              | 242,31               | 1477,84            | 137,72                         | 6,00                           | 27,38                        |
| 61-25-6   | с рустами с люлек   | 1658,56              | 233,02               | 1419,54            | 132,29                         | 6,00                           | 26,33                        |
| <b>Таблица 61-26. Перетирка штукатурки</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> перетертой поверхности   |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| <b>Перетирка штукатурки:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-26-1   | внутренних помещений  | 262,72               | 241,96               | 3,13               | 1,16                           | 17,63                          | 28,07                        |
| 61-26-2   | фасадов гладких с земли и лесов   | 323,72               | 307,99               | 0,17               | 0,00                           | 15,56                          | 35,73                        |
| 61-26-3   | фасадов гладких с лестниц   | 396,56               | 381,00               | 0,00               | 0,00                           | 15,56                          | 44,2                         |
| 61-26-4   | фасадов гладких с люлек   | 386,56               | 371,00               | 0,00               | 0,00                           | 15,56                          | 43,04                        |
| <b>Перетирка штукатурки фасадов с рустами:</b>  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-26-5   | с земли и лесов   | 428,71               | 412,98               | 0,17               | 0,00                           | 15,56                          | 47,91                        |
| 61-26-6   | с лестниц   | 533,45               | 517,89               | 0,00               | 0,00                           | 15,56                          | 60,08                        |
| 61-26-7   | с люлек   | 512,50               | 496,94               | 0,00               | 0,00                           | 15,56                          | 57,65                        |
| <b>Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку</b>   |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| Измеритель: 100 м <sup>2</sup> поверхности  |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| <b>Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:</b> |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-27-1   | по кирпичу  | 544,97               | 257,57               | 287,40             | 31,59                          | 0,00                           | 32,48                        |
| 61-27-2   | по бетону   | 979,81               | 455,34               | 524,47             | 57,64                          | 0,00                           | 57,42                        |
| <b>Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:</b>        |   |                      |                      |                    |                                |                                |                              |
| 61-27-3   | по кирпичу  | 661,49               | 312,76               | 348,73             | 38,33                          | 0,00                           | 39,44                        |
| 61-27-4   | по бетону   | 1191,75              | 556,53               | 635,22             | 69,82                          | 0,00                           | 70,18                        |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций                    | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |   |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2   | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |

### Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

|   |   |         |        |       |      |         |       |
|---|---|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 61-28-1   | по кирпичным и бетонным поверхностям  | 3938,41 | 636,48 | 11,50 | 0,00 | 3290,43 | 81,6  |
| 61-28-2   | по дереву и гипсовым плитам   | 3585,13 | 405,60 | 8,89  | 0,00 | 3170,64 | 52    |
| 61-28-3   | в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным                  | 3801,97 | 554,89 | 14,12 | 0,00 | 3232,96 | 71,14 |
| 61-28-4   | Обертывание балок сеткой  | 3262,42 | 204,36 | 7,06  | 0,00 | 3051,00 | 26,2  |
| Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: |   |         |        |       |      |         |       |
| 61-28-5   | стен и перегородок  | 3949,66 | 482,20 | 39,57 | 0,00 | 3427,89 | 60,2  |
| 61-28-6   | потолков, лестничных маршей   | 4034,29 | 544,68 | 41,31 | 0,00 | 3448,30 | 68    |
| 61-28-7   | столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера | 4166,23 | 693,67 | 39,57 | 0,00 | 3432,99 | 86,6  |
| 61-28-8   | цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей                 | 4313,41 | 817,82 | 42,18 | 0,00 | 3453,41 | 102,1 |

### Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

|         |                                    |         |        |      |      |        |       |
|---------|------------------------------------|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 61-29-1 | из гвоздей с оплетением проволокой | 1495,48 | 826,02 | 8,89 | 0,00 | 660,57 | 105,9 |
| 61-29-2 | из драни штукатурной               | 939,54  | 304,20 | 8,89 | 0,00 | 626,45 | 39    |

### Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

|         |   |         |        |      |      |        |      |
|---------|---|---------|--------|------|------|--------|------|
| 61-30-1 | стен площадью до 10 м <sup>2</sup>            | 1022,09 | 376,74 | 8,89 | 0,00 | 636,46 | 48,3 |
| 61-30-2 | стен площадью до 20 м <sup>2</sup>            | 965,15  | 319,80 | 8,89 | 0,00 | 636,46 | 41   |
| 61-30-3 | потолков площадью до 10 м <sup>2</sup>        | 1096,19 | 450,84 | 8,89 | 0,00 | 636,46 | 57,8 |
| 61-30-4 | потолков площадью до 20 м <sup>2</sup>        | 1030,67 | 385,32 | 8,89 | 0,00 | 636,46 | 49,4 |
| 61-30-5 | столбов, колонн площадью до 10 м <sup>2</sup> | 1210,85 | 565,50 | 8,89 | 0,00 | 636,46 | 72,5 |
| 61-30-6 | столбов, колонн площадью до 20 м <sup>2</sup> | 1128,95 | 483,60 | 8,89 | 0,00 | 636,46 | 62   |

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

|          |  |         |        |       |      |         |      |
|----------|--|---------|--------|-------|------|---------|------|
| 61-30-7  | стен площадью до 10 м <sup>2</sup>     | 1709,63 | 458,64 | 17,77 | 0,00 | 1233,22 | 58,8 |
| 61-30-8  | стен площадью до 20 м <sup>2</sup>     | 1644,11 | 393,12 | 17,77 | 0,00 | 1233,22 | 50,4 |
| 61-30-9  | потолков площадью до 10 м <sup>2</sup> | 1807,91 | 556,92 | 17,77 | 0,00 | 1233,22 | 71,4 |
| 61-30-10 | потолков площадью до 20 м <sup>2</sup> | 1726,01 | 475,02 | 17,77 | 0,00 | 1233,22 | 60,9 |

### Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Измеритель: 100 м<sup>2</sup> поверхности

|         |  |         |         |      |      |        |       |
|---------|--|---------|---------|------|------|--------|-------|
| 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 2166,01 | 1220,71 | 1,87 | 0,00 | 943,43 | 131,4 |
|---------|--|---------|---------|------|------|--------|-------|

### Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

|         |   |        |        |        |      |        |       |
|---------|---|--------|--------|--------|------|--------|-------|
| 61-32-1 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм | 992,86 | 479,76 | 146,02 | 0,00 | 367,08 | 57,25 |
|---------|---|--------|--------|--------|------|--------|-------|



|   |           |
|---|-----------|
| ФЕРр-2001-61.....   | 54        |
| <b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....</b>   | <b>54</b> |
| <b>Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания .....</b>   | <b>55</b> |
| <b>Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами .....</b>                       | <b>55</b> |
| <b>Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами .....</b>                               | <b>56</b> |
| <b>Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами .....</b>                              | <b>56</b> |
| <b>Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами.....</b>                                       | <b>57</b> |
| <b>Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания .....</b>  | <b>57</b> |
| <b>Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания .....</b>  | <b>58</b> |
| <b>Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания.....</b>  | <b>58</b> |
| <b>Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок .....</b>   | <b>59</b> |
| <b>Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов .....</b>                         | <b>59</b> |
| <b>Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц .....</b>                               | <b>59</b> |
| <b>Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек .....</b>                                 | <b>60</b> |
| <b>Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов.....</b>                      | <b>60</b> |
| <b>Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц .....</b>                           | <b>61</b> |
| <b>Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек.....</b>                              | <b>62</b> |
| <b>Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором.....</b>                            | <b>62</b> |
| <b>Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов .....</b>          | <b>63</b> |
| <b>Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц .....</b>                | <b>64</b> |
| <b>Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек .....</b>                  | <b>65</b> |
| <b>Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов.....</b>   | <b>66</b> |
| <b>Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов .....</b>  | <b>66</b> |
| <b>Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг.....</b>   | <b>67</b> |
| <b>Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг .....</b>  | <b>68</b> |
| <b>Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»).....</b>                           | <b>69</b> |
| <b>Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом.....</b>  | <b>69</b> |
| <b>Таблица 61-26. Перетирка штукатурки .....</b>  | <b>69</b> |
| <b>Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку .....</b>   | <b>69</b> |
| <b>Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки .....</b>                                  | <b>70</b> |
| <b>Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности.....</b>                                | <b>70</b> |
| <b>Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни.....</b>   | <b>70</b> |
| <b>Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб .....</b>  | <b>70</b> |
| <b>Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм .....</b> | <b>70</b> |