

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРр 81-04-2001

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2009



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ФЕРр 81-04-2001



Издание официальное

Москва 2009

ББК 65.31
УДК 338.5:69 (083)

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-2001
Москва, 2009 – 186 стр.

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008г. № 207

© ФГУ ФЦЦС, 2009

Информация об изменениях к настоящему ФЕРр публикуется в ежемесячно издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых "Дополнениях и изменениях" к ФЕРр-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).

ISBN 978-5-91418-009-3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 56. ПРОЕМЫ							
Таблица 56-1. Демонтаж оконных коробок							
Измеритель: 100 коробок							
Демонтаж оконных коробок:							
56-1-1 (509-9900)	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>Строительный мусор, (т)</i>	1208,52 -	1051,72 -	156,80 -	22,70 -	0,00 (10,66)	128,73 -
56-1-2 (509-9900)	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке <i>Строительный мусор, (т)</i>	3276,03 -	2982,41 -	293,62 -	37,50 -	0,00 (10,76)	382,36 -
56-1-3 (509-9900)	в рубленых стенах <i>Строительный мусор, (т)</i>	594,69 -	594,69 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (2,57)	72,79 -
Таблица 56-2. Снятие оконных переплетов							
Измеритель: 100 м ² оконных переплетов							
Снятие оконных переплетов:							
56-2-1 (509-9900)	неостекленных <i>Строительный мусор, (т)</i>	280,14 -	265,14 -	15,00 -	5,57 -	0,00 (2,52)	33,06 -
56-2-2	остекленных	398,87	369,80	29,07	10,79	0,00	46,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел -ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	Строительный мусор, (т)	-	-	-	-	(3,42)	-

Таблица 56-3. Снятие подоконных досокИзмеритель: 100 м²**Снятие подоконных досок:**

56-3-1 (509-9900)	бетонных и мозаичных Строительный мусор, (т)	2263,64 -	2116,61 -	147,03 -	15,89 -	0,00 (13,4)	275,6 -
56-3-2 (509-9900)	деревянных в каменных зданиях Строительный мусор, (т)	761,66 -	761,66 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (3,5)	94,97 -
56-3-3 (509-9900)	деревянных в деревянных зданиях Строительный мусор, (т)	629,01 -	629,01 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (3,5)	79,22 -

Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод

Измеритель: 100 коробок или колод

Ремонт оконных коробок:

56-4-1 (509-9900)	в каменных стенах при одном переплете Строительный мусор, (т)	6181,47 -	4580,35 -	11,33 -	0,00 -	1589,79 (0,59)	505 -
56-4-2 (509-9900)	в каменных стенах при двух переплетах Строительный мусор, (т)	11107,35 -	8253,70 -	16,56 -	0,00 -	2837,09 (1,18)	910 -
56-4-3 (509-9900)	в рубленых и брусчатых стенах Строительный мусор, (т)	16176,52 -	8797,90 -	7,85 -	0,00 -	7370,77 (2,4)	970 -

Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов

Измеритель: 100 створок или глухих переплетов

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

56-5-1 (509-9900)	из профилированных заготовок Строительный мусор, (т)	4446,41 -	3005,94 -	16,56 -	0,00 -	1423,91 (0,55)	347,91 -
56-5-2 (509-9900)	с изготовлением элементов по размеру и профилю Строительный мусор, (т)	4665,54 -	3619,62 -	16,56 -	0,00 -	1029,36 (0,55)	376,26 -

Таблица 56-6. Ремонт форточек

Измеритель: 100 шт. форточек

56-6-1 (509-9900)	Ремонт форточек Строительный мусор, (т)	1033,10 -	881,77 -	2,62 -	0,00 -	148,71 (0,1)	91,66 -
----------------------	--	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------------	------------

Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах

Измеритель: 100 шт. форточек

Устройство форточек в оконных переплетах:

56-7-1	остекленных спаренных	8587,17	4544,74	17,27	2,20	4025,16	465,65
56-7-2	остекленных створных	7688,80	4043,75	17,27	2,20	3627,78	435,28
56-7-3	неостекленных	5942,47	3727,93	13,72	1,86	2200,82	370,57

Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Измеритель: 100 створок, фрамуг, форточек

Установка неостекленных оконных переплетов:

56-8-1 (203-9003)	створных Переплеты оконные, (м ²)	6472,20 -	2423,11 -	26,19 -	3,25 -	4022,90 (П)	224,57 -
56-8-2 (203-9003)	глухих Переплеты оконные, (м ²)	985,89 -	879,03 -	38,96 -	9,28 -	67,90 (П)	84,93 -
56-8-3	форточек	2362,15	660,89	5,36	0,70	1695,90	61,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9003)	Переплеты оконные, (м ²)	-	-	-	-	(П)	-

Таблица 56-9. Демонтаж дверных коробок

Измеритель: 100 коробок

Демонтаж дверных коробок:

56-9-1 (509-9900)	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Строительный мусор, (т)	1807,42 -	1437,99 -	369,43 -	39,94 -	0,00 (10,5)	179,3 -
56-9-2 (509-9900)	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке Строительный мусор, (т)	3975,22 -	3605,79 -	369,43 -	39,94 -	0,00 (10,6)	449,6 -
56-9-3 (509-9900)	в деревянных стенах рубленых Строительный мусор, (т)	1064,75 -	1064,75 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (2,4)	134,1 -
56-9-4 (509-9900)	в деревянных стенах каркасных и в перегородках Строительный мусор, (т)	535,16 -	535,16 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (1,34)	67,4 -

Таблица 56-10. Снятие дверных полотенИзмеритель: 100 м² дверных полотен

56-10-1 (509-9900)	Снятие дверных полотен Строительный мусор, (т)	288,06 -	288,06 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (1,18)	36,28 -
-----------------------	---	-------------	-------------	-----------	-----------	----------------	------------

Таблица 56-11. Снятие наличников

Измеритель: 100 м наличников

56-11-1 (509-9900)	Снятие наличников Строительный мусор, (т)	33,43 -	33,43 -	0,00 -	0,00 -	0,00 (0,4)	4,21 -
-----------------------	--	------------	------------	-----------	-----------	---------------	-----------

Таблица 56-12. Смена дверных и оконных приборов

Измеритель: 100 шт. приборов

Смена дверных приборов:

56-12-1	петли	2321,17	849,59	0,00	0,00	1471,58	99,6
56-12-2	шпингалеты	2770,77	1259,03	0,00	0,00	1511,74	147,6
56-12-3	ручки-скобы	2371,34	279,44	0,00	0,00	2091,90	32,76
56-12-4	ручки-кнопки	2627,11	139,21	0,00	0,00	2487,90	16,32
56-12-5	замки врезные	8262,30	624,40	0,00	0,00	7637,90	73,2
56-12-6	замки накладные	10956,79	911,00	0,00	0,00	10045,79	106,8
56-12-7	пружины	1548,05	488,26	0,00	0,00	1059,79	57,24
56-12-8	задвижки	1417,34	279,44	0,00	0,00	1137,90	32,76
56-12-9	шеколды	3856,16	488,26	0,00	0,00	3367,90	57,24

Смена оконных приборов:

56-12-10	петли	1704,93	839,35	0,00	0,00	865,58	98,4
56-12-11	ручки	1233,79	209,84	0,00	0,00	1023,95	24,6
56-12-12	остановы	1037,11	139,21	0,00	0,00	897,90	16,32
56-12-13	фрамужные приборы	3746,79	911,00	0,00	0,00	2835,79	106,8
56-12-14	петли форточные	926,74	349,05	0,00	0,00	577,69	40,92
56-12-15	завертки форточные	741,34	279,44	0,00	0,00	461,90	32,76
56-12-16	задвижки	684,52	330,62	0,00	0,00	353,90	38,76

Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок

Измеритель: 10 коробок

Ремонт дверных коробок узких:

56-13-1 (509-9900)	в каменных стенах без снятия полотен Строительный мусор, (т)	1651,66 -	421,50 -	10,46 -	0,00 -	1219,70 (0,44)	46,99 -
56-13-2 (509-9900)	в каменных стенах со снятием полотен Строительный мусор, (т)	1818,56 -	581,61 -	10,46 -	0,00 -	1226,49 (0,44)	64,84 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-13-3 (509-9900)	в деревянных стенах без снятия полотен <i>Строительный мусор, (т)</i>	1114,03 -	293,95 -	2,62 -	0,00 -	817,46 (0,44)	32,77 -
56-13-4 (509-9900)	в деревянных стенах со снятием полотен <i>Строительный мусор, (т)</i>	1457,64 -	623,59 -	2,62 -	0,00 -	831,43 (0,44)	69,52 -
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:							
56-13-5 (509-9900)	без снятия полотен <i>Строительный мусор, (т)</i>	3052,28 -	1343,44 -	16,56 -	0,00 -	1692,28 (0,44)	149,77 -
56-13-6 (509-9900)	со снятием полотен <i>Строительный мусор, (т)</i>	3219,17 -	1503,55 -	16,56 -	0,00 -	1699,06 (0,44)	167,62 -
56-13-7	выправка, укрепление и пристрожка четвертей	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	11,84

Таблица 56-14. Перевязка дверных полотен

Измеритель: 100 полотен

Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:

56-14-1 (509-9900)	по высоте <i>Строительный мусор, (т)</i>	1655,65 -	1630,21 -	0,00 -	0,00 -	25,44 (0,2)	169,46 -
56-14-2 (509-9900)	по ширине <i>Строительный мусор, (т)</i>	2766,76 -	2741,32 -	0,00 -	0,00 -	25,44 (0,2)	284,96 -
56-14-3 (509-9900)	по высоте и ширине <i>Строительный мусор, (т)</i>	3877,87 -	3852,43 -	0,00 -	0,00 -	25,44 (0,2)	400,46 -

Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен

Измеритель: 100 брусков

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:

56-15-1 (509-9900)	горизонтальных на 2 сопряжения верхних <i>Строительный мусор, (т)</i>	2562,93 -	1931,02 -	37,08 -	0,00 -	594,83 (0,27)	200,73 -
56-15-2 (509-9900)	горизонтальных на 2 сопряжения нижних <i>Строительный мусор, (т)</i>	3177,38 -	2537,08 -	45,47 -	0,00 -	594,83 (0,27)	263,73 -
56-15-3 (509-9900)	вертикальных с числом сопряжений 2 <i>Строительный мусор, (т)</i>	3885,70 -	2946,89 -	56,74 -	0,00 -	882,07 (0,4)	306,33 -
56-15-4 (509-9900)	вертикальных с числом сопряжений 3 <i>Строительный мусор, (т)</i>	5054,72 -	3662,82 -	74,73 -	0,00 -	1317,17 (0,6)	380,75 -
56-15-5 (509-9900)	вертикальных с числом сопряжений 4 <i>Строительный мусор, (т)</i>	5936,39 -	4373,06 -	86,42 -	0,00 -	1476,91 (0,66)	454,58 -

Таблица 56-16. Ремонт калевки дверных полотен

Измеритель: 100 отремонтированных мест

56-16-1 (509-9900)	Ремонт калевки дверного полотна <i>Строительный мусор, (т)</i>	626,59 -	129,53 -	7,85 -	0,00 -	489,21 (0,22)	13,62 -
-----------------------	---	-------------	-------------	-----------	-----------	------------------	------------

Таблица 56-17. Ремонт порогов

Измеритель: 100 отремонтированных мест

Ремонт порогов шириной:

56-17-1 (509-9900)	100 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	2415,79 -	631,22 -	20,92 -	0,00 -	1763,65 (0,56)	74 -
56-17-2 (509-9900)	до 150 мм <i>Строительный мусор, (т)</i>	3204,18 -	897,36 -	27,89 -	0,00 -	2278,93 (0,72)	105,2 -

Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок

Измеритель: 100 коробок

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Укрепление оконных и дверных коробок:							
56-18-1	с конопаткой	4014,43	988,46	8,72	0,00	3017,25	115,88
56-18-2	без конопатки	442,80	181,52	0,87	0,00	260,41	21,28

Таблица 56-19. Обивка дверей дерматиномИзмеритель: 100 м² обивки

56-19-1	Обивка дверей дерматином	9098,63	615,00	0,00	0,00	8483,63	71,18
---------	--------------------------	---------	--------	------	------	---------	-------

Таблица 56-20. Ремонт ворот и калитокИзмеритель: 100 м² полотен

56-20-1	Ремонт калиток	2870,35	924,83	18,64	0,00	1926,88	107,04
56-20-2	Ремонт ворот	4337,77	1834,88	47,09	0,00	2455,80	212,37

Таблица 56-21. Установка дверных полотен

Измеритель: 100 полотен

Установка полотен:

56-21-1 (203-9004)	наружных кроме балконных Полотна дверные деревянные. (м ²)	13103,03 -	1571,13 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	151,8 -
56-21-2 (203-9004)	наружных балконных спаренных Полотна дверные деревянные. (м ²)	12966,00 -	1434,10 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	140,46 -
56-21-3 (203-9004)	наружных балконных без фрамуг Полотна дверные деревянные. (м ²)	12742,12 -	1210,22 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	120,3 -
56-21-4 (203-9004)	наружных балконных раздельных с фрамугами Полотна дверные деревянные. (м ²)	13220,40 -	1688,50 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	163,14 -
56-21-5 (203-9004)	внутренних межкомнатных Полотна дверные деревянные. (м ²)	12742,12 -	1210,22 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	120,3 -
56-21-6 (203-9004)	внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных Полотна дверные деревянные. (м ²)	12678,74 -	1146,84 -	167,40 -	20,07 -	11364,50 (П)	114 -

Таблица 56-22. Навеска плотничных дверейИзмеритель: 100 м² полотен**Навеска плотничных дверей:**

56-22-1 (101-9082)	на шпонках или в наконечник при числе створок 1 Приборы дверные, (компл.)	28334,10 -	220,34 -	110,37 -	15,08 -	28003,39 (П)	25,21 -
56-22-2 (101-9082)	на шпонках или в наконечник при числе створок 2 Приборы дверные, (компл.)	28491,15 -	377,39 -	110,37 -	15,08 -	28003,39 (П)	43,18 -
56-22-3 (101-9082)	на планках при числе створок 1 Приборы дверные, (компл.)	28259,00 -	145,24 -	110,37 -	15,08 -	28003,39 (П)	16,81 -
56-22-4 (101-9082)	на планках при числе створок 2 Приборы дверные, (компл.)	28374,61 -	260,85 -	110,37 -	15,08 -	28003,39 (П)	30,58 -
56-22-5 (101-9082)	на качающихся петлях Приборы дверные, (компл.)	28172,45 -	58,69 -	110,37 -	15,08 -	28003,39 (П)	6,88 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб	В том числе, руб			Загрты труда рабочих, чел -ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 56-23. Обрамление проемов угловой сталью							
Измеритель: 1 т							
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6729,28	394,68	24,08	4,41	6310,52	44
Таблица 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита							
Измеритель: 100 м ²							
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	26517,19	2488,32	153,77	0,00	23875,10	288