Т И П О В О Й П Р О Е К Т

407-3-646.94

ЗРУ 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ

(ЗРУ10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П)

А Л Ь Б О М 6

С СМЕТЫ

Ц00237-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-646.94

ЗРУ 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ

(ЗРУ10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П)

АЛЬБОМ 6

С СМЕТЫ

Сметная стоимость:	В ценах 1984 г.	В ценах 1991 г.
Общая	165,93 тыс.руб.	262,32 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	34,59 тыс.руб.	65,31 тыс.руб.
1 куб.м здания	22,65 руб.	42,77 руб.
1 кв.м площади	128,59	242,79 руб.

Разработан
АО "Институт Севзапэнергосетьпроект"

Утвержден и введен в действие
Департаментом электроэнергетики
Минтопэнерго России протоколом
от 05.07.94 № 4

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Д.В.Лурье

ц00237-05 2

407-3-646.94 ал.6

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета на строительство ЗРУ10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П	4
3	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	5
4	2-I	Локальная смета на вентиляцию	I8
5	2-2	Локальная смета на отопление	20
6	3-I	Локальная смета на приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления и вентиляции, заземления, кабельного хозяйства	2I
7	3-2	Локальная смета на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ	27
8		Ведомость производственных ресурсов	29

Ц00237-05 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года для I территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;

- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- сборник расценок на монтаж оборудования;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы 13,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, учитывающие расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
заготовительно-складские расходы	- 1,2 %
транспорт оборудования	- 15,3 руб. на 1 т массы нетто

Пересчет объектной сметы в цены 1991 года выполнен по следующим индексам:

а) строительные работы	К = 1,93
б) монтажные работы	К = 1,66
в) оборудование	К = 1,5

Согласно протоколу Минэнерго СССР от 25.01.91 г. № 21-9/2. Сметная документация выполнена только на основной вариант = минус 30°С.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство ЗРУ10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П

Сметная стоимость I65,93 тыс.руб. - в ценах I984 г.
262,37 тыс.руб. - в ценах I99I г.

Построечная трудоемкость 6,I0 тыс.чел.ч

Нормативная трудоемкость 6,57 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата 4,69 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Общая площадь 269,0 $м^2$

Объем здания I527,0 $м^3$

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	28,6I	-	-	-	28,6I	3,73	2,66	I06,36 / I8,74
2	2-I	Вентиляция	0,2I	0,0I	-	-	0,22	0,03	0,02	0,82 / 0,I4
3	2-2	Отопление	0,42	0,5I	-	-	0,93	0,24	0,25	3,46 / 0,6I
4	3-I	Приобретение и монтаж освещения электрооборудования для отопления, вентиляции, заземления, кабельного хозяйства	-	2,02	0,22	-	2,24	0,55	0,36	7,5I / I,32
5	3-2	Приобретение и монтаж оборудования I0 кВ	-	2,8I	I3I,I2	-	I33,93	2,02	I,40	I0,45 / I,84
		Итого:	29,24	5,35	I3I,34	-	I65,93	6,57	4,69	I28,59 / 22,65
		Итого в ценах I99I г.	56,43	8,88	I97,0I	-	262,32			242,79 / 42,77

Главный инженер Е.И.Баранов
Главный инженер проекта Д.В.Лурье
Начальник отдела Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗРУ10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2, АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 28.61 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 3731. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 2.66 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1-1610 ЭСН 1-29-4	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20СМ 1000М3	0.074	21.00	21.00	2.		2.			
					6.53			0.	9.40	1.	
2	1-1617 ЭСН 1-29-11	ДОБАВЛЯЮТСЯ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 1000М3	0.074	18.60	18.60	1.		1.			
					5.77			0.	8.31	1.	
3	1-1591 ЭСН 1-22-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.074	144.00	137.39	11.	0.	10.	13.00	1.	
				6.41	56.10			4.	80.78	6.	
4	СЕР ТАБЛ.1	ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 1КМ Т ОБ'ЕМ: 74*1,2	88.800	0.29		26.					
5	1-1603 ЭСН 1-25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.074	11.50	10.06	1.	0.	1.	2.63	0.	
				1.30	3.12			0.	4.49	0.	
6	1-1549 ЭСН 1-11-13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.627	106.00	101.19	66.	3.	63.	9.75	6.	
				4.81	41.60			26.	59.90	38.	
7	1-959 ЭСН 1-80-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР.ВРУЧНУЮ 100М3	0.190	62.30		12.	12.		131.00	25.	
				62.30							
8	1-1610 ЭСН 1-29-4(М=2)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1ГР.ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 21*2	0.646	42.00	42.00	27.		27.			
					13.06			8.	18.81	12.	
9	1-1617 ЭСН 1-29-11 (М=2)	ДОБАВЛЯЮТСЯ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 18,6*2	0.646	37.20	37.20	24.		24.			
					11.54			7.	16.62	11.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	1-1637	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ		0.362	15.10	15.10	5.		5.		
	ЭСН	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕ-									
	1-31-4	НИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3			4.68			2.	6.74	2.
11	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВ-		3.620	9.69	3.49	35.	22.	13.	11.20	41.
	ЭСН	КАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3								
	1-118-10				6.20	2.29			8.	3.30	12.
12	1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И		1.550	41.50		64.	64.		89.60	139.
	ЭСН	ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3								
	1-81-1				41.50						
13	1-1591	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ		0.203	144.00	137.39	29.	1.	28.	13.00	3.
	ЭСН		1000М3								
	1-22-13				6.41	56.10			11.	80.78	16.
14	СЕР	ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 1КМ	Т	243.600	0.29		71.				
	ТАБЛ.1										
		ОБ'ЕМ: 203*1,2									
15	1-1603	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТО-		0.203	11.50	10.06	2.	0.	2.	2.63	1.
	ЭСН	ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ									
	1-25-1		1000М3		1.30	3.12			1.	4.49	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				376.	102.	176.	-	316.
			----						------		
			РУБ.					-	67.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			62.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	11.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				438.	113.	176.	-	322.
			----						------		
			РУБ.					-	67.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			35.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				473.	113.	176.	-	-
			----						------		
			РУБ.						67.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	322.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	180.	-	-	-
		2 ФУНДАМЕНТЫ И КАНАЛЫ									
16	8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕ-		8.400	9.32	0.32	78.	3.	3.	0.80	7.
	ЭСН	НТЫ	М3								
	8-3-1				0.40	0.10			1.	0.13	1.
17	7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИ-		16.000	3.20	2.45	51.	12.	39.	1.32	21.
	ЭСН	НЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО									
	7-1-5	1,5Т	ШТ		0.75	0.89			14.	1.15	18.
18	ССЦ	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ТИПА 1Ф18.8-1(12ШТ)		22.400	59.20		1326.				
	П9-123	ИЗ БЕТОНАКЛАССА В15	М3								
19	ССЦ-ТБ1-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	452.800	0.23		104.				
		ОБ'ЕМ: 28,3*16									
20	ССЦ-ТБ1-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	129.600	0.25		32.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБ'ЕМ: 8,1*16									
21	7-15 ЭСН 7-1-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	12.000	6.50	2.68	78.	33.	32.	4.51	54.
					2.71	0.96			12.	1.24	15.
22	ССЦ-П9-348 ТАБЛ.3-3	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК 1БФ6-1(8ШТ)БЕТОНА КЛАССА В25	ИЗ МЗ	3.800	69.54		264.				
		ЦЕНА ЕД.: 67,9+0,82*2									
23	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	436.800	0.25		109.				
		ОБ'ЕМ: 36,4*12									
24	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	46.800	0.32		15.				
		ОБ'ЕМ: 3,9*12									
25	7-400 ЭСН7-36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО0,5Т	ШТ	48.000	1.27	0.79	61.	11.	38.	0.39	19.
					0.22	0.29			14.	0.37	18.
26	ССЦ-П.3.19	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.3.6Т(44ШТ)	МЗ	7.200	44.20		318.				
27	7-127 ЭСН 7-9-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2.000	1.50	1.04	3.	1.	2.	0.81	2.
					0.46	0.38			1.	0.49	1.
28	ССЦ-П9.92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 5ПБ30-27(2ШТ)	МЗ	0.300	64.40		19.				
29	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	0.040	0.25		0.				
30	8-13 ЭСН 8-4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0.220	86.50	1.50	19.	4.	0.	38.10	8.
					19.60	0.45			0.	0.58	0.
31	6-90 ЭСН 6-11-1	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ	МЗ	1.900	32.76	0.33	62.	3.	1.	2.81	5.
					1.55	0.10			0.	0.13	0.
32	7-291 ЭСН 7-17-7	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.030	342.00		10.	1.		34.00	1.
					21.30						
33	15-614 ЭСН 15-164-8	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0.009	60.50	0.03	1.	0.	0.	68.00	1.
					38.40						
		ОБ'ЕМ: 0,03*30									
34	11-3 ЭСН 11-1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	МЗ	11.700	10.40		122.	19.		3.00	35.
					1.62						
35	6-226 ЭСН 6-26-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОК И ДНИЩАКАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	МЗ	55.800	47.00	1.23	2623.	251.	69.	8.01	447.
					4.49	0.37			21.	0.48	27.
36	7-21 ЭСН 7-2-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ	ШТ	28.000	8.06	1.33	226.	27.	37.	1.63	46.
					0.97	0.47			13.	0.61	17.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
37	ССЦ-ПВ-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10.5 (16ШТ)	М3	0.840	60.80		51.				
38	ССЦ-ТБ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 ОБ'ЕМ: 1,2*28	КГ	33.600	0.23		8.				
39	ССЦ-ТБ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 ОБ'ЕМ: 2,0*28	КГ	56.000	0.25		14.				
40	ССЦ-ТБ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 ОБ'ЕМ: 0,4*28	КГ	11.200	0.32		4.				
41	ССЦ-ТБ3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБ'ЕМ: 0,4*28	КГ	11.200	0.41		5.				
42	22-1 ЭСН 22-1-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	78.300	1.67 0.19	0.01	131.	15.	1.	0.32	25.
43	14-12 ЭСН 14-6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ ОБ'ЕМ: 0,96*94	100М2	0.902	210.00 15.30	22.70 7.06	189.	14.	20. 6.	28.00 9.11	25. 8.
44	0604 1-1-1-32	СТОИМОСТЬАСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ОБ'ЕМ: 0,0432*94 ЦЕНА ЕД.: 116*1,02+(106-90,4):1,5	Т	4.061	128.72		523.				
45	7-291 ЭСН 7-17-7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В КАНАЛАХ И ПРИЯМКАХ	Т	1.250	342.00 21.30		428.	27.		34.00	43.
46	15-614 ЭСН 15-164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОБ'ЕМ: 1,25*30	100М2	0.375	60.50 38.40	0.03	23.	14.	0.	68.00	26.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6897.	435.	242.	-	870.
			РУБ.					-	82.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1138.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	105.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	205.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8035.	640.	242.	-	975.
			РУБ.					-	82.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			643.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				8678.	640.	242.	-	-
			РУБ.						82.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	975.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	722.	-	-	-
		3 КАРКАС ЗДАНИЯ									
47	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В		16.000	10.60	4.19	170.	48.	67.	5.02	80.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 7-3-2	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭ- ТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ		3.01	1.52			24.	1.96	31.
48	ССЦ-П9-5 Т.Ч.ТБ3-3	СТОИМОСТЬ КОЛОНН ТИПА 1К48-4М2 ИЗБЕТОНА КЛАССА В15 М3 ЦЕНА ЕД.: 80,6-1,64	8.000	78.96		632.				
49	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ ОБ'ЕМ: 4,4*16	70.400	0.23		16.				
50	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ ОБ'ЕМ: 70,4*16	1126.400	0.25		282.				
51	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ ОБ'ЕМ: 2,4*16	38.400	0.32		12.				
52	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	190.000	0.41		78.				
53	7-139	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ	6.000	10.20	5.25	61.	24.	32.	5.95	36.
	ЭСН 7-10-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ		4.04	1.93			12.	2.49	15.
54	ССЦ-П8-38	СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК 6СП9.2-6А4 ИЗ БЕТОНАКЛАССА В35 М3 ЦЕНА ЕД.: 72,8+1,84*3	6.600	78.32		517.				
55	ССЦ-ТАБЛ.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4 КГ ОБ'ЕМ: 53,8*6	322.800	0.23		74.				
56	ССЦ-ТАБЛ.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ ОБ'ЕМ: 23,4*6	140.400	0.25		35.				
57	ССЦ-ТАБЛ.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ ОБ'ЕМ: 10,8*6	64.800	0.32		21.				
58	ССЦ-ТАБЛ.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ ОБ'ЕМ: 12,8*6	76.800	0.41		31.				
59	ССЦ-ТАБЛ.1	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	60.000	0.41		25.				
60	7-177	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	18.000	5.70	1.87	103.	22.	34.	2.04	37.
	ЭСН 7-11-1	И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬ- НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ		1.20	0.68			12.	0.88	16.
61	ССЦ-П8-114	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М,ДЛИ- НОЙ 6М ТИПА2ПГ6-2АТ5 М2	144.000	5.37		773.				
62	ССЦ-П8-145	СТОИМОСТЬПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ Д=700ММ ТИПА2ПВ6-3АТ5-7 М2	18.000	7.39		133.				
63	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	52.000	0.41		21.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
64	7-209 ЭСН 7-12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	2.000	2.43 1.01	1.03 0.38	5. 	2. 	2. 1.	1.64 0.49	3. 1.
65	ССЦ-П8.237	СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СБ7А-1	М3	0.240	75.90		18.				
66	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	8.600	0.23		2.				
67	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	5.400	0.32		2.				
68	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	12.000	0.41		5.				
69	7-291 ЭСН 7-17-7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ	Т	0.230	342.00 21.30		79.	5.		34.00	8.
70	15-614 ЭСН 15-164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100М2	0.069	60.50 38.40	0.03	4.	3.	0.	68.00	5.
		ОБ'ЕМ: 0,23*30									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3099.	104.	135.	-	232.
			РУБ.					-	49.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			511.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	47.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	92.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3610.	196.	135.	-	279.
			РУБ.					-	49.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			289.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3899.	196.	135.	-	-
			РУБ.						49.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	279.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	245.	-	-	-
		4 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
71	7-247 ЭСН 7-14-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	50.000	16.63 4.05	5.72 2.06	831.	203.	286. 103.	6.60 2.66	330. 133.
72	СССЦ-П8-339	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПАПС62.18.2,0-2Л(8ШТ)ПС62.12.2,0-2Л(4ШТ)ПС60.18.2,0-2Л(12ШТ)ПС60.12.2,0-2Л (6ШТ)ПС65.9.2,0-2Л(2ШТ)ПС30.18.2,0-Л(6ШТ) ПС30.12.2,0-Л(4ШТ)ПС30.9.2,0-Л(2ШТ) ПС12.18.2,0-Л(2ШТ)ПС6.18.2,0-Л(4ШТ)	М2	364.400	10.20		3717.				
73	7-665 ЭСН 7-47-10-1,8	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	10.000	2.14 0.97	0.44 0.16	21.	10.	4. 2.	1.55 0.21	16. 2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
74	ССЦ-П.8.359	СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПК60.6,5-Л (6ШТ)	М3	4.500	57.60		259.				
75	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 ОБ'ЕМ: 31,5*6	КГ	189.000	0.25		47.				
76	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 ОБ'ЕМ: 13,9*6	КГ	83.400	0.32		27.				
77	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБ'ЕМ: 22,8*6	КГ	136.800	0.41		56.				
78	7-537 ЭСН 7-42-11-1,8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	14.000	3.47 1.10	1.52 0.57	49.	15.	21. 8.	1.78 0.74	25. 10.
79	ССЦ-П11-239	СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ ТИПА ПП15,4-Т (10ШТ)ППУ10.4-Т(4ШТ) ОБ'ЕМ: 0,5+0,12	М3	0.620	71.10		44.				
80	ССЦ-ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 ОБ'ЕМ: 0,29*10+0,94*4	КГ	6.660	0.23		2.				
81	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 ОБ'ЕМ: 0,8*10+0,47*4	КГ	9.880	0.32		3.				
82	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБ'ЕМ: 0,94*4	КГ	3.760	0.41		2.				
83	7-291 ЭСН 7-17-7	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.480	342.00 21.30		164.	10.		34.00	16.
84	7-291 ЭСН 7-17-7	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ	Т	0.520	342.00 21.30		178.	11.		34.00	18.
85	15-614 ЭСН 15-164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБ'ЕМ: 1,0*30	100М2	0.300	60.50 38.40	0.03	18.	12.	0.	68.00	20.
86	8-30 ЭСН 8-5-1	КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ В СТЕНАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	М3	6.300	34.20 2.21	0.81 0.24	215.	14.	5. 2.	4.05 0.31	26. 2.
87	8-43 ЭСН 8-5-8	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО4М	100М2	0.760	496.00 74.00	7.70 2.31	377.	56.	6. 2.	137.00 2.98	104. 2.
88	7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2.000	1.50 0.46	1.04 0.38	3.	1.	2. 1.	0.81 0.49	2. 1.
89	ССЦ-П.9.92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 2ПБ19-3(2ШТ)	М3	0.070	64.40		5.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
90	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	0.520	0.23		0.				
		ОБ'ЕМ: 0,26*2									
91	ССЦ-ТАБЛ.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	1.700	0.32		1.				
		ОБ'ЕМ: 0,85*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6019.	332.	324.	-	707.
			РУБ.					-	118.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			993.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	91.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	179.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7012.	511.	324.	-	798.
			РУБ.					-	118.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			561.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				7573.	511.	324.	-	-
			РУБ.						118.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	798.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	629.	-	-	-
		5 ПОЛЫ									
92	11-2 ЭСН 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2.686	43.30	0.99	116.	10.	3.	7.19	19.
					3.57	0.30			1.	0.39	1.
93	11-11 ЭСН 11-1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	32.232	29.30		944.	52.		2.90	93.
					1.62						
		ОБ'ЕМ: 268,6*0,12									
94	11-69 ЭСН 11-11-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	2.686	93.38	1.02	251.	42.	3.	28.50	77.
					15.50	0.31			1.	0.40	1.
95	11-70 ЭСН 11-11-4 (М=2)	ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ПОКРЫТИЯ	100М2	2.686	70.92	0.46	190.	3.	1.	1.82	5.
					0.94	0.14			0.	0.18	0.
		ЦЕНА ЕД.: 35,46*2									
96	11-77 ЭСН 11-11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХПОКРЫТИИ	100М2	2.686	9.83	0.08	26.	21.	0.	12.60	34.
					7.86	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1527.	128.	7.	-	230.
			РУБ.					-	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			252.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	23.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	45.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1779.	173.	7.	-	253.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			142.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1921.	173.	7.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	253.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	175.	-	-	-
		6 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
97	15-296	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ		4.298	5.35	0.15	23.	13.	1.	6.00	26.
	ЭСН	ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2								
	15-59-3				3.10	0.04			0.	0.05	0.
98	15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО-		4.298	5.84	0.05	25.	21.	0.	9.70	42.
	ЭСН	ТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2								
	15-153-1				4.90	0.02			0.	0.03	0.
99	15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-		1.008	85.10	6.20	86.	37.	6.	65.00	66.
	ЭСН	ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ									
	15-55-1-11	СТЕН	100М2		37.10	3.85			4.	4.97	5.
100	15-501	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ		1.008	8.44	0.06	9.	4.	0.	6.90	7.
	ЭСН	ДО 4М ПРОСТАЯ	100М2								
	15-152-1				3.60	0.02			0.	0.03	0.
101	15-294	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК		3.680	17.00	0.18	63.	20.	1.	9.70	36.
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ									
	15-59-1		100М2		5.30	0.05			0.	0.06	0.
102	15-501	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ		3.680	8.44	0.06	31.	13.	0.	6.90	25.
	ЭСН	ДО 4М ПРОСТАЯ	100М2								
	15-152-1				3.60	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				237.	108.	8.	-	207.
			РУБ.					-	4.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			39.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	7.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				276.	115.	8.	-	211.
			РУБ.					-	4.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			22.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				298.	115.	8.	-	-
			РУБ.						4.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	211.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	119.	-	-	-
		7 ПРОЕМЫ									
103	9-34	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100М2	0.120	279.00	156.00	33.	8.	19.	111.00	13.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 9-5-1				69.00	50.70			6.	65.40	8.
104	СЦМ 2-1-1981	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПРИБОРАМИ ОТКРЫВАНИЯ	Т	0.600	327.00		196.				
105	10-106 ЭСН 10-20-2	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3.150	1.19	0.29	4.	2.	1.	0.83	3.
					0.51	0.09			0.	0.12	0.
106	1-2-2-822 (ДОП.В.4)	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ21-15	М2	3.150	15.40		49.				
107	СЦМ 1-1-449	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	1.000	3.51		4.				
108	10-141 ЭСН 10-26-2	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХКАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	12.000	0.95		11.	2.		0.25	3.
					0.14						
109	10-130 ЭСН 10-25-2	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	4.500	5.59	0.02	25.	3.	0.	1.44	6.
					0.75	0.01			0.	0.01	0.
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				322.	15.	20.	-	33.
			РУБ.					-	6.		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		РУБ.				93.	7.	1.	-	12.
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		РУБ.				229.	8.	19.	-	21.
			РУБ.					-	6.		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.	16.50%			15.	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		РУБ.	8.60%			20.	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				357.	21.	20.	-	36.
			РУБ.					-	6.		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			29.	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.				386.	21.	20.	-	-
			РУБ.						6.		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	36.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	27.	-	-	-
	8 КРОВЛЯ										
110	12-299 ЭСН 12-10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	3.000	51.60	0.74	155.	23.	2.	14.30	43.
					7.64	0.22			1.	0.28	1.
111	12-287 ЭСН 12-9-4	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	М3	45.000	35.20	0.56	1584.	58.	25.	2.54	114.
					1.28	0.17			8.	0.22	10.
		ОБ'ЕМ: 300*0,15									
112	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ		3.000	49.90	1.30	150.	32.	4.	18.90	57.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 12-9-6	В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2		10.70	0.39			1.	0.50	2.
113	12-293 ЭСН 12-9-8	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	3.000	26.50 9.29	1.48 0.44	80.	28.	4. 1.	17.60 0.57	53. 2.
114	12-152 ЭСН 12-2-5-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ	100М2	3.000	425.00 52.40	14.90 4.47	1275. 	157. 	45. 13.	90.80 5.77	272. 17.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3244.	298.	80.	-	571.
			РУБ.					-	24.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			535.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	49.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	96.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3779.	394.	80.	-	620.
			РУБ.					-	24.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			302.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4081.	394.	80.	-	-
			РУБ.						24.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	620.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	418.	-	-	-
		9 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		КРЫЛЬЦО									
115	11-3 ЭСН 11-1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	2.200	10.40 1.62		23.	4.		3.00	7.
116	11-6 ЭСН 11-1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2.200	16.00 1.82	1.06 0.32	35.	4.	2. 1.	3.52 0.41	8. 1.
117	6-15 ЭСН 6-1-15	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	1.800	28.80 0.52	0.34 0.10	52.	1.	1. 0.	0.99 0.13	2. 0.
118	6-84 ЭСН 6-9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.050	355.00 38.00	1.30 0.39	18.	2.	0. 0.	64.00 0.50	3. 0.
119	15-614 ЭСН 15-164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М2	0.015	60.50 38.40	0.03	1.	1.	0.	68.00	1.
		ОБ'ЕМ: 0,05*30									
		ОТМОСТКА									
120	11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	16.700	10.40		174.	27.		3.00	50.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 11-1-3				1.62						
121	11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	12.540	16.00	1.06	201.	23.	13.	3.52	44.
	ЭСН 11-1-6				1.82	0.32			4.	0.41	5.
122	11-67	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ	100М2	0.836	109.38	1.74	91.	17.	1.	40.20	34.
	ЭСН 11-11-1				20.50	0.52			0.	0.67	1.
123	27-74	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ		0.880	495.00	0.71	436.	35.	1.	74.00	65.
	ЭСН 27-19-1	ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ	100М		40.10	0.21			0.	0.27	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1031.	114.	18.	-	221.
			РУБ.					-	5.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			170.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	31.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1201.	145.	18.	-	237.
			РУБ.					-	5.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			96.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1297.	145.	18.	-	-
			РУБ.						5.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	237.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	150.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				22752.	1636.	1010.	-	3387.
			РУБ.					-	357.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				22523.	1628.	991.	-	3366.
			РУБ.					-	351.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				229.	8.	19.	-	21.
			РУБ.					-	6.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			3716.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			20.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	344.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	672.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				26488.	2308.	1010.	-	3731.
			РУБ.					-	357.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			2119.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				28607.	2308.	1010.	-	-
			РУБ.						357.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3731.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2665.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ.....Ресадр.....//САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Ивг.....//ИГНАТЬЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗРУ10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2, ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.22 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.21 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 33. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	20-750 ЭСН 20-23-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2 ШТ	2.000	8.88	1.47	18.	11.	3.	9.59	19.		
				5.66	0.44			1.	0.57	1.		
2	1-3-0-2545 (ДОП.В.2)	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ТИПАВКР.4.00.25-6.01 ШТ	2.000	68.60		137.						
3	8-482-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	2.000	2.62	0.04	5.	4.	0.	3.00	6.		
				1.88								
4	16-36 ЭСН 16-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	10.000	0.91	0.01	9.	2.	0.	0.35	4.		
				0.21								
5	СЦМ 3-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2.000	1.69		3.						
6	15-614 ЭСН 15-164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0.010	60.50	0.03	1.	0.	0.	68.00	1.		
				38.40								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		173.	17.	3.	-	31.
	РУБ.			-	1.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.		1.	0.	0.	-	1.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.		167.	13.	3.	-	24.
	РУБ.			-	1.		
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.		5.	4.	0.	-	6.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	22.	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	87.00%	3.	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	2.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	5.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				198.	22.	3.	-	33.
			РУБ.					-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			16.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				214.	22.	3.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	33.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	23.	-	-	-

СОСТАВИЛ.....Сафр...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Игн...../ИГНАТЬЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ЗРУ10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2, ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.93 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.42 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.51 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 244. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.25 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	8-615-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ	ШТ	54.000	4.47		241.	213.		4.00	216.	
					3.94							
2	15-14-04048 (К=1,077)	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЭТ-4	ШТ	54.000	7.22		390.					
		ЦЕНА ЕД.: 6,70*1,077										
3	8-91-4	РАМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ	Т	0.120	377.00	4.70	45.	4.	1.	61.00	7.	
					33.30	1.41			0.	1.82	0.	
4	15-614 ЭСН 15-164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100М2	0.054	60.50	0.03	3.	2.	0.	68.00	4.	
					38.40							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				679.	219.	1.	-	227.	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				3.	2.	0.	-	4.	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				286.	217.	1.	-	223.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	87.00%			189.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	17.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	34.	-	-	-	
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				390.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				868.	253.	1.	-	244.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			69.	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				937.	253.	1.	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	244.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	253.	-	-	-	

СОСТАВИЛ..... /САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /ИГНАТЬЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-1

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ, КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЭРУ10-9Х30-ЖБ-62-2-КК-П

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2, ЭП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.23 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.22 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 549. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.36 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 1 ОСВЕЩЕНИЕ									
1	8-612-3	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0.010	430.00		4.	2.	0.	315.00	3.	
								0.	4.12	0.	
2	1517-02490 (ДОП.16) (К=1,076)	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩОП-6УХЛ4 ШТ	1.000	41.96		42.					
		ЦЕНА ЕД.: 39*1,076									
3	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.010	179.00		2.	1.	0.	159.00	2.	
								0.	1.50	0.	
4	1507-2346 (К=1,077)	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 ШТ	1.000	13.68		14.					
		ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,077									
5	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0.280	93.00		26.	9.	15.	57.00	16.	
								5.	20.90	6.	
6	1507-1173 (ДОП.64) (К=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСП17Х200-00УЗ ШТ	28.000	4.44		124.					
		ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082									
7	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0.140	278.00		39.	8.	8.	103.00	14.	
								3.	23.48	3.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1507-3013 (K=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НППО3-100-001МУ3 ШТ	14.000	1.84		26.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,082									
9	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.020	116.00		2.	1.	1. 0.	81.00 23.48	2. 0.	
10	1507-5122 (K=1,082)	СВЕТИЛЬНИК НСХ60МУ3 ШТ	2.000	1.35		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082									
11	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУ-ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.020	49.80		1.	1.	0. 0.	68.00 0.08	1. 0.	
12	1504-06163 (K=1,08)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	2.000	1.30		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,08									
13	8-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	13.000	2.60		34.	16.	1. 0.	2.00 0.01	26. 0.	
14	СЦМ 5-4-40	ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б ШТ	12.000	1.48		18.					
15	СЦМ 5-4-37	ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ,ТИПА ПВ2-25М3Б ШТ	1.000	1.31		1.					
16	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТК-РЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.200	25.10		5.	3.	0. 0.	31.00 0.03	6. 0.	
17	СЦМ 5-4-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	10.000	0.24		2.					
18	СЦМ 5-4-158	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТ-НАЯ ТИПА РШ-П-2-С-03-10/42 ШТ	10.000	0.14		1.					
19	290319-4135 (K=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 ШТ	45.000	1.02		46.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,945*1,082									
20	290319-4231 (K=1,082)	СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖ-2 ШТ	28.000	0.31		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,289*1,082									
21	СЦМ 5-3-214	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 12М ТИПА ПЛ-64Р1У2 ШТ	1.000	2.48		2.					
22	СЦМ 5-3-302	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40 10ШТ	0.100	0.99		0.					
23	СЦМ 5-3-	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	0.200	0.99		0.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	265	Б220-230-60 10ШТ									
		ГОСТ2239-79									
24	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1.400	1.08		2.					
25	СЦМ 5-3-284	ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	2.800	1.44		4.					
26	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	6.300	48.00		302.	115.	80.	31.00	195.	
								25.	5.21	33.	
27	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 2Х4 ГОСТ 16442-80 КМ	0.340	190.00		65.					
28	СЦМ 5-1-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 3Х4 ГОСТ 16442-80 КМ	0.160	227.00		36.					
29	СЦМ 5-1-1092(К=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 3Х4 ГОСТ 16442-80 КМ	0.130	272.40		35.					
		ЦЕНА ЕД.: 227*1,2									
30	8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2.000	4.18		8.	3.	0.	2.00	4.	
								0.	0.03	0.	
31	290319-6242 (К=1,076)	ЩИТОК СВАРКИ ЯЭ8101 ШТ	2.000	33.36		67.					
		ЦЕНА ЕД.: 31*1,076									
32	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	2.88		3.	1.	0.	2.00	2.	
								0.	0.01	0.	
33	1504-01010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП5062 ШТ	1.000	3.00		3.					
		2 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ									
34	8-572-4	ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	5.000	4.74		24.	8.	4.	3.00	15.	
								1.	0.36	2.	
35	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	5.000	1.15		6.	3.		0.90	5.	
36	1517,1504	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭМО1-2474БУХЛ,	5.000	42.00	210.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЯ1401-3074БУХЛ ШТ									
37	8-522-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А ШТ	2.000	3.37		7.	3.	0. 0.	2.00 0.03	4. 0.	
38	СЦМ 5-4-56	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ3-60М3Б ШТ	2.000	2.70		5.					
39	8-529-1	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1.000	2.97		3.	1.	0. 0.	2.00 0.01	2. 0.	
40	1504-18098	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-722 ШТ	1.000	1.00		1.					
41	290319-4135 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,945*1,082	21.000	1.02		21.					
42	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	3.100	48.00		149.	56.	39. 13.	31.00 5.21	96. 16.	
43	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 2Х4 ГОСТ 16442-80 КМ	0.150	190.00		29.					
44	СЦМ 5-1-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 3Х4 ГОСТ 16442-80 КМ	0.100	227.00		23.					
45	СЦМ 5-1-1092(К=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 3Х4 ГОСТ 16442-80 КМ ЦЕНА ЕД.: 227*1,2	0.050	272.40		14.					
46	СЦМ 5-1-1093(К=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 3Х6 ГОСТ 16442-80 КМ ЦЕНА ЕД.: 283*1,2	0.010	339.60		3.					
		3 3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
47	8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	0.600	64.20		39.	8.	1. 0.	24.00 0.26	14. 0.	
		4 4 КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
48	8-147-6	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬ-	0.640	37.00		24.	10.	1.	26.00	17.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	100ШТ						0.	0.48	0.	
49	2405-11791 (ДОП5-29) (К=1,073)	СТОЙКА С-1200УХЛ	ШТ	64.000	0.61		39.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,57*1,073										
50	8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	100ШТ	3.840	1.65		6.	4.	1.	2.00	8.	
									0.	0.15	1.	
51	2405-11730 (ДОП5-29) (К=1,073)	КОНСОЛЬ К-360	ШТ	384.000	0.21		81.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,196*1,073										
52	8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0.197	108.00		21.	7.	7.	61.00	12.	
									2.	12.69	3.	
53	2405-11754 (ДОП5-29) (К=1,073)	ЛОТОК ЛТ-200-06	ШТ	5.000	1.45		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,073										
54	2405-11755 (ДОП5-29) (К=1,073)	ЛОТОК ЛТ-200-1	ШТ	1.000	1.72		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,073										
55	2405-11756 (ДОП5-29) (К=1,073)	ЛОТОК ЛТ-200-2	ШТ	25.000	2.36		59.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,2*1,073										
56	2405-11784 (ДОП5-29) (К=1,072)	ПРИЖИМ В-41	ШТ	34.000	0.05		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,047*1,072										
57	8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0.080	92.30		7.	1.	6.	19.00	2.	
									2.	28.51	2.	
58	2405-1224 (К=1,073)	КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КП-0,1/0,2-2У	ШТ	4.000	7.51		30.					
		ЦЕНА ЕД.: 7*1,073										
59	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.250	377.00		94.	8.	1.	61.00	15.	
									0.	1.82	0.	
60	2405-1707 (К=1,072)	ПОЛОСЫ-ПРЯЖКИ К-395	1000ШТ	3.000	2.04		6.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,9*1,072										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			210.	1631.	269.	165.	-	527.	-00
			РУБ.					-	51.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			210.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	.50%		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			211.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		3.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	.70%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			215.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				825.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				806.	269.	165.	-	527.	
			----						-------			
			РУБ.					-	51.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%			234.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	22.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	42.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			215.	1865.	311.	165.	-	549.	
			----						-------			
			РУБ.					-	51.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			149.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			215.	2014.	311.	165.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						51.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	549.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	362.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			2229.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Ресф...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Иг...../ИГНАТЬЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-2

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 10 КВ ЗРУ10-9Х30-ЖБ-2-КК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ2, ЭП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 133.93 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 131.12 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.81 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2018. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.40 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-89-2	ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-НЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАП-РЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 3200 ШТ	4.000	34.00		136.	83.	46. 18.	33.00 5.68	132. 23.	
2	1503-081598 (ДОП74)	КРУ К-104 ШКАФ ВВОДА СВЫКЛЮЧАТЕ-ЛЕМ НА ТОК 3200А, ВЕС 1.427 Т ШТ	4.000	3793.80	15175.						5.71
3	8-89-1	ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-НЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАП-РЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	44.000	24.90		1096.	752.	275. 106.	27.00 3.10	1188. 136.	
4	1503-081450 (ДОП67)	КРУ К-104 ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИС ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А, ВЕС 0.831 Т ШТ	2.000	2393.80	4788.						1.66
5	1503-081448 (ДОП67)	КРУ К-104 ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫ-ХЛИНИЙ НА ТОК 630А, ВЕС 0.680 Т ШТ	42.000	2143.80	90040.						28.56
6	8-87-2	ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ,ШКАФТРАНС-ФОРМАТОРОВ С.Н. ШТ	12.000	16.50		198.	133.	28. 10.	19.00 1.07	228. 13.	
7	1503-081457 (ДОП67)	КРУ К-104 ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИС РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1600А, ВЕС 0.588 Т ШТ	2.000	1418.60	2837.						1.18
8	1503-081475 (ДОП67)	КРУ К-104 ШКАФ С ШИННЫМИ АППАРА-ТАМИ, ВЕС 0.515 Т ШТ	8.000	1261.60	10093.						4.12
9	1503-081469 (ДОП67)	КРУ К-104 ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРАС.Н., ВЕС 0.546 Т ШТ	2.000	1356.40	2713.						1.09
10	8-88-3	ШКАФ ШИННОГО ВВОДА,ШИННАЯ ПЕРЕМЫ-ЧКА,ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ,ШКАФ РЕЛЕЙНЫЙОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ ШТ	22.000	9.95		219.	122.	31. 10.	9.00 0.59	198. 13.	
11	1503-08274	ШКАФ ШИННОГО ВВОДА К БЛИЖНЕМУ	1.600	120.00	192.						0.17

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РЯДУ, ВЕС 0.107 Т	П.М.									
12	1503-08276	П.М.ШКАФ ШИННОГО ВВОДА К ДВЛЬНЕМУ РЯДУ	75	1.600	0.08	0.						
13	1503-08280	ПЕРЕМЫЧКА НА ТОК 2000А, ВЕС 0.064 Т	П.М.	3.200	100.00	320.						0.20
14	1503-09140	ШКАФ ДУГОЧУЛОВИТЕЛЯ, ВЕС 0.073 Т	П.М.	2.400	60.00	144.						0.18
15	1503-081609	ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ, ВЕС 0.048 Т	ШТ	8.000	135.00	1080.						0.38
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			127382.	1649.	1090.	380.	-	1931.	43.25
			РУБ.					-	144.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			127382.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	.50%		637.						
	ИТОГО:		РУБ.			128019.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	15.30Р.		662.						
	ИТОГО:		РУБ.			128681.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		1544.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	.70%		892.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			131117.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				1649.	1090.	380.	-	1931.	
			РУБ.					-	144.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%			948.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	87.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	171.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			131117.	2597.	1261.	380.	-	2018.	
			РУБ.					-	144.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			208.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			131117.	2805.	1261.	380.	-	-	
			РУБ.						144.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2018.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	1405.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			133922.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Ксаф...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Ш...../ИГНАТЬЕВА /

407-3-646.94 ал.6

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к рабочему проекту 3РУ10-9х30-ЖБ-62-2-КК-П

Ресурсы		Кол-во
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.-ч	3731/3387
Заработная плата	руб.	2665
Строительные машины	руб.	1010
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.-ч	277/258
Заработная плата	руб.	237
Строительные машины	руб.	4
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.-ч	2567/2458
Заработная плата	руб.	1767
Строительные машины	руб.	545
Всего:		
Затраты труда	чел.-ч	6575/6103
Заработная плата	руб.	4669
Строительные машины	руб.	1559

Примечание: в числителе указаны трудоемкость нормативная; в знаменателе - построечная.

Начальник ОКП-1 Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева