ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-I2.88

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

часть 3 (стр. 245-358)

23537/11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (административно-бытовая часть)

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI7÷АР34, КМ39÷КМ60

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I08,80 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I3,26 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	9,60 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. один условный ремонт	I208,9 руб.
2. I м2 общей площади здания	93,04 руб.
3. I м3 объема здания	29,03 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслужив.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих чел.-ч, не занятых обслужив.машин, обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		Раздел I. Фундаменты на естественном основании									
		Земляные работы									
I.	ЕI-I6I0 ЭСН-84 т.29-4	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером с перемещением до I0 м	I000м3	0,I2	2I.00 / -	2I.00 / 6,53	3	-	3 / I	- / 9,40	- / I
2.	ЕI-I600 ЭСН-84 т.23-4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000м3	0,I2	I60.00 / 9,6I	I50.39 / 53,50	I9	I	I8 / 6	I9.50 / 77,04	2 / 9
3.	С3II-3	Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,4 т/м3	т	I69,40	0.43 / -	0.43 / 0,09	73	-	73 / I5	- / 0,I3	- / 22
4.	ЕI-I603 ЭСН-84 т.25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	0,I2	II.50 / I,30	I0.06 / 3,I2	I	-	I / -	2.63 / 4,49	- / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	EI-I586 ЭСН-84 т.22-8	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	I,03	I29,00 5,02	I23,7I 47,I0	I33	5	I28 49	I0,20 67,82	II 70
6.	C3II-3	Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,8 т/м3	т	I86I,00	0,43 -	0,43 0,09	800	-	800 I67	- 0,I3	- 242
7.	EI-I604 ЭСН-84 т.29-4	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2 группы	I000м3	I,03	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	I5	2	I3 4	3,23 5,49	3 6
8.	EI-I544 ЭСН-84 т.II-8	Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,60	99,00 3,92	95,08 36,30	59	2	57 22	7,95 52,27	5 3I
9.	EI-960 ЭСН-84 т.80-2	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	I00м3	I,8I	74,50 74,50	- -	I35	I35	- -	I54,00 -	279 -
I0.	EI-I6II ЭСН-84 т.29-5	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 кВт/I30 л.с./ с перемещением до I0 м грун 2 группы	I000м3	0,78	26,00 -	26,00 8,06	20	-	20 6	- II,6I	- 9
II.	EI-I6I8 ЭСН-84 т.29-I2 К=4	Добавлять на последующие 40 м	I000м3	0,78	84,00 -	84,00 26,I2	65	-	65 20	- 39,6I	- 29
I2.	EI-I637 ЭСН-84 т.3I-5 т.4 п.3,48 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 кВт (I30 л.с.) с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы ранее разрыхленный									
I3.	EI-I648 ЭСН-84 т.3I-I6 К=9	Добавлять на последующие 45 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке НОМ I637	I000м3	0,52	6I,47 -	6I,47 I9,08	32	-	32 I0	- 27,48	
I4.	EI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка грунта I группы вручную	I00 м3	I,8I	46,00 46,00	- -	83	83	- -	99,30 -	I80 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	ЕI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка грунта 2 группы под полы	I00 м3	0,76	46.00 46,00	- -	35	35	- -	99.30 -	75 -
I6.	ЕI-II84 ЭСН-84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками I грунты I,2 групп	I00 м3	7,78	9.69 6,20	3.49 2,29	75	48	27 I8	II.20 3,30	87 26
I7.	ЕI-II86 ЭСН-84 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта	I00 м3	7,78	9.90 0,56	8.34 I,20	77	4	65 9	I.27 I,73	I0 I3
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				I632	3I5	I309 329		652 476
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I632	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23.
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	48	-		-
		Плановые накопления	руб.				I53	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II5I
		Сметная заработная плата	руб.				-	692	-		-
		Итого по разделу I	руб.				2053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II5I
		Сметная заработная плата	руб.				-	692	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 2. Фундаменты									
I8.	Е6-I М0 ЭСН-84 т.I-I	Подготовка из бетона кл.В 3,5	м3	I,36	27,40 0,70	0,28 0,08	37	I	- -	I,37 0,I0	2 -
I9.	Е8-I0 М0 ЭСН-84 т.3-I	Песчаная подготовка из песка средней крупности	м3	9,80	I0,70 0,40	0,32 0,I0	I05	4	3 I	0,80 0,I3	8 I
20.	Е6-20 М0 ЭСН-84 т.I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона кл.В I5 бетонных 3I,7+(27,4-25,8)xI,02	м3	32,22	33,33 I,55	0,76 0,23	I074	50	24 7	2,86 0,30	92 I0
2I.	Е6-83 М0 ЭСН-84 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
22.	Е6-7 М0 ЭСН-84 т.I-7	Устройство монолитного ж.б.фундамента стаканного типа из бетона кл.В I5	м3	5,54	35,00 2,2I	I,I2 0,34	I94	I2	6 2	4,I0 0,44	23 2
23.	СI24-I	Арматура класса AI	т	0,002	270,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
24.	СI24-2	Арматура класса A2	т	0,03	278,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
25.	СI24-3	Арматура класса A3	т	0,07	270,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
26.	Е6-6 М0 ЭСН-84 т.I-6	Устройство монолитного ж.б.фундамента стаканного типа из бетона кл.В I5	м3	3,65	37,20 2,79	I,29 0,39	I36	I0	4 I	5,I7 0,50	
27.	СI24-I	Арматура класса AI	т	0,004	270,00 -	- -	I	-	- -	- -	
28.	СI24-2	Арматура класса A2	т	0,0I	278,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	CI24-3	Арматура класса А3	т	0,04	270.00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
30.	Б6-20 МО ЭСН-84 т.I-20	Устройство монолитных вставок в ленточных фундаментах из бетона кл.В 7,5	м3	I7,40	3I.70 I,55	0.76 0,23	552	27	I3 4	2.86 0,30	50 5
3I.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт.	3,00	8.06 0,97	I.33 0,47	24	3	4 I	I.63 0,6I	5 2
32.	СДМ МО том 2 п.I2-36	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛ I2-24-2, вес I,63 т	м3	I,95	47.60 -	- -	93	-	- -	- -	- -
33.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Установка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт.	2,00	8.06 0,97	I.33 0,47	I6	2	3 I	I.63 0,6I	3 I
34.	СДМ МО п.9-97	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛ. I2-30-2, вес 2,05 т, бетон кл.8I0 52,4-0,82	м3	2,46	5I.58 -	- -	I27	-	- -	- -	- -
35.	СДМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,003	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
36.	СДМ МО т.3-I	То же, класса А3	т	0,02	250.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
37.	СДМ МО т.3-I	То же, класса ВР-I	т	0,003	32I.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
38.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка плит ленточных фундаментов	шт.	4,00	8.06 0,97	I.33 0,47	32	4	5 2	I.63 0,6I	7 2
39.	СДМ МО п.9-97	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛ I2,I2-2, бетон 52,4-0,82	м3	I,24	5I.58 -	- -	64	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,003	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
4I.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса A3	т	0,02	250.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
42.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса BP-I	т	0,003	32I.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
43.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт.	5,00	8.06 0,97	I.33 0,47	40	5	6 2	I.63 0,6I	8 3
44.	СЦМ МО к.I2-37	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФИ I2,8-2, бетон кл.BI0	м3	I,00	48.20 -	- -	48	-	- -	- -	- -
45.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,002	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
46.	СЦМ т.3-I	То же, класса A3	т	0,02	250.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
47.	СЦМ т.3-I	То же, класса BP-I	т	0,002	32I.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
48.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт.	I3,00	8.06 0,97	I.33 0,47	I05	I3	I7 6	I.63 0,6I	2I 8
49.	СЦМ МО к.9-98	То же, ФИ I6,3-2 46,7-0,82	м3	I4,I7	45.88 -	- -	650	-	- -	- -	- -
50.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,02	229.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,32	250.00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
52.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса ВР-I	т	0,02	32I.00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
53.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт.	I,00	8.06 0,97	I.33 0,47	8	I	I -	I.63 0,6I	2 I
54.	СЦМ МО п.9.I00	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛ 24.30-2, бетон класса ВI2,5 47-0,82	м3	2,39	46.I8 -	- -	II0	-	- -	- -	- -
55.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,0I	229.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
56.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса А3	т	0,04	250.00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
57.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса ВР-I	т	0,004	32I.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
58.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт.	I7,00	8.06 0,97	I.33 0,47	I37	I6	23 8	I.63 0,6I	28 I0
59.	СЦМ МО п.9-97	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛ I6,24-2 из бетона класса В I2,5 52,4-0,82	м3	I4,62	5I.58 -	- -	754	-	- -	- -	- -
60.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,03	229.00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
6I.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса А3	т	0,34	250.00 -	- -	85	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры, класса ВР-I	т	0,02	32I.00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
63.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт.	7,00	8,06 0,97	I,33 0,47	56	7	9 3	I,63 0,6I	II 4
64.	СЦМ МО п.9-97	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛ.I6,I2-2 из бетона класса ВI2,5 52,4-0,82	м3	2,87	5I,58 -	- -	I48	-	- -	- -	- -
65.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
66.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса А3	т	0,07	250,00 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
67.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса ВРI	т	0,004	32I,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
68.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт.	I5,00	8,06 0,97	I,33 0,47	I2I	I5	20 7	I,63 0,6I	24 9
69.	СЦМ МО п.9-97	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛ I6,8-2 из бетона класса ВI2,5 52,4-0,82	м3	3,90	5I,58 -	- -	20I	-	- -	- -	- -
70.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7I.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса А3	т	0,I0	250,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
72.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса ВРI	т	0,0I	32I,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
73.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт.	I,00	8,06 0,97	I,33 0,47	8	I	I -	I,63 0,6I	2 I
74.	СЦМ МО п.9-97	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛ 24,I2-2 из бетона класса BI2,5 52,4-0,82	м3	0,9I	5I,58 -	- -	47	-	- -	- -	- -
75.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,002	229,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
76.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса A3	т	0,02	250,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
77.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса BPI	т	0,002	32I,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
78.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка ж.б. плит ленточных фундаментов	шт.	2,00	8,06 0,97	I,33 0,47	I6	2	3 I	I,63 0,6I	3 I
79.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,003	229,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
80.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса A3	т	0,02	250,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
8I.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса BPI	т	0,002	32I,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
82.	СЦМ МО п.9-97	Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛ 24,8-2 из бетона класса BI2,5 52,4-0,82	м3	I,I6	5I,58 -	- -	60	-	- -	- -	- -
83.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	35,00	2,96 0,47	I,63 0,60	I04	I6	57 2I	0,82 0,77	29 27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84.	СЦМ МО том 2 п.I2-6	Стоимость блоков стен подвалов ФБС I2,5,6-т бетона класса В7,5	м3	II,59	42,50 -	- -	493	-	- -	- -	- -
85.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	4I,00	2,96 0,47	I,63 0,60	I2I	I9	67 25	0,82 0,77	34 32
86.	СЦМ МО	Стоимость блоков стен подвалов ФБС 9,5,6-т	м3	8,28	44,20 -	- -	366	-	- -	- -	- -
87.	Е7-402 ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	38,00	2,96 0,47	I,63 0,60	II2	I8	62 23	0,82 0,77	5I 29
88.	СЦМ МО п.I2-2	Стоимость блоков стен подвалов ФБС 24,4,6-т	м3	20,63	40,90 -	- -	844	-	- -	- -	- -
89.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	27,00	2,96 0,47	I,63 0,60	80	I3	44 I6	0,82 0,77	22 2I
90.	СЦМ МО п.I2-5	Стоимость блоков стен подвалов ФБС I2,4,6-т	м3	7,43	44,20 -	- -	328	-	- -	- -	- -
9I.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	30,00	2,96 0,47	I,63 0,60	89	I4	49 I8	0,82 0,77	25 23
92.	СЦМ МО п.I2-I2	Стоимость блоков стен подвалов ФБС 9,4,6-т	м3	6,I5	44,20 -	- -	272	-	- -	- -	- -
93.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	2,00	2,96 0,47	I,63 0,60	6	I	3 I	0,82 0,77	2 2
94.	СЦМ МО п.I2-I4	Стоимость блоков стен подвалов ФБС 9,6,6-т из бетона класса В7,5	м3	0,59	44,20 -	- -	26	-	- -	- -	- -
95.	Е7-403 МО ЭСН-84 т.36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт.	80,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	300	49	I62 59	I,04 0,95	83 76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
96.	СЦМ МО том 2 п.I2-3	Стоимость блоков стен подвалов ФБС 24,5,6-т из бетона класса В7,5	м3	55,I2	40,90 -	- -	2254	-	- -	- -	- -
97.	Е7-403 МО ЭСН-84 т.36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт.	4,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	I5	2	8 3	I,04 0,95	4 4
98.	СЦМ МО п.I2-4	Стоимость блоков стен подвалов ФБС 24,6,6 - т	м3	3,30	40,90 -	- -	I35	-	- -	- -	- -
99.	Е7-I27 МО ЭСН-84 т.9-I-I,8	Установка ж.б. перемычек	шт.	I0,00	I,55 0,46	I,04 0,38	I6	5	II 4	0,8I 0,49	8 5
I00.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость перемычек ЗПБ16-37, бетон класса В15	м3	0,48	64,40 -	- -	3I	-	- -	- -	- -
I0I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,04	250,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I02.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса ВРI	т	0,003	32I,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I03.	Е7-I27 МО ЭСН-84 т.9-I-I,8	Установка ж.б. перемычек	шт.	7,00	I,55 0,46	I,04 0,38	II	3	8 3	0,8I 0,49	6 3
I04.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость перемычек ЗПБ16-3-7, бетон класса Б15	м3	0,29	64,40 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
I05.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,02	250,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I06.	Е7-I27 МО ЭСН-84 т.9-I-I,8	Установка ж.б. перемычек	шт.	20,00	I,55 0,46	I,04 0,38	3I	9	2I 8	0,8I 0,49	I6 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07.	СПМ М0 п.9-92	Стоимость перемычек марок 3ПБI8-37, 3ПБI6-37, 3ПБI3-37, бетон класса BI5	м3	0,68	64.40 -	- -	44	-	- -	- -	- -
I08.	СПМ М0 т.3-I	Стоимость арматуры класса A3	т	0,03	250.00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I09.	СПМ М0 т.3-I	То же, класса BPI	т	0,003	32I.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
II0.	E9-47 ЭСН-84 т.7-2	Установка перемычек из двутавра 20БI, длина I,3 м	т	0,09	46.80 I9,00	I7.60 5,43	4	2	I -	30.I0 7,00	3 I
III.	CI2I-2I0I	Стоимость перемычек	т	0,09	3II.00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
II2.	E6-83 М0 ЭСН-84 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,08	44I.00 I24,00	I.40 0,42	35	I0	- -	2I0.00 0,54	I7 -
II3.	EI5-6I3 М0 ЭСН-84 т.I64-7	Окраска металлических изделий за 2 раза		0,09	43.50 2I,40	0.03 -	4	2	- -	38.80 -	3 -
II4.	E6-I89 М0 ЭСН-84 т.I8-I	Устройство монолитных приямков из бетона класса BI5	м3	3,33	39.00 3,I2	I.27 0,38	I30	I0	4 I	5.72 0,49	I9 2
II5.	E8-27 М0 ЭСН-84 т.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза	I00м2	2,I6	90.00 I9,50	I.50 0,45	I94	42	3 I	33.60 0,58	73 I
II6.	EII-55 М0 ЭСН-84 т.8-I	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора состава I,2 толщиной 20 мм	I00м2	0,66	70.00 9,88	0.95 0,28	46	7	- -	I8.80 0,36	I2 -
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб. руб.				II445	396	642 229		697 298

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				II4I3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I69
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	334	-		-
		Плановые накопления	руб.				I060	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I4353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II60
		Сметная заработная плата	руб.				-	957	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				32	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				I4389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II64
		Сметная заработная плата	руб.				-	959	-		-
		Раздел 3. Фундаменты под оборудование									
II7.	Б6-30 МО ЭСН-84 т.3-I	Устройство монолитных фундаментов из бетона класса В15 35,7+(27,4-25,8)хI,02	м3	I,44	37,33 2,34	I,20 0,36	54	3	- I	4,35 0,46	6 I
II8.	Б6-83 МО ЭСН-84 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,002	44I,00 I24,00	I,40 0,42	-	-	- -	2I0,00 0,54	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				54	3	2 I		6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				54	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				68	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.				-	6	-		-
	Итого	по разделу 3	руб.				68	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб.				-	6	-		-
	Итого	прямые затреты по подземной части	руб. руб.				I3I3I	7I4	I953 559		I355 775
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I3099	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2I57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I93
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	384	-		-
		Плановые накопления	руб.				I2I8	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I6474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		23I9
		Сметная заработная плата	руб.				-	I655	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				32	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
		Итого по подземной части	руб.			I65I0	-	-	-	-	-
		Норматив, условно-чистая продукция	руб.				-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	2323	-
		Сметная заработная плата	руб.				-	I657	-	-	-
		Б. Надземная часть									
		Раздел 4. Панели наружных стен									
II9.	Е7-566 МО доп.вып.I ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 в каркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	I9,00	8,95 3,49	4,33 I,56	I70	66	83 30	5,74 2,0I	I09 38
I20.	СПМ МО п.8-35I примеч.п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей ПС30,33,3,5,-П, весом 3,25 т из легкого бетона класса В5 I7,9+0,26х4	м2	I88,I0	I8,94 -	- -	3563	-	- -	- -	- -
I2I.	Е7-569 МО доп.вып.I ЭСН-84 т.43-I0-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	9,00	I3,58 4,92	6,30 2,24	I22	44	57 20	7,96 2,89	72 26
I22.	СПМ МО п.8-35I прим.п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей ПС33,33,3-П, весом 3,4I т, из бетона класса В5 I7,9+0,26х4	м2	98,I0	I8,94 -	- -	I858	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I23.	Е7-566 М0 доп.I ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	8,95 3,49	4,33 I,56	27	I0	I3 5	5,74 2,0I	I7 6
I24.	СЦМ М0 п.8-33I прим.2Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей ШС29, 33,3,5-П, весом 3,I4 т из бетона класса В5 I7,3+0,26х4	м2	28,7I	I8,34 -	- -	527	-	- -	- -	- -
I25.	Е7-563 М0 ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	4,00	6,56 2,62	2,84 I,03	26	I0	II 4	4,30 I,33	I7 5
I26.	СЦМ М0 п.8-35I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей ШС33,I6,3,5-П, весом I,68 т, из бетона класса В5 I7,9+0,26х4	м2	2I,I2	I8,94 -	- -	400	-	- -	- -	- -
I27.	Е7-563 М0 ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	6,56 2,62	2,84 I,03	20	8	8 3	4,30 I,33	I3 4
I28.	СЦМ М0 п.8-33I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей 2ПС17,33,3,5-П, массой до 5 т, из бетона класса В5 I7,5+0,26х4	м2	I6,83	I8,34 -	- -	309	-	- -	- -	- -
I29.	Е7-563 М0 ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	6,56 2,62	2,84 I,03	20	8	8 3	4,30 I,33	I3 4
I30.	СЦМ М0 п.8-33I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей 2ПС15,33,3,5-П массой до 5 т из бетона класса В5 I7,3+0,26х4	м2	I4,85	I8,34 -	- -	272	-	- -	- -	- -
I3I.	Е7-569 М0 ЭСН-84 т.43-I0-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	6,00	I3,58 4,92	6,30 2,24	8I	30	37 I3	7,96 2,89	48 I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I32.	СПМ М0 п.8-35I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей с оконными проемами 2ПС033,33,5-П-I весом 2,27 т из бетона класса В5 I7,9+0,26х4	м2	65,40	I8.94 -	- -	I239	-	- -	- -	- -
I33.	Е7-566 М0 ЭСН-84 т.43-9-I-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	8.95 3,49	4.33 I,56	I8	7	9 3	5.74 2,0I	II 4
I34.	СПМ М0 п.8-33I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б. наружных стеновых панелей с оконными проемами 3ПС029,33,3,5-П-2, массой до 5 т, из бетона класса В5 I7,3+0,26х4	м2	I9,I4	I8.34 -	- -	35I	-	- -	- -	- -
I35.	Е7-566 М0 ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	32,00	8.95 3,49	4.33 I,56	286	II2	I39 50	5.74 2,0I	I84 64
I36.	СПМ М0 п.8-35I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей с оконными проемами 4ПС030,33,3,5-П-I, весом 2,II т из бетона класса В5 I7,9+0,26х4	м2	3I6,80	I8.94 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
I37.	Е7-566 М0 ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	8.95 3,49	4.33 I,56	27	I0	I3 5	5.74 2,0I	I7 6
I38.	СПМ М0 п.8-35I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных лестничных стеновых панелей ПСЛ30,33,3,5-П-2, массой до 5 т, из бетона класса В5 I7,9+0,26х4	м2	29,70	I8.94 -	- -	563	-	- -	- -	- -
I39.	Е7-566 М0 ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	8.95 3,49	4.33 I,56	I8	7	9 3	5.74 2,0I	II 4
I40.	СПМ М0 п.8-33I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей с оконными проемами 4ПС029,33,3,5-П-I из бетона класса В5 I7,3+0,26х4	м2	I9,I4	I8.34 -	- -	35I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	8,95 3,49	4,33 I,56	9	3	5 2	5,74 2,0I	6 2
I42.	СПМ МО п.8-35I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей с дверными проемами ПСД30,33,3,5 из бетона класса В5 I7,9+0,26х4	м2	9,90	I8,94 -	- -	I88	-	- -	- -	- -
I43.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	8,95 3,49	4,33 I,56	I8	7	9 3	5,74 2,0I	II 4
I44.	СПМ МО п.8-35I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей с дверными проемами IIСД30,33,3,5-П-2 и 3ПСД30,33,3,5-П-2 из бетона класса В5 I7,9+0,26х4	м2	I9,80	I8,94 -	- -	375	-	- -	- -	- -
I45.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	8,95 3,49	4,33 I,56	9	3	5 2	5,74 2,0I	6 2
I46.	СПМ МО п.8-33I примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.наружных стеновых панелей с дверными проемами 2ПСД29,33,3,5-П-I весом I,06 т из бетона класса В5 I7,3+0,26х4	м2	9,57	I8,34 -	- -	I76	-	- -	- -	- -
I47.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	8,00	6,56 2,62	2,84 I,03	52	2I	22 8	4,30 I,33	34 II
I48.	СПМ МО п.8-347 примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.параметных панелей ПСП60,I0,2,6-П из бетона класса В5 I4,9+0,26	м2	48,00	I5,I6 -	- -	728	-	- -	- -	- -
I49.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	6,56 2,62	2,84 I,03	20	8	8 3	4,30 I,33	I2 4
I50.	СПМ МО п.8-347 примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.парапетных ПСП30,I0,2,6-П из бетона класса В5 I4,9+0,26	м2	9,00	I5,I6 -	- -	I36	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5I.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	5,00	6.56 2,62	2.84 I,03	33	I3	I4 5	4.30 I,33	2I 7
I52.	СЦМ МО п.8-347 примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.параметных панелей IПСП33,I0,2,6-П и 2ПСП33,I0,2,6 из бетона класса В5 I4,9+0,26	м2	I6,50	I5.I6 -	- -	250	-	- -	- -	- -
I53.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	6.56 2,62	2.84 I,03	20	8	8 3	4.30 I,33	I3 4
I54.	СЦМ МО п.8-327 примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.пареметных панелей I ПСП20,I0,2,6-П и ЗПСП29,I0,2,6-П из бетона класса В5 I4,9+0,26	м2	8,70	I4.66 -	- -	I28	-	- -	- -	- -
I55.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	6.56 2,62	2.84 I,03	7	3	3 I	4.30 I,33	4 I
I56.	СЦМ МО п.8-327 примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.парапетных панелей 2ПСПI7,I0,2,6-П из бетона класса В5 I4,4+0,26	м2	I,70	I4.66 -	- -	25	-	- -	- -	- -
I57.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	6.56 2,62	2.84 I,03	7	3	3 I	4.30 I,33	4 I
I58.	СЦМ МО п.8-327 примеч. п.2 Б	Стоимость сборных ж.б.парапетных панелей 2ПСПI5,I0,2,6-П из бетона класса В5 I4,4+0,26	м2	I,50	I4.66 -	- -	22	-	- -	- -	- -
I59.	Б6-I8I МО ЭСН-84 т.I6-9	Устройство монолитного ж.б.участка в наружных стенах из бетона класса ВI5	м3	I,00	44.50 4,94	0.92 0,28	45	5	I -	8.79 0,36	9 -
I60.	СI24-28	Стоимость арматуры диаметром 6А-7	т	0,0I	232.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6I.	CI24-30	Стоимость арматуры диаметром I2А-I	т	0,003	202,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I62.	CI24-39	То же, диаметром I2 мм А-3	т	0,03	234,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I63.	Е6-83 М0 ЗСН-84 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,003	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I	-	- -	2I0,00 0,54	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				I8505	386	465 I67	-	633 2I4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I8505	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		277
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	553	-		-
		Плановые накопления	руб.				I726	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				23280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II24
		Сметная заработная плата	руб.				-	II06	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				23280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II24
		Сметная заработная плата	руб.				-	II06	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 5. Внутренние стеновые панели									
I64.	Е7-575 МО доп.I ЗСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	4.92 I,45	I.3I 0,48	5	I	I -	2.35 0,62	2 I
I65.	СЦМ МО п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВ30,30-Iт ПВ30,30-Iтв толщиной I60 мм из бетона класса ВI2,5, расход арм.АС-203,62 кг/шт.; ВРI-9,32 кг/шт.; изделия закладные - I,2 кг/шт. I0,4+0,22х2	м2	9,00	I0.84 -	- -	98	-	- -	- -	- -
I66.	Е7-575 МО доп.I ЗСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	4.92 I,45	I.3I 0,48	I5	4	3 I	2.35 0,62	7 2
I67.	СЦМ МО п.8-266 примеч.п. 2 А	То же, стоимость, закладные изделия 6,4 кг	м2	27,00	I0.84 -	- -	293	-	- -	- -	- -
I68.	Е7-575 МО доп.I ЗСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	4.92 I,45	I.3I 0,48	5	I	I -	2.35 0,62	2 I
I69.	СЦМ МО п.8-266 примеч. п.2 А	То же, стоимость, закладные изделия 6,9 кг	м2	9,00	I0.84 -	- -	98	-	- -	- -	- -
I70.	Е7-575 МО доп.I ЗСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	4.92 I,45	I.3I 0,48	5	I	I -	2.35 0,62	2 I
I7I.	СЦМ МО п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВ30,30-Iт толщиной I60 мм из бетона класса ВI2,5 I0,4+0,22х2	м2	9,00	I0.84 -	- -	98	-	- -	- -	- -
I72.	Е7-575 МО доп.I ЗСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I2,00	4.92 I,45	I.3I 0,48	59	I7	I6 6	2.35 0,62	28 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I73.	СЦМ МО п.8-256 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВВ29,30-Iт, ПВВ29,30-Iтв, толщиной I60 мм из бетона класса BI2,5 9,97+0,22х2	м2	II4,84	I0,4I -	- -	II95	-	- -	- -	- -
I74.	Е7-575 МО доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	0,23 I,45	I,3I 0,48	I	3	3 I	2,35 0,62	5 I
I75.	СЦМ МО п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВП30,30,I3-Iт толщиной I60 мм из бетона класса BI2,5 I0,4+0,22х2	м2	I8,00	I0,84 -	- -	I95	-	- -	- -	- -
I76.	Е7-575 МО доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	8,00	4,92 I,45	I,3I 0,48	39	I2	II 4	2,35 0,62	I9 5
I77.	СЦМ МО п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВП30,30,I0-Iт толщиной I60 мм из бетона класса BI2,5 I0,4+0,22х2	м2	72,00	I0,84 -	- -	780	-	- -	- -	- -
I78.	Е7-575 МО доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	4,92 I,45	I,3I 0,48	I0	3	3 I	2,35 0,62	5 I
I79.	СЦМ МО п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость панелей ПВП30,30,I0-Iт, ПВП30,30,I0-Iт-4 I0,4+0,22х2	м2	I8,00	I0,84 -	- -	I95	-	- -	- -	- -
I80.	Е7-575 МО доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	4,00	4,92 I,45	I,3I 0,48	20	6	5 2	2,35 0,62	9 2
I8I.	СЦМ МО п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость панелей, ПВП30,30,I0-Iт, 2,3,5	м2	36,00	I0,84 -	- -	390	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I82.	Е7-575 М0 доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	5,00	4,92 I,45	I,3I 0,40	25	7	6 2	2,35 0,62	I2 3
I83.	СЦМ М0 п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВГ30,30,I0-Iт толщиной I60 мм I0,4+0,22х2	м2	45,00	I0,84 -	- -	488	-	- -	- -	- -
I84.	Е7-575 М0 доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I0,00	4,92 I,45	I,3I 0,48	49	I4	I3 5	2,35 0,62	23 6
I85.	СЦМ М0 п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВГ30,30,I3-Iт толщиной I60 мм из бетона класса В12,5 I0,4+0,22х2	м2	90,00	I0,84 -	- -	976	-	- -	- -	- -
I86.	Е7-575 М0 доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м2	шт.	2,00	4,92 I,45	I,3I 0,48	I0	3	3 I	2,35 0,62	5 I
I87.	СЦМ М0 п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВГ30,30,I3-Iт, ПВП30,30,I3-I ТВ-I толщиной I60 мм из бетона класса В12,5 I0,4+0,22х2	м2	I8,00	I0,84 -	- -	I95	-	- -	- -	- -
I88.	Е7-575 М0 доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	4,92 I,45	I,3I 0,48	5	I	I -	2,35 0,62	2 I
I89.	СЦМ М0 п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВГ30,30,I3-Iт	м2	9,00	I0,84 -	- -	98	-	- -	- -	- -
I90.	Е7-575 М0 доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	4,92 I,45	I,3I 0,48	5	I	I -	2,35 0,62	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9I.	СПМ МО п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВГ30,30,I0-Iт толщиной I60 мм из бетона класса BI2,5	м2	9,00	I0,84 -	- -	98	-	- -	- -	- -
I92.	Е7-575 МО доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	4,92 I,45	I,3I 0,48	I0	3	3 I	2,35 9,62	5 I
I93.	СПМ МО п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВР30,30,I0-Iт, ПВР30,30,I0-I Т-2 из бетона класса BI2,5	м2	I8,00	I0,84 -	- -	I95	-	- -	- -	- -
I94.	Е7-575 МО доп.I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	4,92 I,45	I,3I 0,48	I0	3	3 I	2,35 0,62	5 I
I95.	СПМ МО п.8-266 примеч. п.2 А	Стоимость сборных ж.б.панелей ПВГ30,33,I3-Iт 2ПВГ30,33,I3-Iт толщиной I60 мм из бетона класса BI2,5	м2	I9,80	I0,84 -	- -	2I5	-	- -	- -	- -
I96.	Е7-690 МО доп.I ЭСН-84 т.49-6-I,8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	4,00	3,66 I,37	2,07 0,79	I5	5	8 3	2,36 I,02	9 4
I97.	СПМ МО п.II-I23 примеч. I.I7.I	Стоимость несущих вентблоков ВНI5,53, дл.I,5м, высотой 3,3 м, толщиной I60 мм из бетона класса B25 с расх.арм.до I0 кг II,8+0,I2x2	м2	I9,80	I2,04 -	- -	238	-	- -	- -	- -
I98.	Е7-690 МО доп.I ЭСН-84 т.49-6-I,8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	3,66 I,37	2,07 0,79	7	3	5 2	2,36 I,02	5 2
I99.	СПМ МО п.II-I23 примеч. п.I7.I	Стоимость несущих вентблоков ВНI5,33, дл.I,5 м, высотой 3,3 м, толщиной I60 мм, из бетона класса B25 с расх.арм.до I0кг II,8+0,I2x2	м2	9,90	I2,04 -	- -	II9	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
200.	EI3-297 ЗСН-84 т.4I-I	Защита от коррозии цинковым покрытием толщиной I20мкм всех соединительных и закладных изделий	м2	I4,00	3,24 0,90	0,89 0,5I	45	I3	I2 7	I,22 0,66	I7 9
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.				6304	I0I	99 37		I64 50
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6304	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		92
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I86	-		-
		Плановые накопления	руб.				583	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				7924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		306
		Сметная заработная плата	руб.				-	324	-		-
		Итого по разделу 5	руб.				7924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		306
		Сметная заработная плата	руб.				-	324	-		-
		Раздел 6. Лестницы									
		Лестницы Л1, Л2									
20I.	Е7-5I0 М0 ЗСН-84 т.4I-4-I,8	Укладка лестничных маршей массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт.	8,00	6,I8 2,40	3,3I I,24	49	I9	27 I0	4,0I I,60	32 I3
202.	СПМ М0 п.8-499	Стоимость сборных ж.б.лестничного марша ЛМП60,II,I7-5 из бетона класса В25 82-I,63-0,82	м3	8,00	79,55 -	- -	636	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203.	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I6	229.00 -	- -	37	-	- -	- -	- -
204.	СПМ МО т.3-I	То же, класса A3	т	0,53	250.00 -	- -	I33	-	- -	- -	- -
205.	СПМ МО т.3-I	То же, класса BPI	т	0,08	32I.00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
206.	СПМ МО т.3-I	То же, закладные изделия	т	0,07	4I3.00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
207.	Е7-5I0 МО ЭСН-84 т.4I-4-I,8	Укладка лестничных маршей массой более I т в высоте здания до 30 м	шт.	I,00	6.I8 2,40	3.3I I,24	6	2	3 I	4.0I I,60	4 2
208.	СПМ МО п.8-499	Стоимость сборного ж.б.лестничного марша ЛМП60,II,I5-5 из бетона класса B25 82-I,63-0,82	м3	I,00	79.55 -	- -	80	-	- -	- -	- -
209.	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,02	229.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
2I0.	СПМ МО т.3-I	То же, класса A3	т	0,06	250.00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
2II.	СПМ МО т.3-I	То же, класса BPI	т	0,0I	32I.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
2I2.	СПМ МО т.3-I	То же, закладные изделия	т	0,0I	4I3.00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
2I3.	Е7-5I0 МО ЭСН-84 т.4I-4-I,8	Укладка лестничных маршей более I т в высоте здания до 30 м	шт.	I,00	6.I8 -	3.3I -	6	2	3 -	4.0I -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I4.	СНМ МО п.8-499	Стоимость сборного ж.б.лестничного марша ЛМП57,II,I4-5-3 из бетона класса В25 82-I,63-0,82	м3	0,75	79.55 -	- -	60	-	- -	- -	- -
2I5.	СНМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,02	229.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
2I6.	СНМ МО т.3-I	То же, класса A3	т	0,02	250.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
2I7.	СНМ МО т.3-I	То же, класса BPI	т	0,0I	32I.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
2I8.	СНМ МО т.3-I	То же, закладные изделия	т	0,0I	4I3.00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
2I9.	Е7-499 МО ЭСН-84 т.4I-I-I,8	Укладка лестничных площадок массой до I т в высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	2.4I 0,9I	I.26 0,48	5	2	3 I	I.53 0,62	3 I
220.	СНМ МО п.8-500	Стоимость сборной ж.б.лестничной площадки ЛПП I5,I5В из бетона класса В25 73,8-I,63-0,82	м3	0,60	7I.35 -	- -	43	-	- -	- -	- -
22I.	СНМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,003	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
222.	СНМ МО т.3-I	То же, класса A3	т	0,0I	250.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
223.	СНМ МО т.3-I	То же, класса BPI	т	0,0I	32I.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
224.	СНМ МО т.3-I	То же, закладные изделия	т	0,0I	4I3.00 -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
225.	Е7-668 МО ЭСН-84 т.47-II-I-8	Укладка сб.ж.б.накладных проступей	шт.	I90,00	I.40 0,59	0,I3 0,05	266	II2	25 I0	I,0I 0,06	I92 II
226.	СЦМ МО п.II-I73 примеч. п.40	Стоимость сб.ж.б накладных проступей из бетона класса В25, шириной более 45 см I,67+0,I6	м	82,24	I,83 -	- -	I50	-	- -	- -	- -
227.	СЦМ МО п.II-I73	То же, шириной до 45 мм	м	I36,I7	I,67 -	- -	227	-	- -	- -	- -
228.	Е9-47 ЭСН-84 т.7-2	Монтаж лестничных ограждений	т	0,3I	46,80 I9,00	I7,60 5,43	I5	6	6 2	30,I0 7,00	9 2
229.	СI2I-I98I	Стоимость лестничных ограждений ОМI7-I, ОМВI4-I	т	0,3I	327,00 -	- -	I0I	-	- -	- -	- -
230.	Е7-29I ЭСН-84 т.I7-7	Изделия соединительные для крепления лестничных маршей площадок и ограждений	т	0,04	342,00 2I,30	- -	I4	I	- -	34,00 -	I -
23I.	ЕI5-6I4 МО ЭСН-84 т.I64-8	Защита от коррозии закладных и соединительных изделий лакокрасочным покрытием - масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07	60,50 38,40	0,03 -	4	3	- -	68,00 -	5 -
232.	ЕI5-6I4 МО ЭСН-84 т.I64-8	Защита от коррозии лестничных ограждений масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I6	60,50 38,40	0,03 -	9	6	- -	68,00 -	II -
		Лестницы Л1-I, Л1-2									
233.	В5-I МО ЭСН-84 т.I-I	Устройство набетонки под пожарную лестницу из бетона класса В7,5	м3	0,I6	28,40 0,70	0,28 0,08	5	-	- -	I,37 0,I0	- -
234.	Е9-46 ЭСН-84 т.7-I	Монтаж лестниц прямолинейных пожарных с ограждением	т	0,33	58,00 I3,80	32,I0 II,80	I9	5	II 4	22,60 I5,22	7 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
235.	CI2I-I976	Стоимость металлической пожарной лестницы ЛП1, ЛП2	т	0,33	384,00 -	- -	I27	-	- -	- -	- -
236.	Е7-29I ЭСН-84 т.I7-7	Изделия соединительные	т	0,07	342,00 2I,30	- -	24	I	- -	34,00 -	2 -
237.	ЕI5-6I4 М0 ЭСН-84 т.I64-8	Защита от коррозии металлических лестниц ЛП-I, ЛП-2 и соединительных изделий масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,20	60,50 38,40	0,03 -	I2	8	- -	68,00 -	I4 -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				2I37	I67	78 29		284 36
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I875	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		26
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	52	-		-
		Плановые накопления	руб.				I69	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		323
		Сметная заработная плата	руб.				-	23I	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				262	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.				23	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата	руб.				-	2I	-		-
		Итого по разделу 6	руб.				2665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		348
		Сметная заработная плата	руб.				-	252	-		-
		Раздел 9. Плиты перекрытия									
238.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высотой зданий до 30 м	шт.	I2,00	9,83 I,67	I,60 0,55	II8	20	20 7	2,84 0,7I	34 9
239.	СПМ МО п.8-479	Стоимость сборных ж.б. плит ПК30,I5-4,5т толщиной 220 мм из бетона класса BI5	м2	54,00	9,63 -	- -	520	-	- -	- -	- -
240.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	4,00	9,83 I,67	I,60 0,55	39	7	4 2	2,84 0,7I	II 3
24I.	СПМ МО п.8-479	Стоимость сборных ж.б.плит ПК30,I5-6 т толщиной 220 мм из бетона класса BI5	м2	I8,00	9,63 -	- -	I73	-	- -	- -	- -
242.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	49,00	9,83 I,67	I,60 0,55	482	82	78 27	2,84 0,7I	I39 35
243.	СПМ МО п.8-485	Стоимость сборных ж.б. плит ПК60,I5-4,5АТ 5 т толщиной 220 мм из бетона класса BI5	м2	44I,00	9,74 -	- -	4295	-	- -	- -	- -
244.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I4,00	9,83 I,67	I,60 0,55	I38	23	23 8	2,84 0,7I	40 I0
245.	СПМ МО п.8-485	Стоимость сборных ж.б.плит ПК60,I5-4,5 АТ5Т толщиной 220 мм из бетона класса BI5	м2	I26,00	9,74 -	- -	I227	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
246.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I4,00	9,83 I,67	I,60 0,55	I38	23	23 8	2,84 0,7I	40 I0
247.	СЦМ МО п.8-485	Стоимость сборных ж.б.плит ПК60,I5-6 АТ5Т толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	I26,00	9,74 -	- -	I227	-	- -	- -	- -
248.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 I,67	I,60 0,55	I0	2	2 I	2,84 0,7I	3 I
249.	СЦМ МО п.8-485	Стоимость сборных ж.б.плит ПК60,I5-6 АТ5Т толщиной 220 мм из бетона класса В I5	м2	9,00	9,74 -	- -	88	-	- -	- -	- -
250.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 I,67	I,60 0,55	I0	2	2 I	2,84 0,7I	3 I
25I.	СЦМ МО п.8-485	Стоимость сборных ж.б.плит ПК60,I5-6 АТ5Т-I-А толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9,74 -	- -	88	-	- -	- -	- -
252.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	8,00	9,83 I,67	I,60 0,55	79	I3	I2 4	2,84 0,7I	23 6
253.	СЦМ МО п.8-485	Стоимость сборных ж.б.плит ПК60,I5-8 АТ5Т толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	72,00	9,74 -	- -	70I	-	- -	- -	- -
254.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	7,00	9,83 I,67	I,60 0,55	69	I2	II 4	2,84 0,7I	20 5
255.	СЦМ МО п.8-486	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПК60,I5-I2.5 АТ5Т толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	63,00	I0,60 -	- -	660	-	- -	- -	- -
256.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 I,67	I,60 0,55	I0	2	2 I	2,84 0,7I	3 I
257.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит ПР30.I5-6Т-А толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	4,50	9,27 -	- -	42	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
258.	Е7-2I4 М0 ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	9,83 / I,67	I,60 / 0,55	29	5	5 / 2	2,84 / 0,7I	9 / 2
259.	СПМ М0 п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПР30.I5-6Т-3-А толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	I3,50	9,27 / -	- / -	I25	-	- / -	- / -	- / -
260.	Е7-2I4 М0 ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	4,00	9,83 / I,67	I,60 / 0,55	39	7	6 / 2	2,84 / 0,7I	II / 3
26I.	СПМ М0 п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит ПР60.I5-6АТ5Т толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	36,00	9,27 / -	- / -	334	-	- / -	- / -	- / -
262.	Е7-2I4 М0 ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 / I,67	I,60 / 0,55	I0	2	2 / I	2,84 / 0,7I	3 / I
263.	СПМ М0 п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПР60-I5-6АТ5Т-А толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9,27 / -	- / -	83	-	- / -	- / -	- / -
264.	Е7-2I4 М0 ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 / I,67	I,60 / 0,55	I0	2	2 / I	2,84 / 0,7I	3 / I
265.	СПМ М0 п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПР60.I5-6АТ5Т-Б толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9,27 / -	- / -	83	-	- / -	- / -	- / -
266.	Е7-2I4 М0 ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 / I,67	I,60 / 0,55	I0	2	2 / I	2,84 / 0,7I	3 / I
267.	СПМ М0 п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит ПР60.I5-6АТ5Т-8 толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9,27 / -	- / -	83	-	- / -	- / -	- / -
268.	Е7-2I4 М0 ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 / I,67	I,60 / 0,55	I0	2	2 / I	2,84 / 0,7I	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
269.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПР60.I5-6АТ5-Г толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9.27 -	- -	83	-	- -	- -	- -
270.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9.83 I,67	I.60 0,55	I0	2	2 I	2.84 0,7I	3 I
27I.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПР60.I5-6АТ5-Д толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9.27 -	- -	83	-	- -	- -	- -
272.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	7,00	9.83 I,67	I.60 0,55	69	I2	II 4	2.84 0,7I	20 5
273.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПР60.I5-6АТ5Т-3 толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	63,00	9.27 -	- -	584	-	- -	- -	- -
274.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9.83 I,67	I.60 0,55	I0	2	2 I	2.84 0,7I	3 I
275.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПР60.I5-6АТ5Т-3-А толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9.27 -	- -	83	-	- -	- -	- -
276.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9.83 I,67	I.60 0,55	I0	2	2 I	2.84 0,7I	3 I
277.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПР60.I5-6АТ5Т-3-Б толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9.27 -	- -	83	-	- -	- -	- -
278.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9.83 I,67	I.60 0,55	I0	2	2 I	2.84 0,7I	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
279.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПР60.I5-6АТ5Т-В толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9,27 -	- -	83	-	- -	- -	- -
280.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 I,67	I,60 0,55	I0	2	2 I	2,84 0,7I	3 I
28I.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б. плит перекрытий ПР60.I5-6АТ5Т-3-Г толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9,27 -	- -	83	-	- -	- -	- -
282.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 I,67	I,60 0,55	I0	2	2 I	2,84 0,7I	3 I
283.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б. плит ПР60.I5-6АТ5Т-3-Д толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9,27 -	- -	83	-	- -	- -	- -
284.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 I,67	I,60 0,55	I0	2	2 I	2,84 0,7I	3 I
285.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б. плит перекрытий ПР60.I5-6АТ5Т-3-Е толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9,27 -	- -	83	-	- -	- -	- -
286.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 I,67	I,60 0,55	I0	2	2 I	2,84 0,7I	3 I
287.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б. плит перекрытий ПР60.I5-8АТ5-А толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9,27 -	- -	83	-	- -	- -	- -
288.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	9,83 I,67	I,60 0,55	I0	2	2 I	2,84 0,7I	3 I
289.	СЦМ МО п.8-4I6	Стоимость сборных ж.б.плит перекрытий ПР60.I5-8АТ5Т-3-А толщиной 220 мм из бетона класса ВI5	м2	9,00	9,27 -	- -	83	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
290.	Е7-209 ЭСН-84 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий до 25 м	шт.	6,00	2.43 I,0I	I.03 0,38	I5	6	6 2	I.64 0,49	I0 3
29I.	СЦМ МО п.8-236	Стоимость сборных ж.б.стаканов СБ4А-I из бетона класса BI5	м3	0,36	90.20 -	- -	32	-	- -	- -	- -
292.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I	229.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
293.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса BI	т	0,0I	32I.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
294.	СЦМ МО т.3-I	То же, закладные изделия	т	0,04	4I3.00 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
295.	Е7-209 ЭСН-84 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий до 25 м	шт.	I,00	2.43 I,0I	I.03 0,38	2	I	I -	I.64 0,49	2 -
296.	СЦМ МО п.8-237	Стоимость сборных ж.б. стаканов СБ7А-3 из бетона класса BI5	м3	0,I3	75.90 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
297.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,004	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
298.	СЦМ МО т.3-I	То же, класса BI	т	0,003	32I.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
299.	СЦМ МО т.3-I	То же, закладные изделия	т	0,0I	4I3.00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
300.	Е7-209 ЭСН-84 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий до 25 м	шт.	I,00	2.43 I,0I	I.03 0,38	2	I	I -	I.64 0,49	2 -
30I.	СЦМ МО п.8-236	Стоимость сборных ж.б. стаканов СБI0А-I из бетона класса BI5	м3	0,I0	90.20 -	- -	9	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
302.	СНМ М0 т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,005	229,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
303.	СНМ М0 т.3-I	То же, класса BI	т	0,003	32I,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
304.	СНМ М0 т.3-I	То же, закладных изделий	т	0,0I	4I3,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
305.	Е9-47 ЭСН-84 т.7-2	Установка рамок под стаканы (на покрытии)	т	0,I2	46,80 I9,00	I7,60 5,43	6	2	2 I	30,I0 7,00	4 I
306.	СI2I-2076	Стоимость рамок из уголков 80х6	т	0,I2	347,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
307.	ЕI5-6I4 М0 ЭСН-84 т.I64-8	Антикоррозийная защита соединительных закладных элементов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,85	60,50 38,40	0,03 -	5I	33	- -	68,00 -	58 -
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб. руб.				I27I0	279	237 87		47I I08
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I2662	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I86
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	363	-		-
		Плановые накопления	руб.				II8I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I5938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	726	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				48	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				4	-	-		-
		Сметная заработная плата в т.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				56	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Итого по разделу 7	руб.				I5994	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		765
		Сметная заработная плата	руб.				-	730	-		-
		Раздел 8. Монолитные плиты перекрытия									
308.	Е9-47 ЭСН-84 т.72	Установка металлических балок под монолитное перекрытие	т	8,00	46.80 I0,00	I7.60 5,43	374	I52	I40 43	30.I0 7,00	24I 56
309.	CI2I-I905	Стоимость металлических балок I30Ш1 и I205I	т	8,00	245.00 -	- -	I960	-	- -	- -	- -
3I0.	Е6-I82 М0 ЭСН-84 т.I6-I0	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 толщиной I00 мм	м3	I0,50	53.80 5,9I	0.89 0,27	565	62	I0 3	I0.80 0,35	II3 4
3II.	CI24-I2	Арматура класса А3 диам. в мм	т	0,I4	325.00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
3I2.	CI24-43	Стоимость арматуры класса ВI диам.5 мм	т	0,05	392.00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
3I3.	КI5-6I4 М0	Окраска стальных балок перекрытий масляной краской за 2 раза	I00м2	4,00	60.50 38,40	0.03 -	242	I54	- -	68.00 -	272 -
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб. руб.				3206	368	I50 46		626 60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				872	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	26	-		-
		Плановые накопления	руб.				82	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		403
		Сметная заработная плата	руб.				-	245	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				2334	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				20I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	36	-		-
		Плановые накопления	руб.				203	-	-		-
		Всего, металломонтажных работ	руб.				2738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3I6
		Сметная заработная плата	руб.				-	23I	-		-
		Итого по разделу 8	руб.				3836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		7I9
		Сметная заработная плата	руб.				-	476	-		-
		Раздел 9. В х о д и									
3I4.	ЕII-2 МО ЭСН-84 т.I-2	Укрепление грунта щебнем толщиной I00 мм под фундаменты	I00м2	0,06	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	- -	7,I9 0,39	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I5.	Е8-I0 МО ЭСН-84 т.3-I	Устройство песчаной подготовки под фундаментные блоки из песка средней крупности толщиной I00 мм	м3	0,60	I0.70 0,40	0.32 0,I0	6	-	- -	0.80 0,I3	- -
3I6.	Е6-I3 МО ЭСН-84 т.I-I3	Устройство монолитных фундаментов стаканного типа из бетона класса ВI5 34,4+(27,4-25,8)хI,02	м3	2,23	36.03 2,78	0.34 0,I9	80	6	I -	5.07 0,I3	II -
3I7.	Е7-40I МО ЭСН-84 т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т	шт.	8,00	I.95 0,30	I.09 0,40	I6	2	9 3	0.53 0,52	4 4
3I8.	СПМ МО п.I2-6	Стоимость сборных бетонных блоков марки ФБСI2,5.6-Т из бетона класса В7,5	м3	2,65	42.50 -	- -	II3	-	- -	- -	- -
3I9.	Е7-40I МО ЭСН-84 т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т	шт.	2,00	I.95 0,30	I.09 0,40	4	I	2 I	0.53 0,52	I I
320.	СПМ МО п.I2-5	Стоимость сборных бетонных блоков марки ФБСI2,4,6-Т из бетона класса В7,5	м3	0,55	44.20 -	- -	24	-	- -	- -	- -
32I.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	8,00	2.96 0,47	I.63 0,60	24	4	I3 5	0.82 0,77	7 6
322.	СПМ МО п.I2-2	Стоимость сборных бетонных блоков марки ФБС24,4,6-Т из бетона класса В7,5	м3	4,34	40.90 -	- -	I78	-	- -	- -	- -
323.	Е7-400 ЭСН-84 т.36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт.	2,00	I.50 0,22	0.79 0,29	3	-	2 I	0.39 0,37	I I
324.	СПМ МО п.I2-I2	Стоимость сборных бетонных блоков марки ФБС9,4,6-Т из бетона класса В7,5	м3	0,4I	44.20 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
325.	Б6-90 МО ЭСН-84 т.II-I	Устройство монолитных участков из бетона класса В7,5	м3	0,55	32.20 I,55	0.33 0,I0	I8	I	- -	2.8I 0,I3	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
326.	Е7-24I МО ЭСН-84 т.I3-II-I,8	Укладка плит покрытий площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	4.48 I,22	I.26 0,45	4	I	I -	2.08 0,58	2 -
327.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость сборных ж.б.плит покрытия ПК30.I6-6 т толщиной 220 мм из бетона класса BI5	м2	5,40	9.63 -	- -	52	-	- -	- -	- -
328.	Е7-24I МО ЭСН-84 т.I3-II-I,8	Укладка плит покрытий площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	4.48 I,22	I.26 0,45	4	I	I -	2.08 0,58	2 I
329.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость сборных ж.б. плит покрытия ПК30.I5,6 т толщиной 220 мм из бетона класса BI5	м2	4,50	9.63 -	- -	43	-	- -	- -	- -
330.	Е7-24I МО ЭСН-84 т.I3-II-I,8	Укладка плит покрытий площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	4.48 I,22	I.26 0,45	4	I	I -	2.08 0,58	2 I
33I.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость сборных ж.б. плит покрытия ПК24.I8-6 т толщиной 220 мм из бетона класса BI5	м2	4,32	9.63 -	- -	42	-	- -	- -	- -
332.	Е7-24I МО ЭСН-84 т.I3-II-I,8	Укладка плит покрытий площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	4.48 I,22	I.26 0,45	4	I	I -	2.08 0,58	2 I
333.	СЦМ МО п.8-485	Стоимость сборных ж.б. плит покрытия ПК 60.I5-4АТ5Т толщиной 220 мм из бетона класса BI5	м2	9,00	9.74 -	- -	88	-	- -	- -	- -
334.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка плит перекрытий при высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	9.83 I,67	I.60 0,55	29	5	5 2	2.84 0,7I	9 2
335.	СЦМ МО п.8-494	Стоимость сборных ж.б. плит перекрытий ПI0Д-3 толщиной 70 мм из бетона класса BI5	м2	I,I0	I8.40 -	- -	20	-	- -	- -	- -
336.	Е7-445 МО ЭСН-84 т.38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	0.29 0,08	0.I5 0,06	I	-	- -	0.I3 0,08	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
337.	СПМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б. перемычек марки 3ПБI6-37 из бетона класса BI5	м3	0,06	64.40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
338.	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса A3	т	0,0I	250.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
339.	Е7-445 МО ЗСН-84 т.38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт.	2,00	0.29 0,08	0.I5 0,06	I	-	- -	0.I3 0,08	- -
340.	СПМ МО т.9-92	Стоимость сборных ж.б.перемычек марки 5ПБI8-27 из бетона класса BI5	м3	0,20	64.40 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
34I.	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса A3	т	0,004	250.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
342.	СПМ МО т.3-I	То же, класса BPI	т	0,003	32I.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
343.	Е7-445 МО ЗСН-84 т.38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт.	3,00	0.29 0,08	0.I5 0,06	I	-	- -	0.I3 0,08	- -
344.	СПМ МО п.9-93	Стоимость сборных ж.б. перемычек марки 5ПБ34-20 из бетона класса BI5	м3	0,56	65.70 -	- -	37	-	- -	- -	- -
345.	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса A3	т	0,06	250.00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
346.	СПМ МО т.3-I	То же, класса BPI	т	0,0I	32I.00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
347.	Е7-29I ЗСН-84 т.I7-7	Соединительные элементы и закладные детали	т	0,04	342.00 2I,50	- -	I4	I	- -	34.00 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
348.	EI5-6I4 МО ЭСН-84 т.I64-8	Антикоррозийная защита соедин. и закладных деталей масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I	- -	68,00 -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб. руб.				870	25	36 I2		45 I8
		Стоимость общестроительных работ	руб.				870	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I43	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	24	-		-
		Плановые накопления	руб.				76	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		74
		Сметная заработная плата	руб.				-	6I	-		-
		Итого по разделу 9	руб.				I089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		74
		Сметная заработная плата	руб.				-	6I	-		-
		Раздел I0. Металлическая площадка и лестница									
349.	E9-47 ЭСН-84 т.7-2	Монтаж металлической площадки	т	0,I0	46,80 I9,00	I7,60 5,43	5	2	2 I	30,I0 7,00	3 I
350.	CI2I-I979	Стоимость металлической площадки из швеллера, опорной пластины и настила из рефленной стали	т	0,I0	326,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
35I.	E9-46 ЭСН-84 т.7-I	Установка металлической лестницы	т	0,03	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2	-	I -	22,60 I5,22	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
352.	CI2I-I972	Стоимость металлической лестницы из швеллера, опорной пластины со ступенями из рефленной стали	т	0,03	269,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
353.	EI5-6I4 M0 ЭСН-84 т.I64-8	Защита металлических конструкций от коррозии окраской масляной краской за 2 раза	I00м2	0,06	60,50 38,40	0,03 -	4	2	- -	68,00 -	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб. руб.				52	4	3 I		8 I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				48	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				4	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				56	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.				-	3	-		-
		Итого по разделу I0	руб.				6I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб.				-	5	-		-
		Ниже 0.000									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел II. Кирпичная кладка									
354.	E8-36 M0 ЭСН-84 т.5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	5,69	34,30 2,I0	0,8I 0,24	I95	I2	4 I	3,90 0,3I	22 2
355.	E8-36 M0 ЭСН-84 т.5-4	Стены из керамического кирпича под лестничные ступени	м3	3,44	34,30 2,I0	0,8I 0,24	II8	7	3 I	3,90 0,3I	I3 I
356.	E8-45 M0 ЭСН-84 т.5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,6I	472,00 62,00	7,59 2,28	290	38	4 I	II5,00 2,94	7I 2
357.	E8-57 M0 ЭСН-84 т.7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	I,22	I3,I0 I3,I0	- -	I6	I6	- -	2I,00 -	26 -
358.	E8-38 M0 ЭСН-84 т.5-5	Стены каналов из керамического кирпича	м3	I,40	37,90 3,75	0,62 0,I9	53	5	I -	6,86 0,25	I0 -
359.	E6-84 M0 ЭСН-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 в кирпичной кладке	т	0,I3	355,00 38,00	I,30 0,39	46	5	- -	64,00 0,50	8 -
360.	EI3-I2I ЭСН-84 I5-6	Огрунтовка закладных деталей одним слоем грунта ГФ-020	I00м2	0,07	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
36I.	EI3-I53 ЭСН-84 I5-6 К=2	Окраска закладных деталей 2 слоями эмали ПФ-II5	I00м2	0,07	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
		Итого прямые затраты по разделу II	**руб.** руб.				720	83	I2 3		I50 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				720	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				II9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.				66	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I66
		Сметная заработная плата	руб.				-	I08	-		-
		Итого по разделу II	руб.				905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I66
		Сметная заработная плата	руб.				-	I08	-		-
		Раздел I2. Перемычки									
362.	Е7-445 МО ЭСН-84 т.38-I0-I8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт.	5,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	I -
363.	СПМ МО п.9-92	Стоимость перемычек ПБI0-I, бетон класса BI5	м3	0,04	64,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
364.	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	-	229,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
365.	Е7-445 МО ЭСН-84 т.38-I0-I8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	5,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	I -
366.	СПМ МО п.9-92	Стоимость перемычек ПБI3-I из бетона класса BI5	м3	0,05	64,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
367.	СЦМ М0 т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,002	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
368.	Е7-445 М0 ЭСН-84 т.38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт.	2,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	- -
369.	СЦМ М0 п.9-92	Стоимость перемычек ЗПБI8-37 из бетона класса BI5	м3	0,I0	64.40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
370.	СЦМ М0 т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I	229.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
37I.	Е46-28 ЭСН-84 т.II	Устройство металлических перемычек	т	0,0I	I3.50 9,60	3.56 I,07	I	-	- -	I5.70 I,38	- -
372.	CI2I-2I06	Стоимость металлических перемычек из уголка I00xI0	т	0,0I	380.00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб.				22	-	-		2
			руб.						-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				4	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				4	-	-		-
		Итого по разделу I2	руб.				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I3. Прочие работы									
373.	Е6-I89 МО ЭСН-84 т.I8-I	Устройство перекрытий каналов железобетонных из бетона М-200	м3	0,06	39,00 3,I2	I,27 0,38	2	-	- -	5,72 0,49	- -
374.	Е42-46 ЭСН-84 т.8-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до I4 мм	I00т	0,00004	I900,00 I330,00	280,00 84,60	I	-	- -	2060,00 I09,I3	- -
375.	СI24-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,004	338,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
376.	Е7-668 МО ЭСН-84 т.47-II-I,8	Укладка лестничных ступеней	шт.	I5,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	2I	9	2 I	I,0I 0,06	I5 I
377.	СЦМ МО п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней ЛСII-I7	м	I5,75	3,72 -	- -	59	-	- -	- -	- -
378.	Е7-76I доп.вып.2 ЭСН-84 т.65-2	Укладка плит перекрытий каналов площадью до I м2	шт.	8,00	2,30 0,58	I,67 0,62	I8	5	I3 5	0,96 0,80	8 6
379.	СЦМ МО п.8-503	Стоимость сборных ж.б. плит покрытия каналов п3-5 из бетона класса В22,5	м3	0,I6	60,80 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
380.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,0I	250,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
38I.	ЕI2-284 ЭСН-84 т.9-I	Изоляция перегородок и потолка в венткамере жесткими минераловатными плитами	I00м2	0,42	54,70 28,40	4,00 I,20	23	I2	2 I	48,20 I,55	20 I
382.	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие	м3	I,73	43,60 -	- -	75	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
383.	E7-742 доп.вып.I ЭСН-84 т.59-4	Обшивка асбестоцементными плитами теплоизоляции венткамер по деревянному каркасу	I00м2	0,42	I5I,00 40,80	I,80 0,54	63	I7	I -	70,50 0,70	30 -
384.	E8-27 M0 ЭСН-84 т.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен в 2 слоя, битумных перегородок в венткамерах	I00м2	0,42	98,00 I9,50	I,50 0,45	38	8	- -	33,60 0,58	I4 -
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб. руб.				3I2	5I	I8 7		87 8
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				50	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.				29	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				39I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		99
		Сметная заработная плата	руб.				-	68	-		-
		Итого по разделу I3	руб.				39I	-	-		-
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч				-	-	-		99
		Сметная заработная плата	руб.				-	68	-		-
		Раздел I4. Проемы									
		О к н а									
385.	EI0-74 ЭСН-84 т.I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными площадью проемов до 2 м2	м2	0,75	4,47 I,49	0,34 0,I0	3	I	- -	2,56 0,I3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
386.	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марка ОР9-9,ОРI2-7,5А	м2	0,75	22.40 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
387.	CIII-4I6	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами	к-т	I,00	2.92 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб.				23	I	-		2
			руб.						-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.				23	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				4	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу I4	руб.				29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Раздел I5. Двери									
388.	KI0-I05 №0 ЭСН-84 т.20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,05	I.63 0,55	0.35 0,II	3	I	- -	0.9I 0,I4	2 -
389.	KI0-I05 №0 ЭСН-84 т.20-I	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	8,I8	I.63 0,55	0.35 0,II	I3	4	3 I	0.9I 0,I4	7 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
390.	EI0-I07 M0 ЭСН-84 т.20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема до 3 м2	м2	I5,I2	2.I8 0,67	0.I3 0,04	33	I0	2 I	I.I6 0,05	I8 I
39I.	07-27-0I-I 980/56 п.537 К=I,I	Стоимость дверных блоков ДНГ2I-I0	м2	2,05	2.35 -	- -	5	-	- -	- -	- -
392.	07-27-0I-I 980/56 п.530 К=I,I	Стоимость дверных блоков ДНГI9-9	м2	I6,36	2.67 -	- -	44	-	- -	- -	- -
393.	CI22-2I7	Блоки однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-70	м2	6,94	I5.00 -	- -	I04	-	- -	- -	- -
394.	CIII-446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	I,00	6.94 -	- -	7	-	- -	- -	- -
395.	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные	к-т	I5,00	3.II -	- -	47	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб. руб.				256	I5	5 2		27 2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				256	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				42	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.				23	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				32I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.				-	23	-		-
		Итого по разделу I5	руб.				32I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.				-	23	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 16. П о л ы									
396.	ЕП-2 М0 ЭСН-84 т.1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	2,70	43.30 3,57	0.99 0,30	117	10	3 1	7.19 0,39	19 1
397.	ЕП-11 М0 ЭСН-84 т.1-2 СПМ М0 т.1	Устройство подстилающих слоев бетонных классов В25 29,3+(27,2-26,3)х1,02	м3	21,60	30.22 1,62	- -	653	35	- -	2.90 -	63 -
398.	ЕП-55 М0 ЭСН-84 т.8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	1,30	70.00 9,88	0.95 0,28	91	13	1 -	18.80 0,36	24 -
399.	ЕП-67 М0 ЭСН-84 т.11-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100м2	0,77	123.00 20,50	1.74 0,52	95	16	1 -	40.20 0,67	31 1
400.	ЕП-68 М0 ЭСН-84 т.11-2 К=2	Уменьшить на 10 мм	100м2	0,77	31.60 1,18	0.56 0,16	24	1	- -	2.12 0,21	2 -
401.	ЕП-135 М0 ЭСН-84 т.20-5	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических	100м2	0,63	417.00 61,40	4.52 1,36	263	39	3 1	108.00 1,75	68 1
402.	ЕП-207 ЭСН-84 т.28-1	Покрытие из линолеума с теплозвукоизоляционным слоем на мастике	100м2	1,30	453.00 43,60	0.75 0,22	589	57	1 -	75.50 0,28	98 -
		Итого прямые затраты по разделу 16	руб. руб.				1784	169	9 2		301 3
		Стоимость общестроительных работ	руб.				1784	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		27
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	52	-		-
		Плановые накопления	руб.				166	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		33I
		Сметная заработная плата	руб.				-	223	-		-
		Итого по разделу I6	руб.				2244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		33I
		Сметная заработная плата	руб.				-	223	-		-
		Отделочные работы									
		Раздел I7. Наружная отделка									
403.	EI5-2IOM0 ЭСН-84 т.52-3	Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I00м	0,08	34,60 I7,60	I,I0 0,33	3	I	- -	30,00 0,43	3 -
404.	EI5-20M0 ЭСН-84 т.5I-I	Штукатурка кирпичных стен снаружи цементным раствором	I00м2	0,08	85,30 35,60	4,90 2,33	7	3	- -	57,40 3,0I	5 -
405.	EI5-295 ЭСН-84 т.59-2	Отделка поверхности стен из бетонных блоков под окраску	I00м2	0,I2	30,70 I6,50	0,87 0,26	4	2	- -	29,40 0,34	3 -
406.	EI5-20I ЭСН-84 т.5I-I	Штукатурка стен цоколя цементным раствором	I00м2	0,I6	85,30 35,60	4,90 2,33	I4	6	- -	57,40 3,0I	9 -
407.	EI3-I2I ЭСН-84 т.I5-6	Огрунтовка оштукатуренных стен грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,26	7,7I 2,05	0,20 0,06	2	I	- -	3,I0 0,08	I -
408.	EI3-I44 ЭСН-84 т.I7-8 К=2	Нанесение двух слоев эмали ХВ-II3 на оштукатуренные и огрунтованные стены	I00м2	0,26	2I,20 I,62	0,30 0,08	5	-	- -	2,40 0,I0	I -
		Итого прямые затраты по разделу I7	руб. руб.				35	I3	- -		22 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				35	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				5	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				43	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.				-	I3	-		-
		Итого по разделу I7	руб.				43	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.				-	I3	-		-
		Раздел I8. Внутренняя отделка									
409.	RI5-256M0 ЭСН-84 т.55-5-II	Штукатурка плоских откосов цементно-известковым раствором	I00м2	0,09	II0.00 46,40	6.80 4,03	9	4	- -	74.00 5,20	6 -
4I0.	RI5-297M0 ЭСН-84 т.59-4	Отделка потолков из сборных ж.б. плит под окраску	I00м2	2,58	20.70 I8,50	0.I5 0,04	53	48	- -	29.80 0,05	77 -
4II.	RI5-295 ЭСН-84 т.59-2	Отделка поверхностей стен из бетонных блоков под окраску	I00м2	2,30	30.70 I6,50	0.87 0,26	7I	38	2 I	29.40 0,34	68 I
4I2.	RI5-270M0 ЭСН-84 т.55-5-II,I2	Штукатурка кирпичных перегородок	I00м2	I,26	II9.62 55,70	8.00 4,32	I5I	70	I0 5	88.80 5,57	II2 7
4I3.	RI5-86 ЭСН-84 т.I4-I	Облицовка стен глазурованными плитками	I00м2	0,89	450.00 94,70	2.00 0,60	40I	54	2 I	I70.00 0,77	I5I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I4.	EI5-509 ЭСН-84 т.I53-2	Известковая окраска по кирпичу стен	I00м2	0,95	3,I3 2,40	0,05 0,02	3	2	- -	4,60 0,03	4 -
4I5.	EI5-5II ЭСН-84 т.I53-4	Водоэмульсионная окраска по штукатурке стен и перегородок	I00м2	3,64	II,90 7,70	0,03 0,0I	43	28	- -	I3,50 0,0I	49 -
4I6.	EI5-5II ЭСН-84 т.I53-4	Водоэмульсионная окраска по бетону потолков	I00м2	0,09	II,90 7,70	0,03 0,0I	I	I	- -	I3,50 0,0I	I -
4I7.	EI5-502 ЭСН-84 т.I52-2	Клеевая окраска по бетону потолка	I00м2	I,83	I2,90 6,80	0,07 0,02	24	I2	- -	I2,70 0,03	23 -
4I8.	EI5-703 ЭСН-84 т.20I-I-34	Остекление деревянных оконных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,0I	243,00 24,90	2,I0 0,48	2	-	- -	45,70 0,62	- -
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб. руб.				758	287	I4 7		49I 9
		Стоимость общестроительных работ	руб.				758	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.				70	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		5II
		Сметная заработная плата	руб.				-	3I6	-		-
		Итого по разделу I8	руб.				953	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		5II
		Сметная заработная плата	руб.				-	3I6	-		-
		Выше 0,000									
		Раздел I9. Кирпичная кладка									
4I9.	E8-74 МО ЭСН-84 т.9-2	Кладка наружных стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	3,23	42.I0 2,83	0.80 0,24	I36	9	3 I	4.96 0,3I	I6 I
420.	E8-59 МО ЭСН-84 т.7-3	Армирование кладки стен	т	0,08	42I.00 27,80	I.38 0,4I	34	2	- -	54.30 0,53	4 -
42I.	E46-30 ЭСН-84 т.I3-I СПМ МО п.2-I2 п.6-4	Закладка проемов в бетонной наружной стене из облицовочного кирпича	м3	I,6I	63.30 7,0I	0.63 0,I9	I02	II	I -	I2.90 0,25	2I -
422.	E8-36 МО ЭСН-84 т.5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м в лестничной клетке	м3	2,64	34.30 2,I0	0.8I 0,24	9I	6	3 I	3.90 0,3I	I0 I
423.	E8-45 МО ЭСН-84 т.5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	I,I5	472.00 62,00	7.59 2,28	543	7I	9 3	II5.00 2,94	I32 3
424.	E8-4I МО ЭСН-84 т.5-7	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/4 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	I,69	305.00 66,00	4.25 I,28	5I4	III	7 2	I2I.00 I,65	204 3
425.	E46-30 ЭСН-84 т.I3-I СПМ МО п.2.I2 п.6-9	Заделка обыкновенным глиняным кирпичом проемов в бетонных стенах	м3	I,I0	67.40 7,0I	0.63 0,I9	74	8	- -	I2.90 0,25	I4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
426.	E8-72 M0 ЭСН-84 т.9-I	Кладка кирпичных простенков в бетонных панелях из облицованного кирпича	м3	0,80	45,30 3,24	0,87 0,26	36	3	- -	5,65 0,34	5 -
427.	E8-57 M0 ЭСН-84 т.7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	3,53	I3,I0 I3,I0	- -	46	46	- -	2I,00 -	74 -
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб. руб.				I576	267	23 7		480 8
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I576	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				26I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		25
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	46	-		-
		Плановые накопления	руб.				I46	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		5I3
		Сметная заработная плата	руб.				-	320	-		-
		Итого по разделу I9	руб.				I983	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		5I3
		Сметная заработная плата	руб.				-	320	-		-
		Раздел 20. Перемычки									
428.	E7-445 M0 доп.I ЭСН-84 т.38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт.	46,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I3	4	7 3	0,I3 0,08	6 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
429.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б.перемычек 1ПБ10-1 из бетона класса В15	м3	0,18	64.40 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
430.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I	229.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
43I.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б.перемычек 1ПБ13-1 из бетона класса В15	м3	0,02	64.40 -	- -	I	-	- -	- -	- -
432.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,00I	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
433.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б.перемычек 2ПБ16-2 из бетона класса В15	м3	0,I3	64.40 -	- -	8	-	- -	- -	- -
434.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,004	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
435.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б.перемычек 3ПБ16-37 из бетона класса В15	м3	0,08	64.40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
436.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I	229.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
437.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б.перемычек 3ПБ18-37 из бетона класса В15	м3	0,I0	64.40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
438.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I	229.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
439.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б.перемычек 5ПБ18-27 из бетона класса В15	м3	0,20	64.40 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
440.	СЦМ МО	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I	229.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44I.	СЦМ МО п.9-93	Стоимость сборных ж.б. перемычек 5БП34-20 из бетона класса BI5	м3	0,56	65.70 -	- -	37	-	- -	- -	- -
442.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I0	229.00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
443.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б. перемычек IIФI6-5 из бетона класса BI5	м3	0,08	64.40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
444.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,002	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
445.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б. перемычек IIФI7-5 из бетона класса BI5	м3	0,04	64.40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
446.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,00I	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
447.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б. перемычек 2IIФ22-8 из бетона класса BI5	м3	0,07	64.40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
448.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,005	229.00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
449.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость сборных ж.б. перемычек 2IIФ30-8 из бетона класса BI5	м3	0,20	64.40 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
450.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,02	229.00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
45I.	Е46-28 ЭСН-84 т.II	Установка металлической перемычки из двутавра дл.I,8 м	т	0,04	I3.50 9,68	3,56 I,07	I	-	- -	I5,70 I,38	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
452.	CI2I-2I02	Стоимость металлической перемычки из двутавра № 20Б1	т	0,04	282,00 -	- -	II	-	- -	- -	- -
453.	E46-28 ЭСН-84 т.II	Установка металлической фасадной перемычки	т	0,I4	I3,50 9,68	3,56 I,07	2	I	- -	I5,70 I,38	2 -
454.	CI2I-2I06	Стоимость металлической фасадной перемычки из уголка I00х8	т	0,I4	380,00 -	- -	53	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб. руб.				224	5	7 3		9 4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I60	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				II	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I95	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.				-	I0	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				64	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				6	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				76	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу 20	руб.				27I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.				-	II	-		-
		Раздел 2I. П о л ы									
455.	ЕII-57 МО ЭСН-84 т.8-3	Устройство стяжки из легкого бетона класса В5 толщиной 20 мм	I00м2	4,I6	82.60 I4,50	I.I2 0,34	343	60	4 I	29.40 0,44	I22 2
456.	ЕII-50 МО ЭСН-84 т.7-I	Звукоизоляция из вспученного вермикулита	м3	I0,06	I6.I0 I,80	I.08 0,32	I62	I8	II 3	3.58 0,4I	36 4
457.	ЕII-52 МО ЭСН-84 т.7-3	Устройство теплоизоляции из жестких минераловатных матов	I00м2	0,03	I22.00 I4,30	2.30 0,68	4	-	- -	27.I0 0,88	I -
458.	ЕII-55 МО ЭСН-84 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	I,30	70.00 9,88	0.95 0,28	9I	I3	I -	I8.80 0,36	24 -
459.	ЕII-55 МО ЭСН-84 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,03	70.00 9,88	0.95 0,28	2	-	- -	I8.80 0,36	I -
460.	ЕII-56 МО ЭСН-84 т.8-2 К=4 К=4	Добавлять 20 мм стяжки	I00м2	0,03	54.40 0,64	0.92 0,28	2	-	- -	I.36 0,36	- -
46I.	ЕII-55 МО ЭСН-84 т.8-I	Прослойка из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм	I00м2	2,I8	70.00 9,88	0.95 0,28	I53	22	2 I	I8.80 0,36	4I I
462.	ЕII-56 МО ЭСН-84 т.8-2	Исключить из прослойки 5 мм	I00м2	2,I8	I3.60 0,I6	0.23 0,07	30	-	- -	0.34 0,09	I -
463.	ЕII-57 МО ЭСН-84 т.8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	I00м2	0,25	8I.50 I4,50	I.I2 0,34	20	4	- -	29.40 0,44	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
464.	E8-I5 M0 ЭСН-84 т.4-2	Оклеечная битумная гидроизоляция однослойная	I00м2	0,25	I46.00 7,60	2.76 0,83	37	2	- -	I4.00 I,07	4 -
465.	EII-67 M0 ЭСН-84 т.II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2	0,55	I23.00 20,50	I.74 0,52	68	II	I -	40.20 0,67	22 -
466.	EII-68 M0 ЭСН-84 т.II-2 К-2 К-2	Исключить I0 мм покрытия	I00м2	0,55	3I.60 I,I8	0.56 0,I6	I7	I	- -	2.I2 0,2I	I -
467.	EII-I35M0 ЭСН-84 т.20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических	I00м2	I,83	4I7.00 6I,40	4.52 I,36	763	II2	8 2	I08.00 I,75	I98 3
468.	EII-I4CM0 ЭСН-84 т.2I-2	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических	I00м2	0,25	394.00 67,50	6.20 I,86	99	I7	I -	I09.00 2,40	27 I
469.	EII-7I M0 ЭСН-84 т.II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20мм	I00м2	0.35	628.00 99,00	2.32 0,70	220	35	I -	I66.0 0,90	58 -
470.	EII-207 ЭСН-84 т.28-I	Покрытие из линолеума с теплозвукоизоляционным слоем по мастике	I00м2	I,64	453.00 43,60	0.75 0,22	744	72	I -	75.50 0,28	I24 -
47I.	EII-53 ЭСН-84 т.7-4	Покрытие из древесноволокнистых сверхтвердых плит марки Ст-500 по мастике	I00м2	2,5I	85.00 4,09	I.76 0,53	2I4	I0	4 I	8.22 0,68	2I 2
		Итого прямые затраты по разделу 2I	руб. руб.				2875	375	34 8		684 I3
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2875	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	86	-		-
		Плановые накопления	руб.				264	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				36I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		739
		Сметная заработная плата	руб.				-	469	-		-
		Итого по разделу 2I	руб.				36I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		739
		метная заработная плата	руб.				-	469	-		-
		Раздел 22. Кровля									
472	EI2-289 ЭСН-84 т.9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350I на битумной мастике	I00 м2	3,67	49,90 I0,70	I,30 0,39	I83	39	4 I	I8,90 0,50	69 2
473	EI2-287 М0 ЭСН-84 т.9-4	Утепление кровли плитами из ячеистого бетона толщ.I20 мм	м3	44,0I	35,20 I,28	0,56 0,I7	I549	56	24 7	2,54 0,22	II2 I0
474	EI2-299 М0 ЭСН-84 т.I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм по уклону	I00 м2	3,67	5I,60 7,64	0,74 0,22	I89	28	3 I	I4,30 0,28	52 I
475	EI2-300 М0 ЭСН-84 т.I0-2 К=I5 К=I5	Добавить к стяжке I5 мм	I00 м2	3,67	37,95 0,45	0,75 0,30	I39	2	3 I	I,05 0,39	4 I
476	EI2-I30 ЭСН-84 т.2-6	Покрытие кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	3,67	302,00 49,90	I4,20 4,26	II08	I83	52 I6	86,50 5,50	3I7 20
477	EI2-299 М0 ЭСН-84 т.I0-I	Цементная стяжка по парапету	I00 м2	0,20	5I,60 7,64	0,74 0,72	I0	2	- -	I4,30 0,28	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
478	EI2-277 3CH-84 т.8-2	Покрытие парапетов оцинкованной ровельной сталью	I00 м2	0,20	9,43 2,30	0,0I -	2	-	- -	4,I4 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб. руб.				3I80	3I0	86 26		558 34
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3I80	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		49
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	94	-		-
		Плановые накопления	руб.				296	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				400I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		64I
		Сметная заработная плата	руб.				-	430	-		-
		Итого по разделу 22	руб.				400I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		64I
		Сметная заработная плата	руб.				-	430	-		-
		Раздел 23. Перегородки									
479	E7-763 3CH-84 т.6I-I	Монтаж перегородок из экструзионных а/б панелей тол.60 мм	I00 м2	I,04	7I,20 I7,30	I9,I0 5,87	74	I8	20 6	29,80 7,57	3I 8
480	СПМ ч.I стр.I2 п.30	Стоимость а/б перегородок	м2	I04,43	2,I3 -	- -	222	-	- -	- -	- -
48I	E9-47 3CH-84 т.7-2	Монтаж стальных стоек для экструзионных перегородок	т	0,62	46,80 I9,00	I7,60 5,43	29	I2	II 3	30,II 7,00	I9 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
482	CI2I-I783	Стоимость стоек экструзионных перегородок	т	0,62	289,00 -	- -	I79	-	- -	- -	- -
483	EI0-I92 ЭСН-84 т.36-2	Устройство деревянных элементов перегородок	м3	29,30	II8,00 8,70	I,30 0,4I	3457	255	38 I2	I4,80 0,53	434 I6
484	EI2-284 ЭСН-84 т.9-I	Устройство плиты минераловатной для заделки	I00 м2	0,I0		4,00 I,20	5	3	- -	48,20 I,55	5 -
485	CII4-98	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880 76 толщиной 40 мм М-I25	м3	0,4I	20,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
486	CIII-30	Листы а/б толщ. I0 мм	I00 шт	0,39	640,00 -	- -	250	-	- -	- -	- -
487	EI2-284 ЭСН-84 т.9-I	Утепление покрытий плитами минеральными на битумной мастике в венткамере	I00 м2	0,I4	54,70 28,40	4,00 I,20	7	4	- -	48,20 I,55	7 -
488	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие	м3	I,I3	43,60 -	- -	49	-	- -	- -	- -
489	E8-27 МО ЭСН-84 т.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и потолка венткамеры в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,I4	90,00 I9,50	I,50 0,45	I2	3	- -	33,60 0,58	5 -
490	CIII-30	Листы асбестоцементные ВП-П-2,5хI,2-8 стен венткамеры	I00 шт	0,04	640,00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
49I	E6-84 МО ЭСН-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20, венткамер	т	0,I2	355,00 38,00	I,30 0,39	43	5	- -	64,00 0,50	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 23	руб. руб.				436I	300	69 2I		509 28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4I53	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч				-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	I22	-		-
		Плановые накопления	руб.				388	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		576
		Сметная заработная плата	руб.				-	428	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				208	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.				I9	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		24
		Сметная заработная плата	руб.				-	I8	-		-
		Итого по разделу 23	руб.				5469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		600
		Сметная заработная плата	руб.				-	446	-		-
		Проемы									
		Раздел 24. О к н а									
492	Е10-75 ЭСН-84 т.I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и площадью проемов более 2 м2	м2	I46,67	3,25 I,I5	0,27 0,08	477	I69	40 I2	I,93 0,I0	283 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
493	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка 0PI5-9, 0PI8-9	м2	I36,95	23,00 -	- -	3I50	-	- -	- -	- -
494	CIII-4I7	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами одностворных с фрамугой	компл.	84,00	3,57 -	- -	300	-	- -	- -	- -
495	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марка 0P9-9, 0PI2-7, 5А	м2	9,72	22,40 -	- -	2I8	-	- -	- -	- -
496	CIII-4I5	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами одностворных высотой до I,2 м	компл.	I2,00	2,06 -	- -	25	-	- -	- -	- -
497	EI0-28 3CH-84 т.4-I	Установка деревянных импостов в оконных проемах из досок сеч.40хI50	м3	0,90	II0,00 I2,90	I,30 0,39	99	I2	I -	24,00 0,50	22 -
498	E20-4I0 3CH-84 т.7-2	Установка в оконных блоках жалюзийных решеток	I шт	I6,00	I,56 I,07	0,I0 0,03	25	I7	I -	I,7I 0,04	27 I
499	CI2I-I973	Стоимость стальных жалюзийных решеток СТД-30I	т	0,02	464,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
500	EI5-704 3CH-84 т.20I-I-33.34	Остекление деревянных оконных переплетов оконным стеклом 4 мм	I00 м2	I,38	372,00 64,80	2,20 0,62	5I2	89	3 I	II9,00 0,80	I64 I
50I	E7-668 M0 3CH-84 т.47-II-I,8	Установка бетонных подоконных плит	шт	55,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	77	32	7 3	I,0I 0,06	56 3
502	CIM M0 п.9-334	Стоимость бет.подоконных плит ПОГI0,25,45-Т из бетона кл.ВI5	м2	2,00	5,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
503	CIM M0 То же	То же. ПОГI9,25,45-Т-Д	м2	22,33	5,00 -	- -	II2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 24	руб. руб.				50I4	3I9	52 I6		552 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4980	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				82I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		75
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I47	-		-
		Плановые накопления	руб.				463	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				6264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6I9
		Сметная заработная плата	руб.				-	465	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				34	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				3	-	-		-
		Всего, металломонтажных работ	руб.				40	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.				-	I7	-		-
		Итого по разделу 24	руб.				6304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		647
		Сметная заработная плата	руб.				-	482	-		-
		Раздел 25. Двери									
504	EI0-I04 M0 ЭСН-84 т.20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	5,5I	I,63 0,55	0,35 0,II	9	3	2 I	0,9I 0,I4	5 I
505	EI0-I06 M0 ЭСН-84 т.20-2	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	24,7I	I,39 0,5I	0,29 0,09	34	I3	7 2	0,83 0,I2	2I 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
506	EI0-I05 M0 ЭСН-84 т.20-I	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	43,52	I,63 0,55	0,35 0,II	7I	24	I5 5	0,9I 0,I4	40 6
507	EI0-I07 M0 ЭСН-84 т.20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема до 3 м2		68,59	2,I8 0,67	0,I3 0,04	I50	46	9 3	I,I6 0,05	80 3
508	07-27-0I-I 980/49 п.I530 K=I,I	Стоимость дверных блоков ДН2I=I3БI	м2	I5,83	I6,50 -	- -	26I	-	- -	- -	- -
509	07-27-0I-I 980/49 п.I526 K=I,I	Стоимость дверных блоков ДН2I-I0АП	м2	4,04	I5,5I -	- -	63	-	- -	- -	- -
5I0	CI22-3I	Блоки оконные одностворные марка ОС2-I2В, ОСI2-I3, 5В, ОСI8-9I, ОС-2I-9Т, используемых в качестве витража во входных дверях	м2	5,I5	I5,30 -	- -	79	-	- -	- -	- -
5II	CI22-8	Блоки оконные двухстворчатые марка ОС6-I2, используемые в качестве фрамуг во входных дверях	м2	3,93	22,30 -	- -	88	-	- -	- -	- -
5I2	CI22-I	Блоки оконные одностворные марка ОС6-9, используемых в качестве фрамуг во входных дверях	м2	I,46	20,30 -	- -	30	-	- -	- -	- -
5I3	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С	м2	29,I9	I5,00 -	- -	438	-	- -	- -	- -
5I4	CI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С	м2	57,4I	I4,20 -	- -	8I5	-	- -	- -	- -
5I5	CI22-22I	Блоки дверные однопольные с полотнами под остекление марка до 2I-I0С, до 24-I0С	м2	6,03	8,76 -	- -	53	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I6	CI22-220	Блоки дверные однопольные с полотнами под остекление марка до 2I-8С, до 2I-9С	м2	I,59	9,46 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
5I7	CI22-224	Блоки дверные двупольные с полотнами под остекление марка до 2I-I30	м2	I5,83	9,79 -	- -	I55	-	- -	- -	- -
5I8	CIII-446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл.	2,00	6,94 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
5I9	CIII-447	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольных	компл.	6,00	9,36 -	- -	56	-	- -	- -	- -
520	CIII-449	Двери входные в помещение двупольные	компл.	6,00	3,5I -	- -	2I	-	- -	- -	- -
52I	CIII-448	Двери входные в помещение однопольные	компл.	60,00	3,II -	- -	I87	-	- -	- -	- -
522	CIII-433	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами для одностворных переплетов высотой 2,I м	компл.	8,00	I,29 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
523	CIII-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами для двухстворных переплетов высотой до 2,I м	компл.	6,00	2,58 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
524	EI5-708 ЭСН-84 т.20I-2-33	Остекление деревянных оконных переплетов оконным стеклом 4 мм	I00 м2	0,II	373,00 65,50	I,90 0,58	39	7	- -	I22,00 0,75	I3 -
525	EI5-73I ЭСН-84 т.20I-6	Остекление дверных полотен оконным стеклом 4 мм входных в здание	I00 м2	0,20	256,00 47,80	I,40 0,36	5I	9	- -	86,50 0,46	I7 -
526	EI5-73I ЭСН-84 т.20I-6	Остекление дверных полотен оконным стеклом 4 мм внутренних	I00 м2	0,23	256,00 47,80	I,40 0,36	60	II	- -	86,50 0,46	20 -
		Итого прямые затраты по разделу 25	руб. руб.				27I4	II3	33 II		I96 I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				27I4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч				-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	8I	-		-
		Плановые накопления	руб.				252	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				34I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		249
		Сметная заработная плата	руб.				-	205	-		-
		Итого по разделу 25	руб.				34I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		249
		Сметная заработная плата	руб.				-	205	-		-
		Раздел 26. Подвесной потолок									
527	Е9-50 ЭСН-84 т.7-5	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,28	73,00 43,30	I4,30 4,29	20	I2	4 I	69,I0 5,53	I9 2
528	CI2I-I968	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления 5	т	0,28	342,00 -	- -	96	-	- -	- -	- -
529	Е7-645 ЭСН-84 т.60-2 доп.I	Установка гипсокартонных перфорированных плит	I00 м2	I,43	II2,00 22,00	24,20 7,45	I60	3I	35 II	4I,I0 9,6I	39 I4
530	СЦМ М0 п.7-5I	Стоимость гипсокартонных перфорированных плит	м2	I42,60	I,80 -	- -	257	-	- -	- -	- -
53I	Е12-284 ЭСН-84 т.9-I	Утепление покрытий плитами минеральными на битумной мастике	I00 м2	I,43	54,70 28,40	4,00 I,20	78	40	6 2	48,20 I,55	69 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
532	СII4-II6	Стоимость плит минераловатных по полиэтилентерефталатной пленке	м3	5,83	43,60 -	- -	256	-	- -	- -	- -
533	EI3-297 ЭСН-84 т.4I-I	Цинкование стальных элементов каркаса подвесного потолка	м2	I3,05	3,24 0,90	0,89 0,5I	42	I2	I2 7	I,22 0,66	I6 9
		Итого прямые затраты по разделу 26	руб. руб.				909	95	57 2I		I63 27
		Стоимость общестроительных работ	руб.				793	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	24	-		-
		Плановые накопления	руб.				74	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I8I
		Сметная заработная плата	руб.				-	I27	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				II6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	руб.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				I0	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				I36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметная заработная плата	руб.				-	I4	-		-
		Итого по разделу 26	руб.				II33	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		203
		Сметная заработная плата	руб.				-	I4I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Отделочные работы									
		Раздел 27. Наружная отделка									
534	EI5-2I0 M0 ЭСН-84 т.52-3	Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I00 м	0,88	34,60 I7,60	I,I0 0,33	30	I5	I -	30,00 0,43	26 -
535	EI2-277 ЭСН-84 т.8-2	Устройство обрамлений на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	7,78	9,43 2,30	0,0I -	73	I8	- -	4,I4 -	32 -
536	EI5-294 M0 ЭСН-84 т.59-I	Отделка поверхностей стен под окраску	I00 м2	6,32	8,I7 5,30	0,I8 0,05	52	34	I -	9,70 0,06	6I -
537	EI3-I63 ЭСН-84 I8-I6 K=2	Окраска подготовленных бетонных поверхностей эмалями КО за 2 раза	I00 м2	6,32	94,20 I,96	0,32 0,I0	596	I2	2 I	2,90 0,I3	I8 I
		Итого прямые затраты по разделу 27	руб. руб.				75I	79	4 I		I37 I
		Стоимость общестроительных работ	руб.				75I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.				7I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I49
		Сметная заработная плата	руб.				-	I03	-		-
		Итого по разделу 27	руб.				946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I49
		Сметная заработная плата	руб.				-	I03	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 28. Внутренняя отделка									
538	EI5-2I0 МО ЭСН-84 т.52-3	Штукатурка плоских откосов цементно-известковым раствором внутри помещений	I00 м	0,5I	34,60 I7,60	I,I0 0,33	I8	9	- -	30,00 0,43	I5 -
539	EI5-297 МО ЭСН-84 т.59-4	Отделка поверхностей потолков из сборных ж.б.плит под окраску	I00 м2	I9,46	20,70 I8,50	0,I5 0,04	403	360	3 I	29,80 0,05	580 I
540	EI5-294 МО ЭСН-84 т.59-I	Отделка поверхностей стен под окраску из панелей	I00 м2	I7,00	8,I7 5,30	0,I8 0,05	I39	90	3 I	9,70 0,06	I65 I
54I	EI5-273 МО ЭСН-84 т.55-5-II, I2	Штукатурка по кирпичу цементным раствором улучшенная	I00 м2	0,4I	II7,00 55,70	8,00 4,32	48	23	4 2	88,80 5,57	36 2
542	EI5-298 МО ЭСН-84 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке металлических балок	I00 м2	0,0I	386,00 66,00	5,90 I,77	2	-	- -	II5,00 2,28	I -
543	EI5-256 МО ЭСН-84 т.55-5-II	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором кирпичных перегородок	I00 м2	3,60	II0,00 46,40	6,80 4,03	396	I67	25 I5	74,00 5,20	267 I9
544	EI5-86 ЭСН-84 т.I4-I	Облицовка стен глазурованными плитками	I00 м2	3,93	450,00 94,70	2,00 0,60	I770	373	8 2	I70,00 0,77	660 3
545	EI3-I2I ЭСН-84 т.I5-6	Огрунтовка металлических конструкций грунтовкой ГФ-020	I00 м2	0,70	7,7I 2,05	0,20 0,06	5	I	- -	3,I0 0,08	2 -
546	EI3-I53 ЭСН-84 т.I8-6 К=2	Окраска поверхностей эмалями ПФ-II5	I00 м2	0,70	20,60 3,02	0,24 0,08	I4	2	- -	4,60 0,I0	3 -
547	EI5-5II ЭСН-84 т.I53-4	Водоэмульсионная окраска стен и перегородок по штукатурке	I00 м2	I9,55	II,90 7,70	0,03 0,0I	233	I5I	- -	I3,50 0,0I	264 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
548	EI5-5II ЭСН-84 т.I53-4	Водоэмульсионная окраска потолков по бетону	I00 м2	I,95	II,90 7,70	0,03 0,0I	23	I5	- -	I3,50 0,0I	26 -
549	EI5-502 ЭСН-84 т.I52-2	Клеевая побелка потолка по бетону	I00 м2	7,85	I2,90 6,80	0,07 0,02	I0I	53	- -	I2,70 0,03	I00 -
550	EI5-508 ЭСН-84 т.I53-I	Известковая окраска стен	I00 м2	30,62	5,84 4,90	0,05 0,02	I79	I50	2 I	9,70 0,03	297 I
55I	EI5-502 ЭСН-84 т.I52-2	Клеевая побелка улучшенная стен	I00 м2	0,39	I2,90 6,80	0,07 0,02	5	3	- -	I2,70 0,03	5 -
552	EI5-568 ЭСН-84 т.I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00 м2	0,47	76,70 27,80	0,80 0,24	36	I3	- -	49,30 0,3I	23 -
		Итого прямые затраты по разделу 28	руб. руб.				3372	I4I0	45 22		2453 27
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3372	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		52
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I00	-		-
		Плановые накопления	руб.				3I4	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2532
		Сметная заработная плата	руб.				-	I532	-		-
		Итого по разделу 28	руб.				4342	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2532
		Сметная заработная плата	руб.				-	I532	-		-
		Раздел 29. Разные работы									
553	E8-74 M0 ЭСН-84 т.9-2	Кладка несущих столбов входов в здание из облицовочного кирпича	м3	8,54	42.I0 2,83	0.80 0,24	360	24	.7 2	4.96 0,3I	42 3
554	E8-72 M0 ЭСН-84 т.9-I	Кладка парапетов козырьков входов из облицовочного кирпича	м3	I,38	45.30 3,24	0.87 0,26	63	4	I -	5.65 0,34	8 -
555	E9-50 ЭСН-84 т.7-5	Установка металл.каркаса подшивного потолка входов	т	0,05	73.00 43,30	I4.30 4,29	4	2	I -	69.I0 5,53	3 -
556	CI2I-I968	Стоимость металлич.каркаса из угол. 75х50х5	т	0,06	342.00 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
557	EI2-284 ЭСН-84 т.9-I	Утепление покрытий плитами минеральными или на битумной мастике	I00 м2	0,03	54.70 28,40	4.00 I,20	2	I	- -	48.20 I,55	2 -
558	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минералватные на битумном связующем жесткие	м3	0,I3	43.60 -	- -	6	-	- -	- -	- -
559	E7-745 доп.I ЭСН-84 т.60-I	Устройство подшивного потолка	I00 м2	0,06	II2.00 22,00	24.20 7,45	7	I	I -	4I.I0 9,6I	2 I
560	CIII-30	Асбестоцементные листы размером в мм 2500хI200хI0	I00 шт	0,02	640.00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
56I	EI2-289 ЭСН-84 т.9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00 м2	0,I6	49.90 I0,70	I.30 0,39	8	2	- -	I8.90 0,50	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
562	EI2-287 М0 ЭСН-84 т.9-4	Утепление кровли козырьков из ячеистого бетона	м3	I,65	35.20 I,28	0.56 0,I7	58	2	I -	2.54 0,22	4 -
563	EI2-299 М0 ЭСН-84 т.I0-I	Устройство выравнивающих стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	0,25	5I.60 7,64	0.74 0,22	I3	2	- -	I4.30 0,28	4
564	EI2-300 М0 ЭСН-84 т.I0-2 К=I0	Добавлять I0 мм стяжки	I00 м2	0,25	25.30 0,30	0.50 0,20	6	-	- -	0.70 0,26	- -
565	EI2-38 ЭСН-84 т.I-I-I	Устройство кровель рулонных скатных трехслойных на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ-350	I00 м2	0,25	252.00 44,50	II.I0 3,34	63	II	3 I	76.30 4,3I	I9 I
566	EI2-299 М0 ЭСН-84 т.I0-I	Цементная стяжка по парапету козырьков	I00 м2	0,04	5I.60 7,64	0.74 0,22	2	-	- -	I4.30 0,28	I -
567	EI2-280 ЭСН-84 т.8-5	Устройство мелких покрытий	I00 м2	0,05	I92.00 45,80	0.4I 0,I2	I0	2	- -	83.00 0,I5	4 -
568	EI5-20I М0 ЭСН-84 т.5I-I	Оштукатуривание цементным раствором фасадной перемычки и парапета	I00 м2	0,02	85.30 35,60	4.90 2,33	2	I	- -	57.40 3,0I	I -
569	E6-I М0 ЭСН-84 т.I-I СЦМ М0 стр.I2	Устройство ступеней и площадок крылец из бетона кл.BI5 28,4+(28,2-26,3)xI,02	м3	3,07	30.34 0,70	0.28 0,08	93	2	I -	I.73 0,I0	4 -
570	E6-I М0 ЭСН-84 т.I-I то же	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 под площадки крылец из бетона кл.BI0 28,4+(27,2-26,3)xI,02	м3	I,65	29.32 0,70	0.28 0,08	48	I	- -	I.37 0,I0	2 -
57I	KII-2 М0 ЭСН-84 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку и крыльца	I00 м2	0,57	43.30 3,57	0.99 0,30	25	2	- -	7.I9 0,39	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
572	E8-6I M0 ЭСН-84 т.7-5	Установка решеток металлических для вытирания ног	т	0,05	335.00 23,00	6.32 I,90	I7	I	- -	37.40 2,45	2 -
573	E8-72 M0 ЭСН-84 т_9-I	Кладка парапета входа в подвал из кирпича облицовочного	м3	0,42	45.30 3,24	0.87 0,26	I9	I	- -	5.65 0,34	2 -
574	E9-47 ЭСН-84 т.7-2	Установка перил металлических	т	0,08	46.80 I9,00	I7.60 5,43	4	2	I -	30.I0 7,00	8 -
575	CI2I-I98I	Стоимость перил	т	0,08	327.00 -	- -	26	-	- -	- -	- -
576	EI3-II9 ЭСН-84	Огрунтовка поверхностей грунтовкой ФЛ-03К перил и решеток	I00 м2	0,09	I2.00 2,05	0.20 0,06	I	-	- -	3.I0 0,08	- -
377	EI3-I59 ЭСН-84 т.I8-I2	Окраска поверхностей эмалями ХВ-I24 перил и решеток	I00 м2	0,09	I0.80 0,98	0.I7 0,05	I	-	- -	I.45 0,06	- -
378	E27-I69 M0 ЭСН-84 т.42-I	Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси толщ.3 см	I00 м2	0,4I	I56.00 8,23	- -	63	3	- -	I4.40 -	6 -
379	E27-I72 M0 ЭСН-84 т.42-2	Исключить 0,5 см отмостки	I00 м2	0,4I	25.30 I,3I	- -	I0	I	- -	2.52 -	I -
580	EI3-I63 ЭСН-84 I8-I6 К=2	Окраска подшивного потолка и оштукатуренного карниза козырька КО эмалью за 2 раза	I00 м2	0,03	94.20 I,96	0.32 0,I0	3	-	- -	2.90 0,I3	- -
58I	E20-4I0 ЭСН-84 т.7-2	Установка вентиляционных решеток	I шт.	2,00	I.56 I,07	0,I0 0,03	3	2	- -	I.7I 0,04	3 -
582	CI2I-I973	Стоимость стальных жалюзийных решеток СТД-30I	т	0,002	464.00 -	- -	-	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
583	EI0-I92 ЭСН-84 т.36-2	Установка деревянной рамки для жалюзийных решеток из бруса 32х50мм	м3	0,003	II8.00 8,70	I.30 0,4I	-	-	- -	I4.80 0,53	- -
		Итого прямые затраты по разделу 29	руб. руб.				927	65	I6 3		II7 6
		Стоимость общестроительных работ	руб.				873	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I4I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	25	-		-
		Плановые накопления	руб.				83	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I25
		Сметная заработная плата	руб.				-	87	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				54	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				60	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб.				-	6	-		-
		Итого по разделу 29	руб.				II57	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I34
		Сметная заработная плата	руб.				-	93	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб. руб.				73597	5287	I552 539		9I7I 695

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				70425	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				II609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				- -	-	-		1043
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2066	-		-
		Плановые накопления	руб.				6539	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				88573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0498
		Сметная заработная плата	руб.				-	7623	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				3I72	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				27I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	46	-		-
		Плановые накопления	руб.				275	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				3718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		434
		Сметная заработная плата	руб.				-	3I5	-		-
		Итого по надземной части	руб.				92291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0932
		Сметн я заработная плата	руб.				-	7938	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				86728	600I	3505 I098		I0526 I470

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				83524	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				I3766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I236
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2450	-		-
		Плановые накопления	руб.				7757	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I05047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I28I7
		Сметная заработная плата	руб.				-	9278	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				3204	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	46	-		-
		Плановые накопления	руб.				277	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				3754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		438
		Сметная заработная плата	руб.				-	3I7	-		-
		Итого по смете	руб.				I0880I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I3935
		Сметная заработная плата	руб.				-	9595	-		-

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова
Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов
Исходные данные:
Составил: инженер Н.В.Лукина
Проверил: инженер Е.В.Кочемировская
Перфорация:
Подготовил: техник Н.В.Архипова
Проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (административно-бытовая часть)

На вариант - свайное основание

Основание: чертеж № АР17÷АР34, КЖ43÷КЖ48

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I5,34 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I059 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,93 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч, не занятых обслуж.машин	
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить п.п. I-II6									
		Итого прямые затраты исключить	руб.				I3077	7II	I95I		I349
			руб.						558		774
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I3045	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I92
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	382	-		-
		Плановые накопления	руб.				I2I3	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				I6406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		23II
		Сметная заработная плата	руб.				-	I649	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				32	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего стоимость металломонтажных работ	руб.				36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
		Итого исключить	руб.				I6442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		23I5
		Сметная заработная плата	руб.				-	I65I	-		-
		Добавить: раздел 2. Земляные работы									
I.	EI-I6I0 ЭСН-84 т.29-4	Срезка растительного слоя грунта I гр. бульдозером с перемещением до I0 м	I000 м3	0,I2	2I,00 -	2I,00 6,53	2	-	3 I	- 9,40	- I
2.	EI-I600 ЭСН-84 т.23-4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000 м3	0,I2	I60,00 9,6I	I50,39 53,50	I9	I	I7 6	I9,50 77,04	2 3
3.	C3II-3	Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,4 т/м3	т	I63,80	0,43 -	0,43 0,09	70	-	7I I5	- 0,I3	- 2I
4.	EI-I603 ЭСН-84 т.25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	0,I2	II,50 I,30	I0,06 3,I2	I	-	I -	2,63 4,49	- I
5.	EI-I586 ЭСН-84 т.22-8	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	I,0I	I29,00 5,02	I23,7I 47,I0	I30	5	I25 48	I0,20 67,82	I0 68
6.	C3II-3	Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,8 т/м3	т	I8I8,00	0,43 -	0,43 0,09	782		782 I64	- 0,I3	- 236

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	EI-I604 ЭСН-84 т.29-4	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2 группы	I000 м3	I,0I	I4,20 / I,59	I2,14 / 3,8I	I4	2	I3 / 4	3,23 / 5,49	3 / 6
8.	EI-I544 ЭСН-84 т.II-8	Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт 2 группы	I000 м3	0,63	99,00 / 3,92	95,08 / 36,30	62	2	60 / 23	7,95 / 52,27	5 / 39
9.	EI-960 ЭСН-84 т.80-2	Разработка грунта вручную грунт 2 группы	I00 м3	I,82	74,50 / 74,50	- / -	I36	I36	- / -	I54,00 / -	280 / -
I0.	EI-I6II ЭСН-84 т.29-5	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 квт/I30 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 группы	I000 м3	0,8I	26,00 / -	26,00 / 8,06	2I	-	22 / 7	- / II,6I	- / 9
II.	EI-I6I8 ЭСН-84 т.29-I2 К=4	Добавлять на последующие 40 м	I000 м3	0,8I	84,00 / -	84,00 / 26,I2	68	-	68 / 2I	- / 37,6I	- / 3I
I2.	EI-I637 ЭСН-84 т.3I-5 т.ч. п.3,48 К=0,85	Засыпка котлованов мощностью до 96 квт (I30 л.с.) с перемещением грунта до 5 м бульдозерами грунт 2 группы ранее разрыхленных	I000 м3	0,49	I2,84 / -	I2,84 / 3,98	6	-	6 / 2	- / 5,73	- / 3
I3.	EI-I648 ЭСН-84 т.3I-I6 К=9	Добавлять на каждые последующие 45 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № I637	I000 м3	0,49	6I,47 / -	6I,47 / I9,08	30	-	30 / 9	- / 27,48	- / I3
I4.	EI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка грунта 2 гр.вручную	I00 м3	I,82	46,00 / 46,00	- / -	84	84	- / -	99,30 / -	I8I / -
I5.	EI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка грунта 2 гр. под полы	I00 м3	I,38	46,00 / 46,00	- / -	63	63	- / -	99,30 / -	I37 / -
I6.	EI-II84 ЭСН-84 т. II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт 2 группы	I00 м3	8,II	9,69 / 6,20	3,49 / 2,29	79	50	29 / I9	II,20 / 3,30	9I / 27

4.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	EI-II86 ЭСН-84 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	I00 м3	8,II	9,90 0,56	8,34 I,20	80	5	68 I0	I,27 I,73	I0 I4
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				I647	348	I295 329		7I9 472
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I647	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		23
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	48	-		-
		Плановые накопления	руб.				I54	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I2I4
		Сметная заработная плата	руб.				-	725	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				2070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I2I4
		Сметная заработная плата	руб.				-	725	-		-
		Раздел 3. Фундаменты									
I8.	E5-I3 ЭСН-84 т.3-I	Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной до I2 м в грунты I группы	м3	I07,3I	2I,40 2,20	I0,80 2,49	2296	236	II59 267	3,75 3,2I	402 344
I9.	СПМ МО п.9-5	Стоимость сб.ж/б свай СВ-30 из бетона кл.В20 80,6-0,82	м3	I08,38	79,78 -	- -	8647	-	- -	- -	- -
20.	СПМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры кл.AI	т	4,65	229,00 -	- -	I065	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	СПМ МО т.3-I	То же, кл.ВР-I	т	I,40	32I,00 -	- -	449	-	- -	- -	- -
22.	Е6-I МО ЭСН-84 т.I-I	Подготовка из бетона кл.В3,5	м3	I5,00	27,40 0,70	0,28 0,08	4II	II	4 I	I,37 0,I0	2I I
23.	Е6-22 МО ЭСН-84 т.I-22	Устройство монолитных ж/б ростверков (ленточных из бетона кл.ВI5)	м3	53,30	34,50 2,I2	0,92 0,28	I839	II3	49 I5	3,78 0,36	20I I9
24.	СI24-I	Арматура класса AI	т	2,70	270,00 -	- -	729	-	- -	- -	- -
25.	СI24-3	Арматура класса A3	т	I,40	270,00 -	- -	378	-	- -	- -	- -
26.	Е6-5 МО ЭСН-84 т.I-5	Устройство монолитных ж/б ростверков объёмом до 3 м3 под колонны из бетона кл.ВI5	м3	I0,I4	38,90 3,63	0,59 0,I8	394	37	6 2	6,66 0,23	68 2
27.	СI24-3	Арматура класса A3	т	0,I8	270,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -
28.	Е6-83 МО ЭСН-84 т.9-2	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
29.	Е6-20 МО ЭСН-84 т.I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бетонных 34,5+(27,4-25,8)хI,02	м3	32,72	36,I3 I,55	0,76 0,23	II82	5I	25 8	2,86 0,30	94 I0
30.	Е6-83 МО ЭСН-84 т.9-2	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
3I.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	35,00	2,96 0,47	I,63 0,60	I04	I6	57 2I	0,82 0,77	29 27
32.	СПМ МО т.2 п.I2-6	Стоимость блоков стен подвалов ФБС I2,5.6-т из бетона кл.В7,5	м3	II,59	42,50 -	- -	493	-	- -	- -	- -

6.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	4I,00	2,96 0,47	I,63 0,60	I2I	I9	67 25	0,82 0,77	34 32
34.	СПМ МО п.I2-I3	То же, ФБС 9,5,6-т	м3	8,28	44,20 -	- -	366	-	- -	- -	- -
35.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	38,00	2,96 0,47	I,63 0,60	II2	I8	62 23	0,82 0,77	3I 29
36.	СПМ МО п.I2-2	То же, ФБС 24,4.6-т	м3	20,63	40,90 -	- -	844	-	- -	- -	- -
37.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	27,00	2,96 0,47	I,63 0,60	80	I3	44 I6	0,82 0,77	22 2I
38.	СПМ МО п.I2-5	То же, ФБС I2.4.6-т	м3	7,43	44,20 -	- -	328	-	- -	- -	- -
39.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	30,00	2,96 0,47	I,63 0,60	89	I4	49 I8	0,82 0,77	25 23
40.	СПМ МО п.I2-I2	То же, ФБС 9,4,6-т	м3	6,I5	44,20 -	- -	272	-	- -	- -	- -
4I.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	2,00	2,96 0,47	I,63 0,60	6	I	3 I	0,82 0,77	2 2
42.	СПМ МО п.I2-I4	То же, ФБС 9,6.6-т	м3	0,59	44,20 -	- -	26	-	- -	- -	- -
43.	Е7-403 МО ЭСН-84 т.36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт.	80,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	300	49	I62 59	I,04 0,95	83 76

7.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.	СЦМ МО том 2 п.I2-3	Стоимость блоков стен подвалов ФБС 24.5.6-т из бетона кл.В7,5	м3	55,I2	40,90 / -	- / -	2254	-	- / -	- / -	- / -
45.	Е7-403 МО ЭСН-84 т,36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт.	4,00	3,75 / 0,6I	2,03 / 0,74	I5	2	8 / 3	I,04 / 0,95	4 / 4
46.	СЦМ МО п.I2-4	То же, ФБС 24.6.6-т	м3	3,30	40,90 / -	- / -	I35	-	- / -	- / -	- / -
47.	Е7-I27 МО ЭСН-84 т.9-I-I,8	Установка м/б перемычек	шт.	37,00	I,55 / 0,46	I,04 / 0,38	57	I7	38 / I4	0,8I / 0,49	30 / I8
48.	СЦМ МО п.9-92	Стоимость перемычек марок ЭПБ I8-37, ЭПБI6-37, ЭПБI3-37, бетон кл.ВI5	м3	I,45	64,40 / -	- / -	93	-	- / -	- / -	- / -
49.	СЦМ МО т3-I	Стоимость арматуры кл.А3	т	0,09	250,00 / -	- / -	22	-	- / -	- / -	- / -
50.	СЦМ МО т.3-I	То же, кл.ВР-I	т	0,0I	32I,00 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
5I.	Е9-47 ЭСН-84 т.7-2	Установка перемычек из двутавра 206I, длина I,3 м	т	0,09	46,80 / I9,00	I7,60 / 5,43	4	2	I / -	30,I0 / 7,00	3 / I
52.	СI2I-2I0I	Стоимость перемычек	т	0,09	3II,00 / -	- / -	28	-	- / -	- / -	- / -
53.	Е6-83 МО ЭСН-84 т.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,08	44I,00 / I24,00	I,40 / 0,42	35	I0	- / -	2I0,00 / 0,54	I7 / -
54.	ЕI5-6I3 МО ЭСН-84 т.I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм в т.п. за 2 раза	I00 м2	0,09	43,50 / 2I,40	0,03 / -	4	2	- / -	38,80 / -	3 / -

8.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55.	Е6-I89 МО ЭСН-84 т.I8-I	Устройство монолитных приямков из бетона кл.ВI5	м3	3,33	39,00 3,I2	I,27 0,38	I30	I0	4 I	5,72 0,49	I9 2
56.	Е8-27 МО ЭСН-84 т.4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза	I00 м2	2,I6	90,00 I9,50	I,50 0,45	I94	42	3 I	33,60 0,58	73 I
57.	Е8-I3 МО ЭСН-84 т.4-I	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора состава I:2 толщ.20 мм	I00 м2	0,66	86,50 I9,60	I,50 0,45	57	I3	I -	38,I0 0,58	25 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				236I9	678	I742 475		II90 6I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				23587	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		358
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	702	-		-
		Плановые накопления	руб.				2I95	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				29672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I56
		Сметная заработная плата	руб.				-	I853	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				32	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4

9.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				29708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I60
		Сметная заработная плата	руб.				-	I855	-		-
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				25266	I026	3037 804		I909 I084
		Стоимость общестроительных работ	руб.				25234	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				4I59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		38I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	750	-		-
		Плановые накопления	руб.				2349	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3I742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3370
		Сметная заработная плата	руб.				-	2578	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				32	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.				-	2	-		-
		Итого по смете	руб.				3I778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		3374

IO.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I9	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	2580	-		-
		Итого по смете добавить	руб.				I2I89	3I5	I086		560
			руб.						246		3I0
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I2I89	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				20II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I89
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	368	-		-
		Плановые накопления	руб.				II36	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I5336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I059
		Сметная заработная плата	руб.				-	929	-		-
		Итого по смете добавить	руб.				I5336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I059
		Сметная заработная плата	руб.				-	929	-		-

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Составил: ст.инженер — Н.В.Лукина

Проверил; инженер — Е.В.Кочемировская

Перфорация:

Подготовил: техник — Н.В.Архипова

Проверил: техник — С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (производственная часть)

На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С

(к смете № I-I7)

Основание: чертеж № АР17÷АР34, КЖ39÷КЖ60

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 7,28 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I44 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,2I тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч,не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих,чел.-ч,не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
					в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить раздел "Панели наружных стен" п.п. II9-I63									
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				I8505	386	465 I67		633 2I4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I8505	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		277
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	553	-		-
		Плановые накопления в н.р.	руб.				I726	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				23280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II24
		Сметная заработная плата	руб.				-	II06	-		-
		Итого исключить	руб.				23280	-	-		-

2.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II24
		Сметная заработная плата	руб.				-	II06	-		-
		Добавить вместо п.п.II9-I63									
I.	Е7-566 МО доп.вып.I ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 в каркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	I9,00	8,95 3,49	4,33 I,56	I70	66	83 30	5,74 2,0I	I09 38
2.	СЦМ МО п.8-355	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей ПС30, 33, 4, 0-П, весом 3,74 т из легкого бетона кл.В5	м2	I88,I0	23,50 -	- -	4420	-	- -	- -	- -
3.	Е7-569 МО ЭСН-84 т.43-I0-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	9,00	I3,58 4,92	6,30 2,24	I22	44	57 20	7,96 2,89	72 26
4.	СЦМ МО ПВ-355	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей IIС 33,33,4,0-П, весом 4,02 т из легкого бетона кл.В5	м2	98,I0	23,50 -	- -	2305	-	- -	- -	- -
5.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	4,00	6,56 2,62	2,84 I,03	26	I0	II 4	4,30 I,33	I7 5
6.	СЦМ МО п.8-355	Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей I ПС 33,I6,4,0-П, весом I,99 т из легкого бетона кл.В5	м2	2I,20	23,50 -	- -	498	-	- -	- -	- -
7.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	8,95 3,49	4,33 I,56	27	I0	I3 5	5,74 2,0I	I7 6
8.	СЦМ МО п.8-335	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей I ПС 20,33,4,0-П, весом 3,54 т из бетона кл.В5	м2	28,7I	22,80 -	- -	655	-	- -	- -	- -
9.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I--I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	6,56 2,62	2,84 I,03	20	8	8 3	4,30 I,33	I3 4

3.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	СЦМ МО п.8-335	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей 2ПС I7,33,4,0-П, весом 2,0 т из бетона кл.В5	м2	I6,83	22,80 -	- -	384	-	- -	- -	- -
II.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	6,56 2,62	2,84 I,03	20	8	8 3	4,30 I,33	I3 4
I2.	СЦМ МО п.8-335	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей 2 СП I5,33,4,0-П, весом I,7 т из бетона кл.В5	м2	I4,85	22,80 -	- -	339	-	- -	- -	- -
I3.	Е7-569 МО ЭСН-84 т.43-I0-I	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	6,00	I3,58 4,92	6,30 2,24	8I	30	37 I3	7,96 2,89	48 I7
I4.	СЦМ МО п.8-355	Стоимость сб. ж.б. наружных стеновых панелей 2ПСО 33,33,4,0-П-I весом 2,72 т из бетона кл.В5	м2	65,40	23,50 -	- -	I537	-	- -	- -	- -
I5.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	8,95 3,49	4,33 I,56	I8	7	9 3	5,74 2,0I	II 4
I6.	СЦМ МО п.8-335	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей ЭПСО,29;33,4,0-П-2 весом 2,27 т из бетона кл.В5	м2	I9,I4	22,80 -	- -	436	-	- -	- -	- -
I7.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	32,00	8,95 3,49	4,33 I,56	286	II2	I39 50	5,74 2,0I	I84 64
I8.	СЦМ МО п.8-355	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей 4 ПСО 30,33,4,0-П-I весом 2,43 т из бетона кл. В5	м2	3I6,80	23,50 -	- -	7445	-	- -	- -	- -
I9.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	8,95 3,49	4,33 I,56	I8	7	9 3	5,74 2,0I	II 4

4.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	СЦМ МО п.8-335	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей 4 ПСО, 29, 33, 4,0-П-I весом 2,27 т из бетона кл.В5	м2	I9,I4	22,80 / -	- / -	436	-	- / -	- / -	- / -
2I.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	8,95 / 3,49	4,33 / I,56	27	I0	I3 / 5	5,74 / 2,0I	I7 / 6
22.	СЦМ МОЗП,8-355	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей ПСП 30,33,4,0-П-2 весом 2,43 т из бетона кл.В5	м2	29,70	23,50 / -	- / -	698	-	- / -	- / -	- / -
23.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	8,95 / 3,49	4,33 / I,56	9	3	5 / 2	5,74 / 2,0I	6 / 2
24.	СЦМ МО п.8-355	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей ПСД 30,33,4.0-П-2 весом 2,44 т из бетона кл.В5	м2	9,90	23,50 / -	- / -	233	-	- / -	- / -	- / -
25.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	8,95 / 3,49	4,33 / I,56	I8	7	9 / 3	5,74 / 2,0I	II / 4
26.	СЦМ МО п.8-355	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей I ПСД 30,33,4,0-П-2 и 2ПСД 30,33,4,0--П-2 весом 2,87 т из легкого бетона кл.В5	м2	I9,80	23,50 / -	- / -	465	-	- / -	- / -	- / -
27.	Е7-566 МО ЭСН-84 т.43-9-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	8,95 / 3,49	4,33 / I,56	9	3	5 / 2	5,74 / 2,0I	6 / 2
28.	СЦМ МО п.8-335	Стоимость сб.ж.б.наружных стеновых панелей 2ПСД 29,33,4,0-П-I весом I,I6 т из бетона кл.В5	м2	9,57	22,80 / -	- / -	2I8	-	- / -	- / -	- / -
29.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 и высоте зданий до 30 м	шт.	8,00	6,56 / 2,62	2,84 / I,03	52	2I	22 / 8	4,30 / I,33	34 / II

5.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	СЦМ МО п.8-35I	Стоимость сб.ж.б.парапетных панелей ПСП 60.I0.3.I-П весом I,86 т из легкого бетона кл.В5	м2	48,00	I7,90 / -	- / -	859	-	- / -	- / -	- / -
3I.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.45-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	6,56 / 2,62	2,84 / I,03	20	8	8 / 3	4,30 / I,33	I3 / 4
32.	СЦМ МО п.8-35I	Стоимость сб.ж.б.парапетных панелей ПСП 30.I0.3.I-П весом 0,93 т из бетона кл.В5	м2	9,00	I7,90 / -	- / -	I6I	-	- / -	- / -	- / -
33.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в высоте зданий до 30 м	шт.	5,00	6,56 / 2,62	2,84 / I,03	33	I3	I4 / 5	4,30 / I,33	2I / 7
34.	СЦМ МО п.8-35I	Стоимость сб.ж.б. парапетных панелей I ПСП 33,I0,3,I-П, 2 ПСП 33.I0.3.I-П весом I,03 т из легкого бетона кл.В5	м2	I6,50	I7,90 / -	- / -	295	-	- / -	- / -	- / -
35.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	6,56 / 2,62	2,84 / I,03	20	8	8 / 3	4,30 / I,33	I3 / 4
36.	СЦМ МО п.8-33I	Стоимость сб.ж.б.парапетных панелей I ПСП 29, I0,3, I-П и 2 ПСП 29,I0,3, I-П весом 0,88 т из бетона кл.В5	м2	8,70	I7,30 / -	- / -	I5I	-	- / -	- / -	- / -
37.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	6,56 / 2,62	2,84 / I,03	7	3	3 / I	4,30 / I,33	4 / I
38.	СЦМ МО п.8-33I	Стоимость сб.ж.б.парапетных панелей 2 ПСП17.I0.3.I-П весом 0,5I т из бетона кл.В5	м2	I,70	I7,30 / -	- / -	29	-	- / -	- / -	- / -
39.	Е7-563 МО ЭСН-84 т.43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в высоте зданий до 30 м	шт.	I,00	6,56 / 2,62	2,84 / I,03	7	3	3 / I	4,30 / I,33	4 / I

6.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	СПМ МО п.8-33I	Стоимость сб.ж.б.парапетных панелей 2СПСП I5.I0.3.I-II весом 0,47 т из бетона кл.В5	м2	I,50	I7,30 / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты добавить	руб. / руб.				22580	38I	464 / I67		624 / 2I4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				22580	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				372I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		338
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	674	-		-
		Плановые накопления	руб.				2I09	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				284I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II76
		Сметная заработная плата	руб.				-	I222	-		-
		Итого добавить	руб.				284I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II76
		сметная заработная плата	руб.				-	I222	-		-
		Из раздела 7 "Плиты перекрытия" исключить:									
4I.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий многоэтажных зданий и сооружений при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	4,00	9,83 / I,67	I,60 / 0,55	39	7	6 / 2	2,84 / 0,7I	22 / 3
42.	СПМ МО п.8-479	Стоимость сб.ж.б. плит перекрытия пк 30,I5-4,5 т толщ.220 мм из бетона кл.В	м2	I8,00	9,63 / -	- / -	I73	-	- / -	- / -	- / -

7.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2.I,8	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий многоэтажных зданий и сооружений при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	9,83 I,67	I,60 0,55	20	3	3 I	2,84 0,7I	6 I
44.	СШМ МО п.8-485	Стоимость сб.ж.б.плит перекрытий пк 60.I5-4,5 АТ 5Т толщ.220 мм из бетона кл.ВI5	м2	I8,00	9,74 -	- -	I75	-	- -	- -	- -
45.	Е I5-6I4 МО ЭСН-84 т.I64.8	Антикоррозийная защита соединительных закладных элементов масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,I7	60,50 38,40	0,03 -	I0	7	- -	68,00 -	I2 -
		Итого прямые затраты исключать:	руб. руб.				4I7	I7	9 3		29 4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				4I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.				39	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб.				-	32	-		-
		Итого исключить	руб.				525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб.				-	32	-		-

8.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		добавить:									
46.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий многоэтажных зданий и сооружений при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	4,00	9,83 I,67	I,60 0,55	39	7	6 2	2,84 0,7I	II 3
47.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость сб.ж.б.плит перекрытая пк 30,I5 6 т толщ.220 мм из бетона кл.ВI5	м2	I8,00	9,63 -	- -	I73	-	- -	- -	- -
48.	Е7-2I4 МО ЭСН-84 т.I3-2-I,8	Укладка пролетных плит безбалочных перекрытий многоэтажных зданий и сооружений при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	9,83 I,67	I,60 0,55	20	3	3 I	2,84 0,7I	6 I
49.	СЦМ МО п.8-485	Стоимость сб.ж.б.плит перекрытай пк 60-I5-6 АТ 5т толщ.220 мм из бетона кл.ВI5	м2	I8,00	9,74 -	- -	I75	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты добавить:	руб. руб.				407	I0	9 3		I7 4
		Стоимость общестроительных работ	руб.				407	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I2	-		-
		Плановые накопления	руб.				38	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.				-	25	-		-
		Итого добавить:	руб.				5I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.				-	25	-		-
		Ниже 0.000									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		добавить в раздел "Кирпичная кладка"									
50.	Е8-45 МО ЭСН-84 т.5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа ДО 4м	I00 м2	0,05	472,00 62,00	7,59 2,28	24	3	- -	II5,00 2,94	6 -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				24	3	- -		6 -
		Стоимость общестроительных работы	руб.				24	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				4	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Итого добавить	руб.				30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Из раздела "Окна ": исключить п.386									
5I.	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марка ОР9-9, ОРI2-7,5А	м2	0,75	22,40 -	- -	I7	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				I7	-	- -		- -

IO.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				22	-	-		-
		Итого исключить	руб.				22	-	-		-
		Добавить:									
52.	CI22-69	Блока оконные одностворные марка ОВС9-9	м2	0,75	3I,70 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				24	-	- -	-	- -
		Стоимость общестроительных работ	руб.				24	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				4	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				30	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Итого добавить	руб.				30	-	-		-
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Добавить в раздел "Двери"									
53.	EIO-I07 МО ЭСН-84 т.20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I,7I	2,I8 0,67	0,I3 0,04	4	I	- -	I,I6 0,05	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54.	07-27-0I-I 980/56 530 K=I,I	Стоимость дверных блоков ДВГI9-9	м2	I,7I	2,67 -	- -	5	-	- -	- -	- -
55.	СIII-448	Двери входные в помещение однопольные	компл.	I,00	3,II -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				I2	I	- -		- -
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Итого по разделу 8 добавить	руб.				I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I	-		-
		Добавить в раздел "Внутренняя отделка"									
56.	ЕI5-270 МО ЭСН-84 т.55-5-II I2	Штукатурка кирпичных перегородок	I00 м2	0,I0	II9,62 55,70	8,00 4,32	I2	6	- -	88,80 5,57	9 I
57.	ЕI5-5II ЭСН-84 т.I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу стен и перегородок	I00 м2	0,I0	II,90 7,70	0,03 0,0I	I	I	- -	I3,50 0,0I	I -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				I3	7	- -		I0 I

12.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	руб.				13	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.				1	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				16	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		11
		Сметная заработная плата	руб.				-	7	-		-
		Итого добавить	руб.				16	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		11
		Сметная заработная плата	руб.				-	7	-		-
		Выше 0.000									
		из раздела "Кирпичная кладка"									
		исключить п.426									
58.	Е8-72 МО ЭСН-84 т.9-1	Кладка кирпичных простенков в бетонных панелях из облицовочного кирпича	м3	0,80	45,30 3,24	0,87 0,26	36	3	- -	5,65 0,34	5 -
		Итого прямые затраты исключать	руб. руб.				36	3	- -		5 -
		Стоимость общестроительных работ	руб.				36	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	1	-		-
		Плановые накопления	руб.				3	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Итого исключить	руб.				45	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата	руб.				-	4	-		-
		добавить:									
59.	E8-45 МО ЭСН-84 т.5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,I2	472,00 62,00	7,59 2,28	59	8	I -	II5,00 2,94	I4 -
60.	E8-I34 МО ЭСН-84 т.I3-3	Кладка кирпичных простенков с утеплителем в бетонных панелях из облицовочного кирпича М-75 на растворе М50	м3	0,80	42,70 3,79	I,05 0,32	34	3	I -	6,67 0,4I	5 -
6I.	EI2-284 ЭСН-84 т.9-I	Теплоизоляция перегородок и потолка в тамбурах жесткими минераловатными плитами толщ. 40 мм	I00 м2	0,34	54,70 28,40	4,00 I,20	I8	I0	I -	48,20 I,55	I6 I
62.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	I,39	43,60 -	- -	6I	-	- -	- -	- -
63.	E7-740 Доп.I ЭСН-84 т.59-2	Обшивка асбестоцементными листами теплоизоляции тамбуров по деревянному каркасу	I00 м2	0,34	30I,00 86,00	70,20 2I,80	I02	29	23 7	I48,00 28,I2	50 9
64.	CIII-30	Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные, размером в мм: 2500xI200xI0 стен и потолка тамбуров	I00 шт.	0,I2	640,00 -	- -	77	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				35I	50	26 7		85 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				35I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.				32	-	-		-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0I
		Сметная заработная плата	руб.				-	68	-		-
		Итого добавить	руб.				442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I0I
		Сметная заработная плата	руб.				-	68	-		-
		Из раздела "Окна":									
		исключить п.493, 495, 500									
65.	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марка 0PI5-0,0P:8-9	м2	I36,95	23,00 -	- -	3I50	-	- -	- -	- -
66.	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марка 0P9-9,0PI2-7,5A	м2	9,72	22,40 -	- -	2I8	-	- -	- -	- -
67.	EI5-704 ЭСН-84 т.28I-I-33, 34	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в разные стороны оконным стеклом 4 мм	I00 м2	I,38	372,00 64,80	2,20 0,62	5I2	89	3 I	II9,00 0,80	I66 I
		Итого прямые затраты исключить	руб. руб.				3380	89	3 I		I64 I

I5.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				3880	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		59
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II5	-		-
		Плановые накопления	руб.				362	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		224
		Сметная заработная плата	руб.				-	205	-		-
		Итого исключить	руб.				4882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		224
		Сметная заработная плата	руб.				-	205	-		-
		Добавить:									
68.	CI22-9I	Блоки оконные одностворные с фрамугами марка ОРСI8-98	м2	I36,95	32,I0 -	- -	4396	-	- -	- -	- -
69.	CI22-69	Блоки оконные одностворные марка ОРС9-9	м2	9,72	3I,70 -	- -	308	-	- -	- -	- -
70.	EI5-7I5 ЭСН-84 т.20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях тройное	I00 м2	I,38	249,00 40,30	2,30 0,69	343	55	5 I	75,00 0,89	I03 I
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				5047	55	3 I		I03 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				5047	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		77
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I50	-		-
		Плановые накопления	руб.				47I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				635I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I8I
		Сметная заработная плата	руб.				-	206	-		-
		Итого добавить	руб.				635I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I8I
		Сметная заработная плата	руб.				-	206	-		-
		Добавить в раздел "Двери"									
7I.	Е10-107 М0 ЭСН-84 т.20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	4,66	2,I8 0,67	0,I3 0,04	I0	3	- -	I,I6 0,05	5 -
72.	07-27-0I-I 980/49 П.I530 К=I,I	Стоимость дверных блоков ДН2I-I3БП	м2	2,64	I6,50 -	- -	44	-	- -	- -	- -
73.	07-27-0I-I 980/49 П.I526 К=I,I	Стоимость дверных блоков ДН 2I-I0АП	м2	2,02	I5,5I -	- -	3I	-	- -	- -	- -
74.	СIII-446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл.	I,00	6,94 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
75.	СIII-447	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухполосных	компл.	I,00	9,36 -	- -	9	-	- -	- -	- -
76.	ЕI5-73I ЭСН-84 т.20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм входных в здание	I00 м2	0,05	256,00 47,80	I,40 0,36	I2	2	- -	86,50 0,46	4 -
77.	ЕI5-73I ЭСН-84 т.I53-4	Водоэмульсионная окраска стен и перегородок по штукатурке	I00 м2	0,25	256,00 47,80	I,40 0,36	64	I2	- -	86,50 0,46	22 -
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				I77	I7	- -		3I -
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I77	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				30	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.				I7	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.				-	2I	-		-
		Итого добавить	руб.				224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.				-	2I	-		-
		Итого прямые затраты добавить	руб. руб.				28635	524	502 I78		878 230

I8.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб.				28635	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				4723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		430
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	853	-		-
		Плановые накопления	руб.				2672	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				36030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I538
		Сметная заработная плата	руб.				-	I555			-
		Итого добавить	руб.				36030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I538
		Сметная заработная плата	руб.				-	I555	-		-
		Итого прямые затраты исключить	<u>руб.</u> руб.				22855	495	<u>477</u> I7I		<u>83I</u> 2I9
		Стоимость общестроительных работ	руб.				22855	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				3767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		344
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	68I	-		-
		Плановые накопления	руб.				2I32	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				28754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I394
		Сметная заработная плата	руб.				-	I347	-		-
		Итого исключить	руб.				28754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I394

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная заработная плата	руб.				-	I347	-		-
		Итого прямые затраты по смете добавить	руб.				5780	29	25		47
			руб.						7		II
		Стоимость общестроительных работ	руб.				5780	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		86
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I72	-		-
		Плановые накопления	руб.				540	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				7276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I44
		Сметная заработная плата	руб.				-	208	-		-
		Итого по смете добавить	руб.				7276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I44
		Сметная заработная плата	руб.				-	208	-		-

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Муратханов

Исходные данные:

Составил: ст.инженер — Н.В.Лукина

Проверил: инженер — Е.В.Кочемаровская

Перфорация:

Подготовил: техник — Н.В.Архипова

Проверил: техник — С.В.Зайцева

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I7

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе экспл. машин / в т.ч. заработной платы	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	А. Подземная часть										
I.	Земляные работы	м3	I933	I632	I6,5	268	I53	2053	3I5	I309 329	I,89 I,06
2.	Фундаменты	-"-	234,48	II445 (32)	I6,5 8,6	I882 (2)	I062 (2)	I4389 (36)	396 (2)	642 (I) 229 (-)	I3,22 8I,37
	в том числе металлоконструкции										
3.	Фундаменты под оборудование	-"-	I,44	54	I6,5	9	5	68	3	2 I	0,39 47,22
	Итого по "А" в том числе металлоконструкции			I3I3I (32)	-	2I59 (2)	I220 (2)	I65I0 (36)	7I4 (2)	I953(I) 559(-)	I5,I7
	Б. Надземная часть										
4.	Панели наружных стен	м3	236,8I	I8505	I6,5	3049	I726	23280	386	465 I67	2I,40 98,3I
5.	Внутренние стеновые панели	-"-	72,I6	63 04	-"-	I037	583	7924	I0I	99 37	7,28 I09,8I

2.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	Лестницы	м3	I0,5I	2I37	I6,5	336	I92	2665	I67	78 (I7)	2,45
				(262)	8,6	(23)	(23)	(308)	(II)	29 (6)	253,57
	в том числе										
	металлоконструкции										
7.	Плиты перекрытия	-"-	I40,64	I27I0	-"-	2099	II85	I5994	279	237 (2)	I4,7
				(48)		(4)	(4)	(56)	(2)	87 (I)	II3,72
	в том числе										
	металлоконструкции										
8.	Монолитные плиты перекрытия	т	8	3206	-"-	345	285	3836	368	I50 (I40)	3,52
	в том числе			(2334)		(20I)	(203)	(2738)	(I52)	46 (43)	479,5
	металлоконструкции										
9.	В х о д ы	м3	I5,25	870	I6,5	I43	76	I089	25	36	I,00
										I2	7I,4I
I0.	Металлическая площадка и лестница	т	0,I29	52	I6,5	5	4	6I	4	3 (3)	0,06
	в том числе			(48)	8,6	(4)	(4)	(56)	(2)	I (I)	472,87
	металлоконструкции										
	Ниже 0.000										
II.	Кирпичная кладка	м3	I7,9	720	I6,5	II9	66	905	83	I2	0,83
										3	50,56
I2.	Перемычки	м3	0,I9	22	I6,5	2	I	25	-	-	0,02
	в том числе			(4)	8,6	(-)	(-)	(4)		-	I3I,58
	металлоконструкции										
I3.	Прочие работы			3I2	I6,5	50	29	39I	5I	I8	0,36
										7	-
I4.	Оконные проемы	м2	0,75	23	-"-	4	2	29	I	-	0,03
										-	38,67
I5.	Дверные проемы	м2	25,35	256	-"-	42	23	32I	I5	5	0,3
										2	I2,66
I6.	П о л ы	-"-	270,0	I784	-"-	294	I66	2244	I69	9	2,06
										2	8,3I

3.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	Наружная отделка	м2	37,5	35		5	3	43	I3	- / -	0,04 / I,I5
I8.	Внутренняя отделка	-"-	8I6,I	758	-"-	I25	70	953	287	I4 / 7	0,88 / I,I7
	Выше 0.00										
I9.	Кирпичная кладка	м3	48,2I	I576	-"-	26I	I46	I983	267	23 / 7	I,82 / 4I,I3
20.	Перемычки	м3	I6,63	224	I6,5	30	I7	27I	5	7 (-)	0,25
	в том числе			(64)	8,6	(6)	(6)	(76)	(-)	3 (-)	I6,30
	металлоконструкции										
2I.	П о л ы	м2	7I3,8	2875	I6,5	473	264	36I2	375	34 / 8	3,32 / 5,06
22.	К р о в л я	-"-	366,8	3I80	-"-	525	296	400I	3I0	86 / 26	3,68 / I0,9I
23.	Перегородки	м2	I09,4	436I	I6,5	70I	407	5469	300	69(II)	5,03
	в том числе			(208)	8,6	(I7)	(I9)	(244)	(I2)	2I(3)	49,99
	металлоконструкции										
24.	Оконные проемы	м2	I46,7	50I4	-"-	824	466	6304	3I9	52(I)	5,79
	в том числе			(34)		(3)	(3)	(40)	(I7)	I6(-)	42,97
	металлоконструкции										
25.	Дверные проемы	м2	I43,3	27I4	I6,5	447	252	34I3	II3	38 / II	3,I4 / 23,82
26.	Подвесной потолок	м2	I42,6	909	I6,5	I40	84	II33	95	67(4)	I,04
	в том числе			(II6)	8,6	(I0)	(I0)	(I36)	(I2)	2I(I)	7,95
	металлоконструкции										
27.	Наружная отделка	м2	632,2	75I	I6,5	I24	7I	9I3	79	4 / I	0,87 / I,50

4. 503-7-I2.88 альбом 9 г.3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	Внутренняя отделка	м2	6545,5	3372		556	3I4	4242	I4I0	45 22	3,90 0,65
29.	Прочие работы в том числе металлоконструкция			927 (54)	I6,5 8,6	I44 (3)	86 (3)	II57 (60)	65 (6)	I6 (2) 3 (-)	I,06 -
	Итого по "Б" в том числе металлоконструкция			73597 (3I72)		II880 (27I)	68I4 (275)	9229I (37I8)	5287 (2I4)	I552(I80) 539 (55)	84,83
	Итого по "А + Б" в том числе металлоконструкции			86728 (3204)		I4039 (273)	8034 (277)	I0880I (3754)	600I (2I6)	3505(I8I) I098(55)	I00

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Составил: ст.инженер — Н.В.Лукина

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ. ВАРИАНТ - СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ
(административно-бытовая часть)

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по гр.5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	А. Подземная часть										
I.	Земляные работы	м3	I94I	I647	I6,5	269	I54	2070	348	I295 329	I,67 I,07
2.	Фундаменты	м3	334,08	23619 (32)	16,5 8,6	3892 (2)	2197 (2)	29708 (36)	678 (2)	I742(1) 475 (-)	23,93 88,92
	в том числе металлоконструкции										
3.	Фундаменты под оборудование	-"-	I,44	54	I6,5	9	5	68	3	2 I	0,05 47,22
	Итого по "А"			25320 (32)		4I70 (2)	2356 (2)	3I846 (36)	I029 (2)	3039(I) 805 (-)	25,65
	в том числе металлоконструкции										
	Б. Надземная часть										
	(см.сводку к локальной смете № I-I7)										
	Итого по "Б"			73597 (3I72)		II880 (27I)	68I4 (275)	9229I (37I8)	5287 (2I4)	I552(I80) 539(55)	74,35
	Итого по "А + Б"			98917 (3204)		I6050 (273)	9I70 (277)	I24I37 (3754)	6316 (2I6)	4591 I344 (I8I) 55	I00%
	в том числе металлоконструкции										

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова
Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов
Составил: ст.инженер Н.В.Лукина

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать „ 2 " VII 1989 г.
Заказ 2396 Тираж 120