# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-12.88

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

## АЛЬБОМ 9

## СМЕТЫ

часть I (стр. I-125)

37/09

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-7.12.88

Ремонтная мастерская на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

## АЛЬБОМ 9

## СМЕТЫ

Сметная стоимость

| | |
|---|---|
| Общая | 418,23 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| строительно-монтажных работ | 292,93 тыс.руб. |
| оборудования | 125,3 тыс.руб. |
| Прочих затрат один условный ремонт в год | 4647 руб. |
| 1 $м^3$ объема задания (СМР) | 27,23 руб. |
| 1 $м^2$ общей площади задания (СМР) | 133,42 руб. |

| РАЗРАБОТАН | УТВЕРЖДЕН |
|---|---|
| Государственным проектным институтом "Союздорпроект" г.Москва | Министерством СССР протокол № АВ-640 от 27.10.88 г. |

Главный инженер института — В.Р.Сиков

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

# СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | № расчетов и смет | Наименование | Стр. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | Пояснительная записка | 5 |
| 2. | | Объектная смета № 1 | 6 |
| | | А. Производственная часть: | |
| 3. | Локальная смета № 1-1 | Технологическое оборудование | 9 |
| 4. | 1-2 | Оборудование системы воздухоснабжения | 23 |
| 5. | 1-3 | Общестроительные работы | 25 |
| 6. | | Вариант - свайное основание | 78 |
| 7. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете 1-3) | 86 |
| 8. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете 1-3) | 103 |
| 9. | | Сводка объемов и стоимости работ к смете № 1-3 | 121 |
| 10. | | Сводка объемов и стоимости работ к варианту - свайное основание | 124 |
| 11. | 1-4 | Отопление | 126 |
| 12. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете 1-4) | 132 |
| 13. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете 1-4) | 136 |
| 14. | 1-5 | Теплоснабжение калориферов | 141 |
| 15. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете 1-5) | 147 |
| 16. | 1-6 | Вентиляция | 151 |
| 17. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете 1-6) | 168 |
| 18. | 1-7 | Водопровод хозяйственно-питьевой производственный | 171 |
| 19. | | Вариант II (к смете 1-7) | 176 |
| 20. | 1-8 | Водопровод производственный | 178 |
| 21. | 1-9 | Горячее водоснабжение | 182 |
| 22. | 1-10 | Внутренние сети канализации | 185 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 23. | I-II | Приобретение и монтаж оборудования краскосодержащих отходов | I9I |
| 24. | I-I2 | Силовое электрооборудование | I96 |
| 25. | I-I3 | Электроосвещение | 206 |
| 26. | I-I4 | Автоматизация приточных вентсистем | 2I3 |
| 27. | | Калькуляция № I к смете I-I4 | 220 |
| 28. | I-I5 | Автоматический ввод резервного вентилятора | 224 |
| 29. | I-I6 | Слаботочные устройства | 229 |
| 30. | | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 242 |
| | | Б. Административно-бытовая часть | |
| 3I. | I-I7 | Общестроительные работы | 245 |
| 32. | | Вариант - свайное основание | 325 |
| 33. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-I7) | 335 |
| 34. | | Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I7 | 354 |
| 35. | | Сводка объемов и стоимости работ к варианту - свайное основание | 358 |
| 36. | I-I8 | Приобретение технологического оборудования буфета, инвентаря и мебели | 359 |
| 37. | I-I9 | Отопление | 362 |
| 38. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-I9) | 366 |
| 39. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С ( к смете № I-I9) | 370 |
| 40. | I-20 | Теплоснабжение калориферов | 374 |
| 4I. | I-2I | Тепловой узел управления | 378 |
| 42. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-2I) | 382 |
| 43. | | На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-2I) | 384 |
| 44. | I-22 | Вентиляция | 388 |
| 45. | I-23 | Водопровод | 397 |
| 46. | I-24 | Канализация | 406 |
| 47. | I-25 | Силовое электрооборудование | 4I3 |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 48. | I-26 | Электроосвещение | 42I |
| 49. | I-27 | Автоматизация приточных вентсистем | 429 |
| 50. | I-28 | Автоматизация электрозадвижки на канализационном трубопроводе | 446 |
| 5I. | I-29 | Оборудование связи | 450 |
| 52. | I-30 | Слаботочные устройства | 458 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме по формам, предусмотренным "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82 и в соответствии СНиП I.02.01-85.

Основание для разработки - планы типового проектирования на 1987 год (постановление Госстроя СССР № 27 от 20.II.86 г.)

Типовой проект разработан в стадии рабочего проекта с утвержденными техническими решениями для строительства в зоне с нормальной влажностью и расчетной зимней температурой наружного воздуха -30°.

Сметная стоимость на общестроительные работы определена для 2-х вариантов фундамента:

I-й вариант - фундамент на естественном основании

2-й вариант - свайные основания (знаменатель)

Сметная документация составлена для I территориального района (подрайон I) в ценах, введенных с I января 1984 г. на основании:

- сборников единых районных единичных расценок на строительные работы (СНиП IУ-5-82);
- сборник расценок на монтаж оборудования (СНиП IУ-6-82);
- прейскурантов оптовых цен на оборудование;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции (СНиП IУ-4-82);
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденные Мособлисполкомом.

Стоимость оборудования принята с учетом следующих начислений:

запасные части 2%
тара и упаковка 2%
транспортные расходы 4%
заготовительно-складские расходы I,2%
комплектация 0,7%

Накладные расходы приняты, установленные для смет типовым проектам в размере I6,5% на строительные работы, 8,6% на металлоконструкции,

I3,3% - на сантехнические работы,

80% - на монтаж оборудования (от основной заработной платы),

87% - на электромонтажные работы (от основной заработной платы),

77% - на монтаж сетей связи (от основной заработной платы).

Плановые накопления начислены в размере 8%.

Сметная документация составлена с использованием ЭВМ на программном комплексе АВС-ЗЕС (редакция 6.I)

Дополнительная информация с исходными данными на магнитных носителях хранится в архиве института разработчика.

Составила руководитель бригады В.Г.Гущина

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 418,23 т.руб.

в том числе:

а) оборудования 125,3 т.руб.

б) монтажных работ 24,96 т.руб.

Нормативная трудоемкость 41,52 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата 29,41 т.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:

1. Один условный ремонт 4647 руб.
2. 1 $м^2$ общей площади здания 133,42 руб.
3. 1 $м^3$ объема здания 27,23 руб.

| №№ п/п | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, т.руб. | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | монтажных работ | оборудования приспособлений, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего | Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч | Сметная заработная плата тыс. руб. | Единица измер. | Количество единиц измерения | Стоимость единицы измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | А. Производственная часть | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1 | Технологическое оборудование | - | 0,78 | 85,84 | - | 86,62 | 0,6 | 0,39 | 1 усл. рем. | 90 | 962,44 |
| 2 | 1-2 | Оборудование системы воздухоснабжения | 0,51 | - | - | - | 0,51 | 0,03 | 0,03 | -"- | 90 | 5,62 |
| 3 | 1-3 | Общестроительные работы | 112,09 | - | - | - | 112,09 | 14,81 | 10,66 | -"- | 90 | 1245 |
| 4 | 1-4 | Отопление | 2,38 | - | - | - | 2,38 | 0,5 | 0,33 | -"- | 90 | 26,44 |
| 5 | 1-5 | Теплоснабжение калориферов | 1,82 | - | - | - | 1,82 | 0,34 | 0,24 | -"- | 90 | 20,22 |
| 6 | 1-6 | Вентиляция | 24,44 | - | - | - | 24,44 | 1,74 | 1,17 | -"- | 90 | 271,56 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I-7 | Водопровод хозяйственно-питьевой производственный | I,0I | - | - | - | I,0I | 0,I8 | 0,I2 | -"- | 90 | II,2 |
| 8 | I-8 | Водопровод производственный | 0,54 | - | - | - | 0,54 | 0,2 | 0,I2 | -"- | 90 | 6 |
| 9 | I-9 | Горячее водоснабжение | 0,5I | - | - | - | 0,5I | 0,I3 | 0,09 | -"- | 90 | 5,66 |
| I0 | I-I0 | Внутренние сети канализации | I,39 | - | - | - | I,39 | 0,37 | 0,23 | -"- | 90 | I5,44 |
| II | I-II | Приобретение и монтаж оборудования краскодержащих стоков | - | I,04 | 5,7 | - | 6,74 | 0,35 | 0,2I | -"- | 90 | 74,89 |
| I2 | I-I2 | Силовое электрооборудование | - | 2,I6 | I,95 | - | 4,II | 0,76 | 0,5I | -"- | 90 | 45,67 |
| I3 | I-I3 | Электроосвещение | - | 4,68 | - | - | 4,68 | 0,52 | 0,34 | -"- | 90 | 52 |
| I4 | I-I4 | Автоматизация приточных вентсистем | - | 0,83 | 2,58 | - | 3,4I | 0,46 | 0,3 | -"- | 90 | 37,78 |
| I5 | I-I5 | Автоматический ввод резервного вентилятора | - | 0,04 | 0,04 | - | 0,08 | 0,02 | 0,02 | -"- | 90 | 0,89 |
| I6 | I-I6 | Слаботочные устройства | - | I,23 | 0,34 | - | I,57 | 0,63 | 0,45 | -"- | 90 | I7,44 |
| | | Итого по А: | I44,6 | I0,76 | 96,45 | - | 25I,8I | 2I,64 | I5,2I | -"- | 90 | 2797,89 |
| | | Б. Административно-бытовая часть | | | | | | | | | | |
| I7 | I-I7 | Общестроительные работы | I08,8 | - | - | - | I08,8 | I3,26 | 9,6 | -"- | 90 | I208,9 |
| I8 | I-I8 | Приобретение технологического оборудования буфета, инвентаря и мебели | - | - | I4,4I | - | I4,4I | - | - | -"- | 90 | I60,II |
| I9 | I-I9 | Отопление | 2,66 | - | - | - | 2,66 | 0,47 | 0,3I | -"- | 90 | 29,56 |
| 20 | I-20 | Теплоснабжение калориферов | 0,75 | - | - | - | 0,75 | 0,I4 | 0,09 | -"- | 90 | 8,33 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I | I-2I | Тепловой узел управления | 0,7I | - | - | - | 0,7I | 0,09 | 0,07 | -"- | 90 | 7,89 |
| 22 | I-22 | Вентиляция | 6,04 | - | 0,2 | - | 6,24 | I,24 | 0,8 | -"- | 90 | 69,33 |
| 23 | I-23 | Водопровод | 2,45 | - | 0,04 | - | 2,49 | 0,5I | 0,34 | -"- | 90 | 27,67 |
| 24 | I-24 | Канализация | I,86 | - | - | - | I,86 | 0,3 | 0,I9 | -"- | 90 | 20,67 |
| 25 | I-25 | Силовое электрооборудование | - | I,0I | 0,44 | - | I,45 | 0,33 | 0,22 | -"- | 90 | II,22 |
| 26 | I-26 | Электроосвещение | - | 7,97 | - | - | 7,97 | 0,73 | 0,48 | -"- | 90 | 88,56 |
| 27 | I-27 | Автоматизация приточных вентсистем | - | 0,5I | I,9 | - | 2,4I | 0,27 | 0,I8 | -"- | 90 | 26,78 |
| 28 | I-28 | Автоматизация электрозадвижки на канализационном трубопроводе | - | 0,I3 | - | - | 0,I3 | 0,03 | 0,02 | -"- | 90 | I,44 |
| 29 | I-29 | Оборудование связи | 0,0I | 2,89 | II | - | I3,9 | I,6 | I,23 | -"- | 90 | I54,44 |
| 30 | I-30 | Слаботочные устройства | - | I,69 | 0,86 | - | 2,55 | 0,9I | 0,67 | -"- | 90 | 28,33 |
| | | Итого по Б: | I23,28 | I4,2 | 28,85 | - | I66,33 | I9,88 | I4,20 | -"- | 90 | I848,II |
| | | Итого по смете | 267,97 | 24,96 | I25,3 | - | 4I8,23 | 4I,52 | 29,4I | один условный ремонт | 90 | 4647 |

Директор ГПИ "Сельдорпроект — В.Ф.Роговев

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Составил: инженер — Н.В.Лукина

Проверил: рук.бригады — В.Г.Гущина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (производственная часть)
На технологическое оборудование

Основание: чертежи № ТХ2
Составлена в ценах 1984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 86,62 | тыс.руб. |
| В том числе: | | |
| а) оборудования | 85,84 | тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,78 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 0,60 | тыс.чел.-ч. |
| Сметная заработная плата | 0,39 | тыс.руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на: | | |
| I. один условный ремонт | 962,44 | руб. |
| 2. I м2 общей площади здания | 0,76 | руб. |
| 3. I м3 объема здания | 0,II | |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты | Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин: всего | Затраты труда обслуживающ. машины: на един. | Затраты труда обслуживающ. машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | | |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | | | | | |
| I. | Ц3-95-I | Лебедка ЛМ-2 | шт. | I,00 | 38,80 / 26,70 | 6,07 / 3,I0 | 39 | 27 | 6 / 3 | 48,00 / 4,00 | 48 / 4 | | |
| | | Установка бескамерной окраски | | | | | | | | | | | |
| 2. | Ц7-28I-I | Насосная установка | шт. | 2,00 | 26,86 / I4,I0 | 3,5I / I,59 | 54 | 28 | 7 / 3 | 26,00 / 2,05 | 52 / 4 | | |
| 3. | Ц23-290-I К=I,5 | Гидрофильтр с диффузором и шаровым клапаном | шт. | 2,00 | 65,00 / 35,60 | 5,90 / 2,00 | I30 | 7I | I2 / 4 | 60,00 / 2,58 | I20 / 5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | П7-222-5 | Вентилятор осевой, массой 0,53 т | шт. | 2,00 | 16,35 / 11,60 | 2,33 / 0,93 | 33 | 23 | 5 / 2 | 19,00 / 1,20 | 38 / 2 |
| 5. | П3-95-1 | Таль электрическая | шт. | 1,00 | 38,80 / 26,70 | 6,07 / 3,10 | 39 | 27 | 6 / 3 | 48,00 / 4,00 | 48 / 4 |
| 6. | П23-321-5 | Подъемник канавный П-246 | шт. | 1,00 | 80,50 / 68,80 | 9,90 / 4,00 | 81 | 69 | 10 / 4 | 119,00 / 5,16 | 119 / 5 |
| 7. | П3-6-4 | Кран мостовой подвесной электрический | шт. | 1,00 | 78,70 / 62,40 | 13,10 / 5,17 | 79 | 62 | 13 / 5 | 107,50 / 6,67 | 107 / 7 |
| 8. | П7-221-3 | Вентилятор радиальный, массой 0,11 т | шт. | 1,00 | 7,01 / 5,18 | 0,72 / 0,31 | 7 | 5 | - / - | 9,00 / 0,49 | 9 / - |
| 9. | П3-670-1 | Ролик путевой | шт. | 3,00 | 1,60 / 1,12 | 0,46 / 0,18 | 5 | 3 | 2 / 1 | 2,00 / 0,23 | 6 / 1 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб. / руб. | | | | 467 | 315 | 61 / 25 | | 547 / 32 |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | | | | 467 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 253 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 45 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 58 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | | | | 778 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 602 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 385 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | | | | 778 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 602 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 385 | - | | - |
| | | Раздел 2. Оборудование | | | | | | | | | |
| I0. | I8054-I052 | Станок заточный электрический И39703 | шт. | I,00 | 53,00 / - | - / - | 53 | - | - / - | - / - | - / - |
| II. | 240401-I70 | Верстак слесарный одноместный НО-I02-ОРГI468 | шт. | I6,00 | 57,00 / - | - / - | 912 | - | - / - | - / - | - / - |
| I2. | I80I-2002 | Станок настольно-сверлильный 2м II2 | шт. | 3,00 | 290,00 / - | - / - | 870 | - | - / - | - / - | - / - |
| I3. | 240401-I5I | Пресс настольный гидравлический Р338-р324 | шт. | 2,00 | 233,00 / - | - / - | 466 | - | - / - | - / - | - / - |
| I4. | Номенклатурный каталог пр.22-0I | Машина деревообраб. И36009А | шт. | I,00 | I50,00 / - | - / - | I50 | - | - / - | - / - | - / - |
| I5. | I8054 доп.I поз.I056 | Стоимость машины сверлильной электрической И31033А | шт. | I,00 | 29,50 / - | - / - | 30 | - | - / - | - / - | - / - |
| I6. | I8054-I048 | Ножницы электрические ножевые И35404 | шт. | I,00 | 62,00 / - | - / - | 62 | - | - / - | - / - | - / - |
| I7. | I805 Ч4 ДОП.I0 ПI063 | Долбежник электрический | шт. | I,00 | I08,00 / - | - / - | I08 | - | - / - | - / - | - / - |
| I8. | 24I0-5002 | Машина подметально-пылесосная КУ-405 | шт. | I,00 | 450,00 / - | - / - | 450 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 2201-10016 | Бак красконагревательный СО-12А | шт. | 1,00 | 45,00 / - | - / - | 45 | - | - / - | - / - | - / - |
| 20. | 18054-2045 | Установка безвоздушного распыления радуга 0.63 | шт. | 1,00 | 790,00 / - | - / - | 790 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Установка бескамерной окраски | | | | | | | | | |
| 21. | 2301-1005 | Насос К 90/20 | шт. | 2,00 | 165,00 / - | - / - | 330 | - | - / - | - / - | - / - |
| 22. | 230801 П37 | Стоимость гидрофильтра с диффузором и паровым клапаном | шт. | 2,00 | 960,00 / - | - / - | 1920 | - | - / - | - / - | - / - |
| 23. | 2308-1097 | Вентилятор осевой из разнородных металлов с электродвигателем ВА051-8-В-06-300-12,5 ИЦ | шт. | 2,00 | 200,00 / - | - / - | 400 | - | - / - | - / - | - / - |
| 24. | 1913-2003 | Лебедка электрическая реверсивная ЛМ-2 | шт. | 1,00 | 840,00 / - | - / - | 840 | - | - / - | - / - | - / - |
| 25. | Цена завода | Стоимость стенда для испытания гидроагрегатов КИ-4815 М | шт. | 1,00 | 1856,00 / - | - / - | 1856 | - | - / - | - / - | - / - |
| 26. | Цена завода | Стоимость устройства для проверки гидросистем КИ-5473 | шт. | 1,00 | 87,00 / - | - / - | 87 | - | - / - | - / - | - / - |
| 27. | 24040I-596 | Стенд-КИ-921м | шт. | 1,00 | 880,00 / - | - / - | 880 | - | - / - | - / - | - / - |
| 28. | 24040I-154 | Станок Р108 | шт. | 1,00 | 320,00 / - | - / - | 320 | - | - / - | - / - | - / - |
| 29. | 24040I доп.26 П810 | Прибор для испыт. и регул.форсунок КИ/15706 | шт. | 1,00 | 210,00 / - | - / - | 210 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 240405-1001 | Ванна моечная передвижная - 1316 | шт. | 2,00 | 39,00 / - | - / - | 78 | - | - / - | - / - | - / - |
| 31. | Сводн.заявка потреб. в гараж. оборуд. | Стенд для монтажа и демонтажа шин Ш515 | шт. | 1,00 | 1800,00 / - | - / - | 1800 | - | - / - | - / - | - / - |
| 32. | 240401 доп.151 П1252 | Компрессор С416 | шт. | 2,00 | 772,00 / - | - / - | 1544 | - | - / - | - / - | - / - |
| 33. | 240401 доп.42 | Электровулканизатор для ремонта покрышек и камер Ш113 | шт. | 1,00 | 90,00 / - | - / - | 90 | - | - / - | - / - | - / - |
| 34. | 240401-556 | Привод шероховального инструмента ЦКБ6225 | шт. | 1,00 | 141,00 / - | - / - | 141 | - | - / - | - / - | - / - |
| 35. | 1906-16034 | Таль электрическая канатная общего назначения Т3050-71120,00 | шт. | 1,00 | 180,00 / - | - / - | 180 | - | - / - | - / - | - / - |
| 36. | 240401-197 | Набор инструмента для шиноремонтника Ш308М | шт. | 1,00 | 104,00 / - | - / - | 104 | - | - / - | - / - | - / - |
| 37. | Сводная заявка потребности в гараж.оборуд.1988г. | Камерн.установка для мойки узлов и дет. (ПНР) Тайфун | шт. | 1,00 | 1670,00 / - | - / - | 1670 | - | - / - | - / - | - / - |
| 38. | 1801-3084 | Станок точильношлифовальный 3К631 | шт. | 1,00 | 530,00 / - | - / - | 530 | - | - / - | - / - | - / - |
| 39. | 240401-166 | Стенд -р724 | шт. | 1,00 | 120,00 / - | - / - | 120 | - | - / - | - / - | - / - |
| 40. | 240401-160 | Стенд -р207 | шт. | 1,00 | 117,00 / - | - / - | 117 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 240401 доп.1 П678 | Пресс настольный Р335 | шт. | 1,00 | 175,00 / - | - / - | 175 | - | - / - | - / - | - / - |
| 42. | 240401 Доп.103 | Прибор для проверки и регулировки фар К-310 | шт. | 1,00 | 569,75 / - | - / - | 570 | - | - / - | - / - | - / - |
| 43. | 240402 доп.14 П196 | Стенд для об.двигателей ОПР 989 | шт. | 1,00 | 122,00 / - | - / - | 122 | - | - / - | - / - | - / - |
| 44. | 1803-2018 | Пресс П6330 | шт. | 1,00 | 8000,00 / - | - / - | 8000 | - | - / - | - / - | - / - |
| 45. | 1801-9371 | Опора виброизолирующая ОВ-31 | шт. | 4,00 | 3,05 / - | - / - | 12 | - | - / - | - / - | - / - |
| 46. | 240401-19 | Подъемник П246-П126 | шт. | 1,00 | 2320,00 / - | - / - | 2320 | - | - / - | - / - | - / - |
| 47. | 1906-2024 | Кран подвесной электрический однобалочный однопролетный Г/П 5,пролет 15,0 | шт. | 1,00 | 2100,00 / - | - / - | 2100 | - | - / - | - / - | - / - |
| 48. | 240401 Доп.124 П1139 | Установка для сбора отраб.масел С-508 | шт. | 2,00 | 82,00 / - | - / - | 164 | - | - / - | - / - | - / - |
| 49. | 240401-32 | Домкрат гаражный гидравлический 1308 | шт. | 1,00 | 229,00 / - | - / - | 229 | - | - / - | - / - | - / - |
| 50. | 240401 Доп.1 П674 | Установка смазочная и маслозаправочная С101-1 | шт. | 2,00 | 1163,00 / - | - / - | 2326 | - | - / - | - / - | - / - |
| 51. | 240401 Доп.102 П1101 | Гайковерт П330 | шт. | 1,00 | 285,00 / - | - / - | 285 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | 240401-30 | Тележка П217 | шт. | 1,00 | 150,00 / - | - / - | 150 | - | - / - | - / - | - / - |
| 53. | 240401 Доп.9 П752 | Подъемник-комплект передвижных стоек П238 | шт. | 1,00 | 7100,00 / - | - / - | 7100 | - | - / - | - / - | - / - |
| 54. | 24-06 Доп.29 Поз.04046 | Автомат газированной воды АВ-2М-900 | шт. | 1,00 | 470,00 / - | - / - | 470 | - | - / - | - / - | - / - |
| 55. | Сводная заявка в гаражн.оборуд. на 1987 г. | Комплект инструмента 2445 м | шт. | 1,00 | 11,00 / - | - / - | 11 | - | - / - | - / - | - / - |
| 56. | 240401 Доп.32 п823 | Комплект инструмента И135 | шт. | 1,00 | 270,00 / - | - / - | 270 | - | - / - | - / - | - / - |
| 57. | 240401 Доп.30 п819 | Комплект инструмента 2446 | шт. | 2,00 | 25,00 / - | - / - | 50 | - | - / - | - / - | - / - |
| 58. | 240401 Доп.4 п719 | Комплект инструмента И143 | шт. | 2,00 | 19,50 / - | - / - | 39 | - | - / - | - / - | - / - |
| 59. | 240401-186 | Набор инструментов и приспособлений И305ГМ | шт. | 1,00 | 110,00 / - | - / - | 110 | - | - / - | - / - | - / - |
| 60. | 240401-187 | Набор инструментов и приспособлений И305РМ | шт. | 1,00 | 56,00 / - | - / - | 56 | - | - / - | - / - | - / - |
| 61. | 1803-4001 | М о л о т МА4129А | шт. | 1,00 | 3100,00 / - | - / - | 3100 | - | - / - | - / - | - / - |
| 62. | 240401-97 | Линейка 2182 | шт. | 1,00 | 5,00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 63. | 230801 п9 | Стоимость вентилятора ВЦ10-28 МОМ 3,2 | шт. | 1,00 | 153,00 / - | - / - | 153 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | 1805-6079 | Стоимость наковальня однорогой | шт. | 1,00 | 28,00 / - | - / - | 28 | - | - / - | - / - | - / - |
| 65. | 240402 Доп.11 п189 | Стол для газосварочных работ ОКС 7547 | шт. | 1,00 | 85,00 / - | - / - | 85 | - | - / - | - / - | - / - |
| 66. | 240402 П23 | Стол для электросварочных работ ОКС7523 | шт. | 1,00 | 94,00 / - | - / - | 94 | - | - / - | - / - | - / - |
| 67. | 1506 П04-005 | Стоимость трансформатора сварочного однопостового ТД-500-4У2 | шт. | 1,00 | 435,00 / - | - / - | 435 | - | - / - | - / - | - / - |
| 68. | 24041 Доп.155 П1259 | Стена контрольно-яск 3240 | шт. | 1,00 | 2140,00 / - | - / - | 2140 | - | - / - | - / - | - / - |
| 69. | 240401-143 | Станок Р105 | шт. | 1,00 | 340,00 / - | - / - | 340 | - | - / - | - / - | - / - |
| 70. | 28-02-22 п16-003 | Стоимость аппарата дистанционного АВД | шт. | 1,00 | 51,00 / - | - / - | 51 | - | - / - | - / - | - / - |
| 71. | 1516-7377 | Устройство зарядное УЗА-60-32-У2 | шт. | 1,00 | 440,00 / - | - / - | 440 | - | - / - | - / - | - / - |
| 72. | 240401-183 | Набор инструментов И151 | шт. | 1,00 | 29,00 / - | - / - | 29 | - | - / - | - / - | - / - |
| 73. | 240401 доп.25 п799 | Комплект приспособления для аккумуляторных батарей 3412 | шт. | 1,00 | 39,00 / - | - / - | 39 | - | - / - | - / - | - / - |
| 74. | Сводная заявка в потребн. универсал. металлорежущ. станках | Резерный станок 67К-16П | шт. | 1,00 | 6200,00 / - | - / - | 6200 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. | 1801 Доп114 III-216 | Стоимость токарно-винторезного станка 16Д-20 | шт. | 1,00 | 6400,00 / - | - / - | 6400 | - | - / - | - / - | - / - |
| 76. | 1801-2006 | Станок вертикально-сверлильный 2М125 | шт. | 1,00 | 1420,00 / - | - / - | 1420 | - | - / - | - / - | - / - |
| 77. | 1801-3085 | Станок точильношлифовальный 3Б634 | шт. | 1,00 | 500,00 / - | - / - | 500 | - | - / - | - / - | - / - |
| 78. | 240404 П2 | Тележка для перевозки агрегатов автомобиля ОПГ 7353 | шт. | 1,00 | 67,00 / - | - / - | 67 | - | - / - | - / - | - / - |
| 79. | 18054-1016 | Машина шлифовальная электрическая прямая ИЗ 2008 | шт. | 1,00 | 38,00 / - | - / - | 38 | - | - / - | - / - | - / - |
| 80. | 18054-1019 | Машина ручная шлифовальная эл. угловая И372107-2106 | шт. | 1,00 | 40,00 / - | - / - | 40 | - | - / - | - / - | - / - |
| 81. | номенкл. каталог 1986 г. | Электрическая плоскошлифовальная машина И7 2401 | шт. | 1,00 | 50,00 / - | - / - | 50 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб. / руб. | | | | 63366 | - | - / - | - | - / - |
| | | Стоимость оборудования | руб. | | | | 63366 | - | - | | - |
| | | Запасные части | руб. | | | | 1267 | - | - | | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | | | | 1295 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | | | | 2637 | - | - | | - |
| | | Заготов.складские расходы | руб. | | | | 822 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Комплектация | руб. | | | | 449 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | | | | 69836 | - | - | | - |
| | | Итого по разделу 2 | руб. | | | | 69836 | - | - | | - |
| | | Раздел 3. Нестандартизированное оборудование | | | | | | | | | |
| 82. | Справочник лимит цен т1 | Подставка под оборудование ОРГ-5143А | т | 0,84 | 825,00 / - | - / - | 693 | - | - / - | - / - | - / - |
| 83. | Справочник лимит цен т1 | Верстак столярный Р529 НЭТ | т | 0,09 | 825,00 / - | - / - | 74 | - | - / - | - / - | - / - |
| 84. | То же т1 | Ларь для обтирочных материалов ОРГ5133А | т | 0,27 | 825,00 / - | - / - | 223 | - | - / - | - / - | - / - |
| 85. | То же т1 | Шкаф для красок Л903 | т | 0,15 | 825,00 / - | - / - | 124 | - | - / - | - / - | - / - |
| 86. | То же т1 | Подставка под оборудование 1087 | т | 0,06 | 825,00 / - | - / - | 50 | - | - / - | - / - | - / - |
| 87. | То же т1 | Стеллаж для деталей Р945 | т | 0,07 | 825,00 / - | - / - | 58 | - | - / - | - / - | - / - |
| 88. | То же т3 | Ролик отводный 4408 | т | 0,42 | 1590,00 / - | - / - | 668 | - | - / - | - / - | - / - |
| 89. | То же т3 | Приспособление для разборки и сборки гидрораспределителей 70-7820-1669 | т | 0,01 | 1590,00 / - | - / - | 16 | - | - / - | - / - | - / - |
| 90. | То же т3 | Приспособление для разборки и сборки насосов | т | 0,02 | 1590,00 / - | - / - | 32 | - | - / - | - / - | - / - |
| 91. | То же т1 | Шкаф ОРГ 5125А | т | 1,05 | 825,00 / - | - / - | 566 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. | То же т.I | Ванна для проверки камер автомобильных шин ОРГ 5I37А | т | 0,05 | 825,00 / - | - / - | 4I | - | - / - | - / - | - / - |
| 93. | То же т.I | Решетка предохранительная для накачки шин I075 М | т | 0,I6 | 825,00 / - | - / - | I32 | - | - / - | - / - | - / - |
| 94. | То же тI | Стеллаж для автомобильных покрышек ОРГ 5I20А | т | 0,07 | 825,00 / - | - / - | 58 | - | - / - | - / - | - / - |
| 95. | То же т.I | Вешалка для камер настенная ОРГ 5I32А | т | 0,0I | 825,00 / - | - / - | 8 | - | - / - | - / - | - / - |
| 96. | То же т.2 | Тележка-стеллаж для деталей Р953 | т | 0,I0 | I200,00 / - | - / - | I20 | - | - / - | - / - | - / - |
| 97. | То же, тI | Стеллаж-секционный ОРГ-5I52А | т | 0,77 | 825,00 / - | - / - | 635 | - | - / - | - / - | - / - |
| 98. | То же т.I | Тумбочка инструментальная ОРГ-5I47А | т | 0,26 | 825,00 / - | - / - | 2I5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 99. | То же т.I | Ларь для кузнечного инструмента ОРГ 5I34А | т | 0,05 | 825,00 / - | - / - | 4I | - | - / - | - / - | - / - |
| I00. | То же т.I | Ящик для угля (песка) ОРГ - 5I39А | т | 0,09 | 825,00 / - | - / - | 74 | - | - / - | - / - | - / - |
| I0I. | То же т.4 | Горн кузнечный на I огонь 8093 | т | 0,45 | 2I90,00 / - | - / - | 986 | - | - / - | - / - | - / - |
| I02. | То же т.2 | Ванна для охлаждения деталей при закалке в воде 3083 | т | 0,I4 | I200,00 / - | - / - | I68 | - | - / - | - / - | - / - |
| I03. | То же т.2 | Ванна для охлаждения деталей при закалке в масле 8084 | т | 0,25 | I200,00 / - | - / - | 300 | - | - / - | - / - | - / - |
| I04. | То же т.I | Тележка для сварочных баллонов 4407 | т | 0,09 | 825,00 / - | - / - | 74 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I05. | То же т.I | Табурет сварщика I039М | т | 0,02 | 825,00 / - | - / - | I7 | - | - / - | - / - | - / - |
| I06. | То же т.I | Шкаф сварщика ОРГ 5I29А | т | 0,I5 | 825,00 / - | - / - | I24 | - | - / - | - / - | - / - |
| I07. | То же т.I | Щит для сварочных работ ОРГ-5I57А | т | 0,05 | 825,00 / - | - / - | 4I | - | - / - | - / - | - / - |
| I08. | То же т.I | Ст-ть ванны для слива и приготовления электролита | т | 0,04 | 825,00 / - | - / - | 33 | - | - / - | - / - | - / - |
| I09. | То же т.2 | Шкаф вытяжной для электротягелей 9422ИТ | т | 0,I2 | I200,00 / - | - / - | I44 | - | - / - | - / - | - / - |
| II0. | То же т.3 | Электротягель для плавки мастики 8022М | т | 0,02 | I590,00 / - | - / - | 32 | - | - / - | - / - | - / - |
| III. | То же т.3 | Электротягель для плавки свинца 8020М | т | 0,04 | I590,00 / - | - / - | 64 | - | - / - | - / - | - / - |
| II2. | То же т.2 | Ванна для промывки деталей аккумуляторов 208I | т | 0,I5 | I200,00 / - | - / - | I80 | - | - / - | - / - | - / - |
| II3. | То же,т.2 | Шкаф для зарядки аккумуляторов 947I | т | 0,I9 | I200,00 / - | - / - | 228 | - | - / - | - / - | - / - |
| II4. | То же т.2 | Верстак карбюраторщика ОРГ 5I03А | т | 0,I5 | I200,00 / - | - / - | I80 | - | - / - | - / - | - / - |
| II5. | То же т.I | Стол для разборки аккумуляторных батарей 3I40 | т | 0,09 | 825,00 / - | - / - | 74 | - | - / - | - / - | - / - |
| II6. | То же, т.2 | Металлоконструкция к решетке с нижним обкосом 7I26 | т | 4,70 | 685,00 / - | - / - | 32I9 | - | - / - | - / - | - / - |
| II7. | То же т.3 | Установка для очистки отработанных моечных растворов | т | 3,00 | I500,00 / - | - / - | 4500 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II8. | То же т.3 | Тележка с подъемной платформой | т | 0,02 | I590,00 / - | - / - | 32 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб. / руб. | | | | I4524 | - | - / - | | - / - |
| | | Стоимость оборудования | руб. | | | | I4524 | - | - | | - |
| | | Запасные части | руб. | | | | 286 | - | - | | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | | | | 30I | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | | | | 600 | - | - | | - |
| | | Заготов.складские расходы | руб. | | | | I90 | - | - | | - |
| | | Комплектация | руб. | | | | I03 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | | | | I6006 | - | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | руб. | | | | I6006 | - | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб. / руб. | | | | 78357 | 3I5 | 6I / 25 | | 547 / 32 |
| | | Стоимость оборудования | руб. | | | | 77890 | - | - | | - |
| | | Запасные части | руб. | | | | I555 | - | - | | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | | | | I596 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | | | | 3237 | - | - | | - |
| | | Заготов.складские расходы | руб. | | | | I0I2 | - | - | | - |
| | | Комплектация | руб. | | | | 552 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | | | | 85842 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | | | | 467 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 253 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 45 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 58 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | | | | 778 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 602 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 385 | - | | - |
| | | Итого по смете | руб. | | | | 86620 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 602 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 385 | - | | - |

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова
Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Исходные данные:
Составил инженер — Л.З.Тятиевская
Проверил ст.инженер — Н.В.Лукина
Перфорация:
Подготовил техник — Н.В.Архипова
Проверил техник — С.В.Зайцева

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (производственная часть)

На оборудование системы воздухоснабжения

Основание: чертежи № ТУ3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,51 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,03 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. один условный ремонт 5,62 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,50 руб.
3. I м3 объема здания 0,07 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты | Стоим. единицы, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин / обслуживающ. машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин / обслуживающ. машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | ЕI8-22I ЭСН84 т15-I | Установка регулятора давления прямого действия после себя 2IC5БК | компл. | I,00 | I7,6I / 0,49 | 0,0I / - | I8 | - | - / - | 0,84 / - | I / - |
| 2. | 2307 Доп.52 п.I32I3 К=I,I | Стоимость регулятора давления прямого действия после себя 2IC5БК | шт. | I,00 | 294,00 / - | - / - | 294 | - | - / - | - / - | - / - |
| 3. | ЕI8-2I2 ЭСН84 т.I4-I | Фильтр-влагоотделитель ГОСТ I743781 | шт. | I,00 | 20,62 / 0,67 | 0,I6 / 0,05 | 2I | I | - / - | I,08 / 0,06 | I / - |
| 4. | ЕI6-35 ЭСН84 т.7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм | м | 75,00 | 0,86 / 0,2I | 0,0I / - | 65 | I6 | I / - | 0,35 / - | 26 / - |
| 5. | CI30-85 | Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 6 мм, I5 | шт. | I2,00 | I,25 / - | - / - | I5 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб. / руб. | | | | 4I3 | I7 | I / - | | 28 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | | 413 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 55 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 9 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 38 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | | | | 506 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 26 | - | | - |
| | | Итого по смете | руб. | | | | 506 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 26 | - | | - |

Главный инженер проекта — Н.В.Чукоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер — Л.З.Тятиевская

Проверил: ст.инженер — Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил техник — Н.В.Архипова

Проверил техник — С.В.Зайцева

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы /производственная часть/

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АР4÷АР16. КЖ3÷КЖ38
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 112,09 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 14,81 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 10,66 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Один условный ремонт 1245,41 руб.
2.1м2 общей площади здания 109,24 руб.
3.1м3 объема здания 15,99 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксп. машин | Всего | основной зарплаты | эксп. машин | обслуживающ.машины | |
| | | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | А.Подземная часть | | | | | | | | | |
| | | Раздел I.Фундаменты на естественном основании | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 1 | К1-1610 ЗСН 84 Т29-4 | Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером с перемещением до 10м | 1000м3 | 0,19 | 21.00<br>- | 21.00<br>6,53 | 4 | - | 4<br>1 | -<br>9,40 | -<br>2 |
| 2 | К1-1600 ЗСН-84 Т23-4 | Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,25м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы | 1000м3 | 0,19 | 160.00<br>9,61 | 150.39<br>53,50 | 30 | 2 | 28<br>10 | 19.50<br>77,04 | 4<br>15 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | С3II-3 | Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,4 т/м3 | т | 266,00 | 0,43 / - | 0,43 / 0,09 | I44 | - | II4 / 24 | - / 0,I3 | - / 35 |
| 4 | EI-I603 ЭСН-84 Т25-I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы | I000 м3 | 0,I9 | II,50 / I,30 | I0,06 / 3,I2 | 2 | - | 2 / I | 2,63 / 4,49 | - / I |
| 5 | EI-I586 ЭСН-84 Т22-8 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобильно-самосвалы грунт II группы | I000 м3 | 0,30 | I29,00 / 5,02 | I23,7I / 47,I0 | 38 | I | 37 / I4 | I0,20 / 67,82 | 3 / 20 |
| 6 | С3II-3 | Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,8 т/м3 | т | 533,00 | 0,43 / - | 0,43 / 0,09 | 229 | - | 229 / 48 | - / 0,I3 | - / 69 |
| 7 | EI-I604 ЭСН-84 I29-4 | Работа на отвале при доставке грунта тавтотранспортными средствами грунт 2 группы | I000 м3 | 0,30 | I4,20 / I,59 | I2,34 / 3,8I | 4 | - | 4 / I | 3,23 / 5,49 | I / 2 |
| 8 | EI-I544 ЭСН-84 TII-8 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунт 2 группы | I000 м3 | 0,77 | 99,00 / 3,92 | 95,08 / 36,30 | 76 | 3 | 73 / 28 | 7,95 / 52,27 | 6 / 40 |
| 9 | EI-960 ЭСН-84 Т80-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах и траншеях с откосами | I00 м3 | I,I8 | 74,50 / 74,50 | - / - | 88 | 88 | - / - | I54,00 / - | I82 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0 | EI-I6II<br>ЭСН-84<br>T29-5 | Разработка грунта бульдозером мощностью до 96квт/I30л.с./ с перемещением до I0м грунт 2 группы | I000м3 | 0,89 | 26.00<br>- | 26.00<br>8,06 | 23 | - | 23<br>7 | -<br>II,6I | -<br>I0 |
| II | EI-I6I8<br>ЭСН-84<br>T29-I2<br>K=4 | Добавлять на каждые последующие 40м | I000м3 | 0,89 | 84.00<br>- | 84.00<br>26,I2 | 75 | - | 74<br>23 | -<br>37,6I | -<br>33 |
| I2 | EI-I637<br>ЭСН-84<br>T3I-5<br>т.ч.п.<br>3,48<br>K=0,85 | Засыпка траней мощностью до 96квт /I30л.с/ с перемещением грунта до 5м бульдозерами грунт 2 группы ранее разрыхленных | I000м3 | 0,77 | I2.84<br>- | I2.84<br>3,98 | I0 | - | I0<br>3 | -<br>5,73 | -<br>4 |
| I3 | EI-I648<br>ЭСН-84<br>T3I-I6<br>K=9 | Добавлять на последующие 45м при перемещении грунта бульдозерами к расценке ном.I637 | I000м3 | 0,77 | 6I.47<br>- | 6I.47<br>I9,08 | 47 | - | 48<br>I5 | -<br>27,48 | -<br>2I |
| I4 | EI-968<br>ЭСН-84<br>T8I-2 | Засыпка грунта 2 группы,вручную | I00м3 | I,I8 | 46.00<br>46,00 | -<br>- | 54 | 54 | -<br>- | 99.30<br>- | II7<br>- |
| I5 | EI-II84<br>ЭСН-84<br>TII8-I0 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками : грунты I,2 групп | I00м3 | 8,87 | 9.69<br>6,20 | 3.49<br>2,29 | 86 | 55 | 3I<br>20 | II.20<br>3,30 | 99<br>29 |
| I6 | EI-II86<br>ЭСН-84<br>TII8-I2 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | I00м3 | 8,87 | 9.90<br>0,56 | 8.34<br>I,20 | 88 | 5 | 74<br>II | I.27<br>I,73 | II<br>I5 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб.<br>руб. | | | | 968 | 208 | 75I<br>206 | | 423<br>296 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 968 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 161 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 29 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 89 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 1218 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 732 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 443 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | | | | 1218 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 732 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 443 | - | | - |
| | | Раздел 2. Фундаменты | | | | | | | | | |
| 17 | Е6-1 МО ЭСН84 Т1-1 | Подготовка из бетона, В3,5 | м3 | 12,30 | 27.40 / 0,70 | 0.28 / 0,08 | 337 | 9 | 3 / 1 | 1.37 / 0,10 | 17 / 1 |
| 18 | Е8-10 МО ЭСН84 Т3-1 | Песчаная подготовка под фундаментные блоки и канал КП,2 из песка средней крупности | м3 | 15,80 | 10.70 / 0,40 | 0.32 / 0,10 | 169 | 6 | 5 / 2 | 0.80 / 0,13 | 13 / 2 |
| 19 | Е6-5 МО ЭСН84 Т1-5 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл.В15 под колонны, объемом до 3м3 | м3 | 5,93 | 38.90 / 3,63 | 0.59 / 0,18 | 231 | 22 | 3 / 1 | 6.66 / 0,23 | 39 / 1 |
| 20 | Е6-6 МО ЭСН-84 Т1-6 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл.В15 под колонны, объемом до 5м3 | м3 | 60,10 | 37.20 / 2,79 | 1.29 / 0,39 | 2236 | 168 | 77 / 23 | 5.17 / 0,50 | 311 / 30 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I | CI24-I | Арматура класса AI | т | 0,I3 | 270.00 / - | - / - | 35 | - | - / - | - / - | - / - |
| 22 | CI24-2 | Арматура класса A2 | т | 0,45 | 278.00 / - | - / - | I25 | - | - / - | - / - | - / - |
| 23 | CI24-3 | Арматура класса A3 | т | 0,95 | 270.00 / - | - / - | 257 | - | - / - | - / - | - / - |
| 24 | E6-83 МО 3СН-84 Т9-7 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,07 | 44I.00 / I24,00 | I.40 / 0,42 | 3I | 9 | - / - | 2I0.00 / 0,54 | I5 / - |
| 25 | E7-402 МО 3СН84 Т36-3 доп. вып.I | Установка блоков стен подвалов массой до I,5т | шт | 42,00 | 2.96 / 0,47 | I.63 / 0,68 | I24 | 20 | 68 / 25 | 0.82 / 0,77 | 34 / 32 |
| 26 | СЦМ МО том 2 III2-2 | Стоимость бетонных блоков кл. В7,5, марки ФБС24.4.6-т | м3 | 22,8I | 40.90 / - | - / - | 933 | - | - / - | - / - | - / - |
| 27 | E7-40I МО 3СН84 Т36-2 доп. вып.I | Установка блоков стен подвалов массой до Iт | шт | 2I,00 | I.95 / 0,30 | I.09 / 0,40 | 4I | 6 | 22 / 8 | 0.53 / 0,52 | II / II |
| 28 | СЦМ МО том 2 III2-5 | Стоимость бетонных блоков, кл. В7,5, марки I2,46-т | м3 | 4,95 | 44.20 / - | - / - | 2I9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 29 | СЦМ МО т.2 III2-I3 | Стоимость бетонных блоков, кл. В7,5, марки ФБС9,5,6-т | м3 | 0,73 | 44.20 / - | - / - | 32 | - | - / - | - / - | - / - |
| 30 | E7-400 МО 3СН84 Т36-I вып.I | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т | шт | 46,00 | I.50 / 0,22 | 0.79 / 0,29 | 69 | I0 | 36 / I3 | 0.39 / 0,37 | I8 / I7 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I | СЦМ МО том 2 III2-8 | Стоимость бетонных блоков кл. В7,5, марки ФБС I2,4,3-т | м3 | 3,68 | 44.20 / - | - / - | I63 | - | - / - | - / - | - / - |
| 32 | СЦМ МО том 2 III2-I2 | Стоимость бетонных блоков, кл.В7,5, марки ФБС 9,4,6-т | м3 | 3,08 | 44.20 / - | - / - | I36 | - | - / - | - / - | - / - |
| 33 | СЦМ МО том 2 III2-5-3т | Стоимость бетонных блоков кл. В7,5 марки ФБС I2,5,3-т | м3 | 0,34 | 44.20 / - | - / - | I5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 34 | Е7-2I МО ЭСН 84 Т2-4 | Установка ж.б. плит ленточных фундаментов | шт | I9,00 | 8.06 / 0,97 | I.33 / 0,47 | I53 | I8 | 25 / 9 | I.63 / 0,6I | 3I / I2 |
| 35 | СЦМ МО Том 2 III2-35 | Стоимость ж.б. плит ленточных фундаментов ФЛI0,8-I,ФЛI0,I2-I из бетона кл.ВI0 | м3 | 4,58 | 47.80 / - | - / - | 2I9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 36 | СЦМ МО том I т3,I | Стоимость арматуры АI | т | 0,02 | 229.00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 37 | СЦМ МО том I Т3,I | Стоимость арматуры ВрI | т | 0,03 | 32I.00 / - | - / - | I0 | - | - / - | - / - | - / - |
| 38 | Е6-20 МО ЭСН84 ТI-20 | Устройство монолитных вставок в ленточных фундаментах из бетона В7,5 | м3 | 2,90 | 3I.70 / I,55 | 0.76 / 0,23 | 92 | 4 | 3 / I | 2.86 / 0,30 | 8 / I |
| 39 | Е6-22 МО ЭСН84 ТI-22 СЦМ МО стр.I2 | Устройство набетонки из бетона кл. ВI2,5 34,5-(28,2-27,2)хI,0I5 | м3 | 2,70 | 33.49 / 2,I2 | 0.92 / 0,28 | 90 | 6 | 3 / I | 3.78 / 0,36 | I0 / I |
| 40 | Е6-83 МО ЭСН-84 Т9-7 | Установка закладных деталей под ворота | т | 0,005 | 44I.00 / I24,00 | I,40 / 0,42 | 2 | I | - / - | 2I0,00 / 0,54 | I / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I | Е7-I5 МО 3СН84 ТI-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6м | шт | I0,00 | 6.50 / 2,7I | 2.68 / 0,96 | 65 | 27 | 27 / I0 | 4.5I / I,24 | 45 / I2 |
| 42 | СПМ МО том I | Стоимость сб.ж.б.фундаментных блоков ФБ6-I2 из бетона BI5 | м3 | 6,00 | 67.90 / - | - / - | 407 | - | - / - | - / - | - / - |
| 43 | П9-348 СПМ МО том I ТЗ.I | Стоимость арматуры, AI | т | 0,23 | 229.00 / - | - / - | 53 | - | - / - | - / - | - / - |
| 44 | СПМ МО том I ТЗ.I | Стоимость арматуры A3 | т | 0,25 | 250.00 / - | - / - | 63 | - | - / - | - / - | - / - |
| 45 | СПМ МО том I ТЗ.I | Стоимость закладных изделий | т | 0,03 | 4I3.00 / - | - / - | I2 | - | - / - | - / - | - / - |
| 46 | Е7-I5 МО 3СН84 ТI-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6м | шт | I,00 | 6.50 / 2,7I | 2.68 / 0,96 | 7 | 3 | 3 / I | 4.5I / I,24 | 5 / I |
| 47 | СПМ МО том I п9-348 | Стоимость сб.ж.б. фундаментных блоков ФБ 6-I3 из бетона BI5 | м3 | 0,57 | 67.90 / - | - / - | 39 | - | - / - | - / - | - / - |
| 48 | СПМ МО том I ТЗ.I | Стоимость арматуры AI | т | 0,02 | 229.00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 49 | СПМ МО том I ТЗ.I | Стоимость арматуры A3 | т | 0,02 | 250.00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 50 | СПМ МО том I тЗ.I | Стоимость закладных изделий | т | 0,003 | 4I3.00 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5I | Е7-I5 МО ЭСН-84 тI-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6м | шт | 4,00 | 6,50 / 2,7I | 2,68 / 0,96 | 26 | II | II / 4 | 4,5I / I,24 | I8 / 5 |
| 52 | СПМ МО том I п9-348 | Стоимость сб.ж.б., фундаментных балок ФБ6-I4 из бетона В25<br>67,9+0,82х2 | м3 | 2,I2 | 69,54 / - | - / - | I47 | - | - / - | - / - | - / - |
| 53 | СПМ МО том I тS.I | Стоимость арматура AI | т | 0,07 | 229,00 / - | - / - | I6 | - | - / - | - / - | - / -) |
| 54 | СПМ МО том I т3.I | Стоимость арматуры A3 | т | 0,06 | 250,00 / - | - / - | I5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 55 | СПМ МО том I т3.I | Стоимость закладных изделий | т | 0,0I | 4I3,00 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |
| 56 | Е8-I3 МО ЭСН84 т4-I | Устройство горизонтальной гидроизоляции под стены цементным раствором | I00м2 | 0,47 | 86,50 / I9,60 | I,50 / 0,45 | 4I | 9 | - / - | 38,I0 / 0,58 | I8 / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб. / руб. | | | | 6656 | 348 | 290 / I00 | | 625 / I28 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 6656 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I098 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 98 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I96 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 6I7 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 837I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 85I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 644 | - | | - |
| | | Итого по разделу 2 | руб. | | | | 837I | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 85I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 644 | - | | - |
| | | Раздел 3. Фундаменты под оборудование | | | | | | | | | |
| 57 | Е11-2 МО ЭСН84 Т1-2 | Уплотнение грунта с втрамбованием слоя щебня | I00м2 | 0,I4 | 43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 6 | I | -<br>- | 7,I9<br>0,39 | I<br>- |
| 58 | Е6-30 МО ЭСН84 т3-I<br>35,7+(26,6-25,8)хI,02 | Устройство фундаментов монолитных из бетона, кл. ВI2,5 | м3 | 6,70 | 36,52<br>2,34 | I,20<br>0,36 | 245 | I6 | 8<br>2 | 4,35<br>0,46 | 29<br>3 |
| 59 | Е6-83 МО ЭСН-84 т9-7 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,I6 | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 7I | 20 | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 34<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб.<br>руб. | | | | 322 | 37 | 8<br>2 | | 64<br>3 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 322 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 53 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 9 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 3I | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 406 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 72 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 48 | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | руб. | | | | 406 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 72 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 48 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 4. Смотровая канава | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-2 МО ЭСН84 Т1-2 | Уплотнение грунта с втрамбованием слоя щебня | 100м2 | 0,48 | 43,30 / 3,57 | 0,99 / 0,30 | 21 | 2 | - / - | 7,19 / 0,39 | 3 / - |
| 61 | Е6-226 МО ЭСН84 Т26-4 | Устройство днища и ступеней монолитных из бетона кл. В12,5<br>47,0-(31,1-26,6)х1,015 | м3 | 6,30 | 42,43 / 4,49 | 1,23 / 0,37 | 267 | 28 | 7 / 2 | 8,01 / 0,48 | 50 / 3 |
| 62 | Е6-84 МО ЭСН-84 т9-8 | Установка закладных деталей весом кг, до 20 | т | 0,04 | 355,00 / 38,00 | 1,30 / 0,39 | 14 | 2 | - / - | 64,00 / 0,50 | 3 / - |
| 63 | Е6-226 МО ЭСН-84 Т26-4 | Устройство монолитных стен из бетона класса В15<br>47,6-(31,1-27,4)х1,015 | м3 | 20,60 | 43,24 / 4,49 | 1,23 / 0,37 | 891 | 92 | 26 / 8 | 8,01 / 0,48 | 165 / 10 |
| 64 | Е42-45 МОЭСН-84 Т8-1 | Установка арматуры из армосеток массой до 0,1т | 100т | 0,0007 | 764,00 / 519,00 | 135,00 / 40,50 | 1 | - | - / - | 976,00 / 52,24 | 1 / - |
| 65 | СП24-16 | Арматура класса А1 | т | 0,02 | 270,00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 66 | СП24-18 | Арматура класса А3 | т | 0,05 | 283,00 / - | - / - | 14 | - | - / - | - / - | - / - |
| 67 | Е6-84 МО ЭСН-84 т9-8 | Установка закладных деталей весом кг, до 20 | т | 0,85 | 355,00 / 38,00 | 1,30 / 0,39 | 302 | 32 | 7 / - | 64,00 / 0,50 | 54 / - |
| 68 | Е7-127 МО ЭСН84 Т9-1-1,8 доп том 1 | Установка ж.б. перемычек | шт | 20,00 | 1,55 / 0,46 | 1,04 / 0,38 | 31 | 9 | 21 / 8 | 0,81 / 0,49 | 16 / 10 |
| 69 | СЦМ МО том 1 П9-92 | Стоимость перемычек, бетон кл.В15 ШБ10-1 и ЗПБ13-37 | м3 | 0,47 | 64,40 / - | - / - | 30 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | СЦМ МО том I т.3.I | Стоимость арматуры кл.ВрI | т | 0,002 | 32I.00 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| 71 | СЦМ МО том I Т3.I | Стоимость арматуры кл.А3 | т | 0,0I | 250.00 / - | - / - | 3 | - | - / - | - / - | - / - |
| 72 | ЕII-55 МО ЭСН-84 Т8-I | Устройство пола смотровой канавы из цементного раствора | I00м2 | 0,I0 | 70.00 / 9,86 | 0.95 / 0,28 | 7 | I | - / - | I8.80 / 0,36 | 2 / - |
| 73 | ЕI3-36 ЭСН84 Т4- I | Облицовка керамической плиткой | I00м2 | 0,46 | 423.00 / II9,00 | 5.00 / I,50 | I95 | 55 | 3 / I | I75.00 / I,93 | 8I / I |
| 74 | Е8-I3 МО ЭСН-84 Т4-I | Устройство гидроизоляции цементным раствором | I00м2 | 0,50 | 86.30 / I9,60 | I.50 / 0,45 | 43 | I0 | I / - | 38.I0 / 0,58 | I9 / - |
| 75 | Е8-27 МО ЭСН-84 Т4-7 | Обмазка горячим битумом за 2 раза | I00м2 | 0,42 | 90.00 / I9,50 | I.50 / 0,45 | 37 | 8 | - / - | 33.60 / 0,58 | I4 / - |
| 76 | Е9-47 ЭСН84 Т7-2 | Установка решеток | т | 0,II | 46.80 / I9,00 | I7.60 / 5,43 | 5 | 2 | 2 / I | 30.I0 / 7,00 | 3 / I |
| 77 | СI2I-2096 | Стоимость решеток РШI, весом I8,7кг | т | 0,II | 347.00 / - | - / - | 38 | - | - / - | - / - | - / - |
| 78 | Е20-405 ЭСН-84 Т7-I | Установка воздухоприточных решеток РРАГ4 | Iшт | 8,00 | 4.24 / 0,88 | 0.05 / 0,02 | 34 | 7 | - / - | I.4I / 0,03 | II / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб. / руб. | | | | I938 | 248 | 6I / 20 | | 422 / 25 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I895 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 3II | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 55 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I76 | - | - | - | - |
| | | Всегл,стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2382 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.ч | | | | - | - | - | | 472 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 320 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 43 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 3 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I | - | | - |
| | | Плановые накопления | рубг | | | | 3 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 49 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 4 | - | | - |
| | | Итого по разделу 4 | руб. | | | | 243I | - | - | - | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 476 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 324 | - | | - |
| | | Раздел 5.Каналы | | | | | | | | | |
| 79 | ЕII-2 МО ЭСН84 TI-2 | Уплотнение грунта с втрамбованием слоя щебня | I00м2 | 0,25 | 43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | II | I | -<br>- | 7,I9<br>0,39 | 2<br>- |
| 80 | Е6-I89 МО ЭСН-84 тI8-I<br>39-(28,2-27,2)хI,0I5 | Устройство монолитных стен и основания каналов КШI, КШ3 из бетона кл.ВI2,5т | м3 | 4,20 | 37,99<br>3,I2 | I,27<br>0,38 | I60 | I3 | 6<br>2 | 5,72<br>0,49 | 24<br>2 |
| 8I | Е6-84 МО ЭСН-84 т9-8 | Установка закладных деталей весом кг до 20 | т | 0,0I | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | 4 | - | -<br>- | 64,00<br>0,50 | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Е7-2I<br>МО ЭСН84<br>Т2-4 | Установка плит перекрытия длиной до 3м весом до 5т | шт | 47,00 | 8.06<br>0,97 | I.33<br>0,47 | 379 | 46 | 62<br>22 | I.63<br>0,6I | 77<br>29 |
| 83 | СПМ МО<br>П9-22I | Стоимость плит перекрытия ПП-5, ПП-8 бетон кл.ВI5, | м3 | 0,94 | 5I.60<br>- | -<br>- | 49 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | СПМ МО<br>том I<br>Т3-I | Стоимость арматуры АЗ | т | 0,03 | 250.00<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | СПМ МО<br>том I<br>Т3-I | Стоимость арматуры ВРI | т | 0,0I | 32I.00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | СПМ МО<br>том I<br>Т3-I | Стоимость закладных деталей | т | 0,0I | 4I3.00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | Е7-I27<br>МО ЭСН-84<br>Т9-I-I,8<br>доп вып I | Установка ж.б. перемычек | шт | 4,00 | I.55<br>0,46 | I.04<br>0,38 | 6 | 2 | 5<br>2 | 0.8I<br>0,49 | 3<br>2 |
| 88 | СПМ МО<br>том I<br>П9-92 | Стоимость перемычек ПБI0-I из бетона кл.ВI5 | м3 | 0,03 | 64.40<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | СПМ МО<br>том I<br>т3.I | Стоимость арматуры ВРI | т | 0,00I | 32I.00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | ЕII-3 МО<br>эсн-84<br>ТI-3 | Устройство песчаной подготовки под каналы КП2 | м3 | I,30 | I0.40<br>I,62 | -<br>- | I4 | 2 | -<br>- | 3.00<br>- | 4<br>- |
| 9I | Е7-356<br>МО ЭСН84<br>Т25-6 | Укладка сб.ж.б. лотков | м3 | 0,93 | I0.I7<br>2,7I | 4.33<br>I,50 | 9 | 3 | 4<br>I | 4.57<br>I,93 | 4<br>2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | СПМ МО том I п9-232 | Стоимость сб.ж.б. лотков ЛД-8, длиной 0,7м, весом 0,II т, бетон кл.BI5 | м3 | 0,I9 | 70,70 / - | - / - | I3 | - | - / - | - / - | - / - |
| 93 | СПМ МО том I т3,3 п9-232 70,7-0,82х2 | Стоимость сб.ж.б. лотков ЛД2-8И, длиной 5,98м, весом 0,92т, бетон кл.B25 | м3 | 0,74 | 72,34 / - | - / - | 54 | - | - / - | - / - | - / - |
| 94 | СПМ МО том I т3.I | Стоимость арматуры кл.A3 | т | 0,03 | 250.00 / - | - / - | 8 | - | - / - | - / - | - / - |
| 95 | СПМ МО том I Т3.I | Стоимость арматуры кл.BPI | т | 0,0I | 32I.00 / - | - / - | 3 | - | - / - | - / - | - / - |
| 96 | СПМ МО том I т3.I | Стоимость закладных изделий | т | 0,0I | 4I3.00 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |
| 97 | Е7-2I МО ЭСН84 Т2-4 | Укладка сб.ж.б.плит перекрытия | шт | 20,00 | 8.06 / 0,97 | I.33 / 0,47 | I6I | I9 | 26 / 9 | I.63 / 0,6I | 33 / I2 |
| 98 | СПМ МО том I П9-222 | Стоимость плит перекрытия П3-8, длиной 0,74м, весом 0,05т, бетон кл.B25 | м3 | 0,40 | 53.30 / - | - / - | 2I | - | - / - | - / - | - / - |
| 99 | СПМ МО том I т3.I | Стоимость арматуры A3 | т | 0,03 | 250.00 / - | - / - | 8 | - | - / - | - / - | - / - |
| I00 | СПМ МО том I т3.I | Стоимость арматуры кл.BPI | т | 0,0I | 32I.00 / - | - / - | 3 | - | - / - | - / - | - / - |
| I0I | СПМ МО том I т3.I | Стоимость закладных изделий | т | 0,0I | 4I3.00 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I02 | Е6-I27 МО ЭСН84 тI3-3 ЦМЮ стр.I2 | Устройство монолитных конструкций в канале, бетон кл.ВI2,5<br>49,3-(28,2-27,2)хI,02 | м3 | 0,02 | 48,28<br>4,98 | 0,76<br>0,23 | I | - | -<br>- | 9,09<br>0,30 | -<br>- |
| I03 | Е6-84 МО ЭСН84 т9-8 | Установка закладных деталей весом кг до 20 | т | 0,05 | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | I8 | 2 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 3<br>- |
| I04 | Е8-27 МО ЭСН84 т4-7 | Обмазка горячим битумом за 2 раза | I00м2 | 0,33 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 29 | 6 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | II<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 | руб.<br>руб. | | | | 976 | 94 | I03<br>36 | | I62<br>47 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 976 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I64 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | I2 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 27 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 90 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I230 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 22I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I57 | - | | - |
| | | Итого по разделу 5 | руб. | | | | I230 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 22I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | - | I57 | - | | - |
| | | Раздел 6. Приямок | | | | | | | | | |
| I05 | ЕII-2 МО ЭСН84 тI-2 | Уплотнение грунта с втрамбованием слоя щебня | I00м2 | 0,68 | 43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 30 | 2 | -<br>- | 7,I9<br>0,39 | 5<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I06 | Е6-I89 МО ЭСН84 т I8-I | Устройство монолитных стен и основание приямка из бетона кл. I2,5<br>39-(28,2-27,2)хI,0I5 | м3 | 32,00 | 37,99<br>3,I2 | I,27<br>0,38 | I2I6 | I00 | 40<br>I2 | 5,72<br>0,49 | I83<br>I6 |
| I07 | Е6-84 МО ЭСН84 т9-8 | Установка закладных деталей весом кг,до 20 | т | I,00 | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | 355 | 38 | I<br>- | 64,00<br>0,50 | 64<br>- |
| I08 | Е8-27 МО ЭСН84 т4-7 | Обмазка горячим битумом за 2раза | I00м2 | 0,42 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 38 | 8 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | I4<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 | руб.<br>руб. | | | | I639 | I48 | 4I<br>I2 | | 266<br>I6 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I639 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 27I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 49 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I53 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2063 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 306 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 209 | - | | - |
| | | Итого по разделу 6 | руб. | | | | 2063 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 306 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 209 | - | | - |
| | | Раздел 7.Колодец отстойный (2 штуки) | | | | | | | | | |
| I09 | Е6-I ЭСН84 | Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 | м3 | 0,52 | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | I4 | - | -<br>- | I,37<br>0,I0 | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II0 | Е6-223 МО ЭСН84 т26-I СЦМ МО стр.I3 | Устройство монолитных стен и основание колодца из бетона кл.ВI5<br>64,7-(33,3-29,3)хI,0I5 | м3 | 4,40 | 60,64<br>II,50 | I,I0<br>0,34 | 267 | 5I | 4<br>I | I9,70<br>0,44 | 87<br>2 |
| III | Е42-45 ЭСН84 т8-I | Установка арматуры из армосеток массой до 0,Iт | I00т | 0,002 | 764,00<br>5I9,00 | I39,00<br>40,50 | 2 | I | -<br>- | 976,00<br>52,24 | 2<br>- |
| II2 | СI24-I8 | Арматура класса А3 | т | 0,07 | 283,00<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II3 | СI24-43 | То же, кл.ВрI | т | 0,II | 392,00<br>- | -<br>- | 43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II4 | Е6-84 МО ЭСН84 Т9-8 | Установка закладных деталей весом кг,до 20 | т | 0,05 | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | I8 | 2 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 3<br>- |
| II5 | ЕI0-I92 ЭСН84 Т36-3 | Устройство деревянных щитов с утеплителем | м3 | 4,00 | II8,00<br>8,70 | I,30<br>0,4I | 472 | 35 | 6<br>2 | I4,80<br>0,53 | 59<br>2 |
| II6 | СI22-338 | Стоимость деревянных конструкции для щита | м3 | 0,I8 | II7,00<br>- | -<br>- | 2I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II7 | СII4-2 | Вата минеральная ГОСТ 4640-76 | м3 | 0,I0 | II,20<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II8 | СIII-528 | Стоимость оцинкованного листа | т | 0,0I | 254,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II9 | Е8-27 МО ЭСН84 т4-7 | Обмазка горячим битумом за 2 раза | I00м2 | 0,37 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 33 | 7 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | I2<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 7 | руб.<br>руб. | | | | 893 | 96 | I0<br>3 | | I64<br>4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 893 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I45 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | I2 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 27 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 83 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | II2I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I80 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I26 | - | | - |
| | | Итого по разделу 7 | руб. | | | | II2I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I80 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I26 | - | | - |
| | | Раздел 8. Колодец-нейтрализатор | | | | | | | | | |
| I20 | Е6-I ЭСН-84 ТI-I | Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5 | м3 | 0,20 | 27,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 5 | - | -<br>- | I,37<br>0,I0 | -<br>- |
| I2I | Е6-223 МО ЭСН-84 Т26-I СМУ МО стр.I3 | Устройство монолитных стен и основания колодца из бетона кл. ВI5<br>64,7-(33,3-29,3)хI,0I5 | м3 | I,30 | 60,64<br>II,50 | I,I0<br>0,34 | 79 | I5 | I<br>- | I9,70<br>0,44 | 26<br>I |
| I22 | Е42-45 ЭСН-84 Т8-I | Установка арматуры из армосеток массой до 0,Iт | I00т | 0,0003 | 764,00<br>5I9,00 | I35,00<br>40,50 | I | - | -<br>- | 976,00<br>52,24 | I<br>- |
| I23 | СI24-I8 | Арматура класса А3 | т | 0,003 | 283,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I24 | СI24-43 | То же, кл. НР-I | т | 0,03 | 392,00<br>- | -<br>- | I2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I25 | E6-84 МО ЭСН-84 Т9-8 | Установка закладных деталей весом кг, до 20 | т | 0,05 | 355,00<br>38,00 | I,30<br>0,39 | I8 | 2 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 3<br>- |
| I26 | EI0-I92 ЭСН-84 Т36-3 | Устройство деревянных щитов с утеплителем | м3 | I,44 | II8,00<br>8,70 | I,30<br>0,4I | I70 | I3 | 2<br>I | I4,80<br>0,53 | 2I<br>I |
| I27 | CI22-338 | Стоимость деревянных конструкции для щита | м3 | 0.09 | II7,00<br>- | -<br>- | II | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I28 | CII4-2 | Вата минеральная ГОСТ 4640-76 | м3 | 0,05 | II,20<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I29 | CIII-526 | Стоимость оцинкованного листа | т | 0,0I | 254,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I30 | E8-27 МО ЭСН-84 Т4-7 | Обмазка горячим битумом за 2 раза | I00м2 | 0,II | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | I0 | 2 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 4<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 8 | руб.<br>руб. | | | | 3I0 | 32 | 3<br>I | | 54<br>2 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 3I0 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 5I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 8 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 29 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 390 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 4I | - - | | - |
| | | Итого по разделу 8 | руб. | | | | 390 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 4I | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по подземной части | руб.<br>руб. | | | | I3702 | I2II | I267<br>380 | | 2I80<br>52I |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I3659 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2254 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | I97 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 400 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I268 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I7I8I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 289 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I988 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 43 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 3 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 3 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 49 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | -4 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 4 | - | | - |
| | | Итого по подземной части | руб. | | | | I7230 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2893 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I992 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Б.Подземная часть | | | | | | | | | |
| | | Раздел 9.Каркас | | | | | | | | | |
| I3I | Е7-48 МОЗСН84 Т3-I8 | Установка колонн квадратного сечения 400х400, К72-5-I, К72-5-2, К72-5-3,прямоугольного сечения 300х400,6К985-I | шт | 20.00 | I4.40 / 3,74 | 5.55 / 2,0I | 288 | 75 | III / 40 | 6.24 / 2,59 | .25 / 52 |
| I32 | СЦМ МО том I п9-6 | Стоимость сб.ж.б. колонн,бетон кл. В25, весом 3,3т, объем бетона I,3м3 | м3 | 23,40 | 70.80 / - | - / - | I657 | - | - / - | - / - | - / - |
| I33 | СЦМ МО том I П9-5 тчт3,3 | Стоимость сб.ж.б. колонн, бетон кл.ВI5, весом 2,4т, объем бетона 0,95м3<br>80,6-0,82х2 | м3 | I,90 | 78.96 / - | - / - | I50 | - | - / - | - / - | - / - |
| I34 | СЦМ МО том I т.3.I | Стоимость арматуры кл.АI | т | 0,26 | 229.00 / - | - / - | 60 | - | - / - | - / - | - / - |
| I35 | СЦМ МО том I т.3.I | Стоимость арматуры кл.А3 | т | 2,33 | 250.00 / - | - / - | 582 | - | - / - | - / - | - / - |
| I36 | СЦМ МО том I т3.I | Стоимость закладных деталей | т | 0,50 | 4I3.00 / - | - / - | 207 | - | - / - | - / - | - / - |
| I37 | Е9-33 ЭСН84 ТI7-6 | Монтаж стоек фахверка | т | 0,84 | 43.00 / I2,60 | I8.I0 / 6,59 | 36 | II | I6 / 6 | I9.40 / 8,50 | I6 / 7 |
| I38 | СI2I-I785 | Стоимость стоек фахверка | т | 0,84 | 259.00 / - | - / - | 2I8 | - | - / - | - / - | - / - |
| I39 | Е7-290 ЭСН84 тI7-6 | Монтаж стальных насадок торцевого фахверка | т | 0,I9 | 358.00 / 42,50 | 3,30 / 0,99 | 68 | 8 | - / - | 66.60 / I,28 | I3 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I40 | Е15-6I3 доп. МО ЭСН 84 т164-7 | Окраска металлических насадок и стоек фахверка масляной краской за 2 раза | I00м2 | 0,52 | 43.50<br>2I,40 | 0.03<br>- | 23 | II | -<br>- | 38.80<br>- | 20<br>- |
| I4I | Е7-I47 ЭСН84 ТI0-5 | Установка балок покрытия пролетом до I8м, массой до I0т при длине плит покрытий до 6м и высоте зданий до 25м | шт | 9,00 | 2I.80<br>7,78 | I3.60<br>5,03 | I96 | 70 | I22<br>45 | I2.I0<br>6,49 | I09<br>58 |
| I42 | СПМ МО том I П8-33 доп I3 пр-т 06-08 III-698 | Стоимость сб.ж.б. балок 2БДР-I8-4А4Т-I, 2БДР-I8-4А4Т-2 4I2+(598-489) | шт | 8,00 | 52I.00<br>- | -<br>- | 4I68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I43 | СПМ МО том I Т3.I | Стоимость закладных изделий | т | 0,5I | 4I3:00<br>- | -<br>- | 2II | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I44 | СПМ МО том I П8-33 допI3 пр-т 06-08 III-700 | Стоимость сб.ж.б. балок 2БДР-I8-6А4Т-I, весом I0,4т 469+(598-489) | шт | I,00 | 578.00<br>- | -<br>- | 578 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I45 | СПМ МО том I т3.I | Стоимость закладных изделий | т | 0,06 | 4I3.00<br>- | -<br>- | 25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 9 | руб.<br>руб. | | | | 8467 | I75 | 249<br>9I | | 283<br>II7 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 82I3 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I355 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | I23 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 244 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 764 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I0332 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 500 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 493 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 254 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 22 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 4 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 22 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 298 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 2I | - | | - |
| | | Итого по разделу 9 | руб. | | | | I0630 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 523 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 5I4 | - | | - |
| | | Раздел I0. Покрытие | | | | | | | | | |
| I46 | Е7-I84 МО ЗСН84 тII-5 | Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м | шт | 20,00 | 8,02 / I,67 | 2,88 / I,04 | I60 | 33 | 58 / 2I | 2,85 / I,34 | 57 / 27 |
| I47 | СПМ.МО П8-I20 ж | Стоимость сб.ж.б. ребристых плит марок ПГ-3АТ5Т, весом 2,65т, бетон кл.В25 | м2 | 360,00 | 5,62 / - | - / - | 2023 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I48 | Е7-I84 МО ЭСН84 ТII-5 | Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м | шт | 6,00 | 8,02 / I,67 | 2,88 / I,04 | 48 | I0 | I7 / 6 | 2,85 / I,34 | I7 / 8 |
| I49 | СПМ МО П8-I2I | Стоимость сб.ж.б. ребристых плит марки ПГ-4АТ5т, весом 2,65т, бетон кл.В30 | м2 | I08,00 | 6,I8 / - | - / - | 667 | - | - / - | - / - | - / - |
| I50 | Е7-I84 МО ЭСН 84 ТII-5 | Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м | шт | 4,00 | 8,02 / I,67 | 2,88 / I,04 | 32 | 7 | II / 4 | 2,85 / I,34 | II / 5 |
| I5I | СПМ МО П8-I22 | Стоимость сб.ж.б. ребристых плит марок ПГ-6АТ5Т-I, весом 2,65т, бетон кл.830 | м2 | 72,00 | 6,62 / - | - / - | 477 | - | - / - | - / - | - / - |
| I52 | Е7-I84 МО ЭСН84 ТII-5 | Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5т и высоте зданий до 25м | шт | I0,00 | 8,02 / I,67 | 2,88 / I,04 | 80 | I7 | 28 / I0 | 2,85 / I,34 | 28 / I3 |
| I53 | СПМ МО П8-I20 | Стоимость сб.ж.б. ребристых плит покрытия ПВ4-3АТ5-т с отверстием 400мм<br>5,62+4,5х0,3хI,02 | м2 | 36,00 | 7,00 / - | - / - | 252 | - | - / - | - / - | - / - |
| I54 | СПМ МО п8-I22 | Стоимость сб.ж.б. ребристых плит ПВ4-5АТ5т-I, ПВ7-АТ5Т<br>6,62+5,48х0,3хI,02 | м2 | 54,00 | 8,30 / - | - / - | 448 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | СПМ МО П8-121 | Стоимость сб.ж.б. плит ПВ7-4АТ-5т<br>6,18+5,05х0,3х1,02 | м2 | 90,00 | 7,73<br>- | -<br>- | 696 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 156 | Е7-184 МО ЭСН84 т11-5 | Укладка плит покрытий одноэтажных производственных зданий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15т и высоте зданий до 25м | шт | 16,00 | 8,02<br>1,67 | 2,88<br>1,04 | 128 | 27 | 46<br>17 | 2,85<br>1,34 | 46<br>21 |
| 157 | СПМ МО п8-122 | Стоимость сб.ж.б.плит 2ПГ6-3АТ5Т | м2 | 36,00 | 6,62<br>- | -<br>- | 238 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 158 | СПМ МО П8-123 | Стоимость сб.ж.б. плит 2ПГ6-4АТ5Т-А | м2 | 18,00 | 7,05<br>- | -<br>- | 127 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 159 | СПМ МО П8-122 | Стоимость сб.ж.б. плит 2П86-3АТ5-7, 2П86-3АТ5110<br>6,62+5,48х0,3х1,02 | м2 | 72,00 | 8,30<br>- | -<br>- | 598 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 160 | СПМ МО П8-124 | Стоимость сб.ж.б. плит 2П86-5АТ5Т-7-А, 2П86-5АТ5Т-10-А<br>7,36+6,2х0,3х1,02 | м2 | 18,00 | 9,26<br>- | -<br>- | 167 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 161 | Е7-209 ЭСН84 т12-7 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий при высоте зданий до 25м | шт | 3,00 | 2,43<br>1,01 | 1,03<br>0,38 | 7 | 3 | 3<br>1 | 1,64<br>0,49 | 5<br>1 |
| 162 | СПМ МО том I П8-236 | Стоимость сб.ж.б. стаканов марки | м3 | 0,18 | 90,20<br>- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I63 | СПМ МО Том I Т3.I | Стоимость арматуры кл.AI | т | 0,0I | 229.00 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |
| I64 | СПМ МО том I Т3-I | Стоимость арматуры кл.BI | т | 0,0I | 32I.00 / - | - / - | 3 | - | - / - | - / - | - / - |
| I65 | СПМ МО том I т3-I | Стоимость закладных деталей | т | 0,02 | 4I3.00 / - | - / - | 8 | - | - / - | - / - | - / - |
| I66 | Е7-209 ЭСН84 ТI2-7 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одно-этажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м | шт | I7,00 | 2.43 / I,0I | I.03 / 0,38 | 4I | I7 | I7 / 6 | I.64 / 0,49 | 28 / 8 |
| I67 | СПМ МО том I п8-237 | Стоимость сб.ж.б. стаканов марки СБ7-I, СБ7Б-3, СБI05-I бетон кл.BI5 | м3 | 2,I7 | 75.90 / - | - / - | I65 | - | - / - | - / - | - / - |
| I68 | СПМ МО том I т3-I | Стоимость арматуры AI | т | 0,08 | 229.00 / - | - / - | I8 | - | - / - | - / - | - / - |
| I69 | СПМ МО том I т3-I | Стоимость арматуры BI | т | 0,05 | 32I.00 / - | - / - | I6 | - | - / - | - / - | - / - |
| I70 | СПМ М02 том I Т3-I | Стоимость закладных деталей | т | 0,II | 4I3.00 / - | - / - | 45 | - | - / - | - / - | - / - |
| I7I | Е7-39I ЭСН 84 тI7-7 | Изделия соединительные | т | 0,04 | 342.00 / 2I,30 | - / - | I4 | I | - / - | 34.00 / - | I / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I0 | руб. / руб. | | | | 6476 | II5 | I80 / 65 | | I93 / 83 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 6476 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I069 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 99 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I90 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 603 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 8I48 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 375 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 370 | - | | - |
| | | Итого по разделу I0 | руб. | | | | 8I48 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 375 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 370 | - | | - |
| | | Раздел II.Плиты перекрытия | | | | | | | | | |
| I72 | Е6-I79 МО ЗСНВ4 тI6-7 | Устройство монолитных плит перекрытия, бетон кл.В15, кол. об.80мм | м3 | I5,42 | 27.70<br>8,64 | I.29<br>0,39 | 427. | I33 | 20<br>6 | I5.30<br>0,50 | 236<br>8 |
| I73 | Е42-46 ЗСНВ4 Т8-2 | Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до I4мм | I00т | 0,0I | I900.00<br>I330,00 | 280.00<br>84,60 | I4 | I0 | 2<br>I | 2060.00<br>109,I3 | I5<br>I |
| I74 | СI24-38 | Стоимость арматуры кл.фА3 диам. I0мм | т | 0,74 | 253.00<br>- | -<br>- | I87. | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I75 | СI24-28 | То же,кл.ВI диам.6мм | т | 0,0I | 232.00<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу II | руб.<br>руб. | | | | 630 | I43 | 22<br>7 | | 25I<br>9 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 630 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I9 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 58 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 79I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 269 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I69 | - | | - |
| | | Итого по разделу II | руб. | | | | 79I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 269 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I69 | - | | - |
| | | Раздел I2. Панели наружных стен | | | | | | | | | |
| I76. | Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН84 тI4-I | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте здания до 25м | шт | 76,00 | I6,63 / 4,05 | 5,72 / 2,06 | I264 | 308 | 435 / I57 | 6,60 / 2,66 | 502 / 202 |
| I77 | СЦМ П8-35I | Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей П060,I23,0-3л. бетон кл. В3,5 | м2 | 547,20 | I7,90 / - | - / - | 9795 | - | - / - | - / - | - / - |
| I78 | Е7-249 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН84 тI4-2 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0м2 при высоте зданий в до 25м | шт | I,00 | I9,73 / 4,93 | 7,54 / 2,70 | 20 | 5 | 8 / 3 | 8,06 / 3,48 | 8 / 3 |
| I79 | СЦМ п8-35I | Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей П060,I8,3,0-2Л-3I, бетон кл. В3,5 | м2 | I0,80 | I7,90 / - | - / - | I93 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I80 | Е7-247 МО доп к ЕРЕР вып.I ЭСН84 тI4-I | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте зданий до 25м | шт | 7,00 | I6,63<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | II6 | 28 | 40<br>I4 | 6,60<br>2,66 | 46<br>I9 |
| I8I | СЦМ п8-35I | Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС63,5,I2.3,0-3л, бетон кл.В3,5 | м2 | 53,34 | I7,90<br>- | -<br>- | 955 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I82 | Е7-249 МО доп к ЕРЕР вып.I ЭСН84 тI4-2 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0м2 при высоте зданий в до 25м | шт | 2,00 | I9,73<br>4,93 | 7,54<br>2,70 | 39 | I0 | I5<br>5 | 8,06<br>3,48 | I6<br>7 |
| I83 | СЦМ п8-35I | Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС63,5,I8,3,0-2Л, бетон кл.В3,5 | м2 | 22,86 | I7,90<br>- | -<br>- | 409 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I84 | Е7-26I СЭН84 тI4-8 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5м2 при высоте задний до 25м | шт | 34,00 | II,30<br>3,53 | 4,03<br>I,44 | 384 | II3 | I37<br>49 | 5,38<br>I,36 | I83<br>63 |
| I85 | СЦМ п8-33I<br><br>2ПСI2Я, | Стоимость жб. ж.б. наружных простеночных стеновых панелей 2П06,I3,30-Л, 2ПС6,I8,3,0-Л, 2псI2,I2,3,0-Л, 2псI2,I8,3,0-Л, бетон кл.В3,5 | м2 | 46,80 | I7,30<br>- | -<br>- | 8I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I86 | Е7-668 МО ЭСНЦ4 доп.к ЕРЕР вып.I т47-II-I,8 | Установка парапетных плит дл.I,3м весом 0,099 | шт | 76,00 | I,40<br>0,59 | 0,I3<br>0,05 | I06 | 45 | I0<br>4 | I,0I<br>0,06 | 77<br>5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I87 | СЦМ МО пII-233 | Стоимость сб.ж.б. парапетных плит ПП15,4-П из бетона кл.ВI5 | м3 | 3,65 | 69,90 / - | - / - | 255 | - | - / - | - / - | - / - |
| I88 | СЦМ МО т3-I | Стоимость арматуры AI | т | 0,02 | 229,00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| I89 | СЦМ МО т3-I | Стоимость арматуры BPI | т | 0,06 | 32I,00 / - | - / - | I9 | - | - / - | - / - | - / - |
| I90 | Е7-668 МО доп ЕРЕР вып I ЭСН84 т47-II-I,8 | Установка угловых парапетных плит дл.Iм, весом 0,066т | шт | I,00 | I,40 / 0,59 | 0,I3 / 0,05 | I | I | - / - | I,0I / 0,06 | I / - |
| I9I | СЦМ МО РII-233 | Стоимость угловых парапетных плит ПП4I,04П из бетона кл.ВI5 | м3 | 0,03 | 69,90 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |
| I92 | СЦМ МО т3,I | Стоимость арматуры AI | т | 0,00I | 229,00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| I93 | СЦМ МО т3,I | Стоимость арматуры BPI | т | 0,00I | 32I,00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| I94 | Е7-290 ЭСН-84 тI7-6 | Изделия закладные и соединительные для крепления стеновых панелей | т | 0,03I | 358,00 / 42,50 | 3,30 / 0,90 | III | I3 | I / - | 66,60 / I,28 | 2I / - |
| I95 | ЕI3-297 ЭСН84 T4I-I | Защита от коррозии цинковым покрытием толщ.I20мм всех соединительных элементов | м2 | I86,50 | 3,24 / 0,90 | 0,89 / 0,5I | 604 | I68 | I06 / 95 | I,22 / 0,66 | 228 / I23 |
| I96 | ЕI5-6I4 | Окраска металлических конструкций масляной краской за 2 раза | I00м2 | I,07 | 60,50 / 38,40 | 0,03 / - | 65 | 4I | - / - | 68I00 / - | 73 / - |
| | | Итого прямые затарты по разделу I2 | руб. / руб. | | | | I5I53 | 732 | 8I2 / 327 | | II55 / 422 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I5I53 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2502 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 230 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 450 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I4I2 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I9067 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I509 | - | | - |
| | | Итого по разделу I2 | руб. | | | | I9067 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I807 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I509 | - | | - |
| | | Раздел I3. Подвесной путь | | | | | | | | | |
| I97 | Е7-286 | Устройство подвесного пути | т | 3,02 | 332,00<br>I6,20 | 4,00<br>I,20 | I003 | 49 | I2<br>4 | 26,70<br>I,55 | 8I<br>5 |
| I98 | Е9-47<br>ЭСН84<br>т7-2 | Устройство консольной сетчатой щит, перегородки | т | 0,37 | 46,80<br>I9,00 | I7,60<br>5,43 | I7 | 7 | 7 7<br>2 | 30,I0<br>7,00 | II<br>3 |
| I99 | СI2I-I780 | Стоимость стоек стальных | т | 0,05 | 278,00<br>- | -<br>- | I4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 200 | СI2I-I967 | Стоимость щитов сетчатых стальных | т | 0,08 | 357,00<br>- | -<br>- | 29 | - | -<br>- | - -<br>- | -<br>- |
| 2PI | СI2I-I787 | Стоимость стального ригеля | т | 0,08 | 275,00<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 202 | СI2I-I794 | Стоимость створок щитовых стальных | т | 0,22 | 4I0,00<br>- | -<br>- | 90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Е9-47<br>ЭСН84<br>т7-2 | Монтаж лестниц | т | 8,87 | 46,80<br>I9,00 | I7,60<br>5,43 | 4I5 | I69 | I36<br>48 | 30,I0<br>7,00 | 267<br>62 |
| 204 | СI2I-I973 | Установка лестничного марша из швеллеров | т | 0,22 | 358,00<br>- | -<br>- | 79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 205 | СI2I-I98I | Установка ограждений из уголков | т | 0,33 | 327,00<br>- | -<br>- | I08 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 206 | СI2I-I905 | Установка балок из двутавров под вентплощадки | т | 6,50 | 245,00<br>- | -<br>- | I593 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 207 | СI2I-I785 | Установка стоек под вентплощадки из швеллеров, двутавров, сталь листовая | т | I,83 | 259,00<br>- | -<br>- | 474 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 208 | Е7-29I<br>ЭСН84<br>ТI7-7 | Изделия соединительные | т | 0,I6 | 342,00<br>2I,30 | -<br>- | 55 | 3 | -<br>- | 34,00<br>- | 5<br>- |
| 209 | Е9-50<br>ЭСН-84<br>т7-5 | Устройство подвесного потолка из уголков | т | 2,09 | 73,00<br>43,30 | I4,30<br>4,29 | I53 | 90 | 30<br>9 | 69,I0<br>5,53 | I44<br>I2 |
| 2I0 | СI2I-I968 | Подвесной потолок из уголков | т | 2,09 | 342,00<br>- | -<br>- | 7I5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2II | КI5-6I4 | Окраска стальных конструкций масляной краской за 2 раза | I00м2 | 7,33 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 443 | 28I | -<br>- | 68,00<br>- | 498<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I3 | руб.<br>руб. | | | | 5I96 | 599 | 205<br>63 | | I006<br>82 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I50I | - | - | | - |
| | | накладные расходы | руб. | | | | 247 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 23 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 45 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I39 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I887 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 6I2 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 382 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 3695 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 3I7 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 55 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 320 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 4332 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 529 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 380 | - | | - |
| | | Итого по разделу I3 | руб. | | | | 62I9 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | II4I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 762 | - | | - |
| | | Раздел I4. Стены кирпичные | | | | | | | | | |
| | | Наружные | | | | | | | | | |
| 2I2 | E8-32 МО ЭСН84 т5-2 | Стены из эффективного кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м | м3 | 24,40 | 34,90<br>2,4I | 0,78<br>0,23 | 852 | 59 | I9<br>6 | 4,23<br>0,30 | I03<br>7 |
| | | Внутренние | | | | | | | | | |
| 2I3 | E8-36 МО ЭСН84 т5-4 | Стены из обыкновенного глиняного кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м | м3 | I45,00 | 34,30<br>2,I0 | 0,8I<br>0,24 | 4974 | 304 | II8<br>35 | 3,90<br>0,3I | 565<br>45 |
| 2I4 | E8-45 МО | Перегородки из обыкновенного глиня- | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН84 т5-9 | няного кирпича, неармированные, толщиной В I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м | I00м2 | I,I7 | 472.00<br>62,00 | 7.59<br>2,28 | 553 | 73 | 9<br>3 | II5.00<br>2,94 | I35<br>3 |
| 2I5 | Е7-763 ЭСН84 т.6I-I | Монтаж перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей | I00м2 | 3,45 | 7I.20<br>I7,30 | I9.I0<br>5,87 | 246 | 60 | 66<br>20 | 29.80<br>7,57 | I03<br>26 |
| 2I6 | СЦМ ч.I стр.I2 п.30 | стоимость а/ц перегородок | м2 | 345,20 | 2 I3<br>- | -<br>- | 735 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2I7 | Е9-47 ЭСН84 т7-2 | Монтаж стальных стоек экструзионных перегородок | т | 0,50 | 46.80<br>I9,00 | I7.60<br>5,43 | 23 | I0 | 9<br>3 | 30.I0<br>7,00 | I5<br>4 |
| 2I8 | СI2I-I783 | Стоимость стоек экструзионных перегородок | т | 0,50 | 289.00<br>- | -<br>- | I45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2I9 | ЕI0-I92 ЭСН-84 т36-2 | Устройство деревянных элементов перегородок | м3 | 79,80 | II8.00<br>8,70 | I.30<br>0,4I | 94I6 | 694 | I04<br>33 | I4.80<br>0,53 | II8I<br>42 |
| 220 | ЕI2-284 ЭСН84 т9-I | Устройство плит минераловатных | I00м2 | 0,45 | 54.70<br>28,40 | 4.00<br>I,20 | 25 | I3 | 2<br>I | 48.20<br>I,55 | 22<br>I |
| 22 | СII4-98 | Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 2I880-76 толщиной 40мм М125 | м3 | I,85 | 20.20<br>- | -<br>- | 37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 222 | СIII-30 | Лист асбестоцементный толщ.I0мм | I00шт | 0,I6 | 640.00<br>- | -<br>- | I02 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 223 | Е8-I3 М0 ЭСН84 т4-I | Устройство горизонтальной гидроизоляции стен и перегородок цементно-песчаным раствором | I00м2 | 0,52 | 86.50<br>I9,60 | I.50<br>0,45 | 45 | I0 | I<br>- | 38.I0<br>0,58 | 20<br>- |

35.



| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | EI5-227 МО ЭСН84 Т56-I | Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону | I00м2 | I,30 | 255,00<br>I07,00 | 8,00<br>2,28 | 332 | I39 | I0<br>3 | I79,00<br>2,94 | 233<br>4 |
| 225 | E6-73 МО ЭСН84 Т8-2 | Заделка подоконников бетоном кл. BI5 толщиной 20мм | I00м2 | 0,39 | I02,60<br>25,30 | 0,90<br>0,27 | 40 | I0 | -<br>- | 44,80<br>0,35 | I7<br>- |
| 226 | E6-74 МО ЭСН84 Т8-3 К=3 | На последующие 25мм добавлять | I00м2 | 0,39 | I23,90<br>22,50 | 0,90<br>0,27 | 48 | 9 | -<br>- | 39,00<br>0,35 | I5<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I4 | руб.<br>руб. | | | | I7573 | I38I | 338<br>I04 | | 7409<br>I32 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I7405 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2873 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 266 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 5I6 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I623 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2I90I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | - | | 2788 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I988 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | I68 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I4 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 2 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I5 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | I97 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 20 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I5 | - | | - |
| | | Итого по разделу I4 | руб. | | | | 22098 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2808 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 2003 | - | | - |
| | | Раздел I5 Полы | | | | | | | | | |
| | | Тип I | | | | | | | | | |
| 227 | EII-2 МО ЭСН84 тI-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 3,82 | 43.30<br>3,57 | 0.99<br>0,30 | I66 | I4 | 4<br>I | 7.I9<br>0,39 | 27<br>I |
| 228 | EII-II МО ЭСН84 тI-2 | Устройство подстилающих слоев бетонных кл.В25 | м3 | 57,40 | 35.22<br>I,62 | -<br>- | 2022 | 93 | -<br>- | 2.90<br>- | I66<br>- |
| 229 | EII-67 МО ЭСН84 тII-I СПМ МО том I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм кл.В25<br>I23+(33,3-29,3)x3,06 | I00М2 | 3,84 | I35.24<br>20,50 | I.74<br>0,52 | 5I9 | 79 | 7<br>2 | 40.20<br>0,67 | I54<br>3 |
| 230 | EII-68 МО ЭСН84 тII-2 СПМ МО том I | Исключить 5мм покрытий бетонных бетон кл.В25 | I00м2 | 3,84 | I7.84<br>0,59 | 0.28<br>0,08 | 69 | 2 | I<br>- | I.06<br>0,I0 | 4<br>- |
| 23I | EII-78 ЭСН84 тII-I2 | Шлифовка верхнего слоя | I00м2 | 3684 | 9I.I0<br>47,70 | I.30<br>0,39 | 350 | I83 | 4<br>I | 8I.I0<br>0,50 | 3II<br>2 |
| | | Тип Iа | | | | | | | | | |
| 232 | EII-2 МО ЭСН84 тI-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 0,93 | 43.30<br>3,57 | 0.99<br>0,30 | 40 | 3 | I<br>- | 7.I9<br>0,39 | 7<br>- |
| 233 | EII-II МО ЭСН84 тI-2 СПМ МО том I | Устройство подстилающих слоев бетонных кл.В25<br>I2,3+(32,I-26,3)xI,02 | I3,9 | I3,90 | 35.22<br>I,62 | -<br>- | 490 | 23 | -<br>- | 2.90<br>- | 40<br>- |

37.



| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | EII-67МО ЭСН84 тII-I СЦМ МО том I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм кл.В 25<br>I23+(33,3-29,3)х0,06 | I00м2 | 0,96 | I35.24<br>20,50 | I.74<br>0,52 | I30 | 20 | I<br>- | 40.20<br>0,67 | 39<br>I |
| 235 | EII-68 МО ЭСН84 тII-2 СЦМ МО том I | Исключить 5мм покрытий бетонных бетон кл.В25<br>I5,8+(3363-29,3)х0,5I | I00м2 | 0,96 | I7.84<br>0,59 | 0.28<br>0,08 | I7 | I | -<br>- | I.06<br>0,I0 | I<br>- |
| | | Тип 2 | | | | | | | | | |
| 236 | EII-2 МО ЭСН84 тI-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | I,80 | 43.30<br>3,57 | 0.99<br>0,30 | 78 | 6 | 2<br>I | 7.I9<br>0,39 | I3<br>I |
| 237 | EII-II МО ЭСН84 тI-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | I8,00 | 29.30<br>I,62 | -<br>- | 527 | 29 | -<br>- | 2.90<br>- | 52<br>- |
| 238 | EII-67 МО ЭСН84 тII-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм | I00м2 | I,80 | I23.00<br>20,50 | I.74<br>0,52 | 22I | 37 | 3<br>I | 40.20<br>0,67 | 72<br>I |
| 239 | EII-68 МО ЭСН84 тII-I К=2 | Исключить I0мм покрытий бетонных | I00м2 | I,80 | 3I.60<br>I,I8 | 0.56<br>0,I6 | 57 | 2 | I<br>- | 2.I2<br>0,2I | 4<br>- |
| 240 | EII-78 ЭСН84 тII-I2 | Шлифовка верхнего слоя | I00м2 | I,80 | 9I.I0<br>47,70 | I.30<br>0,39 | I64 | 86 | 3<br>I | 8I.I0<br>0,50 | I46<br>I |
| 2 | | Тип 2А | | | | | | | | | |
| 24I | EII-2 МО ЭСН84 тI-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 0,8I | 43.30<br>3,57 | 0.99<br>0,30 | 35 | 3 | I<br>- | 7.I9<br>0,39 | 6<br>- |
| 242 | EII-II МО ЭСН84 тI-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 8,I0 | 29.30<br>I,62 | -<br>- | 237 | I3 | -<br>- | 2.90<br>- | 23<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | EII-67<br>МО ЭСН84<br>TII-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм | I00м2 | 0,80 | I23.00<br>20,50 | I.74<br>0,52 | 98 | I6 | I<br>- | 40.20<br>0,67 | 32<br>I |
| 244 | EII-68<br>МО ЭСН84<br>TII-I<br>K=2 | Исключить I0мм покрытий бетонных | I00м2 | 0,80 | 3I.60<br>I,I8 | 0.56<br>0,I6 | 25 | I | -<br>- | 2.I2<br>0,2I | 2<br>- |
| | | Тип 3 | | | | | | | | | |
| 245 | EII-2 МО<br>ЭСН84<br>TI-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 0,99 | 43.30<br>3,57 | 0.99<br>0,30 | 43 | 4 | I<br>I | 7.I9<br>0,39 | 7<br>- |
| 246 | EII-II<br>МО ЭСН84<br>TI-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 9,90 | 29.30<br>I,62 | -<br>- | 290 | I6 | -<br>- | 2.90<br>- | 29<br>- |
| 247 | EII-I8<br>ЭСН84<br>TI-I | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев изола на битумной мастике | I00м2 | 0,99 | I25.00<br>33,40 | 6.94<br>2,08 | I23 | 33 | 7<br>2 | 46.90<br>2,68 | 46<br>3 |
| 248 | EII-I9<br>ЭСН84<br>T3-2 | Последующий слой | I00м2 | 0,99 | 83.80<br>I7,30 | 3.30<br>0,99 | 83 | I7 | 3<br>I | 25.50<br>I,28 | 25<br>I |
| 249 | EI3-I5<br>ЭСН84<br>т2-2 | Устройство кислоупорной керамической плитки 20мм на растворе жидкого стекла с уплотняющей добавкой | м2 | 98,50 | 6.07<br>I,09 | 0.07<br>0,02 | 598 | I07 | 7<br>2 | I.76<br>0,03 | I73<br>3 |
| | | Тип 4 | | | | | | | | | |
| 250 | EII-2<br>МО ЭСН84<br>TI-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 0,I3 | 43.30<br>3,57 | 0.99<br>0,30 | 6 | - | -<br>- | 7.I9<br>0,39 | I<br>- |
| 25I | EII-II<br>МО ЭСН84<br>TI-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | I,30 | 29.30<br>I,62 | -<br>- | 38 | 2 | -<br>- | 2.90<br>- | 4<br>- |
| 252 | EII-I34<br>МО ЭСН84<br>T20-3 | Устройство покрытия из мозаичных плит толщ.20мм | I00м2 | 0,I3 | 488.00<br>6I,40 | 4.52<br>I,36 | 62 | 8 | -<br>- | I08.00<br>I,75 | I4<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип 5 | | | | | | | | | |
| 253 | ЕII-85 МО ЭСН84 ТI3-3 | Устройство покрытия из мелкозернистого бетона толщиной 25мм | I00м2 | I,70 | I40.00<br>I2,00 | 5.09<br>I,5I | 238 | 20 | 9<br>3 | 20.80<br>I,95 | 35<br>3 |
| 254 | ЕII-86 МО ЭСН84 ТI3-3 | Исключить 5мм | I00м2 | I,70 | 22.50<br>0,73 | 0.24<br>0,07 | 38 | I | -<br>- | I.35<br>0,09 | 2<br>- |
| | | Тип 6 | | | | | | | | | |
| 255 | ЕII-69 МО ЭСН84 ТII-3 | Устройство покрытия из цементно-песчаного раствора МI50,толщ.20мм | ф I00м2 | 0,20 | 84.70<br>I5,50 | I.02<br>0,3I | I7 | 3 | -<br>- | 28.50<br>0,40 | 6<br>- |
| 256 | ЕII-70 МО ЭСН84 ТII-4 К=40 | При изменении толщ.покрытия на последующие 20мм добавлять | I00м2 | 0,20 | 600.00<br>I8,80 | 9.20<br>2,80 | I20 | 4 | 2<br>I | 36.40<br>3,6I | 7<br>I |
| 257 | ЕII-52 МО ЭСН84 Т7-8 | Устройство утеплителя из минеральватных плит волщ.80мм, об.вес =200кг/м3 | I00м2 | 0,20 | I47.00<br>I4,30 | 2.30<br>0,68 | 29 | 3 | -<br>- | 27.I0<br>0,88 | 5<br>- |
| 258 | Е8-27 МО ЭСН 84 Т4-7 | Обмазка поверхностей ж.б. плит перекрытия горячим битумом за 2 раза | I00м2 | 0,20 | 90.00<br>I9,50 | I.50<br>0,45 | I8 | 4 | -<br>- | 33.60<br>0,58 | 7<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I5 | руб.<br>руб. | | | | 6536 | 8I9 | 54<br>I6 | | I434<br>22 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 6536 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I078 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 99 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I94 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 609 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 8224 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I555 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I029 | - | | - |
| | | Итого по разделу I5 | руб. | | | | 8224 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I555 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I029 | - | | - |
| | | Раздел I6.Отделочные работы | | | | | | | | | |
| 259 | EI5-86 ЭСН84 тI4-фI | Облицовка кирпичных и бетонных стен и перегородок керамической, глазурованной плиткой | I00м2 | I,49 | 450.00<br>94,70 | 2.00<br>0,60 | 672 | I4I | 3<br>I | I70.00<br>0,77 | 254<br>I |
| 260 | EI5-I04 ЭСН84 TI5-7 | То же колонн | I00м2 | 0,I3 | 723.00<br>230,00 | 2.00<br>0,60 | 94 | 30 | -<br>- | 378.00<br>0,77 | 49<br>- |
| 26I | EI5-509 ЭСН84 TI53-2 | Известковая, коперная окраска по кирпичу и бетону | I00м2 | 36,06 | 3.I3<br>2,40 | 0.05<br>0,02 | II3 | 87 | 2<br>I | 4.60<br>0,03 | I66<br>I |
| 262 | EI5-658 ЭСН84 TI68-I | Водоэмульсоонная окраска кирпичных стен и перегородок | I00м2 | 0,54 | 44.80<br>7,90 | 0.50<br>0,I5 | 24 | 4 | -<br>- | I4.50<br>0,I9 | 8<br>- |
| 263 | EI5-260 ЭСН84 T55-I-II | Штукатурка цементная стен и перегородок | I00м2 | 0,48 | 49.30<br>37,I0 | 6.20<br>3,85 | 24 | I8 | 3<br>2 | 65.00<br>4,97 | 3I<br>2 |
| 264 | E8-27 МО ЭСН84 т4-7 | Обмазка горячим битумом за 2 раза в венткамерах | I00м2 | 0,7I | 90.00<br>I9,50 | I.50<br>0.45 | 64 | I4 | I 2<br>- | 33.60<br>0,58 | 24<br>- |
| 265 | EII-52 МО ЭСН84 т.7-3 | Устройство тепло и звукоизоляции из минераловатных плит об.вес I75кг/м3 | I00м2 | I,23 | I47.00<br>I4,30 | 2.30<br>0,68 | I8I | I8 | 3<br>I | 27.I0<br>0,88 | 33<br>I |
| 266 | E7-284 МО ЭСН84 тI6-6 | Устройство листов асбестоцементных АШ-П-2,5хI,2=В Стен и перекрытий венткамер | шт | 25,00 | 3.67<br>I,83 | I.I0<br>0,34 | 92 | 46 | 38<br>9 | 2.I7<br>0,44 | 79<br>II |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | CIII-30 | Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные размером в мм: 2500хI200хI0 | I00шт | 0,25 | 640.00<br>- | -<br>- | I60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 268 | EI0-27I<br>3CH84<br>T55-I | Устройство листов гипсокартонных для венткамер | м2 | 26,00 | I.76<br>0,86 | 0.04<br>0,0I | 46 | 22 | I<br>I | I.60<br>0,0I | 42<br>- |
| 269 | СЦМ МО<br>п7-5I | Стоимость листов гипсокартонных | м2 | 26,00 | I.80<br>- | -<br>- | 47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 270 | E7-287<br>3CH84<br>тI7-3 | Установка металлического уголка I00х8 | т | 0,26 | 293.00<br>8,I8 | -<br>- | 76 | 2 | -<br>- | I3.30<br>- | 3<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I6 | руб.<br>руб. | | | | I593 | 382 | 4I<br>I4 | | 689<br>I6 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I593 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 265 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 23 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 47 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I49 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2007 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 728 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 443 | - | | - |
| | | Итого по разделу I6 | руб. | | | | 2007 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 728 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 443 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I7.Наружная отделка | | | | | | | | | |
| 27I | EI5-529 ЭСН84 TI56-4-24 | Колерная окраска стеновых панелей подготовительной поверхности перхлорвиниловая | I00м2 | 7,64 | 47.50<br>6,09 | 0.7I<br>0,2I | 363 | 47 | 6<br>2 | 9.73<br>0,27 | 74<br>2 |
| 272 | E27-I69 МО ЭСН84 T42-I | Устройство асфальтобетонной отмостки шириной 750мм по всему переметру здания | I00м2 | 0,86 | I56.00<br>8,23 | -<br>- | I33 | 7 | -<br>- | I4.40<br>- | I2<br>- |
| 273 | EI3-I59 ЭСН84 TI8-I2 | Защито-декоративные покрытие поверхности ворот атмосферостойкой эмалью типа ХВ=II0 | I00м2 | I,4I | I0.80<br>0,98 | 0.I7<br>T,05 | I5 | I | -<br>- | I.45<br>0,06 | 2<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I7 | руб.<br>руб. | | | | 5II | 55 | 6<br>2 | | 88<br>2 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 5II | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 85 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I5 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 47 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 643 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 98 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 72 | - | | - |
| | | Итого по разделу I7 | руб. | | | | 643 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | 98 | |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 72 | - | | - |
| | | Раздел I8.Кровля | | | | | | | | | |
| 274 | EI2-38 ЭСН-84 | Устройство кровель рулонных двухшириной I8м на битумной мастике | I00м2 | 8,69 | 252.00<br>44,50 | II.I0<br>3,34 | 2I89 | 387 | 96<br>29 | 76,30<br>4,3I | 663<br>37 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | EI2-289 ЭСН84 т9-6 | Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ2350, на битумной мастике | I00м2 | 8,69 | 49.90<br>I0,70 | I.30<br>0,39 | 434 | 93 | II<br>3 | I8.90<br>0,50 | I64<br>4 |
| 276 | EI2-287 МО ЭСН84 т9-4 | Утепление покрытий легким бетоном ячеистого толщиной 0,Iм | м3 | 86,90 | 35.20<br>I,28 | 0.56<br>0,I7 | 3059 | III | 49<br>I5 | 2.54<br>0,22 | 27I<br>I9 |
| 277 | EI2-299 МО ЭСН84 TI0-I | Устройство выравнивающего цементно-песчаной стяжки М50 толщ.I5мм | I00м2 | 8,69 | 5I.60<br>7,64 | 0.74<br>0,22 | 448 | 66 | 7<br>2 | I4.30<br>0,28 | I24<br>2 |
| 278 | E6-84 МО ЭСН84 т9-8 | Устройство молниезащитной сетки из арматуры с приваркой стержней к закладным каркаса | т | 0,I0 | 355.00<br>38:00 | I.30<br>0,39 | 36 | 4 | -<br>- | 64.00<br>0,50 | 6<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I8 | руб.<br>руб. | | | | 6I66 | 66I | I63<br>49 | | II78<br>62 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 6I66 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I0I8 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 94 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I83 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 574 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 7758 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I334 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 893 | - | | - |
| | | Итого по разделу I8 | руб. | | | | 7758 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I334 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 893 | - | | - |

44.

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I9.Проемы | | | | | | | | | |
| | | Ворота | | | | | | | | | |
| 279 | Е9-49 ЭСН-84 т7-4 | Устройство ворот марки сендвич | т | 3,94 | I03.00 / 22,40 | 55.20 / I5,60 | 406 | 88 | 2I7 / 6I | 35.I0 / 20,I2 | I38 / 79 |
| 280 | СI2I-I969 | Каркасы ворот типа "Сендвич" | т | I,58 | 287.00 / - | - / - | 453 | - | - / - | - / - | - / - |
| 28I | СI2I-I97I | Панели ворот с обшивкой из тонколистовой стали | т | 2,37 | 3I6.00 / - | - / - | 749 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Двери наружные | | | | | | | | | |
| 282 | ЕI0-I05 ЭСН84 Т20-I | Установка наружных дверей блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 | м2 | 2,I0 | I.63 / 0,55 | 0.35 / 0,II | 3 | I | I / - | 0.9I / 0,I4 | 2 / - |
| 283 | 07-27-0I--I 980/36 пI7I3 К=I,I | Стоимость дверного блока ДНГ2I-I0П | м2 | 2,I0 | I5.I2 / - | - / - | 32 | - | - / - | - / - | - / - |
| 284 | ЕI0-I06 МО ЭСН84 Т20-2 | Установка наружных дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2 | м2 | 7,98 | I.39 / 0,5I | 0.29 / 0,09 | II | 4 | 3 / I | 0.83 / 0,I2 | 7 / I |
| 285 | 07-27-0I--I 980/36 III707 К=I,I | Стоимость дверного блока ДНГ-2I-I9П | м2 | 7,98 | I2.32 / - | - / - | 98 | - | - / - | - / - | - / - |
| 286 | СIII-447 | Скобяные изделия для дверей входных в здание двупольных | компл. | 2,00 | 9.36 / - | - / - | I9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 287 | СIII-446 | Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных | комл. | I,00 | 6.94 / - | - / - | 7 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Двери внутренние | | | | | | | | | |
| 288 | EI0-I06 МО ЭСН84 Т20-2 | Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2 | м2 | 22,05 | I.39 / 0,5I | 0.29 / 0,09 | 3I | II | 6 / 2 | 0.83 / 0,I2 | I8 / 3 |
| 289 | 07-27-0I-I 980/36 III706 K=I,I | Стоимость дверного блока ДВГ2I-I5 | м2 | 22,05 | I2.54 / - | - / - | 277 | - | - / - | - / - | - / - |
| 290 | CIII-449 | Двери входные в помещение двупольные | компл. | 7,00 | 3.5I / - | - / - | 25 | - | - / - | - / - | - / - |
| 29I | EI0-I05 МО ЭСН84 Т20-I | Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 марки | м2 | II,34 | I.63 / 0,53 | 0.35 / 0,II | I8 | 6 | 4 / I | 0.9I / 0,I4 | I0 / 2 |
| 292 | 07-27-0I-I 980/56 III7I2 K=I,I | Стоимость дверного блока ДУГ2I-9 | м2 | II,34 | I5.62 / - | - / - | I77 | - | - / - | - / - | - / - |
| 293 | CIII-448 | Двери входные в помещение однопольные | компл. | 6,00 | 3.II / - | - / - | I9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 294 | EI0-I05 МО ЭСН84 Т20-2 | Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2 | м2 | 6,00 | I.63 / 0,55 | 0.35 / 0,II | I0 | 3 | 2 / I | 0.9I / 0,I4 | 5 / I |
| 295 | 07-27-0I-I 980/56 III728 K=I,I | Стоимость дверного блока ПАИ-6 | м2 | 6,00 | II.II / - | - / - | 67 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | СIII-446 | Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных | компл. | 3,00 | 6,94<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 297 | Е10-130<br>ЭСН84<br>Т25-2 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по асбесту с двух сторон | м2 | 6,00 | 5,57<br>0,75 | 0,02<br>0,01 | 34 | 5 | -<br>- | 1,44<br>0,01 | 9<br>- |
| | | Прочие проемы и отверстия | | | | | | | | | |
| 298 | Е9-47<br>ЭСН84<br>т7-2 | Установка герметических рам стальных РД4, стальных рамок обрамления | т | 0,75 | 46,80<br>19,00 | 17,60<br>5,43 | 35 | 14 | 13<br>4 | 30,10<br>7,00 | 23<br>5 |
| 299 | СI21-2095 | Стоимость герметических рам РДI, рам обрамления | т | 0,75 | 393,00<br>- | -<br>- | 295 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 300 | Е10-106<br>ЭСН84<br>Т20-4 | Устройство монтажных проемов разм.2100х3000мм в перегородка | м2 | 18,90 | 1,58<br>0,59 | 0,13<br>0,04 | 30 | 11 | 3<br>1 | 1,01<br>0,05 | 19<br>1 |
| 300 | Е13-121<br>ЭСН-84 | Огрунтовка поверхности по одному слою ГФ- 20 | 100м2 | 0,51 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 4 | 1 | -<br>- | 3,10<br>0,08 | 2<br>- |
| 302 | Е13-153<br>ЭСН84<br>Т18-6 | Окраска металлических элементов 2 слоями эмали ПФ-115 | 100м2 | 0,51 | 20,60<br>3,02 | 0,24<br>0,08 | 10 | 2 | -<br>- | 2,30<br>0,10 | 1<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 19 | руб.<br>руб. | | | | 2831 | 176 | 249<br>71 | | 234<br>92 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 893 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 147 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 11 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | - | 27 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 83 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 1124 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 91 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 77 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 1938 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 166 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 31 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 168 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 2272 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 260 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 198 | - | | - |
| | | Итого по разделу 19 | руб. | | | | 3396 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 351 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 275 | - | | - |
| | | Раздел 20. Окна | | | | | | | | | |
| 303 | К10-84 ЭСН84 Т14-1 | Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5 | м2 | 109,70 | 2.99<br>0,74 | 0.36<br>0,11 | 329 | 81 | 39<br>12 | 1.38<br>0,14 | 151<br>15 |
| 304 | К10-85 ЭСН84 т14-2 | Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов, м2 до 10 | м2 | 100,00 | 1.96<br>0,52 | 0.28<br>0,08 | 196 | 52 | 28<br>8 | 0.96<br>0,10 | 96<br>10 |
| 305 | СП2-2 | Блоки оконные одностворные марки СС9-9,00П2-7,5А | м2 | 1,50 | 17.30<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306. | СIII-424 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами для одностворчатых переплетов высотой до 1,5м | компл. | 2,00 | 0,86 / - | - / - | 26 | - | - / - | - / - | - / - |
| 307 | СI22-32 | Блоки оконные одностворные марка ОСI8-I3,5Г,ОСI8-I2Г,ОС2I-I2г | м2 | 6,I8 | I3,90 / - | - / - | 86 | - | - / - | - / - | - / - |
| 308 | СIII-432 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами для одностворных переплетов высотой до I,2м | компл. | 3,00 | 0,86 / - | - / - | 3 | - | - / - | - / - | - / - |
| 309 | СII2-7 | Блоки оконные одностворные с форточными створками марка ОII5-9,ОСI8-0 | м2 | 3,24 | I8,50 / - | - / - | 60 | - | - / - | - / - | - / - |
| 3I0 | СIII-426 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами для одностворчатых переплетов с форточкой независимо от высоты | компл. | 2,00 | I,29 / - | - / - | 3 | - | - / - | - / - | - / - |
| 3II | СI22-I53 | Блоки оконные одностворные трехстворные марка НС3-94 | м2 | 74,88 | I3,30 / - | - / - | 996 | - | - / - | - / - | - / - |
| 3I2 | СI22-I55 | Блоки оконные трехстворные и четырехстворные марки НС7-I24,НС5-I24 | м2 | 99,36 | I4,50 / - | - / - | I44I | - | - / - | - / - | - / - |
| 3I3 | СIII-439 | Скобяные изделия для блоков оконных сосаренными и одинарными переплетами для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты | компл. | 23,00 | 3,87 / - | - / - | 89 | - | - / - | - / - | - / - |

49.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | С122-155 | Блоки оконные трехстворные и четырехстворные марка Н07-124,Н05-124 | м2 | 11,52 | 14.50 / - | - / - | 167 | - | - / - | - / - | - / - |
| 315 | СIII-439 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты | компл. | 4,00 | 3.87 / - | - / - | 15 | - | - / - | - / - | - / - |
| 316 | Е20-410 ЭСН84 т7-2 | Установка в оконные блоки жалюзийных решеток | 1шт | 112,00 | 1.56 / 1,07 | 0.10 / 0,03 | 253 | 173 | 16 / 5 | 1.71 / 0,04 | 277 / 6 |
| 317 | С121-1973 | Стоимость жалюзийных решеток СТД301, СТД302 | т | 0,17 | 464.00 / - | - / - | 79 | - | - / - | - / - | - / - |
| 318 | Е15-704 ЭСН84 т201-33,94 | Остекление деревянные оконных переплетов каменных зданий оконных стеклом 4мм | 100м2 | 2,38 | 372.00 / 64,80 | 2.20 / 0,62 | 885 | 165 | 5 / 1 | 119.00 / 0,80 | 283 / 2 |
| 319 | Е15-703 СН84 т201-34 | Остекление деревянных оконных переплетов в каменных зданиях оконным стеклом 3мм | 100м2 | 0,03 | 243.00 / 24,90 | 2.10 / 0,48 | 8 | 1 | - / - | 45.70 / 0,62 | 2 / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 19 | руб. / руб. | | | | 4637 | 461 | 88 / 26 | | 809 / 33 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 4305 | - | - | | -) |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 710 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 65 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 128 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 401 | - | - | | -) |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 5417 | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 624 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 437 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 3322 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 29 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 29 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 389 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 286 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I83 | - | | - |
| | | Итого по разделу I9 | руб. | | | | 5806 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | - | - | - | | 9I0 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 620 | - | | - |
| | | Раздел 20. Перемычки | | | | | | | | | |
| 320 | Е7-445 МО доп ЭСН84 т38-I0-I8 | Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м | шт | 36,00 | 0,29 / 0,08 | 0,I5 / 0,06 | I0 | 3 | 5 / 2 | 0,I3 / 0,08 | 5 / 3 |
| 32I | СЦМ МО п9-92 | Стоимость перемычек марки ПБI0-I, бетон кл.ВI5 | м3 | 0,I0 | 64,40 / - | - / - | 6 | - | - / - | - / - | - / - |
| 322 | СЦМ МО т3-I | Стоимость арматуры кл.АI | т | 0,0I | 229,00 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |
| 323 | СЦМ МО п9-92 | Стоимость перемычек марки ПБ13-I, Бетон кл.ВI5 | м3 | 0,I4 | 64,40 / - | - / - | 9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 324 | СЦМ МО т3-I | Стоимость арматуры кл.аI | т | 0,0I | 229,00 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | СЦМ МО п9-92 | Стоимость перемычек марки 2ПБ19-3П, бетон кл.В15 | м3 | 0,26 | 64.40 / - | - / - | 17 | - | - / - | - / - | - / - |
| 326 | СЦМ МО т3-1 | Стоимость арматуры кл.А1 | т | 0,01 | 229.00 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |
| 327 | СЦМ МО т9-92 | Стоимость перемычек марки 3ПП14-71 | м3 | 0,12 | 64.40 / - | - / - | 8 | - | - / - | - / - | - / - |
| 328 | СЦМ МО т3-1 | Стоимость арматуры кл.А1 | т | 0,001 | 229.00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| 329 | СЦМ МО т3-1 | Стоимость арматуры кл.А3 | т | 0,002 | 250.00 / - | - / - | 1 | - | - / - | - / - | - / - |
| 330 | СЦМ МО т3-1 | Стоимость арматуры кл.ВР1 | т | 0,002 | 321.00 / - | - / - | 1 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 20 | руб. / руб. | | | | 56 | 3 | 5 / 2 | | 5 / 3 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 56 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 8 | - | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 6 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 70 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | Итого по разделу 20 | руб. | | | | 70 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по надземной части | руб. / руб. | | | | 75825 | 5672 | 2412 / 837 | | 9734 / 1075 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 69438 | | | | |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | II460 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | I050 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 2058 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 6468 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 87369 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I0789 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 7867 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 6387 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 548 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 5I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 97 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 554 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 7488 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | II20 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 797 | - | | - |
| | | Итого по надземной части | руб. | | | | 94857 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | II909 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 8664 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб.<br>руб. | | | | 89527 | 6883 | 3679<br>I2I7 | | II9I4<br>I596 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 83097 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I37I4 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | I247 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 2458 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 7736 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I04500 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I3683 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 9855 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 6430 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 55I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 5I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 98 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 557 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | | | | 7537 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | 80I | - | | II24 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 80I | - | | - |
| | | Итого по смете | руб. | | | | II2087 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I4807 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I0656 | - | | - |

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов — Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил инженер — Е.В.Кочемировская

Проверил — Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил техник — Н.В.Архипова

Проверил техник — С.В Зайцева

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (производственная часть)
вариант - свайное основание

Основание: чертеж № КЖ11÷КЖ21

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 9,73 т.руб.
Нормативная трудоемкость 379 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,42 т.руб.

| №№ п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерен. | Кол-во | Стоим.единицы, руб. Всего / основной з/платы | Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. з/платы | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. основной з/платы | Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживающ. машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживающ. машины Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел I. Исключить пп. I-56 | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты исключить | руб. | | | | 7624 | 556 | 1041 | | 1048 |
| | | | руб. | | | | | | 306 | | 424 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 7624 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | -"- | | | | 1259 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 111 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 225 | - | | - |
| | | Плановые накопления | -"- | | | | 706 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 9589 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1583 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 1087 | - | | - |
| | | Итого исключить р.I | руб. | | | | 9589 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1583 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 1087 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | Добавить раздел 2. Земляные работы | | | | | | | | | |
| I | EI-I6I0 ЭСН-84 T29-4 | Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером с перемещением до I0 м | I000м³ | 0,I8 | 2I,00 / - | 2I,00 / 6,53 | 4 | - | 4 / I | - / 9,40 | - / 2 |
| 2 | EI-I600 ЭСН-84 T23-4 | Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы | -"- | 0,I8 | I60,00 / 9,6I | I50,39 / 53,50 | 29 | 2 | 27 / I0 | I9,50 / 77,04 | 4 / I4 |
| 3 | C3II-3 | Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,4 т/м³ | -"- | 252,00 | 0,43 / - | 0,43 / 0,09 | I08 | - | I09 / 23 | - / 0,I3 | - / 33 |
| 4 | EI-I603 ЭСН-84 T25-I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы | -"- | 0,I8 | II,50 / I,30 | I0,06 / 3,I2 | 2 | = | 2 / I | 2,63 / 4,49 | - / I |
| 5 | EI-I586 ЭСН-84 T22-8 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ на гусеничной и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы | -"- | 0,22 | I29,00 / 5,02 | I23,7I / 47,I0 | 28 | I | 27 / I0 | I0,20 / 67,82 | 2 / I5 |
| 6 | C3II-3 | Перевозка до 3 км объемный вес грунта I,8 т/м³ | т | 389,00 | 0,43 / - | 0,43 / 0,09 | I67 | - | I67 / 35 | - / 0,I3 | - / 5I |
| 7 | EI-I604 ЭСН-84 T29-4 | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2 группы | I000м³ | 0,22 | I4,20 / I,59 | I2,34 / 3,8I | 3 | - | 3 / I | 3,23 / 5,49 | I / I |
| 8 | EI-I544 ЭСН-84 TII-8 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м³ грунт 2 группы | -"- | 0,54 | 99,00 / 3,92 | 95,08 / 36,30 | 54 | 2 | 52 / 20 | 7,95 / 52,27 | 4 / 28 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | EI-960<br>ЭСН-84<br>T80-2 | Разработка грунта 2 гр. вручную в котлованах и траншеях, с откосами | I00 м³ | 0,85 | 74,50<br>74,50 | -<br>- | 63 | 63 | -<br>- | I54,00<br>- | I3I<br>- |
| I0 | EI-I6II<br>ЭСН-84<br>T29-5 | Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 кВт/ I30 л.с) с перемещением до I0 м грунт 2 группы | I000 м³ | 0,63 | 26,00<br>- | 26,00<br>8,06 | I6 | - | I6<br>5 | -<br>II,6I | -<br>7 |
| II | EI-I6I8<br>ЭСН-84<br>T29-I2<br>K=4 | Добавлять на каждые последующие 40 м | -"- | 0,63 | 84,00<br>- | 84,00<br>26,I2 | 53 | - | 52<br>I6 | -<br>37,6I | -<br>24 |
| I2 | EI-I637<br>ЭСН-84<br>T3I-5<br>т.ч.п.3.48<br>K=0,85 | Засыпка траншей мощностью до 96 кВт (I30 л.с.) с перемещением грунта до 5 м бульдозером грунт 2 группы ранее разрыхленных | -"- | 0,54 | I2,84<br>- | I2,84<br>3,98 | 7 | - | 7<br>2 | -<br>5,73 | -<br>3 |
| I3 | EI-I648<br>ЭСН-84<br>T3I-I6<br>K=9 | Добавлять на последующие 45 м при перемещении грунта бульдозером к расценке ном. I637 | -"- | 0,54 | 6I,47<br>- | 6I,47<br>I9,08 | 33 | - | 33<br>I0 | -<br>27,48 | -<br>I5 |
| I4 | EI-968<br>ЭСН-84<br>T8I-2 | Засыпка грунта 2 гр. вручную | I00 м³ | 0,85 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 39 | 39 | -<br>- | 99,30<br>- | 84<br>- |
| I5 | EI-II84<br>ЭСН-84<br>TII8-I0 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I и 2 групп | -"- | 6,29 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | 6I | 39 | 22<br>I4 | II,20<br>3,30 | 70<br>2I |
| I6 | EI-II86<br>ЭСН-84<br>TII8-I2 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | -"- | 6,29 | 9,90<br>0,56 | 8,34<br>I,20 | 62 | 4 | 53<br>8 | I,27<br>I,73 | 8<br>II |
| | | Итого прямые затраты | руб.<br>руб. | | | | 729 | I50 | 574<br>I56 | | 304<br>226 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 729 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | -"- | | | | I22 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | I2 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 22 | - | | - |
| | | Плановые накопления | -"- | | | | 70 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 92I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 542 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 328 | - | | - |
| | | Итого | руб. | | | | 92I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 542 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 328 | - | | - |
| | | Раздел 3. Фундаменты | | | | | | | | | |
| I7 | E5-I3 ЗСН-84 Т 3-I | Погружение рельсовым копром ж/б свай длиной до I2 м в грунты I группы | м³ | 89,00 | 2I,40 / 2,20 | I0,80 / 2,49 | I906 | I96 | 962 / 222 | 3,75 / 3,2I | 334 / 286 |
| I8 | СПМ МО том I П9-5 | Стоимость сб.ж/б свай С8-30 из бетона кл. В20 80.6-0,82 | -"- | 80,95 | 79,78 / - | - / - | 7I76 | - | - / - | - / - | - / - |
| I9 | СПМ МО том I табл.3-I | Арматура кл. АI | т | 3,86 | 229,00 / - | - / - | 884 | - | - / - | - / - | - / - |
| 20 | СПМ МО том I табл.3-I | Арматура кл. ВI | т | I,I6 | 32I,00 / - | - / - | 372 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I | Е6-I МО ЭСН-84 ТI-I | Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5 | $м^3$ | I3,60 | 27,40 / 0,70 | 0,28 / 0,08 | 373 | I0 | 4 / I | I,37 / 0,I0 | I9 / I |
| 22 | Е6-5 МО ЭСН-84 ТI-5 | Устройство монолитных ж/б ростверков объемом до 3 $м^3$ из бетона кл. ВI5 | -"- | 58,00 | 38,90 / 3,63 | 0,59 / 0,I8 | 2256 | 2II | 34 / I0 | 6,66 / 0,23 | 386 / I3 |
| 23 | СЦ24-I | Арматура кл. АI | т | 0,5I | 270,00 / - | - / - | I38 | - | - / - | - / - | - / - |
| 24 | СЦ24-3 | Арматура кл. А3 | т | I,33 | 270,00 / - | - / - | 359 | - | - / - | - / - | - / - |
| 25 | Е6-83 МО ЭСН-84 Т9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,08 | 44I,00 / I24,00 | I,40 / 0,42 | 35 | I0 | - / - | 2I0,00 / 0,54 | I7 / - |
| 26 | Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | I5,00 | 6,50 / 2,7I | 2,68 / 0,96 | 98 | 4I | 40 / I4 | 4,5I / I,24 | 68 / I9 |
| 27 | СЦМ МО том I П9-348 | Стоимость фундаментных балок ФБ6-I2, ФБ6-I3, бетон кл. В I5 | $м^3$ | 6,57 | 67,90 / - | - / - | 446 | - | - / - | - / - | - / - |
| 28 | СЦМ МО том I П9-348 | Стоимость фундаментных балок ФБ6-I4, бетон кл. В25 67,9+0,82х2 | -"- | 2,I2 | 69,54 / - | - / - | I47 | - | - / - | - / - | - / - |
| 29 | СЦМ МО том I Т3-I | Стоимость арматуры кл. АI | т | 0,32 | 229,00 / - | - / - | 73 | - | - / - | - / - | - / - |
| 30 | СЦМ МО том I Т3-I | Стоимость арматуры кл. А3 | -"- | 0,32 | 250,00 / - | - / - | 80 | - | - / - | - / - | - / - |

6.



| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I | СЦМ МО том I ТЗ-I | Стоимость закладных деталей | т | 0,04 | 4I3,00 / - | - / - | I7 | - | - / - | - / - | - / - |
| 32 | Е7-402 МО ЭСН-84 Т36-3 | Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т | шт | 8,00 | 2,96 / 0,47 | I,63 / 0,60 | 24 | 4 | I3 / 5 | 0,82 / 0,77 | 7 / 6 |
| 33 | СЦМ МО том 2 ПI2-2 | Стоимость бетонных блоков для стен подвалов, бетон кл. В.7,5 | $м^3$ | 2,I7 | 40,90 / - | - / - | 89 | - | - / - | - / - | - / - |
| 34 | СЦМ МО том 2 ПI2-5 | Стоимость бетонных блоков для стен подвалов ФБСI2,4,6-Т, бетон кл. В7,5 | -"- | I,I0 | 44,20 / - | - / - | 49 | - | - / - | - / - | - / - |
| 35 | Е6-22МО ЭСН-84 ТI-22 СЦМ МО стр.I2 | Устройство набеточки из бетона кл. ВI2, 5, 34,5-(28,2-27,2)хI,0I5 | -"- | I,40 | 33,49 / 2,I2 | 0,92 / 0,28 | 47 | 3 | I / - | 3,78 / 0,36 | 5 / I |
| 36 | Е6-83 МО ЭСН-84 Т9-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг под ворота | т | 0,005 | 44I,00 / I24,00 | I,40 / 0,42 | 2 | I | - / - | 2I0,00 / 0,54 | I / - |
| 37 | Е8-I3 МО ЭСН-84 Т4-I | Устройство горизонтальной гидроизоляции стен цементным раствором | I00 $м^2$ | 0,47 | 86,50 / I9,60 | I,50 / 0,45 | 4I | 9 | - / - | 38,I0 / 0,58 | I8 / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб. / руб. | | | | I4624 | 494 | I057 / 253 | | 872 / 327 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I4624 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 24I2 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 22I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 432 | - | | - |
| | | Плановые наколения | -"- | | | | I363 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I8399 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I420 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | II79 | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 добавить | руб. | | | | I8399 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I420 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | II79 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты добавить р.2,3 | руб.<br>руб. | | | | I5353 | 644 | I63I<br>409 | | II76<br>553 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I5353 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2534 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 233 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 454 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I433 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I9320 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I962 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I507 | - | | - |
| | | Итого добавить р.2,3 | руб. | | | | I9320 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I962 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I507 | - | | - |
| | | Всего, прямые затраты по смете добавить | руб.<br>руб. | | | | 7729 | 88 | 590<br>I03 | | I28<br>I29 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 7729 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I275 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | I22 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 229 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 727 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 973I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 379 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 420 | - | | - |
| | | Всего, по смете добавить | руб. | | | | 973I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 379 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 420 | - | | - |

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник ОСиП Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер Е.В.Кочемировская

проверил: Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил техник Н.В.Архипова

проверил: техник С.В.Зайцева

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (производственная часть)

На изменение расчетной температуры наружного воздуха -20°С (к смете № I-3)

Основание: чертежи № КЖ 12
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 2,77 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,07 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,09 тыс.руб.

| № п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты | стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты | общая стоимость, руб. всего | общая стоимость, руб. основной зарплаты | общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты | затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж., машин: обслуживающ. машины на един. | затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж., машин: обслуживающ. машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | Исключить из раздела "" "" III | | | | | | | | | |
| I | Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | I0,00 | 6,50 / 2,7I | 2,68 / 0,96 | 65 | 27 | 27 / I0 | 4,5I / I,24 | 45 / I2 |
| 2 | СЦМ МО Том I П9-348 | Стоимость сб. ж.б. фундаментных балок ФБ 6-I2 из бетона ВI5 | м3 | 6,00 | 67,90 / - | - / - | 407 | - | - / - | - / - | - / - |
| 3 | СЦМ МО Том I Т3,I | Стоимость арматуры AI | т | 0,23 | 229,00 / - | - / - | 53 | - | - / - | - / - | - / - |
| 4 | СЦМ МО Том I Т3,I | Стоимость арматуры A3 | т | 0,25 | 250,00 / - | - / - | 63 | - | - / - | - / - | - / - |
| 5 | СЦМ МО Том I Т3,I | Стоимость закладных изделий | т | 0,03 | 4I3,00 / - | - / - | I2 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты исключить | руб. / руб. | | | | 600 | 27 | 27 / I0 | | 45 / I2 |

2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | | | | | 600 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 99 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. | руб. | | | | - | 18 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 56 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 755 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 66 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 55 | - | | - |
| | | Итого исключить | руб. | | | | 755 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 66 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 55 | - | | - |
| | | Добавить | | | | | | | | | |
| 6 | Е7-15 МО ЭСН-84 Т1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 8,00 | 6,50 / 2,71 | 2,68 / 0,96 | 52 | 22 | 22 / 8 | 4,51 / 1,24 | 36 / 10 |
| 7 | СПМ МО Том I П9-348 | Стоимость сб. ж.б. фундаментных балок ФБ6-2 из бетона В15 | м3 | 4,16 | 67,90 / - | - / - | 282 | - | - / - | - / - | - / - |
| 8 | СПМ МО Том I Т3,1 | Стоимость арматуры А1 | т | 0,11 | 229,00 / - | - / - | 25 | - | - / - | - / - | - / - |
| 9 | СПМ МО Том I Т3,1 | Стоимость арматуры А3 | т | 0,13 | 250,00 / - | - / - | 33 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | СПМ МО Том I Т3,I | Стоимость закладных деталей | т | 0,02 | 413.00 / - | - / - | 8 | - | - / - | - / - | - / - |
| 11 | Е7-15 МО ЭСН 84 Т1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 2,00 | 6.50 / 2,71 | 2.68 / 0,96 | 13 | 5 | 5 / 2 | 4.51 / 1,24 | 9 / 2 |
| 12 | СПМ МО Том I П9-348 | Стоимость фундаментных балок ФБ6-12 | м3 | 1,20 | 67.90 / - | - / - | 81 | - | - / - | - / - | - / - |
| 13 | СПМ МО Том I Т3,I | Стоимость арматуры кл, АI | т | 0,05 | 229.00 / - | - / - | 11 | - | - / - | - / - | - / - |
| 14 | СПМ МО Том I Т3,I | Стоимость арматуры кл, А3 | т | 0,05 | 250.00 / - | - / - | 13 | - | - / - | - / - | - / - |
| 15 | СПМ МО Том I Т3,I | Стоимость закладных деталей | т | 0,01 | 413.00 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты добавить | руб. / руб. | | | | 522 | 27 | 27 / 10 | | 45 / 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 522 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | | | | | 86 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | | 14 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 48 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 656 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 51 | - | | - |
| | | Итого добавить | руб. | | | | 656 | - | - | | - |

4.

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | - | 5I | - | | - |
| | | Исключить из раздела " " пп. | | | | | | | | | |
| I6 | Е7-I5 МО ЭСН 84 ТI-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 4,00 | 6,50 / 2,7I | 2,68 / 0,96 | 26 | II | II / 4 | 4,5I / I,24 | I8 / 5 |
| I7 | СЦМ МО Том I П9-348 | Стоимость сб. ж.б. фундаментных балок ФБ6-I4 из бетона В25 67,9+0,82х2 | м3 | 2,I2 | 69,54 / - | - / - | I47 | - | - / - | - / - | - / - |
| I8 | СЦМ МО Том I Т3,I | Стоимость арматуры АI | т | 0,07 | 229,00 / - | - / - | I6 | - | - / - | - / - | - / - |
| I9 | СЦМ МО Том I Т3,I | Стоимость арматуры А3 | т | 0,06 | 250,00 / - | - / - | I5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 20 | СЦМ МО Том I Т3,I | Стоимость закладных изделий | т | 0,0I | 4I3,00 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты исключить | руб / руб | | | | 208 | II | II / 4 | | I8 / 5 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | 208 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб | | | | 34 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб | | | | I8 | - | - | | - |
| | | Всего стоимость общестроительных работ | руб | | | | 260 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработаня плата | руб | | | | - | 20 | - | | - |
| | | Итого исключить | руб | | | | 260 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 20 | - | | - |
| | | Добавить | | | | | | | | | |
| 21 | Е7-15 МО ЭСН 84 Т1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 3,00 | 6,50<br>2,71 | 2,68<br>0,96 | 20 | 8 | 8<br>3 | 4,51<br>1,24 | 14<br>4 |
| 22 | СЦМ МО Том I П9-348 | Стоимость фундаментных балок ФБ6-4, бетон кл, В15 | м3 | 1,38 | 67,90<br>- | -<br>- | 94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | СЦМ МО Том I Т3,1 | Стоимость арматуры А1 | т | 0,04 | 229,00<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | СЦМ МО Том I Т3,1 | Стоимость арматуры А3 | т | 0,03 | 250,00<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | СЦМ МО Том I Т3.1 | Стоимость закладных деталей | т | 0,01 | 413,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | Е7-15 МО ЭСН 84 Т1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 1,00 | 6,50<br>2,71 | 2,68<br>0,96 | 7 | 3 | 3<br>1 | 4,51<br>1,24 | 5<br>1 |
| 27 | СЦМ МО Том I П9-348 | Стоимость сб. ж.б. фундаментных балок ФБ6-4 из бетона В25 67,9+0,82х2 | м3 | 0,53 | 69,54<br>- | -<br>- | 37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | СЦМ МО Том I Т3-1 | Стоимость арматуры А1 | т | 0,02 | 229,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | СПМ МО Том I ТЗ,I | Стоимость арматуры А3 | т | 0,01 | 250,00 / - | - / - | 3 | - | - / - | - / - | - / - |
| 30 | СПМ МО Том I ТЗ,I | Стоимость закладных деталей | т | 0,003 | 413,00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты добавить | руб. / руб | | | | 187 | 11 | 11 / 4 | | 19 / 5 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб | | | | 187 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб | | | | 30 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб | | | | - | 5 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 17 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб | | | | 234 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | - | 20 | - | | - |
| | | Итого добавить | руб | | | | 234 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | руб | | | | - | 20 | - | | - |
| | | Исключить из раздела " " н.п. | | | | | | | | | |
| 31 | Е7-247 МО доп к КРЕР Вып I ЗСН 84 ТI4-I | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м | шт | 76,00 | 16,63 / 4,05 | 5,72 / 2,06 | 1264 | 308 | 435 / 157 | 6,60 / 2,66 | 502 / 202 |
| 32 | СПМ ПВ-351 | Стоимость сб. ж.б. наружных стеновых панелей ПС60,12,30-34, бетон мз, В3,5 | м2 | 547,20 | 17,90 / - | - / - | 9795 | - | - / - | - / - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Е7-249 МО доп к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 Т14-2 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | I,00 | I9.73<br>4,93 | 7.54<br>2,70 | 20 | 5 | 8<br>3 | 8.06<br>3,48 | 3<br>3 |
| 34 | СПМ ПВ-35I | Стоимость сб. ж.б. наружных стеновых панелей ПС60,I8,3,0-2к-3I, бетон кл. В3,5 | м2 | I0,80 | I7.90<br>- | -<br>- | I93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | Е7-247 МО доп к ЕРЕР вып I, ЭСН-84 Т14-I | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м | шт | 7,00 | I6.63<br>4,05 | 5.72<br>2,06 | II6 | 28 | 40<br>I4 | 6.60<br>2,66 | 46<br>I9 |
| 36 | СПМ ПВ-35I | Стоимость сб. ж.б., наружных стеновых панелей ПС63,5,I2,3,0-3к, бетон кл. В3,5 | м2 | 53,34 | I7.90<br>- | -<br>- | 955 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | Е7-249 МО доп к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 Т14-2 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | 2,00 | I9.73<br>4,93 | 7.54<br>2,70 | 39 | I0 | I5<br>5 | 8.06<br>3,48 | I6<br>7 |
| 38 | СПМ ПВ-35I | Стоимость сб. ж.б. наружных стеновых панелей ПС63,5,I8,3,0-2к, бетон кл В3,5 | м2 | 22,86 | I7.90<br>- | -<br>- | 409 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | Е7-26I ЭСН-84 Т14-8 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | 34,00 | II.30<br>3,33 | 4.03<br>I,44 | 384 | II3 | I37<br>49 | 5.38<br>I,86 | I83<br>63 |
| 40 | СПМ ПВ-33I | Стоимость сб. ж.б. наружных простеночных стеновых панелей 2ПС6,I2,30-к, 2ПС6,I8,3,0-к, 2ПСI2, I2,3,0-к, 2ПСI2,I8,3,0-к бетон кл. В3,5 | м2 | 46,80 | I7.30<br>- | -<br>- | 8I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е7-668 МО кон к ЕРЕР вып I ЗСН 84 Т47-II-I,8 | Установка парапетных плит дл. I,5 м, весом 0,099 | шт | 76,00 | I,40<br>0,59 | 0,I3<br>0,05 | I06 | 45 | I0<br>4 | I,0I<br>0,06 | 77<br>5 |
| 42 | СПМ МО III-233 | Стоимость сб. ж.б. парапетных плит пл.I5-4-II из бетона кл.BI5 | м3 | 3,65 | 69,90<br>- | -<br>- | 255 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | СПМ МО Т3,I | Стоимость арматуры AI | т | 0,02 | 229,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | СПМ МО Т3,I | Стоимость арматуры BPI | т | 0,06 | 32I,00<br>- | -<br>- | I9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | Е7-668 МО кон. к ЕРЕР вып.I ЗСН-84 Т47-II-I,8 | Установка угловых парапетных плит дл. I м, весом 0,066 т | шт | I,00 | I,40<br>0,59 | 0,I3<br>0,05 | I | I | -<br>- | I,0I<br>0,06 | I<br>- |
| 46 | СПМ МО III-233 | Стоимость угловых парапетных плит пп 4I0,4-II из бетона кл. BI5 | м3 | 0,03 | 69,90<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | СПМ МО Т3,I | Стоимость арматуры AI | т | 0,00I | 229,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | СПМ МО Т3,I | Стоимость арматуры BPI | т | 0,00I | 32I,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты исключить | руб.<br>руб. | | | | I4373 | 5I0 | 645<br>232 | | 833<br>299 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I4373 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2373 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость зн.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2I8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 427 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I340 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I8086 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I350 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | II69 | - | | - |
| | | Итого исключить | руб. | | | | I8086 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I350 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | II69 | - | | - |
| | | Добавить | | | | | | | | | |
| 49 | Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЗСН-84 ТI4-I | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м | шт | 76,00 | I6.63<br>4,05 | 5.72<br>2,06 | I264 | 308 | 435<br>I57 | 6.60<br>2,66 | 502<br>202 |
| 50 | СПМ ПВ-347 | Стоимость сб. ж.б. наружных стеновых панелей ПС60,I2,2,5-3л, бетон кл. В3,5 | м2 | 547,20 | I4.90<br>- | -<br>- | 8I53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5I | Е7-249 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЗСН 84 ТI4-2 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | I,00 | I9.73<br>4,93 | 7.54<br>2,70 | 20 | 5 | 8<br>3 | 8.06<br>3,48 | 8<br>3 |
| 52 | СПМ ПВ-347 | Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС60,I8,2,5-2л-3I, бетон кл.В3,5 | м2 | I0,80 | I4.90<br>- | -<br>- | I6I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е7-247 МО доп. к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 ТI4-I | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м | шт | 7,00 | I6,63<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | II6 | 28 | 40<br>I4 | 6,60<br>2,66 | 46<br>I9 |
| 54 | СПМ ПВ-347 | Стоимость сб. ж.б. наружных стеновых панелей ПС63,I2,2,5-3к, бетон кл. В3,5 | м2 | 53,34 | I4,90<br>- | -<br>- | 795 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | Е7-249 МО доп к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 ТI4-2 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | 2,00 | I9,73<br>4,93 | 7,54<br>2,70 | 39 | I0 | I5<br>5 | 8,06<br>3,48 | I6<br>7 |
| 56 | СПМ МО ПВ-347 | Стоимость сб.ж.б. наружных стеновых панелей ПС63,I8,2,5-2к, бетон кл. В3,5 | м2 | 22,68 | I4,90<br>- | -<br>- | 338 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | Е7-26I ЭСН-84 ТI4-8 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | 34,00 | II,30<br>3,33 | 4,03<br>I,44 | 384 | II3 | I37<br>49 | 5,38<br>I,86 | I83<br>63 |
| 58 | СПМ МО ПВ-327 | Стоимость сб.ж.б. наружных простеночных стеновых панелей ПС63,I8,2,5-2к, бетон кл. В3,5 | м2 | 4,32 | I4,40<br>- | -<br>- | 62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | СПМ МО ПВ-327 | Стоимость сб.ж.б. наружных простеночных стеновых панелей 2ПС6,I8,2,5-к, бетон кл.В3,5 | м2 | 8,64 | I4,40<br>- | -<br>- | I24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | СПМ МО ПВ-327 | Стоимость сб.ж.б. наружных простеночных панелей ZПСI2,I2,2,5-м, бетон кл.В3,5 | м2 | I8,72 | I4.40 / - | - / - | 270 | - | - / - | - / - | - / - |
| 6I | СПМ МО ПВ-327 | Стоимость сб.ж.б. наружных простеночных панелей ZПСI2,I8,2,5-м, бетон кл.В3,5 | м2 | I5,I2 | I4.40 / - | - / - | 2I8 | - | - / - | - / - | - / - |
| 62 | Е7-668 МО доп. к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 Т47II-I,8 | Установка малых конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м | вт | 75,00 | I.40 / 0,59 | 0.I3 / 0,05 | I05 | 44 | I0 / 4 | I.0I / 0,06 | 76 / 5 |
| 63 | СПМ МО ПII-233 | Стоимость сб.ж.б. парапетных плит пII5,4-я из бетона ВI5 | м3 | 3,60 | 69.90 / - | - / - | 252 | - | - / - | - / - | - / - |
| 64 | СПМ МО Т3-I | Стоимость арматуры AI | т | 0,02 | 229.00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 65 | СПМ МО Т3-I | Стоимость арматуры ВрI | т | 0,06 | 32I.00 / - | - / - | I9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 66 | Е7-668 МО доп к ЕРЕР вып. I ЭСН-84 Т47-II-I,8 | Установка угловых парапетных плит дл. I м, весом 0,066 т | вт | 2,00 | I.40 / 0,59 | 0.I3 / 0,05 | 3 | I | - / - | I.0I / 0,06 | 2 / - |
| 67 | СПМ МО Т3-I | Стоимость арматуры AI | т | 0,00I | 229.00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| 68 | СПМ МО Т3-I | Стоимость арматуры ВрI | т | 0,00I | 32I.00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты добавить | руб. / руб. | | | | I2328 | 509 | 645 / 232 | | 833 / 299 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 12328 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2034 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 187 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 366 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 1149 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 15511 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1319 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 1107 | - | | - |
| | | Итого добавить | руб. | | | | 15511 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1319 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 1107 | - | | - |
| | | Исключить из раздела " " н.н. | | | | | | | | | |
| 69 | В8-32 М0 ЗСН-84 Т5-2 | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | м3 | 24,40 | 34,90<br>2,41 | 0,78<br>0,23 | 852 | 59 | 19<br>6 | 4,23<br>0,30 | 103<br>7 |
| 70 | Е15-277 М0 ЗСН-84 Т56-1 | Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских | 100 м2 | 1,30 | 255,00<br>107,00 | 8,00<br>2,28 | 332 | 139 | 10<br>3 | 179,00<br>2,94 | 233<br>4 |
| 71 | Е6-73 М0 ЗСН-84 Т8-2 | Заделка подоконников бетоном кл. В15, тол. 20 мм | 100 м2 | 0,39 | 102,60<br>25,30 | 0,90<br>0,27 | 40 | 10 | -<br>- | 44,80<br>0,35 | 17<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Б5-74 М0 ЭСН84 Т.8-3 п.3 | На последующие 30 м добавить | I00 м2 | 0,39 | I23,90 / 22,5 | 0,90 / 0,27 | 48 | 9 | – / – | 39,00 / 0,35 | I5 / – |
| 73 | Б8-I3 М0 ЭСН 84 Т4-I | Устройство горизонтальной гидроизоляции стен, перегородок цементно-песчаным раствором | I00 м2 | 0,52 | 86,50 / I9,60 | I,50 / 0,45 | 45 | I0 | I / – | 38,I0 / 0,58 | 20 / – |
| | | Итого прямые затраты включить | руб. / руб. | | | | I3I7 | 227 | 30 / 9 | | 388 / II |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I3I7 | – | – | | – |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2I8 | – | – | | – |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | – | – | – | | 2I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | – | 38 | – | | – |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I22 | – | – | | – |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I657 | – | – | | – |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | – | – | – | | 420 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | – | 274 | – | | – |
| | | Итого включить | руб. | | | | I657 | – | – | | – |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | – | – | – | | 420 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | – | 274 | – | | – |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Добавить** | | | | | | | | | |
| 74 | Е8-32 М0 ЭСН-84 Т5-2 | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | м3 | 24,40 | 34,90<br>2,4I | 0,78<br>0,23 | 852 | 59 | I9<br>6 | 4,23<br>0,30 | I03<br>7 |
| 75 | К15-277 М0 ЭСН-84 Т56-I | Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских | I00 м2 | I,I4 | 255,00<br>I07,00 | 8,00<br>2,28 | 29I | I22 | I0<br>3 | I79,00<br>2,94 | 204<br>3 |
| 76 | Е6-73 М0 ЭСН-8- Т8-2 | Заделка подоконников бетоном кл. В15, толщ., 20 мм | I00 м2 | 0,33 | I92,60<br>25,30 | 0,90<br>0,27 | 33 | 8 | -<br>- | 44,80<br>0,35 | I5<br>- |
| 77 | Е6-74 М0 ЭСН 84 Т8-3 к=3 | На последующие 30 м добавлять | I00 м2 | 0,33 | I23,90<br>22,50 | 0,90<br>0,27 | 40 | 7 | -<br>- | 39,00<br>0,35 | I3<br>- |
| 78 | Е8-I3 М0 ЭСН-84 Т4-I | Устройство горизонтальной гидроизоляции стен и перегородок цементно-песчаным раствором | I00 м2 | 0,50 | 86,30<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | 43 | I0 | I<br>- | 38,I0<br>0,58 | I9<br>- |
| | | Итого прямые затраты добавить | руб.<br>руб. | | | | I259 | 206 | 30<br>9 | | 354<br>I0 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I259 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 209 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 37 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | | | | II7 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I585 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 384 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 252 | - | | - |
| | | Итого добавить | руб. | | | | I585 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 384 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 252 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете<br>исключить | руб.<br>руб. | | | | I6498 | 775 | 7I3<br>255 | | I284<br>327 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I6498 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2724 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость бн.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 250 |
| | | Сметная заработная плата бн.р. | руб. | | | | - | 488 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I536 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 20758 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I86I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I5I8 | - | | - |
| | | Итого исключить | руб. | | | | 20758 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I86I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I5I8 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по смете<br>добавить | руб<br>руб. | | | | I4296 | 753 | 7I3<br>255 | | I25I<br>326 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I4296 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2359 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2I5 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 422 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I33I | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I7986 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I792 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I430 | - | | - |
| | | Итого по смете добавить | руб. | | | | I7986 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I792 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I430 | - | | - |
| | | Всего прямые затраты исключить | руб.<br>руб. | | | | 2202 | 22 | -<br>- | | 33<br>I |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2202 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 365 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 66 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 205 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2772 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 88 | - | | - |
| | | Всего исключить | руб. | | | | 2772 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 69 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 88 | - | | - |

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер Е.В.Кочемировская

Проверил: ст.инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту ремонтной мастерской на 90 условных ремонтов в год комплекса зданий и сооружений основного звена дорожной службы (производственная часть)

На изменение расчетной температуры наружного воздуха -40°С (к смете № I-5,

Основание: чертежи № АРЧ + АРI6, КЖ3 + КЖ38

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,23 т.руб.

Нормативная трудоемкость 0,25 тыс.чел.-ч

Сметная заработная плата 0,I9 т.руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты | Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин / обслуживающ. машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин / обслуживающ. машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | Исключить из раздела " " пп. | | | | | | | | | |
| I | Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | I0,00 | 6,50 / 2,7I | 2,68 / 0,96 | 65 | 27 | 27 / I0 | 4,5I / I,24 | 45 / I2 |
| 2 | СПМ МО том I П9-348 | Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-I2 бетона В I5 | м3 | 6,00 | 67,90 / - | - / - | 407 | - | - / - | - / - | - / - |
| 3 | СПМ МО том I Т3,I | Стоимость арматуры АI | т | 0,23 | 229,00 / - | - / - | 53 | - | - / - | - / - | - / - |
| 4 | СПМ МО том I Т3,I | Стоимость арматуры А3 | т | 0,25 | 250,00 / - | - / - | 63 | - | - / - | - / - | - / - |
| 5 | СПМ МО том I Т3,I | Стоимость закладных изделий | т | 0,03 | 4I3,00 / - | - / - | I2 | - / - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты исключить | руб. / руб. | | | | 600 | 27 | 27 / I0 | | 45 / I2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 600 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | -"- | | | | 99 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I8 | - | | - |
| | | Плановые накопления | -"- | | | | 56 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 755 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 66 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 55 | - | | - |
| | | Итого исключить | руб. | | | | 755 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 66 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 55 | - | | - |
| | | Добавить | | | | | | | | | |
| 6 | Е7-I5 МО ЭСН-84 ТI-I5 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 8,00 | 6,50 / 2,7I | 2,68 / 0,96 | 52 | 22 | 22 / 8 | 4,5I / I,24 | 36 / I0 |
| 7 | СЦМ МО том I П9-348 | Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ-6-I7 из бетона В 25 67,9+0,82х2 | м3 | 4,80 | 69,54 / - | -"- / -"- | 334 | - | -"- / -"- | -"- / -"- | -"- / -"- |
| 8 | СЦМ МО том I Т3,I | Стоимость арматуры AI | т | 0,I4 | 229,00 / - | -"- / -"- | 32 | - | -"- / -"- | -"- / -"- | -"- / -"- |
| 9 | СЦМ МО том I Т3,I | Стоимость арматуры А3 | т | 0,I3 | 250,00 / - | -"- / -"- | 33 | - | -"- / -"- | -"- / -"- | -"- / -"- |
| I0 | СЦМ МО том I Т3,I | Стоимость закладных изделий | т | 0,02 | 4I3,00 / - | -"- / -"- | 8 | - | -"- / -"- | -"- / -"- | -"- / -"- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е7-15 МО ЭСН-84 Т1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 2,00 | 6,50 / 2,71 | 2,68 / 0,96 | 13 | 5 | 5 / 2 | 4,51 / 1,24 | 9 / 2 |
| 12 | СПМ МО том I П9-348 | Стоимость сб.ж/б фундаментных балок | м3 | 1,50 | 69,54 / - | - / - | 104 | - | - / - | - / - | - / - |
| 13 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А1 | т | 0,03 | 229,00 / - | - / - | 7 | - | - / - | - / - | - / - |
| 14 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А3 | т | 0,08 | 250,00 / - | - / - | 20 | - | - / - | - / - | - / - |
| 15 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость закладных изделий | т | 0,01 | 413,00 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты добавить | руб. / руб. | | | | 607 | 27 | 27 / 10 | - | 45 / 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 607 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | -"- | | | | 99 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 18 | - | | - |
| | | Плановые накопления | -"- | | | | 57 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 763 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 65 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 55 | - | | - |
| | | Итого добавить | руб. | | | | 763 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 55 | - | | - |
| | | Исключить из раздела " " шт. | | | | | | | | | |
| 16 | Е7-15 МО ЭСН-84 Т1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 1,00 | 6,50 / 2,71 | 2,68 / 0,96 | 7 | 3 | 3 / 1 | 4,51 / 1,24 | 5 / 1 |
| 17 | СЦМ МО том I | Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-13 из бетона В 15 | м3 | 0,57 | 67,90 / - | - / - | 39 | - | - / - | - / - | - / - |
| 18 | СЦМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А1 | т | 0,02 | 299,00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 19 | СЦМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А3 | т | 0,02 | 250,00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 20 | СЦМ МО том I Т3,1 | Стоимость закладных изделий | т | - | 413,00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты исключить | руб. / руб. | | | | 56 | 3 | 3 / 1 | | 5 / 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 56 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 9 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 5 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 70 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 5 | - | | |
| | | Итого исключить | руб. | | | | 70 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | Добавить | | | | | | | | | |
| 21 | Б7-15 МО ЗСН-84 Т1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 1,00 | 6,50 / 2,71 | 2,68 / 0,96 | 7 | 3 | 3 / 1 | 4,51 / 1,24 | 5 / 1 |
| 22 | СПМ МО том I П9-348 | Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ-30 из бетона В 25 67,9+0,82х2 | м3 | 0,71 | 69,54 / - | - / - | 49 | - | - / - | - / - | - / - |
| 23 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А1 | т | 0,02 | 229,00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 24 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А3 | т | 0,02 | 250,00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 25 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость закладных изделий | т | - | 413,00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты добавить | руб. / руб. | | | | 66 | 3 | 3 / 1 | | 5 / 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 66 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 11 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | | 1 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 6 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 83 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | Итого добавить | руб. | | | | 83 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | Исключить из раздела " " шт. | | | | | | | | | |
| 26 | Е7-15 МО ЭСН-84 Т1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 4,00 | 6,50 / 2,71 | 2,68 / 0,96 | 26 | 11 | 11 / 4 | 4,51 / 1,24 | 18 / 5 |
| 27 | СПМ МО том I П9-348 | Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-14 из бетона В 25 67,9+0,82х2 | м3 | 2,12 | 69,54 / - | - / - | 147 | - | - / - | - / - | - / - |
| 28 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А1 | т | 0,07 | 229,00 / - | - / - | 16 | - | - / - | - / - | - / - |
| 29 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А3 | т | 0,06 | 250,00 / - | - / - | 15 | - | - / - | - / - | - / - |
| 30 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость закладных изделий | т | 0,01 | 413,00 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты исключить | руб. / руб. | | | | 208 | 11 | 11 / 4 | | 18 / 5 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 208 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 34 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 5 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 18 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 260 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 20 | - | | - |
| | | Итого исключить | руб. | | | | 260 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 20 | - | | - |
| | | Добавить | | | | | | | | | |
| 31 | Е7-15 МО ЭСН-84 Т1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 1,00 | 6,50 / 2,71 | 2,68 / 0,96 | 7 | 3 | 3 / 1 | 4,51 / 1,24 | 5 / 1 |
| 32 | СПМ МО том I П9-348 | Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-31, из бетона кл.В 15 | м3 | 0,66 | 67,90 / - | - / - | 45 | - | - / - | - / - | - / - |
| 33 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А1 | т | 0,02 | 229,00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 34 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А3 | т | 0,02 | 250,00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| 35 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость закладных изделий | т | - | 413,00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| 36 | Е7-15 МО ЭСН-84 Т1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м | шт | 3,00 | 6,50 / 2,71 | 2,68 / 0,96 | 20 | 8 | 8 / 3 | 4,51 / 1,24 | 14 / 4 |
| 37 | СПМ МО том I П9-348 | Стоимость сб.ж/б фундаментных балок ФБ6-14 из бетона В 25 67,9+0,82х2 | м3 | 1,59 | 69,54 / - | - / - | III | - | - / - | - / - | - / - |
| 38 | СПМ МО том I Т3,1 | Стоимость арматуры А1 | т | 0,05 | 229,00 / - | - / - | II | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | СПМ МО том I Т3,I | Стоимость арматуры А3 | т | 0,04 | 250,00 / - | - / - | 10 | - | - / - | - / - | - / - |
| 40 | СПМ МО том I Т3,I | Стоимость закладных изделий | т | 0,01 | 413,00 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты добавить | руб. / руб. | | | | 218 | 11 | 11 / 4 | | 19 / 5 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 218 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 36 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 5 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 19 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 273 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 20 | - | | - |
| | | Итого добавить | руб. | | | | 273 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 27 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 20 | - | | - |
| | | Исключить из раздела " " шт. | | | | | | | | | |
| 41 | Е7-247 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЗСН-84 Т14-I | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м | шт | 76,00 | 16,63 / 4,05 | 5,72 / 2,06 | 1264 | 308 | 435 / 157 | 6,60 / 2,66 | 502 / 202 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | СПМ П8-35I | Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС60,I2,30-3I, бетон кл.В3,5 | м2 | 547,20 | I7,90 / - | - / - | 9795 | - | - / - | - / - | - / - |
| 43 | Е7-2 9 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 TI4-2 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | I,00 | I9,73 / 4,93 | 7,54 / 2,70 | 20 | 5 | 8 / 3 | 8,06 / 3,48 | 8 / 3 |
| 44 | СПМ П8-35I | Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС60,I8,3.0-2Л-3I, бетон кл. В3,5 | м2 | I0,80 | I7,90 / - | - / - | I93 | - | - / - | - / - | - / - |
| 45 | Е7-247 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 I4-I | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м | шт | 7,00 | I6,63 / 4,05 | 5,72 / 2,06 | II6 | 28 | 40 / I4 | 6,60 / 2,66 | 46 / I9 |
| 46 | СПМ П8-35I | Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПО63,5,I2,3.0-3I, бетон кл. В3,5 | м2 | 53,34 | I7,90 / - | - / - | 955 | - | - / - | - / - | - / - |
| 47 | Е7-249 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 TI4-2 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте зданий в до 25 м | шт | 2,00 | I9,73 / 4,93 | 7,54 / 2,70 | 39 | I0 | I5 / 5 | 8,06 / 3,48 | I6 / 7 |
| 48 | СПМ П8-35I | Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПО63,5,I8,3,0-2Л бетон кл. В3,5 | м2 | 22,86 | I7,90 / - | - / - | 409 | - | - / - | - / - | - / - |
| 49 | Е7-26I ЭСН 84 TI4-8 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | 34,00 | II,30 / 3,33 | 4,03 / I,44 | 384 | II3 | I37 / 49 | 5,38 / I,86 | I83 / 63 |
| 50 | СПМ П8-33I | Стоимость сб.ж/б наружных простеночных стеновых панелей 2ПС6,I2,3.0-2Л, 2ПС6,I8,3,0-Л, 2ПСI2,I2,3.0-Л, 2ПСI2,I8,3,0-Л, бетон кл.В3,5 | м2 | 46,80 | I7,30 / - | - / - | 8I0 | | - / - | - / - | - / - |
| 5I | Е7-668 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 T47-II-I8 | Установка парапетных плит дл.I,5 м, весом 0,099 | шт | 76,00 | I,40 / 0,59 | 0,I3 / 0,05 | I06 | 45 | I0 / 4 | I,0I / 0,06 | 77 / 5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | СПМ МО III I-233 | Стоимость сб.ж/б парапетных плит ПП15,4-II из бетона кл.В15 | м3 | 3,65 | 69,90<br>- | -<br>- | 255 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | СПМ МО Т3-I | Стоимость арматуры AI | т | 0,02 | 229,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | СПМ МО Т3-I | Стоимость арматуры ВРI | т | 0,06 | 32I,00<br>- | -<br>- | I9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | Е7-668 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЗСН-84 Т47-II-I,8 | Установка угловых парапетных плит дл.I м, весом 0,066 т | шт | I,00 | I,40<br>0,59 | 0,I3<br>0,05 | I | I | -<br>- | I,0I<br>0,06 | I<br>- |
| 56 | СПМ МО III I-233 | Стоимость угловых парапетных плит ПУ10,4-п из бетона кл.В15 | м3 | 0,03 | 69,90<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | СПМ МО Т3,I | Стоимость арматуры AI | т | 0,00I | 229,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | СПМ МО Т3,I | Стоимость арматуры ВРI | т | 0,00I | 32I,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты исключить | руб.<br>руб. | | | | I4373 | 5I0 | 645<br>232 | | 833<br>299 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I4373 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2373 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2I8 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 427 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I340 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I8086 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1350 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 1169 | - | | - |
| | | Итого исключить | руб. | | | | 18086 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1350 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 1169 | - | | - |
| | | Добавить | | | | | | | | | |
| 59 | Е7-247 МО доп.к ЕРЕР вып.1 ЭСН-84 Т14-1 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м | шт | 76,00 | 16,63<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | 1264 | 308 | 435<br>157 | 6,60<br>2,66 | 502<br>202 |
| 60 | СПМ П8-351 | Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС60,12,3,5-6Л, бетон кл. В3,5 17,9+0,26х4 | м2 | 547,20 | 18,94<br>- | -<br>- | 10364 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | Е7-249 МО доп.к ЕРЕР вып.1 ЭСН-84 Т14-2 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте зданий в до 25 м | шт | 1,00 | 19,73<br>4,93 | 7,54<br>2,70 | 20 | 5 | 8<br>3 | 8,06<br>3,48 | 8<br>3 |
| 62 | СПМ А8-351 | Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС60,18,3,5-6Л, бетон кл.В3,5 17,9+0,26х4 | м2 | 10,80 | 18,94<br>- | -<br>- | 205 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | Е7-247 МО доп.к ЕРЕР вып.1 ЭСН-84 Т14-1 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м | шт | 7,00 | 16,63<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | 116 | 28 | 40<br>14 | 6,60<br>2,66 | 46<br>19 |
| 64 | СПМ П8-35 | Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС64,12,3,5-6Л, бетон кл. В3,5 17,9+0,26х4 | м2 | 53,76 | 18,94<br>- | -<br>- | 1018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | Е7-249 МО доп.к ЕРЕР вып.1 ЭСН-84 Т14-2 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте зданий в до 25 м | шт | 2,00 | 19,73<br>4,93 | 7,54<br>2,70 | 39 | 10 | 15<br>5 | 8,06<br>3,48 | 16<br>7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | СЦМ П8-351 | Стоимость сб.ж/б наружных стеновых панелей ПС64,18,3,5-6Л, бетон кл. В3,5 17,9+0,26х4 | $м^2$ | 23,04 | 18,94 / - | - / - | 436 | - | - / - | - / - | - / - |
| 67 | Е7-261 ЭСН-84 Т14-8 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | 6,00 | 11,30 / 3,33 | 4,03 / 1,44 | 68 | 20 | 25 / 9 | 5,38 / 1,86 | 32 / 11 |
| 68 | СЦМ М0 П8-351 | Стоимость сб.ж/б наружных простеночных панелей 2ПС6,12,3,5-Л, бетон кл. В3,5 толщ. 350 мм 17,9+0,26х4 | $м^2$ | 4,32 | 18,94 / - | - / - | 82 | - | - / - | - / - | - / - |
| 69 | Е7-261 ЭСН-84 Т14-8 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | 8,00 | 11,30 / 3,33 | 4,03 / 1,44 | 90 | 27 | 33 / 12 | 5,38 / 1,86 | 43 / 15 |
| 70 | СЦМ П8-351 | Стоимость сб.ж/б наружных простеночных стеновых панелей 2ПС6,18,3,5-Л, бетона кл. В3,5 толщ. 350 мм 17,9+0,26х4 | $м^2$ | 8,64 | 18,94 / - | - / - | 164 | - | - / - | - / - | - / - |
| 71 | Е7-261 ЭСН-84 Т14-8 | Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м | шт | 20,00 | 11,30 / 3,33 | 4,03 / 1,44 | 226 | 67 | 81 / 29 | 5,38 / 1,86 | 108 / 37 |
| 72 | СЦМ П8-331 | Стоимость сб.ж/б наружных простеночных стеновых панелей 2ПС12,12,3,5-Л, бетон кл. В3,5 | $м^2$ | 18,72 | 18,34 / - | - / - | 343 | - | - / - | - / - | - / - |
| 73 | СЦМ П8-331 | Стоимость сб.ж/б наружных простеночных стеновых панелей 2ПС12,18,3,5-Л, бетон кл. В3,5 | -"- | 15,12 | 18,34 / - | - / - | 277 | - | - / - | - / - | - / - |
| 74 | Е7-668 М0 доп.к ЕРЕР вып.1 ЭСН-84 Т47-11-18 | Установка парапетных плит ПП5-5-П дл. 1,5 м весом 0,091 | шт | 76,00 | 1,40 / 0,59 | 0,13 / 0,05 | 106 | 45 | 10 / 4 | 1,01 / 0,06 | 77 / 5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | I I | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | СЦМ МО ШI-233 | Стоимость сб.ж/б парапетных плит ШП5,5-II из бетона кл. В I5 | $м^3$ | 2,43 | 69,90 / - | - / - | I70 | - | - / - | - / - | - / - |
| 76 | СЦМ МО том I ТЗ,I | Стоимость арматуры AI | т | 0,03 | 229,00 / - | - / - | 7 | - | - / - | - / - | - / - |
| 77 | СЦМ МО ТЗ-I | Стоимость арматуры BPI | т | 0,06 | 32I,00 / - | - / - | I9 | - | - / - | - / - | - / - |
| 78 | Е7-668 МО доп.к ЕРЕР вып.I ЭСН-84 Т47-II-I,8 | Установка угловых сб.ж/б парапетных плит | шт | I,00 | I,40 / 0,59 | 0,I3 / 0,05 | I | I | - / - | I,0I / 0,06 | I / - |
| 79 | СЦМ МО ШI-233 | Стоимость угловых парапетных плит ШУI0, 5-II, из бетона кл. В I5 | $м^3$ | 0,04 | 69,60 / - | - / - | 3 | - | - / - | - / - | - / - |
| 80 | СЦМ МО ТЗ,I | Стоимость арматуры AI | т | 0,00I | 229,00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| 8I | СЦМ МО ТЗ,I | Стоимость арматуры BPI | т | 0,005 | 32I,00 / - | - / - | - | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Итого прямые затраты добавить | руб. / руб. | | | | I50I8 | 5II | 647 / 233 | | 833 / 299 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I50I8 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 2479 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 226 |
| | | Сметная заработная в н.р. | руб. | | | | - | 446 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 1401 | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ в | руб. | | | | 18898 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1358 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 1190 | - | | - |
| | | Итого добавить | руб. | | | | 18898 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 1358 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 1190 | - | | - |
| | | Исключить из раздела " " пп. | | | | | | | | | |
| 82 | Е8-32 МО<br>ЭСН-84<br>Т5-2 | Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | $м^3$ | 24,40 | 34,90<br>2,41 | 0,78<br>0,23 | 852 | 59 | 19<br>6 | 4,23<br>0,30 | 103<br>7 |
| 83 | Е15-277 МО<br>ЭСН-84<br>Т56-1 | Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских | 100 $м^2$ | 1,30 | 255,00<br>107,00 | 8,00<br>2,28 | 332 | 139 | 10<br>3 | 179,00<br>2,94 | 233<br>4 |
| 84 | Е6-73-1 МО<br>ЭСН-84<br>Т8-2 | Заделка подоконников бетоном кл. В15, толщ. 20 мм | 100 $м^2$ | 0,39 | 102,60<br>25,30 | 0,90<br>0,27 | 40 | 10 | -<br>- | 44,80<br>0,35 | 17<br>- |
| 85 | Е6-74-1<br>ЭСН-84<br>Т8-3<br>К=3 | На последующие 30 мм добавлять | -"- | 0,39 | 123,90<br>22,50 | 0,90<br>0,27 | 48 | 9 | -<br>- | 39,00<br>0,35 | 15<br>- |
| 86 | Е8-13 МО<br>ЭСН-84<br>Т4-1 | Устройство горизонтальной гидроизоляции стен, перегородок цементно-песчаным раствором | -"- | 0,52 | 86,50<br>19,60 | 1,50<br>0,45 | 45 | 10 | 1<br>- | 38,10<br>0,58 | 20<br>- |
| 87 | Е12-287 МО<br>ЭСН-84<br>Т9-4 | Утепление покрытий легким бетоном ячеистого толщиной 0,1 м | $м^3$ | 86,90 | 35,20<br>1,28 | 0,56<br>0,17 | 3059 | 111 | 49<br>15 | 2,54<br>0,22 | 221<br>19 |
| | | Итого прямые затраты исключить | руб.<br>руб | | | | 4376 | 338 | 79<br>24 | | 609<br>30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 4376 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 723 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 67 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 129 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 407 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 5506 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 706 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 491 | - | | - |
| | | Итого исключить | руб. | | | | 5506 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 706 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 491 | - | | - |
| | | Добавить | | | | | | | | | |
| 88 | Е8-32 МО ЭСН-84 Т5-2 | Стены керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | $м^3$ | 32,52 | 84,90<br>2,41 | 0,78<br>0,23 | 1135 | 78 | 25<br>7 | 4,23<br>0,30 | 138<br>10 |
| 89 | Е15-277 МО ЭСН-84 Т56-1 | Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских | 100 $м^2$ | 1,53 | 255,00<br>107,00 | 8,00<br>2,28 | 390 | 164 | 12<br>3 | 179,00<br>2,94 | 274<br>4 |
| 90 | Е6-73 МО ЭСН-84 Т8-2 | Заделка подоконников бетоном кл. В15, толщ. 20 мм | -"- | 0,45 | 102,60<br>25,30 | 0,90<br>0,27 | 46 | 11 | -<br>- | 44,80<br>0,35 | 20<br>- |
| 91 | Е6-74 МО ЭСН-84 Т8-3 К=3 | На последующие 30 мм добавлять | -"- | 0,45 | 123,90<br>22,50 | 0,90<br>0,27 | 56 | 10 | -<br>- | 39,00<br>0,35 | 18<br>- |
| 92 | Е8-13 МО ЭСН-84 Т4-1 | Устройство горизонтальной гидроизоляции стен, перегородок цементно-песчаным раствором | -"- | 0,62 | 86,50<br>19,60 | 1,50<br>0,45 | 54 | 12 | 1<br>- | 38,10<br>0,58 | 24<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ЕI2-287 МО ЭСН-84 Т9-4 | Утепление покрытий легким бетоном ячеистого толщиной 0,I5 мм | м³ | I30.40 | 35.20 / I,28 | 0,56 / 0,I7 | 4590 | I67 | 73 / 22 | 2,54 / 0,22 | 33I / 29 |
| | | Итого прямые затраты добавить | руб. / руб. | | | | 627I | 442 | III / 32 | | 805 / 43 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 627I | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I034 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 96 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I87 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 584 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 7889 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 944 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 66I | - | | - |
| | | Итого добавить | руб. | | | | 7889 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 944 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 66I | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете исключить | руб. / руб. | | | | I96I3 | 889 | 765 / 27I | | I5I0 / 347 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I96I3 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 3238 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 297 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 580 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I826 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 24677 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2I54 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I740 | - | | - |
| | | Итого исключить | руб. | | | | 24677 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 2I54 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I740 | - | | - |
| | | Итого прямые затраты по смете добавить | руб.<br>руб. | | | | 22I80 | 994 | 799<br>280 | | I707<br>360 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 22I80 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 3659 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 334 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 657 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 2067 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 27906 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I93I | - | | - |
| | | Итого по смете добавить | руб. | | | | 27906 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | | - | | 240I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I93I | - | | - |
| | | Всего прямые затраты добавить | руб.<br>руб. | | | | 2567 | I05 | 34<br>9 | | I97<br>I3 |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2567 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 42I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 37 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 77 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 24I | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 3229 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 247 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I9I | - | | - |
| | | Всего, добавить | руб. | | | | 3229 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 247 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I9I | - | | - |

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник ОСиП — Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер — Е.В.Кочемировская

Проверил: ст.инженер — Н.В.Кукина

Перфорация:

Подготовил: техник — Н.В.Архипова

Проверил: техник — С.В.Зайцева

# СВОДКА

## объемов и стоимости работ к локальной смете № 1-3

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Кол-во единиц измерения | Сметная стоимость, руб. прямых затрат | нак адных расходов % | нак адных расходов сумма | плановых накоплений % стоимости по гр.5,7 | всего по гр.5,7,8 | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработной платы | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости по смете / стоимость единицы измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **А. Подземная часть** | | | | | | | | | | |
| 1. | Земляные работы | $м^3$ | 1373 | 968 | 16,5 | 161 | 89 | 1218 | 208 | 751<br>206 | 1,09<br>0,89 |
| 2. | Фундаменты | $м^3$ | 121 | 6656 | 16,5 | 1098 | 617 | 8371 | 348 | 290<br>100 | 7,47<br>69,19 |
| 3. | Фундаменты под оборудование | $м^3$ | 6,7 | 322 | 16,5 | 53 | 31 | 406 | 37 | 8<br>2 | 0,36<br>60,6 |
| 4. | Смотровая канава | $м^3$ | 27,4 | 1938 | 16,5<br>8,6 | 314 | 179 | 2431 | 248 | 61 2<br>20 1 | 2,16<br>88,73 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | металлоконструкции | | | (43) | | (3) | (3) | (49) | (2) | | |
| 5. | Каналы | $м^3$ | 6,5 | 976 | 16,5 | 164 | 90 | 1230 | 94 | 103<br>36 | 1,1<br>189,23 |
| 6. | Приямок | $м^3$ | 32 | 1639 | 16,5 | 271 | 153 | 2063 | 148 | 41<br>12 | 1,84<br>64,48 |
| 7. | Колодец отстойный | $м^3$ | 4,4 | 893 | 16,5 | 145 | 83 | 1121 | 96 | 10<br>3 | 1<br>254,77 |
| 8. | Колодец-нейтрализатор | $м^3$ | 1,3 | 310 | 16,5 | 51 | 29 | 390 | 32 | 3<br>1 | 0,35<br>300,0 |
| | Итого по "А" | | | 13702 | | 2257 | 1271 | 17230 | 1211 | 1267 2<br>380 1 | 15,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | металлоконструкции | | | (43) | | (3) | (3) | (49) | (2) | | |
| | Б. Надземная часть | | | | | | | | | | |
| 9. | Каркас | $м^3$ | 62,65 | 8467 | 16,5<br>8,6 | 1377 | 786 | 10630 | 175 | 249 16<br>91 6 | 9,5<br>169,67 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | металлоконструкции | | | (254) | | (22) | (22) | (298) | (11) | | |
| 10. | Покрытие | $м^3$ | 58,39 | 6476 | 16,5 | 1069 | 603 | 8148 | 115 | 180<br>65 | 7,27<br>139,54 |
| 11. | Плиты перекрытия | $м^3$ | 15,42 | 630 | 16,5 | 103 | 58 | 791 | 143 | 22<br>7 | 0,70<br>51,30 |
| 12. | Панели наружных стен | $м^3$ | 181,27 | 15153 | 16,5 | 2502 | 1412 | 19067 | 732 | 812<br>327 | 17,01<br>105,19 |
| 13. | Подвесной путь | т | 14,51 | 5196 | 16,5<br>8,6 | 564 | 459 | 6219 | 599 | 205 12<br>63 4 | 5,55<br>428,60 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | металлоконструкции | | | (3695) | | (317) | (320) | (4332) | (333) | | |
| 14. | Стены кирпичные | $м^3$ | 286,54 | 17573 | 16,5<br>8,6 | 2887 | 1638 | 22098 | 1381 | 338 9<br>104 3 | 19,71<br>77,12 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | металлоконструкции | | | (168) | | (14) | (15) | (197) | (10) | | |
| 15. | Полы | м2 | 1036,0 | 6536 | 16,5 | 1078 | 609 | 8224 | 819 | 54<br>16 | 7,34<br>7,94 |
| 16. | Внутренняя отделка | м2 | 3870,3 | 1593 | 16,5 | 265 | 149 | 2007 | 382 | 41<br>14 | 1,79<br>0,52 |
| 17. | Наружная отделка | м2 | 905,2 | 511 | 16,5 | 85 | 47 | 643 | 55 | 6<br>2 | 0,57<br>0,71 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8. | Кровля | м2 | 868,8 | 6I66 | I6,5 | I0I8 | 574 | 7758 | 66I | I63<br>49 | 6,92<br>8,93 |
| I9. | Двери, ворота | м2 | II2,86 | 283I | I6,5<br>8,6 | 3I3 | 25I | 3396 | I46 | 249 230<br>7I 65 | 3,03<br>30,09 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | металлоконструкции | | | (I938) | | (I66) | (I68) | (2272) | (I02) | | |
| 20. | Окна | м2 | 209,7 | 4637 | I6,5 | 739 | 430 | 5806 | 46I | 88 I6<br>26 5 | 5,I8<br>27,69 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | металлоконструкции | | | (332) | | (29) | (29) | (389) | (I73) | | |
| 2I. | Перемычки | $м^3$ | 0,627 | 56 | I6,5 | 8 | 6 | 70 | 3 | 5/2 | 0,06<br>III,64 |
| | Итого по "Б" | | | 75825 | | I2008 | 7022 | 94857 | 5672 | 24I2<br>837 | 84,63 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | металлоконструкции | | | (6387) | | (548) | (554) | (7488) | (629) | (283)<br>83 | |
| | Итого по А+Б | | | 89527 | | I4265 | 8293 | II2087 | 6883 | 3679<br>I2I7 | I00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | металлоконструкции | | | (6430) | | (55I) | (557) | (7537) | (63I) | 285<br>84 | |

Главный инженер проекта Н.В.Чубоксарова

Начальник отдела смет и прейскурантов Э.М.Мурадханов

Составила: ст.инженер Н.В.Лукина

# С В О Д К А

объемов и стоимости работ. Вариант свайное основание. (р.м. производственная часть)

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Кол-во единиц измерения | Сметная стоимость, руб. прочих затрат | Накладных расходов % | Накладных расходов сумма | плановые накопления % стоимости по гр.5,7 | всего по гр.5,7,8 | в том числе основной зарплаты | в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | А. Подземная часть | | | | | | | | | | |
| 1. | Земляные работы | $м^3$ | 1025 | 729 | 16,5 | 122 | 70 | 921 | 150 | 574<br>156 | 0,76<br>0,90 |
| 2. | Фундаменты | $м^3$ | 174,91 | 14624 | 16,5 | 2412 | 1363 | 18399 | 494 | 1057<br>253 | 15,1<br>105,19 |
| 3. | Фундаменты под оборудование | $м^3$ | 6,7 | 322 | 16,5 | 53 | 31 | 406 | 37 | 8<br>2 | 0,34<br>60,6 |
| 4. | Смотровая канава, в т.ч.:<br>металлоконструкции | $м^3$ | 27,4 | 1938<br>(43) | 16,5<br>8,6 | 314<br>(3) | 179<br>(3) | 2431<br>(49) | 248<br>(2) | 61 (2)<br>20 (1) | 2,00<br>88,73 |
| 5. | Каналы | $м^3$ | 6,5 | 976 | 16,5 | 164 | 90 | 1230 | 94 | 103<br>36 | 1,0<br>189,23 |
| 6. | Приямок | $м^3$ | 32 | 1639 | 16,5 | 271 | 153 | 2063 | 148 | 41<br>12 | 1,69<br>64,47 |
| 7. | Колодец отстойный | $м^3$ | 4,4 | 893 | 16,5 | 145 | 83 | 1121 | 96 | 10<br>3 | 0,92<br>254,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Колодец-нейтрализатор | м³ | 1,3 | 310 | 16,5 | 51 | 29 | 390 | 32 | 3/1 | 0,32<br>300,0 |
| | Итого по "А" | | | 21431<br>(43) | | 3532<br>(3) | 1998<br>(3) | 26961<br>(49) | 1299<br>(2) | 1857 (2)<br>483 (1) | 22,13 |
| | в т.ч. металлоконструкции | | | | | | | | | | |
| | Б. Надземная часть | | | | | | | | | | |
| | (см.сводку к локальной смете № 1-3 | | | 75825 | | 12008 | 7022 | 94857 | 5672 | 2412<br>837 | 77,87 |
| | | | | (6387) | | (548) | (554) | (7488) | (629) | (283)<br>(83) | |
| | Итого по "А+Б" | | | 97256 | | 15540 | 9020 | 121818 | 6971 | 4269<br>1320 | 100 |
| | в т.ч. металлоконструкции | | | (6430) | | (551) | (557) | (7537) | (631) | (285)<br>(84) | |

Главный инженер проекта — Н.В.Чубоксарова

Начальник ОСиП — Э.М.Мурадханов

Составила: ст.инженер — Н.В.Лукина

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазорева 33/1
Выдано в печать „7" VII 1989 г.
Заказ 2394 Тираж 120