ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-5-55.94

# КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ НА 1-2 ПРОХОДА

АЛЬБОМ 5

С Сметы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I6-5-55.94

# КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ НА I-2 ПРОХОДА

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

| Сметная стоимость в ценах I984 г. | | Сметная стоимость в ценах I99I г. | |
|---|---|---|---|
| Общая | I4,27 тыс.руб. | Общая | 22,86 тыс.руб. |
| в том числе строительно-монтажных работ | I4,09 тыс.руб. | в том числе строительно-монтажных работ | 22,56 тыс.руб. |
| I м3 здания (СМР) | 46,87 руб. | I м3 здания (СМР) | 75,05 руб. |
| I м2 общей площади здания (СМР) | 2I5,54 руб. | I м2 общей площади зданий (СМР) | 345,II руб. |

РАЗРАБОТАНЫ НИИ новых технологий и ЦНИИпромзданий

УТВЕРЖДЕН Главпроектом Госстроя России
письмо от 04.02.94г. № 9-3-I/I6
Введен в действие приказом по НИИ новых технологий и ЦНИИпромзданий от 07.02.94г. № 7

Генеральный директор НИИ новых технологий — В.В. Прохоренко

ГИП ЦНИИпромзданий — М.Е. Ланда

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


| №№/пп | Наименование работ | Страница |
|---|---|---|
| I | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | Объектная смета | 4 |
| 3 | | |
| №№ смет | Локальные сметы | |
| I-I | Общестроительные работы | 5 |
| I-2 | Водопровод | 20 |
| I-3 | Канализация | 23 |
| I-4 | Отопление | 24 |
| I-5 | Вентиляция | 26 |
| I-6 | Электроосвещение | 27 |
| I-7 | Связь | 3I |

Т.П. 416-5-55.94 АЛ.5

(наименование строительства)

Форма № 2

Объект № _____

Архивный № _____

# Объектная смета № I

на строительство контрольно-пропускного пункта на I-2 прохода

(наименование объекта)

Сметная стоимость 14,27 тыс. руб. Составлена в ценах 1984 года

| № п/п | № смет и сфр | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость в тыс. руб. строительных работ | монтажных работ | оборудования, приспособлений и производственного инвентаря | прочих затрат | общая сметная стоимость в тыс. руб. | Показатели стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | I-I | Общестроительные работы | I3,07 | - | - | - | I3,07 | |
| 2. | I-2 | Водопровод | 0,05 | - | - | - | 0,05 | |
| 3. | I-3 | Канализация | 0,I2 | - | - | - | 0,I2 | |
| 4. | I-4 | Отопление | 0,I6 | - | - | - | 0,I6 | |
| 5. | I-5 | Вентиляция | 0,I4 | - | - | - | 0,I4 | |
| 6. | I-6 | Электроосвещение | - | 0,49 | 0,03 | - | 0,52 | |
| 7. | I-7 | Связь | - | 0,06 | 0,I5 | - | 0,2I | |
| | | ИТОГО | I3,54 | 0,55 | 0,I8 | - | I4,27 | |

Составила Чернова

Тип ЦКТБП Зак. 596. Тир. 5000.

ТП 416-5-55.94

АА.5

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящие сметы составлены на основании рабочих чертежей типового проекта, разработанных ЦНИИпромзданий.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных с 1.01.1984 года с учетом требований СН-227-82 и изменений по информационному сборнику ЦИТП № 1-89.

Для определения сметной стоимости применены:

- сборники ЕРЕР для I территориального района (подрайона -I),
- сметные цены на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия по сборнику, утвержденному Госстроем России,
- ценники на монтаж оборудования,
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные с 1.01.1982 года.

Транспортные расходы по оборудованию приняты в размере 3%, а заготовительно-складские расходы - в размере 1,2%.

Накладные расходы приняты:

| | |
|---|---|
| - на строительные работы | 16,5% |
| - на монтаж металлоконструкций | 8,6 % |
| - на внутренние сантехнические работы | 13,3% |
| - на внутренние электротехнические работы | 16,5% |
| - на внутренние работы по связи | 16,5% |

Плановые накопления включены в сметы в размере 8%.

Данные по сметной стоимости здания и экономические показатели приведены на титульном листе.

## Основные технические решения контрольно-пропускного пункта на I-2 прохода

Фундаменты здания ленточные из сборных бетонных блоков толщиной 600 мм, смонтированных на фундаментных плитах шириной 1,4 м.

Фундаментные плиты укладываются на песчаную подушку толщиной 300 мм.

Стены здания из кирпича марки 100 с облицовкой лицевым керамическим кирпичем (розовым). Перегородки кирпичные.

Кладка выполняется из кирпича марки М100 на цементно-известковом растворе М50.

Гидроизоляция стен на отметке 0,030 - из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 30 мм.

Покрытие запроектировано из сборных железобетонных многопустотных плит.

Перемычки над дверными и оконными проемами (в т.ч. фасадные) приняты сборные железобетонные.

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

## НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС1-18

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 13.07 ТЫС РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1813. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.29 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 300.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3.... 43.47 РУБ

| НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИ-ЧЕСТ-ВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | F1-1592 | РАЗРАБОТКА 2ГР С ПОГРУЗКОЙ НА А/С 1000М3 | 0.038 | 172.00 | 164.09 | 7. | 0. | 6. | 15.50 | 1 |
| | | | | 7.64 | 66.90 | | | 3. | 86.30 | 3 |
| 2 | F1-1550 | ТО ЖЕ В ОТВАЛ 1000М3 | 0.080 | 146.00 | 138.47 | 12. | 1. | 11. | 13.20 | 1 |
| | | | | 6.53 | 56.70 | | | 5. | 73.14 | 6 |
| 3 | 1-960 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3.67) | ЛОБОВ ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА 100М3 | 0.040 | 89.40 | | 4. | 4. | | 184.80 | 7 |
| | | | | 89.40 | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,2 | | | | | | | | |
| 4 | СЦПГ 1-1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ1 Т | 66.500 | 0.29 | | 19. | | | | |
| | | ОБ ЕЧ: 38*1.75 | | | | | | | | |
| 5 | F1-1604 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТЕГРУНТА 1000М3 | 0.038 | 14.20 | 12.34 | 1. | 0 | 0. | 3.23 | 0 |
| | | | | 1.59 | 3.81 | | | 0. | 4.91 | 0 |
| 6 | F1-1608 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА 10М ДЛЯУДОБСТВА ПРОИЗВОДСТВА 1000М3 | 0.084 | 43.90 | 43.90 | 4. | | 4. | | |
| | | | | | 14.70 | | | 1. | 18.96 | 2 |
| 7 | F1-1615 | ДОБАВЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3 | 0.084 | 34.70 | 34.70 | 3. | | 3. | | |
| | | | | | 11.60 | | | 1. | 14.96 | 1 |
| 8 | F1-1608 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА НА 10М ДЛЯОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3 | 0.084 | 43.90 | 43.90 | 4. | | 4. | | |
| | | | | | 14.70 | | | 1. | 18.96 | 2 |
| 9 | F1-1615 | ДОБАВЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3 | 0.084 | 34.70 | 34.70 | 3. | | 3. | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11.60 | | | 1. | 14.96 | 1 |
| 10 | 1-966 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0.170 | 46.00 | | 8. | 8. | | 99.30 | 17 |
| | | | | | 46.00 | | | | | | |
| 11 | F1-1634 | ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ | 1000М3 | 0.067 | 20.30 | 20.30 | 1. | | 1. | | |
| | | | | | | 6.82 | | | 0. | 8.80 | 1 |
| 12 | F1-1645 | ДОБАВЛЯЕТСЯ НА СЛЕД.5М | 1000М3 | 0.067 | 11.60 | 11.60 | 1. | | 1. | | |
| | | | | | | 3.90 | | | 0. | 5.03 | 0 |
| 13 | 1-1184 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3 | 0.670 | 9.69 | 3.49 | 6. | 4. | 2. | 11.20 | 8 |
| | | | | | 6.20 | 2.29 | | | 2. | 3.30 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 73. | 17. | 35. | - | 52 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 14. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 12. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 2. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 85. | 19. | 35. | - | 53 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 14. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 7. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 92. | 19. | 35. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 14. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 33. | - | - | - |
| | | 2 ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| 14 | 8-10 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 5.200 | 10.70 | 0.32 | 56. | 2. | 2. | 0.80 | 4 |
| | | | | | 0.40 | 0.10 | | | 1. | 0.13 | 1 |
| 15 | 7-2 | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т | ШТ | 30.000 | 2.09 | 1.59 | 63. | 15. | 48. | 0.86 | 26 |
| | | | | | 0.50 | 0.57 | | | 17. | 0.74 | 22 |
| 16 | ССЦ Ч3 П74 | СТОИМОСТЬ ПЛИТ ФЛ 12.12-2(30ШТ) | ШТ | 30.000 | 20.70 | | 621. | | | | |
| 17 | 7-401 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ! | ШТ | 3.000 | 1.65 | 1.09 | 5. | 1. | 3. | 0.53 | 2 |
| | | | | | 0.30 | 0.40 | | | 1. | 0.52 | 2 |
| 18 | 7-403 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ! | ШТ | 28.000 | 2.90 | 2.03 | 81. | 17. | 57. | 1.04 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0.61 | 0.74 | | | 21. | 0.95 | 27 |
| 19 | ССЦ 42 П12-3 | СТОИМОСТЬ БЛОКА ФБС24.5-6Т | ШТ | 28.000 | 28.20 | | 790. | | | | |
| 20 | ССЦ 42 П12-6 | ТО ЖЕ ФБС12.5-6Т | ШТ | 3.000 | 14.60 | | 44. | | | | |
| 21 | 6-90 | УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА В7,5!* | М3 | 1.300 | 32.20 | 0.33 | 42. | 2. | 0. | 2.81 | 4 |
| | | | | | 1.55 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0 |
| 22 | 7-59 | УСТАНОВКА КОЛОНН ДВУХВЕТВЕВЫХ ЦЕЛЬНЫХ,ОКАНАЛЬАЮЩИХСЯ ДВУМЯ ВЕТВЯМИ,В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ БАЗЕ КОЛОНН БОЛЕЕ 1,1М ДО 1,5М, ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,95М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 10Т ! | ШТ | 0.006 | 421.00 | 12.20 | 3. | 0. | 0. | 15.30 | 0 |
| | | | | | 9.13 | 4.40 | | | 0. | 5.68 | 0 |
| 23 | 6-13 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ! | 100М2 | 0.400 | 86.50 | 1.50 | 35. | 8. | 1. | 38.10 | 15 |
| | | | | | 19.60 | 0.45 | | | 0. | 0.58 | 0 |
| 24 | 8-27 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 100М2 | 0.630 | 90.00 | 1.50 | 57. | 12. | 1. | 33.60 | 21 |
| | | | | | 19.50 | 0.45 | | | 0. | 0.58 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 1797. | 57. | 112. | - | 153 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 40. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 297. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 53. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 2094. | 110. | 112. | - | 180 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 40. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 168. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 2262. | 110. | 112. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 40. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 180 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 150. | - | - | - |
| | | 3 СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 25 | 8-32 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М! | М3 | 61.600 | 34.90 | 0.78 | 2150. | 148. | 48. | 4.23 | 261 |
| | | | | | 2.41 | 0.23 | | | 14. | 0.30 | 18 |
| 26 | 8-36 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М! | М3 | 3.500 | 34.30 | 0.81 | 120. | 7. | 3. | 3.90 | 14 |
| | | | | | 2.10 | 0.24 | | | 1. | 0.31 | 1 |
| 27 | 7-445(ССЦ | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИ- | | 34.000 | 0.28 | 0.15 | 10. | 3. | 5. | 0.13 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П2-4) | БОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! | ШТ | | 0.08 | 0.06 | | | 2. | 0.08 | 3 |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,22+0,0025*24,4 | | | | | | | | | |
| 28 | 7-127(СГЦ П2-2) | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т | | 2.000 | 1.55 | 1.04 | 3. | 1. | 2. | 0.81 | 2 |
| | | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! | ШТ | | 0.46 | 0.38 | | | 1. | 0.49 | 1 |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,5+21,9*0,0023 | | | | | | | | | |
| 29 | 9-92 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ13-1 (10ШТ) | М3 | 0.220 | 64.40 | | 14. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,022*10 | | | | | | | | | |
| 30 | СНИ 4-7-16 | ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0.031 | 31.60 | | 1. | | | | |
| 31 | П9-92 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 3ПБ13-37(2ШТ) | М3 | 0.068 | 64.40 | | 4. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,034*2 | | | | | | | | | |
| 32 | СНИ 4-7-8 | АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0.031 | 24.50 | | 1. | | | | |
| 33 | СНИ 4-7-16 | ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0.004 | 31.60 | | 0. | | | | |
| 34 | 9-92 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ29-4(14ШТ) | М3 | 0.672 | 64.40 | | 43. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,048*14 | | | | | | | | | |
| 35 | СНИ 4-7-8 | АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0.350 | 24.50 | | 9. | | | | |
| 36 | СНИ 4-7-16 | ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0.078 | 31.60 | | 2. | | | | |
| 37 | П9-92 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 5ПБ30-37 (2ШТ) | М3 | 0.320 | 64.40 | | 21. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,16*2 | | | | | | | | | |
| 38 | СНИ 4-7-8 | АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0.550 | 24.50 | | 13. | | | | |
| 39 | П9-92 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ22-3(4ШТ) | М3 | 0.148 | 64.40 | | 10. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,037*4 | | | | | | | | | |
| 40 | СНИ 4-7-8 | АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0.034 | 24.50 | | 1. | | | | |
| 41 | СНИ 4-7-16 | ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0.013 | 31.60 | | 0. | | | | |
| 42 | П9-92 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПБ13-1 (4ШТ) | М3 | 0.040 | 64.40 | | 3. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,01*4 | | | | | | | | | |
| 43 | СНИ 4-7-16 | ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0.016 | 31.60 | | 1. | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 2406. | 159. | 58. | - | 304 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 18. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 397. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 37 |
| | | СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 71 | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 2803. | 230. | 58. | - | 341 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 18. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 224. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 3027. | 230. | 58. | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | | 18. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 341 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 248 | - | - | - |
| | | 4 ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 44 | 8-45 | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕА-РМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М! | 100М2 | 0.370 | 472.00 | 7.59 | 175. | 23. | 3. | 115.00 | 43 |
| | | | | | 62.00 | 2.28 | | | 1. | 2.94 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 175. | 23. | 3. | - | 44 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 1. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 29. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 5. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 204. | 28. | 3. | - | 47 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 1. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 16. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 220. | 28. | 3. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 1. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 29. | - | - | - |
| | | 5 ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | | |
| 45 | 7-177 | УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 100М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬ-НЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М! | ШТ | 8.000 | 5.70 | 1,87 | 46. | 10. | 15. | 2.04 | 16 |
| | | | | | 1.20 | 0.68 | | | 5. | 0.88 | 7 |
| 46 | ССЦ П8-479 | СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК60.15-8ATV-T(5ШТ) ОБ ЕМ: 9*5 | М2 | 45.000 | 9.63 | | 433. | | | | |
| 47 | П8118 | ТО ЖЕ ПР60.15-8ATV-T(3ШТ) ОБ'ЕМ: 9*3 | М2 | 27.000 | 7.90 | | 213. | | | | |
| 48 | 7-209 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИО-ННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУ-ЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | ШТ | 3.000 | 2.43 | 1.03 | 7. | 3. | 3. | 1.64 | 5 |
| | | | | | 1.01 | 0.38 | | | 1. | 0.49 | 1 |
| 49 | ССЦ П8-236 | СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СБ4А-1(3ШТ) ОБ'ЕМ: 0,06*3 | М3 | 0.180 | 90.20 | | 16. | | | | |
| 50 | СНИ 4-7-15 | ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0.051 | 31.60 | | 2. | | | | |
| 51 | СНИ 4-7-1 | АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0.069 | 22.40 | | 2. | | | | |
| 52 | СНИ 4-7-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0.177 | 40.80 | | 7. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | СНиР 4-7-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН101-31* | 100КГ | 0.060 | 40.80 | | 2. | | | | |
| 54 | 7-285 | УСТАНОВКА МС231* | Т | 0.006 | 362.00 | 8.60 | 2. | 1. | 0. | 141.00 | 1 |
| | | | | | 92.00 | 2.40 | | | 0. | 3.10 | 0 |
| 55 | 12-287 | ЗАДИРКА КОРЫТНОЙ ЧАСТИ ПЛИТ ПР КЕРАМЗИТО- БЕТОНОМ1* | М3 | 4.500 | 35.20 | 0.56 | 158. | 6. | 3. | 2.54 | 11 |
| | | | | | 1.28 | 0.17 | | | 1. | 0.22 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 888. | 20. | 21. | - | 42 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 7. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 147. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 26. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 1035. | 46. | 21. | - | 56 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 7. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 83. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 1118. | 46. | 21. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 7. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 53. | - | - | - |
| | | 6 ОКНА | | | | | | | | | |
| 56 | 10-72 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 | М2 | 4.590 | 3.01 | 0.30 | 14. | 4. | 1. | 1.60 | 7 |
| | | ОБ'ЕМ: 1,53*3 | | | 0.93 | 0.09 | | | 0. | 0.12 | 1 |
| 57 | СНиР 2-2-34 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-9В | М2 | 4.590 | 19.90 | | 91. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 1,53*3 | | | | | | | | | |
| 58 | 10-73 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | М2 | 8.340 | 2.18 | 0.24 | 18. | 6. | 2. | 1.21 | 10 |
| | | ОБ'ЕМ: 4,17*2 | | | 0.71 | 0.07 | | | 1. | 0.09 | 1 |
| 59 | СНиР 2-2-47 | БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-24В, ОС21-24Б | М2 | 8.340 | 15.70 | | 131. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 4,17*2 | | | | | | | | | |
| 60 | 10-73 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2 2 | М2 | 3.120 | 2.18 | 0.24 | 7. | 2. | 1. | 1.21 | 4 |
| | | | | | 0.71 | 0.07 | | | 0. | 0.09 | 0 |
| 61 | СНиР 2-2-45 | БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-18В, ОС21-15В | М2 | 3.120 | 17.70 | | 55. | | | | |
| 62 | СНиР 1-1- | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО | | 3.000 | 1.29 | | 4. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 433 | СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕС- | | | | | | | | | |
| | | ТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ | | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТОЙ 2,1М | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 63 | СНИ 1-1-437 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М | КОМПЛ | 3.000 | 3.38 | | 10. | | | | |
| 64 | ДОП.3 СТР.6 П9 | ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ | М3 | 16.050 | 3.45 | | 55. | | | | |
| 65 | 8-173 | УКЛАДКА Ж/Б ПОД ОКОННЫХ ПЛИТ П012.40.35 (7ШТ), П018.40.35(1ШТ)!* | 100М2 | 0.041 | 642.00 | 6.67 | 26. | 2. | 0. | 97.00 | 4 |
| | | | | | 57.00 | 2.00 | | | 0. | 2.58 | 0 |
| 66 | 6-84 | УКЛАДКА УГОЛКОВ!* | Т | 0.200 | 355.00 | 1.30 | 71. | 8. | 0. | 64.00 | 13 |
| | | | | | 38.00 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0 |
| 67 | 7-291 | КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ!* | Т | 0.005 | 342.00 | | 2. | 0. | | 34.00 | 0 |
| | | | | | 21.30 | | | | | | |
| 68 | СНИ 1-1-383 | СЕТКА 15*1,6!* | М2 | 4.710 | 1.18 | | 6. | | | | |
| | | ВИТРАЖ | | | | | | | | | |
| 69 | 9-106 | МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ | 100М2 | 0.261 | 595.00 | 35.00 | 155. | 125. | 9. | 765.00 | 200 |
| | | | | | 480.00 | 10.40 | | | 3. | 13.42 | 4 |
| 70 | ДОП.3 П900 | СТОИМОСТЬ БОКОВОЙ СТОЙКИ СВПЛ27-03 | ШТ | 8.000 | 25.30 | | 202. | | | | |
| 71 | П806 | ТО ЖЕ СВОЛ27-33 | ШТ | 8.000 | 32.40 | | 259. | | | | |
| 72 | П1054 | СТОИМОСТЬ РИГЕЛЯ РВОИ-04 | ШТ | 8.000 | 3.50 | | 28. | | | | |
| 73 | П1054 | ТО ЖЕ РНОИ-04 | ШТ | 8.000 | 3.50 | | 28. | | | | |
| 74 | П1076 | ТО ЖЕ РВОИ-15 | ШТ | 4.000 | 10.70 | | 43. | | | | |
| 75 | П1217 | ТО ЖЕ РСОИ-15 | ШТ | 4.000 | 12.00 | | 48. | | | | |
| 76 | П1302 | СТОИМОСТЬ НАШЕЛЬНИКА НЛ-27 | ШТ | 16.000 | 3.09 | | 49. | | | | |
| 77 | П1301 | ТО ЖЕ НЛ4 | ШТ | 28.000 | 2.79 | | 78. | | | | |
| 78 | П1307 | ТО ЖЕ НЛ15 | ШТ | 8.000 | 4.96 | | 40. | | | | |
| 79 | П1328 | СТОИМОСТЬ ШТАПИКОВ | М | 60.000 | 0.92 | | 55. | | | | |
| 80 | П1322 | СТОИМОСТЬ СЛИВА | ШТ | 4.000 | 3.93 | | 16. | | | | |
| 81 | П1328 | СТОИМОСТЬ ПРУЖИНЫ | ШТ | 8.000 | 0.15 | | 1. | | | | |
| 82 | ДОП.2 П210 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДА021-15В | ШТ | 4.000 | 126.00 | | 504. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 15-740 | ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА1* | 100М2 | 0.106 | 419.00 | 2.80 | 44. | 7. | 0. | 108.00 | 11 |
| | | | | | 62.20 | 0.84 | | | 0. | 1.08 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 2040. | 154. | 13. | - | 255 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 4. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 1885. | 29. | 4. | - | 51 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 1. | | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | РУБ. | | | | 155. | 125. | 9. | - | 204 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 3. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 311. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | РУБ. | 8.60% | | | 13. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 58. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 2364. | 212. | 13. | - | 285 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 4. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 189. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 2553. | 212. | 13. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 4. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 285 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 216. | - | - | - |
| | | 7 ДВЕРИ | | | | | | | | | |
| 84 | 10-107 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 6.980 | 2.00 | 0.13 | 14. | 5. | 1. | 1.16 | 8 |
| | | | | | 0.67 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0 |
| | | ОБ'ЕМ: 2*2+1,39+1,59 | | | | | | | | | |
| 85 | СНР 2-2-219 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ21-10(2ШТ)1* | М2 | 4.000 | 13.50 | | 54. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 2*2 | | | | | | | | | |
| 86 | СНР 2-2-217 | ТО ЖЕ ДГ21-7(1ШТ)1* | М2 | 1.390 | 15.00 | | 21. | | | | |
| 87 | СНР 2-2-218 | ТО ЖЕ ДГ21-8(1ШТ)1* | М2 | 1.590 | 14.20 | | 23. | | | | |
| 88 | СНМ 1-1-448-1 | ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ | КОМПЛ | 4.000 | 2.97 | | 12. | | | | |
| 89 | СНР 1-1-390 | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ | ШТ | 4.000 | 2.91 | | 12. | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 136. | 5. | 1. | - | 8 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 22. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 4. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 158. | 9. | 1. | - | 10 |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 13. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 171. | 9. | 1. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 9. | - | - | - |
| | | 8 ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | | |
| 90 | 11-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ! | 100М2 | 0.493 | 43.30 | 0.99 | 21. | 2. | 0. | 7.19 | 4 |
| | | | | | 3.57 | 0.30 | | | 0. | 0.39 | 0 |
| 91 | 11-11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | | 3.942 | 29.30 | | 116. | 6. | | 2.90 | 11 |
| | | В7,5!* | М3 | | | | | | | | |
| | | | | | 1.62 | | | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 49,27*0,08 | | | | | | | | | |
| 92 | 11-135 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | | 0.493 | 417.00 | 4.52 | 206. | 30. | 2. | 108.00 | 53 |
| | | ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТ- | | | | | | | | | |
| | | НЫХ С КРАСИТЕЛЕМ! | 100М2 | | 61.40 | 1.36 | | | 1. | 1.75 | 1 |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 93 | 11-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ! | 100М2 | 0.161 | 43.30 | | 7. | | | | |
| 94 | 11-11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | | 1.288 | 29.30 | | 38. | 2. | | 2.90 | 4 |
| | | В7,5!* | М3 | | | | | | | | |
| | | | | | 1.62 | | | | | | |
| | | ОБЪЕМ: 16,1*0,08 | | | | | | | | | |
| 95 | 11-55 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! | | 0.161 | 70.00 | 0.95 | 11. | 2. | 0. | 18.80 | 3 |
| | | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | | 9.88 | 0.28 | | | 0. | 0.36 | 0 |
| 96 | 11-207 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ | | 0.161 | 453.00 | 0.75 | 73. | 7. | 0. | 75.50 | 12 |
| | | ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУ- | | | | | | | | | |
| | | КОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ | | | 43.60 | 0.22 | | | 0. | 0.28 | 0 |
| | | 3,6ММ | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 472. | 49. | 2. | - | 88 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 1. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 78. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 14. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 550. | 63. | 2. | - | 95 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | - | 1. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 44. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 594. | 63. | 2. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 1. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 95 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 64. | - | - | - |
| | | 9 КРОВЛЯ | | | | | | | | | |
| 97 | 12-289 | УСТРОЙСТВО СКЛЕЕННОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ: В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМ-: НОЙ МАСТИКЕ | 100М2 | 0.880 | 49.90 | 1.30 | 44. | 9. | 1. | 18.90 | 17 |
| | | | | | 10.70 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0 |
| 98 | 26-33 | ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯ-: ЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИ-: СТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИИ И ПЕРЕ-: КРЫТИИ СВЕРХУ | М3 | 17.600 | 14.00 | 1.18 | 246. | 118. | 21. | 11.80 | 208 |
| | | | | | 6.70 | 0.35 | | | 6. | 0.45 | 8 |
| 99 | СНБ 1-4-116 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 | М3 | 17.600 | 43.60 | | 767. | | | | |
| 100 | 12-299 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100М2 | 0.880 | 51.60 | 0.74 | 45. | 7. | 1. | 14.30 | 13 |
| | | | | | 7.64 | 0.22 | | | 0. | 0.28 | 0 |
| 101 | 12-176 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ БЕСТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИ-: СЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: | 100М2 | 0.880 | 338.00 | 15.60 | 297. | 48. | 14. | 95.20 | 84 |
| | | | | | 54.90 | 4.69 | | | 4. | 6.05 | 5 |
| 102 | 12-280 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) | 100М2 | 0.220 | 192.00 | 0.41 | 42. | 10. | 0. | 83.00 | 18 |
| | | | | | 45.80 | 0.12 | | | 0. | 0.15 | 0 |
| 103 | 12-277 | УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ ПОДСКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР.): БЕЗ РОЛЬСТОЧНЫХ ТРУБ | 100М2 | 1.500 | 9.43 | 0.01 | 14. | 3. | 0. | 4.14 | 6 |
| | | | | | 2.30 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 1455. | 195. | 37. | - | 359 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 10. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 240. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 43. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 1695. | 238. | 37. | - | 381 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 10. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 136. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 1831. | 238. | 37. | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | РУБ. ---- ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | РУБ. ------- 10. - | - | 381 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 248. | - | - | - |
| | | 12 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 104 | 15-297 | ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ! | 100М2 | 0.654 | 20.70 | 0.15 | 14. | 12. | 0. | 29.80 | 19 |
| | | | | | 18.50 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0 |
| 105 | 15-502 | КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ | 100М2 | 0.654 | 12.90 | 0.07 | 8. | 4. | 0. | 12.70 | 8 |
| | | | | | 6.80 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0 |
| 106 | 15-256 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН! | 100М2 | 1.702 | 110.00 | 6.80 | 187. | 79. | 12. | 74.00 | 126 |
| | | | | | 46.40 | 4.03 | | | 7. | 5.20 | 9 |
| 107 | 15-502 | КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ | 100М2 | 1.526 | 12.90 | 0.07 | 20. | 10. | 0. | 12.70 | 19 |
| | | | | | 6.80 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0 |
| 108 | 15-92 | ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0.177 | 532.00 | 2.00 | 94. | 22. | 0. | 219.00 | 39 |
| | | | | | 125.00 | 0.60 | | | 0. | 0.77 | 0 |
| 109 | 15-277 | ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ! | 100М2 | 0.080 | 215.00 | 8.00 | 17. | 9. | 1. | 179.00 | 14 |
| | | | | | 107.00 | 2.28 | | | 0. | 2.94 | 0 |
| 110 | 15-502 | КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ | 100М2 | 0.080 | 12.90 | 0.07 | 1. | 1. | 0. | 12.70 | 1 |
| | | | | | 6.80 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 341. | 137. | 13. | - | 235 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. ---- РУБ. РУБ. | 16.50% | | | 56. | - | 7. - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 10. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 397. | 147. | 13. | - | 240 |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. ---- РУБ. РУБ. | 8.00% | | | 32. | - | 7. - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 429. | 147. | 13. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | РУБ. ---- ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | 7. - | - | 240 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 154. | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 111 | 6-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50! | М3 | 0.850 | 27.40 | 0.28 | 23. | 1. | 0. | 1.37 | 1 |
| | | | | | 0.70 | 0.08 | | | 0. | 0.10 | 0 |
| 112 | 6-90 | УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В7,5!* | М3 | 2.100 | 32.20 | 0.33 | 68. | 3. | 1. | 2.81 | 6 |
| | | | | | 1.55 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0 |
| 113 | 6-90(ССП П1-4,1-3) | УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНАВ12,5!* | М3 | 1.200 | 33.02 | 0.33 | 40. | 2. | 0. | 2.81 | 3 |
| | | | | | 1.55 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0 |
| | | ЦЕНА ЕЛ.: 32,2+(26,6-25,8)*1,02 | | | | | | | | | |
| 114 | 8-27 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 100М2 | 0.150 | 90.00 | 1.50 | 14. | 3. | 0. | 33.60 | 5 |
| | | | | | 19.50 | 0.45 | | | 0. | 0.58 | 0 |
| 115 | F7-760 | УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛА | ШТ | 8.000 | 0.57 | 0.03 | 5. | 4. | 0. | 0.64 | 7 |
| | | | | | 0.51 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0 |
| 116 | ССП П2-2 | СТ-СТЬ ЦЕМ.Р-РА ОБ'ЕМ: 8*0,0014 | М3 | 0.011 | 21.90 | | 0. | | | | |
| 117 | ССП П8-503 | СТОИМОСТЬ ПЛИТ П3-8 ИЗ БЕТОНА М300 ОБ'ЕМ: 0,02*8 | М3 | 0.160 | 60.80 | | 10. | | | | |
| 118 | СНР 4-7-15 | ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0.024 | 51.60 | | 1. | | | | |
| 119 | СНР 4-7-8 | АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0.120 | 24.50 | | 3. | | | | |
| 120 | СНР 4-7-24 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0.024 | 40.80 | | 1. | | | | |
| 121 | 34-304 | УСТАНОВКА ЩИТА СШ1!* | 10М2 | 0.120 | 221.00 | 7.34 | 27. | 4. | 1. | 56.70 | 7 |
| | | | | | 33.10 | 2.20 | | | 0. | 2.84 | 0 |
| 122 | 6-83 | УСТАНОВКА СКОБ!* | Т | 0.007 | 441.00 | 1.40 | 3. | 1. | 0. | 210.00 | 1 |
| | | | | | 124.00 | 0.42 | | | 0. | 0.54 | 0 |
| 123 | 6-83 | УСТАНОВКА УН555!* | Т | 0.023 | 441.00 | 1.40 | 10. | 3. | 0. | 210.00 | 5 |
| | | | | | 124.00 | 0.42 | | | 0. | 0.54 | 0 |
| 124 | 13-154 | ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ1189 ЗА 2 РАЗА!* | 100М2 | 0.050 | 16.60 | 0.14 | 1. | 0. | 0. | 2.30 | 0 |
| | | | | | 1.51 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0 |
| 125 | 11-207 | ПОКРЫТИЕ ЩИТА ЛИНОЛЕУМОМ!* | 100М2 | 0.012 | 453.00 | 0.75 | 5. | 1. | 0. | 75.50 | 1 |
| | | | | | 43.60 | 0.22 | | | 0. | 0.28 | 0 |
| 126 | 7-653(ССП | УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩА- | | 2.000 | 7.57 | 4.08 | 15. | 6. | 8. | 4.61 | 10 |

| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П2-4) | ЛЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ | | | | | | | | |
| | | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | 2.81 | 1.57 | | | 3. | 2.03 | 4 |
| | | ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 6,99+0,0237*24,4 | | | | | | | | |
| 127 | 7-068(ССЦ П2-4) | УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПОДОКОННИКОВ,СЛИВОВ,ПАРАПЕТНЫХ И ДР.) МАССОЙ 0,5Т | 21.000 | 1.40 | 0.13 | 29. | 12. | 3. | 1.01 | 21 |
| | | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | 0.59 | 0.05 | | | 1. | 0.06 | 1 |
| | | ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,72+0,0279*24,4 | | | | | | | | |
| 128 | ССЦ П11-183 | СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКА КВ18.28-Т М3 | 1.060 | 56.40 | | 60. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,53*2 | | | | | | | | |
| 129 | СНиП 4-7-1 | АРМАТУРА А-1 100КГ | 0.072 | 22.40 | | 2. | | | | |
| 130 | СНиП 4-7-8 | АРМАТУРА А-3 100КГ | 0.470 | 24.50 | | 12. | | | | |
| 131 | ССЦ П11-233 | СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ АП13.5,АП5.5-1 М3 | 0.780 | 69.90 | | 55. | | | | |
| | | ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН | | | | | | | | |
| 132 | 26-31 | ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН | 0.500 | 35.90 | 1.23 | 18. | 6. | 1. | 21.30 | 11 |
| | | | | 12.70 | 0.37 | | | 0. | 0.48 | 0 |
| | | ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3 | | | | | | | | |
| 133 | СНиП 1-4-125 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150 М3 | 0.500 | 25.60 | | 13. | | | | |
| 134 | 15-298 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН! 100М2 | 0.100 | 386.00 | 5.90 | 39. | 7. | 1. | 115.00 | 12 |
| | | | | 66.00 | 1.77 | | | 0. | 2.28 | 0 |
| 135 | 15-304 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100М2 | 0.100 | 73.00 | 0.50 | 7. | 1. | 0. | 22.30 | 2 |
| | | | | 13.40 | 0.15 | | | 0. | 0.19 | 0 |
| 136 | 8-61 | РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ!* Т | 0.026 | 335.00 | 6.32 | 9. | 1. | 0. | 37.40 | 1 |
| | | | | 23.00 | 1.90 | | | 0. | 2.45 | 0 |
| 137 | 11-11 | УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА ПОД ПЕРЕГОРОДКУ ИЗ БЕТОНА!* М3 | 1.500 | 29.30 | | 44. | 2. | | 2.90 | 4 |
| | | | | 1.62 | | | | | | |
| 138 | 11-55 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100М2 | 0.020 | 70.00 | 0.95 | 1. | 0. | 0. | 18.80 | 0 |
| | | | | 9.88 | 0.28 | | | 0. | 0.36 | 0 |
| 139 | 6-16 | ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА В15!* М3 | 1.540 | 30.90 | 0.77 | 48. | 2. | 1. | 1.87 | 3 |
| | | | | 1.00 | 0.23 | | | 0. | 0.30 | 0 |
| 140 | 8-28 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | 0.300 | 11.80 | 2.16 | 4. | 1. | 1. | 0.50 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ! | М3 | | 3.20 | 0.65 | | | 0. | 0.84 | 0 |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | |
| 141 | 27-173 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 12 СМ! | 100М2 | 0.210 | 230.00 | 7.40 | 48. | 3. | 2. | 25.60 | 5 |
| | | | | | 14.00 | 1.90 | | | 0. | 2.45 | 1 |
| 142 | 27-169 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ СЛОЖНОСЛОЖЕННЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ! | 100М2 | 0.210 | 12.00 | | 3. | 2. | | 14.40 | 3 |
| | | | | | 8.23 | | | | | | |
| 143 | 27-172 | НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ! | 100М2 | -0.210 | 25.30 | | -5. | -0. | | 2.32 | -0 |
| | | | | | 1.31 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 613. | 65. | 19. | - | 116 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 4. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 101. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 18. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 714. | 83. | 19. | - | 125 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 4. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 57. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 771. | 83. | 19. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 4. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 125 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 87. | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 10396. | 881. | 314. | - | 1656 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 106. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 10241. | 756. | 305. | - | 1452 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 103. | | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | РУБ. | | | | 155. | 125. | 9. | - | 204 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 3. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 1690. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | РУБ. | 8.60% | | | 13. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 157 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 307 | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 12099. | 1188. | 314. | - | 1813 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 106. | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 968. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 13067. | 1188. | 314. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 106. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 1813 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 1294. | - | - | - |

СОСТАВИЛ.....ЗЕ.....ЗЕ...../ЧЕРНОВА

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-2

## ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 7. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН. | ВСЕГО | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| | | 1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ Б1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 6.000 | 1.20 | 0.01 | 7. | 1. | 0. | 0.37 | 2 |
| | | | | 0.23 | | | | | | | | | | |
| 2 | 16-46 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 1.000 | 2.21 | 0.03 | 2. | 0. | 0. | 0.48 | 0 |
| | | | | 0.29 | 0.01 | | | | | 0. | 0.01 | | | 0 |
| 3 | 16-27 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 5.000 | 1.71 | 0.01 | 9. | 2. | 0. | 0.60 | 3 |
| | | | | 0.36 | | | | | | | | | | |
| 4 | 16-117 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ | 1.000 | 17.40 | 0.13 | 17. | 1. | 0. | 1.51 | 2 |
| | | | | 0.97 | 0.04 | | | | | 0. | 0.05 | | | 0 |
| 5 | СНиР 3-78 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ | 2.000 | 0.95 | | 2. | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 37. | | 4. | | 0. | | - | | 7 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ. | 13.30% | | | 5. | | - | | - | | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | | - | | - | | - | | 0 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0.18 | | | - | | 1. | | - | | - | | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | | 42. | | 5. | | 0. | | - | | 7 |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8.00% | | | 3. | | - | | - | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | | 45. | | 5. | | 0. | | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | | - | | - | | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | | 5. | | - | | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 37. | | 4. | | 0. | | - | | 7 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | | | 5. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 0 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 1. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 42. | 5. | 0. | - | 7 |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 3. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 45. | 5. | 0. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 5. | - | - | - |

СОСТАВИЛ.....Ч.....ЧЕРНОВА

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-3

## КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК1-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.12 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 16. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 16-30 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 1.000 | 3.21 | 0.02 | 3. | 0. | 0. | 0.72 | 1 |
| | | | | 0.45 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0 |
| 2 | 16-31 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 12.000 | 4.59 | 0.03 | 55. | 6. | 0. | 0.79 | 9 |
| | | | | 0.49 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0 |
| 3 | 17-24 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ. | 1.000 | 18.20 | 0.07 | 18. | 1. | 0. | 2.19 | 2 |
| | | | | 1.37 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0 |
| 4 | 17-62 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ | 1.000 | 23.10 | 0.14 | 23. | 2. | 0. | 3.02 | 3 |
| | | | | 1.86 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 99. | 9. | 0. | - | 15 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ. | 13.30% | | | 13. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0.18 | | | - | 2. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | | 112. | 11. | 0. | - | 16 |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8.00% | | | 9. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. | | | | 121. | 11. | 0. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 11. | - | - | - |

СОСТАВИЛ.....Чер.....ЧЕРНОВА

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-4

## ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 42. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 16-35 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 50.000 | 0.86<br>0.21 | 0.01 | 43. | 11. | 0. | 0.35 | 18 |
| 2 | 16-41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 3.000 | 1.20<br>0.23 | 0.01 | 4. | 1. | 0. | 0.37 | 1 |
| 3 | СЦМ 3-103 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ | 5.000 | 1.47 | | 7. | | | | |
| 4 | 18-109 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ:ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 500ММ ЭКМ | 2.340 | 7.66<br>0.25 | 0.06<br>0.02 | 18. | 1. | 0.<br>0. | 0.45<br>0.03 | 1<br>0 |
| 5 | 13-121 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 | 0.010 | 7.71<br>2.05 | 0.20<br>0.06 | 0. | 0. | 0.<br>0. | 3.10<br>0.08 | 0<br>0 |
| 6 | 13-168 | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2 | 0.005 | 7.13<br>0.98 | 0.15<br>0.04 | 0. | 0. | 0.<br>0. | 1.45<br>0.05 | 0<br>0 |
| 7 | 26-15 | ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3 | 0.039 | 22.70<br>21.80 | 0.33<br>0.10 | 1. | 1. | 0.<br>0. | 41.00<br>0.13 | 2<br>0 |
| 8 | СЦМ 1-4-179 | РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 Т | 0.039 | 995.00 | | 39. | | | | |
| 9 | 26-84 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ 100М2 | 0.019 | 179.00<br>92.10 | 0.86<br>0.26 | 3. | 2. | 0.<br>0. | 158.00<br>0.34 | 3<br>0 |
| 10 | СЦМ 1-4-191 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, А-Н, Ф-В, Ф-Н 1000М2 | 0.002 | 868.00 | | 2. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15-614 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕЦЕТОК,САНИТА-РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0.223 | 60.50<br>38.40 | 0.03 | 13. | 9. | 0. | 68.00 | 15 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 130. | 25. | 1. | - | 40 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 58. | 12. | 0. | - | 20 |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 72. | 13. | 1. | - | 20 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 10. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | | | 10. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 4. | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 150. | 29. | 1. | - | 42 |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 12. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 162. | 29. | 1. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 29. | - | - | - |

СОСТАВИЛ.....Чернова...../ЧЕРНОВА

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-5

## ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 41. ЧЕЛ -Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | 20-4 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6МК,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2 | 9.890 | 5.21 | 0.04 | 52. | 9. | 0. | 1.54 | | 15 |
| | | | | 0.88 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | | 0 |
| 2 | 20-527 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 ШТ | 3.000 | 13.50 | 0.03 | 41. | 7. | 0. | 4.10 | | 12 |
| | | | | 2.38 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | | 0 |
| 3 | 20-402 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200 1ШТ | 3.000 | 2.66 | 0.05 | 8. | 3. | 0. | 1.34 | | 4 |
| | | | | 0.84 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | | 0 |
| 4 | 20-697 | КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ!* 100КГ | 0.080 | 36.10 | 0.25 | 3. | 0. | 0. | 5.73 | | 0 |
| | | | | 3.50 | 0.08 | | | 0. | 0.10 | | 0 |
| 5 | 15-614 | ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ!* 100М2 | 0.102 | 60.50 | 0.03 | 6. | 4. | 0. | 66.00 | | 7 |
| | | | | 38.40 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 110. | 23. | 0. | - | | 38 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ. | | | | 6. | 4. | 0. | - | | 7 |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ. | | | | 104. | 19. | 0. | - | | 31 |
| | | ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ РУБ. | 5.00% | | | 1. | 1. | - | - | | 2 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. | 16.50% | | | 1. | - | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ. | 13.30% | | | 14. | - | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0.18 | | | - | 3. | - | - | | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | | 126. | 27. | 0. | - | | 41 |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8.00% | | | 10. | - | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. | | | | 136. | 27. | 0. | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 27. | - | - | | - |

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-6

## ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭО.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.52 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.49 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 141. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.09 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИ-ЧЕСТ-ВО | СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ | МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | | МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1504 Д34 П1-037 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-3МТ ШТ | 2.000 | 13.70 | 27. | | | | | | | |
| 2 | 8-525-2 | АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ | 2.000 | 2.88 | | 6. | 2. | 0. | 2.00 | | 4. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | | 0. | |
| 3 | 8-594-1 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ | 0.060 | 278.00 | | 17. | 3. | 4. | 103.00 | | 6. | |
| | | | | | | | | 1. | 23.48 | | 1. | |
| 4 | 8-599-1 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ | 0.090 | 127.00 | | 11. | 5. | 3. | 97.00 | | 9. | |
| | | | | | | | | 1. | 14.32 | | 1. | |
| 5 | 20-21-28 | ЛАМПА ИЛИ ФИГУРА ТОЧЕЧНОГО ТИПА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ПУЛЬТ-ТАБЛО 10ШТ | 1.200 | 6.88 | | 6. | 4. | | 5.00 | | 6. | |
| 6 | 8-602-1 | ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВИТРИН 100ШТ | 0.200 | 53.20 | | 11. | 8. | 0. | 69.00 | | 14. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.63 | | 0. | |
| 7 | 10-54-12 | ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М | 1.700 | 11.20 | | 19. | 18. | | 19.00 | | 32. | |
| 8 | 8-591-3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУ-ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ | 0.040 | 49.80 | | 2. | 2. | 0. | 68.00 | | 3. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.08 | | 0. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8-591-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ | 0.090 | 19.60 | | 2. | 1. | 0. | 20.00 | 2. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.03 | 0. | |
| 10 | 10-381-6 | КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ | 10.000 | 2.42 | | 24. | 22. | | 3.00 | 30. | |
| 11 | 8-534-2 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ШТ | 9.000 | 3.58 | | 32. | 15. | 1. | 3.00 | 27. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 12 | СПМ 5-3-138 | СВЕТИЛЬНИК НБ007-60/Р21-01-2ХЛ41* ШТ | 2.000 | 2.60 | | 5. | | | | | |
| 13 | 15у7 Д54 П1-248 | СВЕТИЛЬНИК НСП11-100/431УХЛ3 ШТ | 1.000 | 4.81 | | 5. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 4,45*1,082 | | | | | | | | | |
| 14 | 15д7у1 П11 | СВЕТИЛЬНИК НПО11-2*60-002УХЛ4У ШТ | 3.000 | 3.19 | | 10. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 2,95*1,082 | | | | | | | | | |
| 15 | 15у7 Д37 П1-240 | СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2*40/Д20 ШТ | 9.000 | 21.42 | | 193. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 19,8*1,082 | | | | | | | | | |
| 16 | СПМ 5-3-276 | ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ | 0.200 | 1.08 | | 0. | | | | | |
| 17 | СПМ 5-3-265 | ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ | 1.000 | 0.99 | | 1. | | | | | |
| 18 | СПМ 5-3-231 | ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ | 2.000 | 7.20 | | 14. | | | | | |
| 19 | СПМ 5-3-251 | СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА СС-220 10ШТ | 2.000 | 1.42 | | 3. | | | | | |
| 20 | СПМ 5-2-196 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 0.120 | 49.20 | | 6. | | | | | |
| 21 | СП 5-2-199 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М | 0.050 | 71.00 | | 4. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 640102 П3-5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Ф-4-1Р44-01-6/220<br>ЦЕНА ГД.: 0,54*1,08 | ШТ | 4.000 | 0.58 | | 2. | | | | | |
| 23 | СПК 5-4-87 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930 | ШТ | 9.000 | 0.96 | | 9. | | | | | |
| 24 | ПР-Т 2405-1-372 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У197 У4<br>ТУ36-1449-79<br>ЦЕНА ГД.: 71,0*1,073 | 1000ШТ | 0.010 | 76.18 | | 1. | | | | | |
| 25 | 2405 Л27 П1-1558 | КОРОБКА КУВ-1МУХЛ3<br>ЦЕНА ГД.: 0,06*1,073 | ШТ | 9.000 | 0.06 | | 1. | | | | | |
| 26 | ПР-Т 2405-1-404 | КРЫКИ У623У4<br>ТУ36-1451-79<br>ЦЕНА ГД.: 34,0*1,073 | 1000ШТ | 0.001 | 36.48 | | 0. | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 27. | 386. | 80. | 8 | - | 135. | 0.0 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 2. | | | |
| | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 27. | | | | | | |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | | РУБ. | 2.00% | | 1. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 28. | | | | | | |
| | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | | РУБ. | 2.00% | | 1. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 29. | | | | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | | РУБ. | 3.00% | | 1. | | | | | | |
| | ИТОГО: | | РУБ. | | | 30. | | | | | | |
| | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | | РУБ. | 2.00% | | 1. | | | | | | |
| | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | РУБ. | | | 31. | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | | РУБ. | | | | 254. | | | | | |
| | МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 8. | 4. | 0. | - | 6. | |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | | РУБ. | | | | 124. | 76. | 8. | - | 129. | |
| | | | РУБ. | | | | | - | 2. | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | | РУБ. | 80.00% | | | 3. | - | - | - | - | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | | РУБ. | 87.00% | | | 66. | - | - | - | - | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 6. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | РУБ. | 0.18 | | | - | 12. | - | - | - | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | | РУБ. | | | 31. | 455. | 92. | 8. | - | 141. | |
| | | | РУБ. | | | | | - | 2. | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | 8.00% | | | 36. | - | - | - | - | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | | РУБ. | | | 31. | 491. | 92. | 8. | - | - | |
| | | | РУБ. | | | | | | 2. | | | |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 141. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 94. | - | - | - | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 522. | | - | - | - | - | |

СОСТАВИЛ.....Ткач...../КАПЛИНА /

ПРОВЕРИЛ.....Уче...../ЧЕРНОВА /

Т.П.416-5-55.94 АЛ.5

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-7

## СВЯЗЬ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СС.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.21 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.15 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 34. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ МАШИН НА ЕДИН. | ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| | | МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | | | |
| 1 | 6203 Д141 П58 | АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11322 ШТ | 2.000 | 38.50 | 77. | | | | | | | |
| 2 | 10-127-6 | АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:М6 ШТ | 2.000 | 3.69 | | 7. | 1. | | 0.80 | | 2. | |
| 3 | 1703 Ч2 П1-052 | ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНО ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ШТ | 2.000 | 7.00 | 14. | | | | | | | |
| 4 | Д2 П10-772-1 | УСТАНОВКА ЧАСОВ ВТОРИЧНЫХ ШТ | 2.000 | 1.42 | | 3. | | 2. | | | | |
| 5 | ЦЕНА ЗАВОДА | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ "ЗЕНИТ-305" ШТ | 2.000 | 20.00 | 40. | | | | | | | |
| 6 | 10-397-7 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ | 2.000 | 2.73 | | 5. | 5. | | 4.00 | | 8. | |
| 7 | 10-381-6 | КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ | 1.000 | 2.42 | | 2. | 2. | | 3.00 | | 3. | |
| 8 | 10-972-10 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА | 3.000 | 4.01 | | 12. | 5. | 2. | 3.00 | | 9. | |
| | | | | | | | | 1. | 0.23 | | 1. | |
| 9 | 10-54-12 | ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М | 0.550 | 11.20 | | 6. | 6. | | 19.00 | | 10. | |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | | |
| 10 | СШМ 5-2-488 | ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП | 0.030 | 10.60 | | 0. | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2 | 1000М | | | | | | | | | |
| 11 | СНМ 5-2-494 | ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 | 1000М | 0.025 | 15.10 | | 0. | | | | | |
| 12 | 290220 П2-167 | КОРОБКА КРТ-10 | ШТ | 1.000 | 1.46 | | 1. | | | | | |
| | | ЦЕНА ФЛ.: 1,35*1,082 | | | | | | | | | | |
| 13 | 290220 П2-244 | КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П | ШТ | 2.000 | 0.14 | | 0. | | | | | |
| | | ЦЕНА ФЛ.: 0,13*1,082 | | | | | | | | | | |
| 14 | 290220 П2-243 | КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-Р | ШТ | 1.000 | 0.16 | | 0. | | | | | |
| | | ЦЕНА ФЛ.: 0,15*1,082 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | 131. | 36. | 19. | 4. | - | 33. | 0.0 |
| | РУБ. | | | | - | 1. | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | 131. | | | | | | |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... | РУБ. | 2.00% | 3. | | | | | | |
| ИТОГО: | РУБ. | | 134. | | | | | | |
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | РУБ. | 2.00% | 3. | | | | | | |
| ИТОГО: | РУБ. | | 137. | | | | | | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 3.00% | 4. | | | | | | |
| ИТОГО: | РУБ. | | 141. | | | | | | |
| ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | РУБ. | 2.00% | 3. | | | | | | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | РУБ. | 0.70% | 1. | | | | | | |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | 145. | | | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА | РУБ. | | | 1. | | | | | |
| МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | 12. | 6. | 0. | - | 10. | |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | 23. | 13. | 4. | - | 23. | |
| | РУБ. | | | | - | 1. | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ | РУБ. | 80.00% | | 5. | - | - | - | - | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.00% | | 11. | - | - | - | - | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | - | - | - | - | 1. | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | - | 3. | - | - | - | |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | 145. | 52. | 22. | 4. | - | 34. | |
| | РУБ. | | | | - | 1. | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | 4. | - | - | - | - | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | 145. | 56. | 22. | 4. | - | - | |
| | РУБ. | | | | | 1. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 34. | |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 23. | - | - | - | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 201. | | - | - | - | - | |

СОСТАВИЛ.....Каплина...../КАПЛИНА

ПРОВЕРИЛ.....Чернова...../ЧЕРНОВА