

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 64

ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 64

ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

*Утвержден приказом
Минстроя России
от 23 июля 1992 г. № 176*

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормы и расценки настоящего сборника объединены в таблицы по виду и размеру лепных изделий.

Все таблицы однотипны и включают следующие работы:

- графа 1 - разборка лепных изделий;
- графа 2 - расчистка легкоудаляемых покрасок;
- графа 3 - расчистка трудноудаляемых покрасок;
- графа 4 - ремонт лепных изделий;
- графа 5 - установка цементных лепных изделий;
- графа 6 - установка гипсовых лепных изделий.

1.2. В нормах предусмотрен следующий состав работ по видам ремонта лепных изделий:

разборка (гр. 1) - 1) отбивка негодного изделия или детали; 2) срубание вручную неровностей на основании; 3) уборка мусора,

расчистка покрасок (гр. 2, 3) - 1) очистка от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой; 2) выведение ржавых пятен; 3) исправление орнамента с придачей ему четкого рисунка (к легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественное загрязнение; к трудноудаляемым - покраски эмульсионные и маслянолаковые);

ремонт (гр. 4) - 1) удаление негодных частей изделий; 2) догипсовка выбоин раковин, щелей и утраченных мест до 20 % развернутой поверхности изделия; 3) прорезка рисунка и отделка догипсованной поверхности; 4) приготовление раствора;

устройство (гр. 5, 6) - 1) насечка и очистка поверхности (при необходимости); 2) разметка мест установки; 3) пробивка отверстий; 4) установка пробок; 5) забивка гвоздей и крючьев; 6) сборка, установка и крепление деталей; 7) заделка швов и разделка углов; 8) исправление дефектов и повреждений; 9) приготовление раствора.

1.3. Нормы по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными. Введение дополнений и поправок для приведения норм в соответствие с проектными данными конкретных изделий не допускается.

1.4. Установка лепных деталей, не предусмотренных в настоящем сборнике, должна нормироваться применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.5. Нормами и расценками гр. 5 всех таблиц сборника учтена установка лепных изделий, изготовленных на обычных цементах

1.6. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы под модель, применение новых моделей не допускается.

1.7. Количество изделий, формируемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в таблице. При заказе лепных изделий одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в таблице, на каждый заказ следует принимать одну модель

№ п/п	Наименование деталей	Количество деталей на модель, штук	
		гипсовых	цементных
1	Балясины без орнамента	250	150
2	Балясины орнаментированные	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие и простого рисунка	150	100
4	То же орнаментированные или сложного рисунка, гирлянды	100	60
5	Вазы, кронштейны, медальоны и сухари гладкие	170	100
6	То же орнаментированные	80	50
7	Капители коринфские	70	35
8	Погонные детали (прорезка, пояса, фризы, карнизы и т.д.) при высоте до 500 мм простого рисунка	125	75
9	То же рисунка средней сложности и сложного	75	50
10	То же при высоте более 500 мм простого рисунка	200	120
11	То же рисунка средней сложности и сложного	120	80
12	Поручни и тетевы	200	120

1.8. Отделка лицевой поверхности лепных изделий нормами не предусмотрена.

1.9. Расход материальных ресурсов в нормах настоящего сборника не указывается и определяется по фактической потребности.

1.10. Нормами предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях - с пола, подмостей, лестниц и дверных приспособлений.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным в соответствии с номенклатурой лепных изделий, указанной в прейскурантах отпускных цен, применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.

2.2. Базы для пилястр и полубалясин определяются по табл. 1-3 с коэффициентом 0,5; угловые базы, составляющие четверть окружности, определяются по табл. 1 с коэффициентом 0,25.

2.3. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

Таблица 64-1

БАЗЫ ПОД КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых	цементных		гипсовых	
				64-1-1	64-1-2				64-1-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,47	0,14	0,58	0,91	1,73	1,13	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01	
Прочие машины		руб.	0,08	-	-	0,01	0,05	0,03	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,32	0,1	0,41	0,64	1,26	0,83	
Эксплуатация машин		руб.	0,08	-	-	0,01	0,05	0,03	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-	
Всего - прямые затраты		руб.	0,4	0,1	0,41	0,65	1,31	0,86	

Таблица 64-2

БАЗЫ ПОД КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ ДО 400 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых	цементных		гипсовых	
				64-2-1	64-2-2				64-2-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,68	0,28	1,16	1,8	2,83	1,64	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	-	0,02	0,01	
Прочие машины		руб.	0,13	-	-	0,01	0,09	0,03	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,45	0,2	0,83	1,28	2,05	1,2	
Эксплуатация машин		руб.	0,13	-	-	0,01	0,09	0,03	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	-	0,01	-	
Всего - прямые затраты		руб.	0,58	0,2	0,83	1,29	2,14	1,23	

Таблица 64-3

БАЗЫ ПОД КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-3-1	64-3-2		64-3-3	64-3-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,82	0,38	1,52	2,37	3,04	1,96
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	-	0,02	0,01
Прочие машины		руб.	0,14	-	-	0,01	0,09	0,04
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,55	0,27	1,09	1,69	2,21	1,44
Эксплуатация машин		руб.	0,14	-	-	0,01	0,09	0,04
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	-	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	0,69	0,27	1,09	1,7	2,3	1,48

Таблица 64-4

БАЛЯСИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, БУТЫЛОЧНЫЕ И КВАДРАТНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-4-1	64-4-2		64-4-3	64-4-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,37	0,24	0,86	1,37	0,96	0,56
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,016	-	-	0,01	0,06	0,03
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,25	0,19	0,67	1,06	0,68	0,31
Эксплуатация машин		руб.	0,02	-	-	0,01	0,06	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,27	0,19	0,67	1,07	0,74	0,34

Таблица 64-5

БАЛЯСИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, БУТЫЛОЧНЫЕ И КВАДРАТНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-5-1	64-5-2		64-5-3	64-5-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,57	0,34	1,37	2,07	1,33	6,88
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	-	-	0,03	0,02	0,01
Прочие машины		руб.	0,027	-	-	0,03	0,08	0,05
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,37	0,26	1,06	1,58	0,95	0,63
Эксплуатация машин		руб.	0,03	-	-	0,03	0,08	0,05
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	-	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	0,4	0,26	1,06	1,61	1,03	0,68

Таблица 64-6

ВАЗЫ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-6-1	64-6-2		64-6-3	64-6-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,52	0,28	1,16	2,37	2,65	1,67
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	-	0,02	0,01
Прочие машины		руб.	0,12	-	-	0,02	0,06	0,04
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,35	0,22	0,9	1,82	2,08	1,32
Эксплуатация машин		руб.	0,12	-	-	0,02	0,06	0,04
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,47	0,22	0,9	1,84	2,14	1,36

Таблица 64-7

ВАЗЫ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-7-1	64-7-2		64-7-3	64-7-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,72	0,43	1,73	3,54	3,27	2,05
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
Прочие машины		руб.	0,16	-	-	0,03	0,09	0,05
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,49	0,33	1,34	2,74	2,54	1,61
Эксплуатация машин		руб.	0,16	-	-	0,03	0,09	0,05
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	-	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	0,65	0,33	1,34	2,77	2,63	1,66

Таблица 64-8

ВАЗЫ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-8-1	64-8-2		64-8-3	64-8-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1,03	0,53	2,1	4,38	3,88	2,1
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,04	-	-	0,01	0,03	0,02
Прочие машины		руб.	0,23	-	-	0,06	0,12	0,07
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,7	0,41	1,63	3,37	3,01	1,91
Эксплуатация машин		руб.	0,23	-	-	0,06	0,12	0,07
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	0,93	0,41	1,63	3,43	3,13	1,98

Таблица 64-9

ВЕНКИ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых	цементных		гипсовых	
				64-9-1	64-9-2				64-9-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,59	0,19	0,77	1,62	2	1,48	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01	
Прочие машины		руб.	0,07	-	-	0,02	0,04	0,02	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,4	0,14	0,55	1,16	1,47	1	
Эксплуатация машин		руб.	0,07	-	-	0,02	0,04	0,02	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-	
Всего - прямые затраты		руб.	0,47	0,14	0,55	1,18	1,51	1,02	

Таблица 64-10

ВЕНКИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых	цементных		гипсовых	
				64-10-1	64-10-2				64-10-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1,2	0,38	1,52	3,26	3,18	2,01	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,05	0,02	
Прочие машины		руб.	0,21	-	-	0,04	0,123	0,07	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,85	0,29	1,18	2,51	2,45	1,55	
Эксплуатация машин		руб.	0,21	-	-	0,04	0,12	0,07	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,03	-	-	0,01	0,01	0,01	
Всего - прямые затраты		руб.	1,06	0,29	1,18	2,55	2,57	1,62	

Таблица 64-1

ГЕРБЫ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-11-1	64-11-2		64-11-3	64-11-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,72	0,19	0,77	1,68	3,33	2,39
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
Прочие машины		руб.	0,12	-	-	0,04	0,07	0,03
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,38	0,14	0,55	1,2	2,44	1,76
Эксплуатация машин		руб.	0,12	-	-	0,04	0,07	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,5	0,14	0,55	1,24	2,51	1,79

Таблица 64-12

ГЕРБЫ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-12-1	64-12-2		64-12-3	64-12-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1,29	0,38	1,52	3,26	5,14	3,37
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,04	-	-	0,01	0,03	0,02
Прочие машины		руб.	0,25	-	-	0,04	0,14	0,07
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,9	0,29	1,18	2,52	4,01	2,64
Эксплуатация машин		руб.	0,25	-	-	0,04	0,14	0,07
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	1,15	0,29	1,18	2,56	4,15	2,71

Таблица 64-13

ГИРЛЯНДЫ ДЛИНОЙ ДО 750 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-13-1	64-13-2		64-13-3	64-13-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,72	0,19	0,77	1,66	3,61	2,42
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
Прочие машины		руб.	0,12	-	-	0,03	0,06	0,04
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,48	0,14	0,55	1,09	2,65	1,77
Эксплуатация машин		руб.	0,12	-	-	0,03	0,06	0,04
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,6	0,14	0,55	1,12	2,71	1,81

Таблица 64-14

ГИРЛЯНДЫ ДЛИНОЙ ДО 1000 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-14-1	64-14-2		64-14-3	64-14-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1,07	0,22	1,16	2,86	3,88	2,65
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,02	0,02
Прочие машины		руб.	0,19	-	-	0,03	0,29	0,06
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,75	0,22	0,9	2,15	3,05	2,08
Эксплуатация машин		руб.	0,19	-	-	0,03	0,29	0,06
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	-	0,03	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	0,94	0,22	0,9	2,18	3,34	2,14

Таблица 64-15

КАПИТЕЛИ ДОРИЧЕСКИЕ И ТОСКАНСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ
Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-15-1	64-15-2		64-15-3	64-15-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,54	0,24	0,96	1,98	0,33	5,04
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,008	-	-	0,02	0,0011	0,005
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,4	0,19	0,74	1,54	5,06	4,04
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	0,02	-	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,41	0,19	0,74	1,56	5,06	4,05

Таблица 64-16

КАПИТЕЛИ ДОРИЧЕСКИЕ И ТОСКАНСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ
Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-16-1	64-16-2		64-16-3	64-16-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1,13	0,58	2,1	4,47	7,1	5,47
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,01
Прочие машины		руб.	0,18	-	-	0,04	0,12	0,06
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,8	0,45	1,63	3,45	5,6	4,34
Эксплуатация машин		руб.	0,18	-	-	0,04	0,12	0,06
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	0,98	0,45	1,63	3,49	5,72	4,4

Таблица 64-17

КАПИТЕЛИ ИОНИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-17-1	64-17-2		64-17-3	64-17-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,54	0,44	1,37	2,81	6,33	5,04
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,05	-	-	0,02	0,04	0,02
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,4	0,34	1,06	2,17	5,06	4,04
Эксплуатация машин		руб.	0,05	-	-	0,02	0,04	0,02
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,45	0,34	1,06	2,19	5,1	4,06

Таблица 64-18

КАПИТЕЛИ ИОНИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-18-1	64-18-2		64-18-3	64-18-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1,13	0,77	3,04	6,24	7,1	5,46
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,01
Прочие машины		руб.	0,18	-	-	0,05	0,12	0,06
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,8	0,59	2,36	4,82	5,6	4,34
Эксплуатация машин		руб.	0,18	-	-	0,05	0,12	0,06
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	0,98	0,59	2,36	4,87	5,72	4,4

Таблица 64-19

КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-19-1	64-19-2		64-19-3	64-19-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1,45	0,48	1,89	7,98	12,8	9,82
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,04	0,02
Прочие машины		руб.	1,21	-	-	0,25	0,14	7,85
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	1,03	0,38	1,47	6,15	9,67	0,07
Эксплуатация машин		руб.	1,21	-	-	0,25	0,14	7,85
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,03	-	-	0,03	0,02	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	2,24	0,38	1,47	6,4	9,81	7,92

Таблица 64-20

КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-20-1	64-20-2		64-20-3	64-20-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	2,72	0,96	3,78	15,73	15,4	11,1
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,06	-	-	0,02	0,06	0,03
Прочие машины		руб.	0,35	-	-	0,1	0,23	0,11
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	1,97	0,74	2,93	12,15	12,22	8,84
Эксплуатация машин		руб.	0,35	-	-	0,1	0,23	0,11
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,05	-	-	0,01	0,05	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	2,32	0,74	2,93	12,25	12,45	8,95

Таблица 64-21

КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ ВЫСОТОЙ ДО 1000 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-21-1	64-21-2		64-21-3	64-21-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	3,81	1,42	5,78	23,78	2,378	21,5
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,07	-	-	0,02	0,08	0,03
Прочие машины		руб.	0,41	-	-	0,13	0,3	0,13
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	2,78	1,1	4,47	18,38	25,33	17,22
Эксплуатация машин		руб.	0,41	-	-	0,13	0,3	0,13
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,05	-	-	0,02	0,04	0,02
Всего - прямые затраты		руб.	3,19	1,1	4,47	18,51	25,63	17,35

Таблица 64-22

КАРТУШИ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 500 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-22-1	64-22-2		64-22-3	64-22-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,66	0,19	0,77	1,64	1,91	1,36
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,1	-	-	0,03	0,05	0,03
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,44	0,14	0,55	1,17	1,37	1
Эксплуатация машин		руб.	0,1	-	-	0,03	0,05	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,54	0,14	0,55	1,2	1,42	1,03

Таблица 64-23

КАРТУШИ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 750 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-23-1	64-23-2		64-23-3	64-23-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,99	0,3	1,16	2,5	2,17	1,58
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	0,03	0,02	0,01
Прочие машины		руб.	0,14	-	-	0,04	0,07	0,04
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,71	0,22	0,9	1,84	1,66	1,23
Эксплуатация машин		руб.	0,14	-	-	0,04	0,07	0,04
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,85	0,22	0,9	1,88	1,73	1,27

Таблица 64-24

КАРТУШИ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 1000 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-24-1	64-24-2		64-24-3	64-24-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1,35	0,43	1,73	3,69	2,82	2,19
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,02
Прочие машины		руб.	0,21	-	-	0,04	0,13	0,06
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,96	0,33	1,34	2,85	2,15	1,71
Эксплуатация машин		руб.	0,21	-	-	0,04	0,13	0,06
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	1,17	0,33	1,34	2,89	2,28	1,77

Таблица 64-25

КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 200 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-25-1	64-25-2		64-25-3	64-25-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,3	0,14	0,58	1,19	0,9	0,65
Прочие машины		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,23	0,11	0,45	0,92	0,72	0,52
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,24	0,11	0,45	0,92	0,73	0,52

Таблица 64-26

КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 300 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-26-1	64-26-2		64-26-3	64-26-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,48	0,19	0,77	1,58	1,54	1,07
Прочие машины		руб.	0,02	-	-	-	0,01	0,01
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,36	0,15	0,59	1,16	1,23	0,85
Эксплуатация машин		руб.	0,02	-	-	-	0,01	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,38	0,15	0,59	1,16	1,24	0,86

Таблица 64-27

КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 400 ММ
Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых	цементных		гипсовых	
				64-27-1	64-27-2				64-27-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,66	0,24	0,96	1,97	1,96	1,33	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-	
Прочие машины		руб.	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,49	0,19	0,74	1,52	1,56	1,06	
Эксплуатация машин		руб.	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-	
Всего - прямые затраты		руб.	0,52	0,19	0,74	1,53	1,58	1,07	

Таблица 64-28

КРОНШТЕЙНЫ И МОДУЛЬОНЫ НАИБОЛЬШИМ ИЗМЕРЕНИЕМ ДО 500 ММ
Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых	цементных		гипсовых	
				64-28-1	64-28-2				64-28-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,9	0,28	1,16	3,16	2,4	1,64	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01	
Прочие машины		руб.	0,08	-	-	0,02	0,04	0,02	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,67	0,22	0,9	1,89	1,89	1,31	
Эксплуатация машин		руб.	0,08	-	-	0,02	0,04	0,02	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-	
Всего - прямые затраты		руб.	0,75	0,22	0,9	1,91	1,93	1,33	

Таблица 64-29

ЛИСТЫ ВЫСОТОЙ ДО 150 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-29-1	64-29-2		64-29-3	64-29-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,29	0,04	0,24	0,73	1,18	0,82
Прочие машины		руб.	0,01	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,21	0,03	0,17	0,51	0,88	0,61
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	-	-	-
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,22	0,03	0,17	0,51	0,88	0,61

Таблица 64-30

ЛИСТЫ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-30-1	64-30-2		64-30-3	64-30-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,45	0,09	0,48	1,03	1,42	0,86
Прочие машины		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,32	0,07	0,35	0,74	1,05	0,64
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,33	0,07	0,35	0,74	1,06	0,64

Таблица 64-31

ЛИСТЫ ВЫСОТОЙ ДО 400 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-31-1	64-31-2		64-31-3	64-31-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,66	0,16	0,91	1,99	2	1,34
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
Прочие машины		руб.	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,46	0,13	0,65	1,42	1,49	0,99
Эксплуатация машин		руб.	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,49	0,13	0,65	1,43	1,51	1

Таблица 64-32

МАСКИ-ЗАМКИ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-32-1	64-32-2		64-32-3	64-32-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,39	0,14	0,58	1,22	2,28	1,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
Прочие машины		руб.	0,05	-	-	0,01	0,03	0,01
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,27	0,1	0,41	0,88	1,76	1,3
Эксплуатация машин		руб.	0,05	-	-	0,01	0,03	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,32	0,1	0,41	0,89	1,79	1,31

Таблица 64-33

МАСКИ-ЗАМКИ ВЫСОТОЙ ДО 500 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-33-1	64-33-2		64-33-3	64-33-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,69	0,26	1,2	2,42	2,6	1,9
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
Прочие машины		руб.	0,05	-	-	0,01	0,03	0,01
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,48	0,2	0,83	1,72	2	1,44
Эксплуатация машин		руб.	0,05	-	-	0,01	0,03	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,53	0,2	0,83	1,73	2,03	1,45

Таблица 64-34

ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПОРЕЗНИ, ПОЯСА, КАРНИЗЫ, ФРИЗЫ И ДР.)
ВЫСОТОЙ ДО 50 ММ

Измеритель - 1 м

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-34-1	64-34-2		64-34-3	64-34-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,17	0,14	0,58	0,89	0,47	0,31
Прочие машины		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,12	0,1	0,41	0,63	0,37	0,24
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,13	0,1	0,41	0,63	0,38	0,24

Таблица 64-35

ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПОРЕЗНИ, ПОЯСА, КАРНИЗЫ, ФРИЗЫ И ДР.)
ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ

Измеритель - 1 м

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-35-1	64-35-2		64-35-3	64-35-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,24	0,21	0,86	1,41	0,63	0,42
Прочие машины		руб.	0,02	-	-	-	0,01	0,01
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,16	0,15	0,62	0,98	0,49	0,32
Эксплуатация машин		руб.	0,02	-	-	-	0,01	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,18	0,15	0,62	0,98	0,5	0,33

Таблица 64-36

ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПОРЕЗНИ, ПОЯСА, КАРНИЗЫ, ФРИЗЫ И ДР.)
ВЫСОТОЙ ДО 200 ММ

Измеритель - 1 м

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-36-1	64-36-2		64-36-3	64-36-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,37	0,28	1,2	1,77	0,82	0,54
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
Прочие машины		руб.	0,04	-	-	0,01	0,02	0,01
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,26	0,2	0,83	1,26	0,64	0,42
Эксплуатация машин		руб.	0,04	-	-	0,01	0,02	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,3	0,2	0,83	1,27	0,66	0,43

Таблица 64-37

ПОГОННЫЕ ЛЕПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ПОРЕЗНИ, ПОЯСА, КАРНИЗЫ, ФРИЗЫ И ДР.)
 ВЫСОТОЙ ДО 300 ММ

Измеритель - 1 м

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-37-1	64-37-2		64-37-3	64-37-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,55	0,38	1,73	2,38	1,16	0,78
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,07	-	-	0,02	0,03	0,02
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,37	0,27	1,24	1,69	0,89	0,6
Эксплуатация машин		руб.	0,07	-	-	0,02	0,03	0,02
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,44	0,27	1,24	1,71	0,92	0,62

Таблица 64-38

ПОРУЧНИ ШИРИНОЙ ДО 150 ММ

Измеритель - 1 м

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-38-1	64-38-2		64-38-3	64-38-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,63	0,19	0,58	1,29	1,42	0,65
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,06	-	-	0,02	0,05	0,02
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,47	0,15	0,45	0,99	1,1	0,5
Эксплуатация машин		руб.	0,06	-	-	0,02	0,05	0,02
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,53	0,15	0,45	1,01	1,15	0,52

Таблица 64-39

ПОРУЧНИ ШИРИНОЙ ДО 250 ММ

Измеритель - 1 м

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-39-1	64-39-2		64-39-3	64-39-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,67	0,28	0,86	1,89	1,78	0,81
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	0,01	0,02	0,01
Прочие машины		руб.	0,08	-	-	0,03	0,07	0,02
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,49	0,22	0,67	1,43	1,37	0,63
Эксплуатация машин		руб.	0,08	-	-	0,03	0,07	0,02
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,57	0,22	0,67	1,46	1,44	0,65

Таблица 64-40

РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-40-1	64-40-2		64-40-3	64-40-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,17	0,1	0,36	0,6	1,18	0,84
Прочие машины		руб.	0,01	-	-	0,01	0,01	0,004
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,12	0,07	0,27	0,43	0,88	0,62
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	0,01	0,01	-
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,13	0,07	0,27	0,44	0,89	0,62

Таблица 64-41

РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-41-1	64-41-2		64-41-3	64-41-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,25	0,13	0,54	0,84	1,26	0,93
Прочие машины		руб.	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,17	0,09	0,38	0,6	0,93	0,69
Эксплуатация машин		руб.	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,19	0,09	0,38	0,61	0,94	0,7

Таблица 64-42

РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-42-1	64-42-2		64-42-3	64-42-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,44	0,21	0,84	1,33	2,05	1,35
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,07	-	-	0,02	0,04	0,02
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,3	0,15	0,6	0,95	1,51	0,99
Эксплуатация машин		руб.	0,07	-	-	0,02	0,04	0,02
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,37	0,15	0,6	0,97	1,55	1,01

Таблица 64-43

РОЗЕТКИ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-43-1	64-43-2		64-43-3	64-43-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,69	0,34	1,31	2,11	3,09	2,15
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,11	-	-	0,03	0,06	0,03
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,46	0,24	0,94	1,5	2,44	1,72
Эксплуатация машин		руб.	0,11	-	-	0,03	0,06	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,57	0,24	0,94	1,53	2,5	1,75

Таблица 64-44

СУХАРИ И КАПЛИ ВЫСОТОЙ ДО 150 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-44-1	64-44-2		64-44-3	64-44-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,3	0,05	0,14	0,34	0,64	0,55
Прочие машины		руб.	0,01	-	-	-	0,01	0,003
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,21	0,04	0,1	0,23	0,49	0,43
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,22	0,04	0,1	0,23	0,5	0,43

Таблица 64-45

СУХАРИ И КАПЛИ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых	цементных		гипсовых	
				64-45-1	64-45-2				64-45-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,42	0,07	0,21	0,51	0,82	0,58	
Прочие машины		руб.	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,3	0,06	0,15	0,35	0,61	0,44	
Эксплуатация машин		руб.	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-	
Всего - прямые затраты		руб.	0,32	0,06	0,15	0,36	0,62	0,45	

Таблица 64-46

ШИШКИ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых	цементных		гипсовых	
				64-46-1	64-46-2				64-46-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,41	0,14	0,43	0,83	1,83	1,22	
Прочие машины		руб.	0,01	-	-	-	0,01	0,01	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,31	0,11	0,11	0,64	1,47	0,98	
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	-	0,01	0,01	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-	
Всего - прямые затраты		руб.	0,32	0,11	0,11	0,64	1,48	0,99	

Таблица 64-47

БУКВЫ НАКЛАДНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 150 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-47-1	64-47-2		64-47-3	64-47-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,09	0,024	0,095	0,306	0,243	0,154
Прочие машины		руб.	0,003	-	-	0,0014	0,0024	0,0013
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,06	0,02	0,06	0,2	0,17	0,11
Всего - прямые затраты		руб.	0,06	0,02	0,06	0,2	0,17	0,11

Таблица 64-48

БУКВЫ НАКЛАДНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-48-1	64-48-2		64-48-3	64-48-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,146	0,063	0,189	0,517	0,377	0,243
Прочие машины		руб.	0,0067	-	-	0,002	0,0061	0,0021
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,1	0,04	0,13	0,34	0,27	0,17
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,11	0,04	0,13	0,34	0,28	0,17

Таблица 64-49

БУКВЫ НАКЛАДНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 400 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-49-1	64-49-2		64-49-3	64-49-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,221	0,095	0,378	1,2	0,589	0,389
Прочие машины		руб.	0,013	-	-	0,006	0,011	0,0058
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,15	0,06	0,25	0,8	0,4	0,27
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,16	0,06	0,25	0,81	0,41	0,28

Таблица 64-50

ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-50-1	64-50-2		64-50-3	64-50-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,17	0,1	0,38	0,6	1,2	0,84
Прочие машины		руб.	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,12	0,07	0,27	0,43	0,89	0,62
Эксплуатация машин		руб.	0,01	-	-	0,01	0,01	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,13	0,07	0,27	0,44	0,9	0,63

Таблица 64-51

ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-51-1	64-51-2		64-51-3	64-51-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,23	0,13	0,54	0,84	1,37	1
Прочие машины		руб.	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
Зарботная плата рабочих-строителей		руб.	0,16	0,09	0,38	0,59	1,02	0,74
Эксплуатация машин		руб.	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
В том числе зарботная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,18	0,09	0,38	0,6	1,03	0,75

Таблица 64-52

ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-52-1	64-52-2		64-52-3	64-52-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,4	0,21	0,84	1,31	2,05	1,34
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,05	-	-	0,01	0,03	0,02
Зарботная плата рабочих-строителей		руб.	0,27	0,15	0,6	0,94	1,52	0,99
Эксплуатация машин		руб.	0,05	-	-	0,01	0,03	0,02
В том числе зарботная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,32	0,15	0,6	0,95	1,55	1,01

Таблица 64-53

ЭМБЛЕМЫ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-53-1	64-53-2		64-53-3	64-53-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,63	0,34	1,31	2,08	2,64	1,81
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,09	-	-	0,02	0,05	0,03
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,43	0,24	0,94	1,49	2,08	1,41
Эксплуатация машин		руб.	0,09	-	-	0,02	0,05	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,52	0,24	0,94	1,51	2,13	1,44

Таблица 64-54

ЭМБЛЕМЫ ПОРТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5 М²

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-54-1	64-54-2		64-54-3	64-54-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,67	0,19	0,77	1,3	3,89	2,78
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,1	-	-	0,03	0,06	0,03
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,45	0,14	0,55	0,92	2,89	2,04
Эксплуатация машин		руб.	0,1	-	-	0,03	0,06	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,01	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,55	0,14	0,55	0,95	2,95	2,07

Таблица 64-55

ЭМБЛЕМЫ ПОРТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,75 М²

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-55-1	64-55-2		64-55-3	64-55-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,93	0,28	1,2	1,97	4,2	3,21
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01
Прочие машины		руб.	0,15	-	-	0,04	0,09	0,05
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,63	0,2	0,83	1,37	3,06	2,4
Эксплуатация машин		руб.	0,15	-	-	0,04	0,09	0,05
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	-	-	0,01	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	0,78	0,2	0,83	1,41	3,15	2,45

Таблица 64-56

ЭМБЛЕМЫ ПОРТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М²

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-56-1	64-56-2		64-56-3	64-56-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	1,14	0,38	1,52	2,57	5,6	3,77
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	-	-	0,01	0,03	0,02
Прочие машины		руб.	0,2	-	-	0,06	0,13	0,07
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,77	0,27	1,09	2,35	3,68	2,77
Эксплуатация машин		руб.	0,2	-	-	0,06	0,13	0,07
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	0,97	0,27	1,09	2,41	3,81	2,84

Таблица 64-57

ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 250 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-57-1	64-57-2		64-57-3	64-57-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,29	0,06	0,17	0,41	0,76	0,58
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,06	-	-	0,01	0,03	0,03
Зар. лотная плата рабочих-строителей		руб.	0,19	0,04	0,12	0,27	0,53	0,41
Эксплуатация машин		руб.	0,06	-	-	0,01	0,03	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,25	0,04	0,12	0,28	0,56	0,44

Таблица 64-58

ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 350 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-58-1	64-58-2		64-58-3	64-58-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,37	0,09	0,26	0,6	0,84	0,65
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	0,01
Прочие машины		руб.	0,08	-	-	0,02	0,01	0,03
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,24	0,06	0,18	0,4	0,59	0,46
Эксплуатация машин		руб.	0,08	-	-	0,02	0,01	0,03
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,32	0,06	0,18	0,42	0,6	0,49

Таблица 64-59

ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 450 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых	цементных		гипсовых	
				64-59-1	64-59-2				64-59-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,47	0,12	0,35	0,82	1,23	0,94	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	0,01	0,02	0,01	
Прочие машины		руб.	0,1	-	-	0,03	0,13	0,07	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,3	0,08	0,23	0,54	0,85	0,65	
Эксплуатация машин		руб.	0,1	-	-	0,03	0,13	0,07	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	0,02	0,01	
Всего - прямые затраты		руб.	0,4	0,08	0,23	0,57	0,98	0,72	

Таблица 64-60

ТРИГЛИФЫ ВЫСОТОЙ ДО 750 ММ

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых	цементных		гипсовых	
				64-60-1	64-60-2				64-60-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,62	0,17	0,51	1,7	1,51	1,31	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	-	-	0,03	0,02	0,01	
Прочие машины		руб.	0,12	-	-	0,12	0,07	0,03	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,4	0,12	0,34	1,12	1,05	0,92	
Эксплуатация машин		руб.	0,12	-	-	0,12	0,07	0,03	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,05	-	-	0,02	0,01	-	
Всего - прямые затраты		руб.	0,52	0,12	0,34	1,24	1,12	0,95	

Таблица 64-61

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М²
Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-61-1	64-61-2		64-61-3	64-61-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,22	0,1	0,28	0,62	0,71	0,45
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
Прочие машины		руб.	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,15	0,07	0,2	0,44	0,49	0,31
Эксплуатация машин		руб.	0,03	-	-	0,01	0,02	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	-	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,18	0,07	0,2	0,45	0,51	0,32

Таблица 64-62

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,2 М²
Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок		Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых		цементных	гипсовых
				64-62-1	64-62-2		64-62-3	64-62-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,3	0,14	0,38	0,84	1,32	0,87
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-
Прочие машины		руб.	0,04	-	-	0,02	0,02	0,01
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,2	0,1	0,27	0,58	0,92	0,6
Эксплуатация машин		руб.	0,04	-	-	0,02	0,02	0,01
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-
Всего - прямые затраты		руб.	0,24	0,1	0,27	0,6	0,94	0,61

Таблица 64-63

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,3 М²

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых			цементных	гипсовых
				64-63-1	64-63-2				
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,41	0,19	0,58	1,22	1,95	1,28	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	-	0,01	-	
Прочие машины		руб	0,05	-	-	0,02	0,03	0,01	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,28	0,13	0,4	0,87	1,35	0,89	
Эксплуатация машин		руб.	0,05	-	-	0,02	0,03	0,01	
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	-	-	-	-	-	
Всего - прямые затраты		руб.	0,33	0,13	0,4	0,89	1,38	0,9	

Таблица 64-64

РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,4 М²

Измеритель - 1 изделие

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Разборка	Расчистка покрасок			Ремонт	Установка изделий	
				легкоудаляемых	трудноудаляемых			цементных	гипсовых
				64-64-1	64-64-2				
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	0,52	0,28	0,77	1,63	2,57	1,69	
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	-	-	0,01	0,01	-	
Прочие машины		руб.	0,06	-	-	0,03	0,03	0,02	
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	0,35	0,2	0,54	1,13	1,78	1,18	
Эксплуатация машин		руб.	0,06	-	-	0,03	0,03	0,02	
В том числе заработная плата машинистов		руб	0,01	-	-	-	-	-	
Всего - прямые затраты		руб.	0,41	0,2	0,54	1,16	1,81	1,2	

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть		3
Таблица 64-1.	Базы под колонны высотой до 250 мм	5
Таблица 64-2.	Базы под колонны высотой до 400 мм	5
Таблица 64-3.	Базы под колонны высотой до 500 мм	6
Таблица 64-4.	Балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	6
Таблица 64-5.	Балясины цилиндрические, бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	7
Таблица 64-6.	Вазы высотой до 500 мм	7
Таблица 64-7.	Вазы высотой до 750 мм	8
Таблица 64-8.	Вазы высотой до 1000 мм	8
Таблица 64-9.	Венки диаметром до 500 мм	9
Таблица 64-10.	Венки диаметром до 1000 мм	9
Таблица 64-11.	Гербы высотой до 500 мм	10
Таблица 64-12.	Гербы высотой до 1000 мм	10
Таблица 64-13.	Гирлянды длиной до 750 мм	11
Таблица 64-14.	Гирлянды длиной до 1000 мм	11
Таблица 64-15.	Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	12
Таблица 64-16.	Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	12
Таблица 64-17.	Капители ионические высотой до 250 мм	13
Таблица 64-18.	Капители ионические высотой до 500 мм	13
Таблица 64-19.	Капители коринфские высотой до 500 мм	14
Таблица 64-20.	Капители коринфские высотой до 750 мм	14
Таблица 64-21.	Капители коринфские высотой до 1000 мм	15
Таблица 64-22.	Картуши с наибольшим измерением до 500 мм	15
Таблица 64-23.	Картуши с наибольшим измерением до 750 мм	16
Таблица 64-24.	Картуши с наибольшим измерением до 1000 мм	16
Таблица 64-25.	Кронштейны и модульоны наибольшим измерением до 200 мм	17
Таблица 64-26.	Кронштейны и модульоны наибольшим измерением до 300 мм	17
Таблица 64-27.	Кронштейны и модульоны наибольшим измерением до 400 мм	18
Таблица 64-28.	Кронштейны и модульоны наибольшим измерением до 500 мм	18
Таблица 64-29.	Листы высотой до 150 мм	19
Таблица 64-30.	Листы высотой до 250 мм	19
Таблица 64-31.	Листы высотой до 400 мм	20
Таблица 64-32.	Маски-замки высотой до 250 мм	20
Таблица 64-33.	Маски-замки высотой до 500 мм	21
Таблица 64-34.	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм	21
Таблица 64-35.	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм	22
Таблица 64-36.	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм	22

Таблица 64-37.	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм . . .	23
Таблица 64-38.	Поручни шириной до 150 мм	23
Таблица 64-39.	Поручни шириной до 250 мм	24
Таблица 64-40.	Розетки диаметром до 200 мм	24
Таблица 64-41.	Розетки диаметром до 300 мм	25
Таблица 64-42.	Розетки диаметром до 500 мм	25
Таблица 64-43.	Розетки диаметром до 800 мм	26
Таблица 64-44.	Сухари и капли высотой до 150 мм	26
Таблица 64-45.	Сухари и капли высотой до 250 мм	27
Таблица 64-46.	Шишки высотой до 250 мм	27
Таблица 64-47.	Буквы накладные высотой до 150 мм	28
Таблица 64-48.	Буквы накладные высотой до 250 мм	28
Таблица 64-49.	Буквы накладные высотой до 400 мм	29
Таблица 64-50.	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	29
Таблица 64-51.	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	30
Таблица 64-52.	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	30
Таблица 64-53.	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм	31
Таблица 64-54.	Эмблемы порталные площадью до 0,5 м ²	31
Таблица 64-55.	Эмблемы порталные площадью до 0,75 м ²	32
Таблица 64-56.	Эмблемы порталные площадью до 1 м ²	32
Таблица 64-57.	Триглифы высотой до 250 мм	33
Таблица 64-58.	Триглифы высотой до 350 мм	33
Таблица 64-59.	Триглифы высотой до 450 мм	34
Таблица 64-60.	Триглифы высотой до 750 мм	34
Таблица 64-61.	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м ²	35
Таблица 64-62.	Решетки вентиляционные площадью до 0,2 м ²	35
Таблица 64-63.	Решетки вентиляционные площадью до 0,3 м ²	36
Таблица 64-64.	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ²	36

Редактор *Н.В.Шалимова*

Технический редактор *Л.Г.Смущенко*

Подписано в печать 01.06.95

Формат 60x84 1/16

Ротапринт

Изд. № 5012 Уч.-изд. л. 2,1

Усл.печ. л. 2,3

Усл.кр.-отт. 2,7

Тираж 2000

Зак. № 169

Типография ИНПА

117949, Москва, ГСП-1, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995