

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 61

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 61

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

*Утвержден приказом
Минстроя России
от 23 июля 1992 г. № 176*

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3
РАЗДЕЛ 1. ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	
1. РЕМОНТ	
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	5
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону ...	6
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву	8
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону	10
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву	12
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	13
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания	14
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	16
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	18
РАЗДЕЛ 2. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	
1. РЕМОНТ	
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	18
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	20
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	22
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов	24
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	26
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	28
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	30
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов	33
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц	36
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с люлек	39
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	42
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	44
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	46
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	48
РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	
Таблица 61-24. Отбивка штукатурки	51
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом. ...	52
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки	53
Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку	54
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	55
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	57
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из дрени	58
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб	60
Таблица 61-32. Ремонт облицовки из сухой штукатурки	60

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормы и расценки настоящего сборника предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

При необходимости устройство лесов для штукатурных работ нормируется дополнительно по сборнику 69 СНиР "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.2. Нормы предусматривают производство работ в помещениях площадью пола более 5 м². При работе в помещениях площадью пола до 5 м² затраты труда и заработная плата рабочих-строителей умножаются на коэффициент 1,5.

1.3. Нормами учтены работы по приготовлению растворов, предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.4. Работы по ремонту штукатурки цементным раствором нормируются по соответствующим нормам для цементно-известкового раствора. При этом состав раствора принимается цементный 1:3 (код 402-0036).

1.5. Нормами на ремонт штукатурки фасадов с люлек учитывается их перемещение по вертикали. Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по сборнику 69 СНиР "Прочие ремонтно-строительные работы". Количество установок и передвижек необходимо определять по фактической потребности на конкретном объекте. В расценках на работы с люлек затраты на их эксплуатацию не учтены.

1.6. Ремонт штукатурки прямков, независимо от ремонтируемой площади, следует принимать как ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м².

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей следует исчислять по площади отремонтированной поверхности.

2.2. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и песочных потолков следует исчислять по развернутой поверхности, определяемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг должна исчисляться отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок исчисляется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

РАЗДЕЛ 1. ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

2. РЕМОНТ

Таблица 61-1

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7 %-ного раствора дисперсии ПВА (гр. 3, 4, 7, 8). 4. Грунтовка поверхности (гр. 3, 4, 7, 8). 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси и 50 %-ной дисперсии ПВА (гр. 3, 4, 7, 8).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Выравнивание штукатурки стен раствором			
			цементно-известковым		полимерцементным	
			при толщине намета, мм, до			
			5	10	5	10
			61-1-1	61-1-2	61-1-3	61-1-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	29,58	42,37	35,73	50,4
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,32	0,64	0,29	0,58
Прочие машины		руб.	2,28	4,56	1,1	2,19
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-00-1)	м ³	0,53	1,06	-	-
Пескоцементная смесь	(410-9040)	м ³	-	-	0,568	1,135
Дисперсия, поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	(610-1113)	т	-	-	0,0253	0,0506
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	20,16	28,56	24,65	34,55
Эксплуатация машин		руб.	2,28	4,56	1,1	2,19
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,26	0,52	0,13	0,25
Всего - прямые затраты		руб.	22,44	33,12	25,75	36,74

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Выравнивание штукатурки потолков раствором			
			цементно-известковым		полимерцементным	
			при толщине намета, мм, до			
			5	10	5	10
			61-1-5	61-1-6	61-1-7	61-1-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	37,24	48,23	44,41	57,25
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,34	0,67	0,3	0,61
Прочие машины		руб.	2,41	4,82	1,15	2,29
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	0,56	1,12	-	-
Пескоцементная смесь	(410-9040)	м ³	-	-	0,593	1,19
Дисперсии, поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	(610-1113)	т	-	-	0,0266	0,0532
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	25,49	32,61	30,71	39,32
Эксплуатация машин		руб.	2,41	4,82	1,15	2,29
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,27	0,55	0,13	0,26
Всего - прямые затраты		руб.	27,9	37,43	31,86	41,61

Таблица 61-2

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей насечкой.
3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ремонт известковым раствором при площади, м ² , до					
			1		5		20	
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-2-1	61-2-2	61-2-3	61-2-4	61-2-5	61-2-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	205,6	47,7	174,1	42,9	135,2	37,2
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,1	1,6	3,1	1,6	3,1	1,6
Прочие машины		руб.	20,28	10,14	20,28	10,14	20,28	10,14
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	-	-	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	154,65	33,32	129,77	28,54	98,58	24,92
Эксплуатация машин		руб.	20,28	10,14	20,28	10,14	20,28	10,14
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,5	1,25	2,5	1,25	2,5	1,25
Всего - прямые затраты		руб.	174,93	43,46	150,05	38,68	118,86	35,06

Окончание табл. 61-2

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ремонт цементно-известковым раствором при площади, м ² , до					
			1		5		20	
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-2-7	61-2-8	61-2-9	61-2-10	61-2-11	61-2-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	226,6	50,8	195,1	46,1	146,8	38,8
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,1	1,6	3,1	1,6	3,1	1,6
Прочие машины		руб.	20,28	10,14	20,28	10,14	20,28	10,14
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	-	-	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	172,29	35,95	146,46	32,06	107,93	26,29
Эксплуатация машин		руб.	20,28	10,14	20,28	10,14	20,28	10,14
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,5	1,25	2,5	1,25	2,5	1,25
Всего - прямые затраты		руб.	192,57	46,09	166,74	42,2	128,21	36,43

Таблица 61-3

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО ДЕРЕВУ

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драги. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ремонт известково-алебастровым раствором при площади, м ² , до					
			1		5		20	
			Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-3-1	61-3-2	61-3-3	61-3-4	61-3-5	61-3-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	237	47,6	203,3	42,9	161,6	37,2
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,8	1,4	3,8	1,4	3,8	1,4
Прочие машины		руб.	23,42	8,72	23,42	8,72	23,42	8,72
Гвозди отделочные круглые, 1,6x25 мм	(101-0162)	т	0,001	-	0,001	-	0,001	-
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	1,05	0,25	1,05	0,25	1,05	0,25
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	2	0,8	2	0,8	2	0,8
Дрель штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	0,6	-	0,6	-	0,6	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	176,65	32,73	149,87	28,95	116,38	24,33
Эксплуатация машин		руб.	23,42	8,72	23,42	8,72	23,42	8,72
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,91	1,09	2,91	1,09	2,91	1,09
Всего - прямые затраты		руб.	200,07	41,45	173,29	37,67	139,8	33,05

Таблица 61-4

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой.
3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ремонт известковым раствором при площади, м ² , до					
			1		5		20	
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-4-1	61-4-2	61-4-3	61-4-4	61-4-5	61-4-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	227,7	51,4	196,2	46,7	148,9	39,7
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,2	1,6	3,2	1,6	3,2	1,6
Прочие машины		руб.	20,75	10,4	20,75	10,4	20,75	10,4
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31	1,16
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	172,95	36,34	147,12	32,45	109,37	26,78
Эксплуатация машин		руб.	20,75	10,4	20,75	10,4	20,75	10,4
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,55	1,28	2,55	1,28	2,55	1,28
Всего - прямые затраты		руб.	193,7	46,74	167,87	42,85	130,12	37,18

Окончание табл. 61-4

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ремонт цементно-известковым раствором при площади, м ² , до					
			1		10		20	
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-4-7	61-4-8	61-4-9	61-4-10	61-4-11	61-4-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	280,2	59,3	238,2	53	175,2	43,6
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,2	1,6	3,2	1,6	3,2	1,6
Прочие машины		руб.	20,75	10,4	20,75	10,4	20,75	10,4
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31	1,16
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	213,53	42,51	180,73	37,54	130,44	29,92
Эксплуатация машин		руб.	20,75	10,4	20,75	10,4	20,75	10,4
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,55	1,28	2,55	1,28	2,55	1,28
Всего - прямые затраты		руб.	234,28	52,91	201,48	47,94	151,19	40,32

Таблица 61-5

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО ДЕРЕВУ

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.
Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Ремонт известково-алебастровым раствором при площади, м ² , до					
			1		10		20	
			Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-5-1	61-5-2	61-5-3	61-5-4	61-5-5	61-5-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	284,9	56,7	227,7	48,3	168,4	37,6
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,9	1,5	3,9	1,5	3,9	1,5
Прочие машины		руб.	23,98	9,22	23,98	9,22	23,98	9,22
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	0,001	-	0,001	-	-	-
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	1,1	0,26	1,1	0,26	1,1	0,26
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	2,1	0,84	2,1	0,84	2,1	0,84
Драния штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт	0,65	-	0,65	-	0,65	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	196,53	56,7	168,9	33,62	122,94	25,83
Эксплуатация машин		руб.	23,98	9,22	23,98	9,22	23,98	9,22
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,98	1,14	2,98	1,14	2,98	1,14
Всего - прямые затраты		руб.	220,51	65,92	192,88	42,84	146,92	35,05

Таблица 61-6

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ СТОЛБОВ И ПИЛЯСТР ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой или частичной прибивкой драни. 3. Оштукатуривание отдельных мест (площадью до 10 м²).

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание					
			по камню и бетону				по дереву	
			известковым раствором		цементно-известковым раствором		известково-алебастровым раствором	
			Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 20 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм	Толщина слоя до 25 мм	Добавлять на каждые следующие 10 мм
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	247,8	54	279,2	58,8	282,6	56,1
Затраты труда машинистов		чел.-ч	3,1	1,6	3,1	1,6	3,8	1,5
Прочие машины		руб.	20,4	10,17	20,4	10,17	23,45	9,2

Продолжение табл. 61-6

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Продолжение табл. 61-6					
			61-6-1	61-6-2	61-6-3	61-6-4	61-6-5	61-6-6
Гвозди отделочные круглые, 1,6×25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	-	0,0013	-
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	-	-	-	-	1,05	0,25
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно- известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	-	-	2,2	1,1	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	2,2	1,1	-	-	2	0,8
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	-	-	-	0,65	-
Заработная плата рабочих- строителей		руб.	188,87	38,46	213,58	42,22	213,94	39,86
Эксплуатация машин		руб.	20,4	10,17	20,4	10,17	23,45	9,2
В том числе заработная плата машинистов		руб.	2,51	1,25	2,51	1,25	2,91	1,14
Всего - прямые затраты		руб.	209,27	48,63	233,98	52,39	237,39	49,06

Таблица 61-7

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание			
			по камню и бетону		по дереву	
			цементно-известковым раствором		известково-алебастровым раствором	
			Поверхность			
			прямолинейная	криволинейная	прямолинейная	криволинейная
		61-7-1	61-7-2	61-7-3	61-7-4	
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	385,2	453,4	336,6	394,3
Затраты труда машинистов		чел.-ч	6,24	6,24	5,9	5,9
Прочие машины		руб.	40,68	40,68	36,93	36,93
Гвозди отделочные круглые, 1,6x25 мм	(101-0162)	т	-	-	0,00134	0,00134
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	-	-	1,04	1,04
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	4,4	4,4	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	-	-	3,2	3,2
Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	-	0,65	0,65
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	286,37	341,39	249,06	295,26
Эксплуатация машин		руб.	40,68	40,68	36,93	36,93
В том числе заработная плата машинистов		руб.	5,02	5,02	4,6	4,6
Всего - прямые затраты		руб.	327,05	382,07	285,99	332,19

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТЯГ И КАРНИЗОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок. 3. Соскабливание водной краски или обоев со смачиванием поверхности. 4. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей			
			горизонтальных		вертикальных	
			длиной, м, до			
			5	10	5	10
			61-8-1	61-8-2	61-8-3	61-8-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	560,1	497,1	633,6	559,6
Затраты труда машинистов		чел.-ч	9,3	9,3	9,3	9,3
Прочие машины		руб.	59,8	59,8	59,8	59,8
Гвозди отделочные круглые, 1,6x25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	-
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	5,5	5,5	5,5	5,5
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	-	-	-	-
Драться штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	-	-	-	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	417,33	366,81	531,45	453,83
Эксплуатация машин		руб.	59,8	59,8	59,8	59,8
В том числе заработная плата машинистов		руб.	7,45	7,45	7,45	7,45
Всего - прямые затраты		руб.	477,13	426,61	591,25	513,63

Окончание табл. 61-8

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оштукатуривание по дереву известково-алебастровым раствором поверхностей			
			горизонтальных		вертикальных	
			длиной, м, до			
			5	10	5	10
			61-8-5	61-8-6	61-8-7	61-8-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	451,6	399,1	514,6	441,1
Затраты труда машинистов		чел.-ч	7,7	7,7	7,7	7,7
Прочие машины		руб.	47,6	47,6	47,6	47,6
Гвозди отделочные круглые, 1,6x25 мм	(101-0162)	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
Гипсовые вяжущие Г-3	(101-0219)	т	2,5	2,5	2,5	2,5
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	-	-	-	-
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый состава 1 : 2,5	(402-0051)	м ³	4	4	4	4
Драться штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	(610-2008)	1000 шт.	0,6	0,6	0,6	0,6
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	309,02	293,27	429,77	363,62
Эксплуатация машин		руб.	47,6	47,6	47,6	47,6
В том числе заработная плата машинистов		руб.	5,9	5,9	5,9	5,9
Всего - прямые затраты		руб.	356,62	340,87	477,37	411,22

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	61-9-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	325,9
Затраты труда машинистов		чел.-ч	6,82
Прочие машины		руб.	43,76
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый состава 1 : 1 : 6	(402-0041)	м ³	3,85
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	240,37
Эксплуатация машин		руб.	43,76
В том числе заработная плата машинистов		руб.	5,46
Всего - прямые затраты		руб.	284,13

Редактор *Н.В.Шалимова*
Технический редактор *Л.Г.Смущенко*

Подписано к печати 20.04.95
Изд. № 4999 Уч.-изд. л. 4,6
Тираж 2000

Формат 60x84 1/16
Усл.печл. 3,5
Зак. № *156*

Ротапринт
Усл.кр.-отт. 3,8

Типография ИИПА
117949, Москва, ГСП-1, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИИПА, 1995